



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.050.045.A	<p>CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO 045 - Protezione anticorrosiva di superfici umide di calcestruzzo e strutture in acciaio A - Protezione anticorrosiva di superfici umide di calcestruzzo e strutture in acciaio mediante l'applicazione, in due successivi strati, di vernice epossicatrame avente caratteristiche di resistenza agli scarichi industriali, agli acidi ed alle basi diluite, con incidenza minima di 1 kg/m</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.21.003 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Vernice epossicatrame protettiva</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15070 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 37,14% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 37,14%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,20000 kg	€ 7,71347 0%	€ 9,25616
				€ 9,25616
				€ 3,85200
				€ 4,62150
				€ 8,47350
				€ 17,72966 0%
				€ 3,01404
				€ 2,07437
				€ 22,82 0%
				€ 8,47350
				€ 0,15070

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.050.050.A	<p>CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO 050 - Rinforzo perimetrale della impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo A - Rinforzo perimetrale della impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo, in corrispondenza della congiunzione tra piani orizzontali e verticali, mediante profilo tubolare di bentonite sodica in guaina di polietilene idrosolubile (diametro 50 mm)</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.22.008 - Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici - Giunto idroespansivo a base bentonite in guaina di polietilene</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11424 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 6,62% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 6,62%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 m	€ 12,29558 0%	€ 12,29558
				€ 12,29558
				€ 1,14480
				€ 1,14480
				€ 13,44038 0%
				€ 2,28486
				€ 1,57252
				€ 17,30 0%
				€ 1,14480
				€ 0,11424

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM25_E12.050.055.A	<p>CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO 055 - Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare A - Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare composto da bentonite di sodio naturale miscelata con gomma butilica per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto da applicare con chiodi e rete di fissaggio. Dimensioni sezione 25x20 mm</p> <p>MT CAM25_MT.E.05.019 - Materiali vari per c.a. - Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25x20</p> <p>Totale MT</p> <p>RU CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15623 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 7,26% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 7,26%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 ml	€ 16,66226 0%	€ 16,66226
				€ 16,66226
				€ 1,71720
				€ 1,71720
				€ 18,37946 0%
				€ 3,12451
				€ 2,15040
				€ 23,65 0%
				€ 1,71720
				€ 0,15623

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.050.055.B	<p>CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO 055 - Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare B - Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare composto da bentonite di sodio naturale miscelata con gomma butilica per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto da applicare con chiodi e rete di fissaggio. Dimensioni sezione 15x18 mm</p> <p>MT CAM25_MT.E.22.010 - Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici - Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 15x18</p> <p>Totale MT</p> <p>RU CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13315 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 8,52% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 8,52%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 m	€ 13,94744 0%	€ 13,94744
				€ 13,94744
				€ 1,71720
				€ 1,71720
				€ 15,66464 0%
				€ 2,66299
				€ 1,83276
				€ 20,16 0%
				€ 1,71720
				€ 0,13315

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.050.055.C	<p>CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO 055 - Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare C - Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare composto da bentonite di sodio naturale miscelata con gomma butilica per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto da applicare con chiodi e rete di fissaggio. Dimensioni sezione 11x11 mm</p>			



MT				
CAM25_MT.E.22.011	- Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici - Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 11x11	1,00000 m	€ 10,31335 0%	€ 10,31335
Totale MT				€ 10,31335
RU				
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,71720
Totale RU				€ 1,71720
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 12,03055 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10226 = 5% * B)				€ 2,04519
Utili di impresa (C) = 11,09% * (A + B)				€ 1,40757
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 15,48 0%
Incidenza Manodopera sul totale 11,09%				€ 1,71720
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,10226

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.050.060.A	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO 060 - Giunto bentonitico idroespansivo modellabile A - Giunto bentonitico idroespansivo modellabile composto da minerale bentonitico miscelato con additivi plastificanti e con rivestimento esterno in plastica autoadesiva idrosolubile per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto			
MT				
CAM25_MT.E.22.012	- Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici - Giunto idroespansivo rivestito con strisce autoadesive	1,00000 m	€ 15,58494 0%	€ 15,58494
Totale MT				€ 15,58494
RU				
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,71720
Totale RU				€ 1,71720
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 17,30214 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14707 = 5% * B)				€ 2,94136
Utili di impresa (C) = 7,71% * (A + B)				€ 2,02435
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 22,27 0%
Incidenza Manodopera sul totale 7,71%				€ 1,71720
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,14707

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.050.065.A	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO 065 - Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica A - Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica costituito da cemento normalizzato, sabbia di quarzo di opportuna granulometria e concentrato chimico, confezionato e pronto all'uso; da applicarsi a consistenza di boiaccia mediante l'uso di pennello da muratore e/o spazzoloni, in strati millimetrici, su fondo preventivamente bagnato a rifiuto con acqua. All'interno			
MT				
CAM25_MT.E.22.006	- Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici - Malta impermeabilizzante a effetto osmotico	2,00000 kg	€ 10,19844 0%	€ 20,39688



			Totale MT		€ 20,39688
RU					
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h		€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h		€ 30,81000 0%	€ 3,08100
			Totale RU		€ 5,64900
Sommano euro (A)					
Scostamento % su anno 2024					
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22139 = 5% * B)					
Utili di impresa (C) = 16,85% * (A + B)					
TOTALE (A + B + C) euro / mq					
Scostamento % su anno 2024					
Incidenza Manodopera sul totale 16,85%					
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					
					€ 4,42780
					€ 3,04737
					€ 33,52 0%
					€ 5,64900
					€ 0,22139

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.050.065.B	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO 065 - Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica B - Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica costituito da cemento normalizzato, sabbia di quarzo di opportuna granulometria e concentrato chimico, preconfezionato e pronto all'uso; da applicarsi a consistenza di boiaccia mediante l'uso di pennello da muratore e/o spazzoloni, in strati millimetrici, su fondo preventivamente bagnato a rifiuto con acqua. All'esterno			
MT				
CAM25_MT.E.22.006	- Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici - Malta impermeabilizzante a effetto osmotico	2,80000 kg	€ 10,19844 0%	€ 28,55563
			Totale MT	€ 28,55563
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
			Totale RU	€ 5,64900
Sommano euro (A)				
Scostamento % su anno 2024				
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29074 = 5% * B)				
Utili di impresa (C) = 12,83% * (A + B)				
TOTALE (A + B + C) euro / mq				
Scostamento % su anno 2024				
Incidenza Manodopera sul totale 12,83%				
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				
				€ 5,81479
				€ 4,00194
				€ 44,02 0%
				€ 5,64900
				€ 0,29074

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.060.010.A	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 060 - OPERE COMPLEMENTARI 010 - Preparazione del piano di posa di manti impermeabili A - Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m			
MT				
CAM25_MT.E.21.001	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Primer	0,30000 kg	€ 3,31800 0%	€ 0,99540
			Totale MT	€ 0,99540



RU	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 0%	€ 0,57240
Totale RU				€ 0,57240
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 1,56780 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01333 = 5% * B)				€ 0,26653
Utili di impresa (C) = 28,37% * (A + B)				€ 0,18343
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 2,02 0%
Incidenza Manodopera sul totale 28,37%				€ 0,57240
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,01333

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.060.040.A	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 060 - OPERE COMPLEMENTARI 040 - Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive A - Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia			
MT				
CAM25_MT.E.84.001	- Vernici e smalti - Vernice a base di resine acriliche in dispersione acquosa	0,30000 kg	€ 4,72500 0%	€ 1,41750
Totale MT				€ 1,41750
RU				
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,14480
Totale RU				€ 1,14480
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 2,56230 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02178 = 5% * B)				€ 0,43559
Utili di impresa (C) = 34,72% * (A + B)				€ 0,29979
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 3,30 0%
Incidenza Manodopera sul totale 34,72%				€ 1,14480
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,02178

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.060.040.B	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 060 - OPERE COMPLEMENTARI 040 - Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive B - Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde			
MT				
CAM25_MT.E.84.002	- Vernici e smalti - Vernice a base di resine acriliche in dispersione acquosa verde	0,40000 kg	€ 5,17500 0%	€ 2,07000
Totale MT				€ 2,07000
RU				
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,14480
Totale RU				€ 1,14480
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 3,21480 0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02733 = 5% * B)		€ 0,54652
	Utili di impresa (C) = 27,67% * (A + B)		€ 0,37613
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024		€ 4,14 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 27,67%</i>		€ 1,14480
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,02733

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.060.040.C	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 060 - OPERE COMPLEMENTARI 040 - Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive C - Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani. Metallizzante in veicolo bituminoso			
	MT			
	CAM25_MT.E.84.003 - Vernici e smalti - Vernice a base di resine acriliche metallizzate	0,30000 kg	€ 5,68500 0%	€ 1,70550
	Totale MT			€ 1,70550
	RU			
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,14480
	Totale RU			€ 1,14480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 2,85030 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02423 = 5% * B)			€ 0,48455
	Utili di impresa (C) = 31,21% * (A + B)			€ 0,33349
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 3,67 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 31,21%</i>			€ 1,14480
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,02423

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.060.050.A	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 060 - OPERE COMPLEMENTARI 050 - Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro A - Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,00800 mc	€ 121,06554 0%	€ 0,96852
	CAM25_MT.E.25.019 - Tegole e materiali vari per coperture - Lastre di ardesia spessore mm 5 e larghezza non superiore a cm 35	1,00000 m	€ 10,84995 0%	€ 10,84995
	CAM25_MT.E.25.020 - Tegole e materiali vari per coperture - Cappelotti di ardesia di spessore 5 mm	2,50000 cad	€ 1,14143 0%	€ 2,85358
	Totale MT			€ 14,67205
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,08160
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
	Totale RU			€ 6,77880
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 21,45085 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18233 = 5% * B)			€ 3,64664
	Utili di impresa (C) = 24,55% * (A + B)			€ 2,50975



	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 27,61 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,55%</i>	€ 6,77880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,18233

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.060.060.A	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 060 - OPERE COMPLEMENTARI 060 - Abachino di ardesia di spessore 5 mm a doppio registro A - Abachino di ardesia di spessore 5 mm a doppio registro, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01200 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,45279
	CAM25_MT.E.25.019 - Tegole e materiali vari per coperture - Lastre di ardesia spessore mm 5 e larghezza non superiore a cm 35	2,00000 m	€ 10,84995 0%	€ 21,69990
	Totale MT			€ 23,15269
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	Totale RU			€ 11,29800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 34,45069 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29283 = 5% * B)			€ 5,85662
	Utili di impresa (C) = 25,48% * (A + B)			€ 4,03073
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 44,34 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,48%</i>			€ 11,29800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,29283

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.060.070.A	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 060 - OPERE COMPLEMENTARI 070 - Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm A - Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,00950 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,15012
	CAM25_MT.E.25.021 - Tegole e materiali vari per coperture - Lastre di spessore cm 0,8 - 1	1,00000 mq	€ 45,74678 0%	€ 45,74678
	Totale MT			€ 46,89690
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 0%	€ 11,55600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 0%	€ 13,86450
	Totale RU			€ 25,42050
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 72,31740 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61470 = 5% * B)			€ 12,29396
	Utili di impresa (C) = 27,31% * (A + B)			€ 8,46114



	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 93,07 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 27,31%</i>	€ 25,42050
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,61470

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.060.080.A	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 060 - OPERE COMPLEMENTARI 080 - Strato di zavorramento con ghiaia tonda difiume A - Strato di zavorramento realizzato mediante fornitura di ghiaia tonda di fiume ben lavata di granulometria 15-25 mm posta in opera per uno spessore di almeno 5 cm compreso lo strato filtrante e/o strato di protezione e separazione, la stesura del materiale e la regolarizzazione degli strati a strati successivi.			
	MT			
	CAM25_MT.E.20.023 - Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Feltro filtrante di protezione e separazione	2,10000 mq	€ 1,43640 0%	€ 3,01644
	CAM25_MT.E.46.001 - Masselli e ghiaia per pavimentazioni - Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 15+25	1,00000 mc	€ 19,77923 0%	€ 19,77923
	Totale MT			€ 22,79567
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	Totale RU			€ 22,15800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 44,95367 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38211 = 5% * B)			€ 7,64212
	Utili di impresa (C) = 38,3% * (A + B)			€ 5,25958
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 57,86 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38,3%</i>			€ 22,15800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,38211

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.060.090.A	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 060 - OPERE COMPLEMENTARI 090 - Protezione di fondazioni e di strutture interraste A - Protezione di fondazioni e di strutture interraste in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura meccanica laterale mediante sovrapposizione ad incastro dei lembi posata dall'alto verso il basso con fissaggio sulla sommità mediante chiodi in acciaio da 25 mm e rondelle in polietilene ad alta densità a forma semisferica e con profilo nella parte superiore			
	MT			
	CAM25_MT.E.20.017 - Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Polietilene con chiusura meccanica sp. mm 8	1,05000 mq	€ 5,19977 0%	€ 5,45976
	Totale MT			€ 5,45976
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,77040
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,92430
	Totale RU			€ 1,69470
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			



				€ 7,15446 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06081 = 5% * B)			€ 1,21626
	Utili di impresa (C) = 18,41% * (A + B)			€ 0,83707
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 9,21 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,41%</i>			€ 1,69470
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,06081

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.000.010.A	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 000 - PÒSA DI PAVIMENTI 010 - Posa in opera di Pavimento su letto di sabbia e cemento A - Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro di pavimenti di argilla di qualsiasi tipo			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,04000 mc	€ 124,59980 0%	€ 4,98399
	Totale MT			€ 4,98399
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,16320
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,39440
	Totale RU			€ 13,55760
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 18,54159 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15760 = 5% * B)			€ 3,15207
	Utili di impresa (C) = 56,81% * (A + B)			€ 2,16937
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 23,86 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 56,81%</i>			€ 13,55760
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,15760

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.000.010.B	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 000 - PÒSA DI PAVIMENTI 010 - Posa in opera di Pavimento su letto di sabbia e cemento B - Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro di mattoni di cemento unicolori e marmette granigliate			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,04000 mc	€ 124,59980 0%	€ 4,98399
	Totale MT			€ 4,98399
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,19040
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,28000 h	€ 30,81000 0%	€ 8,62680
	Totale RU			€ 15,81720
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 20,80119 0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17681 = 5% * B)		€ 3,53620
	Utili di impresa (C) = 59,08% * (A + B)		€ 2,43374
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024		€ 26,77 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 59,08%</i>		€ 15,81720
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,17681

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.000.010.C	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 000 - POSA DI PAVIMENTI 010 - Posa in opera di Pavimento su letto di sabbia e cemento C - Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro di marmettoncini e marmettoni di cemento			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,04000 mc	€ 124,59980 0%	€ 4,98399
	Totale MT			€ 4,98399
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
	Totale RU			€ 16,94700
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 21,93099 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18641 = 5% * B)			€ 3,72827
	Utili di impresa (C) = 60,04% * (A + B)			€ 2,56593
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 28,23 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 60,04%</i>			€ 16,94700
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,18641

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.000.010.D	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 000 - POSA DI PAVIMENTI 010 - Posa in opera di Pavimento su letto di sabbia e cemento D - Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro di graniglia e scaglie di marmo alla veneziana			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,04000 mc	€ 124,59980 0%	€ 4,98399
	CAM25_MT.E.10.017 - Malte e collanti - Malta di graniglia di pietra naturale impastata con cemento bianco	0,02000 mc	€ 185,97861 0%	€ 3,71957
	Totale MT			€ 8,70356
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 33,38400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 40,05300
	Totale RU			€ 73,43700
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 82,14056 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69820 = 5% * B)			€ 13,96390



	Utili di impresa (C) = 69,47% * (A + B)		€ 9,61045
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024		€ 105,71 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 69,47%		€ 73,43700
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,69820

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.000.010.E	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 000 - POSA DI PAVIMENTI 010 - Posa in opera di Pavimento su letto di sabbia e cemento E - Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro di lastre di marmo			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,04000 mc	€ 124,59980 0%	€ 4,98399
	Totale MT			€ 4,98399
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,84000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 15,40500
	Totale RU			€ 28,24500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 33,22899 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28245 = 5% * B)			€ 5,64893
	Utili di impresa (C) = 66,05% * (A + B)			€ 3,88779
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 42,77 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 66,05%			€ 28,24500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,28245

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.000.020.A	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 000 - POSA DI PAVIMENTI 020 - Posa in opera di Pavimento con appositi collanti A - Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di linoleum, gomma, piastrelle di materiale sintetico e plastico, compresa preparazione del piano di posa			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,18000 kg	€ 14,95908 0%	€ 2,69263
	Totale MT			€ 2,69263
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
	Totale RU			€ 8,47350
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 11,16613 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09491 = 5% * B)			€ 1,89824
	Utili di impresa (C) = 58,96% * (A + B)			€ 1,30644
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 14,37 0%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 58,96%</i>		€ 8,47350
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,09491

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.000.020.B	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 000 - POSA DI PAVIMENTI 020 - Posa in opera di Pavimento con appositi collanti B - Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di piastrelle di gres rosso			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.013A - Malte e collanti - Collante poliuretano per pavimentazioni	1,20000 kg	€ 5,50962 0%	€ 6,61154
	Totale MT			€ 6,61154
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,54580
	Totale RU			€ 10,16820
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 16,77974 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14263 = 5% * B)			€ 2,85256
	Utili di impresa (C) = 47,08% * (A + B)			€ 1,96323
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 21,60 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 47,08%</i>			€ 10,16820
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,14263

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.000.020.C	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 000 - POSA DI PAVIMENTI 020 - Posa in opera di Pavimento con appositi collanti C - Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di parquette e lamparquette incollato			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,35000 kg	€ 14,95908 0%	€ 5,23568
	Totale MT			€ 5,23568
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	Totale RU			€ 11,29800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 16,53368 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14054 = 5% * B)			€ 2,81073
	Utili di impresa (C) = 53,09% * (A + B)			€ 1,93444
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 21,28 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 53,09%</i>			€ 11,29800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,14054



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.000.020.D	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 000 - POSA DI PAVIMENTI 020 - Posa in opera di Pavimento con appositi collanti D - Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di parquettes e lamparquettes con incastri maschi femmina			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,35000 kg	€ 14,95908 0%	€ 5,23568
	Totale MT			€ 5,23568
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
	Totale RU			€ 8,47350
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 13,70918 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11653 = 5% * B)			€ 2,33056
	Utili di impresa (C) = 48,03% * (A + B)			€ 1,60397
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 17,64 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 48,03%</i>			€ 8,47350
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,11653

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.000.020.E	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 000 - POSA DI PAVIMENTI 020 - Posa in opera di Pavimento con appositi collanti E - Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di moquettes			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,20000 kg	€ 14,95908 0%	€ 2,99182
	Totale MT			€ 2,99182
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,14000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,59520
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,31340
	Totale RU			€ 7,90860
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 10,90042 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09265 = 5% * B)			€ 1,85307
	Utili di impresa (C) = 56,37% * (A + B)			€ 1,27535
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 14,03 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 56,37%</i>			€ 7,90860
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09265

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.000.020.F	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 000 - POSA DI PAVIMENTI 020 - Posa in opera di Pavimento con appositi collanti F - Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi			



collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di ceramica				
MT				
CAM25_MT.E.10.013A	- Malte e collanti - Collante poliuretano per pavimentazioni	1,20000 kg	€ 5,50962 0%	€ 6,61154
Totale MT				€ 6,61154
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,54580
Totale RU				€ 10,16820
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 16,77974 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14263 = 5% * B)				€ 2,85256
Utili di impresa (C) = 47,08% * (A + B)				€ 1,96323
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 21,60 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 47,08%</i>				€ 10,16820
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,14263

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.010.010.A	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 010 - Pavimento in listoni di legno A - Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoni in Iroko			
AT				
CAM25_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,87573
CAM25_AT.E.06.001	- Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926 0%	€ 5,43985
Totale AT				€ 7,31558
MT				
CAM25_MT.E.06.009A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00125 mc	€ 476,09991 0%	€ 0,59512
CAM25_MT.E.06.012A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,50000 kg	€ 0,88031 0%	€ 0,44016
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02375 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,95925
CAM25_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,50000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,33124
CAM25_MT.E.33.001	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni in Iroko, spessore 22 mm	1,05000 mq	€ 94,60284 0%	€ 99,33298
CAM25_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
CAM25_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
Totale MT				€ 107,45940
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
Totale RU				



			€ 17,46000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024		€ 132,23498 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12400 = 5% * B)		€ 22,47995
	Utili di impresa (C) = 10,26% * (A + B)		€ 15,47149
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024		€ 170,19 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,26%		€ 17,46000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,12400

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.010.010.B	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 010 - Pavimento in listoni di legno B - Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Rovere			
	AT			
CAM25_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,87573
CAM25_AT.E.06.001	- Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926 0%	€ 5,43985
	Totale AT			€ 7,31558
	MT			
CAM25_MT.E.06.009A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00063 mc	€ 476,09991 0%	€ 0,29994
CAM25_MT.E.06.012A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,50000 kg	€ 0,88031 0%	€ 0,44016
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02438 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,03774
CAM25_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,50000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,33124
CAM25_MT.E.33.002	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni in Rovere, spessore 22 mm	1,05000 mq	€ 105,74572 0%	€ 111,03301
CAM25_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
CAM25_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
	Totale MT			€ 118,94274
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
	Totale RU			€ 17,46000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 143,71832 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22161 = 5% * B)			€ 24,43211
	Utili di impresa (C) = 9,44% * (A + B)			€ 16,81504
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 184,97 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,44%			€ 17,46000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,22161



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.010.010.C	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 010 - Pavimento in listoni di legno C - Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Teak</p> <p>AT</p> <p>CAM25_AT.E.05.004 - Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h 0,20000 h € 9,37867 0% € 1,87573</p> <p>CAM25_AT.E.06.001 - Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname 0,20000 h € 27,19926 0% € 5,43985</p> <p>Totale AT € 7,31558</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.06.009A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete 0,00063 mc € 476,09991 0% € 0,29994</p> <p>CAM25_MT.E.06.012A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno 0,50000 kg € 0,88031 0% € 0,44016</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02438 mc € 124,59980 0% € 3,03774</p> <p>CAM25_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno 0,50000 kg € 2,66247 0% € 1,33124</p> <p>CAM25_MT.E.33.003 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni in Teak, spessore 22 mm 1,05000 mq € 101,69917 0% € 106,78413</p> <p>CAM25_MT.E.80.003 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno 0,25000 kg € 6,46500 0% € 1,61625</p> <p>CAM25_MT.E.84.004 - Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno 0,12000 kg € 9,87000 0% € 1,18440</p> <p>Totale MT € 114,69386</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,20000 h € 25,68000 0% € 5,13600</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,40000 h € 30,81000 0% € 12,32400</p> <p>Totale RU € 17,46000</p> <p>Sommano euro (A) € 139,46944 0% Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18549 = 5% * B) € 23,70980</p> <p>Utili di impresa (C) = 9,73% * (A + B) € 16,31792</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq € 179,50 0% Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 9,73%</i> € 17,46000</p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 1,18549</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.010.010.D	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 010 - Pavimento in listoni di legno D - Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Wengè</p> <p>AT</p> <p>CAM25_AT.E.05.004 - Attrezzature per pavimentazioni - 0,20000 h € 9,37867 € 1,87573</p>			



	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	h	0%	
CAM25_AT.E.06.001	- Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926 0%	€ 5,43985
Totale AT				€ 7,31558
MT				
CAM25_MT.E.06.009A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00063 mc	€ 476,09991 0%	€ 0,29994
CAM25_MT.E.06.012A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,50000 kg	€ 0,88031 0%	€ 0,44016
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02438 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,03774
CAM25_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,50000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,33124
CAM25_MT.E.33.004	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni in Wengè, spessore 22 mm	1,05000 mq	€ 127,07933 0%	€ 133,43330
CAM25_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
CAM25_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
Totale MT				€ 141,34303
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
Totale RU				€ 17,46000
Sommano euro (A)				€ 166,11861
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41201 = 5% * B)				€ 28,24016
Utili di impresa (C) = 8,17% * (A + B)				€ 19,43588
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 213,79
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 8,17%				€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,41201

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.010.010.E	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI</p> <p>010 - PAVIMENTI IN LEGNO</p> <p>010 - Pavimento in listoni di legno</p> <p>E - Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Noce Mutenye</p>			
AT				
CAM25_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,87573
CAM25_AT.E.06.001	- Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926 0%	€ 5,43985
Totale AT				€ 7,31558
MT				
CAM25_MT.E.06.009A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00063 mc	€ 476,09991 0%	€ 0,29994
CAM25_MT.E.06.012A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,50000 kg	€ 0,88031 0%	€ 0,44016
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02438 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,03774
CAM25_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,50000	€ 2,66247	€ 1,33124



CAM25_MT.E.33.005	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni in Noce Mutenye, spessore 22 mm	1,05000 mq	kg 0%	€ 88,62229	€ 93,05340
CAM25_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	kg 0%	€ 6,46500	€ 1,61625
CAM25_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	kg 0%	€ 9,87000	€ 1,18440
Totale MT					€ 100,96313
RU					
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	h 0%	€ 25,68000	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	h 0%	€ 30,81000	€ 12,32400
Totale RU					€ 17,46000
Sommano euro (A)					€ 125,73871
Scostamento % su anno 2024					0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06878 = 5% * B)					€ 21,37558
Utili di impresa (C) = 10,79% * (A + B)					€ 14,71143
TOTALE (A + B + C) euro / mq					€ 161,83
Scostamento % su anno 2024					0%
Incidenza Manodopera sul totale 10,79%					€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 1,06878

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.010.010.F	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 010 - Pavimento in listoni di legno F - Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Ipè Lapacho			
AT				
CAM25_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,87573
CAM25_AT.E.06.001	- Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926 0%	€ 5,43985
Totale AT				€ 7,31558
MT				
CAM25_MT.E.06.009A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00063 mc	€ 476,09991 0%	€ 0,29994
CAM25_MT.E.06.012A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,50000 kg	€ 0,88031 0%	€ 0,44016
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02438 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,03774
CAM25_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,50000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,33124
CAM25_MT.E.33.006	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni in Ipe Lapacho, spessore 22 mm	1,05000 mq	€ 64,84884 0%	€ 68,09128
CAM25_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
CAM25_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
Totale MT				€ 76,00101
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400



Totale RU	€ 17,46000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 100,77659 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85660 = 5% * B)	€ 17,13202
Utili di impresa (C) = 13,46% * (A + B)	€ 11,79086
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 129,70 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,46%</i>	€ 17,46000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,85660

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.010.010.G	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 010 - Pavimento in listoni di legno G - Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Jatobà			
	AT			
	CAM25_AT.E.05.004 - Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,87573
	CAM25_AT.E.06.001 - Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926 0%	€ 5,43985
	Totale AT			€ 7,31558
	MT			
	CAM25_MT.E.06.009A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00063 mc	€ 476,09991 0%	€ 0,29994
	CAM25_MT.E.06.012A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,50000 kg	€ 0,88031 0%	€ 0,44016
	CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02438 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,03774
	CAM25_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno	0,50000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,33124
	CAM25_MT.E.33.007 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni in Jatobà, spessore 22 mm	1,05000 mq	€ 74,90570 0%	€ 78,65099
	CAM25_MT.E.80.003 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
	CAM25_MT.E.84.004 - Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
	Totale MT			€ 86,56072
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
	Totale RU			€ 17,46000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 111,33630 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94636 = 5% * B)			€ 18,92717
	Utili di impresa (C) = 12,19% * (A + B)			€ 13,02635
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 143,29 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,19%</i>			€ 17,46000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,94636



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.010.010.H	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 010 - Pavimento in listoni di legno H - Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Ciliegio</p> <p>AT</p> <p>CAM25_AT.E.05.004 - Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h 0,20000 h € 9,37867 0% € 1,87573</p> <p>CAM25_AT.E.06.001 - Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname 0,20000 h € 27,19926 0% € 5,43985</p> <p>Totale AT € 7,31558</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.06.009A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete 0,00063 mc € 476,09991 0% € 0,29994</p> <p>CAM25_MT.E.06.012A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno 0,50000 kg € 0,88031 0% € 0,44016</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02438 mc € 124,59980 0% € 3,03774</p> <p>CAM25_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno 0,50000 kg € 2,66247 0% € 1,33124</p> <p>CAM25_MT.E.33.008 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni in Ciliegio, spessore 22 mm 1,05000 mq € 97,74189 0% € 102,62898</p> <p>CAM25_MT.E.80.003 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno 0,25000 kg € 6,46500 0% € 1,61625</p> <p>CAM25_MT.E.84.004 - Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno 0,12000 kg € 9,87000 0% € 1,18440</p> <p>Totale MT € 110,53871</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,20000 h € 25,68000 0% € 5,13600</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,40000 h € 30,81000 0% € 12,32400</p> <p>Totale RU € 17,46000</p> <p>Sommano euro (A) € 135,31429 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15017 = 5% * B) € 23,00343</p> <p>Utili di impresa (C) = 10,03% * (A + B) € 15,83177</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq € 174,15 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 10,03%</i> € 17,46000</p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 1,15017</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.010.010.I	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 010 - Pavimento in listoni di legno I - Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Afrormosia</p> <p>AT</p> <p>CAM25_AT.E.05.004 - Attrezzature per pavimentazioni - 0,20000 h € 9,37867 € 1,87573</p>			



	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	h	0%	
CAM25_AT.E.06.001	- Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926 0%	€ 5,43985
Totale AT				€ 7,31558
MT				
CAM25_MT.E.06.009A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00063 mc	€ 476,09991 0%	€ 0,29994
CAM25_MT.E.06.012A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,50000 kg	€ 0,88031 0%	€ 0,44016
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02438 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,03774
CAM25_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,50000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,33124
CAM25_MT.E.33.009	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni in Afrormosia, spessore 22 mm	1,05000 mq	€ 100,73217 0%	€ 105,76878
CAM25_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
CAM25_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
Totale MT				€ 113,67851
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
Totale RU				€ 17,46000
Sommano euro (A)				€ 138,45409
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17686 = 5% * B)				€ 23,53720
Utili di impresa (C) = 9,8% * (A + B)				€ 16,19913
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 178,19
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 9,8%				€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,17686

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.010.010.J	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI</p> <p>010 - PAVIMENTI IN LEGNO</p> <p>010 - Pavimento in listoni di legno</p> <p>J - Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoni in Acero</p>			
AT				
CAM25_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,87573
CAM25_AT.E.06.001	- Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926 0%	€ 5,43985
Totale AT				€ 7,31558
MT				
CAM25_MT.E.06.009A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00063 mc	€ 476,09991 0%	€ 0,29994
CAM25_MT.E.06.012A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,05000 kg	€ 0,88031 0%	€ 0,04402
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02438 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,03774
CAM25_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,50000	€ 2,66247	€ 1,33124



CAM25_MT.E.33.010	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni in Acero, spessore 22 mm	1,05000 mq	€ 92,96637 0%	€ 97,61469
CAM25_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
CAM25_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
Totale MT				€ 105,12828
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
Totale RU				€ 17,46000
Sommano euro (A)				€ 129,90386
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10418 = 5% * B)				€ 22,08366
Utili di impresa (C) = 10,44% * (A + B)				€ 15,19875
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 167,19
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 10,44%				€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,10418

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.010.020.A	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 020 - Pavimento in listoncini di legno A - Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Iroko			
AT				
CAM25_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,87573
CAM25_AT.E.06.001	- Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926 0%	€ 5,43985
Totale AT				€ 7,31558
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
CAM25_MT.E.33.011	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoncini in Iroko, spessore 10-14 mm	1,05000 mq	€ 52,33729 0%	€ 54,95415
CAM25_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
CAM25_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
Totale MT				€ 61,84428
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
Totale RU				€ 17,46000
Sommano euro (A)				€ 86,61986
Scostamento % su anno 2024				0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73627 = 5% * B)		€ 14,72538
	Utili di impresa (C) = 15,66% * (A + B)		€ 10,13452
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024		€ 111,48 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,66%</i>		€ 17,46000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,73627

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.010.020.B	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 020 - Pavimento in listoncini di legno B - Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoncini in Rovere</p> <p>AT</p> <p>CAM25_AT.E.05.004 - Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h 0,20000 h € 9,37867 0% € 1,87573</p> <p>CAM25_AT.E.06.001 - Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname 0,20000 h € 27,19926 0% € 5,43985</p> <p>Totale AT € 7,31558</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM25_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno 0,60000 kg € 2,66247 0% € 1,59748</p> <p>CAM25_MT.E.33.012 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoncini in Rovere, spessore 10-14 mm 1,05000 mq € 81,92764 0% € 86,02402</p> <p>CAM25_MT.E.80.003 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno 0,25000 kg € 6,46500 0% € 1,61625</p> <p>CAM25_MT.E.84.004 - Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno 0,12000 kg € 9,87000 0% € 1,18440</p> <p>Totale MT € 92,91415</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,20000 h € 25,68000 0% € 5,13600</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,40000 h € 30,81000 0% € 12,32400</p> <p>Totale RU € 17,46000</p> <p>Sommano euro (A) € 117,68973 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00036 = 5% * B) € 20,00725</p> <p>Utili di impresa (C) = 11,53% * (A + B) € 13,76970</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq € 151,47 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 11,53%</i> € 17,46000</p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 1,00036</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.010.020.C	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 020 - Pavimento in listoncini di legno C - Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoncini in Teak</p>			



AT				
CAM25_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,87573
CAM25_AT.E.06.001	- Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926 0%	€ 5,43985
Totale AT				€ 7,31558
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
CAM25_MT.E.33.013	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoncini in Teak, spessore 10-14 mm	1,05000 mq	€ 76,92897 0%	€ 80,77542
CAM25_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
CAM25_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
Totale MT				€ 87,66555
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
Totale RU				€ 17,46000
Sommano euro (A)				€ 112,44113
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95575 = 5% * B)				€ 19,11499
Utili di impresa (C) = 12,07% * (A + B)				€ 13,15561
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 144,71
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 12,07%				€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,95575

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.010.020.D	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI</p> <p>010 - PAVIMENTI IN LEGNO</p> <p>020 - Pavimento in listoncini di legno</p> <p>D - Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Wengè</p>			
	AT			
	CAM25_AT.E.05.004	0,20000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,87573
	CAM25_AT.E.06.001	0,20000 h	€ 27,19926 0%	€ 5,43985
	Totale AT			€ 7,31558
	MT			
	CAM25_MT.E.10.001	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM25_MT.E.10.020	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
	CAM25_MT.E.33.014	1,05000 mq	€ 92,84736 0%	€ 97,48973
	CAM25_MT.E.80.003	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
	CAM25_MT.E.84.004	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
	Totale MT			



				€ 104,37986
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
	Totale RU			€ 17,46000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 129,15544 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09782 = 5% * B)			€ 21,95642
	Utili di impresa (C) = 10,5% * (A + B)			€ 15,11119
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 166,22 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,5%			€ 17,46000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,09782

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.010.020.E	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 020 - Pavimento in listoncini di legno E - Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Noce Mutenye			
	AT			
CAM25_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,87573
CAM25_AT.E.06.001	- Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926 0%	€ 5,43985
	Totale AT			€ 7,31558
	MT			
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
CAM25_MT.E.33.015	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoncini in Noce Mutenye, spessore 10-14 mm	1,05000 mq	€ 49,57016 0%	€ 52,04867
CAM25_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
CAM25_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
	Totale MT			€ 58,93880
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
	Totale RU			€ 17,46000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 83,71438 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71157 = 5% * B)			€ 14,23144
	Utili di impresa (C) = 16,21% * (A + B)			€ 9,79458
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 107,74 0%



	Incidenza Manodopera sul totale 16,21%		€ 17,46000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,71157

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.010.020.F	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 020 - Pavimento in listoncini di legno F - Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Ipè Lapacho</p> <p>AT</p> <p>CAM25_AT.E.05.004 - Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h 0,20000 h € 9,37867 0% € 1,87573</p> <p>CAM25_AT.E.06.001 - Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname 0,20000 h € 27,19926 0% € 5,43985</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p style="text-align: right;">€ 7,31558</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM25_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno 0,60000 kg € 2,66247 0% € 1,59748</p> <p>CAM25_MT.E.33.016 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoncini in Ipe Lapacho, spessore 10-14 mm 1,05000 mq € 37,68344 0% € 39,56761</p> <p>CAM25_MT.E.80.003 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno 0,25000 kg € 6,46500 0% € 1,61625</p> <p>CAM25_MT.E.84.004 - Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno 0,12000 kg € 9,87000 0% € 1,18440</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 46,45774</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,20000 h € 25,68000 0% € 5,13600</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,40000 h € 30,81000 0% € 12,32400</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 17,46000</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">€ 71,23332 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60548 = 5% * B) € 12,10966</p> <p>Utili di impresa (C) = 19,05% * (A + B) € 8,33430</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq</p> <p style="text-align: right;">€ 91,68 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 19,05%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>			€ 17,46000
				€ 0,60548

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.010.020.G	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 020 - Pavimento in listoncini di legno G - Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Jatobà</p> <p>AT</p> <p>CAM25_AT.E.05.004 - Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h 0,20000 h € 9,37867 0% € 1,87573</p> <p>CAM25_AT.E.06.001 - Attrezzature per falegnameria - Macchina 0,20000 h € 27,19926 0% € 5,43985</p>			€ 17,46000
				€ 0,60548



	combinata da falegname	h	0%	
	Totale AT			€ 7,31558
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
CAM25_MT.E.33.017	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoncini in Jatobà, spessore 10-14 mm	1,05000 mq	€ 39,30503 0%	€ 41,27028
CAM25_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
CAM25_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
	Totale MT			€ 48,16041
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
	Totale RU			€ 17,46000
	Sommano euro (A)			€ 72,93599
	Scostamento % su anno 2024		0%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61996 = 5% * B)			€ 12,39912
	Utili di impresa (C) = 18,6% * (A + B)			€ 8,53351
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 93,87
	Scostamento % su anno 2024		0%	
	Incidenza Manodopera sul totale 18,6%			€ 17,46000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,61996

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.010.020.H	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 020 - Pavimento in listoncini di legno H - Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Ciliegio			
	AT			
CAM25_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,87573
CAM25_AT.E.06.001	- Attrezzature per falegname - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926 0%	€ 5,43985
	Totale AT			€ 7,31558
	MT			
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
CAM25_MT.E.33.018	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoncini in Ciliegio, spessore 10-14 mm	1,05000 mq	€ 55,10441 0%	€ 57,85963
CAM25_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
CAM25_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
	Totale MT			€ 64,74976
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o	0,40000	€ 30,81000	€ 12,32400



	Tecnico di laboratorio	h	0%	
	Totale RU			€ 17,46000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 89,52534 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76097 = 5% * B)			€ 15,21931
	Utili di impresa (C) = 15,15% * (A + B)			€ 10,47447
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 115,22 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,15%			€ 17,46000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,76097

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.010.020.I	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 020 - Pavimento in listoncini di legno I - Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Afrormosia			
	AT			
	CAM25_AT.E.05.004 - Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,87573
	CAM25_AT.E.06.001 - Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926 0%	€ 5,43985
	Totale AT			€ 7,31558
	MT			
	CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM25_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
	CAM25_MT.E.33.019 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoncini in Afrormosia, spessore 10-14 mm	1,05000 mq	€ 61,45689 0%	€ 64,52973
	CAM25_MT.E.80.003 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
	CAM25_MT.E.84.004 - Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
	Totale MT			€ 71,41986
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
	Totale RU			€ 17,46000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 96,19544 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81766 = 5% * B)			€ 16,35322
	Utili di impresa (C) = 14,1% * (A + B)			€ 11,25487
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 123,80 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,1%			€ 17,46000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,81766

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.010.020.J	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI			



010 - PAVIMENTI IN LEGNO				
020 - Pavimento in listoncini di legno				
J - Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Acero				
AT				
CAM25_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,87573
CAM25_AT.E.06.001	- Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926 0%	€ 5,43985
Totale AT				€ 7,31558
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
CAM25_MT.E.33.020	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoncini in Acero, spessore 10-14 mm	1,05000 mq	€ 49,70406 0%	€ 52,18926
CAM25_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
CAM25_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
Totale MT				€ 59,07939
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
Totale RU				€ 17,46000
Sommano euro (A)				€ 83,85497
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71277 = 5% * B)				€ 14,25534
Utili di impresa (C) = 16,18% * (A + B)				€ 9,81103
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 107,92
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 16,18%				€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,71277

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.010.030.A	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 030 - Pavimento in listelli di legno A - Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilete sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Iroko			
AT				
CAM25_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,18000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,68816
Totale AT				€ 1,68816
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
CAM25_MT.E.33.021	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Lamparquet in Iroko	1,05000 mq	€ 30,91441 0%	€ 32,46013



CAM25_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
CAM25_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
Totale MT				€ 39,35026
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
Totale RU				€ 17,46000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 58,49842 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49724 = 5% * B)				€ 9,94473
Utili di impresa (C) = 23,19% * (A + B)				€ 6,84432
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 75,29 0%
Incidenza Manodopera sul totale 23,19%				€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,49724

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.010.030.B	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 030 - Pavimento in listelli di legno B - Pavimento in listelli di legno (lamarquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamarquet in Rovere			
AT				
CAM25_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,18000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,68816
Totale AT				€ 1,68816
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
CAM25_MT.E.33.022	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Lamarquet in Rovere	1,05000 mq	€ 52,33729 0%	€ 54,95415
CAM25_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
CAM25_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
Totale MT				€ 61,84428
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
Totale RU				€ 17,46000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 80,99244 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68844 = 5% * B)				€ 13,76871
Utili di impresa (C) = 16,75% * (A + B)				€ 9,47612
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 104,24 0%



	Incidenza Manodopera sul totale 16,75%		€ 17,46000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,68844

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.010.030.C	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 030 - Pavimento in listelli di legno C - Pavimento in listelli di legno (lampoquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Teak</p> <p>AT</p> <p>CAM25_AT.E.05.004 - Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg</p> <p>CAM25_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno</p> <p>CAM25_MT.E.33.023 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Lamparquet in Teak</p> <p>CAM25_MT.E.80.003 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno</p> <p>CAM25_MT.E.84.004 - Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80926 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 14,25% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Manodopera sul totale 14,25%</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	0,18000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,68816
				€ 1,68816
				€ 2,49200
				€ 1,59748
				€ 69,16913
				€ 1,61625
				€ 1,18440
				€ 76,05926
				€ 5,13600
				€ 12,32400
				€ 17,46000
				€ 95,20742 0%
				€ 16,18526
				€ 11,13927
				€ 122,53 0%
				€ 17,46000
				€ 0,80926

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.010.030.D	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 030 - Pavimento in listelli di legno D - Pavimento in listelli di legno (lampoquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Wengè</p> <p>AT</p> <p>CAM25_AT.E.05.004 - Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>MT</p>	0,18000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,68816
				€ 1,68816



CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
CAM25_MT.E.33.024	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Lamparquet in Wengè	1,05000 mq	€ 71,12694 0%	€ 74,68329
CAM25_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
CAM25_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
Totale MT				€ 81,57342
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
Totale RU				€ 17,46000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 100,72158 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85613 = 5% * B)				€ 17,12267
Utili di impresa (C) = 13,47% * (A + B)				€ 11,78443
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 129,63 0%
Incidenza Manodopera sul totale 13,47%				€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,85613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.010.030.E	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 030 - Pavimento in listelli di legno E - Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piattata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Noce Mutenye			
AT				
CAM25_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,18000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,68816
Totale AT				€ 1,68816
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
CAM25_MT.E.33.025	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Lamparquet in Noce Mutenye	1,05000 mq	€ 50,77520 0%	€ 53,31396
CAM25_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
CAM25_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
Totale MT				€ 60,20409
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
Totale RU				€ 17,46000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				



				€ 79,35225 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67449 = 5% * B)			€ 13,48988
	Utili di impresa (C) = 17,1% * (A + B)			€ 9,28421
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 102,13 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,1%			€ 17,46000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,67449

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.010.030.F	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 030 - Pavimento in listelli di legno F - Pavimento in listelli di legno (lamarquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piattata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamarquet in Ipè Lapacho</p> <p>AT</p> <p>CAM25_AT.E.05.004 - Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h</p> <p>Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg</p> <p>CAM25_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno</p> <p>CAM25_MT.E.33.026 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Lamarquet in Ipe Lapacho</p> <p>CAM25_MT.E.80.003 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno</p> <p>CAM25_MT.E.84.004 - Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57384 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 20,1% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 20,1%</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>			<p>€ 1,68816</p> <hr/> <p>€ 1,68816</p> <p>€ 2,49200</p> <p>€ 1,59748</p> <p>€ 41,47202</p> <p>€ 1,61625</p> <p>€ 1,18440</p> <hr/> <p>€ 48,36215</p> <p>€ 5,13600</p> <p>€ 12,32400</p> <hr/> <p>€ 17,46000</p> <hr/> <p>€ 67,51031 0%</p> <p>€ 11,47675</p> <p>€ 7,89871</p> <hr/> <p>€ 86,89 0%</p> <p>€ 17,46000</p> <p>€ 0,57384</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.010.030.G	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 030 - Pavimento in listelli di legno G - Pavimento in listelli di legno (lamarquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piattata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione</p>			



dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Jatobà				
AT				
CAM25_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,18000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,68816
Totale AT				€ 1,68816
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
CAM25_MT.E.33.027	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Lamparquet in Jatobà	1,05000 mq	€ 41,35806 0%	€ 43,42596
CAM25_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
CAM25_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
Totale MT				€ 50,31609
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
Totale RU				€ 17,46000
Sommano euro (A)				€ 69,46425
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59045 = 5% * B)				€ 11,80892
Utili di impresa (C) = 19,53% * (A + B)				€ 8,12732
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 89,40
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 19,53%				€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,59045

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.010.030.H	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 030 - Pavimento in listelli di legno H - Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilete sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Ciliegio			
AT				
CAM25_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,18000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,68816
Totale AT				€ 1,68816
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
CAM25_MT.E.33.028	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Lamparquet in Ciliegio	1,05000 mq	€ 49,07922 0%	€ 51,53318
CAM25_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
CAM25_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
Totale MT				€ 58,42331
RU				



CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
Totale RU				€ 17,46000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 77,57147 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65936 = 5% * B)				€ 13,18715
Utili di impresa (C) = 17,49% * (A + B)				€ 9,07586
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 99,83 0%
Incidenza Manodopera sul totale 17,49%				€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,65936

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.010.030.I	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 030 - Pavimento in listelli di legno I - Pavimento in listelli di legno (lamarquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamarquet in Afrormosia			
AT				
CAM25_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,18000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,68816
Totale AT				€ 1,68816
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
CAM25_MT.E.33.029	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Lamarquet in Afrormosia	1,05000 mq	€ 54,65810 0%	€ 57,39101
CAM25_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
CAM25_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
Totale MT				€ 64,28114
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
Totale RU				€ 17,46000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 83,42930 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70915 = 5% * B)				€ 14,18298
Utili di impresa (C) = 16,26% * (A + B)				€ 9,76123
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 107,37 0%
Incidenza Manodopera sul totale 16,26%				€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,70915

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM25_E13.010.030.J	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 030 - Pavimento in listelli di legno J - Pavimento in listelli di legno (lamarquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamarquet in Acero</p>			
	AT			
	CAM25_AT.E.05.004 - Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,18000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,68816
	Totale AT			€ 1,68816
	MT			
	CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM25_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
	CAM25_MT.E.33.030 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Lamarquet in Acero	1,05000 mq	€ 38,87360 0%	€ 40,81728
	CAM25_MT.E.80.003 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
	CAM25_MT.E.84.004 - Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
	Totale MT			€ 47,70741
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
	Totale RU			€ 17,46000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 66,85557 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56827 = 5% * B)			€ 11,36545
	Utili di impresa (C) = 20,29% * (A + B)			€ 7,82210
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 86,04 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,29%</i>			€ 17,46000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,56827

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.010.050.A	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 050 - Pavimento in listoni di legno prefinito sp 10 mm A - Pavimento in listoni di legno prefinito, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefinito in Iroko, spessore 10 mm</p>			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
	CAM25_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
	CAM25_MT.E.33.031 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefinito in iroko, spessore 10 mm	1,05000 mq	€ 68,43420 0%	€ 71,85591
	Totale MT			€ 79,68338
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000	€ 25,68000	€ 2,56800



	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	Totale RU				€ 8,73000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 88,41338 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75151 = 5% * B)				€ 15,03027
	Utili di impresa (C) = 7,67% * (A + B)				€ 10,34437
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 113,79 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,67%				€ 8,73000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,75151

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_E13.010.050.B	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 050 - Pavimento in listoni di legno prefinito sp 10 mm B - Pavimento in listoni di legno prefinito, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefinito in Rovere, spessore 10 mm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
	CAM25_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
	CAM25_MT.E.33.032	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefinito in Rovere, spessore 10 mm	1,05000 mq	€ 116,04060 0%	€ 121,84263
	Totale MT				€ 129,67010
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	Totale RU				€ 8,73000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 138,40010 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17640 = 5% * B)				€ 23,52802
	Utili di impresa (C) = 4,9% * (A + B)				€ 16,19281
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 178,12 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,9%				€ 8,73000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,17640

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.010.050.C	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 050 - Pavimento in listoni di legno prefinito sp 10 mm C - Pavimento in listoni di legno prefinito, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefinito in Teak,			



spessore 10 mm				
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
CAM25_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
CAM25_MT.E.33.033	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Teak, spessore 10 mm	1,05000 mq	€ 113,06520 0%	€ 118,71846
Totale MT				€ 126,54593
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
Totale RU				€ 8,73000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 135,27593 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14985 = 5% * B)				€ 22,99691
Utili di impresa (C) = 5,01% * (A + B)				€ 15,82728
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 174,10 0%
Incidenza Manodopera sul totale 5,01%				€ 8,73000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,14985

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.010.050.D	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 050 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 10 mm D - Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoni prefiniti in Wengè, spessore 10 mm			
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
CAM25_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
CAM25_MT.E.33.034	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Wengè, spessore 10 mm	1,05000 mq	€ 163,64700 0%	€ 171,82935
Totale MT				€ 179,65682
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
Totale RU				€ 8,73000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 188,38682 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,60129 = 5% * B)				€ 32,02576
Utili di impresa (C) = 3,6% * (A + B)				€ 22,04126
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 242,45 0%
Incidenza Manodopera sul totale 3,6%				€ 8,73000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,60129



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.010.050.E	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 050 - Pavimento in listoni di legno prefinito sp 10 mm E - Pavimento in listoni di legno prefinito, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefinito in Afrormosia, spessore 10 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,05000 mc € 124,59980 0% € 6,22999</p> <p>CAM25_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno 0,60000 kg € 2,66247 0% € 1,59748</p> <p>CAM25_MT.E.33.035 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefinito in Afrormosia, spessore 10 mm 1,05000 mq € 101,16360 0% € 106,22178</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 114,04925</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,10000 h € 25,68000 0% € 2,56800</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,20000 h € 30,81000 0% € 6,16200</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 8,73000</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">€ 122,77925</p> <p style="text-align: right;">0%</p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04362 = 5% * B)</p> <p style="text-align: right;">€ 20,87247</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 5,52% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">€ 14,36517</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">€ 158,02</p> <p style="text-align: right;">0%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 5,52%</p> <p style="text-align: right;">€ 8,73000</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p> <p style="text-align: right;">€ 1,04362</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.010.060.A	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 060 - Pavimento in listoni di legno prefinito sp 14 mm A - Pavimento in listoni di legno prefinito, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefinito in Iroko, spessore 14 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,05000 mc € 124,59980 0% € 6,22999</p> <p>CAM25_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno 0,60000 kg € 2,66247 0% € 1,59748</p> <p>CAM25_MT.E.33.036 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefinito in iroko, spessore 14 mm 1,05000 mq € 133,89010 0% € 140,58461</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 148,41208</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,10000 h € 25,68000 0% € 2,56800</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,20000 h € 30,81000 0% € 6,16200</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 8,73000</p>			



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 157,14208 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,33571 = 5% * B)	€ 26,71415
	Utili di impresa (C) = 4,32% * (A + B)	€ 18,38562
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 202,24 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,32%</i>	€ 8,73000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,33571

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.010.060.B	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 060 - Pavimento in listoni di legno prefinito sp 14 mm B - Pavimento in listoni di legno prefinito, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefinito in Rovere, spessore 14 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,05000 mc € 124,59980 0% € 6,22999</p> <p>CAM25_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno 0,60000 kg € 2,66247 0% € 1,59748</p> <p>CAM25_MT.E.33.037 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefinito in Rovere, spessore 14 mm 1,05000 mq € 154,57000 0% € 162,29850</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 170,12597</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,10000 h € 25,68000 0% € 2,56800</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,20000 h € 30,81000 0% € 6,16200</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 8,73000</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">€ 178,85597 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52028 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 3,79% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">€ 230,19 0%</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 3,79%</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			€ 178,85597 0%
				€ 30,40551
				€ 20,92615
				€ 230,19 0%
				€ 8,73000
				€ 1,52028

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.010.060.C	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 060 - Pavimento in listoni di legno prefinito sp 14 mm C - Pavimento in listoni di legno prefinito, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefinito in Wengé, spessore 14 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,05000 mc € 124,59980 0% € 6,22999</p> <p>CAM25_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno 0,60000 kg € 2,66247 0% € 1,59748</p>			€ 178,85597 0%
				€ 30,40551
				€ 20,92615
				€ 230,19 0%
				€ 8,73000
				€ 1,52028



	CAM25_MT.E.33.038	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Teak, spessore 14 mm	1,05000 mq	kg mq	0% 0%	€ 211,71885	€ 222,30479
	Totale MT						€ 230,13226
	RU						
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h			€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h			€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	Totale RU						€ 8,73000
	Sommano euro (A)						€ 238,86226
	Scostamento % su anno 2024						0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,03033 = 5% * B)						€ 40,60658
	Utili di impresa (C) = 2,84% * (A + B)						€ 27,94688
	TOTALE (A + B + C) euro / mq						€ 307,42
	Scostamento % su anno 2024						0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,84%						€ 8,73000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%						€ 2,03033

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_E13.010.070.A	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI</p> <p>010 - PAVIMENTI IN LEGNO</p> <p>070 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 16 mm</p> <p>A - Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 16 mm</p>				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
	CAM25_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
	CAM25_MT.E.33.039	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Iroko, spessore 16 mm	1,05000 mq	€ 147,28230 0%	€ 154,64642
	Totale MT				€ 162,47389
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	Totale RU				€ 8,73000
	Sommano euro (A)				€ 171,20389
	Scostamento % su anno 2024				0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,45523 = 5% * B)				€ 29,10466
	Utili di impresa (C) = 3,96% * (A + B)				€ 20,03086
	TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 220,34
	Scostamento % su anno 2024				0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,96%				€ 8,73000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,45523

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.010.070.B	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI</p> <p>010 - PAVIMENTI IN LEGNO</p> <p>070 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 16 mm</p>			



<p>B - Pavimento in listoni di legno prefinito, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefinito in Rovere, spessore 16 mm</p>				
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
CAM25_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
CAM25_MT.E.33.040	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefinito in Rovere, spessore 16 mm	1,05000 mq	€ 230,59350 0%	€ 242,12318
Totale MT				€ 249,95065
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
Totale RU				€ 8,73000
Sommano euro (A)				€ 258,68065
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,19879 = 5% * B)				€ 43,97571
Utili di impresa (C) = 2,62% * (A + B)				€ 30,26564
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 332,92
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 2,62%				€ 8,73000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,19879

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.010.070.C	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI</p> <p>010 - PAVIMENTI IN LEGNO</p> <p>070 - Pavimento in listoni di legno prefinito sp 16 mm</p> <p>C - Pavimento in listoni di legno prefinito, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefinito in Teak, spessore 16 mm</p>			
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
CAM25_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
CAM25_MT.E.33.041	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefinito in Teak, spessore 16 mm	1,05000 mq	€ 166,62240 0%	€ 174,95352
Totale MT				€ 182,78099
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
Totale RU				€ 8,73000
Sommano euro (A)				€ 191,51099
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62784 = 5% * B)				€ 32,55687



	Utili di impresa (C) = 3,54% * (A + B)		€ 22,40679
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024		€ 246,47 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,54%		€ 8,73000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,62784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.010.080.A	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 080 - Pavimento in listoni di legno prefinito sp 21 mm A - Pavimento in listoni di legno prefinito, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefinito in Iroko, spessore 21 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,05000 mc € 124,59980 0% € 6,22999</p> <p>CAM25_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno 0,60000 kg € 2,66247 0% € 1,59748</p> <p>CAM25_MT.E.33.042 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefinito in Iroko, spessore 21 mm 1,05000 mq € 194,88870 0% € 204,63314</p> <p>Totale MT € 212,46061</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,10000 h € 25,68000 0% € 2,56800</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,20000 h € 30,81000 0% € 6,16200</p> <p>Totale RU € 8,73000</p> <p>Sommano euro (A) € 221,19061 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,88012 = 5% * B) € 37,60240</p> <p>Utili di impresa (C) = 3,07% * (A + B) € 25,87930</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq € 284,67 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 3,07% € 8,73000</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,88012</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.010.080.B	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 080 - Pavimento in listoni di legno prefinito sp 21 mm B - Pavimento in listoni di legno prefinito, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefinito in Rovere, spessore 21 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,05000 mc € 124,59980 0% € 6,22999</p> <p>CAM25_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno 0,60000 kg € 2,66247 0% € 1,59748</p> <p>CAM25_MT.E.33.043 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefinito in Rovere, spessore 21 mm 1,05000 mq € 287,12610 0% € 301,48241</p> <p>Totale MT</p>			



					€ 309,30988
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
		Totale RU			€ 8,73000
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 318,03988 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,70334 = 5% * B)			€ 54,06678
		Utili di impresa (C) = 2,13% * (A + B)			€ 37,21067
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 409,32 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,13%			€ 8,73000
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,70334

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_E13.010.080.C	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 080 - Pavimento in listoni di legno prefinito sp 21 mm C - Pavimento in listoni di legno prefinito, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoni prefinito in Teak, spessore 21 mm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
	CAM25_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
	CAM25_MT.E.33.044	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefinito in Teak, spessore 21 mm	1,05000 mq	€ 202,32720 0%	€ 212,44356
		Totale MT			€ 220,27103
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
		Totale RU			€ 8,73000
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 229,00103 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,94651 = 5% * B)			€ 38,93018
		Utili di impresa (C) = 2,96% * (A + B)			€ 26,79312
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 294,72 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,96%			€ 8,73000
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,94651

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.010.080.D	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 080 - Pavimento in listoni di legno prefinito sp 21 mm D - Pavimento in listoni di legno prefinito, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro			



lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Wengè, spessore 21 mm				
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
CAM25_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
CAM25_MT.E.33.045	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Wengè, spessore 21 mm	1,05000 mq	€ 318,36780 0%	€ 334,28619
Totale MT				€ 342,11366
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
Totale RU				€ 8,73000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 350,84366 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,98217 = 5% * B)				€ 59,64342
Utili di impresa (C) = 1,93% * (A + B)				€ 41,04871
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 451,54 0%
Incidenza Manodopera sul totale 1,93%				€ 8,73000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,98217

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.010.090.A	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 090 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 10 mm posati a secco A - Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 10 mm			
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
CAM25_MT.E.33.031	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in iroko, spessore 10 mm	1,05000 mq	€ 68,43420 0%	€ 71,85591
Totale MT				€ 78,08590
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
Totale RU				€ 5,64900
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 83,73490 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71175 = 5% * B)				€ 14,23493
Utili di impresa (C) = 5,24% * (A + B)				€ 9,79698
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				



			€ 107,77 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,24%</i>		€ 5,64900
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,71175

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.010.090.B	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 090 - Pavimento in listoni di legno prefinito sp 10 mm posati a secco B - Pavimento in listoni di legno prefinito, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefinito in Rovere, spessore 10 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,05000 mc € 124,59980 0% € 6,22999</p> <p>CAM25_MT.E.33.032 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefinito in Rovere, spessore 10 mm 1,05000 mq € 116,04060 0% € 121,84263</p> <p style="text-align: right;">Totale MT € 128,07262</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,10000 h € 25,68000 0% € 2,56800</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,10000 h € 30,81000 0% € 3,08100</p> <p style="text-align: right;">Totale RU € 5,64900</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) € 133,72162 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,13663 = 5% * B) € 22,73268</p> <p>Utili di impresa (C) = 3,28% * (A + B) € 15,64543</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq € 172,10 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 3,28%</i> € 5,64900 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 1,13663</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.010.090.C	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 090 - Pavimento in listoni di legno prefinito sp 10 mm posati a secco C - Pavimento in listoni di legno prefinito, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente livellato, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefinito in Teak, spessore 10 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,05000 mc € 124,59980 0% € 6,22999</p> <p>CAM25_MT.E.33.033 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefinito in Teak, spessore 10 mm 1,05000 mq € 113,06520 0% € 118,71846</p> <p style="text-align: right;">Totale MT € 124,94845</p> <p>RU</p>			



CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
Totale RU				€ 5,64900
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 130,59745 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11008 = 5% * B)				€ 22,20157
Utili di impresa (C) = 3,36% * (A + B)				€ 15,27990
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 168,08 0%
Incidenza Manodopera sul totale 3,36%				€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,11008

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.010.090.D	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 090 - Pavimento in listoni di legno prefinito sp 10 mm posati a secco D - Pavimento in listoni di legno prefinito, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Wengè, spessore 10 mm			
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
CAM25_MT.E.33.034	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Wengè, spessore 10 mm	1,05000 mq	€ 163,64700 0%	€ 171,82935
Totale MT				€ 178,05934
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
Totale RU				€ 5,64900
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 183,70834 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,56152 = 5% * B)				€ 31,23042
Utili di impresa (C) = 2,39% * (A + B)				€ 21,49388
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 236,43 0%
Incidenza Manodopera sul totale 2,39%				€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,56152

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.010.090.E	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 090 - Pavimento in listoni di legno prefinito sp 10 mm posati a secco E - Pavimento in listoni di legno prefinito, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione,			



l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Afrormosia, spessore 10 mm				
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
CAM25_MT.E.33.035	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Afrormosia, spessore 10 mm	1,05000 mq	€ 101,16360 0%	€ 106,22178
Totale MT				€ 112,45177
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
Totale RU				€ 5,64900
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 118,10077 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00386 = 5% * B)				€ 20,07713
Utili di impresa (C) = 3,72% * (A + B)				€ 13,81779
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 152,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 3,72%				€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,00386

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.010.100.A	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 100 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 14 mm posati a secco A - Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 14 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,05000 mc € 124,59980 0% € 6,22999</p> <p>CAM25_MT.E.33.036 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in iroko, spessore 14 mm 1,05000 mq € 133,89010 0% € 140,58461</p> <p>Totale MT € 146,81460</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,09000 h € 25,68000 0% € 2,31120</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,09000 h € 30,81000 0% € 2,77290</p> <p>Totale RU € 5,08410</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024 € 151,89870 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,29114 = 5% * B) € 25,82278</p> <p>Utili di impresa (C) = 2,6% * (A + B) € 17,77215</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024 € 195,49 0%</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 2,6% € 5,08410</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,29114</p>			
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM25_E13.010.100.B	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 100 - Pavimento in listoni di legno prefinito sp 14 mm posati a secco B - Pavimento in listoni di legno prefinito, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefinito in Rovere, spessore 14 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,05000 mc € 124,59980 0% € 6,22999</p> <p>CAM25_MT.E.33.037 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefinito in Rovere, spessore 14 mm 1,05000 mq € 154,57000 0% € 162,29850</p> <p>Totale MT € 168,52849</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,10000 h € 25,68000 0% € 2,56800</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,10000 h € 30,81000 0% € 3,08100</p> <p>Totale RU € 5,64900</p> <p>Sommano euro (A) € 174,17749 0% Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,48051 = 5% * B) € 29,61017</p> <p>Utili di impresa (C) = 2,52% * (A + B) € 20,37877</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq € 224,17 0% Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 2,52%</i> € 5,64900 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 1,48051</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.010.100.C	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 100 - Pavimento in listoni di legno prefinito sp 14 mm posati a secco C - Pavimento in listoni di legno prefinito, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefinito in Wengè, spessore 14 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,05000 mc € 124,59980 0% € 6,22999</p> <p>CAM25_MT.E.33.038 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefinito in Teak, spessore 14 mm 1,05000 mq € 211,71885 0% € 222,30479</p> <p>Totale MT € 228,53478</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,10000 h € 25,68000 0% € 2,56800</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,10000 h € 30,81000 0% € 3,08100</p> <p>Totale RU € 5,64900</p> <p>Sommano euro (A) € 234,18378 0% Scostamento % su anno 2024</p>			



				€ 234,18378 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,99056 = 5% * B)			€ 39,81124
	Utili di impresa (C) = 1,87% * (A + B)			€ 27,39950
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 301,39 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,87%</i>			€ 5,64900
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,99056

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.010.120.A	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI</p> <p>010 - PAVIMENTI IN LEGNO</p> <p>120 - Pavimento in listoni di legno prefinito sp 16 mm posati a secco</p> <p>A - Pavimento in listoni di legno prefinito, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefinito in Iroko, spessore 16 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,05000 mc € 124,59980 0% € 6,22999</p> <p>CAM25_MT.E.33.039 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefinito in Iroko, spessore 16 mm 1,05000 mq € 147,28230 0% € 154,64642</p> <p>Totale MT € 160,87641</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,08000 h € 25,68000 0% € 2,05440</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,08000 h € 30,81000 0% € 2,46480</p> <p>Totale RU € 4,51920</p> <p>Sommano euro (A) € 165,39561 Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,40586 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 2,12% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 2,12%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			<p>€ 212,86</p> <p>0%</p> <p>€ 28,11725</p> <p>€ 19,35129</p> <p>€ 4,51920</p> <p>€ 1,40586</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.010.120.B	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI</p> <p>010 - PAVIMENTI IN LEGNO</p> <p>120 - Pavimento in listoni di legno prefinito sp 16 mm posati a secco</p> <p>B - Pavimento in listoni di legno prefinito, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefinito in Rovere, spessore 16 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 0,05000 € 124,59980 € 6,22999</p>	0,05000	€ 124,59980	€ 6,22999



		325 dosata a 400 Kg	mc		0%	
CAM25_MT.E.33.040	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Rovere, spessore 16 mm		1,05000	mq	€ 230,59350	€ 242,12318
					0%	
		Totale MT				€ 248,35317
RU						
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune		0,08000	h	€ 25,68000	€ 2,05440
					0%	
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio		0,08000	h	€ 30,81000	€ 2,46480
					0%	
		Totale RU				€ 4,51920
		Sommano euro (A)				€ 252,87237
		Scostamento % su anno 2024			0%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,14942 = 5% * B)					€ 42,98830
	Utili di impresa (C) = 1,39% * (A + B)					€ 29,58607
	TOTALE (A + B + C) euro / mq					€ 325,45
	Scostamento % su anno 2024				0%	
	Incidenza Manodopera sul totale 1,39%					€ 4,51920
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 2,14942

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.010.120.C	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI</p> <p>010 - PAVIMENTI IN LEGNO</p> <p>120 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 16 mm posati a secco</p> <p>C - Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Teak, spessore 16 mm</p>			
	MT			
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000	€ 124,59980	€ 6,22999
		mc	0%	
CAM25_MT.E.33.041	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Teak, spessore 16 mm	1,05000	€ 166,62240	€ 174,95352
		mq	0%	
	Totale MT			€ 181,18351
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000	€ 25,68000	€ 2,05440
		h	0%	
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000	€ 30,81000	€ 2,46480
		h	0%	
	Totale RU			€ 4,51920
	Sommano euro (A)			€ 185,70271
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,57847 = 5% * B)			€ 31,56946
	Utili di impresa (C) = 1,89% * (A + B)			€ 21,72722
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 239,00
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,89%			€ 4,51920
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,57847

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.010.130.A	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI</p> <p>010 - PAVIMENTI IN LEGNO</p> <p>130 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 21 mm posati a secco</p>			



A - Pavimento in listoni di legno prefinito, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, i lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico Listoni prefiniti in Iroko, spessore 21 mm				
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
CAM25_MT.E.33.042	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Iroko, spessore 21 mm	1,05000 mq	€ 194,88870 0%	€ 204,63314
Totale MT				€ 210,86313
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
Totale RU				€ 4,51920
Sommano euro (A)				€ 215,38233
Scostamento % su anno 2024			0%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,83075 = 5% * B)				€ 36,61500
Utili di impresa (C) = 1,63% * (A + B)				€ 25,19973
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 277,20
Scostamento % su anno 2024			0%	
Incidenza Manodopera sul totale 1,63%				€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,83075

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.010.130.B	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 130 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 21 mm posati a secco B - Pavimento in listoni di legno prefinito, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 21 mm			
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
CAM25_MT.E.33.043	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Rovere, spessore 21 mm	1,05000 mq	€ 287,12610 0%	€ 301,48241
Totale MT				€ 307,71240
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
Totale RU				€ 4,51920
Sommano euro (A)				€ 312,23160
Scostamento % su anno 2024			0%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,65397 = 5% * B)				€ 53,07937



	Utili di impresa (C) = 1,12% * (A + B)		€ 36,53110
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024		€ 401,84 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,12%		€ 4,51920
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 2,65397

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.010.130.C	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 130 - Pavimento in listoni di legno prefinito sp 21 mm posati a secco C - Pavimento in listoni di legno prefinito, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefinito in Teak, spessore 21 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,05000 mc € 124,59980 0% € 6,22999</p> <p>CAM25_MT.E.33.044 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefinito in Teak, spessore 21 mm 1,05000 mq € 202,32720 0% € 212,44356</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,08000 h € 25,68000 0% € 2,05440</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,08000 h € 30,81000 0% € 2,46480</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,89714 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 1,57% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 1,57%</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>			<p>€ 218,67355</p> <p>€ 4,51920</p> <p>€ 223,19275 0%</p> <p>€ 37,94277</p> <p>€ 26,11355</p> <p>€ 287,25 0%</p> <p>€ 4,51920</p> <p>€ 1,89714</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.010.130.D	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 130 - Pavimento in listoni di legno prefinito sp 21 mm posati a secco D - Pavimento in listoni di legno prefinito, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefinito in Wengè, spessore 21 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,05000 mc € 124,59980 0% € 6,22999</p> <p>CAM25_MT.E.33.045 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefinito in Wengè, spessore 21 mm 1,05000 mq € 318,36780 0% € 334,28619</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p>			<p>€ 340,51618</p>



RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
Totale RU				€ 4,51920
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 345,03538 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,93280 = 5% * B)				€ 58,65601
Utili di impresa (C) = 1,02% * (A + B)				€ 40,36914
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 444,06 0%
Incidenza Manodopera sul totale 1,02%				€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,93280

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.015.010.A	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 015 - PAVIMENTI IN LAMINATO 010 - Pavimento in laminato A - Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), idoneo all'utilizzo in ampie superfici a grandissimo traffico e locali di prestigio, con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con superficie ad effetto legno, resistenza all'abrasione superficiale in classe AC5 (EN 13329), rigonfiamento del bordo <= 18% (valore medio 3 - 6% EN 13329), resistenza all'impatto in classe IC3 (EN 13329), con materassino fonoassorbente incorporato, incastro sui 4 lati, posto in opera mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, in doghe di spessore 11 mm, lunghezza 1.285 mm e larghezza 190 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno	0,40000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,06499
	CAM25_MT.E.34.054 - Gomma, Pvc e linoleum - Doghe in laminato antistatico di spessore 11 mm, lunghezza 1.285 mm e larghezza 190 mm incluso tappetino	1,05000 mq	€ 40,75400 0%	€ 42,79170
	Totale MT			€ 43,85669
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	Totale RU			€ 11,29800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 55,15469 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46882 = 5% * B)			€ 9,37630
	Utili di impresa (C) = 15,92% * (A + B)			€ 6,45310
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 70,98 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,92%			€ 11,29800
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,46882

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.015.010.B	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 015 - PAVIMENTI IN LAMINATO 010 - Pavimento in laminato B - Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con superficie ad effetto legno, resistenza all'abrasione superficiale in classe AC4 (EN 13329), rigonfiamento del bordo <= 18% (valore medio 8% EN 13329), resistenza all'impatto in classe IC2 (EN 13329), con materassino fonoassorbente incorporato, incastro sui 4 lati, posto in opera mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, in doghe di spessore 8 mm, lunghezza 1.285 mm e larghezza 140 mm			



MT				
CAM25_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,40000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,06499
CAM25_MT.E.34.055	- Gomma, Pvc e linoleum - Doghe in laminato antistatico di spessore 8 mm, lunghezza 1.285 mm e larghezza 140 mm incluso tappetino	1,05000 mq	€ 32,80200 0%	€ 34,44210
Totale MT				€ 35,50709
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
Totale RU				€ 11,29800
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 46,80509 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39784 = 5% * B)				€ 7,95687
Utili di impresa (C) = 18,76% * (A + B)				€ 5,47620
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 60,24 0%
Incidenza Manodopera sul totale 18,76%				€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,39784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.015.010.C	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 015 - PAVIMENTI IN LAMINATO 010 - Pavimento in laminato C - Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con superficie ad effetto legno, resistenza all'abrasione superficiale in classe AC4 (EN 13329), rigonfiamento del bordo <= 18% (valore medio 11% EN 13329), resistenza all'impatto in classe IC2 (EN 13329), con materassino fonoassorbente incorporato, incastro sui 4 lati, posto in opera mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, in doghe di spessore 9 mm, lunghezza 2.052 mm e larghezza 200 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno	0,40000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,06499
	CAM25_MT.E.34.057 - Gomma, Pvc e linoleum - Doghe in laminato antistatico di spessore 10 mm, lunghezza 590 mm e larghezza 590 mm incluso tappetino	1,05000 mq	€ 42,24500 0%	€ 44,35725
	Totale MT			€ 45,42224
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
	Totale RU			€ 8,47350
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 53,89574 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45811 = 5% * B)			€ 9,16228
	Utili di impresa (C) = 12,22% * (A + B)			€ 6,30580
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 69,36 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,22%			€ 8,47350
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,45811

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM25_E13.015.010.D	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 015 - PAVIMENTI IN LAMINATO 010 - Pavimento in laminato D - Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con superficie ad effetto decorativo tipo pietra, tessuto o pelle, resistenza all'abrasione superficiale in classe AC4 (EN 13329), rigonfiamento del bordo <= 18% (valore medio 8 - 10% EN 13329), resistenza all'impatto in classe IC3 (EN 13329), con materassino fonoassorbente incorporato, yincaastro sui 4 lati, posto in opera mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, di spessore 10 mm, lunghezza 590 mm e larghezza 590 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno 0,40000 kg € 2,66247 0% € 1,06499</p> <p>CAM25_MT.E.34.057 - Gomma, Pvc e linoleum - Doghe in laminato antistatico di spessore 10 mm, lunghezza 590 mm e larghezza 590 mm incluso tappetino 1,05000 mq € 42,24500 0% € 44,35725</p> <p>Totale MT € 45,42224</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,25000 h € 25,68000 0% € 6,42000</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,25000 h € 30,81000 0% € 7,70250</p> <p>Totale RU € 14,12250</p> <p>Sommano euro (A) € 59,54474 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50613 = 5% * B) € 10,12261</p> <p>Utili di impresa (C) = 18,43% * (A + B) € 6,96674</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq € 76,63 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 18,43%</i> € 14,12250</p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,50613</p>			
---------------------	--	--	--	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.020.010.A	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 010 - Pavimento alla veneziana A - Pavimento alla veneziana a campo uniforme o a scacchiera con o senza fascia perimetrale, costituito da uno strato superiore, dello spessore di 2 cm, di cemento tipo 325 bianco o colorato, mescolato a graniglia e scaglie di marmi colorati di qualsiasi specie, nella proporzione di graniglia 0,8 mq e cemento 0,2 mq per 1 mq di pavimentazione, gettato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 3 cm, comprese le riquadrature dei campi da 100x100 cm con listelli metallici inossidabili di spessore 12 mm e altezza 2 cm o listelli di marmo di sezione 2x2 cm appoggiati sul sottofondo, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Pavimento alla veneziana con graniglia e scaglie di marmi colorati</p> <p>AT</p> <p>CAM25_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti 0,50000 h € 30,24648 0% € 15,12324</p> <p>Totale AT € 15,12324</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata 0,01800 mc € 34,72113 0% € 0,62498</p> <p>CAM25_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325 0,02000 ql € 14,11702 0% € 0,28234</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,03000 mc € 124,59980 0% € 3,73799</p> <p>CAM25_MT.E.31.001 - Marmi e pietre - Granigliato piccolo di marmo 30,00000 kg € 2,18025 0% € 65,40750</p> <p>CAM25_MT.E.36.001 - Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Listello metallico inossidabile da cm 50x1, 2x2 8,00000 m € 0,51300 0% € 4,10400</p> <p>CAM25_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - 0,70000 € 4,52466 € 3,16726</p>			



	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	kg	0%	
	Totale MT			€ 77,32407
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 51,36000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 61,62000
	Totale RU			€ 112,98000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 205,42731 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74613 = 5% * B)			€ 34,92264
	Utili di impresa (C) = 42,73% * (A + B)			€ 24,03500
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 264,38 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 42,73%</i>			€ 112,98000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,74613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.020.020.A	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 020 - Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo A - Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo di dimensioni non superiore a 50 mm, ad uno o più colori correnti, posti in opera su un letto, ben battuto, di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, previo spolvero di cemento tipo 325, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm			
	AT			
CAM25_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			€ 9,07394
	MT			
CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.31.002	- Marmi e pietre - Marmettoni di cemento e scaglie di marmo colorato da cm 30x30	1,05000 mq	€ 17,63438 0%	€ 18,51610
	Totale MT			€ 21,71395
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
	Totale RU			€ 22,59600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 53,38389 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45376 = 5% * B)			€ 9,07526
	Utili di impresa (C) = 32,89% * (A + B)			€ 6,24592
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 68,71 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 32,89%</i>			€ 22,59600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,45376

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM25_E13.020.020.B	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 020 - Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo B - Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo di dimensioni non superiore a 50 mm, ad uno o più colori correnti, posti in opera su un letto, ben battuto, di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, previo spolvero di cemento tipo 325, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm</p>			
	AT			
	CAM25_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			€ 9,07394
	MT			
	CAM25_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM25_MT.E.31.003 - Marmi e pietre - Marmettoni di cemento e scaglie di marmo colorato da cm 40x40	1,05000 mq	€ 20,35328 0%	€ 21,37094
	Totale MT			€ 24,56879
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
	Totale RU			€ 22,59600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 56,23873 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47803 = 5% * B)			€ 9,56058
	Utili di impresa (C) = 31,22% * (A + B)			€ 6,57993
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 72,38 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 31,22%</i>			€ 22,59600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,47803

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.020.020.C	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 020 - Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo C - Pavimento in marmettoni di cemento e pezzi di marmo (segati), ad uno o più colori correnti, posti in opera su un letto, ben battuto, di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, previo spolvero di cemento tipo 325, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm</p>			
	AT			
	CAM25_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			€ 9,07394
	MT			
	CAM25_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM25_MT.E.31.004 - Marmi e pietre - Marmettoni di cemento e pezzi di marmo(segati) colorato da cm 40x40	1,05000 mq	€ 30,12593 0%	€ 31,63223
	Totale MT			€ 34,83008
	RU			



CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
Totale RU				€ 22,59600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 66,50002 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56525 = 5% * B)				€ 11,30500
Utili di impresa (C) = 26,4% * (A + B)				€ 7,78050
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 85,59 0%
Incidenza Manodopera sul totale 26,4%				€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,56525

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.020.020.D	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 020 - Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo D - Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo di dimensioni non superiore a 50 mm, ad uno o più colori correnti, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm			
AT				
CAM25_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
Totale AT				€ 9,07394
MT				
CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM25_MT.E.31.002	- Marmi e pietre - Marmettoni di cemento e scaglie di marmo colorato da cm 30x30	1,05000 mq	€ 17,63438 0%	€ 18,51610
Totale MT				€ 24,11395
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,84000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 15,40500
Totale RU				€ 28,24500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 61,43289 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52218 = 5% * B)				€ 10,44359
Utili di impresa (C) = 35,72% * (A + B)				€ 7,18765
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 79,06 0%
Incidenza Manodopera sul totale 35,72%				€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,52218

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.020.020.E	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 020 - Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo E - Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo di dimensioni			



non superiore a 50 mm, ad uno o più colori correnti, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm				
AT				
CAM25_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
Totale AT				€ 9,07394
MT				
CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM25_MT.E.31.003	- Marmi e pietre - Marmettoni di cemento e scaglie di marmo colorato da cm 40x40	1,05000 mq	€ 20,35328 0%	€ 21,37094
Totale MT				€ 26,96879
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,84000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 15,40500
Totale RU				€ 28,24500
Sommano euro (A)				€ 64,28773
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54645 = 5% * B)				€ 10,92891
Utili di impresa (C) = 34,14% * (A + B)				€ 7,52166
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 82,74
Scostamento % su anno 2024				0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 34,14%</i>				€ 28,24500
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,54645

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.020.020.F	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 020 - Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo F - Pavimento in marmettoni di cemento e pezzi di marmo (segati), ad uno o più colori correnti, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm			
AT				
CAM25_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
Totale AT				€ 9,07394
MT				
CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM25_MT.E.31.004	- Marmi e pietre - Marmettoni di cemento e pezzi di marmo(segati) colorato da cm 40x40	1,05000 mq	€ 30,12593 0%	€ 31,63223
Totale MT				€ 37,23008
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000	€ 25,68000	€ 12,84000



	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 15,40500
	Totale RU				€ 28,24500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 74,54902 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63367 = 5% * B)				€ 12,67333
	Utili di impresa (C) = 29,44% * (A + B)				€ 8,72224
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 95,94 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,44%				€ 28,24500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,63367

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_E13.020.040.A	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 040 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm A - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara				
	AT				
	CAM25_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT				€ 9,07394
	MT				
	CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM25_MT.E.31.005	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Bianco Carrara	1,05000 mq	€ 71,78764 0%	€ 75,37702
	CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT				€ 79,93227
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
	Totale RU				€ 31,06950
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 120,07571 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02064 = 5% * B)				€ 20,41287
	Utili di impresa (C) = 20,1% * (A + B)				€ 14,04886
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 154,54 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,1%				€ 31,06950
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,02064

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.020.040.B	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 040 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm B - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di			



<p>cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara</p>				
AT				
CAM25_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
Totale AT				€ 9,07394
MT				
CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.31.006	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Bardiglio	1,05000 mq	€ 78,95033 0%	€ 82,89785
CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 87,45310
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
Totale RU				€ 31,06950
Sommano euro (A)				€ 127,59654
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08457 = 5% * B)				€ 21,69141
Utili di impresa (C) = 18,92% * (A + B)				€ 14,92880
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 164,22
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 18,92%				€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,08457

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.020.040.C	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 040 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm C - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo botticino Nuvolato</p>			
AT				
CAM25_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
Totale AT				€ 9,07394
MT				
CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.31.007	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: botticino nuvolato	1,05000 mq	€ 71,56743 0%	€ 75,14580
CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 79,70105
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000	€ 25,68000	€ 14,12400



	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
	Totale RU				€ 31,06950
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 119,84449 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01868 = 5% * B)				€ 20,37356
	Utili di impresa (C) = 20,14% * (A + B)				€ 14,02181
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 154,24 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,14%				€ 31,06950
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,01868

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_E13.020.040.D	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 040 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm D - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastrati a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia				
	AT				
	CAM25_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT				€ 9,07394
	MT				
	CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM25_MT.E.31.008	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: perlato Sicilia	1,05000 mq	€ 58,41335 0%	€ 61,33402
	CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT				€ 65,88927
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
	Totale RU				€ 31,06950
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 106,03271 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90128 = 5% * B)				€ 18,02556
	Utili di impresa (C) = 22,77% * (A + B)				€ 12,40583
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 136,46 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,77%				€ 31,06950
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,90128

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.020.040.E	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 040 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm E - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di			



<p>cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani scuro</p>				
AT				
CAM25_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
Totale AT				€ 9,07394
MT				
CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.31.009	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Trani scuro	1,05000 mq	€ 61,47634 0%	€ 64,55016
CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 69,10541
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
Totale RU				€ 31,06950
Sommano euro (A)				€ 109,24885
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92862 = 5% * B)				€ 18,57230
Utili di impresa (C) = 22,1% * (A + B)				€ 12,78212
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 140,60
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 22,1%				€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,92862

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.020.040.F	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 040 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm F - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro</p>			
AT				
CAM25_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
Totale AT				€ 9,07394
MT				
CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.31.010	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Trani chiaro	1,05000 mq	€ 64,23801 0%	€ 67,44991
CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 72,00516
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000	€ 25,68000	€ 14,12400



	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
	Totale RU				€ 31,06950
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 112,14860 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95326 = 5% * B)				€ 19,06526
	Utili di impresa (C) = 21,53% * (A + B)				€ 13,12139
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 144,34 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,53%				€ 31,06950
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,95326

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_E13.020.040.G	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 040 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm G - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano				
	AT				
	CAM25_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT				€ 9,07394
	MT				
	CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM25_MT.E.31.011	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: travertino romano classico	1,05000 mq	€ 68,79723 0%	€ 72,23709
	CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT				€ 76,79234
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
	Totale RU				€ 31,06950
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 116,93578 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99395 = 5% * B)				€ 19,87908
	Utili di impresa (C) = 20,64% * (A + B)				€ 13,68149
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 150,50 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,64%				€ 31,06950
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,99395

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.020.040.H	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 040 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm H - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di			



sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara				
AT				
CAM25_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
Totale AT				€ 9,07394
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM25_MT.E.31.005	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Bianco Carrara	1,05000 mq	€ 71,78764 0%	€ 75,37702
CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 81,62642
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 0%	€ 18,48600
Totale RU				€ 33,89400
Sommano euro (A)				€ 124,59436
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05905 = 5% * B)				€ 21,18104
Utili di impresa (C) = 21,14% * (A + B)				€ 14,57754
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 160,35
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 21,14%				€ 33,89400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,05905

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.020.040.I	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 040 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm I - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara			
AT				
CAM25_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
Totale AT				€ 9,07394
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM25_MT.E.31.006	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Bardiglio	1,05000 mq	€ 78,95033 0%	€ 82,89785
CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 89,14725
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o	0,60000	€ 30,81000	€ 18,48600



	Tecnico di laboratorio	h	0%	
	Totale RU			€ 33,89400
	Sommano euro (A)			€ 132,11519
	Scostamento % su anno 2024		0%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12298 = 5% * B)			€ 22,45958
	Utili di impresa (C) = 19,93% * (A + B)			€ 15,45748
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 170,03
	Scostamento % su anno 2024		0%	
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,93%</i>			€ 33,89400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,12298

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.020.040.J	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 040 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm J - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo botticino Nuvolato			
	AT			
	CAM25_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			€ 9,07394
	MT			
	CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM25_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM25_MT.E.31.007 - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: botticino nuvolato	1,05000 mq	€ 71,56743 0%	€ 75,14580
	CAM25_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT			€ 81,39520
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 0%	€ 18,48600
	Totale RU			€ 33,89400
	Sommano euro (A)			€ 124,36314
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05709 = 5% * B)			€ 21,14173
	Utili di impresa (C) = 21,18% * (A + B)			€ 14,55049
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 160,06
	Scostamento % su anno 2024			0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,18%</i>			€ 33,89400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,05709

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.020.040.K	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 040 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm K - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei			



giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia				
AT				
CAM25_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
Totale AT				€ 9,07394
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM25_MT.E.31.008	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: perlato Sicilia	1,05000 mq	€ 58,41335 0%	€ 61,33402
CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 67,58342
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 0%	€ 18,48600
Totale RU				€ 33,89400
Sommano euro (A)				€ 110,55136
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93969 = 5% * B)				€ 18,79373
Utili di impresa (C) = 23,82% * (A + B)				€ 12,93451
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 142,28
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 23,82%				€ 33,89400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,93969

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.020.040.L	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 040 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm L - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani scuro			
AT				
CAM25_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
Totale AT				€ 9,07394
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM25_MT.E.31.009	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Trani scuro	1,05000 mq	€ 61,47634 0%	€ 64,55016
CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 70,79956
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 0%	€ 18,48600



	Totale RU	€ 33,89400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 113,76750 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96702 = 5% * B)	€ 19,34048
	Utili di impresa (C) = 23,15% * (A + B)	€ 13,31080
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 146,42 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,15%</i>	€ 33,89400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,96702

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.020.040.M	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 040 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm M - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro</p> <p>AT</p> <p>CAM25_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg</p> <p>CAM25_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti</p> <p>CAM25_MT.E.31.010 - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Trani chiaro</p> <p>CAM25_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99167 = 5% * B)</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 22,57% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 22,57%</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>0,30000 h</p> <p>0,02000 mc</p> <p>2,00000 kg</p> <p>1,05000 mq</p> <p>0,30000 kg</p> <p>0,60000 h</p> <p>0,60000 h</p>	<p>€ 30,24648 0%</p> <p>€ 124,59980 0%</p> <p>€ 1,20000 0%</p> <p>€ 64,23801 0%</p> <p>€ 4,52466 0%</p> <p>€ 25,68000 0%</p> <p>€ 30,81000 0%</p>	<p>€ 9,07394</p> <p style="text-align: right;">€ 9,07394</p> <p>€ 2,49200</p> <p>€ 2,40000</p> <p>€ 67,44991</p> <p>€ 1,35740</p> <p style="text-align: right;">€ 73,69931</p> <p>€ 15,40800</p> <p>€ 18,48600</p> <p style="text-align: right;">€ 33,89400</p> <p style="text-align: right;">€ 116,66725 0%</p> <p>€ 19,83343</p> <p>€ 13,65007</p> <p style="text-align: right;">€ 150,15 0%</p> <p>€ 33,89400</p> <p>€ 0,99167</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.020.040.N	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 040 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm N - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano</p>			



AT				
CAM25_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
Totale AT				€ 9,07394
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM25_MT.E.31.011	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: travertino romano classico	1,05000 mq	€ 68,79723 0%	€ 72,23709
CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 78,48649
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 0%	€ 18,48600
Totale RU				€ 33,89400
Sommano euro (A)				€ 121,45443
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03236 = 5% * B)				€ 20,64725
Utili di impresa (C) = 21,68% * (A + B)				€ 14,21017
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 156,31
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 21,68%				€ 33,89400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,03236

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.020.050.A	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 050 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm A - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara			
AT				
CAM25_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
Totale AT				€ 9,07394
MT				
CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.31.014	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Bianco Carrara	1,05000 mq	€ 62,94910 0%	€ 66,09656
CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 70,65181
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
Totale RU				€ 31,06950



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 110,79525 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94176 = 5% * B)	€ 18,83519
	Utili di impresa (C) = 21,79% * (A + B)	€ 12,96304
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 142,59 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,79%	€ 31,06950
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,94176

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.020.050.B	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 050 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm B - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara</p> <p>AT</p> <p>CAM25_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg</p> <p>CAM25_MT.E.31.015 - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Bardiglio</p> <p>CAM25_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95317 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 21,53% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 21,53%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>			
		0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
				€ 9,07394
		0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
		0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
		1,05000 mq	€ 64,22730 0%	€ 67,43867
		0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
				€ 71,99392
		0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
		0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
				€ 31,06950
				€ 112,13736 0%
				€ 19,06335
				€ 13,12007
				€ 144,32 0%
				€ 31,06950
				€ 0,95317

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.020.050.C	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 050 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm C - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo botticino Nuvolato</p>			



AT				
CAM25_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,28000 h	€ 30,24648 0%	€ 8,46901
Totale AT				€ 8,46901
MT				
CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.31.016	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: botticino nuvolato	1,05000 mq	€ 60,68119 0%	€ 63,71525
CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 68,27050
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
Totale RU				€ 31,06950
Sommano euro (A)				€ 107,80901
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91638 = 5% * B)				€ 18,32753
Utili di impresa (C) = 22,39% * (A + B)				€ 12,61365
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 138,75
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 22,39%				€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,91638

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.020.050.D	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 050 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm D - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia			
AT				
CAM25_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
Totale AT				€ 9,07394
MT				
CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.31.017	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: perlato Sicilia	1,05000 mq	€ 53,88613 0%	€ 56,58044
CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 61,13569
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
Totale RU				€ 31,06950



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 101,27913 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86087 = 5% * B)	€ 17,21745
	Utili di impresa (C) = 23,84% * (A + B)	€ 11,84966
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 130,35 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,84%	€ 31,06950
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,86087

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.020.050.E	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 050 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm E - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani scuro</p> <p>AT</p> <p>CAM25_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg</p> <p>CAM25_MT.E.31.018 - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Trani scuro</p> <p>CAM25_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83718 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 24,51% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 24,51%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>			
		0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
				€ 9,07394
		0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
		0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
		1,05000 mq	€ 51,23135 0%	€ 53,79292
		0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
				€ 58,34817
		0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
		0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
				€ 31,06950
				€ 98,49161 0%
				€ 16,74357
				€ 11,52352
				€ 126,76 0%
				€ 31,06950
				€ 0,83718

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.020.050.F	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 050 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm F - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro</p>			



AT				
CAM25_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
Totale AT				€ 9,07394
MT				
CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.31.019	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Trani chiaro	1,05000 mq	€ 62,38691 0%	€ 65,50626
CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 70,06151
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
Totale RU				€ 31,06950
Sommano euro (A)				€ 110,20495
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93674 = 5% * B)				€ 18,73484
Utili di impresa (C) = 21,91% * (A + B)				€ 12,89398
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 141,83
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 21,91%				€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,93674

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.020.050.G	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 050 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm G - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano			
AT				
CAM25_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
Totale AT				€ 9,07394
MT				
CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.31.020	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: travertino romano classico	1,05000 mq	€ 58,37269 0%	€ 61,29132
CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 65,84657
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
Totale RU				€ 31,06950



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 105,99001 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90092 = 5% * B)	€ 18,01830
	Utili di impresa (C) = 22,78% * (A + B)	€ 12,40083
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 136,41 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,78%</i>	€ 31,06950
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,90092

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.020.050.H	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 050 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm H - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le sigillature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara			
	AT			
	CAM25_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			€ 9,07394
	MT			
	CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM25_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM25_MT.E.31.014 - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Bianco Carrara	1,05000 mq	€ 62,94910 0%	€ 66,09656
	CAM25_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT			€ 72,34596
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 0%	€ 18,48600
	Totale RU			€ 33,89400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 115,31390 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98017 = 5% * B)			€ 19,60336
	Utili di impresa (C) = 22,84% * (A + B)			€ 13,49173
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 148,41 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,84%</i>			€ 33,89400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,98017

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.020.050.I	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 050 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm I - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le sigillature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara			
	AT			



CAM25_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
Totale AT				€ 9,07394
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM25_MT.E.31.015	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Bardiglio	1,05000 mq	€ 64,22730 0%	€ 67,43867
CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 73,68807
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 0%	€ 18,48600
Totale RU				€ 33,89400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 116,65601 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99158 = 5% * B)				€ 19,83152
Utili di impresa (C) = 22,58% * (A + B)				€ 13,64875
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 150,14 0%
Incidenza Manodopera sul totale 22,58%				€ 33,89400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,99158

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.020.050.L	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 050 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm L - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo botticino Nuvolato			
AT				
CAM25_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
Totale AT				€ 9,07394
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM25_MT.E.31.016	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: botticino nuvolato	1,05000 mq	€ 60,68119 0%	€ 63,71525
CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 69,96465
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 0%	€ 18,48600
Totale RU				€ 33,89400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				



				€ 112,93259 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95993 = 5% * B)			€ 19,19854
	Utili di impresa (C) = 23,32% * (A + B)			€ 13,21311
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 145,34 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,32%</i>			€ 33,89400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,95993

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.020.050.M	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 050 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm M - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia			
	AT			
	CAM25_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			€ 9,07394
	MT			
	CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM25_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM25_MT.E.31.017 - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: perlato Sicilia	1,05000 mq	€ 53,88613 0%	€ 56,58044
	CAM25_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT			€ 62,82984
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 0%	€ 18,48600
	Totale RU			€ 33,89400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 105,79778 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89928 = 5% * B)			€ 17,98562
	Utili di impresa (C) = 24,89% * (A + B)			€ 12,37834
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 136,16 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,89%</i>			€ 33,89400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,89928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.020.050.N	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 050 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm N - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani scuro			
	AT			
	CAM25_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni -	0,30000	€ 30,24648	€ 9,07394



	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	h	0%	
	Totale AT			€ 9,07394
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM25_MT.E.31.018	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Trani scuro	1,05000 mq	€ 51,23135 0%	€ 53,79292
CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT			€ 60,04232
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 0%	€ 18,48600
	Totale RU			€ 33,89400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 103,01026 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87559 = 5% * B)			€ 17,51174
	Utili di impresa (C) = 25,57% * (A + B)			€ 12,05220
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 132,57 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,57%</i>			€ 33,89400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,87559

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.020.050.O	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 050 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm O - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro			
	AT			
CAM25_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			€ 9,07394
	MT			
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM25_MT.E.31.019	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Trani chiaro	1,05000 mq	€ 62,38691 0%	€ 65,50626
CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT			€ 71,75566
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 0%	€ 18,48600
	Totale RU			€ 33,89400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 114,72360 0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97515 = 5% * B)		€ 19,50301
	Utili di impresa (C) = 22,96% * (A + B)		€ 13,42266
	TOTALE (A + B + C) euro / mq		€ 147,65
	Scostamento % su anno 2024		0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,96%</i>		€ 33,89400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,97515

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.020.050.P	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 050 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm P - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano			
	AT			
	CAM25_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			€ 9,07394
	MT			
	CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM25_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM25_MT.E.31.020 - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: travertino romano classico	1,05000 mq	€ 58,37269 0%	€ 61,29132
	CAM25_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT			€ 67,54072
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 0%	€ 18,48600
	Totale RU			€ 33,89400
	Sommano euro (A)			€ 110,50866
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93932 = 5% * B)			€ 18,78647
	Utili di impresa (C) = 23,83% * (A + B)			€ 12,92951
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 142,22
	Scostamento % su anno 2024			0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,83%</i>			€ 33,89400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,93932

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.030.010.A	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 010 - Pavimento di piastrelle litogres A - Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi la suggellatura dei giunti con boiaccia di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntino di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colore rosso a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo	0,02000	€ 124,59980	€ 2,49200



	325 dosata a 400 Kg	mc		0%	
CAM25_MT.E.32.001	- Piastrelle - Pavimento di piastrelle di litogres a colore rossa a superficie liscia o bugnata, spessore mm 8 - 10	1,05000 mq	€ 14,29988	0%	€ 15,01487
CAM25_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	0%	€ 0,30780
Totale MT					€ 18,52052
RU					
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000	0%	€ 6,42000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000	0%	€ 7,70250
Totale RU					€ 14,12250
Sommano euro (A)					€ 32,64302
Scostamento % su anno 2024					0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27747 = 5% * B)					€ 5,54931
Utili di impresa (C) = 33,62% * (A + B)					€ 3,81923
TOTALE (A + B + C) euro / mq					€ 42,01
Scostamento % su anno 2024					0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 33,62%</i>					€ 14,12250
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					€ 0,27747

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.030.010.B	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 010 - Pavimento di piastrelle litogres B - Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi la suggellatura dei giunti con bolacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntino di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colori chiari o bianco a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg</p> <p>CAM25_MT.E.32.002 - Piastrelle - Pavimento di piastrelle di litogres a colore o bianco a superficie liscia o bugnata, spessore mm 8 - 10</p> <p>CAM25_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28834 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 32,35% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 32,35%</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			
				€ 19,79981
				€ 6,42000
				€ 7,70250
				€ 14,12250
				€ 33,92231
				0%
				€ 5,76679
				€ 3,96891
				€ 43,66
				0%
				€ 14,12250
				€ 0,28834
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM25_E13.030.010.C	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 010 - Pavimento di piastrelle litogres C - Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi la suggellatura dei giunti con boiaccia di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colori forti a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325 0,05000 ql € 14,11702 0% € 0,70585</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM25_MT.E.32.003 - Piastrelle - Pavimento di piastrelle di litogres a colori forti a superficie liscia o bugnata, spessore mm 8 - 10 1,05000 mq € 16,26210 0% € 17,07521</p> <p>CAM25_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari 0,10000 l € 3,07800 0% € 0,30780</p> <p>Totale MT € 20,58086</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,25000 h € 25,68000 0% € 6,42000</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,25000 h € 30,81000 0% € 7,70250</p> <p>Totale RU € 14,12250</p> <p>Sommano euro (A) € 34,70336 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29498 = 5% * B) € 5,89957</p> <p>Utili di impresa (C) = 31,62% * (A + B) € 4,06029</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq € 44,66 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 31,62%</i> € 14,12250 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,29498</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.030.010.D	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 010 - Pavimento di piastrelle litogres D - Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi la suggellatura dei giunti con boiaccia di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colore rosso, del tipo carrabile, a superficie rigata, bugnata, scanalata e zigrinata dello spessore pari a 14÷15 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325 0,05000 ql € 14,11702 0% € 0,70585</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM25_MT.E.32.004 - Piastrelle - Pavimento di piastrelle in litogres di colore rosso di tipo carrabile, a superficie rigata, bugnata, scanalata e zigrinata, spessore mm 14 - 15 1,05000 mq € 19,05795 0% € 20,01085</p> <p>CAM25_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari 0,10000 l € 3,07800 0% € 0,30780</p> <p>Totale MT € 23,51650</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,25000 h € 25,68000 0% € 6,42000</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,25000 h € 30,81000 0% € 7,70250</p>			



	Totale RU	€ 14,12250
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 37,63900 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31993 = 5% * B)	€ 6,39863
	Utili di impresa (C) = 29,15% * (A + B)	€ 4,40376
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 48,44 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,15%</i>	€ 14,12250
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,31993

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.030.010.E	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 010 - Pavimento di piastrelle litogres E - Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura dei giunti con boiaccia di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntino di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colore rosso a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM25_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti 2,00000 kg € 1,20000 0% € 2,40000</p> <p>CAM25_MT.E.32.001 - Piastrelle - Pavimento di piastrelle di litogres a colore rossa a superficie liscia o bugnata, spessore mm 8 - 10 1,05000 mq € 14,29988 0% € 15,01487</p> <p>CAM25_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti simili 0,10000 l € 3,07800 0% € 0,30780</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 20,21467</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,30000 h € 25,68000 0% € 7,70400</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,30000 h € 30,81000 0% € 9,24300</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 16,94700</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">€ 37,16167 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31587 = 5% * B)</p> <p style="text-align: right;">€ 6,31748</p> <p>Utili di impresa (C) = 35,43% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">€ 4,34792</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">€ 47,83 0%</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 35,43%</i></p> <p style="text-align: right;">€ 16,94700</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p> <p style="text-align: right;">€ 0,31587</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.030.010.F	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 010 - Pavimento di piastrelle litogres F - Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura dei giunti con boiaccia di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntino di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colori chiari o bianco a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM25_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti 2,00000 kg € 1,20000 0% € 2,40000</p>			



CAM25_MT.E.32.002	- Piastrelle - Pavimento di piastrelle di litogres a colore o bianco a superficie liscia o bugnata, spessore mm 8 - 10	1,05000 mq	kg 0%	€ 15,51825 0%	€ 16,29416
CAM25_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l		€ 3,07800 0%	€ 0,30780
Totale MT					€ 21,49396
RU					
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h		€ 25,68000 0%	€ 7,70400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h		€ 30,81000 0%	€ 9,24300
Totale RU					€ 16,94700
Sommano euro (A)					€ 38,44096
Scostamento % su anno 2024					0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32675 = 5% * B)					€ 6,53496
Utili di impresa (C) = 34,25% * (A + B)					€ 4,49759
TOTALE (A + B + C) euro / mq					€ 49,47
Scostamento % su anno 2024					0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 34,25%</i>					€ 16,94700
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					€ 0,32675

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_E13.030.010.G	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 010 - Pavimento di piastrelle litogres G - Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura dei giunti con boiaccia di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione del giunto di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colori forti a superficie liscia o bugnata, spessore 8+10 mm				
MT					
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200	
CAM25_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000	
CAM25_MT.E.32.003	- Piastrelle - Pavimento di piastrelle di litogres a colori forti a superficie liscia o bugnata, spessore mm 8 - 10	1,05000 mq	€ 16,26210 0%	€ 17,07521	
CAM25_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780	
Totale MT					€ 22,27501
RU					
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400	
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300	
Totale RU					€ 16,94700
Sommano euro (A)					€ 39,22201
Scostamento % su anno 2024					0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33339 = 5% * B)					€ 6,66774
Utili di impresa (C) = 33,57% * (A + B)					€ 4,58898
TOTALE (A + B + C) euro / mq					€ 50,48
Scostamento % su anno 2024					0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 33,57%</i>					€ 16,94700
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					€ 0,33339



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.030.010.H	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 010 - Pavimento di piastrelle litogres H - Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura dei giunti con boiaccia di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntino di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colore rosso, del tipo carrabile, a superficie rigata, bugnata, scanalata e zigrinata dello spessore pari a 14÷15 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM25_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti 2,00000 kg € 1,20000 0% € 2,40000</p> <p>CAM25_MT.E.32.004 - Piastrelle - Pavimento di piastrelle in litogres di colore rosso di tipo carrabile, a superficie rigata, bugnata, scanalata e zigrinata, spessore mm 14 - 15 1,05000 mq € 19,05795 0% € 20,01085</p> <p>CAM25_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari 0,10000 l € 3,07800 0% € 0,30780</p> <p>Totale MT € 25,21065</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,30000 h € 25,68000 0% € 7,70400</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,30000 h € 30,81000 0% € 9,24300</p> <p>Totale RU € 16,94700</p> <p>Sommano euro (A) € 42,15765 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35834 = 5% * B) € 7,16680</p> <p>Utili di impresa (C) = 31,23% * (A + B) € 4,93245</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq € 54,26 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 31,23%</i> € 16,94700 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,35834</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.030.020.A	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato A - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325 0,05000 ql € 14,11702 0% € 0,70585</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM25_MT.E.32.005 - Piastrelle - Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 20x20 1,05000 mq € 19,23750 0% € 20,19938</p> <p>CAM25_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari 0,10000 l € 3,07800 0% € 0,30780</p> <p>Totale MT € 23,70503</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,35000 h € 25,68000 0% € 8,98800</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,35000 h € 30,81000 0% € 10,78350</p>			



	Totale RU	€ 19,77150
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 43,47653 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36955 = 5% * B)	€ 7,39101
	Utili di impresa (C) = 35,34% * (A + B)	€ 5,08675
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 55,95 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 35,34%</i>	€ 19,77150
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,36955

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.030.020.B	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato B - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325 0,05000 ql € 14,11702 € 0,70585 0%</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 € 2,49200 0%</p> <p>CAM25_MT.E.32.006 - Piastrelle - Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 20x20, con superficie antiscivolo 1,05000 mq € 19,87875 € 20,87269 0%</p> <p>CAM25_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari 0,10000 l € 3,07800 € 0,30780 0%</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 24,37834</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,35000 h € 25,68000 € 8,98800 0%</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,35000 h € 30,81000 € 10,78350 0%</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 19,77150</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">€ 44,14984 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37527 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 34,8% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">€ 56,82 0%</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 34,8%</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			€ 19,77150

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.030.020.C	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato C - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325 0,05000 ql € 14,11702 € 0,70585 0%</p>			€ 19,77150



CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.32.007	- Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm	1,05000 mq	€ 23,46975 0%	€ 24,64324
CAM25_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
Totale MT				€ 28,14889
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,98800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,78350
Totale RU				€ 19,77150
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 47,92039 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40732 = 5% * B)				€ 8,14647
Utili di impresa (C) = 32,06% * (A + B)				€ 5,60669
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 61,67 0%
Incidenza Manodopera sul totale 32,06%				€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,40732

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.030.020.D	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato D - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo			
MT				
CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.32.008	- Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm, con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 25,13700 0%	€ 26,39385
CAM25_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
Totale MT				€ 29,89950
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,98800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,78350
Totale RU				€ 19,77150
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 49,67100 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42220 = 5% * B)				€ 8,44407
Utili di impresa (C) = 30,93% * (A + B)				€ 5,81151
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 63,93 0%
Incidenza Manodopera sul totale 30,93%				€ 19,77150



	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,42220
--	--	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.030.020.E	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato E - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm spessore 8 - 10 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325 0,05000 ql € 14,11702 0% € 0,70585</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM25_MT.E.32.009 - Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 10 mm 1,05000 mq € 31,16475 0% € 32,72299</p> <p>CAM25_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti simili 0,10000 l € 3,07800 0% € 0,30780</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 36,22864</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,40000 h € 25,68000 0% € 10,27200</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,40000 h € 30,81000 0% € 12,32400</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 22,59600</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">€ 58,82464 Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50001 = 5% * B) € 10,00019</p> <p>Utili di impresa (C) = 29,85% * (A + B) € 6,88248</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq</p> <p style="text-align: right;">€ 75,71 Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 29,85%</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			€ 36,22864
				€ 22,59600
				€ 58,82464 0%
				€ 10,00019
				€ 6,88248
				€ 75,71 0%
				€ 22,59600
				€ 0,50001

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.030.020.F	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato F - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325 0,05000 ql € 14,11702 0% € 0,70585</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM25_MT.E.32.010 - Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 10 mm, con superficie antiscivolo 1,05000 mq € 33,72975 0% € 35,41624</p> <p>CAM25_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti simili 0,10000 l € 3,07800 0% € 0,30780</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 38,92189</p> <p>RU</p>			€ 38,92189



CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
Totale RU				€ 22,59600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 61,51789 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52290 = 5% * B)				€ 10,45804
Utili di impresa (C) = 28,54% * (A + B)				€ 7,19759
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 79,17 0%
Incidenza Manodopera sul totale 28,54%				€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,52290

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.030.020.G	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato G - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x30 cm spessore non inferiore a 10 mm			
MT				
CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.32.011	- Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x30 cm, spessore non inferiore a 10 mm	1,05000 mq	€ 37,38488 0%	€ 39,25412
CAM25_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
Totale MT				€ 42,75977
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 0%	€ 11,55600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 0%	€ 13,86450
Totale RU				€ 25,42050
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 68,18027 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57953 = 5% * B)				€ 11,59065
Utili di impresa (C) = 28,97% * (A + B)				€ 7,97709
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 87,75 0%
Incidenza Manodopera sul totale 28,97%				€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,57953

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.030.020.H	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato H - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la			



pulitura finale. Dimensioni 60x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo				
MT				
CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.32.012	- Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x30 cm, spessore non inferiore a 10 mm, con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 41,23238 0%	€ 43,29400
CAM25_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
Totale MT				€ 46,79965
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 0%	€ 11,55600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 0%	€ 13,86450
Totale RU				€ 25,42050
Sommano euro (A)				€ 72,22015
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61387 = 5% * B)				€ 12,27743
Utili di impresa (C) = 27,35% * (A + B)				€ 8,44976
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 92,95
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 27,35%				€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,61387

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.030.020.I	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato I - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm spessore non inferiore a 10 mm			
MT				
CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.32.013	- Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x60 cm, spessore non inferiore a 10 mm	1,05000 mq	€ 43,88715 0%	€ 46,08151
CAM25_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
Totale MT				€ 49,58716
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,84000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 15,40500
Totale RU				€ 28,24500
Sommano euro (A)				€ 77,83216
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66157 = 5% * B)				€ 13,23147
Utili di impresa (C) = 28,2% * (A + B)				€ 9,10636



TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 100,17 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 28,2%</i>	€ 28,24500
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,66157

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.030.020.L	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato L - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm, con superficie antiscivolo</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325 0,05000 ql € 14,11702 0% € 0,70585</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM25_MT.E.32.014 - Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x60 cm, spessore non inferiore a 10 mm, con superficie antiscivolo 1,05000 mq € 46,45215 0% € 48,77476</p> <p>CAM25_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti simili 0,10000 l € 3,07800 0% € 0,30780</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 52,28041</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,65000 h € 25,68000 0% € 16,69200</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,65000 h € 30,81000 0% € 20,02650</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 36,71850</p> <p style="text-align: right;">€ 88,99891 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75649 = 5% * B) € 15,12981</p> <p>Utili di impresa (C) = 32,06% * (A + B) € 10,41287</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">€ 114,54 0%</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 32,06%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p> <p style="text-align: right;">€ 36,71850 € 0,75649</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.030.020.M	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato M - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM25_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti 2,00000 kg € 1,20000 0% € 2,40000</p> <p>CAM25_MT.E.32.005 - Piastrelle - Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 20x20 1,05000 mq € 19,23750 0% € 20,19938</p> <p>CAM25_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti simili 0,10000 l € 3,07800 0% € 0,30780</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 25,39918</p>			



RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
Totale RU				€ 22,59600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 47,99518 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40796 = 5% * B)				€ 8,15918
Utili di impresa (C) = 36,58% * (A + B)				€ 5,61544
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 61,77 0%
Incidenza Manodopera sul totale 36,58%				€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,40796

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.030.020.N	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato N - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo			
	MT			
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM25_MT.E.32.006	- Piastrelle - Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 20x20, con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 19,87875 0%	€ 20,87269
CAM25_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
Totale MT				€ 26,07249
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
Totale RU				€ 22,59600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 48,66849 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41368 = 5% * B)				€ 8,27364
Utili di impresa (C) = 36,07% * (A + B)				€ 5,69421
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 62,64 0%
Incidenza Manodopera sul totale 36,07%				€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,41368

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.030.020.O	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato O - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm			



MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM25_MT.E.32.007	- Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm	1,05000 mq	€ 23,46975 0%	€ 24,64324
CAM25_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
Totale MT				€ 29,84304
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
Totale RU				€ 22,59600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 52,43904 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44573 = 5% * B)				€ 8,91464
Utili di impresa (C) = 33,48% * (A + B)				€ 6,13537
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 67,49 0%
Incidenza Manodopera sul totale 33,48%				€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,44573

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.030.020.P	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato P - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo			
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM25_MT.E.32.008	- Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm, con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 25,13700 0%	€ 26,39385
CAM25_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
Totale MT				€ 31,59365
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
Totale RU				€ 22,59600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 54,18965 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46061 = 5% * B)				€ 9,21224
Utili di impresa (C) = 32,4% * (A + B)				€ 6,34019
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 69,74 0%



	Incidenza Manodopera sul totale 32,4%		€ 22,59600
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,46061

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.030.020.Q	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI</p> <p>030 - PAVIMENTI IN GRES</p> <p>020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato</p> <p>Q - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm spessore 8 - 10 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM25_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti 2,00000 kg € 1,20000 0% € 2,40000</p> <p>CAM25_MT.E.32.009 - Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 10 mm 1,05000 mq € 31,16475 0% € 32,72299</p> <p>CAM25_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari 0,10000 l € 3,07800 0% € 0,30780</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 37,92279</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,45000 h € 25,68000 0% € 11,55600</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,45000 h € 30,81000 0% € 13,86450</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 25,42050</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">€ 63,34329 0%</p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53842 = 5% * B) € 10,76836</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 31,18% * (A + B) € 7,41117</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq</p> <p style="text-align: right;">€ 81,52 0%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 31,18% € 25,42050</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,53842</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.030.020.R	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI</p> <p>030 - PAVIMENTI IN GRES</p> <p>020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato</p> <p>R - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM25_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti 2,00000 kg € 1,20000 0% € 2,40000</p> <p>CAM25_MT.E.32.010 - Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 10 mm, con superficie antiscivolo 1,05000 mq € 33,72975 0% € 35,41624</p> <p>CAM25_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari 0,10000 l € 3,07800 0% € 0,30780</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 40,61604</p>			



RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 0%	€ 11,55600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 0%	€ 13,86450
Totale RU				€ 25,42050
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 66,03654 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56131 = 5% * B)				€ 11,22621
Utili di impresa (C) = 29,91% * (A + B)				€ 7,72628
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 84,99 0%
Incidenza Manodopera sul totale 29,91%				€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,56131

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.030.020.S	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato S - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x30 cm spessore non inferiore a 10 mm			
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM25_MT.E.32.011	- Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x30 cm, spessore non inferiore a 10 mm	1,05000 mq	€ 37,38488 0%	€ 39,25412
CAM25_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
Totale MT				€ 44,45392
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,84000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 15,40500
Totale RU				€ 28,24500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 72,69892 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61794 = 5% * B)				€ 12,35882
Utili di impresa (C) = 30,19% * (A + B)				€ 8,50577
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 93,56 0%
Incidenza Manodopera sul totale 30,19%				€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,61794

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.030.020.T	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato T - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo			



MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM25_MT.E.32.012	- Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x30 cm, spessore non inferiore a 10 mm, con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 41,23238 0%	€ 43,29400
CAM25_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
Totale MT				€ 48,49380
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,84000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 15,40500
Totale RU				€ 28,24500
Sommano euro (A)				€ 76,73880
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65228 = 5% * B)				€ 13,04560
Utili di impresa (C) = 28,6% * (A + B)				€ 8,97844
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 98,76
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 28,6%				€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,65228

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.030.020.U	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato U - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm spessore non inferiore a 10 mm			
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM25_MT.E.32.013	- Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x60 cm, spessore non inferiore a 10 mm	1,05000 mq	€ 43,88715 0%	€ 46,08151
CAM25_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
Totale MT				€ 51,28131
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 0%	€ 18,48600
Totale RU				€ 33,89400
Sommano euro (A)				€ 85,17531
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72399 = 5% * B)				€ 14,47980
Utili di impresa (C) = 30,92% * (A + B)				€ 9,96551
TOTALE (A + B + C) euro / mq				
Scostamento % su anno 2024				



				€ 109,62 0%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 30,92%</i>	€ 33,89400
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,72399

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.030.020.V	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato V - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm, con superficie antiscivolo</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM25_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti 2,00000 kg € 1,20000 0% € 2,40000</p> <p>CAM25_MT.E.32.014 - Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x60 cm, spessore non inferiore a 10 mm, con superficie antiscivolo 1,05000 mq € 46,45215 0% € 48,77476</p> <p>CAM25_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari 0,10000 l € 3,07800 0% € 0,30780</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 53,97456</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,70000 h € 25,68000 0% € 17,97600</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,70000 h € 30,81000 0% € 21,56700</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 39,54300</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">€ 93,51756 0%</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79490 = 5% * B) € 15,89799</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 32,85% * (A + B) € 10,94156</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq</p> <p style="text-align: right;">€ 120,36 0%</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 32,85%</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.040.010.A	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 010 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata A - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, in pasta rossa</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325 0,05000 ql € 14,11702 0% € 0,70585</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM25_MT.E.32.015 - Piastrelle - Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura, in pasta rossa, di dimensioni 20x20 cm 1,05000 mq € 17,39070 0% € 18,26024</p> <p>CAM25_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari 0,10000 l € 3,07800 0% € 0,30780</p>			



		Totale MT		€ 21,76589
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,98800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,78350
	Totale RU			€ 19,77150
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 41,53739 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35307 = 5% * B)			€ 7,06136
	Utili di impresa (C) = 36,98% * (A + B)			€ 4,85988
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 53,46 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,98%</i>			€ 19,77150
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,35307

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.040.010.B	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 010 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata B - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm in pasta bianca			
	MT			
CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.32.016	- Piastrelle - Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura, in pasta bianca, di dimensioni 20x20 cm	1,05000 mq	€ 18,67320 0%	€ 19,60686
CAM25_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
	Totale MT			€ 23,11251
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,98800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,78350
	Totale RU			€ 19,77150
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 42,88401 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36451 = 5% * B)			€ 7,29028
	Utili di impresa (C) = 35,82% * (A + B)			€ 5,01743
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 55,19 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 35,82%</i>			€ 19,77150
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,36451

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.040.010.C	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 010 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata C - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo			



325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in pasta rossa				
MT				
CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.32.017	- Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 30x30 cm, spessore 8-10 mm, in pasta rossa	1,05000 mq	€ 19,48118 0%	€ 20,45524
CAM25_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
Totale MT				€ 23,96089
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,98800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,78350
Totale RU				€ 19,77150
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 43,73239 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37173 = 5% * B)				€ 7,43451
Utili di impresa (C) = 35,13% * (A + B)				€ 5,11669
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 56,28 0%
Incidenza Manodopera sul totale 35,13%				€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,37173

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.040.010.D	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 010 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata D - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in pasta bianca			
MT				
CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.32.018	- Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 30x30 cm, spessore 8-10 mm, in pasta bianca	1,05000 mq	€ 24,39315 0%	€ 25,61281
CAM25_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
Totale MT				€ 29,11846
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,98800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,78350
Totale RU				€ 19,77150
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 48,88996 0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41556 = 5% * B)		€ 8,31129
	Utili di impresa (C) = 31,42% * (A + B)		€ 5,72013
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024		€ 62,92 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 31,42%</i>		€ 19,77150
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,41556

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.040.010.E	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 010 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata E - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, in pasta rossa			
	MT			
	CAM25_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM25_MT.E.32.019 - Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 40x40 cm, spessore 8-10 mm, in pasta rossa	1,05000 mq	€ 23,09783 0%	€ 24,25272
	CAM25_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
	Totale MT			€ 27,75837
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
	Totale RU			€ 22,59600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 50,35437 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42801 = 5% * B)			€ 8,56024
	Utili di impresa (C) = 34,87% * (A + B)			€ 5,89146
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 64,81 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 34,87%</i>			€ 22,59600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,42801

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.040.010.F	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 010 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata F - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, in pasta bianca			
	MT			
	CAM25_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM25_MT.E.32.020 - Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 40x40 cm, spessore 8-10 mm, in pasta bianca	1,05000 mq	€ 26,17583 0%	€ 27,48462



CAM25_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
Totale MT				€ 30,99027
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
Totale RU				€ 22,59600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 53,58627 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45548 = 5% * B)				€ 9,10967
Utili di impresa (C) = 32,76% * (A + B)				€ 6,26959
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 68,97 0%
Incidenza Manodopera sul totale 32,76%				€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,45548

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.040.010.G	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 010 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata G - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, in pasta rossa			
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM25_MT.E.32.015	- Piastrelle - Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura, in pasta rossa, di dimensioni 20x20 cm	1,05000 mq	€ 17,39070 0%	€ 18,26024
CAM25_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
Totale MT				€ 23,46004
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
Totale RU				€ 22,59600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 46,05604 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39148 = 5% * B)				€ 7,82953
Utili di impresa (C) = 38,12% * (A + B)				€ 5,38856
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 59,27 0%
Incidenza Manodopera sul totale 38,12%				€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,39148

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.040.010.H	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 010 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata			



H - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm in pasta bianca				
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM25_MT.E.32.016	- Piastrelle - Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura, in pasta bianca, di dimensioni 20x20 cm	1,05000 mq	€ 18,67320 0%	€ 19,60686
CAM25_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
Totale MT				€ 24,80666
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
Totale RU				€ 22,59600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 47,40266 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40292 = 5% * B)				€ 8,05845
Utili di impresa (C) = 37,04% * (A + B)				€ 5,54611
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 61,01 0%
Incidenza Manodopera sul totale 37,04%				€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,40292

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.040.010.I	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 010 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata I - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in pasta rossa			
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM25_MT.E.32.017	- Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 30x30 cm, spessore 8-10 mm, in pasta rossa	1,05000 mq	€ 19,48118 0%	€ 20,45524
CAM25_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
Totale MT				€ 25,65504
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
Totale RU				€ 22,59600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 48,25104 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41013 = 5% * B)				€ 8,20268
Utili di impresa (C) = 36,39% * (A + B)				€ 5,64537



	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 62,10 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,39%</i>	€ 22,59600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,41013

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.040.010.L	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 010 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata L - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in pasta bianca			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM25_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM25_MT.E.32.018 - Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 30x30 cm, spessore 8-10 mm, in pasta bianca	1,05000 mq	€ 24,39315 0%	€ 25,61281
	CAM25_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
	Totale MT			€ 30,81261
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
	Totale RU			€ 22,59600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 53,40861 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45397 = 5% * B)			€ 9,07946
	Utili di impresa (C) = 32,87% * (A + B)			€ 6,24881
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 68,74 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 32,87%</i>			€ 22,59600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,45397

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.040.010.M	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 010 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata M - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, in pasta rossa			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM25_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM25_MT.E.32.019 - Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 40x40 cm, spessore 8-10 mm, in pasta rossa	1,05000 mq	€ 23,09783 0%	€ 24,25272
	CAM25_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
	Totale MT			€ 29,45252
	RU			



CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 0%	€ 11,55600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 0%	€ 13,86450
Totale RU				€ 25,42050
Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 54,87302 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46642 = 5% * B)				€ 9,32841
Utili di impresa (C) = 36% * (A + B)				€ 6,42014
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 70,62 0%
Incidenza Manodopera sul totale 36%				€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,46642

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.040.010.N	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 010 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata N - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, in pasta bianca			
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM25_MT.E.32.020	- Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 40x40 cm, spessore 8-10 mm, in pasta bianca	1,05000 mq	€ 26,17583 0%	€ 27,48462
CAM25_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
Totale MT				€ 32,68442
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 0%	€ 11,55600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 0%	€ 13,86450
Totale RU				€ 25,42050
Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 58,10492 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49389 = 5% * B)				€ 9,87784
Utili di impresa (C) = 33,99% * (A + B)				€ 6,79828
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 74,78 0%
Incidenza Manodopera sul totale 33,99%				€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,49389

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.040.030.A	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 030 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio A - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm			



MT				
CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.32.021	- Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 10x10	1,05000 mq	€ 15,58238 0%	€ 16,36150
CAM25_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
Totale MT				€ 19,86715
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,37500 h	€ 25,68000 0%	€ 9,63000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,37500 h	€ 30,81000 0%	€ 11,55375
Totale RU				€ 21,18375
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 41,05090 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34893 = 5% * B)				€ 6,97865
Utili di impresa (C) = 40,1% * (A + B)				€ 4,80296
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 52,83 0%
Incidenza Manodopera sul totale 40,1%				€ 21,18375
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,34893

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.040.030.B	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 030 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio B - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 15x15 cm			
MT				
CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.32.022	- Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 15x15	1,05000 mq	€ 15,06938 0%	€ 15,82285
CAM25_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
Totale MT				€ 19,32850
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,37500 h	€ 25,68000 0%	€ 9,63000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,37500 h	€ 30,81000 0%	€ 11,55375
Totale RU				€ 21,18375
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 40,51225 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34435 = 5% * B)				€ 6,88708
Utili di impresa (C) = 40,63% * (A + B)				€ 4,73993
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				



				€ 52,14 0%
				€ 21,18375
				€ 0,34435

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.040.030.C	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 030 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio C - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325 0,05000 ql € 14,11702 0% € 0,70585</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM25_MT.E.32.023 - Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 20x20 1,05000 mq € 15,58238 0% € 16,36150</p> <p>CAM25_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari 0,10000 l € 3,07800 0% € 0,30780</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 19,86715</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,35000 h € 25,68000 0% € 8,98800</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,35000 h € 30,81000 0% € 10,78350</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 19,77150</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">€ 39,63865 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33693 = 5% * B) € 6,73857</p> <p>Utili di impresa (C) = 38,76% * (A + B) € 4,63772</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">€ 51,01 0%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 38,76% € 19,77150</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,33693</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.040.030.D	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 030 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio D - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 25x25 cm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325 0,05000 ql € 14,11702 0% € 0,70585</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM25_MT.E.32.024 - Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 25x25 1,05000 mq € 16,03125 0% € 16,83281</p> <p>CAM25_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti 0,10000 l € 3,07800 0% € 0,30780</p>			



	similari			
	Totale MT			€ 20,33846
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,98800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,78350
	Totale RU			€ 19,77150
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 40,10996 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34093 = 5% * B)			€ 6,81869
	Utili di impresa (C) = 38,3% * (A + B)			€ 4,69287
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 51,62 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38,3%</i>			€ 19,77150
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34093

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.040.030.E	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 030 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio E - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm			
	MT			
CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.32.025	- Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 30x30	1,05000 mq	€ 20,37893 0%	€ 21,39788
CAM25_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti simili	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
	Totale MT			€ 24,90353
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,98800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,78350
	Totale RU			€ 19,77150
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 44,67503 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37974 = 5% * B)			€ 7,59476
	Utili di impresa (C) = 34,39% * (A + B)			€ 5,22698
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 57,50 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 34,39%</i>			€ 19,77150
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,37974

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.040.030.F	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 030 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad			



intenso calpestio F - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm				
MT				
CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.32.026	- Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 40x40	1,05000 mq	€ 24,22643 0%	€ 25,43775
CAM25_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
Totale MT				€ 28,94340
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
Totale RU				€ 22,59600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 51,53940 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43809 = 5% * B)				€ 8,76170
Utili di impresa (C) = 34,07% * (A + B)				€ 6,03011
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 66,33 0%
Incidenza Manodopera sul totale 34,07%				€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,43809

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.040.030.G	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 030 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio G - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm			
MT				
CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.32.027	- Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 60x60	1,05000 mq	€ 41,32215 0%	€ 43,38826
CAM25_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
Totale MT				€ 46,89391
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,65000 h	€ 25,68000 0%	€ 16,69200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,65000 h	€ 30,81000 0%	€ 20,02650
Totale RU				€ 36,71850



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 83,61241 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71071 = 5% * B)	€ 14,21411
	Utili di impresa (C) = 34,12% * (A + B)	€ 9,78265
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 107,61 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 34,12%</i>	€ 36,71850
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,71071

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.040.030.H	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 030 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio H - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, pposto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM25_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM25_MT.E.32.021 - Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 10x10	1,05000 mq	€ 15,58238 0%	€ 16,36150
	CAM25_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
	Totale MT			€ 21,56130
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 0%	€ 11,55600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 0%	€ 13,86450
	Totale RU			€ 25,42050
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 46,98180 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39935 = 5% * B)			€ 7,98691
	Utili di impresa (C) = 42,04% * (A + B)			€ 5,49687
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 60,47 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 42,04%</i>			€ 25,42050
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,39935

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.040.030.I	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 030 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio I - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 15x15 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM25_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000	€ 1,20000	€ 2,40000



CAM25_MT.E.32.022	- Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 15x15	1,05000 mq	kg 0%	€ 15,06938 0%	€ 15,82285
CAM25_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l		€ 3,07800 0%	€ 0,30780
Totale MT					€ 21,02265
RU					
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h		€ 25,68000 0%	€ 11,55600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h		€ 30,81000 0%	€ 13,86450
Totale RU					€ 25,42050
Sommano euro (A)					€ 46,44315
Scostamento % su anno 2024					0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39477 = 5% * B)					€ 7,89534
Utili di impresa (C) = 42,53% * (A + B)					€ 5,43385
TOTALE (A + B + C) euro / mq					€ 59,77
Scostamento % su anno 2024					0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 42,53%</i>					€ 25,42050
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					€ 0,39477

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_E13.040.030.L	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 030 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio L - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm				
MT					
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200	
CAM25_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000	
CAM25_MT.E.32.023	- Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 20x20	1,05000 mq	€ 15,58238 0%	€ 16,36150	
CAM25_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780	
Totale MT					€ 21,56130
RU					
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200	
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400	
Totale RU					€ 22,59600
Sommano euro (A)					€ 44,15730
Scostamento % su anno 2024					0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37534 = 5% * B)					€ 7,50674
Utili di impresa (C) = 39,76% * (A + B)					€ 5,16640
TOTALE (A + B + C) euro / mq					€ 56,83
Scostamento % su anno 2024					0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 39,76%</i>					€ 22,59600
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					€ 0,37534
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo	



				TOTALE
CAM25_E13.040.030.M	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 030 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio M - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le sigillature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 25x25 cm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM25_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti 2,00000 kg € 1,20000 0% € 2,40000</p> <p>CAM25_MT.E.32.024 - Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 25x25 1,05000 mq € 16,03125 0% € 16,83281</p> <p>CAM25_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari 0,10000 l € 3,07800 0% € 0,30780</p> <p>Totale MT € 22,03261</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,40000 h € 25,68000 0% € 10,27200</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,40000 h € 30,81000 0% € 12,32400</p> <p>Totale RU € 22,59600</p> <p>Sommano euro (A) € 44,62861 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37934 = 5% * B) € 7,58686</p> <p>Utili di impresa (C) = 39,34% * (A + B) € 5,22155</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq € 57,44 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 39,34%</i> € 22,59600 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,37934</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.040.030.N	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 030 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio N - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le sigillature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM25_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti 2,00000 kg € 1,20000 0% € 2,40000</p> <p>CAM25_MT.E.32.025 - Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 30x30 1,05000 mq € 20,37893 0% € 21,39788</p> <p>CAM25_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari 0,10000 l € 3,07800 0% € 0,30780</p> <p>Totale MT € 26,59768</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,40000 h € 25,68000 0% € 10,27200</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,40000 h € 30,81000 0% € 12,32400</p> <p>Totale RU</p>			



			€ 22,59600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024		€ 49,19368 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41815 = 5% * B)		€ 8,36293
	Utili di impresa (C) = 35,69% * (A + B)		€ 5,75566
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024		€ 63,31 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 35,69%</i>		€ 22,59600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,41815

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.040.030.O	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 030 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio O - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 € 2,49200 0%</p> <p>CAM25_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti 2,00000 kg € 1,20000 € 2,40000 0%</p> <p>CAM25_MT.E.32.026 - Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 40x40 1,05000 mq € 24,22643 € 25,43775 0%</p> <p>CAM25_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari 0,10000 l € 3,07800 € 0,30780 0%</p> <p>Totale MT € 30,63755</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,50000 h € 25,68000 € 12,84000 0%</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,50000 h € 30,81000 € 15,40500 0%</p> <p>Totale RU € 28,24500</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50050 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 37,27% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 37,27%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			<p>€ 58,88255 0%</p> <p>€ 10,01003</p> <p>€ 6,88926</p> <p>€ 75,78 0%</p> <p>€ 28,24500</p> <p>€ 0,50050</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.040.030.P	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 030 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio P - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 € 2,49200 0%</p>			<p>€ 2,49200</p>



CAM25_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM25_MT.E.32.027	- Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 60x60	1,05000 mq	€ 41,32215 0%	€ 43,38826
CAM25_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
Totale MT				€ 48,58806
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,68000 0%	€ 17,97600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,70000 h	€ 30,81000 0%	€ 21,56700
Totale RU				€ 39,54300
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 88,13106 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74911 = 5% * B)				€ 14,98228
Utili di impresa (C) = 34,86% * (A + B)				€ 10,31133
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 113,42 0%
Incidenza Manodopera sul totale 34,86%				€ 39,54300
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,74911

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.050.010.A	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI</p> <p>050 - PAVIMENTI IN COTTO</p> <p>010 - Pavimento in piastrelle in cotto naturale</p> <p>A - Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 15x30 cm, in cotto grezzo</p>			
MT				
CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.32.040	- Piastrelle - Piastrelle in cotto grezzo di dimensioni 15x30 cm	1,05000 mq	€ 28,03847 0%	€ 29,44039
CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 33,99564
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,65000 h	€ 25,68000 0%	€ 16,69200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,78350
Totale RU				€ 27,47550
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 61,47114 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52250 = 5% * B)				€ 10,45009
Utili di impresa (C) = 34,73% * (A + B)				€ 7,19212
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 79,11 0%
Incidenza Manodopera sul totale 34,73%				€ 27,47550
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,52250
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM25_E13.050.010.B	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 050 - PAVIMENTI IN COTTO 010 - Pavimento in piastrelle in cotto naturale B - Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 15x30 cm, in cotto arrotato</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325 0,05000 ql € 14,11702 0% € 0,70585</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM25_MT.E.32.041 - Piastrelle - Piastrelle in cotto arrotato di dimensioni 15x30 cm 1,05000 mq € 31,94708 0% € 33,54443</p> <p>CAM25_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili 0,30000 kg € 4,52466 0% € 1,35740</p> <p>Totale MT € 38,09968</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,65000 h € 25,68000 0% € 16,69200</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,35000 h € 30,81000 0% € 10,78350</p> <p>Totale RU € 27,47550</p> <p>Sommano euro (A) € 65,57518 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55739 = 5% * B) € 11,14778</p> <p>Utili di impresa (C) = 32,56% * (A + B) € 7,67230</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq € 84,40 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 32,56%</i> € 27,47550 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,55739</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.050.010.C	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 050 - PAVIMENTI IN COTTO 010 - Pavimento in piastrelle in cotto naturale C - Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 18x36 cm, in cotto grezzo</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325 0,05000 ql € 14,11702 0% € 0,70585</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM25_MT.E.32.042 - Piastrelle - Piastrelle in cotto grezzo di dimensioni 18x36 cm 1,05000 mq € 23,64930 0% € 24,83177</p> <p>CAM25_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili 0,30000 kg € 4,52466 0% € 1,35740</p> <p>Totale MT € 29,38702</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,65000 h € 25,68000 0% € 16,69200</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,35000 h € 30,81000 0% € 10,78350</p> <p>Totale RU € 27,47550</p>			



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 56,86252 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48333 = 5% * B)	€ 9,66663
	Utili di impresa (C) = 37,54% * (A + B)	€ 6,65292
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 73,18 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 37,54%</i>	€ 27,47550
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,48333

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.050.010.D	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 050 - PAVIMENTI IN COTTO 010 - Pavimento in piastrelle in cotto naturale D - Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 18x36 cm, in cotto arrotato</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325 0,05000 ql € 14,11702 0% € 0,70585</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM25_MT.E.32.043 - Piastrelle - Piastrelle in cotto arrotato di dimensioni 18x36 cm 1,05000 mq € 33,48608 0% € 35,16038</p> <p>CAM25_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili 0,30000 kg € 4,52466 0% € 1,35740</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 39,71563</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,65000 h € 25,68000 0% € 16,69200</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,35000 h € 30,81000 0% € 10,78350</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 27,47550</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">€ 67,19113 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57112 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 31,77% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">€ 86,47 0%</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 31,77%</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			€ 67,19113 0%
				€ 11,42249
				€ 7,86136
				€ 86,47 0%
				€ 27,47550
				€ 0,57112

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.050.010.E	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 050 - PAVIMENTI IN COTTO 010 - Pavimento in piastrelle in cotto naturale E - Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in cotto grezzo</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325 0,05000 ql € 14,11702 0% € 0,70585</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p>			



CAM25_MT.E.32.044	- Piastrelle - Piastrelle in cotto grezzo di dimensioni 30x30 cm	1,05000 mq	€ 23,85450 0%	€ 25,04723
CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 29,60248
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,68000 0%	€ 17,97600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
Totale RU				€ 30,30000
Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 59,90248 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50917 = 5% * B)				€ 10,18342
Utili di impresa (C) = 39,3% * (A + B)				€ 7,00859
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 77,09 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 39,3%</i>				€ 30,30000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,50917

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.050.010.F	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 050 - PAVIMENTI IN COTTO 010 - Pavimento in piastrelle in cotto naturale F - Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in cotto arrotato			
MT				
CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.32.045	- Piastrelle - Piastrelle in cotto arrotato di dimensioni 30x30 cm	1,05000 mq	€ 33,75540 0%	€ 35,44317
CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 39,99842
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,68000 0%	€ 17,97600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
Totale RU				€ 30,30000
Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 70,29842 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59754 = 5% * B)				€ 11,95073
Utili di impresa (C) = 33,49% * (A + B)				€ 8,22492
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 90,47 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 33,49%</i>				€ 30,30000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,59754

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.050.010.G	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI			



050 - PAVIMENTI IN COTTO				
010 - Pavimento in piastrelle in cotto naturale				
G - Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 15x30 cm, in cotto grezzo				
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM25_MT.E.32.040	- Piastrelle - Piastrelle in cotto grezzo di dimensioni 15x30 cm	1,05000 mq	€ 28,03847 0%	€ 29,44039
CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 35,68979
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,68000 0%	€ 17,97600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
Totale RU				€ 30,30000
Sommano euro (A)				€ 65,98979
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56091 = 5% * B)				€ 11,21826
Utili di impresa (C) = 35,68% * (A + B)				€ 7,72081
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 84,93
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 35,68%				€ 30,30000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,56091

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.050.010.H	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 050 - PAVIMENTI IN COTTO 010 - Pavimento in piastrelle in cotto naturale H - Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 15x30 cm, in cotto arrotato			
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM25_MT.E.32.041	- Piastrelle - Piastrelle in cotto arrotato di dimensioni 15x30 cm	1,05000 mq	€ 31,94708 0%	€ 33,54443
CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 39,79383
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,68000 0%	€ 17,97600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
Totale RU				€ 30,30000
Sommano euro (A)				€ 70,09383
Scostamento % su anno 2024				0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59580 = 5% * B)		€ 11,91595
	Utili di impresa (C) = 33,59% * (A + B)		€ 8,20098
	TOTALE (A + B + C) euro / mq		€ 90,21
	Scostamento % su anno 2024		0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 33,59%</i>		€ 30,30000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,59580

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.050.010.I	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI</p> <p>050 - PAVIMENTI IN COTTO</p> <p>010 - Pavimento in piastrelle in cotto naturale</p> <p>I - Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 18x36 cm, in cotto grezzo</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 € 2,49200 0%</p> <p>CAM25_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti 2,00000 kg € 1,20000 € 2,40000 0%</p> <p>CAM25_MT.E.32.042 - Piastrelle - Piastrelle in cotto grezzo di dimensioni 18x36 cm 1,05000 mq € 23,64930 € 24,83177 0%</p> <p>CAM25_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili 0,30000 kg € 4,52466 € 1,35740 0%</p> <p>Totale MT € 31,08117</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,70000 h € 25,68000 € 17,97600 0%</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,40000 h € 30,81000 € 12,32400 0%</p> <p>Totale RU € 30,30000</p> <p>Sommano euro (A) € 61,38117 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52174 = 5% * B) € 10,43480</p> <p>Utili di impresa (C) = 38,36% * (A + B) € 7,18160</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq € 79,00 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 38,36%</i> € 30,30000</p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,52174</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.050.010.L	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI</p> <p>050 - PAVIMENTI IN COTTO</p> <p>010 - Pavimento in piastrelle in cotto naturale</p> <p>L - Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 18x36 cm, in cotto arrotato</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 € 2,49200 0%</p> <p>CAM25_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti 2,00000 kg € 1,20000 € 2,40000 0%</p> <p>CAM25_MT.E.32.043 - Piastrelle - Piastrelle in cotto arrotato di dimensioni 18x36 cm 1,05000 mq € 33,48608 € 35,16038 0%</p> <p>CAM25_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili 0,30000 kg € 4,52466 € 1,35740 0%</p>			



			Totale MT		€ 41,40978
RU					
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,68000 0%	€ 17,97600	
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400	
			Totale RU		€ 30,30000
			Sommano euro (A)		€ 71,70978
			Scostamento % su anno 2024		0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60953 = 5% * B)				€ 12,19066	
Utili di impresa (C) = 32,83% * (A + B)				€ 8,39004	
			TOTALE (A + B + C) euro / mq		€ 92,29
			Scostamento % su anno 2024		0%
Incidenza Manodopera sul totale 32,83%				€ 30,30000	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,60953	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.050.010.M	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI</p> <p>050 - PAVIMENTI IN COTTO</p> <p>010 - Pavimento in piastrelle in cotto naturale</p> <p>M - Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in cotto grezzo</p>			
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM25_MT.E.32.044	- Piastrelle - Piastrelle in cotto grezzo di dimensioni 30x30 cm	1,05000 mq	€ 23,85450 0%	€ 25,04723
CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT		€ 31,29663
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 0%	€ 19,26000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 0%	€ 13,86450
		Totale RU		€ 33,12450
		Sommano euro (A)		€ 64,42113
		Scostamento % su anno 2024		0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54758 = 5% * B)				€ 10,95159
Utili di impresa (C) = 39,95% * (A + B)				€ 7,53727
		TOTALE (A + B + C) euro / mq		€ 82,91
		Scostamento % su anno 2024		0%
Incidenza Manodopera sul totale 39,95%				€ 33,12450
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,54758

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.050.010.N	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI</p> <p>050 - PAVIMENTI IN COTTO</p> <p>010 - Pavimento in piastrelle in cotto naturale</p> <p>N - Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale</p>			



formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in cotto arrotato				
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM25_MT.E.32.045	- Piastrelle - Piastrelle in cotto arrotato di dimensioni 30x30 cm	1,05000 mq	€ 33,75540 0%	€ 35,44317
CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 41,69257
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 0%	€ 19,26000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 0%	€ 13,86450
Totale RU				€ 33,12450
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 74,81707 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63595 = 5% * B)				€ 12,71890
Utili di impresa (C) = 34,4% * (A + B)				€ 8,75360
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 96,29 0%
Incidenza Manodopera sul totale 34,4%				€ 33,12450
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,63595

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.060.030.A	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo A - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm			
MT				
CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.32.051	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x6 cm	1,05000 mq	€ 20,04548 0%	€ 21,04775
CAM25_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,92340
Totale MT				€ 25,16900
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,98800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,78350
Totale RU				€ 19,77150
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 44,94050 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38199 = 5% * B)				€ 7,63989
Utili di impresa (C) = 34,18% * (A + B)				€ 5,25804
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				



				€ 57,84 0%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 34,18%</i>	€ 19,77150
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,38199

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.060.030.B	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo B - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg</p> <p>CAM25_MT.E.32.052 - Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 12x12 cm</p> <p>CAM25_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: center;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41656 = 5% * B)</p> <p style="text-align: center;">Utili di impresa (C) = 31,35% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 31,35%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			<p>€ 14,11702 0%</p> <p>€ 124,59980 0%</p> <p>€ 23,91863 0%</p> <p>€ 3,07800 0%</p> <hr/> <p>€ 29,23581</p> <hr/> <p>€ 25,68000 0%</p> <p>€ 30,81000 0%</p> <hr/> <p>€ 19,77150</p> <hr/> <p>€ 49,00731 0%</p> <p>€ 8,33124</p> <p>€ 5,73386</p> <hr/> <p>€ 63,07 0%</p> <p>€ 19,77150</p> <p>€ 0,41656</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.060.030.C	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo C - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12 cm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg</p> <p>CAM25_MT.E.32.053 - Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x12 cm</p> <p>CAM25_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p>			<p>€ 14,11702 0%</p> <p>€ 124,59980 0%</p> <p>€ 19,58378 0%</p> <p>€ 3,07800 0%</p> <hr/> <p>€ 24,68422</p>



RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
Totale RU				€ 22,59600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 47,28022 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40188 = 5% * B)				€ 8,03764
Utili di impresa (C) = 37,13% * (A + B)				€ 5,53179
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 60,85 0%
Incidenza Manodopera sul totale 37,13%				€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,40188

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.060.030.D	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo D - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm			
	MT			
CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.32.054	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x24,5 cm	1,05000 mq	€ 21,09713 0%	€ 22,15199
CAM25_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti simili	0,30000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,92340
Totale MT				€ 26,27324
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 0%	€ 11,55600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 0%	€ 13,86450
Totale RU				€ 25,42050
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 51,69374 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43940 = 5% * B)				€ 8,78794
Utili di impresa (C) = 38,21% * (A + B)				€ 6,04817
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 66,53 0%
Incidenza Manodopera sul totale 38,21%				€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,43940

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.060.030.E	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo E - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura			



finale. Dimensioni 32,5x32,5 cm				
MT				
CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.32.055	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 32,5x32,5cm	1,05000 mq	€ 24,08535 0%	€ 25,28962
CAM25_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,92340
Totale MT				€ 29,41087
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
Totale RU				€ 31,06950
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 60,48037 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51408 = 5% * B)				€ 10,28166
Utili di impresa (C) = 39,92% * (A + B)				€ 7,07620
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 77,84 0%
Incidenza Manodopera sul totale 39,92%				€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,51408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.060.030.F	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo F - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm, antiscivolo			
MT				
CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.32.056	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x6 cm con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 23,89298 0%	€ 25,08763
CAM25_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,92340
Totale MT				€ 29,20888
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,98800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,78350
Totale RU				€ 19,77150
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 48,98038 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41633 = 5% * B)				€ 8,32666
Utili di impresa (C) = 31,36% * (A + B)				€ 5,73070
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				



				€ 63,04 0%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 31,36%</i>	€ 19,77150
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,41633

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.060.030.G	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo G - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm, antiscivolo</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325 0,05000 ql € 14,11702 0% € 0,70585</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM25_MT.E.32.057 - Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 12x12 cm con superficie antiscivolo 1,05000 mq € 27,76613 0% € 29,15444</p> <p>CAM25_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari 0,30000 l € 3,07800 0% € 0,92340</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 33,27569</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,35000 h € 25,68000 0% € 8,98800</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,35000 h € 30,81000 0% € 10,78350</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 19,77150</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">€ 53,04719 0%</p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45090 = 5% * B) € 9,01802</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 28,96% * (A + B) € 6,20652</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq</p> <p style="text-align: right;">€ 68,27 0%</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 28,96%</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.060.030.H	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo H - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12 cm, antiscivolo</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325 0,05000 ql € 14,11702 0% € 0,70585</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM25_MT.E.32.058 - Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x12 cm con superficie antiscivolo 1,05000 mq € 23,43128 0% € 24,60284</p> <p>CAM25_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari 0,30000 l € 3,07800 0% € 0,92340</p>			



		Totale MT		€ 28,72409
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
	Totale RU			€ 22,59600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 51,32009 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43622 = 5% * B)			€ 8,72442
	Utili di impresa (C) = 34,21% * (A + B)			€ 6,00445
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 66,05 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 34,21%</i>			€ 22,59600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,43622

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.060.030.I	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo I - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm, antiscivolo			
	MT			
CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.32.059	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x24,5 cm con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 24,94463 0%	€ 26,19186
CAM25_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,92340
	Totale MT			€ 30,31311
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 0%	€ 11,55600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 0%	€ 13,86450
	Totale RU			€ 25,42050
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 55,73361 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47374 = 5% * B)			€ 9,47471
	Utili di impresa (C) = 35,44% * (A + B)			€ 6,52083
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 71,73 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 35,44%</i>			€ 25,42050
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,47374

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.060.030.L	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo L - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta			



<p>cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 32,5x32,5 cm, antiscivolo</p>				
MT				
CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.32.060	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 32,5x32,5cm con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 27,93285 0%	€ 29,32949
CAM25_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,92340
Totale MT				€ 33,45074
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
Totale RU				€ 31,06950
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 64,52024 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54842 = 5% * B)				€ 10,96844
Utili di impresa (C) = 37,42% * (A + B)				€ 7,54887
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 83,04 0%
Incidenza Manodopera sul totale 37,42%				€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,54842

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.060.030.M	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo M - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm</p>			
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM25_MT.E.32.051	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x6 cm	1,05000 mq	€ 20,04548 0%	€ 21,04775
CAM25_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,92340
Totale MT				€ 26,86315
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
Totale RU				€ 22,59600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 49,45915 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42040 = 5% * B)				€ 8,40806
Utili di impresa (C) = 35,5% * (A + B)				€ 5,78672



	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 63,65 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 35,5%</i>	€ 22,59600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,42040

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.060.030.N	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo N - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM25_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM25_MT.E.32.052 - Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 12x12 cm	1,05000 mq	€ 23,91863 0%	€ 25,11456
	CAM25_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,92340
	Totale MT			€ 30,92996
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
	Totale RU			€ 22,59600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 53,52596 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45497 = 5% * B)			€ 9,09941
	Utili di impresa (C) = 32,8% * (A + B)			€ 6,26254
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 68,89 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 32,8%</i>			€ 22,59600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,45497

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.060.030.O	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo O - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM25_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM25_MT.E.32.053 - Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x12 cm	1,05000 mq	€ 19,58378 0%	€ 20,56297
	CAM25_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,92340
	Totale MT			€ 26,37837
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 0%	€ 11,55600



CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 0%	€ 13,86450
Totale RU				€ 25,42050
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 51,79887 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44029 = 5% * B)				€ 8,80581
Utili di impresa (C) = 38,13% * (A + B)				€ 6,06047
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 66,67 0%
Incidenza Manodopera sul totale 38,13%				€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,44029

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.060.030.P	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo P - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm			
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM25_MT.E.32.054	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x24,5 cm	1,05000 mq	€ 21,09713 0%	€ 22,15199
CAM25_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,92340
Totale MT				€ 27,96739
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,84000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 15,40500
Totale RU				€ 28,24500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 56,21239 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47781 = 5% * B)				€ 9,55611
Utili di impresa (C) = 39,04% * (A + B)				€ 6,57685
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 72,35 0%
Incidenza Manodopera sul totale 39,04%				€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,47781

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.060.030.Q	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo Q - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 32,5x32,5 cm			
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000	€ 1,20000	€ 2,40000



CAM25_MT.E.32.055	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 32,5x32,5cm	1,05000 mq	kg 0%	€ 24,08535 0%	€ 25,28962
CAM25_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l		€ 3,07800 0%	€ 0,92340
Totale MT					€ 31,10502
RU					
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h		€ 25,68000 0%	€ 15,40800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h		€ 30,81000 0%	€ 18,48600
Totale RU					€ 33,89400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024					€ 64,99902 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55249 = 5% * B)					€ 11,04983
Utili di impresa (C) = 40,52% * (A + B)					€ 7,60489
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024					€ 83,65 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 40,52%</i>					€ 33,89400
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					€ 0,55249

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_E13.060.030.R	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo R - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm, antiscivolo				
MT					
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200	
CAM25_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000	
CAM25_MT.E.32.056	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x6 cm con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 23,89298 0%	€ 25,08763	
CAM25_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,92340	
Totale MT					€ 30,90303
RU					
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200	
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400	
Totale RU					€ 22,59600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024					€ 53,49903 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45474 = 5% * B)					€ 9,09484
Utili di impresa (C) = 32,82% * (A + B)					€ 6,25939
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024					€ 68,85 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 32,82%</i>					€ 22,59600
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					€ 0,45474

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM25_E13.060.030.S	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo S - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm, antiscivolo</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM25_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti 2,00000 kg € 1,20000 0% € 2,40000</p> <p>CAM25_MT.E.32.057 - Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 12x12 cm con superficie antiscivolo 1,05000 mq € 27,76613 0% € 29,15444</p> <p>CAM25_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari 0,30000 l € 3,07800 0% € 0,92340</p> <p style="text-align: right;">Totale MT € 34,96984</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,40000 h € 25,68000 0% € 10,27200</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,40000 h € 30,81000 0% € 12,32400</p> <p style="text-align: right;">Totale RU € 22,59600</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) € 57,56584 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48931 = 5% * B) € 9,78619</p> <p>Utili di impresa (C) = 30,5% * (A + B) € 6,73520</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq € 74,09 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 30,5% € 22,59600 Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,48931</p>			
---------------------	---	--	--	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.060.030.T	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo T - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12 cm, antiscivolo</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM25_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti 2,00000 kg € 1,20000 0% € 2,40000</p> <p>CAM25_MT.E.32.058 - Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x12 cm con superficie antiscivolo 1,05000 mq € 23,43128 0% € 24,60284</p> <p>CAM25_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari 0,30000 l € 3,07800 0% € 0,92340</p> <p style="text-align: right;">Totale MT € 30,41824</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,45000 h € 25,68000 0% € 11,55600</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,45000 h € 30,81000 0% € 13,86450</p> <p style="text-align: right;">Totale RU € 25,42050</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) € 55,83874 Scostamento % su anno 2024 0%</p>			



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47463 = 5% * B)		€ 9,49259
	Utili di impresa (C) = 35,37% * (A + B)		€ 6,53313
	TOTALE (A + B + C) euro / mq		€ 71,86
	Scostamento % su anno 2024		0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 35,37%</i>		€ 25,42050
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,47463

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.060.030.U	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo U - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm, antiscivolo			
	MT			
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM25_MT.E.32.059	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x24,5 cm con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 24,94463 0%	€ 26,19186
CAM25_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,92340
	Totale MT			€ 32,00726
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,84000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 15,40500
	Totale RU			€ 28,24500
	Sommano euro (A)			€ 60,25226
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51214 = 5% * B)			€ 10,24288
	Utili di impresa (C) = 36,42% * (A + B)			€ 7,04951
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 77,54
	Scostamento % su anno 2024			0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,42%</i>			€ 28,24500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,51214

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.060.030.V	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo V - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 32,5x32,5 cm, antiscivolo			
	MT			
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM25_MT.E.32.060	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 32,5x32,5cm con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 27,93285 0%	€ 29,32949
CAM25_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti	0,30000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,92340



	similari			
	Totale MT			€ 35,14489
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 0%	€ 18,48600
	Totale RU			€ 33,89400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 69,03889 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58683 = 5% * B)			€ 11,73661
	Utili di impresa (C) = 38,15% * (A + B)			€ 8,07755
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 88,85 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38,15%</i>			€ 33,89400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,58683

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.070.010.A	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM 010 - Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato A - Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta naturale, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe utilizzando collanti a base di resine sintetiche in dispersione acquosa compreso la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, compreso, altresì, tagli, sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,0 mm			
	MT			
CAM25_MT.E.10.020C	- Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,15000 kg	€ 6,54075 0%	€ 0,98111
CAM25_MT.E.34.001	- Gomma, Pvc e linoleum - Teli in linoleum di spessore 2,0 mm	1,05000 mq	€ 26,29664 0%	€ 27,61147
CAM25_MT.E.34.027	- Gomma, Pvc e linoleum - Cera metallizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleum, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058 0%	€ 2,22909
	Totale MT			€ 30,82167
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
	Totale RU			€ 8,47350
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 39,29517 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33401 = 5% * B)			€ 6,68018
	Utili di impresa (C) = 16,76% * (A + B)			€ 4,59754
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 50,57 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,76%</i>			€ 8,47350
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,33401

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.070.010.B	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM 010 - Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato B - Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta naturale, incollato			



direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe utilizzando collanti a base di resine sintetiche in dispersione acquosa compreso la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, compreso, altresì, tagli, sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,5 mm				
MT				
CAM25_MT.E.10.020C	- Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,15000 kg	€ 6,54075 0%	€ 0,98111
CAM25_MT.E.34.002	- Gomma, Pvc e linoleum - Teli in linoleum di spessore 2,5 mm	1,05000 mq	€ 29,92709 0%	€ 31,42344
CAM25_MT.E.34.027	- Gomma, Pvc e linoleum - Cera metallizzata, autolucidante, poliaccrilica, polietilenica per pavimenti in linoleum, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058 0%	€ 2,22909
Totale MT				€ 34,63364
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
Totale RU				€ 8,47350
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 43,10714 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36641 = 5% * B)				€ 7,32821
Utili di impresa (C) = 15,27% * (A + B)				€ 5,04354
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 55,48 0%
Incidenza Manodopera sul totale 15,27%				€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,36641

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.070.010.C	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM 010 - Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato C - Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta naturale, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe utilizzando collanti a base di resine sintetiche in dispersione acquosa compreso la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, compreso, altresì, tagli, sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,2 mm			
MT				
CAM25_MT.E.10.020C	- Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,15000 kg	€ 6,54075 0%	€ 0,98111
CAM25_MT.E.34.003	- Gomma, Pvc e linoleum - Teli in linoleum di spessore 3 mm	1,05000 mq	€ 34,31429 0%	€ 36,03000
CAM25_MT.E.34.027	- Gomma, Pvc e linoleum - Cera metallizzata, autolucidante, poliaccrilica, polietilenica per pavimenti in linoleum, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058 0%	€ 2,22909
Totale MT				€ 39,24020
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
Totale RU				€ 8,47350
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 47,71370 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40557 = 5% * B)				€ 8,11133
Utili di impresa (C) = 13,8% * (A + B)				€ 5,58250



	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 61,41 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,8%</i>	€ 8,47350
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,40557

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.070.020.A	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM 020 - Pavimento in PVC a tinta unita o variegato A - Pavimento in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe, utilizzando collanti acrilici in dispersione acquosa, compreso la saldatura dei teli con l'interposizione di un cordolino in PVC coordinato in modo da avere una superficie senza soluzione di continuità e quindi impermeabilizzata, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per PVC, compreso, altresì, tagli, sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in PVC omogeneo, spessore 2.5 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.020A - Malte e collanti - Collante acrilico in dispersione acquosa 0,15000 kg € 6,54075 0% € 0,98111</p> <p>CAM25_MT.E.34.004 - Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento in PVC omogeneo, spessore 2,5 mm 1,05000 mq € 24,03918 0% € 25,24114</p> <p>CAM25_MT.E.34.027 - Gomma, Pvc e linoleum - Cera metallizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma 0,15000 l € 14,86058 0% € 2,22909</p> <p style="text-align: right;">Totale MT € 28,45134</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,12000 h € 25,68000 0% € 3,08160</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,12000 h € 30,81000 0% € 3,69720</p> <p style="text-align: right;">Totale RU € 6,77880</p> <p style="text-align: right;">Somma euro (A) € 35,23014 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29946 = 5% * B) € 5,98912</p> <p>Utili di impresa (C) = 14,95% * (A + B) € 4,12193</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq € 45,34 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 14,95%</i> € 6,77880</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,29946</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.070.020.B	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM 020 - Pavimento in PVC a tinta unita o variegato B - Pavimento in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe, utilizzando collanti acrilici in dispersione acquosa, compreso la saldatura dei teli con l'interposizione di un cordolino in PVC coordinato in modo da avere una superficie senza soluzione di continuità e quindi impermeabilizzata, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per PVC, compreso, altresì, tagli, sfridi, collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in PVC eterogeneo, spessore 3.0 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.020A - Malte e collanti - Collante acrilico in dispersione acquosa 0,15000 kg € 6,54075 0% € 0,98111</p> <p>CAM25_MT.E.34.005 - Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento in PVC eterogeneo, spessore 3 mm 1,05000 mq € 32,78070 0% € 34,41974</p> <p>CAM25_MT.E.34.027 - Gomma, Pvc e linoleum - Cera metallizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma 0,15000 l € 14,86058 0% € 2,22909</p> <p style="text-align: right;">Totale MT € 37,62994</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,20000 h € 25,68000 € 5,13600</p>			



	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	Totale RU				€ 11,29800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 48,92794 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41589 = 5% * B)				€ 8,31775
	Utili di impresa (C) = 17,94% * (A + B)				€ 5,72457
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 62,97 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,94%				€ 11,29800
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,41589

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_E13.070.030.A	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM 030 - Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica A - Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli, spessore 3 mm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.020A	- Malte e collanti - Collante acrilico in dispersione acquosa	0,15000 kg	€ 6,54075 0%	€ 0,98111
	CAM25_MT.E.34.008	- Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli spessore 3 mm	1,05000 mq	€ 27,53579 0%	€ 28,91258
	CAM25_MT.E.34.027	- Gomma, Pvc e linoleum - Cera metallizzata, autolucidante, poliaccrilica, polietilenica per pavimenti in linoleum, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058 0%	€ 2,22909
	Totale MT			€ 32,12278	
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	Totale RU			€ 11,29800	
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 43,42078 0%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36908 = 5% * B)			€ 7,38153	
	Utili di impresa (C) = 20,22% * (A + B)			€ 5,08023	
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 55,88 0%	
	Incidenza Manodopera sul totale 20,22%			€ 11,29800	
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,36908	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_E13.070.030.B	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM 030 - Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica B - Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli, spessore 4 mm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.020A	- Malte e collanti - Collante acrilico in dispersione acquosa	0,15000 kg	€ 6,54075 0%	€ 0,98111



CAM25_MT.E.34.009	- Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli spessore 4 mm	1,05000 mq	€ 34,22305 0%	€ 35,93420
CAM25_MT.E.34.027	- Gomma, Pvc e linoleum - Cera metallizzata, autolucidante, poliaccrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058 0%	€ 2,22909
Totale MT				€ 39,14440
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
Totale RU				€ 11,29800
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 50,44240 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42876 = 5% * B)				€ 8,57521
Utili di impresa (C) = 17,4% * (A + B)				€ 5,90176
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 64,92 0%
Incidenza Manodopera sul totale 17,4%				€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,42876

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.070.030.C	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM 030 - Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica C - Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in gomma, di tipo industriale, in rotoli o piastre quadrate, spessore 3 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.020A - Malte e collanti - Collante acrilico in dispersione acquosa</p> <p>CAM25_MT.E.34.010 - Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli o piastre quadrate spessore 3 mm</p> <p>CAM25_MT.E.34.027 - Gomma, Pvc e linoleum - Cera metallizzata, autolucidante, poliaccrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54852 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 13,6% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 13,6%</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>			
		0,15000 kg	€ 6,54075 0%	€ 0,98111
		1,05000 mq	€ 47,64128 0%	€ 50,02334
		0,15000 l	€ 14,86058 0%	€ 2,22909
Totale MT				€ 53,23354
		0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
		0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
Totale RU				€ 11,29800
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 64,53154 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54852 = 5% * B)				€ 10,97036
Utili di impresa (C) = 13,6% * (A + B)				€ 7,55019
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 83,05 0%
Incidenza Manodopera sul totale 13,6%				€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,54852

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM25_E13.070.030.D	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM 030 - Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica D - Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in gomma, di tipo industriale, in rotoli o piastre quadrate, spessore 4 mm</p>				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.020A	- Malte e collanti - Collante acrilico in dispersione acquosa	0,15000 kg	€ 6,54075 0%	€ 0,98111
	CAM25_MT.E.34.011	- Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli o piastre quadrate spessore 4 mm	1,05000 mq	€ 56,81988 0%	€ 59,66087
	CAM25_MT.E.34.027	- Gomma, Pvc e linoleum - Cera metallizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleum, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058 0%	€ 2,22909
		Totale MT			€ 62,87107
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
		Totale RU			€ 11,29800
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 74,16907 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63044 = 5% * B)			€ 12,60874
		Utili di impresa (C) = 11,84% * (A + B)			€ 8,67778
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 95,46 0%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,84%</i>			€ 11,29800
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,63044

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_E13.070.050.A	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM 050 - Gradino in gomma con spigolo vivo A - Gradino in gomma con spigolo vivo, pedata in rilievo a bolli e paraspigolo rigato, spessore 4 mm, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, compresi i tagli, gli sfridi, la pulitura finale, il lavaggio. Senza alzata</p>				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.020B	- Malte e collanti - Collante neoprenico per pavimenti in gomma	0,12000 kg	€ 6,46380 0%	€ 0,77566
	CAM25_MT.E.34.012	- Gomma, Pvc e linoleum - Gradino in gomma senza alzata	1,05000 mq	€ 26,07887 0%	€ 27,38281
		Totale MT			€ 28,15847
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
		Totale RU			€ 11,29800
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 39,45647 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33538 = 5% * B)			€ 6,70760
		Utili di impresa (C) = 22,25% * (A + B)			€ 4,61641
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 50,78 0%



	Incidenza Manodopera sul totale 22,25%		€ 11,29800
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,33538

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.070.050.B	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM 050 - Gradino in gomma con spigolo vivo B - Gradino in gomma con spigolo vivo, pedata in rilievo a bolli e paraspigolo rigato, spessore 4 mm, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, compresi i tagli, gli sfridi, la pulitura finale, il lavaggio. Con alzata</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.020B - Malte e collanti - Collante neoprenico per pavimenti in gomma 0,12000 kg € 6,46380 0% € 0,77566</p> <p>CAM25_MT.E.34.013 - Gomma, Pvc e linoleum - Gradino in gomma con alzata 1,05000 mq € 32,19793 0% € 33,80783</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 34,58349</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,20000 h € 25,68000 0% € 5,13600</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,20000 h € 30,81000 0% € 6,16200</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 11,29800</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">€ 45,88149</p> <p style="text-align: right;">0%</p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38999 = 5% * B)</p> <p style="text-align: right;">€ 7,79985</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 19,13% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">€ 5,36813</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">€ 59,05</p> <p style="text-align: right;">0%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 19,13%</p> <p style="text-align: right;">€ 11,29800</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p> <p style="text-align: right;">€ 0,38999</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.070.060.A	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM 060 - Pavimento vinilico fonoassorbente A - Pavimento vinilico fonoassorbente multistrato per ambienti a traffico intenso con esigenze acustiche e igieniche secondo norme EN 685 classe 33-42 (ospedali, case di riposo, scuole e asili, locali di pubblico spettacolo, uffici, alberghi, ecc.), composta da strato superficiale in pvc gofrato esente da cariche minerali trattato con resine poliuretatiche, due strati differenziati di pvc compatto e schiuma a cellule chiuse e doppio interstrato in tessuto non tessuto di fibra di vetro e armatura di poliestere, isolamento acustico non inferiore a 15 dB (A), resistenza al fuoco classe 1, posto in opera con collante acrilico, in qualsiasi disposizione geometrica, esclusa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale Di spessore mm 2,8</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik" 0,18000 kg € 14,95908 0% € 2,69263</p> <p>CAM25_MT.E.34.006 - Gomma, Pvc e linoleum - Teli in pvc sp. mm 2,8 1,05000 mq € 28,30796 0% € 29,72336</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 32,41599</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,18400 h € 25,68000 0% € 4,72512</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,18400 h € 30,81000 0% € 5,66904</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 10,39416</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">€ 42,81015</p> <p style="text-align: right;">0%</p>			



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36389 = 5% * B)		€ 7,27773
	Utili di impresa (C) = 18,87% * (A + B)		€ 5,00879
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024		€ 55,10 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,87%</i>		€ 10,39416
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,36389

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.070.060.B	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM 060 - Pavimento vinilico fonoassorbente B - Pavimento vinilico fonoassorbente multistrato per ambienti a traffico intenso con esigenze acustiche e igieniche secondo norme EN 685 classe 33-42 (ospedali, case di riposo, scuole e asili, locali di pubblico spettacolo, uffici, alberghi, ecc.), composta da strato superficiale in pvc goffrato esente da cariche minerali trattato con resine poliuretaniche, due strati differenziati di pvc compatto e schiuma a cellule chiuse e doppio interstrato in tessuto non tessuto di fibra di vetro e armatura di poliestere, isolamento acustico non inferiore a 15 dB (A), resistenza al fuoco classe 1, posto in opera con collante acrilico, in qualsiasi disposizione geometrica, esclusa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale Di spessore 3.6 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,18000 kg	€ 14,95908 0%	€ 2,69263
	CAM25_MT.E.34.007 - Gomma, Pvc e linoleum - Teli in pvc sp. mm 3,6	1,05000 mq	€ 32,43104 0%	€ 34,05259
	Totale MT			€ 36,74522
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18400 h	€ 25,68000 0%	€ 4,72512
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18400 h	€ 30,81000 0%	€ 5,66904
	Totale RU			€ 10,39416
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 47,13938 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40068 = 5% * B)			€ 8,01369
	Utili di impresa (C) = 17,13% * (A + B)			€ 5,51531
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 60,67 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,13%</i>			€ 10,39416
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,40068

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.070.070.A	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM 070 - Sguscia in PVC e linoleum A - Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, costituita da profilo in pvc triangolare 2,5x2,5, spessore 2,00 mm da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento.			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.020A - Malte e collanti - Collante acrilico in dispersione acquosa	0,02000 kg	€ 6,54075 0%	€ 0,13082
	CAM25_MT.E.34.001 - Gomma, Pvc e linoleum - Teli in linoleum di spessore 2,0 mm	0,02000 mq	€ 26,29664 0%	€ 0,52593
	CAM25_MT.E.34.058 - Gomma, Pvc e linoleum - Sguscia in PVC per pavimenti triangolare 2-2,5x2-2,5 mm	1,00000 ml	€ 4,04480 0%	€ 4,04480
	Totale MT			€ 4,70155
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800



	Totale RU		€ 2,56800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024		€ 7,26955 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06179 = 5% * B)		€ 1,23582
	Utili di impresa (C) = 27,45% * (A + B)		€ 0,85054
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024		€ 9,36 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,45%		€ 2,56800
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,06179

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.070.070.B	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM 070 - Sguscia in PVC e linoleum B - Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento costituita da profilo in pvc triangolare 2,5x2,5, spessore 2,00 mm da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento.			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.020A - Malte e collanti - Collante acrilico in dispersione acquosa	0,02000 kg	€ 6,54075 0%	€ 0,13082
	CAM25_MT.E.34.004 - Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento in PVC omogeneo, spessore 2,5 mm	0,02000 mq	€ 24,03918 0%	€ 0,48078
	CAM25_MT.E.34.058 - Gomma, Pvc e linoleum - Sguscia in PVC per pavimenti triangolare 2-2,5x2-2,5 mm	1,00000 ml	€ 4,04480 0%	€ 4,04480
	Totale MT			€ 4,65640
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	Totale RU			€ 2,56800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 7,22440 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06141 = 5% * B)			€ 1,22815
	Utili di impresa (C) = 27,62% * (A + B)			€ 0,84526
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024			€ 9,30 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,62%			€ 2,56800
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,06141

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.080.010.A	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 080 - PAVIMENTI SPORTIVI 010 - Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma A - Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, a superficie liscia antisdrucciolo, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.020B - Malte e collanti - Collante neoprenico per pavimenti in gomma	0,15000 kg	€ 6,46380 0%	€ 0,96957
	CAM25_MT.E.34.014 - Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento sportivo calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale e sintetica, spessore 3 mm	1,05000 mq	€ 48,50862 0%	€ 50,93405
	CAM25_MT.E.34.027 - Gomma, Pvc e linoleum - Cera metallizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleum, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058 0%	€ 2,22909
	Totale MT			



					€ 54,13271
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,54580
		Totale RU			€ 10,16820
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 64,30091 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54656 = 5% * B)			€ 10,93115
		Utili di impresa (C) = 12,29% * (A + B)			€ 7,52321
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 82,76 0%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,29%</i>			€ 10,16820
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,54656

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_E13.080.010.B	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 080 - PAVIMENTI SPORTIVI 010 - Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma B - Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, a superficie liscia antisdrucciolo, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 4 mm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.020B	- Malte e collanti - Collante neoprenico per pavimenti in gomma	0,15000 kg	€ 6,46380 0%	€ 0,96957
	CAM25_MT.E.34.015	- Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento sportivo calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale e sintetica, spessore 4 mm	1,05000 mq	€ 51,93819 0%	€ 54,53510
	CAM25_MT.E.34.027	- Gomma, Pvc e linoleum - Cera metallizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058 0%	€ 2,22909
		Totale MT			€ 57,73376
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,54580
		Totale RU			€ 10,16820
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 67,90196 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57717 = 5% * B)			€ 11,54333
		Utili di impresa (C) = 11,64% * (A + B)			€ 7,94453
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 87,39 0%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,64%</i>			€ 10,16820
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,57717

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.080.010.C	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 080 - PAVIMENTI SPORTIVI 010 - Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma C - Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, a superficie liscia antisdrucciolo, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente			



<p>predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 6 mm</p>				
MT				
CAM25_MT.E.10.020B	- Malte e collanti - Collante neoprenico per pavimenti in gomma	0,15000 kg	€ 6,46380 0%	€ 0,96957
CAM25_MT.E.34.016	- Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento sportivo calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale e sintetica, spessore 6 mm	1,05000 mq	€ 62,27495 0%	€ 65,38870
CAM25_MT.E.34.027	- Gomma, Pvc e linoleum - Cera metallizzata, autolucidante, poliaccrilica, polietilenica per pavimenti in linoleum, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058 0%	€ 2,22909
Totale MT				€ 68,58736
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,54580
Totale RU				€ 10,16820
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 78,75556 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66942 = 5% * B)				€ 13,38845
Utili di impresa (C) = 10,03% * (A + B)				€ 9,21440
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 101,36 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,03%</i>				€ 10,16820
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,66942

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.080.020.A	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 080 - PAVIMENTI SPORTIVI 020 - Pavimento vinilico A - Pavimento vinilico, costituito da uno strato antisdrucchiolo ed il supporto stabilizzato con fibra di vetro, in teli, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,8 mm</p>			
MT				
CAM25_MT.E.10.020B	- Malte e collanti - Collante neoprenico per pavimenti in gomma	0,08000 kg	€ 6,46380 0%	€ 0,51710
CAM25_MT.E.34.017	- Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento vinilico spessore mm 2,8	1,05000 mq	€ 23,99037 0%	€ 25,18989
Totale MT				€ 25,70699
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,54580
Totale RU				€ 10,16820
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 35,87519 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30494 = 5% * B)				€ 6,09878
Utili di impresa (C) = 22,02% * (A + B)				€ 4,19740
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 46,17 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,02%</i>				€ 10,16820
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,30494
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM25_E13.080.020.B	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 080 - PAVIMENTI SPORTIVI 020 - Pavimento vinilico B - Pavimento vinilico, costituito da uno strato antisdrucchiolo ed il supporto stabilizzato con fibra di vetro, in teli, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,5 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.020B - Malte e collanti - Collante neoprenico per pavimenti in gomma 0,08000 kg € 6,46380 0% € 0,51710</p> <p>CAM25_MT.E.34.018 - Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento vinilico spessore mm 3,5 1,05000 mq € 27,03733 0% € 28,38920</p> <p>Totale MT € 28,90630</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,18000 h € 25,68000 0% € 4,62240</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,18000 h € 30,81000 0% € 5,54580</p> <p>Totale RU € 10,16820</p> <p>Sommano euro (A) € 39,07450 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33213 = 5% * B) € 6,64267</p> <p>Utili di impresa (C) = 20,22% * (A + B) € 4,57172</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq € 50,29 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 20,22%</i> € 10,16820</p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,33213</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.080.020.C	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 080 - PAVIMENTI SPORTIVI 020 - Pavimento vinilico C - Pavimento vinilico, costituito da uno strato antisdrucchiolo ed il supporto stabilizzato con fibra di vetro, in teli, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 4,5 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.020B - Malte e collanti - Collante neoprenico per pavimenti in gomma 0,08000 kg € 6,46380 0% € 0,51710</p> <p>CAM25_MT.E.34.019 - Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento vinilico spessore mm 4,5 1,05000 mq € 30,28640 0% € 31,80072</p> <p>Totale MT € 32,31782</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,18000 h € 25,68000 0% € 4,62240</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,18000 h € 30,81000 0% € 5,54580</p> <p>Totale RU € 10,16820</p> <p>Sommano euro (A) € 42,48602 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36113 = 5% * B) € 7,22262</p> <p>Utili di impresa (C) = 18,6% * (A + B) € 4,97086</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq € 54,68 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 18,6%</i> € 10,16820</p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,36113</p>			



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.090.010.A	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 090 - PAVIMENTI INDUSTRIALI 010 - Preparazione del piano di posa per pavimentazione industriale A - Preparazione del piano di posa per pavimentazione industriale, da eseguirsi all'interno, con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per i primi 18 cm, da pietrisco di pezzatura compresa tra 40 mm e 70 mm e, per i restanti 2 cm, da pietrisco di pezzatura da 5 mm a 10 mm; il tutto compattato con rullo di adeguato peso con ricarica di pietrisco fino al raggiungimento della quota di progetto. Spessore 20 cm</p> <p>AT</p> <p>CAM25_AT.E.04.004 - Attrezzature stradali - Rullo compressore da 12 a 18 t</p> <p>Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.01.001A - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Pietrisco calcareo di pezzatura compresa tra 40 mm e 70 mm</p> <p>CAM25_MT.E.01.002B - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Pietrisco calcareo di pezzatura compresa tra 5 mm e 10 mm</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07736 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 19,29% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 19,29%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>0,02000 h</p> <p>0,18000 mq</p> <p>0,02000 mq</p> <p>0,04000 h</p> <p>0,04000 h</p>	<p>€ 110,14007 0%</p> <p>€ 22,91594 0%</p> <p>€ 25,66586 0%</p> <p>€ 25,68000 0%</p> <p>€ 30,81000 0%</p>	<p>€ 2,20280</p> <p>€ 2,20280</p> <p>€ 4,12487</p> <p>€ 0,51332</p> <p>€ 4,63819</p> <p>€ 1,02720</p> <p>€ 1,23240</p> <p>€ 2,25960</p> <p>€ 9,10059 0%</p> <p>€ 1,54710</p> <p>€ 1,06477</p> <p>€ 11,71 0%</p> <p>€ 2,25960</p> <p>€ 0,07736</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.090.010.B	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 090 - PAVIMENTI INDUSTRIALI 010 - Preparazione del piano di posa per pavimentazione industriale B - Preparazione del piano di posa per pavimentazione industriale, da eseguirsi all'interno, con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per i primi 18 cm, da pietrisco di pezzatura compresa tra 40 mm e 70 mm e, per i restanti 2 cm, da pietrisco di pezzatura da 5 mm a 10 mm; il tutto compattato con rullo di adeguato peso con ricarica di pietrisco fino al raggiungimento della quota di progetto. Per ogni cm in più di spessore</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.01.002B - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Pietrisco calcareo di pezzatura compresa tra 5 mm e 10 mm</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00262 = 5% * B)</p>	<p>0,01000 mq</p> <p>0,00200 h</p>	<p>€ 25,66586 0%</p> <p>€ 25,68000 0%</p>	<p>€ 0,25666</p> <p>€ 0,25666</p> <p>€ 0,05136</p> <p>€ 0,05136</p> <p>€ 0,30802 0%</p> <p>€ 0,05236</p>



	Utili di impresa (C) = 12,96% * (A + B)		€ 0,03604
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024		€ 0,40 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,96%		€ 0,05136
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,00262

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.090.020.A	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 090 - PAVIMENTI INDUSTRIALI 020 - Foglio di polietilene A - Foglio di polietilene, con peso di circa 2,5 Kg/m ² , avente funzione di strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e la gettata del pavimento industriale, in opera con sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm Foglio di polietilene			
	MT			
	CAM25_MT.E.20.010 - Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Foglio di polietilene etruso nero di spessore 2/10 mm	1,05000 mq	€ 1,20400 0%	€ 1,26420
	Totale MT			€ 1,26420
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,25680
	Totale RU			€ 0,25680
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 1,52100 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01293 = 5% * B)			€ 0,25857
	Utili di impresa (C) = 13,12% * (A + B)			€ 0,17796
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 1,96 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,12%			€ 0,25680
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,01293

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.090.030.A	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 090 - PAVIMENTI INDUSTRIALI 030 - Pavimento industriale "sistema a spolvero" A - Pavimento industriale con "sistema a spolvero" trattato in superficie con miscela antiusura composta da quarzo sferoidale ed idoneo legante posto in opera con il sistema a "spolvero" in ragione di 2/3 Kg al mq, compresi l'incorporo di detta miscela con frattazzatrice meccanica a pale rotanti, la lisciatura, la formazione di giunti di dilatazione a riquadri di 9 -10 mq con idonea fresatrice meccanica e successiva sigillatura con guarnizioni in pvc o resina escluso e compensato a parte il calcestruzzo e la fornitura delle rete elettrosaldata.			
	AT			
	CAM25_AT.E.05.001 - Attrezzature per pavimentazioni - Frattazzatrice meccanica	0,01000 h	€ 28,21500 0%	€ 0,28215
	CAM25_AT.E.05.005 - Attrezzature per pavimentazioni - Taglio conglomerati di pavimenti industriali	0,01000 h	€ 26,29638 0%	€ 0,26296
	Totale AT			€ 0,54511
	MT			
	CAM25_MT.E.01.005 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di quarzo per pavimenti industriali	2,00000 kg	€ 0,56943 0%	€ 1,13886
	CAM25_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,03000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,42351
	CAM25_MT.E.03.003 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo C20/25, S4, 30 mm	0,15000 mc	€ 97,49787 0%	€ 14,62468
	CAM25_MT.E.04.003 - Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	2,22000 kg	€ 0,84132 0%	€ 1,86773
	CAM25_MT.E.04.004 - Acciaio per c.a. - Extra diametro per rete elettrosaldata	2,22000 kg	€ 0,67306 0%	€ 1,49419
	CAM25_MT.E.30.001 - Resine per pavimentazioni - Resina sigillante per pavimenti industriali	0,10000 kg	€ 9,30600 0%	€ 0,93060



			Totale MT	€ 20,47957
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,92430
			Totale RU	€ 3,63930
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 24,66398 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20964 = 5% * B)				€ 4,19288
Utili di impresa (C) = 11,47% * (A + B)				€ 2,88569
			TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 31,74 0%
Incidenza Manodopera sul totale 11,47%				€ 3,63930
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,20964

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.090.040.A	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 090 - PAVIMENTI INDUSTRIALI 040 - Pavimento industriale con metodo a "Pastina" A - Pavimento industriale con metodo a "Pastina" trattato in superficie con miscela antiusura composta da quarzo sferoidale ed idoneo legante nella proporzione di 12/6 Kg al mq in opera fresco su fresco con il sistema a "Pastina" spessore 10 mm, compresi l'incorporo di detta miscela con frattazzatrice meccanica a pale rotanti, la lisciatura, la formazione di giunti di dilatazione a riquadri di 9 - 10 mq con idonea fresatrice meccanica e successiva sigillatura con guarnizioni in pvc o resina. Escluso e compensato a parte il calcestruzzo e la fornitura delle rete elettrosaldata.</p>			
AT				
CAM25_AT.E.05.001	- Attrezzature per pavimentazioni - Frattazzatrice meccanica	0,01000 h	€ 28,21500 0%	€ 0,28215
CAM25_AT.E.05.005	- Attrezzature per pavimentazioni - Taglio conglomerati di pavimenti industriali	0,01000 h	€ 26,29638 0%	€ 0,26296
			Totale AT	€ 0,54511
MT				
CAM25_MT.E.01.005	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di quarzo per pavimenti industriali	12,00000 kg	€ 0,56943 0%	€ 6,83316
CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,06000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,84702
CAM25_MT.E.03.003	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo C20/25, S4, 30 mm	0,15000 mc	€ 97,49787 0%	€ 14,62468
CAM25_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	2,22000 kg	€ 0,84132 0%	€ 1,86773
CAM25_MT.E.04.004	- Acciaio per c.a. - Extra diametro per rete elettrosaldata	2,22000 kg	€ 0,67306 0%	€ 1,49419
CAM25_MT.E.30.001	- Resine per pavimentazioni - Resina sigillante per pavimenti industriali	0,10000 kg	€ 9,30600 0%	€ 0,93060
			Totale MT	€ 26,59738
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,92430
			Totale RU	€ 3,63930
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 30,78179 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26165 = 5% * B)				€ 5,23290



	Utili di impresa (C) = 9,19% * (A + B)		€ 3,60147
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024		€ 39,62 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,19%		€ 3,63930
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,26165

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.090.050.A	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 090 - PAVIMENTI INDUSTRIALI 050 - Pavimento ad alta resistenza meccanica A - Pavimento ad alta resistenza meccanica, resistenza a compressione pari a 30 N/mm ² , resistenza a flessione pari a 10 N/mm ² , modulo elastico pari a 9.900 N/mm ² , resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 su superficie trattata con resine epossidica gr perdita di peso 200 mg/1000 giri, eseguito in malta sintetica epossidica tricomponente con speciali cariche quarzifere, dello spessore minimo di 7 mm circa dato su supporto cementizio esistente e meccanicamente solido, spianato con frattazatrice meccanica e preparato per renderlo idoneo all'applicazione, avente caratteristiche di antivibrazione, elasticità, antiabrasione, resistenza agli acidi, ai sali, agli olii e ai carburanti Pavimento ad alta resistenza meccanica			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.018 - Malte e collanti - Malta sintetica a base di epossidico bicomponente	15,00000 kg	€ 3,54791 0%	€ 53,21865
	Totale MT			€ 53,21865
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03600 h	€ 25,68000 0%	€ 0,92448
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01800 h	€ 30,81000 0%	€ 0,55458
	Totale RU			€ 1,47906
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 54,69771 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46493 = 5% * B)			€ 9,29861
	Utili di impresa (C) = 2,1% * (A + B)			€ 6,39963
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 70,40 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,1%			€ 1,47906
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,46493

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.090.060.A	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 090 - PAVIMENTI INDUSTRIALI 060 - Pavimentazione industriale realizzata con resine epossidiche A - Pavimentazione industriale realizzata con rivestimento epossidico autolivellante, caricato con sabbie quarzifere, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 80 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli gommati e all'urto, steso su supporto esistente e meccanicamente solido, varie colorazioni, con caratteristiche di resistenza all'abrasione, agli olii, agli acidi, compresa preparazione meccanica del supporto(pallinatura oppure fresatura). Spessore 2 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.01.006 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia o silice micronizzata	1,80000 kg	€ 15,87450 0%	€ 28,57410
	CAM25_MT.E.10.018 - Malte e collanti - Malta sintetica a base di epossidico bicomponente	2,00000 kg	€ 3,54791 0%	€ 7,09582
	Totale MT			€ 35,66992
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03600 h	€ 25,68000 0%	€ 0,92448
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01800 h	€ 30,81000 0%	€ 0,55458



	Totale RU	€ 1,47906
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 37,14898 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31577 = 5% * B)	€ 6,31533
	Utili di impresa (C) = 3,09% * (A + B)	€ 4,34643
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 47,81 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,09%	€ 1,47906
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,31577

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.090.060.B	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 090 - PAVIMENTI INDUSTRIALI 060 - Pavimentazione industriale realizzata con resine epossidiche B - Pavimentazione industriale realizzata con rivestimento epossidico autolivellante, caricato con sabbie quarzifere, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 80 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli gommati e all'urto, steso su supporto esistente e meccanicamente solido, varie colorazioni, con caratteristiche di resistenza all'abrasione, agli olii, agli acidi, compresa preparazione meccanica del supporto(pallinatura oppure fresatura). Spessore 3 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.01.006 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia o silice micronizzata	2,70000 kg	€ 15,87450 0%	€ 42,86115
	CAM25_MT.E.10.018 - Malte e collanti - Malta sintetica a base di epossidico bicomponente	3,00000 kg	€ 3,54791 0%	€ 10,64373
	Totale MT			€ 53,50488
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03600 h	€ 25,68000 0%	€ 0,92448
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01800 h	€ 30,81000 0%	€ 0,55458
	Totale RU			€ 1,47906
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 54,98394 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46736 = 5% * B)			€ 9,34727
	Utili di impresa (C) = 2,09% * (A + B)			€ 6,43312
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 70,76 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,09%			€ 1,47906
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,46736

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.090.070.A	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 090 - PAVIMENTI INDUSTRIALI 070 - Pavimento in resine poliuretaniche A - Pavimento in resine poliuretaniche, autolivellante bicomponente da miscelare al momento dell'uso, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 103 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli gommati e all'urto, realizzato con resine poliuretaniche, applicato direttamente su supporto monolitico esistente, convenientemente preparato, compreso nel prezzo (pallinatura oppure fresatura), avente caratteristiche di decontaminabilità, dielettricità e inattaccabilità ad acidi, olii, carburanti, alcali Spessore 2 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.01.005 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di quarzo per pavimenti industriali	1,50000 kg	€ 0,56943 0%	€ 0,85415
	CAM25_MT.E.30.002 - Resine per pavimentazioni - Resina poliuretanica	2,00000 kg	€ 10,50500 0%	€ 21,01000
	Totale MT			



					€ 21,86415
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,36000 h	€ 25,68000 0%	€ 9,24480
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,54580
		Totale RU			€ 14,79060
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 36,65475 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31157 = 5% * B)			€ 6,23131
		Utili di impresa (C) = 31,35% * (A + B)			€ 4,28861
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 47,17 0%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 31,35%</i>			€ 14,79060
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,31157

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_E13.090.070.B	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 090 - PAVIMENTI INDUSTRIALI 070 - Pavimento in resine poliuretatiche B - Pavimento in resine poliuretatiche, autolivellante bicomponente da miscelare al momento dell'uso, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 103 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli gommati e all'urto, realizzato con resine poliuretatiche, applicato direttamente su supporto monolitico esistente, convenientemente preparato, compreso nel prezzo (pallinatura oppure fresatura), avente caratteristiche di decontaminabilità, dielettricità e inattaccabilità ad acidi, olii, carburanti, alcali. Spessore 3 mm				
	MT				
	CAM25_MT.E.01.005	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di quarzo per pavimenti industriali	2,20000 kg	€ 0,56943 0%	€ 1,25275
	CAM25_MT.E.30.002	- Resine per pavimentazioni - Resina poliuretanica	3,00000 kg	€ 10,50500 0%	€ 31,51500
		Totale MT			€ 32,76775
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,36000 h	€ 25,68000 0%	€ 9,24480
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,54580
		Totale RU			€ 14,79060
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 47,55835 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40425 = 5% * B)			€ 8,08492
		Utili di impresa (C) = 24,16% * (A + B)			€ 5,56433
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 61,21 0%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,16%</i>			€ 14,79060
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,40425

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.095.010.A	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato A - Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm Pannello autoposante bilaminato			



MT				
CAM25_MT.E.08.011	- Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261 0%	€ 26,52261
CAM25_MT.E.35.001	- Pavimenti sopraelevati - Pannello autoposante bilaminato	1,00000 mq	€ 50,77007 0%	€ 50,77007
Totale MT				€ 77,29268
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
Totale RU				€ 8,47350
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 85,76618 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72901 = 5% * B)				€ 14,58025
Utili di impresa (C) = 7,68% * (A + B)				€ 10,03464
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 110,38 0%
Incidenza Manodopera sul totale 7,68%				€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,72901

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.095.010.B	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato B - Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm Laminato antistatico</p>			
MT				
CAM25_MT.E.08.011	- Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261 0%	€ 26,52261
CAM25_MT.E.35.002	- Pavimenti sopraelevati - Pannello in laminato antistatico	1,00000 mq	€ 60,57196 0%	€ 60,57196
Totale MT				€ 87,09457
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
Totale RU				€ 8,47350
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 95,56807 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81233 = 5% * B)				€ 16,24657
Utili di impresa (C) = 6,89% * (A + B)				€ 11,18146
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 123,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 6,89%				€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,81233

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.095.010.C	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato C - Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato</p>			



<p>con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In PVC antistatico</p>				
MT				
CAM25_MT.E.08.011	- Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261 0%	€ 26,52261
CAM25_MT.E.35.003	- Pavimenti sopraelevati - Pannello in PVC antistatico	1,00000 mq	€ 67,07270 0%	€ 67,07270
Totale MT				€ 93,59531
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
Totale RU				€ 8,47350
Sommano euro (A)				€ 102,06881
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86759 = 5% * B)				€ 17,35170
Utili di impresa (C) = 6,45% * (A + B)				€ 11,94205
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 131,36
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 6,45%				€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,86759

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.095.010.D	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato D - Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In PVC conduttivo</p>			
MT				
CAM25_MT.E.08.011	- Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261 0%	€ 26,52261
CAM25_MT.E.35.004	- Pavimenti sopraelevati - Pannello in PVC	1,00000 mq	€ 55,35783 0%	€ 55,35783
Totale MT				€ 81,88044
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
Totale RU				€ 8,47350
Sommano euro (A)				€ 90,35394
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76801 = 5% * B)				€ 15,36017
Utili di impresa (C) = 7,29% * (A + B)				€ 10,57141
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 116,29
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 7,29%				€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,76801
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM25_E13.095.010.E	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato E - Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In linoleum da 2 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.08.011 - Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm 1,00000 mq € 26,52261 0% € 26,52261</p> <p>CAM25_MT.E.35.005 - Pavimenti sopraelevati - Pannello in linoleum da 2 mm 1,00000 mq € 62,87431 0% € 62,87431</p> <p>Totale MT € 89,39692</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,15000 h € 25,68000 0% € 3,85200</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,15000 h € 30,81000 0% € 4,62150</p> <p>Totale RU € 8,47350</p> <p>Sommano euro (A) € 97,87042 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83190 = 5% * B) € 16,63797</p> <p>Utili di impresa (C) = 6,73% * (A + B) € 11,45084</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq € 125,96 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 6,73%</i> € 8,47350 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,83190</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.095.010.F	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato F - Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In linoleum da 2,5 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.08.011 - Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm 1,00000 mq € 26,52261 0% € 26,52261</p> <p>CAM25_MT.E.35.006 - Pavimenti sopraelevati - Pannello in linoleum da 2,5 mm 1,00000 mq € 78,60135 0% € 78,60135</p> <p>Totale MT € 105,12396</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,15000 h € 25,68000 0% € 3,85200</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,15000 h € 30,81000 0% € 4,62150</p> <p>Totale RU € 8,47350</p> <p>Sommano euro (A) € 113,59746 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96558 = 5% * B) € 19,31157</p> <p>Utili di impresa (C) = 5,8% * (A + B) € 13,29090</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq € 132,90990 Scostamento % su anno 2024 0%</p>			



				€ 146,20 0%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,8%</i>	€ 8,47350
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,96558

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.095.010.G	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato G - Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguento rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gomma puntinata</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.08.011 - Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm 1,00000 mq € 26,52261 0% € 26,52261</p> <p>CAM25_MT.E.35.007 - Pavimenti sopraelevati - Pannello in gomma puntinata 1,00000 mq € 92,60163 0% € 92,60163</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 119,12424</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,15000 h € 25,68000 0% € 3,85200</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,15000 h € 30,81000 0% € 4,62150</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 8,47350</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">€ 127,59774 0%</p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08458 = 5% * B) € 21,69162</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 5,16% * (A + B) € 14,92894</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq</p> <p style="text-align: right;">€ 164,22 0%</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 5,16%</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.095.010.H	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato H - Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguento rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gomma antistatica</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.08.011 - Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm 1,00000 mq € 26,52261 0% € 26,52261</p> <p>CAM25_MT.E.35.008 - Pavimenti sopraelevati - Pannello in gomma antistatica 1,00000 mq € 107,78694 0% € 107,78694</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 134,30955</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,15000 h € 25,68000 0% € 3,85200</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,15000 h € 30,81000 0% € 4,62150</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 8,47350</p>			



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 142,78305 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21366 = 5% * B)	€ 24,27312
	Utili di impresa (C) = 4,61% * (A + B)	€ 16,70562
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 183,76 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,61%</i>	€ 8,47350
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,21366

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.095.010.I	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato I - Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In gres porcellanato da 30 x 30 cm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.08.011 - Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm 1,00000 mq € 26,52261 0% € 26,52261</p> <p>CAM25_MT.E.35.009 - Pavimenti sopraelevati - Pannello in gres porcellanato da 30x30 cm 1,00000 mq € 123,07383 0% € 123,07383</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 149,59644</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,10000 h € 25,68000 0% € 2,56800</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,10000 h € 30,81000 0% € 3,08100</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 5,64900</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">€ 155,24544 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31959 = 5% * B)</p> <p style="text-align: right;">€ 26,39172</p> <p>Utili di impresa (C) = 2,83% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">€ 18,16372</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">€ 199,80 0%</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 2,83%</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p> <p style="text-align: right;">€ 5,64900</p> <p style="text-align: right;">€ 1,31959</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.095.010.J	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato J - Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gres porcellanato da 60 x 60 cm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.08.011 - Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm 1,00000 mq € 26,52261 0% € 26,52261</p> <p>CAM25_MT.E.35.010 - Pavimenti sopraelevati - Pannello in gres porcellanato da 60x60 cm 1,00000 mq € 137,92056 0% € 137,92056</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 164,44317</p> <p>RU</p>			



CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
Totale RU				€ 8,47350
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 172,91667 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,46979 = 5% * B)				€ 29,39583
Utili di impresa (C) = 3,81% * (A + B)				€ 20,23125
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 222,54 0%
Incidenza Manodopera sul totale 3,81%				€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,46979

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.095.010.K	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato K - Pavimento sopraelevato Pannello composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm Pannello autoposante bilaminato			
MT				
CAM25_MT.E.08.011	- Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261 0%	€ 26,52261
CAM25_MT.E.35.011	- Pavimenti sopraelevati - Pannello autoposante bilaminato in conglomerato di legno e resine	1,00000 mq	€ 50,77007 0%	€ 50,77007
Totale MT				€ 77,29268
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
Totale RU				€ 8,47350
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 85,76618 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72901 = 5% * B)				€ 14,58025
Utili di impresa (C) = 7,68% * (A + B)				€ 10,03464
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 110,38 0%
Incidenza Manodopera sul totale 7,68%				€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,72901

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.095.010.L	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato L - Pavimento sopraelevato Pannello composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm Laminato antistatico			
MT				
CAM25_MT.E.08.011	- Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261 0%	€ 26,52261



CAM25_MT.E.35.012	- Pavimenti sopraelevati - Pannello in laminato antistatico in conglomerato di legno e resine	1,00000 mq	€ 60,57196 0%	€ 60,57196
Totale MT				€ 87,09457
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
Totale RU				€ 8,47350
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 95,56807 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81233 = 5% * B)				€ 16,24657
Utili di impresa (C) = 6,89% * (A + B)				€ 11,18146
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 123,00 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,89%</i>				€ 8,47350
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,81233

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.095.010.M	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato M - Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In PVC antistatico			
MT				
CAM25_MT.E.08.011	- Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261 0%	€ 26,52261
CAM25_MT.E.35.013	- Pavimenti sopraelevati - Pannello in PVC antistatico in conglomerato di legno e resine	1,00000 mq	€ 67,07270 0%	€ 67,07270
Totale MT				€ 93,59531
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
Totale RU				€ 8,47350
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 102,06881 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86759 = 5% * B)				€ 17,35170
Utili di impresa (C) = 6,45% * (A + B)				€ 11,94205
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 131,36 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,45%</i>				€ 8,47350
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,86759

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.095.010.N	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato N - Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in			



acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In PVC conduttivo				
MT				
CAM25_MT.E.08.011	- Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261 0%	€ 26,52261
CAM25_MT.E.35.014	- Pavimenti sopraelevati - Pannello in PVC in conglomerato di legno e resine	1,00000 mq	€ 55,35783 0%	€ 55,35783
Totale MT				€ 81,88044
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
Totale RU				€ 8,47350
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 90,35394 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76801 = 5% * B)				€ 15,36017
Utili di impresa (C) = 7,29% * (A + B)				€ 10,57141
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 116,29 0%
Incidenza Manodopera sul totale 7,29%				€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,76801

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.095.010.O	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato O - Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In linoleum da 2,5 mm			
MT				
CAM25_MT.E.08.011	- Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261 0%	€ 26,52261
CAM25_MT.E.35.016	- Pavimenti sopraelevati - Pannello in linoleum da 2,5 mm in conglomerato di legno e resine	1,00000 mq	€ 78,60135 0%	€ 78,60135
Totale MT				€ 105,12396
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
Totale RU				€ 8,47350
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 113,59746 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96558 = 5% * B)				€ 19,31157
Utili di impresa (C) = 5,8% * (A + B)				€ 13,29090
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 146,20 0%
Incidenza Manodopera sul totale 5,8%				€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,96558

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.095.010.P	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI			



095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato P - Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In linoleum da 2 mm				
MT				
CAM25_MT.E.08.011	- Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261 0%	€ 26,52261
CAM25_MT.E.35.015	- Pavimenti sopraelevati - Pannello in linoleum da 2 mm in conglomerato di legno e resine	1,00000 mq	€ 62,87431 0%	€ 62,87431
Totale MT				€ 89,39692
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
Totale RU				€ 8,47350
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 97,87042 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83190 = 5% * B)				€ 16,63797
Utili di impresa (C) = 6,73% * (A + B)				€ 11,45084
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 125,96 0%
Incidenza Manodopera sul totale 6,73%				€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,83190

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.095.010.Q	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato Q - Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gomma puntinata			
MT				
CAM25_MT.E.08.011	- Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261 0%	€ 26,52261
CAM25_MT.E.35.017	- Pavimenti sopraelevati - Pannello in gomma puntinata in conglomerato di legno e resine	1,00000 mq	€ 92,60163 0%	€ 92,60163
Totale MT				€ 119,12424
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
Totale RU				€ 5,64900
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 124,77324 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06057 = 5% * B)				€ 21,21145
Utili di impresa (C) = 3,52% * (A + B)				€ 14,59847
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 160,58 0%
Incidenza Manodopera sul totale 3,52%				€ 5,64900



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,06057
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.095.010.R	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato R - Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gomma antistatica</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.08.011 - Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm 1,00000 mq € 26,52261 0% € 26,52261</p> <p>CAM25_MT.E.35.018 - Pavimenti sopraelevati - Pannello in gomma antistatica in conglomerato di legno e resine 1,00000 mq € 107,78694 0% € 107,78694</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 134,30955</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,15000 h € 25,68000 0% € 3,85200</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,15000 h € 30,81000 0% € 4,62150</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 8,47350</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21366 = 5% * B) € 24,27312</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 4,61% * (A + B) € 16,70562</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">€ 183,76</p> <p style="text-align: right;">0%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 4,61% € 8,47350</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,21366</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.095.010.S	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato S - Pavimento sopraelevato Pannello composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gres porcellanato da 30 x 30 cm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.08.011 - Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm 1,00000 mq € 26,52261 0% € 26,52261</p> <p>CAM25_MT.E.35.019 - Pavimenti sopraelevati - Pannello in gres porcellanato da 30x30 cm in conglomerato di legno e resine 1,00000 mq € 123,07383 0% € 123,07383</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 149,59644</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,15000 h € 25,68000 0% € 3,85200</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,15000 h € 30,81000 0% € 4,62150</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 8,47350</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">€ 158,06994</p> <p style="text-align: right;">0%</p>			



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,34359 = 5% * B)		€ 26,87189
	Utili di impresa (C) = 4,17% * (A + B)		€ 18,49418
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024		€ 203,44 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,17%</i>		€ 8,47350
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,34359

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.095.010.T	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato T - Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gres porcellanato da 60 x 60 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.08.011 - Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261 0%	€ 26,52261
	CAM25_MT.E.35.020 - Pavimenti sopraelevati - Pannello in gres porcellanato da 60x60 cm in conglomerato di legno e resine	1,00000 mq	€ 137,92056 0%	€ 137,92056
	Totale MT			€ 164,44317
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
	Totale RU			€ 8,47350
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 172,91667 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,46979 = 5% * B)			€ 29,39583
	Utili di impresa (C) = 3,81% * (A + B)			€ 20,23125
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 222,54 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,81%</i>			€ 8,47350
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,46979

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.100.010.A	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 100 - PAVIMENTI GALLEGGIANTI 010 - Pavimenti galleggianti A - Pavimento galleggiante con piastrelle di gres porcellanato, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 10 mm, 30 x 30 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.32.061 - Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 30x30 cm, spessore 10 mm in opera su supporti in PVC	1,00000 mq	€ 87,50000 0%	€ 87,50000
	CAM25_MT.E.35.020A - Pavimenti sopraelevati - Supporti regolabili in polipropilene per pavimenti galleggianti	2,00000 N	€ 4,95000 0%	€ 9,90000
	Totale MT			€ 97,40000
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150



	Totale RU	€ 8,47350
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 105,87350 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89993 = 5% * B)	€ 17,99850
	Utili di impresa (C) = 6,22% * (A + B)	€ 12,38720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 136,26 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,22%	€ 8,47350
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,89993

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.100.010.B	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 100 - PAVIMENTI GALLEGGIANTI 010 - Pavimenti galleggianti B - Pavimento galleggiante con piastrelle di gres porcellanato, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 10 mm, 40 x 40 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.32.062 - Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 40x40 cm, spessore 10 mm in opera su supporti in PVC	1,00000 mq	€ 125,00000 0%	€ 125,00000
	CAM25_MT.E.35.020A - Pavimenti sopraelevati - Supporti regolabili in polipropilene per pavimenti galleggianti	2,00000 N	€ 4,95000 0%	€ 9,90000
	Totale MT			€ 134,90000
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
	Totale RU			€ 8,47350
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 143,37350 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21868 = 5% * B)			€ 24,37350
	Utili di impresa (C) = 4,59% * (A + B)			€ 16,77470
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 184,52 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,59%			€ 8,47350
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,21868

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.100.010.C	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 100 - PAVIMENTI GALLEGGIANTI 010 - Pavimenti galleggianti C - Pavimento galleggiante con piastrelle di gres porcellanato, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 10 mm, 60 x 60 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.32.063 - Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x60 cm, spessore 10 mm in opera su supporti in PVC	1,00000 mq	€ 150,00000 0%	€ 150,00000
	CAM25_MT.E.35.020A - Pavimenti sopraelevati - Supporti regolabili in polipropilene per pavimenti galleggianti	2,00000 N	€ 4,95000 0%	€ 9,90000
	Totale MT			€ 159,90000
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o	0,15000	€ 30,81000	€ 4,62150



	Tecnico di laboratorio	h	0%	
	Totale RU			€ 8,47350
	Sommano euro (A)			€ 168,37350
	Scostamento % su anno 2024		0%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,43118 = 5% * B)			€ 28,62350
	Uttili di impresa (C) = 3,91% * (A + B)			€ 19,69970
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 216,70
	Scostamento % su anno 2024		0%	
	Incidenza Manodopera sul totale 3,91%			€ 8,47350
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,43118

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.100.010.D	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 100 - PAVIMENTI GALLEGGIANTI 010 - Pavimenti galleggianti D - Pavimento galleggiante con listoni di legno, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 10 mm, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.33.046 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni in legno, spessore 10 mm in opera in opera su supporti in PVC	1,00000 mq	€ 101,50000 0%	€ 101,50000
	CAM25_MT.E.35.020A - Pavimenti sopraelevati - Supporti regolabili in polipropilene per pavimenti galleggianti	2,00000 N	€ 4,95000 0%	€ 9,90000
	Totale MT			€ 111,40000
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
	Totale RU			€ 8,47350
	Sommano euro (A)			€ 119,87350
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01893 = 5% * B)			€ 20,37850
	Uttili di impresa (C) = 5,49% * (A + B)			€ 14,02520
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 154,28
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,49%			€ 8,47350
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,01893

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.100.010.E	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 100 - PAVIMENTI GALLEGGIANTI 010 - Pavimenti galleggianti E - Pavimento galleggiante con listoni di legno, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.33.047 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni in legno, spessore 14 mm in opera in opera su supporti in PVC	1,00000 mq	€ 145,00000 0%	€ 145,00000
	CAM25_MT.E.35.020A - Pavimenti sopraelevati - Supporti regolabili in polipropilene per pavimenti galleggianti	2,00000 N	€ 4,95000 0%	€ 9,90000
	Totale MT			€ 154,90000
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o	0,15000	€ 30,81000	€ 4,62150



	Tecnico di laboratorio	h	0%	
	Totale RU			€ 8,47350
	Sommano euro (A)			€ 163,37350
	Scostamento % su anno 2024		0%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,38868 = 5% * B)			€ 27,77350
	Utili di impresa (C) = 4,03% * (A + B)			€ 19,11470
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 210,26
	Scostamento % su anno 2024		0%	
	Incidenza Manodopera sul totale 4,03%			€ 8,47350
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,38868

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.100.010.F	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 100 - PAVIMENTI GALLEGGIANTI 010 - Pavimenti galleggianti F - Pavimento galleggiante con listoni di legno, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 16 mm, larghezza 135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.33.048 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni in legno, spessore 16 mm in opera in opera su supporti in PVC	1,00000 mq	€ 174,00000 0%	€ 174,00000
	CAM25_MT.E.35.020A - Pavimenti sopraelevati - Supporti regolabili in polipropilene per pavimenti galleggianti	2,00000 N	€ 4,95000 0%	€ 9,90000
	Totale MT			€ 183,90000
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
	Totale RU			€ 8,47350
	Sommano euro (A)			€ 192,37350
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,63518 = 5% * B)			€ 32,70350
	Utili di impresa (C) = 3,42% * (A + B)			€ 22,50770
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 247,58
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,42%			€ 8,47350
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,63518

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.100.010.G	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 100 - PAVIMENTI GALLEGGIANTI 010 - Pavimenti galleggianti G - Pavimento galleggiante con listoni di legno, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.33.049 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni in legno, spessore 21 mm in opera in opera su supporti in PVC	1,00000 mq	€ 203,00000 0%	€ 203,00000
	CAM25_MT.E.35.020A - Pavimenti sopraelevati - Supporti regolabili in polipropilene per pavimenti galleggianti	2,00000 N	€ 4,95000 0%	€ 9,90000
	Totale MT			€ 212,90000
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o	0,15000	€ 30,81000	€ 4,62150



	Tecnico di laboratorio	h	0%	
	Totale RU			€ 8,47350
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 221,37350 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,88168 = 5% * B)			€ 37,63350
	Uttili di impresa (C) = 2,97% * (A + B)			€ 25,90070
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 284,91 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,97%			€ 8,47350
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,88168

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.110.010.A	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges A - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. Dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con biadesivo			
	MT			
	CAM25_MT.E.37.004 - Elementi adesivi per pavimentazioni - Nastro biadesivo per pavimenti resilienti	3,00000 ml	€ 13,28200 0%	€ 39,84600
	CAM25_MT.E.38.001 - Percorsi tattili - Percorso tattile in PVC cm 60x60 spessore cm 1,4 DIREZIONE RETTILINEA	1,00000 ml	€ 65,41200 0%	€ 65,41200
	Totale MT			€ 105,25800
	RU			
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,11000 h	€ 28,62000 0%	€ 3,14820
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,38910
	Totale RU			€ 6,53730
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 111,79530 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95026 = 5% * B)			€ 19,00520
	Uttili di impresa (C) = 4,54% * (A + B)			€ 13,08005
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024			€ 143,88 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,54%			€ 6,53730
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,95026

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.110.010.AA	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges AA - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice SVOLTA OBBLIGATA 90° posate a colla			



MT				
CAM25_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,85000 kg	€ 1,20000 0%	€ 1,02000
CAM25_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,48000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,47242
CAM25_MT.E.38.023	- Percorsi tattili - Percorso tattile in lastre di gres porcellanato cm 30x40 spessore medio cm 0,9 a cm 2 SVOLTA OBBLIGATA 90°	2,00000 ml	€ 36,28800 0%	€ 72,57600
Totale MT				€ 74,06842
RU				
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
Totale RU				€ 11,88600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 85,95442 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73061 = 5% * B)				€ 14,61225
Utili di impresa (C) = 10,74% * (A + B)				€ 10,05667
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 110,62 0%
Incidenza Manodopera sul totale 10,74%				€ 11,88600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,73061

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.110.010.AB	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges AB - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice INCROCIO A “+” O “T” posate a colla			
MT				
CAM25_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,85000 kg	€ 1,20000 0%	€ 1,02000
CAM25_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,48000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,47242
CAM25_MT.E.38.024	- Percorsi tattili - Percorso tattile in lastre di gres porcellanato cm 30x40 spessore medio cm 0,9 a cm 2 INCROCIO a “+” o “T”	2,00000 ml	€ 36,28800 0%	€ 72,57600
Totale MT				€ 74,06842
RU				
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
Totale RU				€ 11,88600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 85,95442 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73061 = 5% * B)				€ 14,61225
Utili di impresa (C) = 10,74% * (A + B)				€ 10,05667
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 110,62 0%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,74%</i>		€ 11,88600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,73061

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.110.010.AC	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges AC - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapezoidali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice ATTENZIONE SERVIZIO posate a colla</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti 1,02000 kg € 1,20000 0% € 1,22400</p> <p>CAM25_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe 0,24000 kg € 0,98420 0% € 0,23621</p> <p>CAM25_MT.E.38.025 - Percorsi tattili - Percorso tattile in lastre di gres porcellanato cm 30x40 spessore medio cm 0,9 a cm 2 ATTENZIONE/SERVIZIO 2,00000 ml € 30,24000 0% € 60,48000</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 61,94021</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,20000 h € 28,62000 0% € 5,72400</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,20000 h € 30,81000 0% € 6,16200</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 11,88600</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">€ 73,82621 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62752 = 5% * B) € 12,55046</p> <p>Utili di impresa (C) = 12,51% * (A + B) € 8,63767</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq</p> <p style="text-align: right;">€ 95,01 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 12,51%</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p> <p style="text-align: right;">€ 11,88600</p> <p style="text-align: right;">€ 0,62752</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.110.010.AD	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges AD - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapezoidali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice PERICOLO VALICABILE posate a colla</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti 1,02000 kg € 1,20000 0% € 1,22400</p> <p>CAM25_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe 0,24000 kg € 0,98420 0% € 0,23621</p> <p>CAM25_MT.E.38.026 - Percorsi tattili - Percorso tattile in lastre di gres porcellanato cm 30x40 spessore 2,00000 ml € 30,24000 0% € 60,48000</p>			



	medio cm 0,9 a cm 2 PERICOLO VALICABILE			
	Totale MT			€ 61,94021
RU				
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	Totale RU			€ 11,88600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 73,82621 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62752 = 5% * B)			€ 12,55046
	Utili di impresa (C) = 12,51% * (A + B)			€ 8,63767
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 95,01 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,51%</i>			€ 11,88600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,62752

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.110.010.B	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges B - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. Articolo: 002 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice ARRESTO/PERICOLO, posate con biadesivo			
	MT			
CAM25_MT.E.37.004	- Elementi adesivi per pavimentazioni - Nastro biadesivo per pavimenti resilienti	3,00000 ml	€ 13,28200 0%	€ 39,84600
CAM25_MT.E.38.002	- Percorsi tattili - Percorso tattile in PVC cm 60x40 spessore cm 1,4 ARRESTO/PERICOLO	1,00000 ml	€ 40,76400 0%	€ 40,76400
	Totale MT			€ 80,61000
	RU			
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,11000 h	€ 28,62000 0%	€ 3,14820
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,38910
	Totale RU			€ 6,53730
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 87,14730 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74075 = 5% * B)			€ 14,81504
	Utili di impresa (C) = 5,83% * (A + B)			€ 10,19623
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024			€ 112,16 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,83%</i>			€ 6,53730
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,74075

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.110.010.C	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges C - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e			



larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con biadesivo				
MT				
CAM25_MT.E.37.004	- Elementi adesivi per pavimentazioni - Nastro biadesivo per pavimenti resilienti	1,80000 ml	€ 13,28200 0%	€ 23,90760
CAM25_MT.E.38.003	- Percorsi tattili - Percorso tattile in PVC cm 60x60 spessore cm 1,4 SVOLTA OBBLIGATA 90°	1,00000 ml	€ 45,50400 0%	€ 45,50400
Totale MT				€ 69,41160
RU				
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,11000 h	€ 28,62000 0%	€ 3,14820
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,38910
Totale RU				€ 6,53730
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 75,94890 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64557 = 5% * B)				€ 12,91131
Utili di impresa (C) = 6,69% * (A + B)				€ 8,88602
TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024				€ 97,75 0%
Incidenza Manodopera sul totale 6,69%				€ 6,53730
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,64557

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.110.010.D	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges D - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice INCROCIO A "+" O "T" , posate con biadesivo			
MT				
CAM25_MT.E.37.004	- Elementi adesivi per pavimentazioni - Nastro biadesivo per pavimenti resilienti	1,80000 ml	€ 13,28200 0%	€ 23,90760
CAM25_MT.E.38.004	- Percorsi tattili - Percorso tattile in PVC cm 60x60 spessore cm 1,4 INCROCIO A "+" O "T"	1,00000 ml	€ 45,50400 0%	€ 45,50400
Totale MT				€ 69,41160
RU				
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,11000 h	€ 28,62000 0%	€ 3,14820
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,38910
Totale RU				€ 6,53730
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 75,94890 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64557 = 5% * B)				€ 12,91131
Utili di impresa (C) = 6,69% * (A + B)				€ 8,88602



	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024	€ 97,75 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,69%</i>	€ 6,53730
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,64557

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.110.010.E	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges E - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4. codice di ATTENZIONE SERVIZIO , posate con biadesivo</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.37.004 - Elementi adesivi per pavimentazioni - Nastro biadesivo per pavimenti resilienti 3,00000 ml € 13,28200 0% € 39,84600</p> <p>CAM25_MT.E.38.005 - Percorsi tattili - Percorso tattile in PVC cm 60x40 spessore cm 1,4 ATTENZIONE/SERVIZIO 1,00000 ml € 35,07600 0% € 35,07600</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 74,92200</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,11000 h € 28,62000 0% € 3,14820</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,11000 h € 30,81000 0% € 3,38910</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 6,53730</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">€ 81,45930 0%</p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69240 = 5% * B) € 13,84808</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 6,24% * (A + B) € 9,53074</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 6,24%</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			€ 104,84 0%
				€ 6,53730
				€ 0,69240

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.110.010.F	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges F - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice di PERICOLO VALICABILE , posate con biadesivo</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.37.004 - Elementi adesivi per pavimentazioni - Nastro biadesivo per pavimenti resilienti 3,00000 ml € 13,28200 0% € 39,84600</p> <p>CAM25_MT.E.38.006 - Percorsi tattili - Percorso tattile in PVC cm 60x40 spessore cm 1,4 PERICOLO VALICABILE 1,00000 ml € 35,07600 0% € 35,07600</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 74,92200</p> <p>RU</p>			€ 104,84 0%



CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,11000 h	€ 28,62000 0%	€ 3,14820
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,38910
Totale RU				€ 6,53730
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 81,45930 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69240 = 5% * B)				€ 13,84808
Utili di impresa (C) = 6,24% * (A + B)				€ 9,53074
TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024				€ 104,84 0%
Incidenza Manodopera sul totale 6,24%				€ 6,53730
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,69240

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.110.010.G	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges G - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice di DIREZIONE RETTILINEA, posate con collante			
MT				
CAM25_MT.E.10.019	- Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,18000 kg	€ 14,95908 0%	€ 2,69263
CAM25_MT.E.38.001	- Percorsi tattili - Percorso tattile in PVC cm 60x60 spessore cm 1,4 DIREZIONE RETTILINEA	1,00000 ml	€ 65,41200 0%	€ 65,41200
Totale MT				€ 68,10463
RU				
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,11000 h	€ 28,62000 0%	€ 3,14820
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,38910
Totale RU				€ 6,53730
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 74,64193 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63446 = 5% * B)				€ 12,68913
Utili di impresa (C) = 6,81% * (A + B)				€ 8,73311
TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024				€ 96,06 0%
Incidenza Manodopera sul totale 6,81%				€ 6,53730
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,63446

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.110.010.H	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges H - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.			



delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4. codice ARRESTO/PERICOLO, posate con collante				
MT				
CAM25_MT.E.10.019	- Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,18000 kg	€ 14,95908 0%	€ 2,69263
CAM25_MT.E.38.008	- Percorsi tattili - Percorso tattile in pv cm 60x40 spessore cm 1,4 ARRESTO PERICOLO	1,00000 ml	€ 40,76400 0%	€ 40,76400
Totale MT				€ 43,45663
RU				
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,11000 h	€ 28,62000 0%	€ 3,14820
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,38910
Totale RU				€ 6,53730
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 49,99393 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42495 = 5% * B)				€ 8,49897
Utili di impresa (C) = 10,16% * (A + B)				€ 5,84929
TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024				€ 64,34 0%
Incidenza Manodopera sul totale 10,16%				€ 6,53730
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,42495

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.110.010.I	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges I - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90°, posate con collante			
MT				
CAM25_MT.E.10.019	- Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,18000 kg	€ 14,95908 0%	€ 2,69263
CAM25_MT.E.38.003	- Percorsi tattili - Percorso tattile in PVC cm 60x60 spessore cm 1,4 SVOLTA OBBLIGATA 90°	1,00000 ml	€ 45,50400 0%	€ 45,50400
Totale MT				€ 48,19663
RU				
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,11000 h	€ 28,62000 0%	€ 3,14820
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,38910
Totale RU				€ 6,53730
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 54,73393 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46524 = 5% * B)				€ 9,30477
Utili di impresa (C) = 9,28% * (A + B)				€ 6,40387
TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024				€ 70,44 0%
Incidenza Manodopera sul totale 9,28%				€ 6,53730
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,46524
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM25_E13.110.010.J	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges J - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice INCROCIO A “+” O “T” , posate con collante</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik" 0,18000 kg</p> <p>CAM25_MT.E.38.004 - Percorsi tattili - Percorso tattile in PVC cm 60x60 spessore cm 1,4 INCROCIO a “+” o “T” 1,00000 ml</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,11000 h</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,11000 h</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46524 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 9,28% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Manodopera sul totale 9,28%</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>			<p>€ 2,69263</p> <p>€ 45,50400</p> <p>€ 48,19663</p> <p>€ 3,14820</p> <p>€ 3,38910</p> <p>€ 6,53730</p> <p>€ 54,73393 0%</p> <p>€ 9,30477</p> <p>€ 6,40387</p> <p>€ 70,44 0%</p> <p>€ 6,53730</p> <p>€ 0,46524</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.110.010.K	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges K - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4. codice di ATTENZIONE SERVIZIO , posate con collante</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik" 0,18000 kg</p> <p>CAM25_MT.E.38.005 - Percorsi tattili - Percorso tattile in PVC cm 60x40 spessore cm 1,4 ATTENZIONE/SERVIZIO 1,00000 ml</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,11000 h</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,11000 h</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p>			<p>€ 2,69263</p> <p>€ 35,07600</p> <p>€ 37,76863</p> <p>€ 3,14820</p> <p>€ 3,38910</p> <p>€ 6,53730</p>



				€ 44,30593 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37660 = 5% * B)			€ 7,53201
	Utili di impresa (C) = 11,46% * (A + B)			€ 5,18379
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024			€ 57,02 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,46%</i>			€ 6,53730
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,37660

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.110.010.L	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges L - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4. codice di PERICOLO VALICABILE , posate con colante MT CAM25_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik" 0,18000 kg € 14,95908 € 2,69263 CAM25_MT.E.38.006 - Percorsi tattili - Percorso tattile in PVC cm 60x40 spessore cm 1,4 PERICOLO VALICABILE 1,00000 ml € 35,07600 € 35,07600 Totale MT € 37,76863 RU CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,11000 h € 28,62000 € 3,14820 CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,11000 h € 30,81000 € 3,38910 Totale RU € 6,53730 Sommano euro (A) € 44,30593 Scostamento % su anno 2024 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37660 = 5% * B) € 7,53201 Utili di impresa (C) = 11,46% * (A + B) € 5,18379 TOTALE (A + B + C) euro / ml € 57,02 Scostamento % su anno 2024 <i>Incidenza Manodopera sul totale 11,46%</i> € 6,53730 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,37660			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.110.010.M	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges M - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla MT CAM25_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti 1,02000 kg € 1,20000 € 1,22400			



CAM25_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,24000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,23621
CAM25_MT.E.38.009	- Percorsi tattili - Percorso tattile in lastre di cemento cm 30x40 spessore medio cm 2 a cm 3,3 DIREZIONE RETTILINEA	2,00000 ml	€ 20,85600 0%	€ 41,71200
Totale MT				€ 43,17221
RU				
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
Totale RU				€ 11,88600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 55,05821 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46800 = 5% * B)				€ 9,35990
Utili di impresa (C) = 16,77% * (A + B)				€ 6,44181
TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024				€ 70,86 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,77%</i>				€ 11,88600
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,46800

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.110.010.N	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges N - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice ARRESTO/PERICOLO posate a colla			
MT				
CAM25_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	1,02000 kg	€ 1,20000 0%	€ 1,22400
CAM25_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,24000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,23621
CAM25_MT.E.38.010	- Percorsi tattili - Percorso tattile in lastre di cemento cm 30x40 spessore medio cm 2 a cm 3,3 ARRESTO/PERICOLO	2,00000 ml	€ 13,90400 0%	€ 27,80800
Totale MT				€ 29,26821
RU				
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
Totale RU				€ 11,88600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 41,15421 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34981 = 5% * B)				€ 6,99622
Utili di impresa (C) = 22,44% * (A + B)				€ 4,81504
TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024				€ 52,97 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,44%</i>				€ 11,88600
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,34981



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.110.010.O	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges O - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice SVOLTA OBBLIGATA 90° posate a colla</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti 0,85000 kg € 1,20000 0% € 1,02000</p> <p>CAM25_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe 0,48000 kg € 0,98420 0% € 0,47242</p> <p>CAM25_MT.E.38.011 - Percorsi tattili - Percorso tattile in lastre di cemento cm 30x40 spessore medio cm 2 a cm 3,3 SVOLTA OBBLIGATA 90° 1,00000 ml € 16,68480 0% € 16,68480</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 18,17722</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,20000 h € 28,62000 0% € 5,72400</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,20000 h € 30,81000 0% € 6,16200</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 11,88600</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">€ 30,06322 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25554 = 5% * B) € 5,11075</p> <p>Utili di impresa (C) = 30,72% * (A + B) € 3,51740</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / ml</p> <p style="text-align: right;">€ 38,69 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 30,72% € 11,88600</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,25554</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.110.010.P	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges P - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice INCROCIO A "+" O "T" posate a colla</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti 0,85000 kg € 1,20000 0% € 1,02000</p> <p>CAM25_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe 0,48000 kg € 0,98420 0% € 0,47242</p> <p>CAM25_MT.E.38.012 - Percorsi tattili - Percorso tattile in lastre di cemento cm 30x40 spessore medio cm 2 a cm 3,3 INCROCIO a "+" o "T" 1,00000 ml € 16,68480 0% € 16,68480</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 18,17722</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,20000 h € 28,62000 0% € 5,72400</p>			



CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
Totale RU				€ 11,88600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 30,06322 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25554 = 5% * B)				€ 5,11075
Utili di impresa (C) = 30,72% * (A + B)				€ 3,51740
TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024				€ 38,69 0%
Incidenza Manodopera sul totale 30,72%				€ 11,88600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,25554

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.110.010.Q	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges Q - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice ATTENZIONE SERVIZIO posate a colla			
MT				
CAM25_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	1,02000 kg	€ 1,20000 0%	€ 1,22400
CAM25_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,24000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,23621
CAM25_MT.E.38.013	- Percorsi tattili - Percorso tattile in lastre di cemento cm 30x40 spessore medio cm 2 a cm 3,3 ATTENZIONE/SERVIZIO	2,00000 ml	€ 13,90400 0%	€ 27,80800
Totale MT				€ 29,26821
RU				
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
Totale RU				€ 11,88600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 41,15421 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34981 = 5% * B)				€ 6,99622
Utili di impresa (C) = 22,44% * (A + B)				€ 4,81504
TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024				€ 52,97 0%
Incidenza Manodopera sul totale 22,44%				€ 11,88600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,34981

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.110.010.R	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges R - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente			



(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice PERICOLO VALICABILE posate a colla				
MT				
CAM25_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	1,02000 kg	€ 1,20000 0%	€ 1,22400
CAM25_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,24000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,23621
CAM25_MT.E.38.014	- Percorsi tattili - Percorso tattile in lastre di cemento cm 30x40 spessore medio cm 2 a cm 3,3 PERICOLO VALICABILE	2,00000 ml	€ 13,90400 0%	€ 27,80800
Totale MT				€ 29,26821
RU				
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
Totale RU				€ 11,88600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 41,15421 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34981 = 5% * B)				€ 6,99622
Utili di impresa (C) = 22,44% * (A + B)				€ 4,81504
TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024				€ 52,97 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,44%</i>				€ 11,88600
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,34981

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.110.010.S	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges S - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla			
MT				
CAM25_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	1,02000 kg	€ 1,20000 0%	€ 1,22400
CAM25_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,24000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,23621
CAM25_MT.E.38.015	- Percorsi tattili - Percorso tattile in masselli di cemento cm 30x40 spessore medio cm 5,0 a cm 5,5 DIREZIONE RETTILINEA	2,00000 ml	€ 21,80400 0%	€ 43,60800
Totale MT				€ 45,06821
RU				
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
Totale RU				€ 11,88600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 56,95421 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48411 = 5% * B)				€ 9,68222
Utili di impresa (C) = 16,22% * (A + B)				€ 6,66364



	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024	€ 73,30 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,22%</i>	€ 11,88600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,48411

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.110.010.T	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges T - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice ARRESTO/PERICOLO posate a colla</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti 1,02000 kg € 1,20000 0% € 1,22400</p> <p>CAM25_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe 0,24000 kg € 0,98420 0% € 0,23621</p> <p>CAM25_MT.E.38.016 - Percorsi tattili - Percorso tattile in masselli di cemento cm 30x40 spessore medio cm 5,0 a cm 5,5 ARRESTO/PERICOLO 2,00000 ml € 14,53600 0% € 29,07200</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 30,53221</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,20000 h € 28,62000 0% € 5,72400</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,20000 h € 30,81000 0% € 6,16200</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 11,88600</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">€ 42,41821 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36056 = 5% * B) € 7,21110</p> <p>Utili di impresa (C) = 21,77% * (A + B) € 4,96293</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">€ 54,59 0%</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 21,77%</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			€ 54,59 0%
				€ 11,88600
				€ 0,36056

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.110.010.U	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges U - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice SVOLTA OBBLIGATA 90° posate a colla</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti 0,85000 kg € 1,20000 0% € 1,02000</p> <p>CAM25_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe 0,48000 kg € 0,98420 0% € 0,47242</p> <p>CAM25_MT.E.38.017 - Percorsi tattili - Percorso tattile in masselli 1,00000 € 17,44320 € 17,44320</p>			€ 17,44320



	di cemento cm 30x40 spessore medio cm 5,0 a cm 5,5 SVOLTA OBBLIGATA 90°	ml	0%	
	Totale MT			€ 18,93562
RU				
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	Totale RU			€ 11,88600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 30,82162 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26198 = 5% * B)			€ 5,23968
	Utili di impresa (C) = 29,96% * (A + B)			€ 3,60613
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 39,67 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,96%</i>			€ 11,88600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,26198

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.110.010.V	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges V - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice INCROCIO A "+" O "T" posate a colla			
	MT			
CAM25_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,85000 kg	€ 1,20000 0%	€ 1,02000
CAM25_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,48000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,47242
CAM25_MT.E.38.018	- Percorsi tattili - Percorso tattile in masselli di cemento cm 30x40 spessore medio cm 5,0 a cm 5,5 INCROCIO a "+" o "T"	1,00000 ml	€ 17,44320 0%	€ 17,44320
	Totale MT			€ 18,93562
	RU			
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	Totale RU			€ 11,88600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 30,82162 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26198 = 5% * B)			€ 5,23968
	Utili di impresa (C) = 29,96% * (A + B)			€ 3,60613
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 39,67 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,96%</i>			€ 11,88600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,26198

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.110.010.W	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI			



<p>110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges W - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice ATTENZIONE SERVIZIO posate a colla</p>				
MT				
CAM25_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	1,02000 kg	€ 1,20000 0%	€ 1,22400
CAM25_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,24000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,23621
CAM25_MT.E.38.019	- Percorsi tattili - Percorso tattile in masselli di cemento cm 30x40 spessore medio cm 5,0 a cm 5,5 ATTENZIONE/SERVIZIO	2,00000 ml	€ 14,53600 0%	€ 29,07200
Totale MT				€ 30,53221
RU				
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
Totale RU				€ 11,88600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 42,41821 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36056 = 5% * B)				€ 7,21110
Utili di impresa (C) = 21,77% * (A + B)				€ 4,96293
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 54,59 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,77%</i>				€ 11,88600
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,36056

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.110.010.X	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges X - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice PERICOLO VALICABILE posate a colla</p>			
MT				
CAM25_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	1,02000 kg	€ 1,20000 0%	€ 1,22400
CAM25_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,24000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,23621
CAM25_MT.E.38.020	- Percorsi tattili - Percorso tattile in masselli di cemento cm 30x40 spessore medio cm 5,0 a cm 5,5 PERICOLO VALICABILE	2,00000 ml	€ 14,53600 0%	€ 29,07200
Totale MT				€ 30,53221
RU				
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
Totale RU				



				€ 11,88600
				€ 42,41821 0%
				€ 7,21110
				€ 4,96293
				€ 54,59 0%
				€ 11,88600
				€ 0,36056

Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36056 = 5% * B)

Utili di impresa (C) = 21,77% * (A + B)

TOTALE (A + B + C) euro / mq
Scostamento % su anno 2024

Incidenza Manodopera sul totale 21,77%

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.110.010.Y	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges Y - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	1,02000 kg	€ 1,20000 0%	€ 1,22400
	CAM25_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,24000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,23621
	CAM25_MT.E.38.021 - Percorsi tattili - Percorso tattile in lastre di gres porcellanato cm 30x40 spessore medio cm 0,9 a cm 2 DIREZIONE RETTILINEA	2,00000 ml	€ 45,36000 0%	€ 90,72000
	Totale MT			€ 92,18021
	RU			
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	Totale RU			€ 11,88600
				€ 104,06621 0%
				€ 17,69126
				€ 12,17575
				€ 133,93 0%
				€ 11,88600
				€ 0,88456

Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88456 = 5% * B)

Utili di impresa (C) = 8,87% * (A + B)

TOTALE (A + B + C) euro / mq
Scostamento % su anno 2024

Incidenza Manodopera sul totale 8,87%

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.110.010.Z	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges Z - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente			



(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice ARRESTO PERICOLO posate a colla				
MT				
CAM25_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	1,02000 kg	€ 1,20000 0%	€ 1,22400
CAM25_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,24000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,23621
CAM25_MT.E.38.022	- Percorsi tattili - Percorso tattile in lastre di gres porcellanato cm 30x40 spessore medio cm 0,9 a cm 2 ARRESTO PERICOLO	2,00000 ml	€ 30,24000 0%	€ 60,48000
Totale MT				€ 61,94021
RU				
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
Totale RU				€ 11,88600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 73,82621 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62752 = 5% * B)				€ 12,55046
Utili di impresa (C) = 12,51% * (A + B)				€ 8,63767
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 95,01 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,51%</i>				€ 11,88600
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,62752

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.120.010.A	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI 010 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini A - Strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva. Strisce adesive antiscivolo da mm 19 nere			
MT				
CAM25_MT.E.37.001	- Elementi adesivi per pavimentazioni - Strisce adesive antiscivolo da mm 19 nere	1,10000 m	€ 0,44631 0%	€ 0,49094
Totale MT				€ 0,49094
RU				
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,71720
Totale RU				€ 1,71720
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 2,20814 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01877 = 5% * B)				€ 0,37538
Utili di impresa (C) = 60,43% * (A + B)				€ 0,25835
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024				€ 2,84 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 60,43%</i>				€ 1,71720
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,01877

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.120.010.B	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI 010 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini			



B - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva. Strisce adesive antiscivolo da mm 25 nere				
MT				
CAM25_MT.E.37.002	- Elementi adesivi per pavimentazioni - Strisce adesive antiscivolo da mm 25 nere	1,10000 m	€ 0,74385 0%	€ 0,81824
Totale MT				€ 0,81824
RU				
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,71720
Totale RU				€ 1,71720
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 2,53544 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02155 = 5% * B)				€ 0,43102
Utili di impresa (C) = 52,62% * (A + B)				€ 0,29665
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024				€ 3,26 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 52,62%</i>				€ 1,71720
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,02155

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.120.010.C	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI 010 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini C - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva. Strisce adesive antiscivolo da mm 19 colori diversi			
MT				
CAM25_MT.E.37.003	- Elementi adesivi per pavimentazioni - Strisce adesive antiscivolo da mm 19 colori diversi	1,10000 m	€ 0,59508 0%	€ 0,65459
Totale MT				€ 0,65459
RU				
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,71720
Totale RU				€ 1,71720
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 2,37179 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02016 = 5% * B)				€ 0,40320
Utili di impresa (C) = 56,26% * (A + B)				€ 0,27750
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024				€ 3,05 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 56,26%</i>				€ 1,71720
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,02016

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.120.020.A	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI 020 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per grigliati A - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati durezza shore 60/65			
MT				
CAM25_MT.E.37.005	- Elementi adesivi per pavimentazioni - Strisce antiscivolo in nylon durezza shore 60/65	1,00000 m	€ 6,96000 0%	€ 6,96000



		Totale MT		€ 6,96000
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	Totale RU			€ 1,28400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 8,24400 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07007 = 5% * B)			€ 1,40148
	Utili di impresa (C) = 12,1% * (A + B)			€ 0,96455
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 10,61 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,1%</i>			€ 1,28400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07007

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.120.020.B	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI 020 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per grigliati B - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati durezza shore 80			
	MT			
CAM25_MT.E.37.006	- Elementi adesivi per pavimentazioni - Strisce antiscivolo in nylon durezza shore 80	1,00000 m	€ 8,84500 0%	€ 8,84500
	Totale MT			€ 8,84500
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	Totale RU			€ 1,28400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 10,12900 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08610 = 5% * B)			€ 1,72193
	Utili di impresa (C) = 9,85% * (A + B)			€ 1,18509
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 13,04 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,85%</i>			€ 1,28400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,08610

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.120.020.C	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI 020 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per grigliati C - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati antiolio, nafta e lubrificanti			
	MT			
CAM25_MT.E.37.007	- Elementi adesivi per pavimentazioni - Strisce antiscivolo per grigliati antiolio	1,00000 m	€ 7,25000 0%	€ 7,25000
	Totale MT			€ 7,25000
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	Totale RU			€ 1,28400



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 8,53400 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07254 = 5% * B)	€ 1,45078
	Utili di impresa (C) = 11,69% * (A + B)	€ 0,99848
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024	€ 10,98 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,69%</i>	€ 1,28400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,07254

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.120.020.D	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI 020 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per grigliati D - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati antistatico			
	MT			
	CAM25_MT.E.37.008 - Elementi adesivi per pavimentazioni - Strisce antiscivolo per grigliati antistatico	1,00000 m	€ 7,39500 0%	€ 7,39500
	Totale MT			€ 7,39500
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	Totale RU			€ 1,28400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 8,67900 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07377 = 5% * B)			€ 1,47543
	Utili di impresa (C) = 11,5% * (A + B)			€ 1,01544
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 11,17 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,5%</i>			€ 1,28400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07377

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.120.020.E	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI 020 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per grigliati E - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati antincendio classe 1			
	MT			
	CAM25_MT.E.37.009 - Elementi adesivi per pavimentazioni - Strisce antiscivolo per grigliati antincendio	1,00000 m	€ 8,99000 0%	€ 8,99000
	Totale MT			€ 8,99000
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	Totale RU			€ 1,28400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 10,27400 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08733 = 5% * B)			€ 1,74658
	Utili di impresa (C) = 9,71% * (A + B)			€ 1,20206
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 12,27400 0%



				€ 13,22 0%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,71%</i>	€ 1,28400
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,08733

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.120.020.F	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI 020 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per grigliati F - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati esercizio fino a -35° C			
	MT			
	CAM25_MT.E.37.010 - Elementi adesivi per pavimentazioni - Strisce antiscivolo per grigliati esercizio fino a 35°C	1,00000 m	€ 6,09000 0%	€ 6,09000
	Totale MT			€ 6,09000
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	Totale RU			€ 1,28400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 7,37400 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06268 = 5% * B)			€ 1,25358
	Utili di impresa (C) = 13,53% * (A + B)			€ 0,86276
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 9,49 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,53%</i>			€ 1,28400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,06268

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.120.030.A	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI 030 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico A - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temperato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 60/65			
	MT			
	CAM25_MT.E.37.011 - Elementi adesivi per pavimentazioni - Strisce antiscivolo in acciaio armonico shore 60/65	1,00000 m	€ 8,84500 0%	€ 8,84500
	Totale MT			€ 8,84500
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	Totale RU			€ 1,28400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 10,12900 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08610 = 5% * B)			€ 1,72193
	Utili di impresa (C) = 9,85% * (A + B)			€ 1,18509
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 13,04 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,85%</i>			€ 1,28400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,08610



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.120.030.B	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI 030 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico B - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temperato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 80</p> <p>MT CAM25_MT.E.37.012 - Elementi adesivi per pavimentazioni - Strisce antiscivolo in acciaio armonico shore 80</p> <p>Totale MT</p> <p>RU CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10458 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 8,11% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 8,11%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 m	€ 11,02000 0%	€ 11,02000
				€ 11,02000
				€ 1,28400
				€ 1,28400
				€ 12,30400 0%
				€ 2,09168
				€ 1,43957
				€ 15,84 0%
				€ 1,28400
				€ 0,10458

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.120.030.C	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI 030 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico C - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temperato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato antiolio, nafta e lubrificanti</p> <p>MT CAM25_MT.E.37.013 - Elementi adesivi per pavimentazioni - Strisce antiscivolo in acciaio armonico antiolio</p> <p>Totale MT</p> <p>RU CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09103 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 9,32% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 9,32%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 m	€ 9,42500 0%	€ 9,42500
				€ 9,42500
				€ 1,28400
				€ 1,28400
				€ 10,70900 0%
				€ 1,82053
				€ 1,25295
				€ 13,78 0%
				€ 1,28400
				€ 0,09103

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.120.030.D	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI 030 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico D - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico</p>			



temperato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato antistatico				
MT				
CAM25_MT.E.37.014	- Elementi adesivi per pavimentazioni - Strisce antiscivolo in acciaio armonico antistatico	1,00000 m	€ 9,71500 0%	€ 9,71500
Totale MT				€ 9,71500
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
Totale RU				€ 1,28400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 10,99900 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09349 = 5% * B)				€ 1,86983
Utili di impresa (C) = 9,07% * (A + B)				€ 1,28688
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024				€ 14,16 0%
Incidenza Manodopera sul totale 9,07%				€ 1,28400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,09349

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.120.030.E	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI 030 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico E - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temperato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato antincendio classe 1			
MT				
CAM25_MT.E.37.015	- Elementi adesivi per pavimentazioni - Strisce antiscivolo in acciaio armonico antincendio	1,00000 m	€ 11,31000 0%	€ 11,31000
Totale MT				€ 11,31000
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
Totale RU				€ 1,28400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 12,59400 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10705 = 5% * B)				€ 2,14098
Utili di impresa (C) = 7,92% * (A + B)				€ 1,47350
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024				€ 16,21 0%
Incidenza Manodopera sul totale 7,92%				€ 1,28400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,10705

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.130.010.A	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 130 - PAVIMENTAZIONI IN MATTONI PIENI 010 - Pavimento di mattoni pieni A - Pavimento di mattoni pieni posti in opera di coltello, allettati con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria anche curva eseguito per superfici interne o esterne, piane o inclinate. Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento liscio della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni gli oneri per i tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri alle pareti, per le stuccature dei			



giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce ribassate, per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale con mattoni pieni comuni posti di coltello				
MT				
CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,00200 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,02823
CAM25_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,03950 mc	€ 121,06554 0%	€ 4,78209
CAM25_MT.E.10.002B	- Malte e collanti - Malta dosata a 600 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	0,00240 mc	€ 166,02845 0%	€ 0,39847
CAM25_MT.E.12.003	- Mattoni e laterizi - Mattoni pieni di laterizio da 5,5x12x25 cm	53,00000 cad	€ 0,44323 0%	€ 23,49119
Totale MT				€ 28,69998
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,42000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,78560
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,42000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,94020
Totale RU				€ 23,72580
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 52,42578 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44562 = 5% * B)				€ 8,91238
Utili di impresa (C) = 35,16% * (A + B)				€ 6,13382
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 67,47 0%
Incidenza Manodopera sul totale 35,16%				€ 23,72580
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,44562

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.130.010.B	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 130 - PAVIMENTAZIONI IN MATTONI PIENI 010 - Pavimento di mattoni pieni B - Pavimento di mattoni pieni posti in opera di coltello, allettati con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria anche curva eseguito per superfici interne o esterne, piane o inclinate. Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento liscio della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni, gli oneri per i tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce ribassate, per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale con mattoni faccia vista posti di coltello.			
MT				
CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,00200 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,02823
CAM25_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,03950 mc	€ 121,06554 0%	€ 4,78209
CAM25_MT.E.10.002B	- Malte e collanti - Malta dosata a 600 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	0,00240 mc	€ 166,02845 0%	€ 0,39847
CAM25_MT.E.12.003D	- Mattoni e laterizi - Mattoni pieni da 5,5x12x28 cm	59,00000 cad	€ 0,47606 0%	€ 28,08754
Totale MT				€ 33,29633
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,42000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,78560
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,42000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,94020
Totale RU				€ 23,72580
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 57,02213 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48469 = 5% * B)				€ 9,69376



	Utili di impresa (C) = 32,33% * (A + B)		€ 6,67159
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024		€ 73,39 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,33%		€ 23,72580
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,48469

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.130.010.C	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 130 - PAVIMENTAZIONI IN MATTONI PIENI 010 - Pavimento di mattoni pieni C - Pavimento di mattoni pieni posti in opera di piatto, allettati con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria anche curva eseguito per superfici interne o esterne, piane o inclinate. Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento liscio della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni gli oneri per i tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce ribassate, per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale con mattoni pieni comuni posti di piatto			
	MT			
	CAM25_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,00200 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,02823
	CAM25_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,03950 mc	€ 121,06554 0%	€ 4,78209
	CAM25_MT.E.10.002B - Malte e collanti - Malta dosata a 600 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	0,00120 mc	€ 166,02845 0%	€ 0,19923
	CAM25_MT.E.12.003 - Mattoni e laterizi - Mattoni pieni di laterizio da 5,5x12x25 cm	26,00000 cad	€ 0,44323 0%	€ 11,52398
	Totale MT			€ 16,53353
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,37000 h	€ 25,68000 0%	€ 9,50160
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,37000 h	€ 30,81000 0%	€ 11,39970
	Totale RU			€ 20,90130
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 37,43483 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31820 = 5% * B)			€ 6,36392
	Utili di impresa (C) = 43,38% * (A + B)			€ 4,37988
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 48,18 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,38%			€ 20,90130
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,31820

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.130.010.D	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 130 - PAVIMENTAZIONI IN MATTONI PIENI 010 - Pavimento di mattoni pieni D - Pavimento di mattoni pieni posti in opera di piatto, allettati con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria anche curva eseguito per superfici interne o esterne, piane o inclinate. Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento liscio della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni, gli oneri per i tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce ribassate, per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale con mattoni pieni faccia vista posti di piatto			
	MT			
	CAM25_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,00200 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,02823
	CAM25_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di	0,03950	€ 121,06554	€ 4,78209



		cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	0%	
CAM25_MT.E.10.002B	- Malte e collanti - Malta dosata a 600 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia		0,00120 mc	€ 166,02845	€ 0,19923
CAM25_MT.E.12.003A	- Mattoni e laterizi - Mattoni pieni da cm 5,5x12x25 per faccia vista		31,00000 cad	€ 0,58286	€ 18,06866
		Totale MT			€ 23,07821
	RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune		0,37000 h	€ 25,68000	€ 9,50160
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio		0,37000 h	€ 30,81000	€ 11,39970
		Totale RU			€ 20,90130
		Sommano euro (A)			€ 43,97951
		Scostamento % su anno 2024		0%	
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37383 = 5% * B)			€ 7,47652
		Utili di impresa (C) = 36,93% * (A + B)			€ 5,14560
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 56,60
		Scostamento % su anno 2024		0%	
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,93%</i>			€ 20,90130
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,37383

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.140.010.A	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 140 - PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO ED IN TUFO 010 - Pavimentazione con mattoni in cotto A - Pavimentazione con mattoni in cotto non gelivi di dimensioni 5,5x12x25 cm, a secco su letto di sabbia lavata dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compresa la sigillatura con sabbia finemente vagliata. Posti di piatto			
	MT			
CAM25_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,06000 mc	€ 34,72113	€ 2,08327
CAM25_MT.E.12.003	- Mattoni e laterizi - Mattoni pieni di laterizio da 5,5x12x25 cm	0,20000 cad	€ 0,44323	€ 0,08865
	Totale MT			€ 2,17192
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000	€ 3,85200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000	€ 4,62150
	Totale RU			€ 8,47350
	Sommano euro (A)			€ 10,64542
				0%
				€ 1,80972
				€ 1,24551
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 13,70
				0%
				€ 8,47350
				€ 0,09049

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.140.010.B	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 140 - PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO ED IN TUFO 010 - Pavimentazione con mattoni in cotto B - Pavimentazione con mattoni in cotto non gelivi di dimensioni 5,5x12x25 cm, a secco su letto di sabbia lavata dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compresa la sigillatura con sabbia finemente vagliata. Posti di coltello			



MT					
CAM25_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,06000 mc	€ 34,72113 0%	€ 2,08327	
CAM25_MT.E.12.003	- Mattoni e laterizi - Mattoni pieni di laterizio da 5,5x12x25 cm	0,20000 cad	€ 0,44323 0%	€ 0,08865	
	Totale MT			€ 2,17192	
RU					
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,16320	
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,39440	
	Totale RU			€ 13,55760	
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 15,72952 0%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13370 = 5% * B)			€ 2,67402	
	Utili di impresa (C) = 66,97% * (A + B)			€ 1,84035	
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 20,24 0%	
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 66,97%</i>			€ 13,55760	
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,13370	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.140.020.A	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 140 - PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO ED IN TUFO 020 - Pavimentazione con listelli in cotto A - Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo di dimensioni 6,0x23 cm, spessore 3,0 cm, in opera su letto di malta cementizia, compresi imboiaccatura dei giunti, tagli, sfridi e pulitura con listelli in cotto non gelivo posti di piatto			
	MT			
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,04000 mc	€ 124,59980 0%	€ 4,98399
CAM25_MT.E.12.003F	- Mattoni e laterizi - Mattoni pieni da 3x6x23 cm	48,00000 cad	€ 0,60739 0%	€ 29,15472
	Totale MT			€ 34,13871
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
	Totale RU			€ 22,59600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 56,73471 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48225 = 5% * B)			€ 9,64490
	Utili di impresa (C) = 30,95% * (A + B)			€ 6,63796
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 73,02 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 30,95%</i>			€ 22,59600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,48225

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.140.020.B	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 140 - PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO ED IN TUFO 020 - Pavimentazione con listelli in cotto B - Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo di dimensioni 6,0x23 cm, spessore 3,0 cm, in opera su letto di malta cementizia, compresi imboiaccatura dei giunti, tagli, sfridi e pulitura con listelli in cotto non gelivo posti di coltello			



MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,04000 mc	€ 124,59980 0%	€ 4,98399
CAM25_MT.E.12.003F	- Mattoni e laterizi - Mattoni pieni da 3x6x23 cm	96,00000 cad	€ 0,60739 0%	€ 58,30944
Totale MT				€ 63,29343
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,46000 h	€ 25,68000 0%	€ 11,81280
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,46000 h	€ 30,81000 0%	€ 14,17260
Totale RU				€ 25,98540
Sommano euro (A)				€ 89,27883
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75887 = 5% * B)				€ 15,17740
Utili di impresa (C) = 22,62% * (A + B)				€ 10,44562
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 114,90
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 22,62%				€ 25,98540
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,75887

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.140.030.A	CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 140 - PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO ED IN TUFO 030 - Pavimentazione con blocchetti di tufo A - Pavimentazione con blocchetti di tufo, dimensioni 13x29x39 cm, a secco su letto di sabbia lavata dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante, la sigillatura con pozzolana finemente vagliata. Posti di piatto, dimensione 39x29 cm			
AT				
CAM25_AT.E.04.005	- Attrezzature stradali - Compattatore a piastra vibrante da 500 kg	0,10000 h	€ 35,00917 0%	€ 3,50092
Totale AT				€ 3,50092
MT				
CAM25_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,06000 mc	€ 34,72113 0%	€ 2,08327
CAM25_MT.E.01.013	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Pozzolana vagliata	0,01000 mc	€ 30,38985 0%	€ 0,30390
CAM25_MT.E.11.001	- Tufo e pietrame - Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm	8,80000 cad	€ 0,82080 0%	€ 7,22304
Totale MT				€ 9,61021
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
Totale RU				€ 11,29800
Sommano euro (A)				€ 24,40913
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20748 = 5% * B)				€ 4,14955
Utili di impresa (C) = 35,96% * (A + B)				€ 2,85587
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 31,41
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 35,96%				€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,20748



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E13.140.030.B	<p>CAM25_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 140 - PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO ED IN TUFO 030 - Pavimentazione con blocchetti di tufo B - Pavimentazione con blocchetti di tufo, dimensioni 13x29x39 cm, a secco su letto di sabbia lavata dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante, la sigillatura con pozzolana finemente vagliata e. Posti di lato, dimensione 39x13 cm</p> <p>AT</p> <p>CAM25_AT.E.04.005 - Attrezzature stradali - Compattatore a piastra vibrante da 500 kg</p> <p>Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata</p> <p>CAM25_MT.E.01.013 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Pozzolana vagliata</p> <p>CAM25_MT.E.11.001 - Tufo e pietrame - Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30442 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 26,96% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 26,96%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>0,15000 h</p> <p>0,06000 mc</p> <p>0,01500 mc</p> <p>19,00000 cad</p> <p>0,22000 h</p> <p>0,22000 h</p>	<p>€ 35,00917 0%</p> <p>€ 34,72113 0%</p> <p>€ 30,38985 0%</p> <p>€ 0,82080 0%</p> <p>€ 25,68000 0%</p> <p>€ 30,81000 0%</p> <p>€ 35,81350 0%</p> <p>€ 6,08830</p> <p>€ 4,19018</p> <p>€ 46,09 0%</p> <p>€ 12,42780</p> <p>€ 0,30442</p>	<p>€ 5,25138</p> <p>€ 5,25138</p> <p>€ 2,08327</p> <p>€ 0,45585</p> <p>€ 15,59520</p> <p>€ 18,13432</p> <p>€ 5,64960</p> <p>€ 6,77820</p> <p>€ 12,42780</p> <p>€ 35,81350 0%</p> <p>€ 6,08830</p> <p>€ 4,19018</p> <p>€ 46,09 0%</p> <p>€ 12,42780</p> <p>€ 0,30442</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.010.010.A	<p>CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 010 - Soglie lisce di sp. 2 cm A - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 2 cm</p> <p>AT</p> <p>CAM25_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti</p> <p>Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg</p> <p>CAM25_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe</p> <p>CAM25_MT.E.31.028 - Marmi e pietre - Lastre di marmo Bianco Carrara, per soglie, copertine e simili, spess cm 2</p> <p>CAM25_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili</p> <p>Totale MT</p>	<p>0,30000 h</p> <p>0,02000 mc</p> <p>0,01000 kg</p> <p>1,05000 mq</p> <p>0,30000 kg</p>	<p>€ 30,24648 0%</p> <p>€ 124,59980 0%</p> <p>€ 0,98420 0%</p> <p>€ 72,32410 0%</p> <p>€ 4,52466 0%</p> <p>€ 9,07394</p> <p>€ 79,79955</p>	<p>€ 9,07394</p> <p>€ 9,07394</p> <p>€ 2,49200</p> <p>€ 0,00984</p> <p>€ 75,94031</p> <p>€ 1,35740</p> <p>€ 79,79955</p>



RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 0%	€ 21,82800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
Totale RU				€ 38,77350
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 127,64699 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08500 = 5% * B)				€ 21,69999
Utili di impresa (C) = 23,6% * (A + B)				€ 14,93470
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 164,28 0%
Incidenza Manodopera sul totale 23,6%				€ 38,77350
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,08500

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.010.010.B	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 010 - Soglie lisce di sp. 2 cm B - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo verde Guatemala dello spessore di 2 cm.			
	AT			
CAM25_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
Totale AT				€ 9,07394
	MT			
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
CAM25_MT.E.31.033	- Marmi e pietre - Lastre di marmo verde Guatemala, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	1,05000 mq	€ 93,86150 0%	€ 98,55458
CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 102,41382
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 0%	€ 21,82800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
Totale RU				€ 38,77350
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 150,26126 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27722 = 5% * B)				€ 25,54441
Utili di impresa (C) = 20,05% * (A + B)				€ 17,58057
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 193,39 0%
Incidenza Manodopera sul totale 20,05%				€ 38,77350
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,27722

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.010.010.C	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE			



010 - MARMI E PIETRE NATURALI				
010 - Soglie lisce di sp. 2 cm				
C - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo botticino classico dello spessore di 2 cm				
AT				
CAM25_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
Totale AT				€ 9,07394
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
CAM25_MT.E.31.029	- Marmi e pietre - Lastre di marmo botticino nuvolato, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	1,05000 mq	€ 73,18119 0%	€ 76,84025
CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 80,69949
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 0%	€ 21,82800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
Totale RU				€ 38,77350
Sommano euro (A)				€ 128,54693
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09265 = 5% * B)				€ 21,85298
Utili di impresa (C) = 23,44% * (A + B)				€ 15,03999
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 165,44
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 23,44%				€ 38,77350
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,09265

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.010.010.D	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 010 - Soglie lisce di sp. 2 cm D - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia dello spessore di 2 cm			
AT				
CAM25_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
Totale AT				€ 9,07394
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
CAM25_MT.E.31.030	- Marmi e pietre - Lastre di marmo perlato Sicilia, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	1,05000 mq	€ 66,38613 0%	€ 69,70544
CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740



			Totale MT		€ 73,56468
RU					
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 0%	€ 21,82800	
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550	
			Totale RU		€ 38,77350
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024		€ 121,41212 0%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03200 = 5% * B)		€ 20,64006
			Utili di impresa (C) = 24,81% * (A + B)		€ 14,20522
			TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024		€ 156,26 0%
			Incidenza Manodopera sul totale 24,81%		€ 38,77350
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,03200

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.010.010.E	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 010 - Soglie lisce di sp. 2 cm E - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro dello spessore di 2 cm			
AT				
CAM25_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
			Totale AT	€ 9,07394
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
CAM25_MT.E.31.031	- Marmi e pietre - Lastre di marmo Trani chiaro, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	1,05000 mq	€ 74,88691 0%	€ 78,63126
CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
			Totale MT	€ 82,49050
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 0%	€ 21,82800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
			Totale RU	€ 38,77350
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 130,33794 0%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10787 = 5% * B)	€ 22,15745
			Utili di impresa (C) = 23,11% * (A + B)	€ 15,24954
			TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 167,74 0%
			Incidenza Manodopera sul totale 23,11%	€ 38,77350
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 1,10787

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM25_E14.010.010.F	<p>CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 010 - Soglie lisce di sp. 2 cm F - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo Nero Marquina dello spessore di 2 cm</p> <p>AT</p> <p>CAM25_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti 0,30000 h € 30,24648 0% € 9,07394</p> <p>Totale AT € 9,07394</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM25_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe 0,01000 kg € 0,98420 0% € 0,00984</p> <p>CAM25_MT.E.31.034 - Marmi e pietre - Lastre di marmo Nero Marquina, per soglie, copertine e simili, spess cm 2 1,05000 mq € 110,59813 0% € 116,12804</p> <p>CAM25_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili 0,30000 kg € 4,52466 0% € 1,35740</p> <p>Totale MT € 119,98728</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,85000 h € 25,68000 0% € 21,82800</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,55000 h € 30,81000 0% € 16,94550</p> <p>Totale RU € 38,77350</p> <p>Sommano euro (A) € 167,83472 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42660 = 5% * B) € 28,53190</p> <p>Utili di impresa (C) = 17,95% * (A + B) € 19,63666</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq € 216,00 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 17,95%</i> € 38,77350 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 1,42660</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.010.010.G	<p>CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 010 - Soglie lisce di sp. 2 cm G - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo travertino romano classico dello spessore di 2 cm</p> <p>AT</p> <p>CAM25_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti 0,30000 h € 30,24648 0% € 9,07394</p> <p>Totale AT € 9,07394</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM25_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe 0,01000 kg € 0,98420 0% € 0,00984</p> <p>CAM25_MT.E.31.032 - Marmi e pietre - Lastre di marmo travertino romano classico, per soglie, copertine e simili, spess cm 2 1,05000 mq € 64,62269 0% € 67,85382</p>			



CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 71,71306
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 0%	€ 21,82800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
Totale RU				€ 38,77350
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 119,56050 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01626 = 5% * B)				€ 20,32529
Utili di impresa (C) = 25,2% * (A + B)				€ 13,98858
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 153,87 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25,2%				€ 38,77350
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,01626

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.010.010.H	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 010 - Soglie lisce di sp. 2 cm H - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 2 cm			
AT				
CAM25_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
Totale AT				€ 9,07394
MT				
CAM25_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,06000 kg	€ 1,20000 0%	€ 0,07200
CAM25_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
CAM25_MT.E.31.028	- Marmi e pietre - Lastre di marmo Bianco Carrara, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	1,05000 mq	€ 72,32410 0%	€ 75,94031
CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 77,37955
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 0%	€ 21,82800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 0%	€ 26,18850
Totale RU				€ 48,01650
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 134,46999 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14300 = 5% * B)				€ 22,85990
Utili di impresa (C) = 27,75% * (A + B)				€ 15,73299
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 173,06 0%
Incidenza Manodopera sul totale 27,75%				€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,14300



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.010.010.I	<p>CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 010 - Soglie lisce di sp. 2 cm I - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo verde Guatemala dello spessore di 2 cm.</p> <p>AT</p> <p>CAM25_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti</p> <p>Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti</p> <p>CAM25_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe</p> <p>CAM25_MT.E.31.033 - Marmi e pietre - Lastre di marmo verde Guatemala, per soglie, copertine e simili, spess cm 2</p> <p>CAM25_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,33522 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 23,75% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 23,75%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>0,30000 h</p> <p>0,06000 kg</p> <p>0,01000 kg</p> <p>1,05000 mq</p> <p>0,30000 kg</p> <p>0,85000 h</p> <p>0,85000 h</p>	<p>€ 30,24648 0%</p> <p>€ 1,20000 0%</p> <p>€ 0,98420 0%</p> <p>€ 93,86150 0%</p> <p>€ 4,52466 0%</p> <p>€ 25,68000 0%</p> <p>€ 30,81000 0%</p>	<p>€ 9,07394</p> <p>€ 9,07394</p> <p>€ 0,07200</p> <p>€ 0,00984</p> <p>€ 98,55458</p> <p>€ 1,35740</p> <p>€ 99,99382</p> <p>€ 21,82800</p> <p>€ 26,18850</p> <p>€ 48,01650</p> <p>€ 157,08426 0%</p> <p>€ 26,70432</p> <p>€ 18,37886</p> <p>€ 202,17 0%</p> <p>€ 48,01650</p> <p>€ 1,33522</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.010.010.J	<p>CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 010 - Soglie lisce di sp. 2 cm J - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo botticino classico dello spessore di 2 cm</p> <p>AT</p> <p>CAM25_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti</p> <p>Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti</p> <p>CAM25_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe</p> <p>CAM25_MT.E.31.029 - Marmi e pietre - Lastre di marmo botticino nuvolato, per soglie, copertine e simili,</p>	<p>0,30000 h</p> <p>0,06000 kg</p> <p>0,01000 kg</p> <p>1,05000 mq</p>	<p>€ 30,24648 0%</p> <p>€ 1,20000 0%</p> <p>€ 0,98420 0%</p> <p>€ 73,18119 0%</p>	<p>€ 9,07394</p> <p>€ 9,07394</p> <p>€ 0,07200</p> <p>€ 0,00984</p> <p>€ 76,84025</p>



	spess cm 2			
CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 78,27949
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 0%	€ 21,82800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 0%	€ 26,18850
Totale RU				€ 48,01650
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 135,36993 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15064 = 5% * B)				€ 23,01289
Utili di impresa (C) = 27,56% * (A + B)				€ 15,83828
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 174,22 0%
Incidenza Manodopera sul totale 27,56%				€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,15064

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.010.010.L	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 010 - Soglie lisce di sp. 2 cm L - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia dello spessore di 2 cm			
	AT			
CAM25_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
Totale AT				€ 9,07394
	MT			
CAM25_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,06000 kg	€ 1,20000 0%	€ 0,07200
CAM25_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
CAM25_MT.E.31.030	- Marmi e pietre - Lastre di marmo perlato Sicilia, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	1,05000 mq	€ 66,38613 0%	€ 69,70544
CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 71,14468
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 0%	€ 21,82800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 0%	€ 26,18850
Totale RU				€ 48,01650
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 128,23512 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09000 = 5% * B)				€ 21,79997
Utili di impresa (C) = 29,09% * (A + B)				€ 15,00351
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 165,04 0%
Incidenza Manodopera sul totale 29,09%				€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,09000



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.010.010.O	<p>CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 010 - Soglie lisce di sp. 2 cm O - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro dello spessore di 2 cm</p> <p>AT</p> <p>CAM25_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti</p> <p>Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti</p> <p>CAM25_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe</p> <p>CAM25_MT.E.31.031 - Marmi e pietre - Lastre di marmo Trani chiaro, per soglie, copertine e simili, spess cm 2</p> <p>CAM25_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16587 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 27,2% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 27,2%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
				€ 9,07394
				€ 0,07200
				€ 0,00984
				€ 78,63126
				€ 1,35740
				€ 80,07050
				€ 21,82800
				€ 26,18850
				€ 48,01650
				€ 137,16094 0%
				€ 23,31736
				€ 16,04783
				€ 176,53 0%
				€ 48,01650
				€ 1,16587

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.010.010.P	<p>CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 010 - Soglie lisce di sp. 2 cm P - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo Nero Marquina dello spessore di 2 cm</p> <p>AT</p> <p>CAM25_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti</p> <p>Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti</p> <p>CAM25_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe</p>	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
				€ 9,07394
				€ 0,07200
				€ 0,00984



CAM25_MT.E.31.034	- Marmi e pietre - Lastre di marmo Nero Marquina, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	1,05000 mq	€ 110,59813 0%	€ 116,12804
CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 117,56728
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 0%	€ 21,82800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 0%	€ 26,18850
Totale RU				€ 48,01650
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 174,65772 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,48459 = 5% * B)				€ 29,69181
Utili di impresa (C) = 21,36% * (A + B)				€ 20,43495
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 224,78 0%
Incidenza Manodopera sul totale 21,36%				€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,48459

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.010.010.Q	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 010 - Soglie lisce di sp. 2 cm Q - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo , con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo travertino romano classico dello spessore di 2 cm			
AT				
CAM25_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
Totale AT				€ 9,07394
MT				
CAM25_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,06000 kg	€ 1,20000 0%	€ 0,07200
CAM25_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
CAM25_MT.E.31.032	- Marmi e pietre - Lastre di marmo travertino romano classico, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	1,05000 mq	€ 64,62269 0%	€ 67,85382
CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 69,29306
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 0%	€ 21,82800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 0%	€ 26,18850
Totale RU				€ 48,01650
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 126,38350 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07426 = 5% * B)				€ 21,48520
Utili di impresa (C) = 29,52% * (A + B)				€ 14,78687
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 162,66 0%



	Incidenza Manodopera sul totale 29,52%		€ 48,01650
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,07426

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.010.020.A	<p>CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 020 - Soglie lisce di sp. 3 cm A - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 3 cm</p> <p>AT CAM25_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>MT CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg CAM25_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe CAM25_MT.E.31.021 - Marmi e pietre - Lastre di marmo Bianco Carrara, per soglie, copertine e simili, spess cm 3 CAM25_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,20237 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 21,3% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Manodopera sul totale 21,3% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
				€ 9,07394
				€ 3,73799
				€ 0,00984
				€ 88,50202
				€ 1,35740
				€ 93,60725
				€ 21,82800
				€ 16,94550
				€ 38,77350
				€ 141,45469 0%
				€ 24,04730
				€ 16,55020
				€ 182,05 0%
				€ 38,77350
				€ 1,20237

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.010.020.B	<p>CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 020 - Soglie lisce di sp. 3 cm B - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo verde Guatemala dello spessore di 3 cm.</p> <p>AT CAM25_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>MT CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo</p>	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
				€ 9,07394
				€ 3,73799



	325 dosata a 400 Kg	mc	0%	
CAM25_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
CAM25_MT.E.31.026	- Marmi e pietre - Lastre di marmo verde Guatemala, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 137,18850 0%	€ 144,04793
CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 149,15316
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 0%	€ 21,82800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
Totale RU				€ 38,77350
Sommano euro (A)				€ 197,00060
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,67451 = 5% * B)				€ 33,49010
Utili di impresa (C) = 15,29% * (A + B)				€ 23,04907
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 253,54
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 15,29%				€ 38,77350
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,67451

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.010.020.C	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 020 - Soglie lisce di sp. 3 cm C - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo botticino classico dello spessore di 3 cm.			
AT				
CAM25_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
Totale AT				€ 9,07394
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,03000 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,73799
CAM25_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
CAM25_MT.E.31.022	- Marmi e pietre - Lastre di marmo botticino nuvolato, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 80,94243 0%	€ 84,98955
CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 90,09478
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 0%	€ 21,82800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
Totale RU				€ 38,77350
Sommano euro (A)				€ 137,94222
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17251 = 5% * B)				€ 23,45018
Utili di impresa (C) = 21,84% * (A + B)				€ 16,13924



	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 177,53 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,84%</i>	€ 38,77350
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,17251

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.010.020.D	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 020 - Soglie lisce di sp. 3 cm D - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo perlato Sicilia dello spessore di 3 cm			
	AT			
	CAM25_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			€ 9,07394
	MT			
	CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,03000 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,73799
	CAM25_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
	CAM25_MT.E.31.023 - Marmi e pietre - Lastre di marmo perlato Sicilia, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 70,91335 0%	€ 74,45902
	CAM25_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT			€ 79,56425
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 0%	€ 21,82800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
	Totale RU			€ 38,77350
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 127,41169 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08300 = 5% * B)			€ 21,65999
	Utili di impresa (C) = 23,65% * (A + B)			€ 14,90717
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 163,98 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,65%</i>			€ 38,77350
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,08300

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.010.020.E	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 020 - Soglie lisce di sp. 3 cm E - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo Trani chiaro dello spessore di 3 cm.			
	AT			
	CAM25_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			€ 9,07394



					€ 9,07394
	MT				
	CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,03000 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,73799
	CAM25_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
	CAM25_MT.E.31.024	- Marmi e pietre - Lastre di marmo Trani chiaro, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 86,11301 0%	€ 90,41866
	CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			€ 95,52389
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 0%	€ 21,82800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
		Totale RU			€ 38,77350
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 143,37133 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21866 = 5% * B)			€ 24,37313
		Utili di impresa (C) = 21,01% * (A + B)			€ 16,77445
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 184,52 0%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,01%</i>			€ 38,77350
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,21866

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_E14.010.020.F	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 020 - Soglie lisce di sp. 3 cm F - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo Nero Marquina dello spessore di 3 cm				
	AT				
	CAM25_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
		Totale AT		€ 9,07394	
	MT				
	CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,03000 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,73799
	CAM25_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
	CAM25_MT.E.31.027	- Marmi e pietre - Lastre di marmo Nero Marquina, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 157,28950 0%	€ 165,15398
	CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT		€ 170,25921	
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 0%	€ 21,82800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
		Totale RU		€ 38,77350	
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			



				€ 218,10665 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,85391 = 5% * B)			€ 37,07813
	Utili di impresa (C) = 13,81% * (A + B)			€ 25,51848
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 280,70 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,81%</i>			€ 38,77350
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,85391

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.010.020.G	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 020 - Soglie lisce di sp. 3 cm G - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, pulizia finale. Marmo travertino romano classico dello spessore di 3 cm			
	AT			
	CAM25_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			€ 9,07394
	MT			
	CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,03000 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,73799
	CAM25_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
	CAM25_MT.E.31.025 - Marmi e pietre - Lastre di marmo travertino romano classico, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 75,04723 0%	€ 78,79959
	CAM25_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT			€ 83,90482
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 0%	€ 21,82800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
	Totale RU			€ 38,77350
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 131,75226 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11989 = 5% * B)			€ 22,39788
	Utili di impresa (C) = 22,87% * (A + B)			€ 15,41501
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 169,57 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,87%</i>			€ 38,77350
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,11989

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.010.020.H	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 020 - Soglie lisce di sp. 3 cm H - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 3 cm			



AT				
CAM25_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
Totale AT				€ 9,07394
MT				
CAM25_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,09000 kg	€ 1,20000 0%	€ 0,10800
CAM25_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
CAM25_MT.E.31.021	- Marmi e pietre - Lastre di marmo Bianco Carrara, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 84,28764 0%	€ 88,50202
CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 89,97726
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 0%	€ 21,82800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 0%	€ 26,18850
Totale RU				€ 48,01650
Sommano euro (A)				€ 147,06770
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25008 = 5% * B)				€ 25,00151
Utili di impresa (C) = 25,37% * (A + B)				€ 17,20692
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 189,28
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 25,37%				€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,25008

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.010.020.1	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 020 - Soglie lisce di sp. 3 cm I - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo verde Guatemala dello spessore di 3 cm.			
AT				
CAM25_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
Totale AT				€ 9,07394
MT				
CAM25_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,09000 kg	€ 1,20000 0%	€ 0,10800
CAM25_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
CAM25_MT.E.31.026	- Marmi e pietre - Lastre di marmo verde Guatemala, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 137,18850 0%	€ 144,04793
CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 145,52317
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 0%	€ 21,82800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 0%	€ 26,18850



	Totale RU	€ 48,01650
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 202,61361 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72222 = 5% * B)	€ 34,44431
	Utili di impresa (C) = 18,41% * (A + B)	€ 23,70579
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 260,76 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,41%	€ 48,01650
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 1,72222

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.010.020.J	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 020 - Soglie lisce di sp. 3 cm J - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo botticino classico dello spessore di 3 cm.			
	AT			
	CAM25_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			€ 9,07394
	MT			
	CAM25_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,09000 kg	€ 1,20000 0%	€ 0,10800
	CAM25_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
	CAM25_MT.E.31.022 - Marmi e pietre - Lastre di marmo botticino nuvolato, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 80,94243 0%	€ 84,98955
	CAM25_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT			€ 86,46479
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 0%	€ 21,82800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 0%	€ 26,18850
	Totale RU			€ 48,01650
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 143,55523 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22022 = 5% * B)			€ 24,40439
	Utili di impresa (C) = 25,99% * (A + B)			€ 16,79596
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 184,76 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,99%			€ 48,01650
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,22022

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.010.020.K	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 020 - Soglie lisce di sp. 3 cm K - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di			



cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo perlato Sicilia dello spessore di 3 cm				
AT				
CAM25_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
Totale AT				€ 9,07394
MT				
CAM25_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,09000 kg	€ 1,20000 0%	€ 0,10800
CAM25_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
CAM25_MT.E.31.023	- Marmi e pietre - Lastre di marmo perlato Sicilia, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 70,91335 0%	€ 74,45902
CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 75,93426
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 0%	€ 21,82800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 0%	€ 26,18850
Totale RU				€ 48,01650
Sommano euro (A)				€ 133,02470
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,13071 = 5% * B)				€ 22,61420
Utili di impresa (C) = 28,05% * (A + B)				€ 15,56389
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 171,20
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 28,05%				€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,13071

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.010.020.L	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 020 - Soglie lisce di sp. 3 cm L - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo Trani chiaro dello spessore di 3 cm.			
AT				
CAM25_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
Totale AT				€ 9,07394
MT				
CAM25_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,09000 kg	€ 1,20000 0%	€ 0,10800
CAM25_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
CAM25_MT.E.31.024	- Marmi e pietre - Lastre di marmo Trani chiaro, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 86,11301 0%	€ 90,41866
CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 91,89390
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 0%	€ 21,82800



CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 0%	€ 26,18850
Totale RU				€ 48,01650
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 148,98434 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26637 = 5% * B)				€ 25,32734
Utili di impresa (C) = 25,04% * (A + B)				€ 17,43117
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 191,74 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25,04%				€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,26637

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.010.020.O	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 020 - Soglie lisce di sp. 3 cm O - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo Nero Marquina dello spessore di 3 cm			
AT				
CAM25_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
Totale AT				€ 9,07394
MT				
CAM25_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,09000 kg	€ 1,20000 0%	€ 0,10800
CAM25_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
CAM25_MT.E.31.027	- Marmi e pietre - Lastre di marmo Nero Marquina, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 157,28950 0%	€ 165,15398
CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 166,62922
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 0%	€ 21,82800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 0%	€ 26,18850
Totale RU				€ 48,01650
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 223,71966 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,90162 = 5% * B)				€ 38,03234
Utili di impresa (C) = 16,68% * (A + B)				€ 26,17520
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 287,93 0%
Incidenza Manodopera sul totale 16,68%				€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,90162

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.010.020.P	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 020 - Soglie lisce di sp. 3 cm P - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste			



smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, pulizia finale. Marmo travertino romano classico dello spessore di 3 cm				
AT				
CAM25_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
Totale AT				€ 9,07394
MT				
CAM25_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,09000 kg	€ 1,20000 0%	€ 0,10800
CAM25_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
CAM25_MT.E.31.025	- Marmi e pietre - Lastre di marmo travertino romano classico, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 75,04723 0%	€ 78,79959
CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 80,27483
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 0%	€ 21,82800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 0%	€ 26,18850
Totale RU				€ 48,01650
Sommano euro (A)				€ 137,36527
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16761 = 5% * B)				€ 23,35210
Utili di impresa (C) = 27,16% * (A + B)				€ 16,07174
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 176,79
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 27,16%				€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,16761

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.010.030.A	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 030 - Copertine con gocciolatoio A - Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Bianco Carrara dello spessore di 3 cm.			
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,03000 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,73799
CAM25_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
CAM25_MT.E.31.021	- Marmi e pietre - Lastre di marmo Bianco Carrara, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 84,28764 0%	€ 88,50202
CAM25_MT.E.31.039	- Marmi e pietre - Formazione gocciolatoio	1,00000 m	€ 3,53900 0%	€ 3,53900
Totale MT				€ 95,78885
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400



	Totale RU	€ 22,59600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 118,38485 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00627 = 5% * B)	€ 20,12542
	Utili di impresa (C) = 14,83% * (A + B)	€ 13,85103
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 152,36 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,83%	€ 22,59600
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 1,00627

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.010.030.B	<p>CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 030 - Copertine con gocciolatoio B - Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Verde Guatemala dello spessore di 3 cm.</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,03000 mc € 124,59980 0% € 3,73799</p> <p>CAM25_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe 0,01000 kg € 0,98420 0% € 0,00984</p> <p>CAM25_MT.E.31.026 - Marmi e pietre - Lastre di marmo verde Guatemala, per soglie, copertine e simili, spess cm 3 1,05000 mq € 137,18850 0% € 144,04793</p> <p>CAM25_MT.E.31.039 - Marmi e pietre - Formazione gocciolatoio 1,00000 m € 3,53900 0% € 3,53900</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 151,33476</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,40000 h € 25,68000 0% € 10,27200</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,40000 h € 30,81000 0% € 12,32400</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 22,59600</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">€ 173,93076 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,47841 = 5% * B)</p> <p style="text-align: right;">€ 29,56823</p> <p>Utili di impresa (C) = 10,09% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">€ 20,34990</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">€ 223,85 0%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 10,09%</p> <p style="text-align: right;">€ 22,59600</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p> <p style="text-align: right;">€ 1,47841</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.010.030.C	<p>CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 030 - Copertine con gocciolatoio C - Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Botticino nuvolato dello spessore di 3 cm</p>			



MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,03000 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,73799
CAM25_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
CAM25_MT.E.31.022	- Marmi e pietre - Lastre di marmo botticino nuvolato, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 80,94243 0%	€ 84,98955
CAM25_MT.E.31.039	- Marmi e pietre - Formazione gocciolatoio	1,00000 m	€ 3,53900 0%	€ 3,53900
Totale MT				€ 92,27638
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
Totale RU				€ 22,59600
Sommano euro (A)				€ 114,87238
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97642 = 5% * B)				€ 19,52830
Utili di impresa (C) = 15,28% * (A + B)				€ 13,44007
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 147,84
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 15,28%				€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,97642

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.010.030.D	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 030 - Copertine con gocciolatoio D - Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Perlato Sicilia dello spessore di 3 cm.			
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,03000 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,73799
CAM25_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
CAM25_MT.E.31.023	- Marmi e pietre - Lastre di marmo perlato Sicilia, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 70,91335 0%	€ 74,45902
CAM25_MT.E.31.039	- Marmi e pietre - Formazione gocciolatoio	1,00000 m	€ 3,53900 0%	€ 3,53900
Totale MT				€ 81,74585
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
Totale RU				€ 22,59600
Sommano euro (A)				€ 104,34185
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88691 = 5% * B)				€ 17,73811
Utili di impresa (C) = 16,83% * (A + B)				€ 12,20800
TOTALE (A + B + C) euro / mq				
Scostamento % su anno 2024				



				€ 134,29 0%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,83%</i>	€ 22,59600
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,88691

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.010.030.E	<p>CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 030 - Copertine con gocciolatoio E - Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Trani chiaro dello spessore di 3 cm.</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,03000 mc € 124,59980 € 3,73799 0%</p> <p>CAM25_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe 0,01000 kg € 0,98420 € 0,00984 0%</p> <p>CAM25_MT.E.31.024 - Marmi e pietre - Lastre di marmo Trani chiaro, per soglie, copertine e simili, spess cm 3 1,05000 mq € 86,11301 € 90,41866 0%</p> <p>CAM25_MT.E.31.039 - Marmi e pietre - Formazione gocciolatoio 1,00000 m € 3,53900 € 3,53900 0%</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 97,70549</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,40000 h € 25,68000 € 10,27200 0%</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,40000 h € 30,81000 € 12,32400 0%</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 22,59600</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">€ 120,30149 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02256 = 5% * B) € 20,45125</p> <p>Utili di impresa (C) = 14,59% * (A + B) € 14,07527</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">€ 154,83 0%</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 14,59%</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			€ 154,83 0%

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.010.030.F	<p>CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 030 - Copertine con gocciolatoio F - Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Nero Marquina dello spessore di 3 cm.</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,03000 mc € 124,59980 € 3,73799 0%</p> <p>CAM25_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe 0,01000 kg € 0,98420 € 0,00984 0%</p> <p>CAM25_MT.E.31.027 - Marmi e pietre - Lastre di marmo Nero Marquina, per soglie, copertine e simili, spess cm 3 1,05000 mq € 157,28950 € 165,15398 0%</p>			€ 165,15398



CAM25_MT.E.31.039	- Marmi e pietre - Formazione gocciolatoio	1,00000 m	€ 3,53900 0%	€ 3,53900
Totale MT				€ 172,44081
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
Totale RU				€ 22,59600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 195,03681 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,65781 = 5% * B)				€ 33,15626
Utili di impresa (C) = 9% * (A + B)				€ 22,81931
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 251,01 0%
Incidenza Manodopera sul totale 9%				€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,65781

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.010.030.G	<p>CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 030 - Copertine con gocciolatoio G - Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Travertino romano classico del spessore di 3 cm.</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,03000 mc € 124,59980 0% € 3,73799</p> <p>CAM25_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe 0,01000 kg € 0,98420 0% € 0,00984</p> <p>CAM25_MT.E.31.025 - Marmi e pietre - Lastre di marmo travertino romano classico, per soglie, copertine e simili, spess cm 3 1,05000 mq € 75,04723 0% € 78,79959</p> <p>CAM25_MT.E.31.039 - Marmi e pietre - Formazione gocciolatoio 1,00000 m € 3,53900 0% € 3,53900</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>€ 86,08642</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,40000 h € 25,68000 0% € 10,27200</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,40000 h € 30,81000 0% € 12,32400</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p>€ 22,59600</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>€ 108,68242 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92380 = 5% * B)</p> <p>€ 18,47601</p> <p>Utili di impresa (C) = 16,15% * (A + B)</p> <p>€ 12,71584</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p>€ 139,87 0%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 16,15%</p> <p>€ 22,59600</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p> <p>€ 0,92380</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM25_E14.010.030.H	<p>CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 030 - Copertine con gocciolatoio H - Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con idoneo collante, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Bianco Carrara dello spessore di 3 cm.</p>			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,09000 kg	€ 1,20000 0%	€ 0,10800
	CAM25_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
	CAM25_MT.E.31.021 - Marmi e pietre - Lastre di marmo Bianco Carrara, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 84,28764 0%	€ 88,50202
	CAM25_MT.E.31.039 - Marmi e pietre - Formazione gocciolatoio	1,00000 m	€ 3,53900 0%	€ 3,53900
	Totale MT			€ 92,15886
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
	Totale RU			€ 22,59600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 114,75486 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97542 = 5% * B)			€ 19,50833
	Utili di impresa (C) = 15,3% * (A + B)			€ 13,42632
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 147,69 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,3%</i>			€ 22,59600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,97542

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.010.030.I	<p>CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 030 - Copertine con gocciolatoio I - Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con idoneo collante, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Verde Guatemala dello spessore di 3 cm.</p>			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,09000 kg	€ 1,20000 0%	€ 0,10800
	CAM25_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
	CAM25_MT.E.31.026 - Marmi e pietre - Lastre di marmo verde Guatemala, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 137,18850 0%	€ 144,04793
	CAM25_MT.E.31.039 - Marmi e pietre - Formazione gocciolatoio	1,00000 m	€ 3,53900 0%	€ 3,53900
	Totale MT			€ 147,70477
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400



	Totale RU	€ 22,59600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 170,30077 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,44756 = 5% * B)	€ 28,95113
	Utili di impresa (C) = 10,31% * (A + B)	€ 19,92519
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 219,18 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,31%</i>	€ 22,59600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,44756

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.010.030.J	<p>CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 030 - Copertine con gocciolatoio J - Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con idoneo collante, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Botticino nuvolato dello spessore di 3 cm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti 0,09000 kg € 1,20000 0% € 0,10800</p> <p>CAM25_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe 0,01000 kg € 0,98420 0% € 0,00984</p> <p>CAM25_MT.E.31.022 - Marmi e pietre - Lastre di marmo botticino nuvolato, per soglie, copertine e simili, spess cm 3 1,05000 mq € 80,94243 0% € 84,98955</p> <p>CAM25_MT.E.31.039 - Marmi e pietre - Formazione gocciolatoio 1,00000 m € 3,53900 0% € 3,53900</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 88,64639</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,40000 h € 25,68000 0% € 10,27200</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,40000 h € 30,81000 0% € 12,32400</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 22,59600</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">€ 111,24239 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94556 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 15,78% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">€ 143,17 0%</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 15,78%</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.010.030.K	<p>CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 030 - Copertine con gocciolatoio K - Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Perlato Sicilia dello spessore di 3 cm.</p>			



MT				
CAM25_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,09000 kg	€ 1,20000 0%	€ 0,10800
CAM25_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
CAM25_MT.E.31.023	- Marmi e pietre - Lastre di marmo perlato Sicilia, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 70,91335 0%	€ 74,45902
CAM25_MT.E.31.039	- Marmi e pietre - Formazione gocciolatoio	1,00000 m	€ 3,53900 0%	€ 3,53900
Totale MT				€ 78,11586
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
Totale RU				€ 22,59600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 100,71186 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85605 = 5% * B)				€ 17,12102
Utili di impresa (C) = 17,43% * (A + B)				€ 11,78329
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 129,62 0%
Incidenza Manodopera sul totale 17,43%				€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,85605

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.010.030.L	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 030 - Copertine con gocciolatoio L - Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con idoneo collante, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Trani chiaro dello spessore di 3 cm.			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,09000 kg	€ 1,20000 0%	€ 0,10800
	CAM25_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
	CAM25_MT.E.31.024 - Marmi e pietre - Lastre di marmo Trani chiaro, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 86,11301 0%	€ 90,41866
	CAM25_MT.E.31.039 - Marmi e pietre - Formazione gocciolatoio	1,00000 m	€ 3,53900 0%	€ 3,53900
	Totale MT			€ 94,07550
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
	Totale RU			€ 22,59600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 116,67150 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99171 = 5% * B)			€ 19,83416
	Utili di impresa (C) = 15,05% * (A + B)			€ 13,65057
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 150,16 0%



	Incidenza Manodopera sul totale 15,05%		€ 22,59600
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,99171

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.010.030.O	<p>CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 030 - Copertine con gocciolatoio O - Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Nero Marquina dello spessore di 3 cm.</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti 0,09000 kg</p> <p>CAM25_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe 0,01000 kg</p> <p>CAM25_MT.E.31.027 - Marmi e pietre - Lastre di marmo Nero Marquina, per soglie, copertine e simili, spess cm 3 1,05000 mq</p> <p>CAM25_MT.E.31.039 - Marmi e pietre - Formazione gocciolatoio 1,00000 m</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,40000 h</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,40000 h</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: center;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62696 = 5% * B)</p> <p style="text-align: center;">Utili di impresa (C) = 9,17% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Manodopera sul totale 9,17%</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>			<p>€ 0,10800</p> <p>€ 0,00984</p> <p>€ 165,15398</p> <p>€ 3,53900</p> <hr/> <p>€ 168,81082</p> <p>€ 10,27200</p> <p>€ 12,32400</p> <hr/> <p>€ 22,59600</p> <hr/> <p>€ 191,40682 0%</p> <p>€ 32,53916</p> <p>€ 22,39460</p> <hr/> <p>€ 246,34 0%</p> <p>€ 22,59600</p> <p>€ 1,62696</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.010.030.P	<p>CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 030 - Copertine con gocciolatoio P - Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con idoneo collante, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Travertino romano classico dello spessore di 3 cm.</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti 0,09000 kg</p> <p>CAM25_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe 0,01000 kg</p> <p>CAM25_MT.E.31.025 - Marmi e pietre - Lastre di marmo travertino romano classico, per soglie, copertine e simili, spess cm 3 1,05000 mq</p> <p>CAM25_MT.E.31.039 - Marmi e pietre - Formazione gocciolatoio 1,00000 m</p>			<p>€ 0,10800</p> <p>€ 0,00984</p> <p>€ 78,79959</p> <p>€ 3,53900</p>



			Totale MT	€ 82,45643
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
			Totale RU	€ 22,59600
			Sommano euro (A)	€ 105,05243
			Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89295 = 5% * B)				€ 17,85891
Utili di impresa (C) = 16,71% * (A + B)				€ 12,29113
			TOTALE (A + B + C) euro / mq	€ 135,20
			Scostamento % su anno 2024	0%
Incidenza Manodopera sul totale 16,71%				€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,89295

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.020.010.A	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 020 - PIETRA RICOMPOSTA 010 - Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano A - Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano, di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non ricoprono più del 20% della superficie in vista, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, peso specifico pari a 2000 kg/mc, compresi inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, i pezzi speciali. Per elementi di peso fino a 50 kg			
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
				€ 1,35432
MT				
CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,00100 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,01412
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.31.035	- Marmi e pietre - Pietra ricomposta di peso fino a 50 kg	1,05000 dmc	€ 4,32203 0%	€ 4,53813
				€ 7,04425
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,51360
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,61620
				€ 1,12980
				€ 9,52837
				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08099 = 5% * B)				€ 1,61982
Utili di impresa (C) = 9,21% * (A + B)				€ 1,11482
				€ 12,26
				0%
Incidenza Manodopera sul totale 9,21%				€ 1,12980
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,08099

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM25_E14.020.010.B	<p>CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 020 - PIETRA RICOMPOSTA 010 - Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano B - Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano, di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non ricoprono più del 20% della superficie in vista, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, peso specifico pari a 2000 kg/mc, compresi inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, i pezzi speciali. Per elementi di peso da 51 a 100 kg</p> <p>AT</p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,02000 h € 67,71600 0% € 1,35432</p> <p>Totale AT € 1,35432</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325 0,00100 ql € 14,11702 0% € 0,01412</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM25_MT.E.31.036 - Marmi e pietre - Pietra ricomposta di peso da 51 a 100 kg 1,05000 dmc € 3,91163 0% € 4,10721</p> <p>Totale MT € 6,61333</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,02000 h € 25,68000 0% € 0,51360</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,02000 h € 30,81000 0% € 0,61620</p> <p>Totale RU € 1,12980</p> <p>Sommano euro (A) € 9,09745 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07733 = 5% * B) € 1,54657</p> <p>Utili di impresa (C) = 9,65% * (A + B) € 1,06440</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / dmc € 11,71 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 9,65%</i> € 1,12980 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,07733</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.020.010.C	<p>CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 020 - PIETRA RICOMPOSTA 010 - Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano C - Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano, di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non ricoprono più del 20% della superficie in vista, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, peso specifico pari a 2000 kg/mc, compresi inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, i pezzi speciali. Per elementi di peso da 101 a 200 kg</p> <p>AT</p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,02000 h € 67,71600 0% € 1,35432</p> <p>Totale AT € 1,35432</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325 0,00100 ql € 14,11702 0% € 0,01412</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM25_MT.E.31.037 - Marmi e pietre - Pietra ricomposta di peso 1,05000 € 3,66795 € 3,85135</p>			



	da 101 a 200 kg	dmc	0%	
	Totale MT			€ 6,35747
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,51360
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,61620
	Totale RU			€ 1,12980
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 8,84159 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07515 = 5% * B)			€ 1,50307
	Utili di impresa (C) = 9,93% * (A + B)			€ 1,03447
	TOTALE (A + B + C) euro / dmc Scostamento % su anno 2024			€ 11,38 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,93%</i>			€ 1,12980
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07515

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.020.010.D	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 020 - PIETRA RICOMPOSTA 010 - Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano D - Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano, di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non ricoprono più del 20% della superficie in vista, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, peso specifico pari a 2000 kg/mc, compresi inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, i pezzi speciali. Per elementi di peso superiore a 200 kg			
	AT			
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			€ 1,35432
	MT			
CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,00100 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,01412
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.31.038	- Marmi e pietre - Pietra ricomposta di peso superiore a 200 kg	1,05000 dmc	€ 3,27038 0%	€ 3,43390
	Totale MT			€ 5,94002
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,51360
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,61620
	Totale RU			€ 1,12980
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 8,42414 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07161 = 5% * B)			€ 1,43210
	Utili di impresa (C) = 10,42% * (A + B)			€ 0,98562
	TOTALE (A + B + C) euro / dmc Scostamento % su anno 2024			€ 10,84 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,42%</i>			€ 1,12980
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07161



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.030.010.A	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 010 - Arrotatura levigatura pavimenti A - Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in pietra			
	AT			
	CAM25_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,14000 h	€ 30,24648 0%	€ 4,23451
	Totale AT			€ 4,23451
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,14000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,59520
	Totale RU			€ 3,59520
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 7,82971 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06655 = 5% * B)			€ 1,33105
	Utili di impresa (C) = 35,68% * (A + B)			€ 0,91608
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 10,08 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 35,68%</i>			€ 3,59520
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,06655

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.030.010.B	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 010 - Arrotatura levigatura pavimenti B - Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in marmo			
	AT			
	CAM25_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,16500 h	€ 30,24648 0%	€ 4,99067
	Totale AT			€ 4,99067
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16500 h	€ 25,68000 0%	€ 4,23720
	Totale RU			€ 4,23720
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 9,22787 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07844 = 5% * B)			€ 1,56874
	Utili di impresa (C) = 35,68% * (A + B)			€ 1,07966
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 11,88 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 35,68%</i>			€ 4,23720
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07844

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.030.010.C	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 010 - Arrotatura levigatura pavimenti C - Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in granito			
	AT			
	CAM25_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni -	0,20000	€ 30,24648	€ 6,04930



	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	h	0%	
	Totale AT			€ 6,04930
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	Totale RU			€ 5,13600
	Sommano euro (A)			€ 11,18530
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09508 = 5% * B)			€ 1,90150
	Utili di impresa (C) = 35,68% * (A + B)			€ 1,30868
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 14,40
	Scostamento % su anno 2024			0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 35,68%</i>			€ 5,13600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09508

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.030.015.A	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 015 - Lucidatura a piombo di pavimenti a mezzo manico A - Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in pietra			
	AT			
CAM25_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,11000 h	€ 30,24648 0%	€ 3,32711
	Totale AT			€ 3,32711
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,11000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,82480
	Totale RU			€ 2,82480
	Sommano euro (A)			€ 6,15191
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05229 = 5% * B)			€ 1,04582
	Utili di impresa (C) = 35,68% * (A + B)			€ 0,71977
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 7,92
	Scostamento % su anno 2024			0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 35,68%</i>			€ 2,82480
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05229

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.030.015.B	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 015 - Lucidatura a piombo di pavimenti a mezzo manico B - Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in marmo			
	AT			
CAM25_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,12000 h	€ 30,24648 0%	€ 3,62958
	Totale AT			€ 3,62958
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,08160
	Totale RU			€ 3,08160



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 6,71118 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05705 = 5% * B)	€ 1,14090
	Utili di impresa (C) = 35,68% * (A + B)	€ 0,78521
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 8,64 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 35,68%</i>	€ 3,08160
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,05705

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.030.015.C	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 015 - Lucidatura a piombo di pavimenti a mezzo manico C - Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in granito			
	AT			
	CAM25_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,16000 h	€ 30,24648 0%	€ 4,83944
	Totale AT			€ 4,83944
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,10880
	Totale RU			€ 4,10880
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 8,94824 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07606 = 5% * B)			€ 1,52120
	Utili di impresa (C) = 35,68% * (A + B)			€ 1,04694
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 11,52 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 35,68%</i>			€ 4,10880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07606

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.030.020.A	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 020 - Battuta o listello per separazione i pavimenti A - Battuta o listello per separazione di pavimenti di ottone da 25x3 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.36.002 - Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Listello di ottone 25x3mm	1,05000 m	€ 10,21000 0%	€ 10,72050
	Totale MT			€ 10,72050
	RU			
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
	Totale RU			€ 1,43100
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 12,15150 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10329 = 5% * B)			€ 2,06576
	Utili di impresa (C) = 9,15% * (A + B)			€ 1,42173
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 15,64 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,15%</i>			€ 1,43100
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,10329



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.030.020.B	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 020 - Battuta o listello per separazione i pavimenti B - Battuta o listello per separazione di pavimenti di plastica da 25x5 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.36.003 - Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Listello di plastica 25x5mm	1,05000 m	€ 2,02300 0%	€ 2,12415
	Totale MT			€ 2,12415
	RU			
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,14480
	Totale RU			€ 1,14480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 3,26895 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02779 = 5% * B)			€ 0,55572
	Utili di impresa (C) = 27,21% * (A + B)			€ 0,38247
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 4,21 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 27,21%</i>			€ 1,14480
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,02779

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.030.020.C	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 020 - Battuta o listello per separazione i pavimenti C - Battuta o listello per separazione di pavimenti di marmo da 20x10-15 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.36.004 - Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Listello di marmo 20x10-15 mm	1,05000 m	€ 7,48980 0%	€ 7,86429
	Totale MT			€ 7,86429
	RU			
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
	Totale RU			€ 1,43100
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 9,29529 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07901 = 5% * B)			€ 1,58020
	Utili di impresa (C) = 11,96% * (A + B)			€ 1,08755
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 11,96 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,96%</i>			€ 1,43100
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07901

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.030.020.D	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 020 - Battuta o listello per separazione i pavimenti D - Battuta o listello su davanzali e soglie per formazione vaschette - di marmo riportati sulle teste			
	MT			
	CAM25_MT.E.36.005 - Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Listello in pietra per	1,05000 m	€ 16,41600 0%	€ 17,23680



	vaschetta dim. 20x20x10 mm				
	Totale MT				€ 17,23680
RU					
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%		€ 1,43100
	Totale RU				€ 1,43100
	Sommano euro (A)				€ 18,66780
	Scostamento % su anno 2024				0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15868 = 5% * B)				€ 3,17353
	Utili di impresa (C) = 5,96% * (A + B)				€ 2,18413
	TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 24,03
	Scostamento % su anno 2024				0%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,96%				€ 1,43100
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,15868

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.030.025.A	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 025 - Lucidature delle coste a delle lastre di pietra A - Lucidatura delle coste a vista delle lastre di pietra naturale già rifilate di fresa, per ogni cm di spessore al metro lineare: per marmi a travertini			
AT				
CAM25_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,07000 h	€ 30,24648 0%	€ 2,11725
	Totale AT			€ 2,11725
RU				
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,00530
	Totale RU			€ 4,00530
	Sommano euro (A)			€ 6,12255
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05204 = 5% * B)			€ 1,04083
	Utili di impresa (C) = 50,83% * (A + B)			€ 0,71634
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 7,88
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 50,83%			€ 4,00530
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,05204

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.030.025.B	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 025 - Lucidature delle coste a delle lastre di pietra B - Lucidatura delle coste a vista delle lastre di pietra naturale già rifilate di fresa, per ogni cm di spessore al metro lineare: per pietre dure (graniti ecc.)			
AT				
CAM25_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,08000 h	€ 30,24648 0%	€ 2,41972
	Totale AT			€ 2,41972
RU				
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,17000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,23770
	Totale RU			€ 5,23770



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 7,65742 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06509 = 5% * B)	€ 1,30176
	Utili di impresa (C) = 53,15% * (A + B)	€ 0,89592
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 9,86 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 53,15%</i>	€ 5,23770
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,06509

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.030.030.A	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 030 - Bocciardatura A - Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale: per marmi e travertini			
	AT			
	CAM25_AT.E.05.003 - Attrezzature per pavimentazioni - Bocciardatrice per pavimenti in pietra e marmo	0,60000 h	€ 29,34360 0%	€ 17,60616
	Totale AT			€ 17,60616
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
	Totale RU			€ 15,40800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 33,01416 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28062 = 5% * B)			€ 5,61241
	Utili di impresa (C) = 36,26% * (A + B)			€ 3,86266
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 42,49 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,26%</i>			€ 15,40800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,28062

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.030.030.B	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 030 - Bocciardatura B - Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale: per pietre dure (graniti, ecc.)			
	AT			
	CAM25_AT.E.05.003 - Attrezzature per pavimentazioni - Bocciardatrice per pavimenti in pietra e marmo	0,66000 h	€ 29,34360 0%	€ 19,36678
	Totale AT			€ 19,36678
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,66000 h	€ 25,68000 0%	€ 16,94880
	Totale RU			€ 16,94880
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 36,31558 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30868 = 5% * B)			€ 6,17365
	Utili di impresa (C) = 36,26% * (A + B)			€ 4,24892
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 46,74 0%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,26%</i>		€ 16,94880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,30868

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.030.040.A	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 040 - Bisellatura A - Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento degli spigoli (r = 2÷3 mm), lisciato a mola per pietre tenere e marmi			
	AT			
	CAM25_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,05000 h	€ 30,24648 0%	€ 1,51232
	Totale AT			€ 1,51232
	RU			
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			€ 3,08100
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 4,59332 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03904 = 5% * B)			€ 0,78086
	Utili di impresa (C) = 52,12% * (A + B)			€ 0,53742
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 5,91 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 52,12%</i>			€ 3,08100
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,03904

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.030.040.B	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 040 - Bisellatura B - Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento degli spigoli (r = 2÷3 mm), lisciato a mola per pietre dure (graniti, ecc.)			
	AT			
	CAM25_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,07000 h	€ 30,24648 0%	€ 2,11725
	Totale AT			€ 2,11725
	RU			
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,00530
	Totale RU			€ 4,00530
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 6,12255 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05204 = 5% * B)			€ 1,04083
	Utili di impresa (C) = 50,83% * (A + B)			€ 0,71634
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 7,88 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 50,83%</i>			€ 4,00530
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05204

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.030.045.A	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 045 - Bisellatura lucidata A - "Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento			



degli spigoli (r = 2+3 mm), lisciato di mola e lucidato" per pietre tenere e marmi				
AT				
CAM25_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,07000 h	€ 30,24648 0%	€ 2,11725
Totale AT				€ 2,11725
RU				
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,00530
Totale RU				€ 4,00530
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 6,12255 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05204 = 5% * B)				€ 1,04083
Utili di impresa (C) = 50,83% * (A + B)				€ 0,71634
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024				€ 7,88 0%
Incidenza Manodopera sul totale 50,83%				€ 4,00530
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,05204

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.030.045.B	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 045 - Bisellatura lucidata B - "Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento degli spigoli (r = 2+3 mm), lisciato di mola e lucidato" per pietre dure (graniti, ecc.)			
AT				
CAM25_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,08000 h	€ 30,24648 0%	€ 2,41972
Totale AT				€ 2,41972
RU				
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,92960
Totale RU				€ 4,92960
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 7,34932 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06247 = 5% * B)				€ 1,24938
Utili di impresa (C) = 52,12% * (A + B)				€ 0,85987
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024				€ 9,46 0%
Incidenza Manodopera sul totale 52,12%				€ 4,92960
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,06247

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.030.050.A	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 050 - Smusso degli spigoli A - "Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm, lisciato a mola" per pietre tenere e marmi			
AT				
CAM25_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,08000 h	€ 30,24648 0%	€ 2,41972
Totale AT				€ 2,41972



RU	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,17000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,23770
Totale RU					€ 5,23770
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024					€ 7,65742 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06509 = 5% * B)					€ 1,30176
Utili di impresa (C) = 53,15% * (A + B)					€ 0,89592
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024					€ 9,86 0%
Incidenza Manodopera sul totale 53,15%					€ 5,23770
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 0,06509

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_E14.030.050.B	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 050 - Smusso degli spigoli B - "Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm, lisciato a mola" per pietre dure (graniti, ecc.)				
AT					
CAM25_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,11000 h	€ 30,24648 0%	€ 3,32711	
Totale AT					€ 3,32711
RU					
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,17000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,23770	
Totale RU					€ 5,23770
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024					€ 8,56481 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07280 = 5% * B)					€ 1,45602
Utili di impresa (C) = 47,52% * (A + B)					€ 1,00208
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024					€ 11,02 0%
Incidenza Manodopera sul totale 47,52%					€ 5,23770
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 0,07280

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_E14.030.055.A	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 055 - Smusso degli spigoli con lucidatura A - "Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm, lisciato di mola e lucidato" per pietre tenere e marmi				
AT					
CAM25_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,09000 h	€ 30,24648 0%	€ 2,72218	
Totale AT					€ 2,72218
RU					
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,17000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,23770	
Totale RU					€ 5,23770
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024					€ 7,95988 0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06766 = 5% * B)		€ 1,35318
	Utili di impresa (C) = 51,13% * (A + B)		€ 0,93131
	TOTALE (A + B + C) euro / m		€ 10,24
	Scostamento % su anno 2024		0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 51,13%</i>		€ 5,23770
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,06766

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.030.055.B	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 055 - Smusso degli spigoli con lucidatura B - "Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm, lisciato di mola e lucidato" per pietre dure (graniti, ecc.)			
	AT			
	CAM25_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,10000 h	€ 30,24648 0%	€ 3,02465
	Totale AT			€ 3,02465
	RU			
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	Totale RU			€ 6,16200
	Sommano euro (A)			€ 9,18665
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07809 = 5% * B)			€ 1,56173
	Utili di impresa (C) = 52,12% * (A + B)			€ 1,07484
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 11,82
	Scostamento % su anno 2024			0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 52,12%</i>			€ 6,16200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07809

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.030.060.A	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 060 - Scurello ribassato alle lastre di pietra naturale 1x1 A - "Scurello ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1x1 cm, lisciato di mola" per pietre tenere e marmi			
	AT			
	CAM25_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,07000 h	€ 30,24648 0%	€ 2,11725
	Totale AT			€ 2,11725
	RU			
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,00530
	Totale RU			€ 4,00530
	Sommano euro (A)			€ 6,12255
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05204 = 5% * B)			€ 1,04083
	Utili di impresa (C) = 50,83% * (A + B)			€ 0,71634
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 7,88
	Scostamento % su anno 2024			0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 50,83%</i>			€ 4,00530
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05204



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.030.060.B	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 060 - Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale 1x1 B - "Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1x1 cm, lisciato di mola" per pietre dure (graniti, ecc.)			
	AT			
	CAM25_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,08000 h	€ 30,24648 0%	€ 2,41972
	Totale AT			€ 2,41972
	RU			
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
	Totale RU			€ 4,62150
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 7,04122 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05985 = 5% * B)			€ 1,19701
	Utili di impresa (C) = 51% * (A + B)			€ 0,82382
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 9,06 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 51%</i>			€ 4,62150
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05985

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.030.065.A	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 065 - Scuretto lucidato ribassato alle lastre di pietra naturale 1x1 A - Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1x1 cm, lisciato di mola e lucidato per pietre tenere e marmi			
	AT			
	CAM25_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,10000 h	€ 30,24648 0%	€ 3,02465
	Totale AT			€ 3,02465
	RU			
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
	Totale RU			€ 4,62150
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 7,64615 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06499 = 5% * B)			€ 1,29985
	Utili di impresa (C) = 46,96% * (A + B)			€ 0,89460
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 9,84 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 46,96%</i>			€ 4,62150
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,06499

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.030.065.B	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 065 - Scuretto lucidato ribassato alle lastre di pietra naturale 1x1 B - Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1x1 cm, lisciato di mola e lucidato per pietre dure (graniti, ecc.)			
	AT			
	CAM25_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per	0,11000 h	€ 30,24648 0%	€ 3,32711



	pavimenti				
		Totale AT			€ 3,32711
RU					
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 0%		€ 4,92960
		Totale RU			€ 4,92960
		Sommano euro (A)			€ 8,25671
		Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07018 = 5% * B)				€ 1,40364
	Utili di impresa (C) = 46,39% * (A + B)				€ 0,96604
	TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 10,63
	Scostamento % su anno 2024				0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 46,39%</i>				€ 4,92960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,07018

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.030.070.A	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 070 - Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale 2x1 A - Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm, lisciato di mola per pietre tenere e marmi			
	AT			
CAM25_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,10000 h	€ 30,24648 0%	€ 3,02465
	Totale AT			€ 3,02465
	RU			
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	Totale RU			€ 6,16200
	Sommano euro (A)			€ 9,18665
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07809 = 5% * B)			€ 1,56173
	Utili di impresa (C) = 52,12% * (A + B)			€ 1,07484
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 11,82
	Scostamento % su anno 2024			0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 52,12%</i>			€ 6,16200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07809

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.030.070.B	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 070 - Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale 2x1 B - Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm, lisciato di mola per pietre dure (graniti, ecc.)			
	AT			
CAM25_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,11000 h	€ 30,24648 0%	€ 3,32711
	Totale AT			€ 3,32711
	RU			
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,77820
	Totale RU			€ 6,77820



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 10,10531 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08590 = 5% * B)	€ 1,71790
	Utili di impresa (C) = 52,12% * (A + B)	€ 1,18232
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024	€ 13,01 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 52,12%</i>	€ 6,77820
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,08590

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.030.075.A	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 075 - Scurelto lucidato ribassato alle lastre di pietra naturale 2x1 A - Scurelto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm, liscio di mola e lucidato per pietre tenere e marmi			
	AT			
	CAM25_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,15000 h	€ 30,24648 0%	€ 4,53697
	Totale AT			€ 4,53697
	RU			
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	Totale RU			€ 6,16200
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 10,69897 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09094 = 5% * B)			€ 1,81882
	Utili di impresa (C) = 44,75% * (A + B)			€ 1,25178
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 13,77 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 44,75%</i>			€ 6,16200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09094

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.030.075.B	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 075 - Scurelto lucidato ribassato alle lastre di pietra naturale 2x1 B - Scurelto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm, liscio di mola e lucidato per pietre dure (graniti, ecc.)			
	AT			
	CAM25_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,15000 h	€ 30,24648 0%	€ 4,53697
	Totale AT			€ 4,53697
	RU			
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
	Totale RU			€ 7,70250
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 12,23947 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10404 = 5% * B)			€ 2,08071
	Utili di impresa (C) = 48,9% * (A + B)			€ 1,43202
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 15,75 0%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 48,9%</i>		€ 7,70250
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,10404

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.030.080.A	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 080 - Lavorazione a mezzo toro A - Lavorazione a mezzo toro di fronti di lastre di pietra naturale, liscio di mola e lucidato per pietre tenere e marmi			
	AT			
	CAM25_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,20000 h	€ 30,24648 0%	€ 6,04930
	Totale AT			€ 6,04930
	RU			
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
	Totale RU			€ 12,32400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 18,37330 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15617 = 5% * B)			€ 3,12346
	Utili di impresa (C) = 52,12% * (A + B)			€ 2,14968
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 23,65 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 52,12%</i>			€ 12,32400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,15617

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.030.080.B	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 080 - Lavorazione a mezzo toro B - Lavorazione a mezzo toro di fronti di lastre di pietra naturale, liscio di mola e lucidato per pietre dure (graniti, ecc.)			
	AT			
	CAM25_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			€ 9,07394
	RU			
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 0%	€ 18,48600
	Totale RU			€ 18,48600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 27,55994 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23426 = 5% * B)			€ 4,68519
	Utili di impresa (C) = 52,12% * (A + B)			€ 3,22451
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 35,47 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 52,12%</i>			€ 18,48600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,23426

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.030.085.A	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 085 - Lavorazione a toro A - Lavorazione a toro di fronti di lastre di pietra naturale, liscio di mola e			



lucidato per pietre tenere e marmi				
AT				
CAM25_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,25000 h	€ 30,24648 0%	€ 7,56162
Totale AT				€ 7,56162
RU				
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 15,40500
Totale RU				€ 15,40500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 22,96662 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19522 = 5% * B)				€ 3,90433
Utili di impresa (C) = 52,12% * (A + B)				€ 2,68710
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024				€ 29,56 0%
Incidenza Manodopera sul totale 52,12%				€ 15,40500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,19522

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.030.085.B	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 085 - Lavorazione a toro B - Lavorazione a toro di fronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola e lucidato per pietre dure (graniti, ecc.)			
AT				
CAM25_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,40000 h	€ 30,24648 0%	€ 12,09859
Totale AT				€ 12,09859
RU				
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,70000 h	€ 30,81000 0%	€ 21,56700
Totale RU				€ 21,56700
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 33,66559 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28616 = 5% * B)				€ 5,72315
Utili di impresa (C) = 49,78% * (A + B)				€ 3,93887
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024				€ 43,33 0%
Incidenza Manodopera sul totale 49,78%				€ 21,56700
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,28616

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.030.095.A	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 095 - Tacche, intagli e fori per zanche A - Tacche e intagli normali alla testa delle lastre per soglie, davanzali, zoccolini			
AT				
CAM25_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,05000 h	€ 30,24648 0%	€ 1,51232
Totale AT				€ 1,51232
RU				



CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
Totale RU				€ 1,43100
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 2,94332 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02502 = 5% * B)				€ 0,50036
Utili di impresa (C) = 37,78% * (A + B)				€ 0,34437
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 3,79 0%
Incidenza Manodopera sul totale 37,78%				€ 1,43100
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,02502

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.030.095.B	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 095 - Tacche, intagli e fori per zanche B - Tacche e intagli speciali o inclinati alla testa delle lastre per soglie, davanzali, zoccolini			
AT				
CAM25_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,08000 h	€ 30,24648 0%	€ 2,41972
Totale AT				€ 2,41972
RU				
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,28960
Totale RU				€ 2,28960
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 4,70932 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04003 = 5% * B)				€ 0,80058
Utili di impresa (C) = 37,78% * (A + B)				€ 0,55099
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 6,06 0%
Incidenza Manodopera sul totale 37,78%				€ 2,28960
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,04003

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.030.095.C	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 095 - Tacche, intagli e fori per zanche C - Tagli retti, curvi o speciali alla testa delle lastre per soglie, davanzali, zoccolini			
AT				
CAM25_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,10000 h	€ 30,24648 0%	€ 3,02465
Totale AT				€ 3,02465
RU				
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
Totale RU				€ 2,86200
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 5,88665 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05004 = 5% * B)				€ 1,00073



	Utili di impresa (C) = 37,78% * (A + B)		€ 0,68874
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024		€ 7,58 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,78%		€ 2,86200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,05004

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.030.095.D	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 095 - Tacche, intagli e fori per zanche D - Fori per zanche normali			
	AT			
	CAM25_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,03000 h	€ 30,24648 0%	€ 0,90739
	Totale AT			€ 0,90739
	RU			
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,03000 h	€ 28,62000 0%	€ 0,85860
	Totale RU			€ 0,85860
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 1,76599 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01501 = 5% * B)			€ 0,30022
	Utili di impresa (C) = 37,78% * (A + B)			€ 0,20662
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 2,27 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,78%			€ 0,85860
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,01501

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.030.095.E	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 095 - Tacche, intagli e fori per zanche E - Fori per zanche con tacca			
	AT			
	CAM25_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,05000 h	€ 30,24648 0%	€ 1,51232
	Totale AT			€ 1,51232
	RU			
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
	Totale RU			€ 1,43100
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 2,94332 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02502 = 5% * B)			€ 0,50036
	Utili di impresa (C) = 37,78% * (A + B)			€ 0,34437
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 3,79 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,78%			€ 1,43100
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,02502

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM25_E14.030.100.A	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 100 - Opere di protezione A - Protezione superficiale di manufatti in pietra con resine acriliche applicata ad una mano su marmi, calcari duri, brecce			
	MT			
	CAM25_MT.E.31.040 - Marmi e pietre - Protezione con resine acriliche su marmi, calcari duri, brecce	1,00000 mq	€ 11,00000 0%	€ 11,00000
	Totale MT			€ 11,00000
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	Totale RU			€ 1,28400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 12,28400 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10441 = 5% * B)			€ 2,08828
	Utili di impresa (C) = 8,12% * (A + B)			€ 1,43723
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 15,81 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,12%</i>			€ 1,28400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,10441

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.030.100.B	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 100 - Opere di protezione B - Protezione superficiale di manufatti in pietra con resine acriliche applicata ad una mano su calcari teneri, arenarie e tufo			
	MT			
	CAM25_MT.E.31.041 - Marmi e pietre - Protezione con resine acriliche su calcari teneri, arenarie e tufo	1,00000 mq	€ 12,00000 0%	€ 12,00000
	Totale MT			€ 12,00000
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	Totale RU			€ 1,28400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 13,28400 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11291 = 5% * B)			€ 2,25828
	Utili di impresa (C) = 7,51% * (A + B)			€ 1,55423
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 17,10 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,51%</i>			€ 1,28400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,11291

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.030.100.C	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 100 - Opere di protezione C - Protezione superficiale di manufatti in pietra con resine acriliche applicata ad una mano su travertino			
	MT			
	CAM25_MT.E.31.042 - Marmi e pietre - Protezione con resine acriliche su travertini	1,00000 mq	€ 10,00000 0%	€ 10,00000
	Totale MT			€ 10,00000
	RU			



CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
Totale RU				€ 1,28400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 11,28400 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09591 = 5% * B)				€ 1,91828
Utili di impresa (C) = 8,84% * (A + B)				€ 1,32023
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 14,52 0%
Incidenza Manodopera sul totale 8,84%				€ 1,28400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,09591

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.030.100.D	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 100 - Opere di protezione D - Protezione superficiale di manufatti in marmo, calcari e breccie con cera cristallina applicata ad una mano			
MT				
CAM25_MT.E.31.046	- Marmi e pietre - Cera protettiva per marmi	1,00000 mq	€ 22,50000 0%	€ 22,50000
Totale MT				€ 22,50000
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
Totale RU				€ 2,56800
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 25,06800 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21308 = 5% * B)				€ 4,26156
Utili di impresa (C) = 7,96% * (A + B)				€ 2,93296
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 32,26 0%
Incidenza Manodopera sul totale 7,96%				€ 2,56800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,21308

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.030.100.E	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 100 - Opere di protezione E - Protezione superficiale di manufatti in pietra con polisilossani applicata a due mani su marmi, calcari duri, breccie			
MT				
CAM25_MT.E.31.043	- Marmi e pietre - Protezione con polisilossani su marmi, calcari duri, breccie	1,00000 mq	€ 17,50000 0%	€ 17,50000
Totale MT				€ 17,50000
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
Totale RU				€ 1,28400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 18,78400 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15966 = 5% * B)				€ 3,19328
Utili di impresa (C) = 5,31% * (A + B)				€ 2,19773



	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 24,18 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,31%</i>	€ 1,28400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,15966

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.030.100.F	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 100 - Opere di protezione F - Protezione superficiale di manufatti in pietra con polisilossani applicata a due mani su calcari teneri, arenarie e tufo			
	MT			
	CAM25_MT.E.31.044 - Marmi e pietre - Protezione con polisilossani su calcari teneri, arenarie e tufo	1,00000 mq	€ 20,00000 0%	€ 20,00000
	Totale MT			€ 20,00000
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	Totale RU			€ 1,28400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 21,28400 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18091 = 5% * B)			€ 3,61828
	Utili di impresa (C) = 4,69% * (A + B)			€ 2,49023
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 27,39 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,69%</i>			€ 1,28400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,18091

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E14.030.100.G	CAM25_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 100 - Opere di protezione G - Protezione superficiale di manufatti in pietra con polisilossani applicata a due mani su travertino			
	MT			
	CAM25_MT.E.31.045 - Marmi e pietre - Protezione con polisilossani su travertini	1,00000 mq	€ 17,00000 0%	€ 17,00000
	Totale MT			€ 17,00000
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	Totale RU			€ 1,28400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 18,28400 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15541 = 5% * B)			€ 3,10828
	Utili di impresa (C) = 5,46% * (A + B)			€ 2,13923
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 23,53 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,46%</i>			€ 1,28400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,15541

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.010.010.A	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI			



010 - POSA DI RIVESTIMENTI				
010 - Posa in opera				
A - Rivestimenti di piastrelle in ceramica, gres e klinker forniti dall'Amministrazione, posti in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresa la suggellatura dei giunti a cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale.				
MT				
CAM25_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
CAM25_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
Totale MT				€ 1,35136
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,47440
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,16730
Totale RU				€ 18,64170
Sommano euro (A)				€ 19,99306
Scostamento % su anno 2024			0%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16994 = 5% * B)				€ 3,39882
Utili di impresa (C) = 72,45% * (A + B)				€ 2,33919
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 25,73
Scostamento % su anno 2024			0%	
Incidenza Manodopera sul totale 72,45%				€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,16994

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.020.010.A	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 010 - Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa A - Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, a tinta unita			
MT				
CAM25_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
CAM25_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
CAM25_MT.E.32.028	- Piastrelle - Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa, a tinta unita, 20x20 cm	1,05000 mq	€ 14,23575 0%	€ 14,94754
Totale MT				€ 16,29890
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,47440
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,16730
Totale RU				€ 18,64170
Sommano euro (A)				€ 34,94060
Scostamento % su anno 2024			0%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29700 = 5% * B)				€ 5,93990
Utili di impresa (C) = 41,45% * (A + B)				€ 4,08805
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 44,97
Scostamento % su anno 2024			0%	
Incidenza Manodopera sul totale 41,45%				€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,29700



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.020.010.B	<p>CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 010 - Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa B - Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, marmorizzate</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325 0,00400 ql € 30,03997 0% € 0,12016</p> <p>CAM25_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle 2,50000 kg € 0,49248 0% € 1,23120</p> <p>CAM25_MT.E.32.029 - Piastrelle - Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa, marmorizzata, 20x20 cm 1,05000 mq € 13,40213 0% € 14,07224</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 15,42360</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,33000 h € 25,68000 0% € 8,47440</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,33000 h € 30,81000 0% € 10,16730</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 18,64170</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">€ 34,06530</p> <p style="text-align: right;">0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28956 = 5% * B) € 5,79110</p> <p>Utili di impresa (C) = 42,52% * (A + B) € 3,98564</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">€ 43,84</p> <p style="text-align: right;">0%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 42,52% € 18,64170</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,28956</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.020.010.C	<p>CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 010 - Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa C - Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, vetrificate a colori chiari</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325 0,00400 ql € 30,03997 0% € 0,12016</p> <p>CAM25_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle 2,50000 kg € 0,49248 0% € 1,23120</p> <p>CAM25_MT.E.32.030 - Piastrelle - Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa, vetrificate a colori chiari, 20x20 cm 1,05000 mq € 15,92865 0% € 16,72508</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 18,07644</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,33000 h € 25,68000 0% € 8,47440</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,33000 h € 30,81000 0% € 10,16730</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 18,64170</p>			



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 36,71814 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31210 = 5% * B)	€ 6,24208
	Utili di impresa (C) = 39,45% * (A + B)	€ 4,29602
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 47,26 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 39,45%</i>	€ 18,64170
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,31210

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.020.010.D	<p>CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 010 - Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa D - Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, vetrificate a colori brillanti</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325 0,00400 ql € 30,03997 0% € 0,12016</p> <p>CAM25_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle 2,50000 kg € 0,49248 0% € 1,23120</p> <p>CAM25_MT.E.32.031 - Piastrelle - Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa, vetrificate a colori brillanti, 20x20 cm 1,05000 mq € 17,54460 0% € 18,42183</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 19,77319</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,33000 h € 25,68000 0% € 8,47440</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,33000 h € 30,81000 0% € 10,16730</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 18,64170</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">€ 38,41489 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32653 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 37,71% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">€ 49,44 0%</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 37,71%</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			€ 38,41489 0%
				€ 6,53053
				€ 4,49454
				€ 49,44 0%
				€ 18,64170
				€ 0,32653

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.020.010.E	<p>CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 010 - Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa E - Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, bianche</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325 0,00400 ql € 30,03997 0% € 0,12016</p> <p>CAM25_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle 2,50000 kg € 0,49248 0% € 1,23120</p> <p>CAM25_MT.E.32.032 - Piastrelle - Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa, bianche, 20x20 cm 1,05000 mq € 13,19693 0% € 13,85678</p>			



		Totale MT		€ 15,20814
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,47440
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,16730
	Totale RU			€ 18,64170
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 33,84984 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28772 = 5% * B)			€ 5,75447
	Utili di impresa (C) = 42,79% * (A + B)			€ 3,96043
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 43,56 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 42,79%</i>			€ 18,64170
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,28772

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.020.020.A	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 020 - Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta bianca A - Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, lucide			
	MT			
	CAM25_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
	CAM25_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
	CAM25_MT.E.32.033 - Piastrelle - Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa, bianche, vetrificate a colori chiari 20x20 cm	1,05000 mq	€ 15,92865 0%	€ 16,72508
	Totale MT			€ 18,07644
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,47440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,16730
	Totale RU			€ 18,64170
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 36,71814 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31210 = 5% * B)			€ 6,24208
	Utili di impresa (C) = 39,45% * (A + B)			€ 4,29602
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 47,26 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 39,45%</i>			€ 18,64170
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,31210

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.020.020.B	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 020 - Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta bianca B - Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 15x15 cm, in tinta unita			



MT				
CAM25_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
CAM25_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
CAM25_MT.E.32.034	- Piastrelle - Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa, a tinta unita, 15x15 cm	1,05000 mq	€ 15,47978 0%	€ 16,25377
Totale MT				€ 17,60513
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,47440
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,16730
Totale RU				€ 18,64170
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 36,24683 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30810 = 5% * B)				€ 6,16196
Utili di impresa (C) = 39,96% * (A + B)				€ 4,24088
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 46,65 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 39,96%</i>				€ 18,64170
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,30810

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.020.020.C	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 020 - Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta bianca C - Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 15x15 cm, bianche			
MT				
CAM25_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
CAM25_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
CAM25_MT.E.32.032	- Piastrelle - Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa, bianche, 20x20 cm	1,05000 mq	€ 13,19693 0%	€ 13,85678
Totale MT				€ 15,20814
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,47440
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,16730
Totale RU				€ 18,64170
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 33,84984 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28772 = 5% * B)				€ 5,75447
Utili di impresa (C) = 42,79% * (A + B)				€ 3,96043
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 43,56 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 42,79%</i>				€ 18,64170
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,28772

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM25_E15.020.020.D	<p>CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 020 - Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta bianca D - Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm, in tinta</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325 0,00400 ql € 30,03997 0% € 0,12016</p> <p>CAM25_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle 2,50000 kg € 0,49248 0% € 1,23120</p> <p>CAM25_MT.E.32.035 - Piastrelle - Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta bianca, a tinta unita 10x10 cm 1,05000 mq € 19,01948 0% € 19,97045</p> <p style="text-align: right;">Totale MT € 21,32181</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,33000 h € 25,68000 0% € 8,47440</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,33000 h € 30,81000 0% € 10,16730</p> <p style="text-align: right;">Totale RU € 18,64170</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) € 39,96351 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33969 = 5% * B) € 6,79380</p> <p>Utili di impresa (C) = 36,24% * (A + B) € 4,67573</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq € 51,43 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 36,24% € 18,64170 Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,33969</p>			
---------------------	--	--	--	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.020.020.E	<p>CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 020 - Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta bianca E - Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm, bianche</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325 0,00400 ql € 30,03997 0% € 0,12016</p> <p>CAM25_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle 2,50000 kg € 0,49248 0% € 1,23120</p> <p>CAM25_MT.E.32.036 - Piastrelle - Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta bianca, bianche 10x10 cm 1,05000 mq € 14,45378 0% € 15,17647</p> <p style="text-align: right;">Totale MT € 16,52783</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,33000 h € 25,68000 0% € 8,47440</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,33000 h € 30,81000 0% € 10,16730</p> <p style="text-align: right;">Totale RU € 18,64170</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) € 35,16953 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29894 = 5% * B) € 5,97882</p> <p>Utili di impresa (C) = 41,19% * (A + B) € 4,11484</p>			



	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024		€ 45,26 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 41,19%</i>		€ 18,64170
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,29894

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.020.030.A	<p>CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 030 - Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica smaltata 2,0 x 2,0 cm A - Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica smaltata di dimensioni 2,0 x 2,0 cm, di spessore non inferiore a 2,5 mm, su supporto di rete in plastica o carta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Bianco lucido</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325</p> <p>CAM25_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle</p> <p>CAM25_MT.E.32.037 - Piastrelle - Tesserine in ceramica smaltata di dimensioni 2x2 cm, sp. 2,5 mm, bianco lucido</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34347 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 35,85% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 35,85%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			
		0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
		2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
		1,05000 mq	€ 19,44270 0%	€ 20,41484
				€ 21,76620
		0,33000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,47440
		0,33000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,16730
				€ 18,64170
				€ 40,40790 0%
				€ 6,86934
				€ 4,72772
				€ 52,00 0%
				€ 18,64170
				€ 0,34347

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.020.030.B	<p>CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 030 - Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica smaltata 2,0 x 2,0 cm B - Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica smaltata di dimensioni 2,0 x 2,0 cm, di spessore non inferiore a 2,5 mm, su supporto di rete in plastica o carta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Tinta unita</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325</p> <p>CAM25_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle</p> <p>CAM25_MT.E.32.038 - Piastrelle - Tesserine in ceramica smaltata di dimensioni 2x2 cm, sp. 2,5 mm, a tinta unita</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p>			
		0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
		2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
		1,05000 mq	€ 21,46905 0%	€ 22,54250
				€ 23,89386
		0,33000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,47440
		0,33000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,16730



	Totale RU	€ 18,64170
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 42,53556 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36155 = 5% * B)	€ 7,23105
	Utili di impresa (C) = 34,05% * (A + B)	€ 4,97666
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 54,74 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,05%	€ 18,64170
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,36155

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.020.030.C	<p>CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 030 - Rivestimento di pareti con tessere di ceramica smaltata 2,0 x 2,0 cm C - Rivestimento di pareti con tessere di ceramica smaltata di dimensioni 2,0 x 2,0 cm, di spessore non inferiore a 2,5 mm, su supporto di rete in plastica o carta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Colori brillanti</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325</p> <p>CAM25_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle</p> <p>CAM25_MT.E.32.039 - Piastrelle - Tessere in ceramica smaltata di dimensioni 2x2 cm, sp. 2,5 mm, colori brillanti</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38754 = 5% * B)</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 31,77% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 31,77%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>			
		0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
		2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
		1,05000 mq	€ 24,38033 0%	€ 25,59935
				€ 26,95071
		0,33000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,47440
		0,33000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,16730
				€ 18,64170
				€ 45,59241 0%
				€ 7,75071
				€ 5,33431
				€ 58,68 0%
				€ 18,64170
				€ 0,38754

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.020.040.A	<p>CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 040 - Rivestimento di pareti in piastrelle di litogres rosso ceramizzato A - Rivestimento di pareti in piastrelle di litogres rosso ceramizzato, di prima scelta, con superficie liscia, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 7,5x15 cm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325</p> <p>CAM25_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle</p> <p>CAM25_MT.E.32.046 - Piastrelle - Piastrelle litogres da cm 7,5x15 cm</p>			
		0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
		2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
		1,05000 mq	€ 11,78618 0%	€ 12,37549



		Totale MT		€ 13,72685
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
	Totale RU			€ 16,94700
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 30,67385 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26073 = 5% * B)			€ 5,21455
	Utili di impresa (C) = 42,93% * (A + B)			€ 3,58884
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 39,48 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 42,93%</i>			€ 16,94700
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,26073

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.020.045.A	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 045 - Rivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato A - Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm			
	MT			
CAM25_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
CAM25_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
CAM25_MT.E.32.005A	- Piastrelle - Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 10x10	1,05000 mq	€ 10,62500 0%	€ 11,15625
	Totale MT			€ 12,50761
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,47440
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,16730
	Totale RU			€ 18,64170
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 31,14931 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26477 = 5% * B)			€ 5,29538
	Utili di impresa (C) = 46,5% * (A + B)			€ 3,64447
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 40,09 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 46,5%</i>			€ 18,64170
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,26477

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.020.045.B	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 045 - Rivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato B - Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 10x20 cm			



MT				
CAM25_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
CAM25_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
CAM25_MT.E.32.005B	- Piastrelle - Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 10x20	1,05000 mq	€ 15,00000 0%	€ 15,75000
Totale MT				€ 17,10136
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,47440
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,16730
Totale RU				€ 18,64170
Sommano euro (A)				€ 35,74306
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30382 = 5% * B)				€ 6,07632
Utili di impresa (C) = 40,52% * (A + B)				€ 4,18194
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 46,00
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 40,52%				€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,30382

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.020.045.C	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 045 - Rivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato C - Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm			
	MT			
CAM25_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
CAM25_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
CAM25_MT.E.32.005	- Piastrelle - Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 20x20	1,05000 mq	€ 19,23750 0%	€ 20,19938
Totale MT				€ 21,55074
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,47440
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,16730
Totale RU				€ 18,64170
Sommano euro (A)				€ 40,19244
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34164 = 5% * B)				€ 6,83271
Utili di impresa (C) = 36,04% * (A + B)				€ 4,70252
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 51,73
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 36,04%				€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,34164

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.020.045.D	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI			



020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER				
045 - Rivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato				
D - Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm				
MT				
CAM25_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
CAM25_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
CAM25_MT.E.32.005BA	- Piastrelle - Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 30x30	1,05000 mq	€ 25,00000 0%	€ 26,25000
Totale MT				€ 27,60136
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,47440
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,16730
Totale RU				€ 18,64170
Sommano euro (A)				€ 46,24306
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39307 = 5% * B)				€ 7,86132
Utili di impresa (C) = 31,32% * (A + B)				€ 5,41044
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 59,51
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 31,32%				€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,39307

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.020.050.A	<p>CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI</p> <p>020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER</p> <p>050 - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie grezza</p> <p>A - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie grezza, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm</p>			
MT				
CAM25_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
CAM25_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
CAM25_MT.E.32.047	- Piastrelle - Piastrelle di klinker ceramico di dimensioni 12x12 cm, sp. 1-1,4 cm, superficie grezza, colori vari	1,05000 mq	€ 21,64860 0%	€ 22,73103
Totale MT				€ 24,08239
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,47440
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,16730
Totale RU				€ 18,64170
Sommano euro (A)				€ 42,72409
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36316 = 5% * B)				€ 7,26310
Utili di impresa (C) = 33,9% * (A + B)				€ 4,99872
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 54,99
Scostamento % su anno 2024				0%



	Incidenza Manodopera sul totale 33,9%		€ 18,64170
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,36316

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.020.050.B	<p>CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI</p> <p>020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER</p> <p>050 - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie grezza</p> <p>B - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie grezza, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 12x24,5 cm</p>			
	MT			
	CAM25_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
	CAM25_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
	CAM25_MT.E.32.048 - Piastrelle - Piastrelle di klinker ceramico di dimensioni 24,5x12 cm, sp. 1-1,4 cm, superficie grezza, colori vari	1,05000 mq	€ 17,26245 0%	€ 18,12557
	Totale MT			€ 19,47693
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,47440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,16730
	Totale RU			€ 18,64170
	Sommano euro (A)			€ 38,11863
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32401 = 5% * B)			€ 6,48017
	Utili di impresa (C) = 38% * (A + B)			€ 4,45988
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 49,06
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			€ 18,64170
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,32401

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.020.050.C	<p>CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI</p> <p>020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER</p> <p>050 - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie grezza</p> <p>C - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie grezza, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm</p>			
	MT			
	CAM25_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
	CAM25_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
	CAM25_MT.E.32.049 - Piastrelle - Piastrelle di klinker ceramico di dimensioni 24,5x24,5 cm, sp. 1-1,4 cm, superficie grezza, colori vari	1,05000 mq	€ 18,82710 0%	€ 19,76846
	Totale MT			€ 21,11982
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,47440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,16730
	Totale RU			€ 18,64170



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 39,76152 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33797 = 5% * B)	€ 6,75946
	Utili di impresa (C) = 36,43% * (A + B)	€ 4,65210
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 51,17 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,43%</i>	€ 18,64170
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,33797

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.020.050.D	<p>CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 050 - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie grezza D - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie grezza, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325 0,00400 ql € 30,03997 0% € 0,12016</p> <p>CAM25_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle 2,50000 kg € 0,49248 0% € 1,23120</p> <p>CAM25_MT.E.32.050 - Piastrelle - Piastrelle di klinker ceramico di dimensioni 24,5x6 cm, sp. 1-1,4 cm, superficie grezza, colori vari 1,05000 mq € 17,53178 0% € 18,40837</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 19,75973</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,33000 h € 25,68000 0% € 8,47440</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,33000 h € 30,81000 0% € 10,16730</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 18,64170</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">€ 38,40143 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32641 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 37,72% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">€ 49,42 0%</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 37,72%</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			€ 38,40143 0%
				€ 6,52824
				€ 4,49297
				€ 49,42 0%
				€ 18,64170
				€ 0,32641

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.020.060.A	<p>CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 060 - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie smaltata A - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie smaltata o vetriate, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325 0,00400 ql € 30,03997 0% € 0,12016</p> <p>CAM25_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle 2,50000 kg € 0,49248 0% € 1,23120</p> <p>CAM25_MT.E.32.052 - Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 12x12 cm 1,05000 mq € 23,91863 0% € 25,11456</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p>			€ 25,11456



					€ 26,46592
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,47440
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,16730
		Totale RU			€ 18,64170
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 45,10762 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38342 = 5% * B)			€ 7,66830
		Utili di impresa (C) = 32,11% * (A + B)			€ 5,27759
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 58,05 0%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 32,11%</i>			€ 18,64170
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,38342

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_E15.020.060.B	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 060 - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie smaltata B - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie smaltata o vetrinate, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 12x24,5 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
	CAM25_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
	CAM25_MT.E.32.053	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x12 cm	1,05000 mq	€ 19,58378 0%	€ 20,56297
		Totale MT			€ 21,91433
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,47440
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,16730
		Totale RU			€ 18,64170
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 40,55603 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34473 = 5% * B)			€ 6,89453
		Utili di impresa (C) = 35,72% * (A + B)			€ 4,74506
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 52,20 0%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 35,72%</i>			€ 18,64170
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34473

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.020.060.C	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 060 - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie smaltata C - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie smaltata o vetrinate, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm			



MT				
CAM25_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
CAM25_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
CAM25_MT.E.32.049	- Piastrelle - Piastrelle di klinker ceramico di dimensioni 24,5x24,5 cm, sp. 1-1,4 cm, superficie grezza, colori vari	1,05000 mq	€ 18,82710 0%	€ 19,76846
Totale MT				€ 21,11982
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,47440
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,16730
Totale RU				€ 18,64170
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 39,76152 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33797 = 5% * B)				€ 6,75946
Utili di impresa (C) = 36,43% * (A + B)				€ 4,65210
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 51,17 0%
Incidenza Manodopera sul totale 36,43%				€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,33797

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.020.060.D	<p>CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 060 - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie smaltata D - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie smaltata o vetriate, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm</p>			
	MT			
	CAM25_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
	CAM25_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
	CAM25_MT.E.32.051 - Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x6 cm	1,05000 mq	€ 20,04548 0%	€ 21,04775
	Totale MT			€ 22,39911
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,47440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,16730
	Totale RU			€ 18,64170
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 41,04081 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34885 = 5% * B)			€ 6,97694
	Utili di impresa (C) = 35,29% * (A + B)			€ 4,80178
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 52,82 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,29%			€ 18,64170
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,34885

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM25_E15.030.010.A	<p>CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 030 - RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEUM E FONASSORBENTI 010 - Rivestimento di pareti in linoleum A - Rivestimento di pareti in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta naturale, posto in opera con collanti a base di resine sintetiche in dispersione acquosa compresi la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,0 mm</p>				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.020C	- Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,15000 kg	€ 6,54075 0%	€ 0,98111
	CAM25_MT.E.34.001	- Gomma, Pvc e linoleum - Teli in linoleum di spessore 2,0 mm	1,02000 mq	€ 26,29664 0%	€ 26,82257
	CAM25_MT.E.34.027	- Gomma, Pvc e linoleum - Cera metallizzata, autolucidante, poliaccrilica, polietilenica per pavimenti in linoleum, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058 0%	€ 2,22909
		Totale MT			€ 30,03277
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			€ 5,64900
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 35,68177 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30330 = 5% * B)			€ 6,06590
		Utili di impresa (C) = 12,3% * (A + B)			€ 4,17477
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 45,92 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,3%			€ 5,64900
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,30330

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_E15.030.010.B	<p>CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 030 - RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEUM E FONASSORBENTI 010 - Rivestimento di pareti in linoleum B - Rivestimento di pareti in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta naturale, posto in opera con collanti a base di resine sintetiche in dispersione acquosa compresi la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,5 mm</p>				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.020C	- Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,15000 kg	€ 6,54075 0%	€ 0,98111
	CAM25_MT.E.34.002	- Gomma, Pvc e linoleum - Teli in linoleum di spessore 2,5 mm	1,02000 mq	€ 29,92709 0%	€ 30,52563
	CAM25_MT.E.34.027	- Gomma, Pvc e linoleum - Cera metallizzata, autolucidante, poliaccrilica, polietilenica per pavimenti in linoleum, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058 0%	€ 2,22909
		Totale MT			€ 33,73583
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			€ 5,64900
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 39,38483 0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33477 = 5% * B)		€ 6,69542
	Utili di impresa (C) = 11,14% * (A + B)		€ 4,60803
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024		€ 50,69 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,14%</i>		€ 5,64900
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,33477

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.030.010.C	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 030 - RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEUM E FONASSORBENTI 010 - Rivestimento di pareti in linoleum C - Rivestimento di pareti in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di juta naturale, posto in opera con collanti a base di resine sintetiche in dispersione acquosa compresi la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,2 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.020C - Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,15000 kg	€ 6,54075 0%	€ 0,98111
	CAM25_MT.E.34.022 - Gomma, Pvc e linoleum - Teli in linoleum di spessore 3,2 mm	1,02000 mq	€ 34,31429 0%	€ 35,00058
	CAM25_MT.E.34.027 - Gomma, Pvc e linoleum - Cera metallizzata, autolucidante, poliaccrilica, polietilenica per pavimenti in linoleum, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058 0%	€ 2,22909
	Totale MT			€ 38,21078
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			€ 5,64900
	Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 43,85978 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37281 = 5% * B)			€ 7,45616
	Utili di impresa (C) = 10,01% * (A + B)			€ 5,13159
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 56,45 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,01%</i>			€ 5,64900
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,37281

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.030.020.A	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 030 - RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEUM E FONASSORBENTI 020 - Rivestimento di pareti in PVC A - Rivestimento di pareti in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, posto in opera con collanti acrilici in dispersione acquosa compresi la saldatura dei teli con l'interposizione di un cordolino in PVC coordinato in modo da avere una superficie senza soluzione di continuità e quindi impermeabilizzata, la posa in opera di una cera metallizzata specifica PVC, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,5 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.020C - Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,15000 kg	€ 6,54075 0%	€ 0,98111
	CAM25_MT.E.34.023 - Gomma, Pvc e linoleum - Rotolo in PVC di spessore 2,5 mm	1,05000 mq	€ 24,79678 0%	€ 26,03662
	CAM25_MT.E.34.027 - Gomma, Pvc e linoleum - Cera metallizzata, autolucidante, poliaccrilica, polietilenica per pavimenti in linoleum, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058 0%	€ 2,22909
	Totale MT			€ 29,24682



RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
Totale RU				€ 8,47350
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 37,72032 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32062 = 5% * B)				€ 6,41245
Utili di impresa (C) = 17,45% * (A + B)				€ 4,41328
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 48,55 0%
Incidenza Manodopera sul totale 17,45%				€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,32062

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.030.020.B	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 030 - RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEUM E FONOASSORBENTI 020 - Rivestimento di pareti in PVC B - Rivestimento di pareti in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, posto in opera con collanti acrilici in dispersione acquosa compresi la saldatura dei teli con l'interposizione di un cordolino in PVC coordinato in modo da avere una superficie senza soluzione di continuità e quindi impermeabilizzata, la posa in opera di una cera metallizzata specifica PVC, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,0 mm			
MT				
CAM25_MT.E.10.020C	- Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,15000 kg	€ 6,54075 0%	€ 0,98111
CAM25_MT.E.34.024	- Gomma, Pvc e linoleum - Rotolo in PVC di spessore 3,0 mm	1,05000 mq	€ 30,71623 0%	€ 32,25204
CAM25_MT.E.34.027	- Gomma, Pvc e linoleum - Cera metallizzata, autolucidante, poliaccrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058 0%	€ 2,22909
Totale MT				€ 35,46224
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
Totale RU				€ 8,47350
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 43,93574 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37345 = 5% * B)				€ 7,46908
Utili di impresa (C) = 14,99% * (A + B)				€ 5,14048
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 56,55 0%
Incidenza Manodopera sul totale 14,99%				€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,37345

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.030.030.A	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 030 - RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEUM E FONOASSORBENTI 030 - Rivestimento di pareti in gomma A - Rivestimento di pareti in gomma in miscela naturale e sintetica, autoestinguenta, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico, compresi il taglio a misura, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3 mm			
MT				
CAM25_MT.E.10.020C	- Malte e collanti - Collante a base di resine	0,15000	€ 6,54075	€ 0,98111



		sintetiche in dispersione acquosa	kg	0%	
CAM25_MT.E.34.025	-	Gomma, Pvc e linoleum - Rotolo in gomma di spessore 3,0 mm	1,05000 mq	€ 34,84775 0%	€ 36,59014
CAM25_MT.E.34.027	-	Gomma, Pvc e linoleum - Cera metallizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058 0%	€ 2,22909
Totale MT					€ 39,80034
RU					
CAM25_RU.E.001.001	-	Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,08160
CAM25_RU.E.001.003	-	Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
Totale RU					€ 6,77880
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024					€ 46,57914 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39592 = 5% * B)					€ 7,91845
Utili di impresa (C) = 11,31% * (A + B)					€ 5,44976
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024					€ 59,95 0%
Incidenza Manodopera sul totale 11,31%					€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 0,39592

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_E15.030.030.B	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 030 - RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEOUM E FONOASSORBENTI 030 - Rivestimento di pareti in gomma B - Rivestimento di pareti in gomma in miscela naturale e sintetica, autoestingente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico, compresi il taglio a misura, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 4 mm				
MT					
CAM25_MT.E.10.020C	- Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,15000 kg	€ 6,54075 0%	€ 0,98111	
CAM25_MT.E.34.026	- Gomma, Pvc e linoleum - Rotolo in gomma di spessore 4,0 mm	1,05000 mq	€ 33,66942 0%	€ 35,35289	
CAM25_MT.E.34.027	- Gomma, Pvc e linoleum - Cera metallizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058 0%	€ 2,22909	
Totale MT					€ 38,56309
RU					
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,08160	
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720	
Totale RU					€ 6,77880
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024					€ 45,34189 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38541 = 5% * B)					€ 7,70812
Utili di impresa (C) = 11,62% * (A + B)					€ 5,30500
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024					€ 58,36 0%
Incidenza Manodopera sul totale 11,62%					€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 0,38541

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.030.035.A	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 030 - RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEOUM E FONOASSORBENTI 035 - Rivestimento fonoassorbente			



A - Rivestimento di pareti con pannelli fonoassorbenti e termoisolanti in sughero biondo naturale supercompresso, resistenti al fuoco Classe I. Trattati chimicamente per essere, oltreché fonoassorbenti e termoisolanti, anche immarcescibili, autoestinguenti, non gocciolanti, biologicamente puri e non tossici. Dimensioni 1000 x 500 mm o 500 x 500 mm, spessore 30 mm, densità 200 ÷ 220 kg/m².				
MT				
CAM25_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,35000 kg	€ 2,66247 0%	€ 0,93186
CAM25_MT.E.34.059	- Gomma, Pvc e linoleum - Pannelli fonoassorbenti e termoisolanti in sughero biondo naturale supercompresso	1,05000 mq	€ 21,75000 0%	€ 22,83750
Totale MT				€ 23,76936
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
Totale RU				€ 16,94700
Sommano euro (A)				€ 40,71636
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34609 = 5% * B)				€ 6,92178
Utili di impresa (C) = 32,34% * (A + B)				€ 4,76381
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 52,40
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 32,34%				€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,34609

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.030.035.B	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 030 - RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEUM E FONOASSORBENTI 035 - Rivestimento fonoassorbente B - Rivestimento fonoisolante a parete realizzato con pannelli in schiuma poliuretana flessibile a base poliestere, a cellule aperte per assorbimento acustico, con superficie a vista bugnata, posato mediante idonei sistemi di ancoraggio al paramento murario, compreso di tagli, sfridi e le sagomature.			
MT				
CAM25_MT.E.34.060	- Gomma, Pvc e linoleum - Pannello in schiuma poliuretana flessibile a base di poliestere, a cellule aperte per assorbimento acustico, con superficie a vista bugnata	1,05000 mq	€ 15,95000 0%	€ 16,74750
Totale MT				€ 16,74750
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
Totale RU				€ 5,43000
Sommano euro (A)				€ 22,17750
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18851 = 5% * B)				€ 3,77018
Utili di impresa (C) = 19,02% * (A + B)				€ 2,59477
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 28,54
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 19,02%				€ 5,43000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,18851

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM25_E15.040.010.A	<p>CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 040 - RIVESTIMENTI IN MARMO 010 - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 2 cm A - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.08.010 - Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato 0,40000 kg € 2,39850 0% € 0,95940</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM25_MT.E.31.014A - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per rivestimenti: Bianco Carrara 1,05000 mq € 72,32410 0% € 75,94031</p> <p>CAM25_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili 0,30000 kg € 4,52466 0% € 1,35740</p> <p>Totale MT € 80,74911</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,50000 h € 25,68000 0% € 12,84000</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,50000 h € 30,81000 0% € 15,40500</p> <p>Totale RU € 28,24500</p> <p>Sommano euro (A) € 108,99411 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92645 = 5% * B) € 18,52900</p> <p>Utili di impresa (C) = 20,14% * (A + B) € 12,75231</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq € 140,28 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 20,14%</i> € 28,24500</p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,92645</p>			
---------------------	---	--	--	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.040.010.B	<p>CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 040 - RIVESTIMENTI IN MARMO 010 - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 2 cm B - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.08.010 - Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato 0,40000 kg € 2,39850 0% € 0,95940</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM25_MT.E.31.015A - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per rivestimenti: Bardiglio 1,05000 mq € 73,60230 0% € 77,28242</p> <p>CAM25_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili 0,30000 kg € 4,52466 0% € 1,35740</p> <p>Totale MT € 82,09122</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,50000 h € 25,68000 0% € 12,84000</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,50000 h € 30,81000 0% € 15,40500</p> <p>Totale RU € 28,24500</p>			



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 110,33622 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93786 = 5% * B)	€ 18,75716
	Utili di impresa (C) = 19,89% * (A + B)	€ 12,90934
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 142,00 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,89%</i>	€ 28,24500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,93786

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.040.010.C	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 040 - RIVESTIMENTI IN MARMO 010 - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 2 cm C - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo botticino nuvolato			
	MT			
	CAM25_MT.E.08.010 - Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850 0%	€ 0,95940
	CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM25_MT.E.31.016A - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per rivestimenti: botticino nuvolato	1,05000 mq	€ 73,18119 0%	€ 76,84025
	CAM25_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT			€ 81,64905
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,84000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 15,40500
	Totale RU			€ 28,24500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 109,89405 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93410 = 5% * B)			€ 18,68199
	Utili di impresa (C) = 19,97% * (A + B)			€ 12,85760
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 141,43 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,97%</i>			€ 28,24500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,93410

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.040.010.D	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 040 - RIVESTIMENTI IN MARMO 010 - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 2 cm D - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo perlato di Sicilia			
	MT			
	CAM25_MT.E.08.010 - Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850 0%	€ 0,95940
	CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200



CAM25_MT.E.31.017A	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per rivestimenti: perlato Sicilia	1,05000 mq	€ 66,38613 0%	€ 69,70544
CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 74,51424
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,84000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 15,40500
Totale RU				€ 28,24500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 102,75924 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87345 = 5% * B)				€ 17,46907
Utili di impresa (C) = 21,36% * (A + B)				€ 12,02283
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 132,25 0%
Incidenza Manodopera sul totale 21,36%				€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,87345

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.040.010.E	<p>CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI</p> <p>040 - RIVESTIMENTI IN MARMO</p> <p>010 - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 2 cm</p> <p>E - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatera e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo Trani scuro</p>			
MT				
CAM25_MT.E.08.010	- Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850 0%	€ 0,95940
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.31.018A	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per rivestimenti: Trani scuro	1,05000 mq	€ 60,60635 0%	€ 63,63667
CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 68,44547
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,84000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 15,40500
Totale RU				€ 28,24500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 96,69047 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82187 = 5% * B)				€ 16,43738
Utili di impresa (C) = 22,7% * (A + B)				€ 11,31279
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 124,44 0%
Incidenza Manodopera sul totale 22,7%				€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,82187

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.040.010.F	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI			



040 - RIVESTIMENTI IN MARMO				
010 - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 2 cm				
F - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro				
MT				
CAM25_MT.E.08.010	- Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850 0%	€ 0,95940
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.31.019A	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per rivestimenti: Trani chiaro	1,05000 mq	€ 74,88691 0%	€ 78,63126
CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 83,44006
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,84000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 15,40500
Totale RU				€ 28,24500
Sommano euro (A)				€ 111,68506
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94932 = 5% * B)				€ 18,98646
Utili di impresa (C) = 19,65% * (A + B)				€ 13,06715
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 143,74
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 19,65%				€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,94932

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.040.010.G	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 040 - RIVESTIMENTI IN MARMO 010 - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 2 cm G - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano			
MT				
CAM25_MT.E.08.010	- Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850 0%	€ 0,95940
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.31.020A	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per rivestimenti: travertino romano classico	1,05000 mq	€ 64,62269 0%	€ 67,85382
CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 72,66262
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,84000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 15,40500
Totale RU				€ 28,24500
Sommano euro (A)				
Scostamento % su anno 2024				



				€ 100,90762 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85772 = 5% * B)			€ 17,15430
	Utili di impresa (C) = 21,75% * (A + B)			€ 11,80619
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 129,87 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,75%</i>			€ 28,24500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,85772

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.040.020.A	<p>CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 040 - RIVESTIMENTI IN MARMO 020 - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 3 cm A - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.08.010 - Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato 0,40000 kg € 2,39850 0% € 0,95940</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM25_MT.E.31.005A - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: Bianco Carrara 1,05000 mq € 84,28764 0% € 88,50202</p> <p>CAM25_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili 0,30000 kg € 4,52466 0% € 1,35740</p> <p>Totale MT € 93,31082</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,50000 h € 25,68000 0% € 12,84000</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,50000 h € 30,81000 0% € 15,40500</p> <p>Totale RU € 28,24500</p> <p>Sommano euro (A) € 121,55582 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03322 = 5% * B) € 20,66449</p> <p>Utili di impresa (C) = 18,05% * (A + B) € 14,22203</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq € 156,44 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 18,05%</i> € 28,24500</p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 1,03322</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.040.020.B	<p>CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 040 - RIVESTIMENTI IN MARMO 020 - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 3 cm B - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.08.010 - Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato 0,40000 kg € 2,39850 0% € 0,95940</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p>			



CAM25_MT.E.31.006A	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: Bardiglio	1,05000 mq	€ 88,32533 0%	€ 92,74160
CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 97,55040
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,84000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 15,40500
Totale RU				€ 28,24500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 125,79540 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06926 = 5% * B)				€ 21,38522
Utili di impresa (C) = 17,45% * (A + B)				€ 14,71806
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 161,90 0%
Incidenza Manodopera sul totale 17,45%				€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,06926

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.040.020.C	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 040 - RIVESTIMENTI IN MARMO 020 - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 3 cm C - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo botticino nuvolato			
MT				
CAM25_MT.E.08.010	- Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850 0%	€ 0,95940
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.31.007A	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: botticino nuvolato	1,05000 mq	€ 80,94243 0%	€ 84,98955
CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 89,79835
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,84000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 15,40500
Totale RU				€ 28,24500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 118,04335 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00337 = 5% * B)				€ 20,06737
Utili di impresa (C) = 18,59% * (A + B)				€ 13,81107
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 151,92 0%
Incidenza Manodopera sul totale 18,59%				€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,00337

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.040.020.D	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI			



040 - RIVESTIMENTI IN MARMO				
020 - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 3 cm				
D - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo perlato di Sicilia				
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.31.008A	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: perlato Sicilia	1,03000 mq	€ 70,91335 0%	€ 73,04075
CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 76,89015
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,84000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 15,40500
Totale RU				€ 28,24500
Sommano euro (A)				€ 105,13515
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89365 = 5% * B)				€ 17,87298
Utili di impresa (C) = 20,87% * (A + B)				€ 12,30081
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 135,31
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 20,87%				€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,89365

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.040.020.E	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 040 - RIVESTIMENTI IN MARMO 020 - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 3 cm E - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo Trani scuro			
MT				
CAM25_MT.E.08.010	- Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850 0%	€ 0,95940
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.31.009A	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: Trani scuro	1,05000 mq	€ 70,85134 0%	€ 74,39391
CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 79,20271
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,84000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 15,40500
Totale RU				€ 28,24500
Sommano euro (A)				€ 107,44771
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91331 = 5% * B)				€ 18,26611



	Utili di impresa (C) = 20,43% * (A + B)	€ 12,57138
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 138,29 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,43%	€ 28,24500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,91331

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.040.020.F	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 040 - RIVESTIMENTI IN MARMO 020 - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 3 cm F - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro			
	MT			
	CAM25_MT.E.08.010 - Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850 0%	€ 0,95940
	CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM25_MT.E.31.010A - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: Trani chiaro	1,05000 mq	€ 86,11301 0%	€ 90,41866
	CAM25_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT			€ 95,22746
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,84000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 15,40500
	Totale RU			€ 28,24500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 123,47246 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04952 = 5% * B)			€ 20,99032
	Utili di impresa (C) = 17,77% * (A + B)			€ 14,44628
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 158,91 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,77%			€ 28,24500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,04952

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.040.020.G	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 040 - RIVESTIMENTI IN MARMO 020 - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 3 cm G - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano			
	MT			
	CAM25_MT.E.08.010 - Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850 0%	€ 0,95940
	CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM25_MT.E.31.011A - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: travertino romano classico	1,05000 mq	€ 75,04723 0%	€ 78,79959
	CAM25_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740



			Totale MT		€ 83,60839
RU					
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h		€ 25,68000 0%	€ 12,84000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h		€ 30,81000 0%	€ 15,40500
			Totale RU		€ 28,24500
Sommano euro (A)					
Scostamento % su anno 2024					
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95075 = 5% * B)					€ 19,01508
Utili di impresa (C) = 19,62% * (A + B)					€ 13,08685
TOTALE (A + B + C) euro / mq					€ 143,96
Scostamento % su anno 2024					
Incidenza Manodopera sul totale 19,62%					€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 0,95075

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_E15.050.010.A	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA 010 - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti fugati e listellati A - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di porfido				
MT					
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200	
CAM25_MT.E.31.027A	- Marmi e pietre - Lastre di Porfido (Frammenti)	0,85000 mq	€ 22,12313 0%	€ 18,80466	
			Totale MT	€ 21,29666	
RU					
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200	
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400	
			Totale RU	€ 22,59600	
Sommano euro (A)					
Scostamento % su anno 2024					
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37309 = 5% * B)					€ 7,46175
Utili di impresa (C) = 40% * (A + B)					€ 5,13544
TOTALE (A + B + C) euro / mq					€ 56,49
Scostamento % su anno 2024					
Incidenza Manodopera sul totale 40%					€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 0,37309

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.050.010.B	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA 010 - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti fugati e listellati B - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre di Trani			
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo	0,02000	€ 124,59980	€ 2,49200



	325 dosata a 400 Kg	mc	0%	
CAM25_MT.E.31.028A	- Marmi e pietre - Lastre di Trani(Frammenti)	0,55000 100 kg	€ 16,22363 0%	€ 8,92300
Totale MT				€ 11,41500
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
Totale RU				€ 22,59600
Sommano euro (A)				€ 34,01100
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28909 = 5% * B)				€ 5,78187
Utili di impresa (C) = 51,62% * (A + B)				€ 3,97929
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 43,77
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 51,62%				€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,28909

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.050.010.C	<p>CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA 010 - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti fugati e listellati C - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre di Luserna</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg</p> <p>CAM25_MT.E.31.029A - Marmi e pietre - Lastre di Luserna (Frammenti)</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39935 = 5% * B)</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 37,37% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 37,37%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>			
		0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
		1,10000 mq	€ 19,90440 0%	€ 21,89484
Totale MT				€ 24,38684
		0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
		0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
Totale RU				€ 22,59600
Sommano euro (A)				€ 46,98284
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39935 = 5% * B)				€ 7,98708
Utili di impresa (C) = 37,37% * (A + B)				€ 5,49699
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 60,47
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 37,37%				€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,39935

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.050.010.D	<p>CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA 010 - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti fugati e listellati D - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre di Quarzite gialla</p>			



MT					
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200	
CAM25_MT.E.31.030A	- Marmi e pietre - Lastre di Quarzite gialla (Frammenti)	1,10000 mq	€ 26,52210 0%	€ 29,17431	
	Totale MT			€ 31,66631	
RU					
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200	
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400	
	Totale RU			€ 22,59600	
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 54,26231 0%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46123 = 5% * B)			€ 9,22459	
	Utili di impresa (C) = 32,36% * (A + B)			€ 6,34869	
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 69,84 0%	
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 32,36%</i>			€ 22,59600	
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,46123	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.050.010.E	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA 010 - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti fugati e listellati E - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre di Quarzite rosa			
	MT			
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.31.031A	- Marmi e pietre - Lastre di Quarzite rosa (Frammenti)	1,10000 mq	€ 26,52210 0%	€ 29,17431
	Totale MT			€ 31,66631
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
	Totale RU			€ 22,59600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 54,26231 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46123 = 5% * B)			€ 9,22459
	Utili di impresa (C) = 32,36% * (A + B)			€ 6,34869
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 69,84 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 32,36%</i>			€ 22,59600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,46123

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.050.010.F	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA 010 - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti fugati e listellati F - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad			



opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre di Quarzite mista				
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.31.032A	- Marmi e pietre - Lastre di Quarzite mista (Frammenti)	1,10000 mq	€ 23,58518 0%	€ 25,94370
Totale MT				€ 28,43570
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
Totale RU				€ 22,59600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 51,03170 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43377 = 5% * B)				€ 8,67539
Utili di impresa (C) = 34,4% * (A + B)				€ 5,97071
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 65,68 0%
Incidenza Manodopera sul totale 34,4%				€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,43377

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.050.010.G	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA 010 - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti fugati e listellati G - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre di Quarzite Rio Giallo			
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.31.033A	- Marmi e pietre - Lastre di Quarzite rio giallo (Frammenti)	1,10000 mq	€ 21,07148 0%	€ 23,17863
Totale MT				€ 25,67063
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
Totale RU				€ 22,59600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 48,26663 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41027 = 5% * B)				€ 8,20533
Utili di impresa (C) = 36,38% * (A + B)				€ 5,64720
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 62,12 0%
Incidenza Manodopera sul totale 36,38%				€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,41027

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.050.020.A	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA			



020 - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti stilati A - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di porfido				
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.31.027A	- Marmi e pietre - Lastre di Porfido (Frammenti)	0,85000 mq	€ 22,12313 0%	€ 18,80466
Totale MT				€ 21,29666
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16700 h	€ 25,68000 0%	€ 4,28856
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16700 h	€ 30,81000 0%	€ 5,14527
Totale RU				€ 9,43383
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 30,73049 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26121 = 5% * B)				€ 5,22418
Utili di impresa (C) = 23,85% * (A + B)				€ 3,59547
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 39,55 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,85%</i>				€ 9,43383
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,26121

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.050.020.B	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA 020 - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti stilati B - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Trani			
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.31.028A	- Marmi e pietre - Lastre di Trani(Frammenti)	0,55000 100 kg	€ 16,22363 0%	€ 8,92300
Totale MT				€ 11,41500
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16700 h	€ 25,68000 0%	€ 4,28856
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16700 h	€ 30,81000 0%	€ 5,14527
Totale RU				€ 9,43383
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 20,84883 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17722 = 5% * B)				€ 3,54430
Utili di impresa (C) = 35,16% * (A + B)				€ 2,43931
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 26,83 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 35,16%</i>				€ 9,43383
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,17722

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.050.020.C	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA			



020 - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti stilati C - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Luserna				
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.31.029A	- Marmi e pietre - Lastre di Luserna (Frammenti)	1,10000 mq	€ 19,90440 0%	€ 21,89484
Totale MT				€ 24,38684
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16700 h	€ 25,68000 0%	€ 4,28856
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16700 h	€ 30,81000 0%	€ 5,14527
Totale RU				€ 9,43383
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 33,82067 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28748 = 5% * B)				€ 5,74951
Utili di impresa (C) = 21,67% * (A + B)				€ 3,95702
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 43,53 0%
Incidenza Manodopera sul totale 21,67%				€ 9,43383
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,28748

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.050.020.D	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA 020 - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti stilati D - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Quarzite gialla			
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.31.030A	- Marmi e pietre - Lastre di Quarzite gialla (Frammenti)	1,10000 mq	€ 26,52210 0%	€ 29,17431
Totale MT				€ 31,66631
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16700 h	€ 25,68000 0%	€ 4,28856
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16700 h	€ 30,81000 0%	€ 5,14527
Totale RU				€ 9,43383
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 41,10014 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34935 = 5% * B)				€ 6,98702
Utili di impresa (C) = 17,83% * (A + B)				€ 4,80872
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 52,90 0%
Incidenza Manodopera sul totale 17,83%				€ 9,43383
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,34935

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.050.020.E	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA			



020 - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti stilati E - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Quarzite rosa				
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.31.031A	- Marmi e pietre - Lastre di Quarzite rosa (Frammenti)	1,10000 mq	€ 26,52210 0%	€ 29,17431
Totale MT				€ 31,66631
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16700 h	€ 25,68000 0%	€ 4,28856
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16700 h	€ 30,81000 0%	€ 5,14527
Totale RU				€ 9,43383
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 41,10014 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34935 = 5% * B)				€ 6,98702
Utili di impresa (C) = 17,83% * (A + B)				€ 4,80872
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 52,90 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,83%</i>				€ 9,43383
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,34935

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.050.020.F	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA 020 - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti stilati F - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Quarzite mista			
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.31.032A	- Marmi e pietre - Lastre di Quarzite mista (Frammenti)	1,10000 mq	€ 23,58518 0%	€ 25,94370
Totale MT				€ 28,43570
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16700 h	€ 25,68000 0%	€ 4,28856
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16700 h	€ 30,81000 0%	€ 5,14527
Totale RU				€ 9,43383
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 37,86953 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32189 = 5% * B)				€ 6,43782
Utili di impresa (C) = 19,36% * (A + B)				€ 4,43074
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 48,74 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,36%</i>				€ 9,43383
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,32189

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.050.020.G	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA			



020 - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra - giunti stilati G - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Quarzite Rio Giallo				
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.31.033A	- Marmi e pietre - Lastre di Quarzite rio giallo (Frammenti)	1,10000 mq	€ 21,07148 0%	€ 23,17863
Totale MT				€ 25,67063
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16700 h	€ 25,68000 0%	€ 4,28856
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16700 h	€ 30,81000 0%	€ 5,14527
Totale RU				€ 9,43383
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 35,10446 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29839 = 5% * B)				€ 5,96776
Utili di impresa (C) = 20,88% * (A + B)				€ 4,10722
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 45,18 0%
Incidenza Manodopera sul totale 20,88%				€ 9,43383
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,29839

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.060.010.A	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 060 - RIVESTIMENTI IN LATERIZIO 010 - Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio A - Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm circa, posti in opera su superfici già intonacate a rustico, da pagarsi a parte, con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi i pezzi speciali, la cernita dei materiali, i tagli a misura, gli sfridi, la stuccatura e la stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia delle pareti con spazzole e acido diluito. Listello di laterizio liscio			
MT				
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM25_MT.E.31.034A	- Marmi e pietre - Listello di laterizio liscio, 2,5x2,5x2,5 cm	64,00000 cad	€ 0,31190 0%	€ 19,96160
CAM25_MT.E.31.038A	- Marmi e pietre - Tasselli per fughe mm 6	18,00000 cad	€ 0,02052 0%	€ 0,36936
Totale MT				€ 22,82296
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
Totale RU				€ 22,59600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 45,41896 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38606 = 5% * B)				€ 7,72122
Utili di impresa (C) = 38,66% * (A + B)				€ 5,31402
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 58,45 0%
Incidenza Manodopera sul totale 38,66%				€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,38606



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.060.010.B	<p>CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 060 - RIVESTIMENTI IN LATERIZIO 010 - Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio B - Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm circa, posti in opera su superfici già intonacate a rustico, da pagarsi a parte, con malta cenentizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi i pezzi speciali, la cernita dei materiali, i tagli a misura, gli sfridi, la stuccatura e la stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia delle pareti con spazzole e acido diluito. Listello di laterizio puntinato</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM25_MT.E.31.035A - Marmi e pietre - Listello di laterizio puntinato, 2,5x2,5x2,5 cm 64,00000 cad € 0,34474 0% € 22,06336</p> <p>CAM25_MT.E.31.038A - Marmi e pietre - Tasselli per fughe mm 6 18,00000 cad € 0,02052 0% € 0,36936</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 24,92472</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,40000 h € 25,68000 0% € 10,27200</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,40000 h € 30,81000 0% € 12,32400</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 22,59600</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">€ 47,52072</p> <p style="text-align: right;">0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40393 = 5% * B) € 8,07852</p> <p>Utili di impresa (C) = 36,95% * (A + B) € 5,55992</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">€ 61,16</p> <p style="text-align: right;">0%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 36,95% € 22,59600</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,40393</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.060.010.C	<p>CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 060 - RIVESTIMENTI IN LATERIZIO 010 - Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio C - Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm circa, posti in opera su superfici già intonacate a rustico, da pagarsi a parte, con malta cenentizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi i pezzi speciali, la cernita dei materiali, i tagli a misura, gli sfridi, la stuccatura e la stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia delle pareti con spazzole e acido diluito. Listello di laterizio calibrato</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM25_MT.E.31.036A - Marmi e pietre - Listello di laterizio calibrato, 2,5x2,5x2,5 cm 64,00000 cad € 0,36115 0% € 23,11360</p> <p>CAM25_MT.E.31.038A - Marmi e pietre - Tasselli per fughe mm 6 18,00000 cad € 0,02052 0% € 0,36936</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 25,97496</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,40000 h € 25,68000 0% € 10,27200</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,40000 h € 30,81000 0% € 12,32400</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 22,59600</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">€ 48,57096</p> <p style="text-align: right;">0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41285 = 5% * B) € 8,25706</p> <p>Utili di impresa (C) = 36,15% * (A + B) € 5,68280</p>			



	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 62,51 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,15%</i>	€ 22,59600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,41285

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.060.010.D	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 060 - RIVESTIMENTI IN LATERIZIO 010 - Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio D - Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm circa, posti in opera su superfici già intonacate a rustico, da pagarsi a parte, con malta cenentizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi i pezzi speciali, la cernita dei materiali, i tagli a misura, gli sfridi, la stuccatura e la stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia delle pareti con spazzole e acido diluito. Listello di laterizio cotto grezzo			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM25_MT.E.31.037A - Marmi e pietre - Listello di laterizio cotto grezzo, 2,5x2,5x2,5 cm	42,00000 cad	€ 0,29549 0%	€ 12,41058
	CAM25_MT.E.31.038A - Marmi e pietre - Tasselli per fughe mm 6	18,00000 cad	€ 0,02052 0%	€ 0,36936
	Totale MT			€ 15,27194
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
	Totale RU			€ 22,59600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 37,86794 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32188 = 5% * B)			€ 6,43755
	Utili di impresa (C) = 46,36% * (A + B)			€ 4,43055
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 48,74 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 46,36%</i>			€ 22,59600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,32188

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.070.010.A	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 070 - RIVESTIMENTI IN TESSERINE DI VETRO 010 - Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0 A - "Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non inferiore a 4,0 mm su supporto di rete in plastica o carta, posti in opera su intonaco rustico, incluso la stuccatura e stilatura dei giunti con cemento bianco o colorato" A tinta unita			
	MT			
	CAM25_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
	CAM25_MT.E.10.025 - Malte e collanti - Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata	1,40000 kg	€ 0,40014 0%	€ 0,56020
	CAM25_MT.E.31.039A - Marmi e pietre - Tesserina di vetro 2x2 cm a tinta unita	1,10000 mq	€ 39,56000 0%	€ 43,51600
	Totale MT			€ 44,19636
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
	Totale RU			€ 16,94700



Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 61,14336 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51972 = 5% * B)	€ 10,39437
Utili di impresa (C) = 21,54% * (A + B)	€ 7,15377
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 78,69 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,54%</i>	€ 16,94700
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,51972

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.070.010.B	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 070 - RIVESTIMENTI IN TESSERINE DI VETRO 010 - Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0 B - "Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non inferiore a 4,0 mm su supporto di rete in plastica o carta, posti in opera su intonaco rustico, incluso la stuccatura e stilatura dei giunti con cemento bianco o colorato" In tinta a colori tenui			
	MT			
	CAM25_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
	CAM25_MT.E.10.025 - Malte e collanti - Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata	1,40000 kg	€ 0,40014 0%	€ 0,56020
	CAM25_MT.E.31.040A - Marmi e pietre - Tesserina di vetro 2x2 cm a tinta colori tenui	1,10000 mq	€ 43,06738 0%	€ 47,37412
	Totale MT			€ 48,05448
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
	Totale RU			€ 16,94700
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 65,00148 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55251 = 5% * B)			€ 11,05025
	Utili di impresa (C) = 20,26% * (A + B)			€ 7,60517
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 83,66 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,26%</i>			€ 16,94700
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,55251

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.070.010.C	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 070 - RIVESTIMENTI IN TESSERINE DI VETRO 010 - Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0 C - "Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non inferiore a 4,0 mm su supporto di rete in plastica o carta, posti in opera su intonaco rustico, incluso la stuccatura e stilatura dei giunti con cemento bianco o colorato" In tinta a colori brillanti			
	MT			
	CAM25_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
	CAM25_MT.E.10.025 - Malte e collanti - Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata	1,40000 kg	€ 0,40014 0%	€ 0,56020
	CAM25_MT.E.31.041A - Marmi e pietre - Tesserina di vetro 2x2 cm a tinta colori brillanti	1,10000 mq	€ 47,52093 0%	€ 52,27302
	Totale MT			€ 52,95338
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400



CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
Totale RU				€ 16,94700
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 69,90038 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59415 = 5% * B)				€ 11,88306
Utili di impresa (C) = 18,84% * (A + B)				€ 8,17834
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 89,96 0%
Incidenza Manodopera sul totale 18,84%				€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,59415

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.075.010.A	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 075 - RIVESTIMENTI METALLICI 010 - Rivestimento con pannelli in lamiera di acciaio inox A - Rivestimento con pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato antivandalo, di spessore tale da garantire la resistenza agli urti richiesta, saldata o chiodata o rivettata per rivestimenti di superfici di qualsiasi specie e geometria, completi di eventuale sottostruttura di irrigidimento in acciaio inox AISI 304 per l'ancoraggio al supporto murario, con finitura superficiale eseguita mediante sgrassatura e molatura delle saldature, delle bave, etc., e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare. Prezzo comprensivo di tagli, forature, saldature, piegature, calandrate, accoppiamenti, elementi di rinforzo, di qualsiasi accessorio di fissaggio.			
MT				
CAM25_MT.E.08.028	- Profilati in acciaio - Profilo semplice in acciaio inox	10,00000 kg	€ 4,56416 0%	€ 45,64160
CAM25_MT.E.08.029	- Profilati in acciaio - Lamiera in acciaio inox	18,00000 kg	€ 8,87593 0%	€ 159,76674
Totale MT				€ 205,40834
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,65000 h	€ 25,68000 0%	€ 16,69200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,65000 h	€ 30,81000 0%	€ 20,02650
Totale RU				€ 36,71850
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 242,12684 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,05808 = 5% * B)				€ 41,16156
Utili di impresa (C) = 11,78% * (A + B)				€ 28,32884
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 311,62 0%
Incidenza Manodopera sul totale 11,78%				€ 36,71850
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,05808

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.080.010.A	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 010 - Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo A - Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Bianco Carrara			
MT				
CAM25_MT.E.08.010	- Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000	€ 2,39850	€ 0,95940



CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01580 mc	0%	€ 124,59980	€ 1,96868
CAM25_MT.E.31.005A	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: Bianco Carrara	1,05000 mq	0%	€ 84,28764	€ 88,50202
CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	0%	€ 4,52466	€ 1,35740
Totale MT					€ 92,78750
RU					
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	0%	€ 25,68000	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	0%	€ 30,81000	€ 12,32400
Totale RU					€ 22,59600
Sommano euro (A)					€ 115,38350
Scostamento % su anno 2024					0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98076 = 5% * B)					€ 19,61520
Utili di impresa (C) = 15,22% * (A + B)					€ 13,49987
TOTALE (A + B + C) euro / mq					€ 148,50
Scostamento % su anno 2024					0%
Incidenza Manodopera sul totale 15,22%					€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 0,98076

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.080.010.B	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 010 - Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo B - Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Botticino			
MT				
CAM25_MT.E.08.010	- Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850 0%	€ 0,95940
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01580 mc	€ 124,59980 0%	€ 1,96868
CAM25_MT.E.31.007A	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: botticino nuvolato	1,05000 mq	€ 80,94243 0%	€ 84,98955
CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 89,27503
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
Totale RU				€ 22,59600
Sommano euro (A)				€ 111,87103
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95090 = 5% * B)				€ 19,01808
Utili di impresa (C) = 15,69% * (A + B)				€ 13,08891
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 143,98
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 15,69%				€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,95090



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.080.010.C	<p>CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 010 - Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo C - Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Trani scuro</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.08.010 - Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato 0,40000 kg € 2,39850 0% € 0,95940</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,01580 mc € 124,59980 0% € 1,96868</p> <p>CAM25_MT.E.31.009A - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: Trani scuro 1,05000 mq € 70,85134 0% € 74,39391</p> <p>CAM25_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili 0,30000 kg € 4,52466 0% € 1,35740</p> <p>Totale MT € 78,67939</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,40000 h € 25,68000 0% € 10,27200</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,40000 h € 30,81000 0% € 12,32400</p> <p>Totale RU € 22,59600</p> <p>Sommano euro (A) € 101,27539 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86084 = 5% * B) € 17,21682</p> <p>Utili di impresa (C) = 17,34% * (A + B) € 11,84922</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq € 130,34 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 17,34%</i> € 22,59600</p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,86084</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.080.010.D	<p>CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 010 - Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo D - Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Perlato di Sicilia</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.08.010 - Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato 0,40000 kg € 2,39850 0% € 0,95940</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,01580 mc € 124,59980 0% € 1,96868</p> <p>CAM25_MT.E.31.008A - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: perlato Sicilia 1,05000 mq € 70,91335 0% € 74,45902</p> <p>CAM25_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili 0,30000 kg € 4,52466 0% € 1,35740</p> <p>Totale MT € 78,74450</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,40000 h € 25,68000 0% € 10,27200</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,40000 h € 30,81000 0% € 12,32400</p> <p>Totale RU € 22,59600</p>			



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 101,34050 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86139 = 5% * B)	€ 17,22789
	Utili di impresa (C) = 17,32% * (A + B)	€ 11,85684
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 130,43 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,32%</i>	€ 22,59600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,86139

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.080.010.E	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 010 - Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo E - Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Bardiglio			
	MT			
	CAM25_MT.E.08.010 - Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850 0%	€ 0,95940
	CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01580 mc	€ 124,59980 0%	€ 1,96868
	CAM25_MT.E.31.006A - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: Bardiglio	1,05000 mq	€ 88,32533 0%	€ 92,74160
	CAM25_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT			€ 97,02708
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
	Totale RU			€ 22,59600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 119,62308 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01680 = 5% * B)			€ 20,33592
	Utili di impresa (C) = 14,68% * (A + B)			€ 13,99590
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 153,95 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,68%</i>			€ 22,59600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,01680

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.080.010.F	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 010 - Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo F - Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Trani chiaro			
	MT			
	CAM25_MT.E.08.010 - Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850 0%	€ 0,95940
	CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01580 mc	€ 124,59980 0%	€ 1,96868



CAM25_MT.E.31.042A	- Marmi e pietre - Soglie, pedate, stangoni e similari in marmo Trani chiaro, sp. 3 cm	1,05000 mq	€ 84,54195 0%	€ 88,76905
CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 93,05453
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
Totale RU				€ 22,59600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 115,65053 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98303 = 5% * B)				€ 19,66059
Utili di impresa (C) = 15,18% * (A + B)				€ 13,53111
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 148,84 0%
Incidenza Manodopera sul totale 15,18%				€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,98303

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.080.010.G	<p>CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI</p> <p>080 - ZOCCOLINI E SGUSCE</p> <p>010 - Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo</p> <p>G - Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Travertino chiaro romano</p>			
MT				
CAM25_MT.E.08.010	- Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850 0%	€ 0,95940
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01580 mc	€ 124,59980 0%	€ 1,96868
CAM25_MT.E.31.043A	- Marmi e pietre - Soglie, pedate, stangoni e similari in marmo travertino chiaro romano, sp. 3 cm	1,05000 mq	€ 71,17626 0%	€ 74,73507
CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 79,02055
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
Totale RU				€ 22,59600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 101,61655 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86374 = 5% * B)				€ 17,27481
Utili di impresa (C) = 17,28% * (A + B)				€ 11,88914
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 130,78 0%
Incidenza Manodopera sul totale 17,28%				€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,86374

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM25_E15.080.020.A	<p>CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 020 - Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo A - Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, dello spessore 10 mm, con le superfici a vista lucidate e le coste smussate, posto in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Trani chiaro, altezza 8 cm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM25_MT.E.31.044A - Marmi e pietre - Zoccolino in marmo Trani chiaro di spessore 10 mm, altezza 8 cm 1,05000 m € 7,97715 0% € 8,37601</p> <p>CAM25_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili 0,10000 kg € 4,52466 0% € 0,45247</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>€ 11,32048</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,05000 h € 25,68000 0% € 1,28400</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,05000 h € 30,81000 0% € 1,54050</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p>€ 2,82450</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">€ 14,14498</p> <p style="text-align: right;">0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12023 = 5% * B) € 2,40465</p> <p>Utili di impresa (C) = 15,52% * (A + B) € 1,65496</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / m</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">€ 18,20</p> <p style="text-align: right;">0%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 15,52% € 2,82450</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,12023</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.080.020.B	<p>CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 020 - Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo B - Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, dello spessore 10 mm, con le superfici a vista lucidate e le coste smussate, posto in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Trani chiaro, altezza 10 cm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM25_MT.E.31.045A - Marmi e pietre - Zoccolino in marmo Trani chiaro di spessore 10 mm, altezza 10 cm 1,00000 m € 9,74700 0% € 9,74700</p> <p>CAM25_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili 0,10000 kg € 4,52466 0% € 0,45247</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>€ 12,69147</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,05000 h € 25,68000 0% € 1,28400</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,05000 h € 30,81000 0% € 1,54050</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p>€ 2,82450</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">€ 15,51597</p> <p style="text-align: right;">0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13189 = 5% * B) € 2,63771</p> <p>Utili di impresa (C) = 14,14% * (A + B) € 1,81537</p>			



	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024	€ 19,97 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,14%</i>	€ 2,82450
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,13189

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.080.030.A	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 030 - Zoccolino battiscopa in legno A - Zoccolino battiscopa in legno dello spessore 10 mm e lunghezza 75 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Afrormosia, faggio, rovere			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno	0,03000 kg	€ 2,66247 0%	€ 0,07987
	CAM25_MT.E.33.046A - Listoni, listoncini e listelli in legno - Zoccolino in Afrormosia, faggio o rovere di sp. 10 mm e lunghezza 57 cm	1,02000 m	€ 10,19075 0%	€ 10,39457
	CAM25_MT.E.84.004 - Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,02000 kg	€ 9,87000 0%	€ 0,19740
	Totale MT			€ 10,67184
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,54050
	Totale RU			€ 2,82450
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 13,49634 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11472 = 5% * B)			€ 2,29438
	Utili di impresa (C) = 16,26% * (A + B)			€ 1,57907
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 17,37 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,26%</i>			€ 2,82450
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,11472

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.080.030.B	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 030 - Zoccolino battiscopa in legno B - Zoccolino battiscopa in legno dello spessore 10 mm e lunghezza 75 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Ciliegio			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno	0,03000 kg	€ 2,66247 0%	€ 0,07987
	CAM25_MT.E.33.047A - Listoni, listoncini e listelli in legno - Zoccolino in ciliegio di sp. 10 mm e lunghezza 57 cm	1,02000 m	€ 10,94947 0%	€ 11,16846
	CAM25_MT.E.84.004 - Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,02000 kg	€ 9,87000 0%	€ 0,19740
	Totale MT			€ 11,44573
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,54050
	Totale RU			€ 2,82450
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 14,27023 0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12130 = 5% * B)		€ 2,42594
	Utili di impresa (C) = 15,38% * (A + B)		€ 1,66962
	TOTALE (A + B + C) euro / m		€ 18,37
	Scostamento % su anno 2024		0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,38%</i>		€ 2,82450
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,12130

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.080.030.C	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 030 - Zoccolino battiscopa in legno C - Zoccolino battiscopa in legno dello spessore 10 mm e lunghezza 75 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Teak			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno	0,03000 kg	€ 2,66247 0%	€ 0,07987
	CAM25_MT.E.33.048A - Listoni, listoncini e listelli in legno - Zoccolino in teak di sp. 10 mm e lunghezza 57 cm	1,02000 m	€ 17,65900 0%	€ 18,01218
	CAM25_MT.E.84.004 - Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,02000 kg	€ 9,87000 0%	€ 0,19740
	Totale MT			€ 18,28945
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,54050
	Totale RU			€ 2,82450
	Sommario euro (A)			€ 21,11395
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17947 = 5% * B)			€ 3,58937
	Utili di impresa (C) = 10,39% * (A + B)			€ 2,47033
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 27,17
	Scostamento % su anno 2024			0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,39%</i>			€ 2,82450
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,17947

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.080.030.D	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 030 - Zoccolino battiscopa in legno D - Zoccolino battiscopa in legno dello spessore 10 mm e lunghezza 75 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Noce			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno	0,03000 kg	€ 2,66247 0%	€ 0,07987
	CAM25_MT.E.33.049A - Listoni, listoncini e listelli in legno - Zoccolino in noce di sp. 10 mm e lunghezza 57 cm	1,02000 m	€ 9,53616 0%	€ 9,72688
	CAM25_MT.E.84.004 - Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,02000 kg	€ 9,87000 0%	€ 0,19740
	Totale MT			€ 10,00415
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,54050
	Totale RU			



				€ 2,82450
				€ 12,82865 0%
				€ 2,18087
				€ 1,50095
				€ 16,51 0%
				€ 2,82450
				€ 0,10904

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.080.040.A	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 040 - Zoccolino battiscopa in gres ceramico A - Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con idoneo collante			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.025 - Malte e collanti - Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata	0,40000 kg	€ 0,40014 0%	€ 0,16006
	CAM25_MT.E.32.050A - Piastrelle - Battiscopa da 7,5 cm	1,05000 m	€ 5,65583 0%	€ 5,93862
	Totale MT			€ 6,09868
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,54050
	Totale RU			€ 2,82450
				€ 8,92318 0%
				€ 1,51694
				€ 1,04401
				€ 11,48 0%
				€ 2,82450
				€ 0,07585

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.080.050.A	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 050 - Zoccolino battiscopa in gres porcellanato A - Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Tinta unita			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle	0,40000 kg	€ 0,49248 0%	€ 0,19699
	CAM25_MT.E.32.051A - Piastrelle - Zoccolino in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15cm	1,00000 m	€ 8,59275 0%	€ 8,59275
	Totale MT			€ 8,78974
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,54050
	Totale RU			€ 2,82450



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 11,61424 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09872 = 5% * B)	€ 1,97442
	Utili di impresa (C) = 18,9% * (A + B)	€ 1,35887
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024	€ 14,95 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,9%</i>	€ 2,82450
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,09872

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.080.060.A	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 060 - Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superficie grezza A - Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, a superficie grezza, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12x3,5 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle	0,40000 kg	€ 0,49248 0%	€ 0,19699
	CAM25_MT.E.32.052A - Piastrelle - Zoccolino in klinker ceramico, a superficie grezza, 24,5x12x3,5 cm	4,00000 cad	€ 2,15460 0%	€ 8,61840
	Totale MT			€ 8,81539
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,54050
	Totale RU			€ 2,82450
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 11,63989 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09894 = 5% * B)			€ 1,97878
	Utili di impresa (C) = 18,85% * (A + B)			€ 1,36187
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 14,98 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,85%</i>			€ 2,82450
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09894

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.080.060.B	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 060 - Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superficie grezza B - Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, a superficie grezza, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x4,3x4,3 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle	0,40000 kg	€ 0,49248 0%	€ 0,19699
	CAM25_MT.E.32.053A - Piastrelle - Zoccolino in klinker ceramico, a superficie grezza, 24,5x4,3x4,3 cm	1,00000 m	€ 8,33625 0%	€ 8,33625
	Totale MT			€ 8,53324
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,54050
	Totale RU			€ 2,82450



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 11,35774 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09654 = 5% * B)	€ 1,93082
	Utili di impresa (C) = 19,32% * (A + B)	€ 1,32886
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024	€ 14,62 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,32%</i>	€ 2,82450
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,09654

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.080.070.A	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 070 - Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superficie smaltata A - Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, a superficie smaltata, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12x3,5 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle	0,40000 kg	€ 0,49248 0%	€ 0,19699
	CAM25_MT.E.32.052A - Piastrelle - Zoccolino in klinker ceramico, a superficie grezza, 24,5x12x3,5 cm	4,00000 cad	€ 2,15460 0%	€ 8,61840
	Totale MT			€ 8,81539
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,54050
	Totale RU			€ 2,82450
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 11,63989 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09894 = 5% * B)			€ 1,97878
	Utili di impresa (C) = 18,85% * (A + B)			€ 1,36187
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 14,98 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,85%</i>			€ 2,82450
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09894

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.080.070.B	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 070 - Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superficie smaltata B - Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, a superficie smaltata, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x4,3x4,3 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle	0,40000 kg	€ 0,49248 0%	€ 0,19699
	CAM25_MT.E.32.053A - Piastrelle - Zoccolino in klinker ceramico, a superficie grezza, 24,5x4,3x4,3 cm	1,00000 m	€ 8,33625 0%	€ 8,33625
	Totale MT			€ 8,53324
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,54050
	Totale RU			€ 2,82450



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 11,35774 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09654 = 5% * B)	€ 1,93082
	Utili di impresa (C) = 19,32% * (A + B)	€ 1,32886
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024	€ 14,62 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,32%</i>	€ 2,82450
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,09654

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.080.080.A	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZÖCCOLINI E SGUSCE 080 - Zoccolino battiscopa in gomma A - Zoccolino battiscopa in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestingente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico, compresi il taglio a misura, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Altezza 6 cm, spessore 2,8 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.020B - Malte e collanti - Collante neoprenico per pavimenti in gomma	0,02800 kg	€ 6,46380 0%	€ 0,18099
	CAM25_MT.E.32.054A - Piastrelle - Zoccolino in gomma, altezza 6 cm, sp. 2,8 mm	1,02000 m	€ 6,46872 0%	€ 6,59809
	Totale MT			€ 6,77908
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,02720
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,23240
	Totale RU			€ 2,25960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 9,03868 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07683 = 5% * B)			€ 1,53658
	Utili di impresa (C) = 19,42% * (A + B)			€ 1,05753
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 11,63 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,42%</i>			€ 2,25960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07683

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.080.080.B	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZÖCCOLINI E SGUSCE 080 - Zoccolino battiscopa in gomma B - Zoccolino battiscopa in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestingente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico, compresi il taglio a misura, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Altezza 10 cm, spessore 2,8 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.020B - Malte e collanti - Collante neoprenico per pavimenti in gomma	0,02800 kg	€ 6,46380 0%	€ 0,18099
	CAM25_MT.E.32.055A - Piastrelle - Zoccolino in gomma, altezza 10 cm, sp. 2,8 mm	1,02000 m	€ 8,63954 0%	€ 8,81233
	Totale MT			€ 8,99332
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,02720
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,23240



	Totale RU	€ 2,25960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 11,25292 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09565 = 5% * B)	€ 1,91300
	Utili di impresa (C) = 15,6% * (A + B)	€ 1,31659
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024	€ 14,48 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,6%</i>	€ 2,25960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,09565

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.080.090.A	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 090 - Sguscia per raccordi pavimentazioni A - Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 2,5 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.020C - Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,30000 kg	€ 6,54075 0%	€ 1,96223
	CAM25_MT.E.34.004 - Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento in PVC omogeneo, spessore 2,5 mm	0,20000 mq	€ 24,03918 0%	€ 4,80784
	CAM25_MT.E.34.058 - Gomma, Pvc e linoleum - Sguscia in PVC per pavimenti triangolare 2-2,5x2-2,5 mm	1,02000 ml	€ 4,04480 0%	€ 4,12570
	Totale MT			€ 10,89577
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,08160
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
	Totale RU			€ 6,77880
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 17,67457 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15023 = 5% * B)			€ 3,00468
	Utili di impresa (C) = 29,8% * (A + B)			€ 2,06793
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 22,75 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,8%</i>			€ 6,77880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,15023

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.080.090.B	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 090 - Sguscia per raccordi pavimentazioni B - Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 3,0 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.020C - Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,30000 kg	€ 6,54075 0%	€ 1,96223
	CAM25_MT.E.34.005 - Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento in PVC eterogeneo, spessore 3 mm	0,20000 mq	€ 32,78070 0%	€ 6,55614
	CAM25_MT.E.34.058 - Gomma, Pvc e linoleum - Sguscia in PVC per pavimenti triangolare 2-2,5x2-2,5 mm	1,02000 ml	€ 4,04480 0%	€ 4,12570
	Totale MT			€ 12,64407
	RU			



CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,08160
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
Totale RU				€ 6,77880
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 19,42287 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16509 = 5% * B)				€ 3,30189
Utili di impresa (C) = 27,12% * (A + B)				€ 2,27248
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024				€ 25,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 27,12%				€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,16509

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.080.090.C	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 090 - Sguscia per raccordi pavimentazioni C - Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 2,0 mm			
MT				
CAM25_MT.E.10.020C	- Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,30000 kg	€ 6,54075 0%	€ 1,96223
CAM25_MT.E.34.001	- Gomma, Pvc e linoleum - Teli in linoleum di spessore 2,0 mm	0,20000 mq	€ 26,29664 0%	€ 5,25933
CAM25_MT.E.34.058	- Gomma, Pvc e linoleum - Sguscia in PVC per pavimenti triangolare 2-2,5x2-2,5 mm	1,02000 ml	€ 4,04480 0%	€ 4,12570
Totale MT				€ 11,34726
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,08160
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
Totale RU				€ 6,77880
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 18,12606 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15407 = 5% * B)				€ 3,08143
Utili di impresa (C) = 29,06% * (A + B)				€ 2,12075
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024				€ 23,33 0%
Incidenza Manodopera sul totale 29,06%				€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,15407

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.080.090.D	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 090 - Sguscia per raccordi pavimentazioni D - Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 2,5 mm			
MT				
CAM25_MT.E.10.020C	- Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,30000 kg	€ 6,54075 0%	€ 1,96223
CAM25_MT.E.34.002	- Gomma, Pvc e linoleum - Teli in linoleum di spessore 2,5 mm	0,20000 mq	€ 29,92709 0%	€ 5,98542
CAM25_MT.E.34.058	- Gomma, Pvc e linoleum - Sguscia in PVC per pavimenti triangolare 2-2,5x2-2,5 mm	1,02000 ml	€ 4,04480 0%	€ 4,12570



			Totale MT		€ 12,07335
RU					
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,08160	
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720	
			Totale RU		€ 6,77880
			Sommano euro (A)		€ 18,85215
			Scostamento % su anno 2024		0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16024 = 5% * B)				€ 3,20487	
Utili di impresa (C) = 27,94% * (A + B)				€ 2,20570	
			TOTALE (A + B + C) euro / m		€ 24,26
			Scostamento % su anno 2024		0%
Incidenza Manodopera sul totale 27,94%				€ 6,77880	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,16024	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.080.090.E	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 090 - Sguscia per raccordi pavimentazioni E - Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 3,0 mm			
MT				
CAM25_MT.E.10.020C	- Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,30000 kg	€ 6,54075 0%	€ 1,96223
CAM25_MT.E.34.003	- Gomma, Pvc e linoleum - Teli in linoleum di spessore 3 mm	0,20000 mq	€ 34,31429 0%	€ 6,86286
CAM25_MT.E.34.058	- Gomma, Pvc e linoleum - Sguscia in PVC per pavimenti triangolare 2-2,5x2-2,5 mm	1,02000 ml	€ 4,04480 0%	€ 4,12570
		Totale MT		€ 12,95079
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,08160
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
		Totale RU		€ 6,77880
		Sommano euro (A)		€ 19,72959
		Scostamento % su anno 2024		0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16770 = 5% * B)				€ 3,35403
Utili di impresa (C) = 26,7% * (A + B)				€ 2,30836
		TOTALE (A + B + C) euro / m		€ 25,39
		Scostamento % su anno 2024		0%
Incidenza Manodopera sul totale 26,7%				€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,16770

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.080.090.F	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 090 - Sguscia per raccordi pavimentazioni F - Sguscia in gomma tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 3,0 mm			
MT				
CAM25_MT.E.10.020C	- Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,30000 kg	€ 6,54075 0%	€ 1,96223



CAM25_MT.E.34.008	- Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli spessore 3 mm	0,20000 mq	€ 27,53579 0%	€ 5,50716
CAM25_MT.E.34.058	- Gomma, Pvc e linoleum - Sguscia in PVC per pavimenti triangolare 2-2,5x2-2,5 mm	1,02000 ml	€ 4,04480 0%	€ 4,12570
Totale MT				€ 11,59509
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,08160
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
Totale RU				€ 6,77880
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 18,37389 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15618 = 5% * B)				€ 3,12356
Utili di impresa (C) = 28,67% * (A + B)				€ 2,14975
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024				€ 23,65 0%
Incidenza Manodopera sul totale 28,67%				€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,15618

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.080.090.G	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 090 - Sguscia per raccordi pavimentazioni G - Sguscia in gomma tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 4,0 mm			
MT				
CAM25_MT.E.10.020C	- Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,30000 kg	€ 6,54075 0%	€ 1,96223
CAM25_MT.E.34.009	- Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli spessore 4 mm	0,20000 mq	€ 34,22305 0%	€ 6,84461
CAM25_MT.E.34.058	- Gomma, Pvc e linoleum - Sguscia in PVC per pavimenti triangolare 2-2,5x2-2,5 mm	1,02000 ml	€ 4,04480 0%	€ 4,12570
Totale MT				€ 12,93254
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,08160
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
Totale RU				€ 6,77880
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 19,71134 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16755 = 5% * B)				€ 3,35093
Utili di impresa (C) = 26,72% * (A + B)				€ 2,30623
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024				€ 25,37 0%
Incidenza Manodopera sul totale 26,72%				€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,16755

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.090.010.A	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 090 - PROFILI ANGOLARI 010 - Profilato angolare in alluminio anodizzato A - Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia			



finale. Da 30 mm				
MT				
CAM25_MT.E.10.019	- Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,05000 kg	€ 14,95908 0%	€ 0,74795
CAM25_MT.E.36.056	- Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Guardaspigolo in alluminio anodizzato da 30 mm	1,02000 m	€ 3,30372 0%	€ 3,36979
	Totale MT			€ 4,11774
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,54080
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,84860
	Totale RU			€ 3,38940
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 7,50714 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06381 = 5% * B)			€ 1,27621
	Utili di impresa (C) = 35,08% * (A + B)			€ 0,87834
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 9,66 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 35,08%</i>			€ 3,38940
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,06381

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.090.010.B	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 090 - PROFILI ANGOLARI 010 - Profilato angolare in alluminio anodizzato B - Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 40 mm			
MT				
CAM25_MT.E.10.019	- Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,06000 kg	€ 14,95908 0%	€ 0,89754
CAM25_MT.E.36.057	- Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Guardaspigolo in alluminio anodizzato da 40 mm	1,02000 m	€ 4,82343 0%	€ 4,91990
	Totale MT			€ 5,81744
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,54080
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,84860
	Totale RU			€ 3,38940
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 9,20684 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07826 = 5% * B)			€ 1,56516
	Utili di impresa (C) = 28,6% * (A + B)			€ 1,07720
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 11,85 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 28,6%</i>			€ 3,38940
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07826

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.090.010.C	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 090 - PROFILI ANGOLARI 010 - Profilato angolare in alluminio anodizzato C - Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia			



finale. Da 50 mm				
MT				
CAM25_MT.E.10.019	- Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,07000 kg	€ 14,95908 0%	€ 1,04714
CAM25_MT.E.36.058	- Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Guardaspigolo in alluminio anodizzato da 50 mm	1,02000 m	€ 5,45114 0%	€ 5,56016
Totale MT				€ 6,60730
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,54080
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,84860
Totale RU				€ 3,38940
Sommano euro (A)				€ 9,99670
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08497 = 5% * B)				€ 1,69944
Utili di impresa (C) = 26,34% * (A + B)				€ 1,16961
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 12,87
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 26,34%				€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,08497

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.090.010.D	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 090 - PROFILI ANGOLARI 010 - Profilato angolare in alluminio anodizzato D - Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 60 mm			
MT				
CAM25_MT.E.10.019	- Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,08000 kg	€ 14,95908 0%	€ 1,19673
CAM25_MT.E.36.059	- Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Guardaspigolo in alluminio anodizzato da 60 mm	1,02000 m	€ 7,99500 0%	€ 8,15490
Totale MT				€ 9,35163
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,54080
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,84860
Totale RU				€ 3,38940
Sommano euro (A)				€ 12,74103
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10830 = 5% * B)				€ 2,16598
Utili di impresa (C) = 20,67% * (A + B)				€ 1,49070
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 16,40
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 20,67%				€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,10830

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.090.020.A	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 090 - PROFILI ANGOLARI 020 - Profilato angolare in resina A - Profilato angolare in resina a superficie liscia o zigrinata fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da			



25 mm				
MT				
CAM25_MT.E.10.019	- Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,05000 kg	€ 14,95908 0%	€ 0,74795
CAM25_MT.E.36.060	- Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Guardaspigolo in resina da 25 mm	1,00000 m	€ 2,51083 0%	€ 2,51083
	Totale MT			€ 3,25878
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,51360
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,61620
	Totale RU			€ 1,12980
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 4,38858 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03730 = 5% * B)			€ 0,74606
	Utili di impresa (C) = 20% * (A + B)			€ 0,51346
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 5,65 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 20%			€ 1,12980
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,03730

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.090.030.A	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 090 - PROFILI ANGOLARI 030 - Profilato angolare in gomma A - Profilato angolare in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, con superficie liscia o zigrinata fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 45 mm grigio o nero			
	MT			
CAM25_MT.E.10.019	- Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,05000 kg	€ 14,95908 0%	€ 0,74795
CAM25_MT.E.36.061	- Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Guardaspigolo in gomma da 45 mm, grigio o nero	1,02000 m	€ 6,04581 0%	€ 6,16673
	Totale MT			€ 6,91468
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,51360
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,61620
	Totale RU			€ 1,12980
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 8,04448 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06838 = 5% * B)			€ 1,36756
	Utili di impresa (C) = 10,91% * (A + B)			€ 0,94120
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 10,35 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,91%			€ 1,12980
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,06838

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.090.030.B	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 090 - PROFILI ANGOLARI 030 - Profilato angolare in gomma B - Profilato angolare in gomma in mescola naturale e sintetica,			



autoestinguente, con superficie liscia o zigrinata fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 45 mm a colori				
MT				
CAM25_MT.E.10.019	- Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,05000 kg	€ 14,95908 0%	€ 0,74795
CAM25_MT.E.36.062	- Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Guardaspigolo in gomma da 45 mm, a colori	1,02000 m	€ 6,44225 0%	€ 6,57110
Totale MT				€ 7,31905
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,51360
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,61620
Totale RU				€ 1,12980
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 8,44885 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07182 = 5% * B)				€ 1,43630
Utili di impresa (C) = 10,39% * (A + B)				€ 0,98852
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024				€ 10,87 0%
Incidenza Manodopera sul totale 10,39%				€ 1,12980
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,07182

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.090.030.C	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 090 - PROFILI ANGOLARI 030 - Profilato angolare in gomma C - Profilato angolare in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, con superficie liscia o zigrinata fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 45 mm bianco			
MT				
CAM25_MT.E.10.019	- Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,05000 kg	€ 14,95908 0%	€ 0,74795
CAM25_MT.E.36.063	- Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Guardaspigolo in gomma da 45 mm, bianco	1,02000 m	€ 6,34314 0%	€ 6,47000
Totale MT				€ 7,21795
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,51360
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,61620
Totale RU				€ 1,12980
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 8,34775 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07096 = 5% * B)				€ 1,41912
Utili di impresa (C) = 10,52% * (A + B)				€ 0,97669
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024				€ 10,74 0%
Incidenza Manodopera sul totale 10,52%				€ 1,12980
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,07096

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.090.040.A	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 090 - PROFILI ANGOLARI			



040 - Profilato angolare in legno A - Profilato angolare in legno a superficie liscia fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Di lato 2-4 cm				
MT				
CAM25_MT.E.10.019	- Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,05000 kg	€ 14,95908 0%	€ 0,74795
CAM25_MT.E.36.064	- Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Guardaspigolo in legno da 2 a 4 cm	1,02000 m	€ 5,64936 0%	€ 5,76235
Totale MT				€ 6,51030
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,51360
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,61620
Totale RU				€ 1,12980
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 7,64010 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06494 = 5% * B)				€ 1,29882
Utili di impresa (C) = 11,49% * (A + B)				€ 0,89389
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024				€ 9,83 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,49%</i>				€ 1,12980
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,06494

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E15.090.040.B	CAM25_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 090 - PROFILI ANGOLARI 040 - Profilato angolare in legno B - Profilato angolare in legno a superficie liscia fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Di lato 6-8 cm			
MT				
CAM25_MT.E.10.019	- Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,05000 kg	€ 14,95908 0%	€ 0,74795
CAM25_MT.E.36.065	- Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Guardaspigolo in legno da 6 a 8 cm	1,02000 m	€ 7,91241 0%	€ 8,07066
Totale MT				€ 8,81861
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,51360
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,61620
Totale RU				€ 1,12980
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 9,94841 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08456 = 5% * B)				€ 1,69123
Utili di impresa (C) = 8,82% * (A + B)				€ 1,16396
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024				€ 12,80 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,82%</i>				€ 1,12980
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,08456

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E16.010.010.A	CAM25_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 010 - OPERE COMPLEMENTARI 010 - Paraspigoli in lamiera zincata A - Paraspigoli in lamiera zincata dell'altezza di 1,70 m posti in opera sotto			



intonaco, compresi tagli, sfridi e rifiniture.				
MT				
CAM25_MT.E.15.007	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Lamiera zincata 8-10/10	1,00000 kg	€ 3,36528 0%	€ 3,36528
Totale MT				€ 3,36528
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,54080
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,61620
Totale RU				€ 2,15700
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 5,52228 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04694 = 5% * B)				€ 0,93879
Utili di impresa (C) = 30,35% * (A + B)				€ 0,64611
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 7,11 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 30,35%</i>				€ 2,15700
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,04694

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E16.010.020.A	CAM25_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 010 - OPERE COMPLEMENTARI 020 - Rete zincata A - Rete zincata porta intonaco per intonaci retinati, posti in opera, compresi tagli e rifiniture. Rete stampata di lamierino zincato			
MT				
CAM25_MT.E.15.008	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete metallica zincata di peso fino a 0,85 kg/mq	1,05000 mq	€ 1,66458 0%	€ 1,74781
Totale MT				€ 1,74781
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,77040
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,92430
Totale RU				€ 1,69470
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 3,44251 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02926 = 5% * B)				€ 0,58523
Utili di impresa (C) = 38,25% * (A + B)				€ 0,40277
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 4,43 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 38,25%</i>				€ 1,69470
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,02926

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E16.010.020.B	CAM25_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 010 - OPERE COMPLEMENTARI 020 - Rete zincata B - Rete zincata porta intonaco per intonaci retinati, posti in opera, compresi tagli e rifiniture. Rete in acciaio zincato a maglia rettangolare diametro 1,8-2,2			
MT				
CAM25_MT.E.15.009	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete metallica di maglia rettangolare di diametro 1,8-2,2	1,02000 kg	€ 3,55324 0%	€ 3,62430



		Totale MT		€ 3,62430
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 0%
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 30,81000 0%
		Totale RU		€ 1,69470
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024		€ 5,31900 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04521 = 5% * B)		€ 0,90423
		Utili di impresa (C) = 24,76% * (A + B)		€ 0,62232
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024		€ 6,85 0%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,76%</i>		€ 1,69470
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,04521

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E16.010.030.A	CAM25_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 010 - OPERE COMPLEMENTARI 030 - Rete stampata A - Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture.			
	MT			
	CAM25_MT.E.15.010	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra sintetica da 250 g/mq	1,05000 mq	€ 2,80098 0%
		Totale MT		€ 2,94103
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 0%
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 0%
		Totale RU		€ 1,12980
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024		€ 4,07083 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03460 = 5% * B)		€ 0,69204
		Utili di impresa (C) = 21,56% * (A + B)		€ 0,47629
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024		€ 5,24 0%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,56%</i>		€ 1,12980
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,03460

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E16.020.003.A	CAM25_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 003 - Arricciatura A - Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare.			
	MT			
	CAM25_MT.E.15.001	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana	0,01000 mc	€ 123,89935 0%
		Totale MT		€ 1,23899
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%



CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,54050
Totale RU				€ 2,82450
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 4,06349 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03454 = 5% * B)				€ 0,69079
Utili di impresa (C) = 54,01% * (A + B)				€ 0,47543
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 5,23 0%
Incidenza Manodopera sul totale 54,01%				€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,03454

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E16.020.005.A	CAM25_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 005 - Sbruffatura A - Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia addizionata con additivo antiritiro per il miglioramento dell'aderenza dell'intonaco e rafforzamento delle murature.			
MT				
CAM25_MT.E.03.038	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Antiritiro	0,18000 kg	€ 1,46038 0%	€ 0,26287
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01000 mc	€ 124,59980 0%	€ 1,24600
Totale MT				€ 1,50887
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,54050
Totale RU				€ 2,82450
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 4,33337 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03683 = 5% * B)				€ 0,73667
Utili di impresa (C) = 50,65% * (A + B)				€ 0,50700
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 5,58 0%
Incidenza Manodopera sul totale 50,65%				€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,03683

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E16.020.010.A	CAM25_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 010 - Intonaco grezzo A - Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzafo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia			
AT				
CAM25_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,07500 h	€ 61,55384 0%	€ 4,61654
Totale AT				€ 4,61654
MT				
CAM25_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,01450 mc	€ 34,72113 0%	€ 0,50346
CAM25_MT.E.03.040	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi	0,04500	€ 9,33000	€ 0,41985



	- Calce idrata in sacchi	ql	0%	
	Totale MT			€ 0,92331
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
	Totale RU			€ 8,47350
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 14,01335 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11911 = 5% * B)			€ 2,38227
	Utili di impresa (C) = 46,98% * (A + B)			€ 1,63956
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 18,04 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 46,98%</i>			€ 8,47350
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,11911

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E16.020.010.B	CAM25_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 010 - Intonaco grezzo B - Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta bastarda di calce, sabbia e cemento			
	AT			
CAM25_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,07500 h	€ 61,55384 0%	€ 4,61654
	Totale AT			€ 4,61654
	MT			
CAM25_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,01380 mc	€ 34,72113 0%	€ 0,47915
CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,02300 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,32469
CAM25_MT.E.03.040	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calce idrata in sacchi	0,02300 ql	€ 9,33000 0%	€ 0,21459
	Totale MT			€ 1,01843
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
	Totale RU			€ 8,47350
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 14,10847 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11992 = 5% * B)			€ 2,39844
	Utili di impresa (C) = 46,67% * (A + B)			€ 1,65069
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 18,16 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 46,67%</i>			€ 8,47350
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,11992

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E16.020.010.C	CAM25_E16 - OPERE EDILI - INTONACI			



020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI				
010 - Intonaco grezzo				
C - Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzafo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta di cemento				
AT				
CAM25_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,07500 h	€ 61,55384 0%	€ 4,61654
Totale AT				€ 4,61654
MT				
CAM25_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,01450 mc	€ 34,72113 0%	€ 0,50346
CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,06200 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,87526
Totale MT				€ 1,37872
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
Totale RU				€ 8,47350
Sommano euro (A)				€ 14,46876
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12298 = 5% * B)				€ 2,45969
Utili di impresa (C) = 45,5% * (A + B)				€ 1,69285
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 18,62
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 45,5%				€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,12298

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E16.020.010.D	CAM25_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 010 - Intonaco grezzo D - Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzafo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta di calce e pozzolana			
AT				
CAM25_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,07500 h	€ 61,55384 0%	€ 4,61654
Totale AT				€ 4,61654
MT				
CAM25_MT.E.01.013	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Pozzolana vagliata	0,01500 mc	€ 30,38985 0%	€ 0,45585
CAM25_MT.E.03.040	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calce idrata in sacchi	0,03700 ql	€ 9,33000 0%	€ 0,34521
Totale MT				€ 0,80106
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
Totale RU				€ 8,47350
Sommano euro (A)				
Scostamento % su anno 2024				



				€ 13,89110 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11807 = 5% * B)			€ 2,36149
	Utili di impresa (C) = 47,4% * (A + B)			€ 1,62526
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 17,88 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,4%			€ 8,47350
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,11807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E16.020.010.E	CAM25_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 010 - Intonaco grezzo E - Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Compenso aggiuntivo per esecuzione su soffitti e volte			
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,25680
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,30810
	Totale RU			€ 0,56490
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 0,56490 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00480 = 5% * B)			€ 0,09603
	Utili di impresa (C) = 77,7% * (A + B)			€ 0,06609
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 0,73 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			€ 0,56490
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,00480

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E16.020.010.F	CAM25_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 010 - Intonaco grezzo F - Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne			
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,51360
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,61620
	Totale RU			€ 1,12980
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 1,12980 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00960 = 5% * B)			€ 0,19207
	Utili di impresa (C) = 77,7% * (A + B)			€ 0,13219
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 1,45 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			€ 1,12980
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,00960



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E16.020.030.A	<p>CAM25_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 030 - Intonaco civile A - Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinforzo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia</p> <p>AT</p> <p>CAM25_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)</p> <p>Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata</p> <p>CAM25_MT.E.03.040 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calce idrata in sacchi</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17546 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 53,16% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 53,16%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	0,07500 h	€ 61,55384 0%	€ 4,61654
				€ 4,61654
				€ 0,50346
				€ 1,39950
				€ 1,90296
				€ 6,42000
				€ 7,70250
				€ 14,12250
				€ 20,64200 0%
				€ 3,50914
				€ 2,41511
				€ 26,57 0%
				€ 14,12250
				€ 0,17546

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E16.020.030.B	<p>CAM25_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 030 - Intonaco civile B - Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinforzo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta bastarda di calce, sabbia e cemento</p> <p>AT</p> <p>CAM25_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)</p> <p>Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata</p> <p>CAM25_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325</p> <p>CAM25_MT.E.03.040 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calce idrata in sacchi</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p>	0,07500 h	€ 61,55384 0%	€ 4,61654
				€ 4,61654
				€ 0,47915
				€ 0,42351
				€ 0,21459
				€ 1,11725
				€ 6,42000



	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
	Totale RU				€ 14,12250
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 19,85629 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16878 = 5% * B)				€ 3,37557
	Utili di impresa (C) = 55,26% * (A + B)				€ 2,32319
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 25,56 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 55,26%				€ 14,12250
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,16878

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_E16.020.030.C	CAM25_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 030 - Intonaco civile C - Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinforzo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta di cemento				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,07500 h	€ 61,55384 0%	€ 4,61654
	Totale AT			€ 4,61654	
	MT				
	CAM25_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,01450 mc	€ 34,72113 0%	€ 0,50346
	CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,06800 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,95996
	Totale MT			€ 1,46342	
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
	Totale RU			€ 14,12250	
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 20,20246 0%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17172 = 5% * B)			€ 3,43442	
	Utili di impresa (C) = 54,32% * (A + B)			€ 2,36369	
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 26,00 0%	
	Incidenza Manodopera sul totale 54,32%			€ 14,12250	
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,17172	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E16.020.030.D	CAM25_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 030 - Intonaco civile D - Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinforzo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta di calce e pozzolana			



AT				
CAM25_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,07500 h	€ 61,55384 0%	€ 4,61654
Totale AT				€ 4,61654
MT				
CAM25_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,01450 mc	€ 34,72113 0%	€ 0,50346
CAM25_MT.E.03.040	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calce idrata in sacchi	0,04400 ql	€ 9,33000 0%	€ 0,41052
Totale MT				€ 0,91398
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
Totale RU				€ 14,12250
Sommano euro (A)				€ 19,65302
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16705 = 5% * B)				€ 3,34101
Utili di impresa (C) = 55,83% * (A + B)				€ 2,29940
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 25,29
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 55,83%				€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,16705

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E16.020.030.E	CAM25_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 030 - Intonaco civile E - Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per esecuzione su soffitti e volte			
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,54080
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,84860
Totale RU				€ 3,38940
Sommano euro (A)				€ 3,38940
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02881 = 5% * B)				€ 0,57620
Utili di impresa (C) = 77,7% * (A + B)				€ 0,39656
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 4,36
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 77,7%				€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,02881

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E16.020.030.F	CAM25_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 030 - Intonaco civile F - Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm,			



eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne				
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,02720
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,23240
Totale RU				€ 2,25960
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 2,25960 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01921 = 5% * B)				€ 0,38413
Utili di impresa (C) = 77,7% * (A + B)				€ 0,26437
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 2,91 0%
Incidenza Manodopera sul totale 77,7%				€ 2,25960
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,01921

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E16.020.030.G	CAM25_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 030 - Intonaco civile G - Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per l'esecuzione dell'ultimo strato con impiego di polvere di marmo			
MT				
CAM25_MT.E.15.011	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rasato fine al marmo	1,00000 kg	€ 2,48087 0%	€ 2,48087
Totale MT				€ 2,48087
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 2,48087 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02109 = 5% * B)				€ 0,42175
Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)				€ 0,29026
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 3,19 0%
Incidenza Manodopera sul totale ---%				€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,02109

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E16.020.040.A	CAM25_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 040 - Intonaco a mezzo stucco A - Intonaco a mezzo stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce spenta e pozzolana tirata a frattazzo, eseguito su predisposte guide (comprese nel prezzo), rifinito con sovrastante strato di circa 2 mm di malta per stucchi, composta da 0,45 mc di calce spenta e 0,9 mc di polvere di marmo per 1 mc di malta, perfettamente levigato con frattazzo metallico o alla pezza.			
AT				
CAM25_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,07500 h	€ 61,55384 0%	€ 4,61654
Totale AT				€ 4,61654
MT				
CAM25_MT.E.01.013	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Pozzolana vagliata	0,01500 mc	€ 30,38985 0%	€ 0,45585



CAM25_MT.E.03.040	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calce idrata in sacchi	0,03700 ql	€ 9,33000 0%	€ 0,34521
CAM25_MT.E.10.046	- Malte e collanti - Malta per stucchi	0,00300 mc	€ 174,76680 0%	€ 0,52430
Totale MT				€ 1,32536
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,98800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,78350
Totale RU				€ 19,77150
Sommano euro (A)				€ 25,71340
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21856 = 5% * B)				€ 4,37128
Utili di impresa (C) = 59,74% * (A + B)				€ 3,00847
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 33,09
Scostamento % su anno 2024				0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 59,74%</i>				€ 19,77150
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,21856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E16.020.050.A	CAM25_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 050 - Intonaco a stucco A - Intonaco a stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce spenta e pozzolana tirata a frattazzo, eseguito su predisposte guide (comprese nel prezzo), rifinito con sovrastante strato di circa 5 mm di malta per stucchi, composta da 0,45 mc di calce spenta e 0,9 mc di polvere di marmo per 1 mc di malta, perfettamente levigato con frattazzo metallico o alla pezza.			
AT				
CAM25_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,07500 h	€ 61,55384 0%	€ 4,61654
Totale AT				€ 4,61654
MT				
CAM25_MT.E.01.013	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Pozzolana vagliata	0,01500 mc	€ 30,38985 0%	€ 0,45585
CAM25_MT.E.03.040	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calce idrata in sacchi	0,03700 ql	€ 9,33000 0%	€ 0,34521
CAM25_MT.E.10.046	- Malte e collanti - Malta per stucchi	0,00600 mc	€ 174,76680 0%	€ 1,04860
Totale MT				€ 1,84966
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
Totale RU				€ 22,59600
Sommano euro (A)				€ 29,06220
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24703 = 5% * B)				€ 4,94057
Utili di impresa (C) = 60,41% * (A + B)				€ 3,40028
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 37,40
Scostamento % su anno 2024				0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 60,41%</i>				€ 22,59600
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,24703



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E16.020.060.A	<p>CAM25_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 060 - Strato finale di intonaco A - Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: Con colla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo metallico</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.15.012 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Strato di intonaco con colla di malta pozzolanica</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08835 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 63,34% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 63,34%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 mq</p> <p>0,15000 h</p> <p>0,15000 h</p>	<p>€ 1,92067 0%</p> <p>€ 25,68000 0%</p> <p>€ 30,81000 0%</p>	<p>€ 1,92067</p> <hr/> <p>€ 1,92067</p> <p>€ 3,85200</p> <p>€ 4,62150</p> <hr/> <p>€ 8,47350</p> <hr/> <p>€ 10,39417 0%</p> <p>€ 1,76701</p> <p>€ 1,21612</p> <hr/> <p>€ 13,38 0%</p> <p>€ 8,47350</p> <p>€ 0,08835</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E16.020.060.B	<p>CAM25_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 060 - Strato finale di intonaco B - Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: Con colla di malta di calce e sabbia, rifinita alla spugna</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.15.013 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Strato di intonaco con colla di malta di calce e sabbia</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07227 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 64,53% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 64,53%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 mq</p> <p>0,12500 h</p> <p>0,12500 h</p>	<p>€ 1,44050 0%</p> <p>€ 25,68000 0%</p> <p>€ 30,81000 0%</p>	<p>€ 1,44050</p> <hr/> <p>€ 1,44050</p> <p>€ 3,21000</p> <p>€ 3,85125</p> <hr/> <p>€ 7,06125</p> <hr/> <p>€ 8,50175 0%</p> <p>€ 1,44530</p> <p>€ 0,99471</p> <hr/> <p>€ 10,94 0%</p> <p>€ 7,06125</p> <p>€ 0,07227</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E16.020.060.C	CAM25_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI			



060 - Strato finale di intonaco C - Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: A stucco romano (malta di calce e polvere di marmo), rifinito alla lama o alla spugna				
MT				
CAM25_MT.E.15.014	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Strato di intonaco con colla di malta di calce e polvere di marmo	1,00000 mq	€ 3,20112 0%	€ 3,20112
Totale MT				€ 3,20112
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
Totale RU				€ 8,47350
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 11,67462 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09923 = 5% * B)				€ 1,98469
Utili di impresa (C) = 56,4% * (A + B)				€ 1,36593
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 15,03 0%
Incidenza Manodopera sul totale 56,4%				€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,09923

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E16.020.070.A	CAM25_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 070 - Rasatura e stuccatura - leganti idraulici A - "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati			
MT				
CAM25_MT.E.15.015	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rasante per intonaco a base di leganti idraulici additivati	4,50000 kg	€ 0,32011 0%	€ 1,44050
Totale MT				€ 1,44050
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12500 h	€ 25,68000 0%	€ 3,21000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12500 h	€ 30,81000 0%	€ 3,85125
Totale RU				€ 7,06125
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 8,50175 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07227 = 5% * B)				€ 1,44530
Utili di impresa (C) = 64,53% * (A + B)				€ 0,99471
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 10,94 0%
Incidenza Manodopera sul totale 64,53%				€ 7,06125
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,07227

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E16.020.080.A	CAM25_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 080 - Rasatura e stuccatura- leganti cementizi A - Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore			



non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali				
MT				
CAM25_MT.E.15.016	- Malte, inerti e materiali vari perintonaci - Rasante per intonaco a base di leganti cementizi	4,50000 kg	€ 0,28810 0%	€ 1,29645
Totale MT				€ 1,29645
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12500 h	€ 25,68000 0%	€ 3,21000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12500 h	€ 30,81000 0%	€ 3,85125
Totale RU				€ 7,06125
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 8,35770 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07104 = 5% * B)				€ 1,42081
Utili di impresa (C) = 65,65% * (A + B)				€ 0,97785
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 10,76 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 65,65%</i>				€ 7,06125
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,07104

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E16.030.010.A	CAM25_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 030 - INTONACI PREMISCELATI 010 - Intonaco per interni A - Intonaco per interni, costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm, per rasatura di pareti, soffitti e volte già predisposti. Intonaco pronto premiscelato			
AT				
CAM25_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,00300 h	€ 61,55384 0%	€ 0,18466
Totale AT				€ 0,18466
MT				
CAM25_MT.E.15.017	- Malte, inerti e materiali vari perintonaci - Premiscelato per intonaco pronto fine	3,00000 kg	€ 0,29205 0%	€ 0,87615
Totale MT				€ 0,87615
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
Totale RU				€ 14,12250
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 15,18331 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12906 = 5% * B)				€ 2,58116
Utili di impresa (C) = 72,27% * (A + B)				€ 1,77645
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 19,54 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 72,27%</i>				€ 14,12250
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,12906

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E16.040.010.A	CAM25_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI			



010 - Intonaco Pietrificante A - Intonaco pietrificante composto da cemento, sabbia e coloranti minerali di qualsiasi tinta, su superfici interne ed esterne, applicato su adatto sottofondo preesistente. Tipo lamato				
AT				
CAM25_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,01000 h	€ 61,55384 0%	€ 0,61554
Totale AT				€ 0,61554
MT				
CAM25_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,01840 mc	€ 34,72113 0%	€ 0,63887
CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,06000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,84702
CAM25_MT.E.15.006	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Coloranti minerali	0,02000 kg	€ 2,41685 0%	€ 0,04834
CAM25_MT.E.31.001	- Marmi e pietre - Granigliato piccolo di marmo	1,00000 kg	€ 2,18025 0%	€ 2,18025
Totale MT				€ 3,71448
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
Totale RU				€ 16,94700
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 21,27702 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18085 = 5% * B)				€ 3,61709
Utili di impresa (C) = 61,89% * (A + B)				€ 2,48941
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 27,38 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 61,89%</i>				€ 16,94700
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,18085

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E16.040.010.B	CAM25_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 010 - Intonaco Pietrificante B - Intonaco pietrificante composto da cemento, sabbia e coloranti minerali di qualsiasi tinta, su superfici interne ed esterne, applicato su adatto sottofondo preesistente. Tipo spruzzato			
AT				
CAM25_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,01000 h	€ 61,55384 0%	€ 0,61554
Totale AT				€ 0,61554
MT				
CAM25_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,01840 mc	€ 34,72113 0%	€ 0,63887
CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,06000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,84702
CAM25_MT.E.15.006	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Coloranti minerali	0,02000 kg	€ 2,41685 0%	€ 0,04834
CAM25_MT.E.31.001	- Marmi e pietre - Granigliato piccolo di marmo	1,00000 kg	€ 2,18025 0%	€ 2,18025
Totale MT				€ 3,71448
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
Totale RU				



			€ 14,12250
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024		€ 18,45252 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15685 = 5% * B)		€ 3,13693
	Utili di impresa (C) = 59,47% * (A + B)		€ 2,15895
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024		€ 23,75 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 59,47%</i>		€ 14,12250
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,15685

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E16.040.020.A	CAM25_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 020 - Intonaco fonoassorbente A - Intonaco fonoassorbente per soffitti e pareti, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenente l'amianto nè cristalli di silice allo stato libero, impastato preventivamente con acqua e spruzzato con speciali macchine nella densità e spessore adeguati alla riduzione della pressione sonora e al tempo di riverberazione richiesti. Spessore 6 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,00500 h	€ 61,55384 0%	€ 0,30777
	Totale AT			€ 0,30777
	MT			
	CAM25_MT.E.15.002 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Malta fonoisolante per intonaco	3,00000 kg	€ 1,18521 0%	€ 3,55563
	Totale MT			€ 3,55563
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
	Totale RU			€ 16,94700
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 20,81040 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17689 = 5% * B)			€ 3,53777
	Utili di impresa (C) = 63,28% * (A + B)			€ 2,43482
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 26,78 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 63,28%</i>			€ 16,94700
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,17689

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E16.040.020.B	CAM25_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 020 - Intonaco fonoassorbente B - Intonaco fonoassorbente per soffitti e pareti, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenente l'amianto nè cristalli di silice allo stato libero, impastato preventivamente con acqua e spruzzato con speciali macchine nella densità e spessore adeguati alla riduzione della pressione sonora e al tempo di riverberazione richiesti. Spessore 7 - 10 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,00600 h	€ 61,55384 0%	€ 0,36932
	Totale AT			€ 0,36932
	MT			



CAM25_MT.E.15.002	- Malte, inerti e materiali vari perintonaci - Malta fonoisolante per intonaco	5,00000 kg	€ 1,18521 0%	€ 5,92605
Totale MT				€ 5,92605
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,34000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,73120
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,34000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,47540
Totale RU				€ 19,20660
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 25,50197 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21677 = 5% * B)				€ 4,33533
Utili di impresa (C) = 58,52% * (A + B)				€ 2,98373
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 32,82 0%
Incidenza Manodopera sul totale 58,52%				€ 19,20660
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,21677

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E16.040.020.C	CAM25_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 020 - Intonaco fonoassorbente C - Intonaco fonoassorbente per soffitti e pareti, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenente l'amianto nè cristalli di silice allo stato libero, impastato preventivamente con acqua e spruzzato con speciali macchine nella densità e spessore adeguati alla riduzione della pressione sonora e al tempo di riverberazione richiesti. Spessore 11 - 15 mm			
AT				
CAM25_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,00700 h	€ 61,55384 0%	€ 0,43088
Totale AT				€ 0,43088
MT				
CAM25_MT.E.15.002	- Malte, inerti e materiali vari perintonaci - Malta fonoisolante per intonaco	7,50000 kg	€ 1,18521 0%	€ 8,88908
Totale MT				€ 8,88908
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,39000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,01520
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,39000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,01590
Totale RU				€ 22,03110
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 31,35106 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26648 = 5% * B)				€ 5,32968
Utili di impresa (C) = 54,6% * (A + B)				€ 3,66807
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 40,35 0%
Incidenza Manodopera sul totale 54,6%				€ 22,03110
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,26648

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E16.040.020.D	CAM25_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 020 - Intonaco fonoassorbente D - Intonaco fonoassorbente per soffitti e pareti, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenente l'amianto nè cristalli di silice allo stato libero, impastato preventivamente con acqua e spruzzato con			



speciali macchine nella densità e spessore adeguati alla riduzione della pressione sonora e al tempo di riverberazione richiesti. Compenso aggiuntivo per ogni cm di maggiore spessore oltre 15 mm				
AT				
CAM25_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,00080 h	€ 61,55384 0%	€ 0,04924
Totale AT				€ 0,04924
MT				
CAM25_MT.E.15.002	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Malta fonoisolante per intonaco	0,50000 kg	€ 1,18521 0%	€ 0,59261
Totale MT				€ 0,59261
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,51360
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,61620
Totale RU				€ 1,12980
Sommano euro (A)				€ 1,77165
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01506 = 5% * B)				€ 0,30118
Utili di impresa (C) = 49,55% * (A + B)				€ 0,20728
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 2,28
Scostamento % su anno 2024				0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 49,55%</i>				€ 1,12980
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,01506

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E16.040.030.A	CAM25_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 030 - Intonaco resistente al fuoco A - Intonaco resistente al fuoco da applicare su pareti, soffitti e volte, premiscelato a base di vermiculite, leganti speciali e additivi chimici con resina di 4 Kg/mq per 1 cm di spessore, di idoneo spessore ad ottenere la resistenza REI richiesta, dato in opera a spruzzo. Su struttura in ferro, spessore minimo 2 cm, REI 120			
AT				
CAM25_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,00700 h	€ 61,55384 0%	€ 0,43088
CAM25_AT.E.03.018	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche	0,25000 h	€ 3,34400 0%	€ 0,83600
Totale AT				€ 1,26688
MT				
CAM25_MT.E.15.003	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Malta ignifuga	5,00000 kg	€ 2,69468 0%	€ 13,47340
Totale MT				€ 13,47340
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
Totale RU				€ 8,47350
Sommano euro (A)				€ 23,21378
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19732 = 5% * B)				€ 3,94634
Utili di impresa (C) = 28,36% * (A + B)				€ 2,71601



	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 29,88 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 28,36%</i>	€ 8,47350
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,19732

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E16.040.030.B	CAM25_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 030 - Intonaco resistente al fuoco B - Intonaco resistente al fuoco da applicare su pareti, soffitti e volte, premiscelato a base di vermiculite, leganti speciali e additivi chimici con resina di 4 Kg/mq per 1 cm di spessore, di idoneo spessore ad ottenere la resistenza REI richiesta, dato in opera a spruzzo. Su solaio in calcestruzzo armato con spessore di 1 cm, REI 120			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,00700 h	€ 61,55384 0%	€ 0,43088
	CAM25_AT.E.03.018 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche	0,15000 h	€ 3,34400 0%	€ 0,50160
	Totale AT			€ 0,93248
	MT			
	CAM25_MT.E.15.003 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Malta ignifuga	2,50000 kg	€ 2,69468 0%	€ 6,73670
	Totale MT			€ 6,73670
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	Totale RU			€ 11,29800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 18,96718 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16122 = 5% * B)			€ 3,22442
	Utili di impresa (C) = 46,28% * (A + B)			€ 2,21916
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 24,41 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 46,28%</i>			€ 11,29800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,16122

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E16.040.040.A	CAM25_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 040 - Intonaco plastico A - Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con granulato di quarzo applicato a spruzzo (min. 2 Kg/mq)			
	MT			
	CAM25_MT.E.15.018 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Graffiato fine al quarzo	2,10000 kg	€ 2,20877 0%	€ 4,63842
	Totale MT			€ 4,63842
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,22500 h	€ 25,68000 0%	€ 5,77800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22500 h	€ 30,81000 0%	€ 6,93225
	Totale RU			€ 12,71025



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 17,34867 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14746 = 5% * B)	€ 2,94927
	Utili di impresa (C) = 56,93% * (A + B)	€ 2,02979
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 22,33 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 56,93%</i>	€ 12,71025
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,14746

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E16.040.040.B	CAM25_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 040 - Intonaco plastico B - Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con polvere di quarzo a superficie striata (min 1,5 Kg/mq)			
	MT			
	CAM25_MT.E.15.018 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Graffiato fine al quarzo	1,60000 kg	€ 2,20877 0%	€ 3,53403
	Totale MT			€ 3,53403
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,17500 h	€ 25,68000 0%	€ 4,49400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,17500 h	€ 30,81000 0%	€ 5,39175
	Totale RU			€ 9,88575
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 13,41978 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11407 = 5% * B)			€ 2,28136
	Utili di impresa (C) = 57,24% * (A + B)			€ 1,57011
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 17,27 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 57,24%</i>			€ 9,88575
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,11407

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E16.040.040.C	CAM25_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 040 - Intonaco plastico C - Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con granulato di quarzo a superficie graffiata (min. 2,5 Kg/mq)			
	MT			
	CAM25_MT.E.15.019 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Graffiato normale al quarzo rigato	2,55000 kg	€ 2,28880 0%	€ 5,83644
	Totale MT			€ 5,83644
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
	Totale RU			€ 8,47350
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 14,30994 0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12163 = 5% * B)		€ 2,43269
	Utili di impresa (C) = 46,01% * (A + B)		€ 1,67426
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024		€ 18,42 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 46,01%</i>		€ 8,47350
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,12163

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E16.040.040.D	CAM25_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 040 - Intonaco plastico D - Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con granulato di quarzo applicato a spruzzo (min. 2 Kg/mq)			
	MT			
	CAM25_MT.E.15.019 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Graffiato normale al quarzo rigato	3,55000 kg	€ 2,28880 0%	€ 8,12524
	Totale MT			€ 8,12524
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,17500 h	€ 25,68000 0%	€ 4,49400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,17500 h	€ 30,81000 0%	€ 5,39175
	Totale RU			€ 9,88575
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 18,01099 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15309 = 5% * B)			€ 3,06187
	Utili di impresa (C) = 42,65% * (A + B)			€ 2,10729
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 23,18 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 42,65%</i>			€ 9,88575
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,15309

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E16.040.040.E	CAM25_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 040 - Intonaco plastico E - Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con graniglia di marmo a granulometria fine (diametro 1-2 mm) spessore intonaco circa 2 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.03.000F - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento plastico	1,00000 kg	€ 2,52141 0%	€ 2,52141
	CAM25_MT.E.31.001 - Marmi e pietre - Granigliato piccolo di marmo	1,50000 kg	€ 2,18025 0%	€ 3,27038
	Totale MT			€ 5,79179
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	Totale RU			€ 11,29800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 17,08979 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14526 = 5% * B)			€ 2,90526



	Utili di impresa (C) = 51,37% * (A + B)		€ 1,99951
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024		€ 21,99 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 51,37%		€ 11,29800
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,14526

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E16.040.040.F	CAM25_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 040 - Intonaco plastico F - Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con graniglia di marmo a granulometria media (diametro 2-3 mm) spessore intonaco circa 3 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.03.000F - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento plastico	1,20000 kg	€ 2,52141 0%	€ 3,02569
	CAM25_MT.E.31.001A - Marmi e pietre - Granigliato medio di marmo	1,80000 kg	€ 2,42393 0%	€ 4,36307
	Totale MT			€ 7,38876
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	Totale RU			€ 11,29800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 18,68676 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15884 = 5% * B)			€ 3,17675
	Utili di impresa (C) = 46,98% * (A + B)			€ 2,18635
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 24,05 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,98%			€ 11,29800
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,15884

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E16.040.040.G	CAM25_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 040 - Intonaco plastico G - Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Compenso aggiuntivo per superfici esterne			
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,54050
	Totale RU			€ 2,82450
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 2,82450 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02401 = 5% * B)			€ 0,48017
	Utili di impresa (C) = 77,7% * (A + B)			€ 0,33047
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 3,64 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			€ 2,82450
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,02401



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E16.040.050.A	<p>CAM25_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 050 - Intonaco decorativo A - Intonaco decorativo in graniglia di pietra naturale impastata con malta di cemento tipo 425, sabbia e colori minerali di qualsiasi tinta, su pareti e soffitti interni ed esterni, dello spessore di 1,5-2,0 cm, da applicarsi su sottofondo adatto preesistente, compresi la sagomatura di fasce, lesene e semplici parti decorativ. Tipo lamato</p> <p>AT</p> <p>CAM25_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) 0,01000 h € 61,55384 0% € 0,61554</p> <p>CAM25_AT.E.03.018 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche 0,20000 h € 3,34400 0% € 0,66880</p> <p>Totale AT € 1,28434</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata 0,01840 mc € 34,72113 0% € 0,63887</p> <p>CAM25_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425 0,06000 ql € 16,77353 0% € 1,00641</p> <p>CAM25_MT.E.15.006 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Coloranti minerali 0,02000 kg € 2,41685 0% € 0,04834</p> <p>CAM25_MT.E.31.001 - Marmi e pietre - Granigliato piccolo di marmo 1,00000 kg € 2,18025 0% € 2,18025</p> <p>Totale MT € 3,87387</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,37500 h € 25,68000 0% € 9,63000</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,37500 h € 30,81000 0% € 11,55375</p> <p>Totale RU € 21,18375</p> <p>Sommano euro (A) € 26,34196 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22391 = 5% * B) € 4,47813</p> <p>Utili di impresa (C) = 62,49% * (A + B) € 3,08201</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq € 33,90 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 62,49% € 21,18375 Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,22391</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E16.040.050.B	<p>CAM25_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 050 - Intonaco decorativo B - Intonaco decorativo in graniglia di pietra naturale impastata con malta di cemento tipo 425, sabbia e colori minerali di qualsiasi tinta, su pareti e soffitti interni ed esterni, dello spessore di 1,5-2,0 cm, da applicarsi su sottofondo adatto preesistente, compresi la sagomatura di fasce, lesene e semplici parti decorative. Tipo spruzzato</p> <p>AT</p> <p>CAM25_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) 0,01000 h € 61,55384 0% € 0,61554</p> <p>CAM25_AT.E.03.018 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche 0,40000 h € 3,34400 0% € 1,33760</p> <p>Totale AT € 1,95314</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata 0,01840 mc € 34,72113 0% € 0,63887</p> <p>CAM25_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425 0,06000 ql € 16,77353 0% € 1,00641</p>			



CAM25_MT.E.15.006	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Coloranti minerali	0,02000 kg	€ 2,41685 0%	€ 0,04834
CAM25_MT.E.31.001	- Marmi e pietre - Granigliato piccolo di marmo	1,00000 kg	€ 2,18025 0%	€ 2,18025
Totale MT				€ 3,87387
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,27500 h	€ 25,68000 0%	€ 7,06200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,27500 h	€ 30,81000 0%	€ 8,47275
Totale RU				€ 15,53475
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 21,36176 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18158 = 5% * B)				€ 3,63150
Utili di impresa (C) = 56,51% * (A + B)				€ 2,49933
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 27,49 0%
Incidenza Manodopera sul totale 56,51%				€ 15,53475
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,18158

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E16.040.060.A	CAM25_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 060 - Intonaco deumidificante A - Trattamento preventivo "sali resistente" per intonaci deumidificanti macroporosi, realizzato con malta premiscelata esente da cemento, a base di leganti idraulici speciali a reattività pozzolanica, sabbie naturali, additivi e fibre sintetiche, spessore 5 mm			
AT				
CAM25_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,10000 h	€ 61,55384 0%	€ 6,15538
Totale AT				€ 6,15538
MT				
CAM25_MT.E.15.023	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - malta premiscelata per trattamento intonaci premiscelati	5,00000 kg	€ 1,56000 0%	€ 7,80000
Totale MT				€ 7,80000
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
Totale RU				€ 8,47350
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 22,42888 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19065 = 5% * B)				€ 3,81291
Utili di impresa (C) = 29,35% * (A + B)				€ 2,62418
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 28,87 0%
Incidenza Manodopera sul totale 29,35%				€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,19065

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E16.040.060.B	CAM25_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 060 - Intonaco deumidificante B - Realizzazione di intonaco deumidificante, all'interno e/o all'esterno, su			



<p>murature esistenti in pietra, mattoni, tufo e miste interessate dalla presenza sia di umidità di risalita capillare che di efflorescenze saline, mediante applicazione a cazzuola di malta premiscelata in polvere per intonaci deumidificanti macroporosi, resistente ai sali, composta da leganti idraulici speciali a reattività pozzolanica, sabbie naturali e speciali additivi, in uno spessore non inferiore a 20 mm. L'intonaco avrà le seguenti caratteristiche prestazionali: massa volumica apparente della malta fresca (kg/m³) - 1.350, elevata resistenza ai solfati, assenza di efflorescenze saline, percentuale di porosità della malta allo stato fresco superiore al 20%, resistenza a compressione a 28 gg (N/mm²) - 2,5 (Categoria CS II), adesione al supporto (N/mm²) - ≥ 0,3 Modo di rottura (FP) = B, assorbimento d'acqua per capillarità (kg/m²) - 3,0, coefficiente di permeabilità al vapor acqueo (μ) - ≤ 10, conducibilità termica ((λ10,dry) (W/m·K) - 0,35 e reazione al fuoco - Classe A1. - Applicato a mano</p>				
AT				
CAM25_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,01000 h	€ 61,55384 0%	€ 0,61554
Totale AT				€ 0,61554
MT				
CAM25_MT.E.15.022	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Intonaco deumidificante	20,00000 kg	€ 2,73000 0%	€ 54,60000
Totale MT				€ 54,60000
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
Totale RU				€ 11,29800
Sommario euro (A)				€ 66,51354
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56537 = 5% * B)				€ 11,30730
Utili di impresa (C) = 13,2% * (A + B)				€ 7,78208
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 85,60
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 13,2%				€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,56537

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E16.040.060.C	<p>CAM25_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 060 - Intonaco deumidificante C - Realizzazione di intonaco deumidificante, all'interno e/o all'esterno, su murature esistenti in pietra, mattoni, tufo e miste interessate dalla presenza sia di umidità di risalita capillare che di efflorescenze saline, mediante applicazione a macchina di malta premiscelata in polvere per intonaci deumidificanti macroporosi, resistente ai sali, composta da leganti idraulici speciali a reattività pozzolanica, sabbie naturali e speciali additivi, in uno spessore non inferiore a 20 mm. L'intonaco avrà le seguenti caratteristiche prestazionali: massa volumica apparente della malta fresca (kg/m³) - 1.350, elevata resistenza ai solfati, assenza di efflorescenze saline, percentuale di porosità della malta allo stato fresco superiore al 20%, resistenza a compressione a 28 gg (N/mm²) - 2,5 (Categoria CS II), adesione al supporto (N/mm²) - ≥ 0,3 Modo di rottura (FP) = B, assorbimento d'acqua per capillarità (kg/m²) - 3,0, coefficiente di permeabilità al vapor acqueo (μ) - ≤ 10, conducibilità termica ((λ10,dry) (W/m·K) - 0,35 e reazione al fuoco - Classe A1. - Applicato a macchina</p>			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,01000 h	€ 61,55384 0%	€ 0,61554
	CAM25_AT.E.03.018 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche	0,20000 h	€ 3,34400 0%	€ 0,66880
	Totale AT			€ 1,28434
	MT			
	CAM25_MT.E.15.022 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Intonaco deumidificante	20,00000 kg	€ 2,73000 0%	€ 54,60000



				Totale MT	€ 54,60000
RU					
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600	
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200	
				Totale RU	€ 11,29800
				Sommano euro (A)	€ 67,18234
				Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57105 = 5% * B)					€ 11,42100
Utili di impresa (C) = 13,07% * (A + B)					€ 7,86033
				TOTALE (A + B + C) euro / mq	€ 86,46
				Scostamento % su anno 2024	0%
Incidenza Manodopera sul totale 13,07%					€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 0,57105

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_E16.040.060.D	CAM25_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 060 - Intonaco deumidificante D - Intonaco termico, deumidificante e fonoassorbente, fibrinorforzato, composto da premiscelato di sughero (granulometria 0 - 3 mm), argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico ad elevata resistenza alla compressione, resistenza al fuoco classe A1, applicato a spruzzo in due mani, su pareti verticali, con predisposte guide e frattazzato, con esclusione della preparazione del supporto e la rasatura finale - spessore 3 ÷ 4 cm				
AT					
CAM25_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,10000 h	€ 61,55384 0%	€ 6,15538	
CAM25_AT.E.03.018	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche	0,20000 h	€ 3,34400 0%	€ 0,66880	
				Totale AT	€ 6,82418
MT					
CAM25_MT.E.15.024	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Intonaco premiscelato di sughero, argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico	14,00000 kg	€ 3,62700 0%	€ 50,77800	
				Totale MT	€ 50,77800
RU					
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600	
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200	
				Totale RU	€ 11,29800
				Sommano euro (A)	€ 68,90018
				Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58565 = 5% * B)					€ 11,71303
Utili di impresa (C) = 12,74% * (A + B)					€ 8,06132
				TOTALE (A + B + C) euro / mq	€ 88,67
				Scostamento % su anno 2024	0%
Incidenza Manodopera sul totale 12,74%					€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 0,58565

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E16.040.060.E	CAM25_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 060 - Intonaco deumidificante			



E - Intonaco termico, deumidificante e fonoassorbente, fibrorinforzato, composto da premiscelato di sughero (granulometria 0 - 3 mm), argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico ad elevata resistenza alla compressione, resistenza al fuoco classe A1, applicato a spruzzo in due mani, su pareti verticali, con predisposte guide e frattazzato, con esclusione della preparazione del supporto e la rasatura finale - spessore 5 ÷ 6 cm				
AT				
CAM25_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,10000 h	€ 61,55384 0%	€ 6,15538
CAM25_AT.E.03.018	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche	0,25000 h	€ 3,34400 0%	€ 0,83600
Totale AT				€ 6,99138
MT				
CAM25_MT.E.15.024	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Intonaco premiscelato di sughero, argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico	22,00000 kg	€ 3,62700 0%	€ 79,79400
Totale MT				€ 79,79400
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
Totale RU				€ 14,12250
Sommano euro (A)				€ 100,90788
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85772 = 5% * B)				€ 17,15434
Utili di impresa (C) = 10,87% * (A + B)				€ 11,80622
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 129,87
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 10,87%				€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,85772

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E16.040.060.F	CAM25_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 060 - Intonaco deumidificante F - Intonaco premiscelato termoacustico, deumidificante e fonoassorbente, per isolamenti a cappotto, composto da sughero (granulometria 0-3 mm), argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico, applicato a spruzzo in due mani, con esclusione della preparazione del supporto: - spessore 3 ÷ 4 cm			
AT				
CAM25_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,10000 h	€ 61,55384 0%	€ 6,15538
CAM25_AT.E.03.018	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche	0,20000 h	€ 3,34400 0%	€ 0,66880
Totale AT				€ 6,82418
MT				
CAM25_MT.E.15.024	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Intonaco premiscelato di sughero, argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico	14,00000 kg	€ 3,62700 0%	€ 50,77800
Totale MT				€ 50,77800
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
Totale RU				€ 16,94700



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 74,54918 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63367 = 5% * B)	€ 12,67336
	Utili di impresa (C) = 17,66% * (A + B)	€ 8,72225
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 95,94 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,66%</i>	€ 16,94700
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,63367

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E16.040.060.G	CAM25_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 060 - Intonaco deumidificante G - Intonaco premiscelato termoacustico, deumidificante e fonoassorbente, per isolamenti a cappotto, composto da sughero (granulometria 0-3 mm), argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico, applicato a spruzzo in due mani, con esclusione della preparazione del supporto: - spessore 5 ÷ 6 cm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,10000 h	€ 61,55384 0%	€ 6,15538
	CAM25_AT.E.03.018 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche	0,25000 h	€ 3,34400 0%	€ 0,83600
	Totale AT			€ 6,99138
	MT			
	CAM25_MT.E.15.024 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Intonaco premiscelato di sughero, argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico	22,00000 kg	€ 3,62700 0%	€ 79,79400
	Totale MT			€ 79,79400
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,37500 h	€ 25,68000 0%	€ 9,63000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,37500 h	€ 30,81000 0%	€ 11,55375
	Totale RU			€ 21,18375
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 107,96913 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91774 = 5% * B)			€ 18,35475
	Utili di impresa (C) = 15,24% * (A + B)			€ 12,63239
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 138,96 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,24%</i>			€ 21,18375
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,91774

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E16.040.070.A	CAM25_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 070 - Biointonaco A - Intonaco naturale, privo di cemento, costituito da pura Calce Idraulica Naturale, polvere di marmo, sabbie silicee e materie prime selezionate, rigorosamente di origine naturale, idoneo per gli interventi di rifacimento nelle murature nei centri storici e l'utilizzo nella bioedilizia, in uno spessore non inferiore a 20 mm. da applicare manualmente, su murature sia interne che esterne. Non applicabile su cemento cellulare.			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,25000 h	€ 61,55384 0%	€ 15,38846
	Totale AT			€ 15,38846



MT				
CAM25_MT.E.15.025	- Malte, inerti e materiali vari perintonaci - Biointonaco	5,00000 kg	€ 1,40400 0%	€ 7,02000
Totale MT				€ 7,02000
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
Totale RU				€ 14,12250
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 36,53096 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31051 = 5% * B)				€ 6,21026
Utili di impresa (C) = 30,04% * (A + B)				€ 4,27412
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 47,02 0%
Incidenza Manodopera sul totale 30,04%				€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,31051

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.010.010.A	CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO 010 - Controsoffitto piano in rete metallica A - Controsoffitto piano in rete metallica zincata, fissato con chiodi, grappe, zanchette e filo di ferro zincato, all'armatura propria portante in legno formata da listelli di abete di sezione circa 8x16 cm e interasse massimo di 1,20 m, comprese le opere murarie necessarie per garantire l'ancoraggio alle murature perimetrali; compresi l'intonaco civile a tre strati di malta cementizia a 4 q.li di cemento, gli sfridi. Rete metallica zincata di peso fino a 0,85 kg/mq.			
MT				
CAM25_MT.E.06.009A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,01500 mc	€ 476,09991 0%	€ 7,14150
CAM25_MT.E.06.012A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,20000 kg	€ 0,88031 0%	€ 0,17606
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01500 mc	€ 124,59980 0%	€ 1,86900
CAM25_MT.E.15.008	- Malte, inerti e materiali vari perintonaci - Rete metallica zincata di peso fino a 0,85 kg/mq	1,02000 mq	€ 1,66458 0%	€ 1,69787
Totale MT				€ 10,88443
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
Totale RU				€ 22,59600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 33,48043 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28458 = 5% * B)				€ 5,69167
Utili di impresa (C) = 52,44% * (A + B)				€ 3,91721
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 43,09 0%
Incidenza Manodopera sul totale 52,44%				€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,28458

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.010.010.B	CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI			



010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO				
010 - Controsoffitto piano in rete metallica				
B - Controsoffitto piano in rete metallica zincata, fissato con chiodi, grappe, zanchette e filo di ferro zincato, all'armatura propria portante in legno formata da listelli di abete di sezione circa 8x16 cm e interasse massimo di 1,20 m, comprese le opere murarie necessarie per garantire l'ancoraggio alle murature perimetrali; compresi l'intonaco civile a tre strati di malta cementizia a 4 q.li di cemento, gli sfridi. Rete metallica zincata di peso da 0,86 a 1,10 kg/mq				
MT				
CAM25_MT.E.06.009A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,01500 mc	€ 476,09991 0%	€ 7,14150
CAM25_MT.E.06.012A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,20000 kg	€ 0,88031 0%	€ 0,17606
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01500 mc	€ 124,59980 0%	€ 1,86900
CAM25_MT.E.15.008A	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete metallica zincata di peso fino a 0,86 a 1,10 kg/mq	1,02000 mq	€ 3,27096 0%	€ 3,33638
Totale MT				€ 12,52294
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
Totale RU				€ 22,59600
Sommano euro (A)				€ 35,11894
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29851 = 5% * B)				€ 5,97022
Utili di impresa (C) = 49,99% * (A + B)				€ 4,10892
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 45,20
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 49,99%				€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,29851

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.010.010.C	CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO 010 - Controsoffitto piano in rete metallica C - Controsoffitto piano in rete metallica zincata, fissato con chiodi, grappe, zanchette e filo di ferro zincato, all'armatura propria portante in legno formata da listelli di abete di sezione circa 8x16 cm e interasse massimo di 1,20 m, comprese le opere murarie necessarie per garantire l'ancoraggio alle murature perimetrali; compresi l'intonaco civile a tre strati di malta cementizia a 4 q.li di cemento, gli sfridi. Rete metallica zincata di peso da 1,20 a 1,90 kg/mq			
MT				
CAM25_MT.E.06.009A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,01500 mc	€ 476,09991 0%	€ 7,14150
CAM25_MT.E.06.012A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,20000 kg	€ 0,88031 0%	€ 0,17606
CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01500 mc	€ 124,59980 0%	€ 1,86900
CAM25_MT.E.15.008B	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete metallica zincata di peso fino a 1,2 a 1,9 kg/mc	1,02000 mq	€ 4,44968 0%	€ 4,53867
Totale MT				€ 13,72523
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
Totale RU				€ 22,59600



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 36,32123 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30873 = 5% * B)	€ 6,17461
	Utili di impresa (C) = 48,34% * (A + B)	€ 4,24958
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 46,75 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 48,34%	€ 22,59600
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,30873

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.010.020.A	<p>CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO 020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate A - Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.15.020 - Malte, inerti e materiali vari perintonaci - Stucco in pasta a rasare bianco</p> <p>CAM25_MT.E.50.001 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm</p> <p>CAM25_MT.E.50.045 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm</p> <p>CAM25_MT.E.50.047 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm</p> <p>CAM25_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm</p> <p>CAM25_MT.E.50.054 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29069 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 26,95% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 26,95%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>			
				€ 22,33620
				€ 11,86290
				€ 34,19910 0%
				€ 5,81385
				€ 4,00130
				€ 44,01 0%
				€ 11,86290
				€ 0,29069

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.010.020.B	<p>CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO 020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate B - Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.15.020 - Malte, inerti e materiali vari perintonaci -</p>			
		0,40000	€ 0,99235	€ 0,39694



	Stucco in pasta a rasare bianco	kg	0%	
CAM25_MT.E.50.002	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 15 mm	1,05000 mq	€ 5,05469 0%	€ 5,30742
CAM25_MT.E.50.045	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
CAM25_MT.E.50.047	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	1,00000 m	€ 2,49866 0%	€ 2,49866
CAM25_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
CAM25_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,70000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,13077
	Totale MT			€ 23,23811
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
	Totale RU			€ 14,12250
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 37,36061 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31757 = 5% * B)			€ 6,35130
	Utili di impresa (C) = 29,37% * (A + B)			€ 4,37119
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 48,08 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,37%</i>			€ 14,12250
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,31757

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.010.020.C	CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO 020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate C - Controsoffitto con doppia lastra prefabbricata di cartongesso, fissata mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm			
	MT			
CAM25_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,39694
CAM25_MT.E.50.001	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm	2,10000 mq	€ 4,19572 0%	€ 8,81101
CAM25_MT.E.50.045	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
CAM25_MT.E.50.047	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	1,00000 m	€ 2,49866 0%	€ 2,49866
CAM25_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
CAM25_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,70000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,13077
	Totale MT			€ 26,74170
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
	Totale RU			€ 14,12250



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 40,86420 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34735 = 5% * B)	€ 6,94691
	Utili di impresa (C) = 26,85% * (A + B)	€ 4,78111
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 52,59 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,85%	€ 14,12250
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,34735

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.010.020.D	CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO 020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate D - Controsoffitto con doppia lastra prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.15.020 - Malte, inerti e materiali vari perintonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,39694
	CAM25_MT.E.50.002 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 15 mm	2,10000 mq	€ 5,05469 0%	€ 10,61485
	CAM25_MT.E.50.045 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
	CAM25_MT.E.50.047 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	1,00000 m	€ 2,49866 0%	€ 2,49866
	CAM25_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
	CAM25_MT.E.50.054 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,70000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,13077
	Totale MT			€ 28,54554
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
	Totale RU			€ 16,94700
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 45,49254 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38669 = 5% * B)			€ 7,73373
	Utili di impresa (C) = 28,95% * (A + B)			€ 5,32263
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 58,55 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,95%			€ 16,94700
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,38669

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.010.020.E	CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO 020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate E - Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso con caratteristiche di idrorepellenza e basso grado di assorbimento d'acqua, fissata mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm			
	MT			



CAM25_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,39694
CAM25_MT.E.50.045	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
CAM25_MT.E.50.047	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	1,00000 m	€ 2,49866 0%	€ 2,49866
CAM25_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
CAM25_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,70000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,13077
CAM25_MT.E.50.065	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra di gesso rivestita idrorepellente spessore 12,5 mm	1,05000 mq	€ 6,64930 0%	€ 6,98177
Totale MT				€ 24,91246
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
Totale RU				€ 11,29800
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 36,21046 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30779 = 5% * B)				€ 6,15578
Utili di impresa (C) = 24,24% * (A + B)				€ 4,23662
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 46,60 0%
Incidenza Manodopera sul totale 24,24%				€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,30779

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.010.020.F	CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO 020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate F - Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso con caratteristiche di idrorepellenza e basso grado di assorbimento d'acqua, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15 mm			
MT				
CAM25_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,39694
CAM25_MT.E.50.045	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
CAM25_MT.E.50.047	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	1,00000 m	€ 2,49866 0%	€ 2,49866
CAM25_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
CAM25_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,70000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,13077
CAM25_MT.E.50.066	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra di gesso rivestita idrorepellente spessore 15 mm	1,05000 mq	€ 8,05000 0%	€ 8,45250
Totale MT				€ 26,38319
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,16320
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,39440



	Totale RU	€ 13,55760
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 39,94079 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33950 = 5% * B)	€ 6,78993
	Utili di impresa (C) = 26,37% * (A + B)	€ 4,67307
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 51,40 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 26,37%</i>	€ 13,55760
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,33950

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.010.020.G	CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO 020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate G - Controsoffitto in lastra doppia prefabbricata di cartongesso con caratteristiche di idrorepellenza e basso grado di assorbimento d'acqua, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.15.020 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,39694
	CAM25_MT.E.50.045 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
	CAM25_MT.E.50.047 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	1,00000 m	€ 2,49866 0%	€ 2,49866
	CAM25_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
	CAM25_MT.E.50.054 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,70000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,13077
	CAM25_MT.E.50.065 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra di gesso rivestita idrorepellente spessore 12,5 mm	2,10000 mq	€ 6,64930 0%	€ 13,96353
	Totale MT			€ 31,89422
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
	Totale RU			€ 14,12250
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 46,01672 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39114 = 5% * B)			€ 7,82284
	Utili di impresa (C) = 23,85% * (A + B)			€ 5,38396
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 59,22 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,85%</i>			€ 14,12250
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,39114

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.010.020.H	CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO 020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate H - Controsoffitto in lastra doppia prefabbricata di cartongesso con caratteristiche di idrorepellenza e basso grado di assorbimento d'acqua, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso			



protetto o cartongesso dello spessore 15 mm				
MT				
CAM25_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,39694
CAM25_MT.E.50.045	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	0,80000 m	€ 3,66413 0%	€ 2,93130
CAM25_MT.E.50.047	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	1,00000 m	€ 2,49866 0%	€ 2,49866
CAM25_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
CAM25_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,70000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,13077
CAM25_MT.E.50.066	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra di gesso rivestita idrorepellente spessore 15 mm	2,10000 mq	€ 8,05000 0%	€ 16,90500
Totale MT				€ 23,11047
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
Totale RU				€ 16,94700
Sommano euro (A)				€ 40,05747
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34049 = 5% * B)				€ 6,80977
Utili di impresa (C) = 32,87% * (A + B)				€ 4,68672
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 51,55
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 32,87%				€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,34049

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.010.020.I	CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO 020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate I - Veletta di raccordo tra controsoffitto e pareti verticali h.10-20 cm, compresa la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12,5 mm			
MT				
CAM25_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,20000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,19847
CAM25_MT.E.50.001	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm	0,20000 mq	€ 4,19572 0%	€ 0,83914
CAM25_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	5,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,08260
CAM25_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,14000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,02615
Totale MT				€ 1,14636
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,84000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 15,40500
Totale RU				€ 28,24500
Sommano euro (A)				€ 29,39136
Scostamento % su anno 2024				0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24983 = 5% * B)		€ 4,99653
	Utili di impresa (C) = 74,67% * (A + B)		€ 3,43879
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024		€ 37,83 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 74,67%</i>		€ 28,24500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,24983

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.010.020.J	CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO 020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate J - Botola d'ispezione 400x400 mm con rivestimento in singolo strato di lastre in cartongesso da 12,5 mm, compreso telaio di fissaggio			
	MT			
	CAM25_MT.E.15.020 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,20000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,19847
	CAM25_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	3,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,04956
	CAM25_MT.E.50.054 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete copri giunti autoadesivo in fibra di vetro	0,14000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,02615
	CAM25_MT.E.50.070 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Botola in cartongesso dim. 40x40 cm	1,00000 cad	€ 40,25000 0%	€ 40,25000
	Totale MT			€ 40,52418
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
	Totale RU			€ 16,94700
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 57,47118 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48851 = 5% * B)			€ 9,77010
	Utili di impresa (C) = 22,91% * (A + B)			€ 6,72413
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 73,97 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,91%</i>			€ 16,94700
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,48851

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.010.020.K	CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO 020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate K - Botola d'ispezione 600x600 mm con rivestimento in singolo strato di lastre in cartongesso da 12,5 mm, compreso telaio di fissaggio			
	MT			
	CAM25_MT.E.15.020 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,20000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,19847
	CAM25_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	5,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,08260
	CAM25_MT.E.50.054 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete copri giunti autoadesivo in fibra di vetro	0,14000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,02615
	CAM25_MT.E.50.071 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Botola in cartongesso dim. 60x60 cm	1,00000 cad	€ 56,35000 0%	€ 56,35000
	Totale MT			€ 56,65722
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400



CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
Totale RU				€ 16,94700
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 73,60422 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62564 = 5% * B)				€ 12,51272
Utili di impresa (C) = 17,89% * (A + B)				€ 8,61169
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 94,73 0%
Incidenza Manodopera sul totale 17,89%				€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,62564

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.010.020.L	CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO 020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate L - Controsoffitto in lastra singola di gesso fibra, fissata mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in lastra di gesso fibra dello spessore 12,5 mm			
MT				
CAM25_MT.E.50.045	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
CAM25_MT.E.50.047	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	1,00000 m	€ 2,49866 0%	€ 2,49866
CAM25_MT.E.50.084	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in gesso fibra spessore 12,5 mm	1,05000 mq	€ 12,88000 0%	€ 13,52400
CAM25_MT.E.50.086	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti speciali per gesso fibra 30 mm	15,00000 cad	€ 0,02415 0%	€ 0,36225
CAM25_MT.E.50.087	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Collante poliuretano per gesso fibra	0,03000 kg	€ 13,28250 0%	€ 0,39848
CAM25_MT.E.50.088	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Stucco-rasante per gesso fibra	0,73000 kg	€ 2,33450 0%	€ 1,70419
Totale MT				€ 33,14410
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
Totale RU				€ 11,29800
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 44,44210 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37776 = 5% * B)				€ 7,55516
Utili di impresa (C) = 19,75% * (A + B)				€ 5,19973
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 57,20 0%
Incidenza Manodopera sul totale 19,75%				€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,37776

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.010.020.M	CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO 020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate M - Controsoffitto in lastra doppia di gesso fibra, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Doppio pannello in lastre di gesso fibra dello spessore 12,5 mm			



MT				
CAM25_MT.E.50.045	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
CAM25_MT.E.50.047	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	1,00000 m	€ 2,49866 0%	€ 2,49866
CAM25_MT.E.50.084	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in gesso fibra spessore 12,5 mm	2,10000 mq	€ 12,88000 0%	€ 27,04800
CAM25_MT.E.50.085	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti speciali per gesso fibra 45 mm	14,00000 cad	€ 0,03220 0%	€ 0,45080
CAM25_MT.E.50.086	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti speciali per gesso fibra 30 mm	7,00000 cad	€ 0,02415 0%	€ 0,16905
CAM25_MT.E.50.087	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Collante poliuretano per gesso fibra	0,03000 kg	€ 13,28250 0%	€ 0,39848
CAM25_MT.E.50.088	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Stucco-rasante per gesso fibra	0,73000 kg	€ 2,33450 0%	€ 1,70419
Totale MT				€ 46,92570
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,16320
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,39440
Totale RU				€ 13,55760
Sommano euro (A)				€ 60,48330
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51411 = 5% * B)				€ 10,28216
Utili di impresa (C) = 17,42% * (A + B)				€ 7,07655
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 77,84
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 17,42%				€ 13,55760
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,51411

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.010.020.N	CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO 020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate N - Controsoffitto in lastra singola di cemento rinforzato, fissata mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in lastra di gesso fibra dello spessore 12,5 mm			
MT				
CAM25_MT.E.50.045	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
CAM25_MT.E.50.047	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	1,00000 m	€ 2,49866 0%	€ 2,49866
CAM25_MT.E.50.089	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in cemento rinforzato spessore 12,5 mm	1,05000 mq	€ 24,15000 0%	€ 25,35750
CAM25_MT.E.50.090	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti speciali acciaio per lastre in cemento rinforzato	15,00000 cad	€ 0,16100 0%	€ 2,41500
CAM25_MT.E.50.091	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro vinilico moadesivo acustico	0,75000 m	€ 0,32200 0%	€ 0,24150
CAM25_MT.E.50.092	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Collante poliuretano per cemento rinforzato	0,35000 kg	€ 3,22000 0%	€ 1,12700
Totale MT				€ 46,29618
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200



	Totale RU	€ 11,29800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 57,59418 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48955 = 5% * B)	€ 9,79101
	Utili di impresa (C) = 15,24% * (A + B)	€ 6,73852
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 74,12 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,24%</i>	€ 11,29800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,48955

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.010.020.P	CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO 020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate P - Controsoffitto in lastra doppia di cemento rinforzato, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Doppio pannello in lastre di cemento rinforzato dello spessore 12,5 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.50.045 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
	CAM25_MT.E.50.047 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	1,00000 m	€ 2,49866 0%	€ 2,49866
	CAM25_MT.E.50.089 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in cemento rinforzato spessore 12,5 mm	2,10000 mq	€ 24,15000 0%	€ 50,71500
	CAM25_MT.E.50.090 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti speciali acciaio per lastre in cemento rinforzato	20,00000 cad	€ 0,16100 0%	€ 3,22000
	CAM25_MT.E.50.091 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro vinilico moadesivo acustico	0,75000 m	€ 0,32200 0%	€ 0,24150
	CAM25_MT.E.50.092 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Collante poliuretano per cemento rinforzato	0,35000 kg	€ 3,22000 0%	€ 1,12700
	Totale MT			€ 72,45868
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,16320
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,39440
	Totale RU			€ 13,55760
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 86,01628 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73114 = 5% * B)			€ 14,62277
	Utili di impresa (C) = 12,25% * (A + B)			€ 10,06391
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 110,70 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,25%</i>			€ 13,55760
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,73114

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.020.010.A	CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE 010 - Controsoffitto autoportante A - Controsoffitto autoportante in doghe modulari lineari in acciaio zincato a caldo e verniciato con smalto vinilico polimerizzato al forno, di lunghezza massima di 300 cm, compresi la struttura metallica di sostegno, gli ancoraggi a soffitto, il materiale di fissaggio. A superficie liscia della larghezza di 10 cm			



MT				
CAM25_MT.E.50.003	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Controsoffitto autoportante in doghe di 10 cm	1,10000 mq	€ 27,83384 0%	€ 30,61722
CAM25_MT.E.50.045	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
CAM25_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
Totale MT				€ 45,52154
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15500 h	€ 25,68000 0%	€ 3,98040
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15500 h	€ 30,81000 0%	€ 4,77555
Totale RU				€ 8,75595
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 54,27749 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46136 = 5% * B)				€ 9,22717
Utili di impresa (C) = 12,53% * (A + B)				€ 6,35047
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 69,86 0%
Incidenza Manodopera sul totale 12,53%				€ 8,75595
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,46136

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.020.010.B	CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE 010 - Controsoffitto autoportante B - Controsoffitto autoportante in doghe modulari lineari in acciaio zincato a caldo e verniciato con smalto vinilico polimerizzato al forno, di lunghezza massima di 300 cm, compresi la struttura metallica di sostegno, gli ancoraggi a soffitto, il materiale di fissaggio. A superficie liscia della larghezza di 15 cm			
MT				
CAM25_MT.E.50.004	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Controsoffitto autoportante in doghe di 15 cm	1,10000 mq	€ 26,03331 0%	€ 28,63664
CAM25_MT.E.50.045	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
CAM25_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
Totale MT				€ 43,54096
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15400 h	€ 25,68000 0%	€ 3,95472
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15400 h	€ 30,81000 0%	€ 4,74474
Totale RU				€ 8,69946
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 52,24042 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44404 = 5% * B)				€ 8,88087
Utili di impresa (C) = 12,94% * (A + B)				€ 6,11213
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 67,23 0%
Incidenza Manodopera sul totale 12,94%				€ 8,69946
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,44404



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.020.010.C	<p>CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE 010 - Controsoffitto autoportante C - Controsoffitto autoportante in doghe modulari lineari in acciaio zincato a caldo e verniciato con smalto vinilico polimerizzato al forno, di lunghezza massima di 300 cm, compresi la struttura metallica di sostegno, gli ancoraggi a soffitto, il materiale di fissaggio. A superficie liscia della larghezza di 20 cm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.50.005 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Controsoffitto autoportante in doghe di 20 cm</p> <p>CAM25_MT.E.50.045 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm</p> <p>CAM25_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41496 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 13,58% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 13,58%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,10000 mq</p> <p>4,00000 m</p> <p>15,00000 cad</p> <p>0,15100 h</p> <p>0,15100 h</p>	<p>€ 23,07648 0%</p> <p>€ 3,66413 0%</p> <p>€ 0,01652 0%</p> <p>€ 25,68000 0%</p> <p>€ 30,81000 0%</p>	<p>€ 25,38413</p> <p>€ 14,65652</p> <p>€ 0,24780</p> <p>€ 40,28845</p> <p>€ 8,52999</p> <p>€ 48,81844 0%</p> <p>€ 8,29913</p> <p>€ 5,71176</p> <p>€ 62,83 0%</p> <p>€ 8,52999</p> <p>€ 0,41496</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.020.020.A	<p>CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE 020 - Controsoffitto in pannelli grigliati A - Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, fissato alla struttura portante soprastante costituita da profilati in acciaio zincato, compresi gli ancoraggi, il materiale di fissaggio. Dimensioni 10x10 cm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.50.006 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello grigliato in alluminio preverniciato 10x10 cm</p> <p>CAM25_MT.E.50.045 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm</p> <p>CAM25_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm</p> <p>CAM25_MT.E.50.059 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Molla di chiusura in acciaio</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p>	<p>1,10000 mq</p> <p>4,00000 m</p> <p>15,00000 cad</p> <p>3,00000 cad</p> <p>0,10000 h</p> <p>0,10000 h</p>	<p>€ 49,92392 0%</p> <p>€ 3,66413 0%</p> <p>€ 0,01652 0%</p> <p>€ 0,51208 0%</p> <p>€ 25,68000 0%</p> <p>€ 30,81000 0%</p>	<p>€ 54,91631</p> <p>€ 14,65652</p> <p>€ 0,24780</p> <p>€ 1,53624</p> <p>€ 71,35687</p> <p>€ 5,64900</p> <p>€ 77,00587 0%</p>



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65455 = 5% * B)		€ 13,09100
	Utili di impresa (C) = 5,7% * (A + B)		€ 9,00969
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024		€ 99,11 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,7%</i>		€ 5,64900
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,65455

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.020.020.B	CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE 020 - Controsoffitto in pannelli grigliati B - Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, fissato alla struttura portante soprastante costituita da profilati in acciaio zincato, compresi gli ancoraggi, il materiale di fissaggio. Dimensioni 12x12 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.50.007 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello grigliato in alluminio preverniciato 12x12 cm	1,10000 mq	€ 44,20416 0%	€ 48,62458
	CAM25_MT.E.50.045 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
	CAM25_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
	CAM25_MT.E.50.059 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Molla di chiusura in acciaio	3,00000 cad	€ 0,51208 0%	€ 1,53624
	Totale MT			€ 65,06514
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			€ 5,64900
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 70,71414 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60107 = 5% * B)			€ 12,02140
	Utili di impresa (C) = 6,21% * (A + B)			€ 8,27355
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 91,01 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,21%</i>			€ 5,64900
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,60107

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.020.020.C	CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE 020 - Controsoffitto in pannelli grigliati C - Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, fissato alla struttura portante soprastante costituita da profilati in acciaio zincato, compresi gli ancoraggi, il materiale di fissaggio. Dimensioni 15x15 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.50.008 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello grigliato in alluminio preverniciato 15x15 cm	1,10000 mq	€ 33,83228 0%	€ 37,21551
	CAM25_MT.E.50.045 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
	CAM25_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
	CAM25_MT.E.50.059 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Molla di chiusura in acciaio	3,00000 cad	€ 0,51208 0%	€ 1,53624



		Totale MT		€ 53,65607
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,31120
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,77290
	Totale RU			€ 5,08410
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 58,74017 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49929 = 5% * B)			€ 9,98583
	Utili di impresa (C) = 6,73% * (A + B)			€ 6,87260
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 75,60 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,73%</i>			€ 5,08410
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,49929

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.020.020.D	CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE 020 - Controsoffitto in pannelli grigliati D - Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, fissato alla struttura portante soprastante costituita da profilati in acciaio zincato, compresi gli ancoraggi, il materiale di fissaggio. Dimensioni 20x20 cm			
	MT			
CAM25_MT.E.50.009	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello grigliato in alluminio preverniciato 20x20 cm	1,10000 mq	€ 26,89235 0%	€ 29,58159
CAM25_MT.E.50.045	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
CAM25_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
CAM25_MT.E.50.059	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Molla di chiusura in acciaio	3,00000 cad	€ 0,51208 0%	€ 1,53624
	Totale MT			€ 46,02215
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,31120
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,77290
	Totale RU			€ 5,08410
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 51,10625 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43440 = 5% * B)			€ 8,68806
	Utili di impresa (C) = 7,73% * (A + B)			€ 5,97943
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 65,77 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,73%</i>			€ 5,08410
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,43440

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.020.020.E	CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE 020 - Controsoffitto in pannelli grigliati E - Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, fissato alla struttura portante soprastante costituita da profilati in acciaio zincato, compresi gli ancoraggi, il materiale di fissaggio. Dimensioni 30x30 cm			



MT				
CAM25_MT.E.50.010	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello grigliato in alluminio preverniciato 30x30 cm	1,10000 mq	€ 16,46904 0%	€ 18,11594
CAM25_MT.E.50.045	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
CAM25_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
CAM25_MT.E.50.059	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Molla di chiusura in acciaio	3,00000 cad	€ 0,51208 0%	€ 1,53624
Totale MT				€ 34,55650
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,31120
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,77290
Totale RU				€ 5,08410
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 39,64060 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33695 = 5% * B)				€ 6,73890
Utili di impresa (C) = 9,97% * (A + B)				€ 4,63795
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 51,02 0%
Incidenza Manodopera sul totale 9,97%				€ 5,08410
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,33695

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.020.030.A	CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE 030 - Controsoffitto con listelli di alluminio A - Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Senza strato isolante superiore in lana di vetro Con listelli bianchi			
	MT			
	CAM25_MT.E.50.011 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Listelli di alluminio preverniciati bianchi per controsoffitti	1,10000 mq	€ 44,81071 0%	€ 49,29178
	CAM25_MT.E.50.056 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779 0%	€ 2,47779
	CAM25_MT.E.50.060 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Squadretta molla pendino	1,00000 mq	€ 1,23890 0%	€ 1,23890
	Totale MT			€ 53,00847
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
	Totale RU			€ 8,47350
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 61,48197 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52260 = 5% * B)			€ 10,45193
	Utili di impresa (C) = 10,71% * (A + B)			€ 7,19339
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 79,13 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,71%			€ 8,47350



Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%

€ 0,52260

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.020.030.B	<p>CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE 030 - Controsoffitto con listelli di alluminio B - Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Senza strato isolante superiore in lana di vetro Con listelli satinati</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.50.012 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Listelli di alluminio preverniciati satinati per controsoffitti</p> <p>CAM25_MT.E.50.056 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato</p> <p>CAM25_MT.E.50.060 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Squadretta molla pendino</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57667 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 9,7% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 9,7%</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	<p>1,10000 mq</p> <p>1,00000 m</p> <p>1,00000 mq</p> <p>0,15000 h</p> <p>0,15000 h</p>	<p>€ 50,59409 0%</p> <p>€ 2,47779 0%</p> <p>€ 1,23890 0%</p> <p>€ 25,68000 0%</p> <p>€ 30,81000 0%</p>	<p>€ 55,65350</p> <p>€ 2,47779</p> <p>€ 1,23890</p> <p>€ 59,37019</p> <p>€ 8,47350</p> <p>€ 67,84369 0%</p> <p>€ 11,53343</p> <p>€ 7,93771</p> <p>€ 87,31 0%</p> <p>€ 8,47350</p> <p>€ 0,57667</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.020.030.C	<p>CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE 030 - Controsoffitto con listelli di alluminio C - Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Senza strato isolante superiore in lana di vetro Con listelli metallizzati</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.50.013 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Listelli di alluminio preverniciati metallizzati per controsoffitti</p> <p>CAM25_MT.E.50.056 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato</p> <p>CAM25_MT.E.50.060 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Squadretta molla pendino</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p>	<p>1,10000 mq</p> <p>1,00000 m</p> <p>1,00000 mq</p> <p>0,15000 h</p> <p>0,15000 h</p>	<p>€ 37,74500 0%</p> <p>€ 2,47779 0%</p> <p>€ 1,23890 0%</p> <p>€ 25,68000 0%</p> <p>€ 30,81000 0%</p>	<p>€ 41,51950</p> <p>€ 2,47779</p> <p>€ 1,23890</p> <p>€ 45,23619</p> <p>€ 8,47350</p>



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 53,70969 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45653 = 5% * B)	€ 9,13065
	Utili di impresa (C) = 12,26% * (A + B)	€ 6,28403
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 69,12 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,26%</i>	€ 8,47350
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,45653

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.020.040.A	<p>CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE 040 - Controsoffitto con listelli di alluminio con strato isolante A - Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Con strato isolante superiore in lana di vetro Con listelli bianchi</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.24.001 - Pannelli isolanti per pareti a secco - Pannello di lana di vetro sp. 4 cm</p> <p>CAM25_MT.E.50.011 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Listelli di alluminio preverniciati bianchi per controsoffitti</p> <p>CAM25_MT.E.50.056 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato</p> <p>CAM25_MT.E.50.060 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Squadretta molla pendino</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60071 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10,89% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 10,89%</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			<p>€ 7,38940 0%</p> <p>€ 44,81071 0%</p> <p>€ 2,47779 0%</p> <p>€ 1,23890 0%</p> <p>€ 60,76734</p> <p>€ 25,68000 0%</p> <p>€ 28,62000 0%</p> <p>€ 30,81000 0%</p> <p>€ 9,90450</p> <p>€ 70,67184 0%</p> <p>€ 12,01421</p> <p>€ 8,26861</p> <p>€ 90,95 0%</p> <p>€ 9,90450</p> <p>€ 0,60071</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.020.040.B	<p>CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE 040 - Controsoffitto con listelli di alluminio con strato isolante B - Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Con strato isolante superiore in lana di vetro Con listelli satinati</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.24.001 - Pannelli isolanti per pareti a secco - Pannello di lana di vetro sp. 4 cm</p> <p>CAM25_MT.E.50.012 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco</p>			<p>€ 7,38940 0%</p> <p>€ 50,59409</p> <p>€ 7,75887</p> <p>€ 55,65350</p>



	- Listelli di alluminio preverniciati satinati per controsoffitti	mq	0%	
CAM25_MT.E.50.056	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779	€ 2,47779
CAM25_MT.E.50.060	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Squadretta molla pendino	1,00000 mq	€ 1,23890	€ 1,23890
Totale MT				€ 67,12906
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000	€ 3,85200
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000	€ 1,43100
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000	€ 4,62150
Totale RU				€ 9,90450
Sommano euro (A)				€ 77,03356
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65479 = 5% * B)				€ 13,09571
Utili di impresa (C) = 9,99% * (A + B)				€ 9,01293
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 99,14
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 9,99%				€ 9,90450
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,65479

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.020.040.C	CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE 040 - Controsoffitto con listelli di alluminio con strato isolante C - Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Con strato isolante superiore in lana di vetro Con listelli metallizzati			
MT				
CAM25_MT.E.24.001	- Pannelli isolanti per pareti a secco - Pannello di lana di vetro sp. 4 cm	1,05000 mq	€ 7,38940	€ 7,75887
CAM25_MT.E.50.013	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Listelli di alluminio preverniciati metallizzati per controsoffitti	1,10000 mq	€ 37,74500	€ 41,51950
CAM25_MT.E.50.056	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779	€ 2,47779
CAM25_MT.E.50.060	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Squadretta molla pendino	1,00000 mq	€ 1,23890	€ 1,23890
Totale MT				€ 52,99506
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000	€ 3,85200
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000	€ 1,43100
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000	€ 4,62150
Totale RU				€ 9,90450
Sommano euro (A)				€ 62,89956
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53465 = 5% * B)				€ 10,69293
Utili di impresa (C) = 12,24% * (A + B)				€ 7,35925
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 80,95
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 12,24%				€ 9,90450



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,53465
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.020.050.A	<p>CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE 050 - Controsoffitto in doghe di alluminio A - Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Finitura bianca</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.50.014 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Doga di alluminio 80x15 mm bianca</p> <p>CAM25_MT.E.50.056 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato</p> <p>CAM25_MT.E.50.060 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Squadretta molla pendino</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35357 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 16,88% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 16,88%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>			
		1,10000	€ 26,21924 0%	€ 28,84116
		1,00000	€ 2,47779 0%	€ 2,47779
		1,00000	€ 1,23890 0%	€ 1,23890
				€ 32,55785
		0,16000	€ 25,68000 0%	€ 4,10880
		0,16000	€ 30,81000 0%	€ 4,92960
				€ 9,03840
				€ 41,59625 0%
				€ 7,07136
				€ 4,86676
				€ 53,53 0%
				€ 9,03840
				€ 0,35357

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.020.050.B	<p>CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE 050 - Controsoffitto in doghe di alluminio B - Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Finitura satinata</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.50.015 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Doga di alluminio 80x15 mm satinati</p> <p>CAM25_MT.E.50.056 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato</p> <p>CAM25_MT.E.50.060 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Squadretta molla pendino</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45172 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 13,21% * (A + B)</p>			
		1,10000	€ 36,71640 0%	€ 40,38804
		1,00000	€ 2,47779 0%	€ 2,47779
		1,00000	€ 1,23890 0%	€ 1,23890
				€ 44,10473
		0,16000	€ 25,68000 0%	€ 4,10880
		0,16000	€ 30,81000 0%	€ 4,92960
				€ 9,03840
				€ 53,14313 0%
				€ 9,03433
				€ 6,21775



	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 68,40 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,21%</i>	€ 9,03840
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,45172

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.020.050.C	CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE 050 - Controsoffitto in doghe di alluminio C - Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Finitura metallizzata			
	MT			
	CAM25_MT.E.50.016 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Doga di alluminio 80x15 mm metallizzata	1,10000 mq	€ 25,95072 0%	€ 28,54579
	CAM25_MT.E.50.056 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779 0%	€ 2,47779
	CAM25_MT.E.50.060 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Squadretta molla pendino	1,00000 mq	€ 1,23890 0%	€ 1,23890
	Totale MT			€ 32,26248
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,10880
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,92960
	Totale RU			€ 9,03840
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 41,30088 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35106 = 5% * B)			€ 7,02115
	Utili di impresa (C) = 17% * (A + B)			€ 4,83220
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 53,15 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 17%</i>			€ 9,03840
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,35106

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.030.000.A	CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 030 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE DI PVC 000 - Controsoffitto in doghe di PVC A - Controsoffitto in doghe di PVC, passo 100, colorate, lisce o microforate con isolante incorporato e cornice perimetrale; orditura di sostegno costituita da profili metallici con adeguata pendinatura. Compreso assistenze murarie e la pulizia finale.			
	MT			
	CAM25_MT.E.50.056 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,05000 m	€ 2,47779 0%	€ 2,60168
	CAM25_MT.E.50.060 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Squadretta molla pendino	1,00000 mq	€ 1,23890 0%	€ 1,23890
	CAM25_MT.E.50.068 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Doghe in PVC passo 100 e isolante	1,05000 mq	€ 17,40410 0%	€ 18,27431
	Totale MT			€ 22,11489
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
	Totale RU			€ 8,47350
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 30,58839 0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26000 = 5% * B)		€ 5,20003
	Utili di impresa (C) = 21,52% * (A + B)		€ 3,57884
	TOTALE (A + B + C) euro / mq		€ 39,37
	Scostamento % su anno 2024		0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,52%</i>		€ 8,47350
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,26000

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.030.000.B	CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 030 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE DI PVC 000 - Controsoffitto in doghe di PVC B - Controsoffitto in doghe di PVC, passo 100, colorate, lisce o microforate, antipolvere, accoppiate a strisce fonoassorbenti, con cornice perimetrale; orditura di sostegno costituita da profili metallici con adeguata pendinatura. Compreso assistenze murarie e la pulizia finale			
	MT			
	CAM25_MT.E.50.056 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,05000 m	€ 2,47779 0%	€ 2,60168
	CAM25_MT.E.50.060 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Squadretta molla pendino	1,00000 mq	€ 1,23890 0%	€ 1,23890
	CAM25_MT.E.50.069 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Doghe in PVC passo 100 e strisce fonoassorbenti	1,05000 mq	€ 25,77610 0%	€ 27,06491
	Totale MT			€ 30,90549
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
	Totale RU			€ 8,47350
	Sommano euro (A)			€ 39,37899
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33472 = 5% * B)			€ 6,69443
	Utili di impresa (C) = 16,72% * (A + B)			€ 4,60734
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 50,68
	Scostamento % su anno 2024			0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,72%</i>			€ 8,47350
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,33472

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.040.000.A	CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 040 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI 000 - Controsoffitto in pannelli di alluminio A - "Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio smontabili verniciati esternamente a superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm, applicati mediante sistema a clips su orditura metallica portante con profili triangolari nascosti, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali;" Con finitura smaltata			
	MT			
	CAM25_MT.E.50.017 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello di alluminio 600x600 mm con finitura smaltata	1,05000 mq	€ 22,48698 0%	€ 23,61133
	CAM25_MT.E.50.062 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura modulare per pannelli	1,05000 mq	€ 2,98987 0%	€ 3,13936
	Totale MT			€ 26,75069
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,64960
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,77820



	Totale RU	€ 12,42780
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 39,17849 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33302 = 5% * B)	€ 6,66034
	Utili di impresa (C) = 24,65% * (A + B)	€ 4,58388
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 50,42 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,65%	€ 12,42780
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,33302

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.040.000.B	<p>CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 040 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI 000 - Controsoffitto in pannelli di alluminio B - "Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio smontabili verniciati esternamente a superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm, applicati mediante sistema a clips su orditura metallica portante con profili triangolari nascosti, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali:" Con finitura lucida</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.50.018 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello di alluminio 600x600 mm con finitura lucida</p> <p>CAM25_MT.E.50.062 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura modulare per pannelli</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32988 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 24,88% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 24,88%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>			
		1,05000 mq	€ 22,13492 0%	€ 23,24167
		1,05000 mq	€ 2,98987 0%	€ 3,13936
				€ 26,38103
		0,22000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,64960
		0,22000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,77820
				€ 12,42780
				€ 38,80883 0%
				€ 6,59750
				€ 4,54063
				€ 49,95 0%
				€ 12,42780
				€ 0,32988

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.040.000.C	<p>CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 040 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI 000 - Controsoffitto in pannelli di alluminio C - "Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio smontabili verniciati esternamente a superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm, applicati mediante sistema a clips su orditura metallica portante con profili triangolari nascosti, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali:" Con finitura decorata</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.50.019 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello di alluminio 600x600 mm con finitura decorata</p> <p>CAM25_MT.E.50.062 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura modulare per pannelli</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p>			
		1,05000 mq	€ 32,55034 0%	€ 34,17786
		1,05000 mq	€ 2,98987 0%	€ 3,13936
				€ 37,31722



CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,64960
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,77820
Totale RU				€ 12,42780
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 49,74502 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42283 = 5% * B)				€ 8,45665
Utili di impresa (C) = 19,41% * (A + B)				€ 5,82017
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 64,02 0%
Incidenza Manodopera sul totale 19,41%				€ 12,42780
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,42283

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.040.010.A	CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 040 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI 010 - Controsoffitto in pannelli modulari di lamiera di acciaio A - Controsoffitto realizzato con pannelli modulari smontabili in lamierino di acciaio zincato a caldo e verniciato sulla faccia vista con smalto vinilico polimerizzato a forno, compresi la struttura metallica di sostegno, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Pannelli a superficie liscia, dimensioni 60x60 cm			
MT				
CAM25_MT.E.50.020	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannelli modulari in lamierino di acciaio zincato a caldo e verniciato, superficie liscia, 60x60 cm	1,10000 mq	€ 12,81478 0%	€ 14,09626
CAM25_MT.E.50.045	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
CAM25_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
Totale MT				€ 29,00058
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,10880
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,92960
Totale RU				€ 9,03840
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 38,03898 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32333 = 5% * B)				€ 6,46663
Utili di impresa (C) = 18,46% * (A + B)				€ 4,45056
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 48,96 0%
Incidenza Manodopera sul totale 18,46%				€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,32333

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.040.010.B	CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 040 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI 010 - Controsoffitto in pannelli modulari di lamiera di acciaio B - Controsoffitto realizzato con pannelli modulari smontabili in lamierino di acciaio zincato a caldo e verniciato sulla faccia vista con smalto vinilico polimerizzato a forno, compresi la struttura metallica di sostegno, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Pannelli del tipo fonoassorbente a superficie forata completi del sovrastante materassino di lana di vetro a fibra lunga trattata con resine termoindurenti di spessore 25 mm, dimensioni 60x60 cm			



MT				
CAM25_MT.E.50.021	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannelli modulari in lamierino di acciaio zincato a caldo e verniciato, superficie liscia, fonoassorbente completo di materassino di lana, sp. 25 mm 60x60 cm	1,10000 mq	€ 15,49445 0%	€ 17,04390
CAM25_MT.E.50.045	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
CAM25_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
Totale MT				€ 31,94822
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,10880
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,92960
Totale RU				€ 9,03840
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 40,98662 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34839 = 5% * B)				€ 6,96773
Utili di impresa (C) = 17,13% * (A + B)				€ 4,79544
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 52,75 0%
Incidenza Manodopera sul totale 17,13%				€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,34839

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_E17.040.020.A	CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 040 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI 020 - Controsoffitto in pannelli di fibre minerali REI A - Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 REI 120, appoggiati su struttura antiganciamento ed antisismica, compresa, in acciaio zincato preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Con struttura metallica seminascosta, dimensioni 600x600 mm				
	MT				
	CAM25_MT.E.50.022	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannelli in fibre minerali REI 120, 600X600 mm	1,10000 mq	€ 18,37010 0%	€ 20,20711
	CAM25_MT.E.50.063	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661 0%	€ 4,09661
	Totale MT				€ 24,30372
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,10880
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,92960
	Totale RU				€ 9,03840
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 33,34212 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28341 = 5% * B)				€ 5,66816
	Utili di impresa (C) = 21,06% * (A + B)				€ 3,90103
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 42,91 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,06%				€ 9,03840
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,28341



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.040.020.C	<p>CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 040 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI 020 - Controsoffitto in pannelli di fibre minerali REI C - Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 REI 120, appoggiati su struttura antisganciamento ed antisismica, compresa, in acciaio zincato preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Con struttura metallica seminascosta, dimensioni 600x1200 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.50.063 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli 1,00000 mq € 4,09661 0% € 4,09661</p> <p>CAM25_MT.E.50.067 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannelli in fibre minerali REI 120, 600X1200 mm 1,10000 mq € 12,62240 0% € 13,88464</p> <p>Totale MT € 17,98125</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,20000 h € 25,68000 0% € 5,13600</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,20000 h € 30,81000 0% € 6,16200</p> <p>Totale RU € 11,29800</p> <p>Sommano euro (A) € 29,27925 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24887 = 5% * B) € 4,97747</p> <p>Utili di impresa (C) = 29,98% * (A + B) € 3,42567</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq € 37,68 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 29,98%</i> € 11,29800</p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,24887</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.040.030.A	<p>CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 040 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI 030 - Controsoffitto in fibre minerali resistenti al fuoco e fonoisolanti A - Controsoffitto resistente al fuoco, fonoisolante, realizzato con pannelli di fibre minerali componibili, finitura decorata, per spessore 15-17 mm, ignifughi di classe 1 REI 180, trattati in superficie con pittura di colore bianco-opaco, compresi la fornitura e posa in opera della struttura in acciaio galvanizzato di supporto, il rivestimento con lamina d'alluminio anodizzato o preverniciato per i profilati lasciati a vista, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Pannelli in fibra minerale di dimensioni 600x600 mm, spessore 15 mm, trattati in superficie con pittura</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.50.023 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannelli in fibra naturale sp. 15 mm 60x60 cm, trattato con pittura 1,10000 mq € 23,94746 0% € 26,34221</p> <p>CAM25_MT.E.50.045 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm 4,00000 m € 3,66413 0% € 14,65652</p> <p>CAM25_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm 15,00000 cad € 0,01652 0% € 0,24780</p> <p>Totale MT € 41,24653</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,16000 h € 25,68000 0% € 4,10880</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,16000 h € 30,81000 0% € 4,92960</p> <p>Totale RU € 9,03840</p> <p>Sommano euro (A) € 50,28493 Scostamento % su anno 2024</p>			



				€ 50,28493 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42742 = 5% * B)			€ 8,54844
	Utili di impresa (C) = 13,97% * (A + B)			€ 5,88334
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 64,72 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,97%</i>			€ 9,03840
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,42742

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.040.040.A	CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 040 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI 040 - Controsoffitto in pannelli prefabbricati in legno A - Controsoffitto con pannelli prefabbricati in fibre legno mineralizzate a caldo con solfato di magnesio, fonoisolanti, resistenti al fuoco classe 1, REI 180, dello spessore circa di 30 mm, compresi la fornitura e posa in opera della struttura in acciaio galvanizzato di supporto, il rivestimento con lamina di alluminio anodizzato o preverniciato per i profili lasciati a vista, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Dimensioni 60x60 cm			
	MT			
CAM25_MT.E.50.024	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannelli in fibra naturale sp. 30 mm 60x60 cm, rivestito con lamina di alluminio anodizzato a preverniciato	1,10000 mq	€ 13,13229 0%	€ 14,44552
CAM25_MT.E.50.045	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
CAM25_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
	Totale MT			€ 29,34984
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,64960
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,77820
	Totale RU			€ 12,42780
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 41,77764 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35511 = 5% * B)			€ 7,10220
	Utili di impresa (C) = 23,11% * (A + B)			€ 4,88798
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 53,77 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,11%</i>			€ 12,42780
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,35511

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.040.050.A	CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 040 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI 050 - Controsoffitto in pannelli di gesso sp. 9,5 mm A - Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120, dimensioni 600x600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Spessore 9,5 mm Pannelli a superficie non forata			
	MT			
CAM25_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari perintonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,39694
CAM25_MT.E.21.042	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	2,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 0,94802



CAM25_MT.E.50.025	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello gesso a superficie non forata sp. 9,5 mm	1,05000 mq	€ 18,22483 0%	€ 19,13607
CAM25_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete copri giunti autoadesivo in fibra di vetro	0,70000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,13077
CAM25_MT.E.50.055	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo intermedio 15x38 mm	2,05000 m	€ 1,28845 0%	€ 2,64132
CAM25_MT.E.50.057	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Portante 15x38	0,90000 m	€ 1,42060 0%	€ 1,27854
CAM25_MT.E.50.058	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Perimetrale a L 19x24	0,70000 m	€ 1,04067 0%	€ 0,72847
CAM25_MT.E.50.061	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio)	1,50000 cad	€ 0,89200 0%	€ 1,33800
Totale MT				€ 26,59813
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,64960
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,77820
Totale RU				€ 12,42780
Sommano euro (A)				€ 39,02593
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33172 = 5% * B)				€ 6,63441
Utili di impresa (C) = 24,74% * (A + B)				€ 4,56603
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 50,23
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 24,74%				€ 12,42780
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,33172

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.040.050.B	CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 040 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI 050 - Controsoffitto in pannelli di gesso sp. 9,5 mm B - Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120, dimensioni 600x600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Spessore 9,5 mm Pannelli a superficie forata (fori diametro 6 mm, passo 10 mm)			
MT				
CAM25_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari perintonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,39694
CAM25_MT.E.21.042	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	2,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 0,94802
CAM25_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete copri giunti autoadesivo in fibra di vetro	0,70000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,13077
CAM25_MT.E.50.055	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo intermedio 15x38 mm	2,05000 m	€ 1,28845 0%	€ 2,64132
CAM25_MT.E.50.057	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Portante 15x38	0,90000 m	€ 1,42060 0%	€ 1,27854
CAM25_MT.E.50.058	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Perimetrale a L 19x24	0,70000 m	€ 1,04067 0%	€ 0,72847
CAM25_MT.E.50.061	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio)	1,50000 cad	€ 0,89200 0%	€ 1,33800
CAM25_MT.E.50.093	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello a superficie forata sp. 9,5 mm (fori d. 6 mm, passo 10 mm)	1,05000 mq	€ 19,78690 0%	€ 20,77625
Totale MT				€ 28,23831
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,64960
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,77820



	Totale RU	€ 12,42780
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 40,66611 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34566 = 5% * B)	€ 6,91324
	Utili di impresa (C) = 23,75% * (A + B)	€ 4,75794
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 52,34 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,75%	€ 12,42780
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,34566

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.040.060.A	<p>CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 040 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI 060 - Controsoffitto in pannelli di gessosp. 12,5 mm A - Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120, dimensioni 600x600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Spessore 12,5 mm Pannelli a superficie non forata</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.15.020 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco 0,40000 kg</p> <p>CAM25_MT.E.21.042 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione 2,00000 cad</p> <p>CAM25_MT.E.50.026 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello gesso a superficie non forata sp. 12,5 mm 1,05000 mq</p> <p>CAM25_MT.E.50.054 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete copri giunti autoadesivo in fibra di vetro 0,70000 m</p> <p>CAM25_MT.E.50.055 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo intermedio 15x38 mm 2,05000 m</p> <p>CAM25_MT.E.50.057 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Portante 15x38 0,90000 m</p> <p>CAM25_MT.E.50.058 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Perimetrale a L 19x24 0,70000 m</p> <p>CAM25_MT.E.50.061 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio) 1,50000 cad</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,22000 h</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,22000 h</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37067 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 22,14% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 22,14%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>			<p>€ 0,39694</p> <p>€ 0,94802</p> <p>€ 23,71791</p> <p>€ 0,13077</p> <p>€ 2,64132</p> <p>€ 1,27854</p> <p>€ 0,72847</p> <p>€ 1,33800</p> <p style="text-align: right;">€ 31,17997</p> <p>€ 5,64960</p> <p>€ 6,77820</p> <p style="text-align: right;">€ 12,42780</p> <p style="text-align: right;">€ 43,60777 0%</p> <p>€ 7,41332</p> <p>€ 5,10211</p> <p style="text-align: right;">€ 56,12 0%</p> <p>€ 12,42780</p> <p>€ 0,37067</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.040.060.B	<p>CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 040 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI 060 - Controsoffitto in pannelli di gessosp. 12,5 mm B - Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore</p>			



da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120, dimensioni 600x600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Spessore 12,5 mm Pannelli a superficie forata (fori diametro 6 mm, passo 10 mm)				
MT				
CAM25_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,39694
CAM25_MT.E.21.042	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	2,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 0,94802
CAM25_MT.E.50.027	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello a superficie forata sp. 12,5 mm (fori d. 6 mm, passo 10 mm)	1,05000 mq	€ 22,57220 0%	€ 23,70081
CAM25_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,70000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,13077
CAM25_MT.E.50.055	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo intermedio 15x38 mm	2,05000 m	€ 1,28845 0%	€ 2,64132
CAM25_MT.E.50.057	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Portante 15x38	0,90000 m	€ 1,42060 0%	€ 1,27854
CAM25_MT.E.50.058	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Perimetrale a L 19x24	0,70000 m	€ 1,04067 0%	€ 0,72847
CAM25_MT.E.50.061	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio)	1,50000 cad	€ 0,89200 0%	€ 1,33800
Totale MT				€ 31,16287
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,64960
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,77820
Totale RU				€ 12,42780
Sommano euro (A)				€ 43,59067
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37052 = 5% * B)				€ 7,41041
Utili di impresa (C) = 22,15% * (A + B)				€ 5,10011
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 56,10
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 22,15%				€ 12,42780
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,37052

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.050.010.A	CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 050 - CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO 010 - Controsoffitti per isolamento acustico A - Controsoffitto acustico in pannelli di lana di roccia vulcanica, ad elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), stabile al 100% in ambiente umido certificato secondo la norma UNI ISO 1182. L'orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato, dimensionati in modo da assicurare, assieme ai pannelli, una resistenza al fuoco certificata non inferiore a REI 120. Compresa la cornice perimetrale di finitura. Pannelli dimensione 600 x 600 mm, spessore 22 mm; lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colore bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, assorbimento acustico aw = 0,90 : classe A, Resistenza termica R = 0,71 m² K/W; orditura a vista.			
MT				
CAM25_MT.E.21.042	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	1,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 0,47401
CAM25_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
CAM25_MT.E.50.056	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779 0%	€ 2,47779
CAM25_MT.E.50.061	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio)	1,00000 cad	€ 0,89200 0%	€ 0,89200
CAM25_MT.E.50.063	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661 0%	€ 4,09661
CAM25_MT.E.50.072	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco	1,05000	€ 21,44520	€ 22,51746



	- Pannello lana di roccia 600 x 600 mm spess. 22 mm, bianco	mq	0%	
	Totale MT			€ 30,70567
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	Totale RU			€ 11,29800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 42,00367 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35703 = 5% * B)			€ 7,14062
	Utili di impresa (C) = 20,9% * (A + B)			€ 4,91443
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 54,06 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,9%			€ 11,29800
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,35703

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.050.010.B	CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 050 - CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO 010 - Controsoffitti per isolamento acustico B - Controsoffitto acustico in pannelli di lana di roccia vulcanica, ad elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), stabile al 100% in ambiente umido certificato secondo la norma UNI ISO 1182. L'orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato, dimensionati in modo da assicurare, assieme ai pannelli, una resistenza al fuoco certificata non inferiore a REI 120. Compresa la cornice perimetrale di finitura. Pannelli dimensione 600 x 600 mm, spessore 22 mm; lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colorato, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A2s1d0, Assorbimento acustico aw= 0,90 : classe A, Resistenza termica R = 0,71 m² K/W;orditura a vista.			
	MT			
CAM25_MT.E.21.042	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	1,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 0,47401
CAM25_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
CAM25_MT.E.50.056	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779 0%	€ 2,47779
CAM25_MT.E.50.061	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio)	1,00000 cad	€ 0,89200 0%	€ 0,89200
CAM25_MT.E.50.063	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661 0%	€ 4,09661
CAM25_MT.E.50.073	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello lana di roccia 600 x 600 mm spess. 22 mm, colorato	1,05000 mq	€ 28,14280 0%	€ 29,54994
	Totale MT			€ 37,73815
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	Totale RU			€ 11,29800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 49,03615 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41681 = 5% * B)			€ 8,33615
	Utili di impresa (C) = 17,9% * (A + B)			€ 5,73723
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 63,11 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,9%			€ 11,29800



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,41681
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.050.010.C	<p>CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 050 - CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO 010 - Controsoffitti per isolamento acustico C - Controsoffitto acustico in pannelli di lana di roccia vulcanica, ad elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), è stabile al 100% in ambiente umido certificato secondo la norma UNI ISO 1182. L'orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. Compresa la cornice perimetrale di finitura. Pannelli dimensione 600 x 600 mm, spessore 40 mm, lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colore bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, Assorbimento acustico aw = 0,95 : classe A, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W; orditura a vista</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.21.042 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione 1,00000 cad</p> <p>CAM25_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm 15,00000 cad</p> <p>CAM25_MT.E.50.056 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato 1,00000 m</p> <p>CAM25_MT.E.50.061 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio) 1,00000 cad</p> <p>CAM25_MT.E.50.063 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli 1,00000 mq</p> <p>CAM25_MT.E.50.074 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello lana di roccia 600 x 600 mm spess. 40 mm, bianco 1,05000 mq</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,20000 h</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,20000 h</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: center;">Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41681 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 17,9% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq</p> <p style="text-align: center;">Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Manodopera sul totale 17,9%</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>			<p>€ 0,47401 0%</p> <p>€ 0,24780 0%</p> <p>€ 2,47779 0%</p> <p>€ 0,89200 0%</p> <p>€ 4,09661 0%</p> <p>€ 28,14280 0%</p> <hr/> <p>€ 37,73815</p> <hr/> <p>€ 5,13600 0%</p> <p>€ 6,16200 0%</p> <hr/> <p>€ 11,29800</p> <hr/> <p>€ 49,03615 0%</p> <p>€ 8,33615</p> <p>€ 5,73723</p> <hr/> <p>€ 63,11 0%</p> <hr/> <p>€ 11,29800</p> <p>€ 0,41681</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.050.010.D	<p>CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 050 - CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO 010 - Controsoffitti per isolamento acustico D - Controsoffitto acustico in pannelli di lana di roccia vulcanica, ad elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), è stabile al 100% in ambiente umido certificato secondo la norma UNI ISO 1182. L'orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. Compresa la cornice perimetrale di finitura. Pannelli dimensione 600 x 600 mm, spessore 40 mm, lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colore bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A2s1d0, Assorbimento acustico aw = 0,95 : classe A, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W; orditura a vista</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.21.042 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione 1,00000 cad</p> <p>CAM25_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm 15,00000 cad</p> <p>CAM25_MT.E.50.056 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco 1,00000</p>			<p>€ 0,47401 0%</p> <p>€ 0,24780 0%</p> <p>€ 2,47779</p>



		- Profilo portante preverniciato	m	0%	
CAM25_MT.E.50.061		- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio)	1,00000 cad	€ 0,89200 0%	€ 0,89200
CAM25_MT.E.50.063		- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661 0%	€ 4,09661
CAM25_MT.E.50.075		- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello lana di roccia 600 x 600 mm spess. 40 mm, colorato	1,05000 mq	€ 36,59530 0%	€ 38,42507
		Totale MT			€ 46,61328
	RU				
CAM25_RU.E.001.001		- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.003		- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
		Totale RU			€ 11,29800
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 57,91128 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49225 = 5% * B)			€ 9,84492
		Utili di impresa (C) = 15,16% * (A + B)			€ 6,77562
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 74,53 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,16%			€ 11,29800
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,49225

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.050.010.E	CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 050 - CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO 010 - Controsoffitti per isolamento acustico E - Controsoffitto acustico in pannelli fonoassorbenti e termoisolanti in sughero biondo naturale supercompresso, resistenti al fuoco Classe I, immarcescibili, autoestinguenti, non gocciolanti, biologicamente puri e non tossici. Orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato e preverniciato. Pannelli dimensioni 600 x 600 mm o 300 x 600 mm, spessore 30 mm, densità 200 ÷ 220 kg/m².			
	MT			
CAM25_MT.E.21.042	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	1,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 0,47401
CAM25_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
CAM25_MT.E.50.056	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779 0%	€ 2,47779
CAM25_MT.E.50.061	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio)	1,00000 cad	€ 0,89200 0%	€ 0,89200
CAM25_MT.E.50.063	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661 0%	€ 4,09661
CAM25_MT.E.50.076	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello sughero spessore 30 mm	1,05000 mq	€ 99,20820 0%	€ 104,16861
	Totale MT			€ 112,35682
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	Totale RU			€ 11,29800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 123,65482 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05107 = 5% * B)			€ 21,02132
	Utili di impresa (C) = 7,1% * (A + B)			€ 14,46761
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			



				€ 159,14 0%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,1%</i>	€ 11,29800
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,05107

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.050.010.F	<p>CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 050 - CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO 010 - Controsoffitti per isolamento acustico F - Controsoffitto acustico in pannelli di lana di roccia vulcanica, finitura, lato a vista rivestito da velo vetro minerale armato con rete in fibra di vetro, colore bianco o colorato, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A2s2d0 (bianco) e A1 (colorato), orditura a vista. Pannello ad elevate caratteristiche di resistenza meccanica e di assorbimento acustico aw= 1: classe A (adatto a palestre, palazzetti, ecc), è stabile al 100% in ambiente umido, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W. L'orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. Compresa la cornice perimetrale di finitura. Pannelli dimensioni 600 x 1200 mm - spessore 40 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.21.042 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione 1,00000 cad € 0,47401 0% € 0,47401</p> <p>CAM25_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm 15,00000 cad € 0,01652 0% € 0,24780</p> <p>CAM25_MT.E.50.056 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato 1,00000 m € 2,47779 0% € 2,47779</p> <p>CAM25_MT.E.50.061 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio) 1,00000 cad € 0,89200 0% € 0,89200</p> <p>CAM25_MT.E.50.063 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli 1,00000 mq € 4,09661 0% € 4,09661</p> <p>CAM25_MT.E.50.077 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello lana di roccia 600 x 1200 mm spess. 40 mm 1,05000 mq € 47,83310 0% € 50,22476</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 58,41297</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,18000 h € 25,68000 0% € 4,62240</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,18000 h € 30,81000 0% € 5,54580</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 10,16820</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">€ 68,58117 0%</p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58294 = 5% * B) € 11,65880</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 11,52% * (A + B) € 8,02400</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">€ 88,26 0%</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 11,52%</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			€ 88,26 0%

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.050.010.G	<p>CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 050 - CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO 010 - Controsoffitti per isolamento acustico G - Controsoffitto acustico in pannelli rigidi autoportanti di lana di roccia vulcanica, finitura lato a vista rivestito con velo vetro bianco completamente pitturato con una vernice bianca acrilica rasata, bordi laterali dipinti color bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, orditura a vista. Il pannello ha elevate caratteristiche di resistenza meccanica e di assorbimento acustico aw= 1: classe A, è stabile al 100% in ambiente umido, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W, Riflessione luminosa > 88%. Orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. Pannelli 600 x 600 mm spessore 40 mm.</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.21.042 - Membrane impermeabili - Primer - 1,00000 € 0,47401 € 0,47401</p>			€ 0,47401



	Protettivi - Tassello ad espansione	cad		0%	
CAM25_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad		€ 0,01652 0%	€ 0,24780
CAM25_MT.E.50.056	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m		€ 2,47779 0%	€ 2,47779
CAM25_MT.E.50.061	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio)	1,00000 cad		€ 0,89200 0%	€ 0,89200
CAM25_MT.E.50.063	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq		€ 4,09661 0%	€ 4,09661
CAM25_MT.E.50.078	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello lana di roccia 600 x 600 mm spess. 40 mm, anabbagliante	1,05000 mq		€ 51,35900 0%	€ 53,92695
	Totale MT				€ 62,11516
	RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h		€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h		€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	Totale RU				€ 11,29800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 73,41316 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62401 = 5% * B)				€ 12,48024
	Utili di impresa (C) = 11,96% * (A + B)				€ 8,58934
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 94,48 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,96%</i>				€ 11,29800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,62401

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.050.010.H	CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 050 - CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO 010 - Controsoffitti per isolamento acustico H - Controsoffitto acustico in pannelli rigidi autoportanti di lana di roccia vulcanica, finitura lato a vista rivestito con velo vetro bianco completamente pitturato con una vernice bianca acrilica rasata, bordi laterali dipinti color bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, orditura a vista. Il pannello ha elevate caratteristiche di resistenza meccanica e di assorbimento acustico aw= 1: classe A, è stabile al 100% in ambiente umido, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W, Riflessione luminosa > 88%. Orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. Pannelli 600 x 1200 mm spessore 40 mm.			
	MT			
CAM25_MT.E.21.042	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	1,00000 cad		€ 0,47401 0%
CAM25_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad		€ 0,01652 0%
CAM25_MT.E.50.056	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m		€ 2,47779 0%
CAM25_MT.E.50.061	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio)	1,00000 cad		€ 0,89200 0%
CAM25_MT.E.50.063	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq		€ 4,09661 0%
CAM25_MT.E.50.079	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello lana di roccia 600 x 1200 mm spess. 40 mm, anabbagliante	1,05000 mq		€ 51,35900 0%
	Totale MT			€ 62,11516
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h		€ 25,68000 0%
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h		€ 30,81000 0%
	Totale RU			€ 10,16820



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 72,28336 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61441 = 5% * B)	€ 12,28817
	Utili di impresa (C) = 10,93% * (A + B)	€ 8,45715
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 93,03 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,93%</i>	€ 10,16820
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,61441

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.050.010.I	<p>CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 050 - CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO 010 - Controsoffitti per isolamento acustico I - Controsoffitto in lana di vetro ad alta densità ed elevato assorbimento acustico (aw 0.95). Superficie a vista verniciata con pittura acustica microporosa (lavabile settimanalmente con un panno leggermente umido, antistatico), retro del pannello ricoperto con fibra di vetro, bordi del pannello preparati o naturali. Resistenza dei pannelli all'umidità relativa ambiente permanente fino al 95% a 30°C senza presentare abbassamenti, deformazioni o elaminazioni. Euroclasse di reazione al fuoco A2s1d0. Struttura di sostegno a vista, sospesa mediante pendinatura metallica regolabile, in acciaio zincato preverniciato, costituita da profili portanti longitudinali e da traversini posti perpendicolarmente ad incastro, peso approssimativo 3 kg/m². Pannelli dimensione 600 x 600 o 600 x 1200 mm spessore 15 mm.</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.21.042 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione 1,00000 cad € 0,47401 0% € 0,47401</p> <p>CAM25_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm 15,00000 cad € 0,01652 0% € 0,24780</p> <p>CAM25_MT.E.50.056 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato 1,00000 m € 2,47779 0% € 2,47779</p> <p>CAM25_MT.E.50.061 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio) 1,00000 cad € 0,89200 0% € 0,89200</p> <p>CAM25_MT.E.50.063 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli 1,00000 mq € 4,09661 0% € 4,09661</p> <p>CAM25_MT.E.50.080 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello lana vetro 600 x 1200 mm spess. 15 mm 1,05000 mq € 33,32700 0% € 34,99335</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>€ 43,18156</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,20000 h € 25,68000 0% € 5,13600</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,20000 h € 30,81000 0% € 6,16200</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p>€ 11,29800</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">€ 54,47956 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46308 = 5% * B)</p> <p style="text-align: right;">€ 9,26153</p> <p>Utili di impresa (C) = 16,11% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">€ 6,37411</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">€ 70,12 0%</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 16,11%</i></p> <p style="text-align: right;">€ 11,29800</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p> <p style="text-align: right;">€ 0,46308</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.050.010.J	<p>CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 050 - CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO 010 - Controsoffitti per isolamento acustico J - Controsoffitto in lana di vetro ad alta densità ed elevato assorbimento acustico (aw 0.95). Superficie a vista verniciata con pittura acustica microporosa (lavabile settimanalmente con un panno leggermente umido, antistatico), retro del pannello ricoperto con fibra di vetro, bordi del pannello preparati o naturali. Resistenza dei pannelli all'umidità relativa ambiente</p>			



<p>permanente fino al 95% a 30°C senza presentare abbassamenti, deformazioni o elaminazioni. Euroclasse di reazione al fuoco A2s1d0. Struttura di sostegno a vista, sospesa mediante pendinatura metallica regolabile, in acciaio zincato preverniciato, costituita da profili portanti longitudinali e da traversini posti perpendicolarmente ad incastro, peso approssimativo 3 kg/m². Pannelli dimensione 1200 x 1200 mm spessore 15 mm.</p>				
MT				
CAM25_MT.E.21.042	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	1,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 0,47401
CAM25_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
CAM25_MT.E.50.056	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779 0%	€ 2,47779
CAM25_MT.E.50.061	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio)	1,00000 cad	€ 0,89200 0%	€ 0,89200
CAM25_MT.E.50.063	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661 0%	€ 4,09661
CAM25_MT.E.50.081	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello lana vetro 1200 x 1200 mm spess. 15 mm	1,05000 mq	€ 38,52730 0%	€ 40,45367
Totale MT				€ 48,64188
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,54580
Totale RU				€ 10,16820
Sommano euro (A)				€ 58,81008
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49989 = 5% * B)				€ 9,99771
Utili di impresa (C) = 13,43% * (A + B)				€ 6,88078
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 75,69
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 13,43%				€ 10,16820
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,49989

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.050.010.K	<p>CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 050 - CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO 010 - Controsoffitti per isolamento acustico K - Controsoffitto in lana di vetro ad alta densità ed elevato assorbimento acustico (aw 0.90/0.95) idoneo per ambienti a rischio di urti meccanici di tipo medio-basso. Superficie visibile con rivestimento resistente in tessuto di fibra di vetro e retro del pannello ricoperto con fibra di vetro. Bordi verniciati o naturali. Il sistema consiste in pannelli e di sistemi a griglie con un peso approssimativo di 3-4 kg/m², testato secondo la EN 13964 appendice D (e DIN 18 032 parte 3) e classificato 3A. Resistenza dei pannelli all'umidità relativa ambiente permanente fino al 95% a 30°C senza presentare abbassamenti, deformazioni o elaminazioni. Euroclasse di reazione al fuoco A2s1d0. dimensione 600 x 600 1200 x 1200 mm spessore 20 mm, montati su struttura di sostegno a vista sospesa mediante pendinatura metallica regolabile con travetto rigido in acciaio zincato preverniciato. La struttura è costituita da profili portanti longitudinali posti perpendicolarmente, così da creare una scacchiera. Clip di supporto per resistenza agli urti. Il sistema è smontabile.</p>			
MT				
CAM25_MT.E.21.042	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	1,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 0,47401
CAM25_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
CAM25_MT.E.50.056	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779 0%	€ 2,47779
CAM25_MT.E.50.061	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio)	1,00000 cad	€ 0,89200 0%	€ 0,89200
CAM25_MT.E.50.063	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661 0%	€ 4,09661
CAM25_MT.E.50.082	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco	1,05000	€ 52,96900	€ 55,61745



	- Pannello lana vetro 600 x 1200 mm spess. 20 mm	mq	0%	
	Totale MT			€ 63,80566
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	Totale RU			€ 11,29800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 75,10366 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63838 = 5% * B)			€ 12,76762
	Utili di impresa (C) = 11,69% * (A + B)			€ 8,78713
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 96,66 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,69%</i>			€ 11,29800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,63838

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.060.010.A	CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO 010 - Controsoffitto per la compartimentazione antincendio < a 50 kg/m² A - Controsoffitto per la compartimentazione antincendio composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, con bordi diritti appoggiate su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a "T" sospesa con pendinatura d'acciaio 600 x 600 mm da 6 mm, REI 120 con pannello in lana mineralizzata			
	MT			
CAM25_MT.E.50.029	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato 600x600 mm, sp. 6 mm, REI 120	1,10000 mq	€ 19,70669 0%	€ 21,67736
CAM25_MT.E.50.033	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello lana mineralizzata 600X600 mm, sp. 25 mm	1,10000 mq	€ 18,20350 0%	€ 20,02385
CAM25_MT.E.50.044	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Maggior onere per pannello bianco	1,10000 mq	€ 4,55913 0%	€ 5,01504
CAM25_MT.E.50.063	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661 0%	€ 4,09661
	Totale MT			€ 50,81286
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,64960
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,77820
	Totale RU			€ 12,42780
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 63,24066 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53755 = 5% * B)			€ 10,75091
	Utili di impresa (C) = 15,27% * (A + B)			€ 7,39916
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 81,39 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,27%</i>			€ 12,42780
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,53755

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.060.010.B	CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI			



ANTINCENDIO 010 - Controsoffitto per la compartimentazione antincendio < a 50 kg/m ² B - Controsoffitto per la compartimentazione antincendio composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, con bordi diritti appoggiate su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a "T" sospesa con pendinatura d'acciaio 600 x 600 mm 8 mm, REI 180 con lana di roccia < a 50 kg/m ²				
MT				
CAM25_MT.E.24.002	- Pannelli isolanti per pareti a secco - Pannello di lana di vetro sp. 5 cm	1,10000 mq	€ 9,02783 0%	€ 9,93061
CAM25_MT.E.50.030	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato 600x600 mm, sp. 8 mm, REI 180	1,10000 mq	€ 25,45516 0%	€ 28,00068
CAM25_MT.E.50.044	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Maggior onere per pannello bianco	1,10000 mq	€ 4,55913 0%	€ 5,01504
CAM25_MT.E.50.063	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661 0%	€ 4,09661
Totale MT				€ 47,04294
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,64960
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,77820
Totale RU				€ 12,42780
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 59,47074 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50550 = 5% * B)				€ 10,11003
Utili di impresa (C) = 16,24% * (A + B)				€ 6,95808
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 76,54 0%
Incidenza Manodopera sul totale 16,24%				€ 12,42780
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,50550

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.060.010.C	CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO 010 - Controsoffitto per la compartimentazione antincendio < a 50 kg/m ² C - Controsoffitto per la compartimentazione antincendio composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, con bordi diritti appoggiate su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a "T" sospesa con pendinatura d'acciaio 600 x 1.200 mm da 8 mm, REI 180 con lana di roccia < a 50 kg/m ²			
MT				
CAM25_MT.E.24.002	- Pannelli isolanti per pareti a secco - Pannello di lana di vetro sp. 5 cm	1,10000 mq	€ 9,02783 0%	€ 9,93061
CAM25_MT.E.50.031	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato 600x1200 mm, sp. 8 mm, REI 180	1,10000 mq	€ 27,15658 0%	€ 29,87224
CAM25_MT.E.50.044	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Maggior onere per pannello bianco	1,10000 mq	€ 4,55913 0%	€ 5,01504
CAM25_MT.E.50.063	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661 0%	€ 4,09661
Totale MT				€ 48,91450
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,64960
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,77820
Totale RU				€ 12,42780
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				



				€ 61,34230 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52141 = 5% * B)			€ 10,42819
	Utili di impresa (C) = 15,74% * (A + B)			€ 7,17705
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 78,95 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,74%</i>			€ 12,42780
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,52141

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.060.020.A	<p>CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO 020 - Controsoffitto per la compartimentazione antincendio REI 120 A - Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 120 composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0 con bordi diritti spessore 12 mm, fissate ad orditura nascosta in profilati e pendini d'acciaio mediante viti, con sovrapposizione di un pannello in lana di roccia di densità non inferiore a 50 kg/m³ e spessore 50 mm, compresa tinteggiatura delle lastre e rasatura dei giunti REI 120 composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.15.020 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco 0,40000 kg € 0,99235 0% € 0,39694</p> <p>CAM25_MT.E.24.002 - Pannelli isolanti per pareti a secco - Pannello di lana di vetro sp. 5 cm 1,10000 mq € 9,02783 0% € 9,93061</p> <p>CAM25_MT.E.50.032 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in calcio silicato sp. 12 peso 11,7 mq 1,10000 mq € 36,50611 0% € 40,15672</p> <p>CAM25_MT.E.50.044 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Maggior onere per pannello bianco 1,00000 mq € 4,55913 0% € 4,55913</p> <p>CAM25_MT.E.50.064 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura retrostrutturata con profili omega 1,00000 mq € 4,09661 0% € 4,09661</p> <p>CAM25_MT.E.82.002 - Pitture - Idropittura a tempera bianca 0,22000 kg € 1,78524 0% € 0,39275</p> <p>Totale MT € 59,53276</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,22000 h € 25,68000 0% € 5,64960</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,22000 h € 30,81000 0% € 6,77820</p> <p>Totale RU € 12,42780</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024 € 71,96056 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61167 = 5% * B) € 12,23330</p> <p>Utili di impresa (C) = 13,42% * (A + B) € 8,41939</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024 € 92,61 0%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 13,42%</i> € 12,42780</p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,61167</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.060.030.A	<p>CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO 030 - Controsoffitto per la compartimentazione antincendio REI 60 A - Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 60 termoisolante e fonoassorbente composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, con lato a vista preassemblato con pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura con fibra sottile a grana acustica a norma UNI 9714 M-A-F omologati in classe 1, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, spessore totale 31 mm delle dimensioni di</p>			



600 x 1.200 mm con bordi ribassati, appoggiati su struttura seminasosta in profilati d'acciaio zincato preverniciato a "T" a scatto sospesa con pendinatura in filo d'acciaio diametro 2 mm e completa di profilo perimetrale ad "L" in acciaio zincato preverniciato				
MT				
CAM25_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,39694
CAM25_MT.E.50.034	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato 600x1200 mm con bordi ribassati	1,10000 mq	€ 48,33342 0%	€ 53,16676
CAM25_MT.E.50.044	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Maggior onere per pannello bianco	1,10000 mq	€ 4,55913 0%	€ 5,01504
CAM25_MT.E.50.063	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661 0%	€ 4,09661
CAM25_MT.E.82.002	- Pitture - Idropittura a tempera bianca	0,22000 kg	€ 1,78524 0%	€ 0,39275
Totale MT				€ 63,06810
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,64960
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,77820
Totale RU				€ 12,42780
Sommano euro (A)				€ 75,49590
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64172 = 5% * B)				€ 12,83430
Utili di impresa (C) = 12,79% * (A + B)				€ 8,83302
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 97,16
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 12,79%				€ 12,42780
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,64172

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.060.040.A	<p>CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO 040 - Controsoffitto per la compartimentazione antincendio REI 120 A - Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 120 termoisolante e fonoassorbente composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, con lato a vista preassemblato con pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura con fibra sottile a cavità acustiche a norma UNI 9714 M-A-T omologati in classe 1, pretrattati sulla faccia a vista, spessore totale 31 mm delle dimensioni di 600 x 600 mm con bordi diritti, appoggiati su struttura in vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a "T" a scatto sospesa con pendinatura in filo d'acciaio diametro 2 mm e completa di profilo perimetrale ad "L" in acciaio zincato preverniciato"</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.50.035 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato 600x1200 mm con bordi dritti</p> <p>CAM25_MT.E.50.044 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Maggior onere per pannello bianco</p> <p>CAM25_MT.E.50.063 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2024</p>			
				€ 67,34797
				€ 11,29800
				€ 78,64597
				0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66849 = 5% * B)		€ 13,36981
	Utili di impresa (C) = 11,16% * (A + B)		€ 9,20158
	TOTALE (A + B + C) euro / mq		€ 101,22
	Scostamento % su anno 2024		0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,16%</i>		€ 11,29800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,66849

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.060.050.A	CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO 050 - Protezione antincendio di solai latero cemento intonacato A - Protezione antincendio di solai in latero cemento intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità non inferiore a 875 kg/m ² e bordi dritti, applicate in aderenza all'intradosso del solaio su strisce distanziali in calcio silicato di larghezza mm 100 con passo mm 600 mediante fissaggio meccanico, spessore lastre 12 mm per resistenza al fuoco REI 120, compresa stuccatura dei giunti			
	MT			
	CAM25_MT.E.15.020 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,39694
	CAM25_MT.E.50.036 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato sp. 10 mm, 8,5 kg/mq, REI 120	1,10000 mq	€ 16,55164 0%	€ 18,20680
	CAM25_MT.E.50.052 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello ad espansione in acciaio	2,00000 cad	€ 2,34564 0%	€ 4,69128
	Totale MT			€ 23,29502
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,29300
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
	Totale RU			€ 11,48250
	Sommano euro (A)			€ 34,77752
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29561 = 5% * B)			€ 5,91218
	Utili di impresa (C) = 25,65% * (A + B)			€ 4,06897
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 44,76
	Scostamento % su anno 2024			0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,65%</i>			€ 11,48250
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,29561

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.060.060.A	CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO 060 - Protezione antincendio di solai latero cemento non intonacato A - Protezione antincendio di solai in latero cemento non intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità non inferiore 900 kg/m ² e bordi cianfrinati, applicate su strisce distanziali, dello stesso materiale e spessore, all'intradosso del solaio mediante fissaggio meccanico, compresa stuccatura dei giunti			
	MT			
	CAM25_MT.E.15.020 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,39694
	CAM25_MT.E.50.037 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre e strisce calcio silicato sp. 8 mm, REI 120	1,10000 mq	€ 22,28359 0%	€ 24,51195
	CAM25_MT.E.50.052 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello ad espansione in acciaio	2,00000 cad	€ 2,34564 0%	€ 4,69128
	Totale MT			



					€ 29,60017
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,29300
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
		Totale RU			€ 11,48250
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 41,08267 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34920 = 5% * B)			€ 6,98405
		Utili di impresa (C) = 21,72% * (A + B)			€ 4,80667
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 52,87 0%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,72%</i>			€ 11,48250
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34920

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_E17.060.060.B	CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO 060 - Protezione antincendio di solai latero cemento non intonacato B - Protezione antincendio di solai in latero cemento non intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità non inferiore 900 kg/m ² e bordi cianfrinati, applicate su striscie distanziali, dello stesso materiale e spessore, all'intradosso del solaio mediante fissaggio meccanico, compresa stuccatura dei giunti Lastre e striscie spessore 12 mm, per resistenza al fuoco REI 180				
	MT				
	CAM25_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,39694
	CAM25_MT.E.50.038	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre e strisce calcio silicato sp. 12 mm, REI 180	1,10000 mq	€ 26,04983 0%	€ 28,65481
	CAM25_MT.E.50.052	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello ad espansione in acciaio	2,00000 cad	€ 2,34564 0%	€ 4,69128
		Totale MT			€ 33,74303
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,29300
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
		Totale RU			€ 11,48250
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 45,22553 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38442 = 5% * B)			€ 7,68834
		Utili di impresa (C) = 19,73% * (A + B)			€ 5,29139
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 58,21 0%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,73%</i>			€ 11,48250
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,38442

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.060.070.A	CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO 070 - Protezione antincendio di solai in legno - sp. 10mm			



A - Protezione antincendio di solai in legno realizzata con due lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità ciascuna di 10 mm, per resistenza al fuoco REI 120, applicate direttamente alla struttura in legno mediante fissaggio meccanico compresa stuccatura dei giunti				
MT				
CAM25_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,39694
CAM25_MT.E.50.036	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato sp. 10 mm, 8,5 kg/mq, REI 120	1,10000 mq	€ 16,55164 0%	€ 18,20680
CAM25_MT.E.50.052	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello ad espansione in acciaio	2,00000 cad	€ 2,34564 0%	€ 4,69128
Totale MT				€ 23,29502
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,15160
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,54580
Totale RU				€ 13,26540
Sommano euro (A)				€ 36,56042
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31076 = 5% * B)				€ 6,21527
Utili di impresa (C) = 28,19% * (A + B)				€ 4,27757
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 47,05
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 28,19%				€ 13,26540
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,31076

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.060.080.A	CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO 080 - Protezione antincendio di solai in legno - sp. 12mm A - Protezione antincendio di solai in legno realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, densità non inferiore a 875 kg/m³, bordi dritti dello spessore di mm 12 fissate su strisce distanziali dello stesso materiale e spessore ed ancorate alle travi del solaio mediante fissaggio meccanico con interposto uno strato di lana di roccia densità non inferiore a 70 kg/ m³, spessore 50 mm, compresa stuccatura dei giunti Con una lastra spessore 12 mm REI 120			
MT				
CAM25_MT.E.24.003	- Pannelli isolanti per pareti a secco - Pannello di lana di roccia trapuntato sp. 50 mm	1,10000 mq	€ 10,71580 0%	€ 11,78738
CAM25_MT.E.50.037	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre e strisce calcio silicato sp. 8 mm, REI 120	1,10000 mq	€ 22,28359 0%	€ 24,51195
CAM25_MT.E.50.052	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello ad espansione in acciaio	2,00000 cad	€ 2,34564 0%	€ 4,69128
Totale MT				€ 40,99061
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,15160
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08500 h	€ 30,81000 0%	€ 2,61885
Totale RU				€ 12,39285
Sommano euro (A)				€ 53,38346
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45376 = 5% * B)				€ 9,07519



	Utili di impresa (C) = 18,04% * (A + B)		€ 6,24587
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024		€ 68,70 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,04%		€ 12,39285
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,45376

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.060.080.B	<p>CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO 080 - Protezione antincendio di solai in legno - sp. 12mm B - Protezione antincendio di solai in legno realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, densità non inferiore a 875 kg/m³, bordi dritti dello spessore di mm 12 fissate su striscie distanziali dello stesso materiale e spessore ed ancorate alle travi del solaio mediante fissaggio meccanico con interposto uno strato di lana di roccia densità non inferiore a 70 kg/ m³, spessore 50 mm, compresa stuccatura dei giunti Con due lastre spessore 12 mm, con bordi dritti ed una con bordi cianfrinati, per resistenza al fuoco REI 180</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.24.003 - Pannelli isolanti per pareti a secco - Pannello di lana di roccia trapuntato sp. 50 mm</p> <p>CAM25_MT.E.50.037 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre e strisce calcio silicato sp. 8 mm, REI 120</p> <p>CAM25_MT.E.50.038 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre e strisce calcio silicato sp. 12 mm, REI 180</p> <p>CAM25_MT.E.50.052 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello ad espansione in acciaio</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71048 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 12,96% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 12,96%</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>			
				€ 11,78738
				€ 24,51195
				€ 28,65481
				€ 4,69128
				€ 69,64542
				€ 5,13600
				€ 5,72400
				€ 3,08100
				€ 13,94100
				€ 83,58642 0%
				€ 14,20969
				€ 9,77961
				€ 107,58 0%
				€ 13,94100
				€ 0,71048

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E17.060.090.A	<p>CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO 090 - Protezione antincendio di pareti divisorie A - Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con lastre in silicato di calce idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto e da altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, fissate alla muratura mediante fissaggio meccanico, compresa la rasatura e la stuccatura dei giunti Parete intonacata dal lato esposto al fuoco, con lastra di densità 875 kg/ mp, spessore 8 mm con bordi dritti, per REI 120</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.50.039 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato 875 kg/mc, sp. 8 mm</p> <p>CAM25_MT.E.50.052 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello ad espansione in acciaio</p>			
				€ 13,55517
				€ 4,69128



				Totale MT	€ 18,24645
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,10880
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,57920
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
				Totale RU	€ 11,15280
				Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 29,39925 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24989 = 5% * B)			€ 4,99787
		Utili di impresa (C) = 29,48% * (A + B)			€ 3,43971
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 37,84 0%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,48%</i>			€ 11,15280
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,24989

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_E17.060.090.B	CAM25_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO 090 - Protezione antincendio di pareti divisorie B - Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con lastre in silicato di calce idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto e da altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, fissate alla muratura mediante fissaggio meccanico, compresa la rasatura e la stuccatura dei giunti Parete intonacata su entrambi i lati, con una lastra densit 900 kg/mq, spessore 20 mm con bordi dritti, per REI 180				
	MT				
	CAM25_MT.E.50.043	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato 900 kg/mc, sp. 20 mm	1,10000 mq	€ 37,62937 0%	€ 41,39231
	CAM25_MT.E.50.052	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello ad espansione in acciaio	2,00000 cad	€ 2,34564 0%	€ 4,69128
				Totale MT	€ 46,08359
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,10880
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,57920
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
				Totale RU	€ 11,15280
				Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 57,23639 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48651 = 5% * B)			€ 9,73019
		Utili di impresa (C) = 15,14% * (A + B)			€ 6,69666
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 73,66 0%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,14%</i>			€ 11,15280
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,48651

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.010.010.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 010 - Portone esterno di ingresso in legno A - Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce			



intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di castagno				
MT				
CAM25_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
CAM25_MT.E.60.001	- Porte e portoni in legno - Portone esterno in legno castagno	1,00000 mq	€ 582,46595 0%	€ 582,46595
Totale MT				€ 583,67661
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,84000
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 0%	€ 7,15500
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 15,40500
Totale RU				€ 35,40000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 619,07661 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,26215 = 5% * B)				€ 105,24302
Utili di impresa (C) = 4,44% * (A + B)				€ 72,43196
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 796,75 0%
Incidenza Manodopera sul totale 4,44%				€ 35,40000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,26215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.010.010.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 010 - Portone esterno di ingresso in legno B - Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di pino russo			
MT				
CAM25_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
CAM25_MT.E.60.002	- Porte e portoni in legno - Portone esterno in legno pino russo	1,00000 mq	€ 384,91580 0%	€ 384,91580
Totale MT				€ 386,12646
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,84000
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 0%	€ 7,15500
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 15,40500
Totale RU				€ 35,40000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 421,52646 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,58298 = 5% * B)				€ 71,65950
Utili di impresa (C) = 6,53% * (A + B)				€ 49,31860
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 542,50 0%



	Incidenza Manodopera sul totale 6,53%		€ 35,40000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 3,58298

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.010.010.C	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 010 - Portone esterno di ingresso in legno C - Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di pich - pine</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia 0,01000 mc € 121,06554 0% € 1,21066</p> <p>CAM25_MT.E.60.003 - Porte e portoni in legno - Portone esterno in legno pich-pine 1,00000 mq € 410,50342 0% € 410,50342</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 411,71408</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,50000 h € 25,68000 0% € 12,84000</p> <p>CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,25000 h € 28,62000 0% € 7,15500</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,50000 h € 30,81000 0% € 15,40500</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 35,40000</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">€ 447,11408 0%</p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,80047 = 5% * B) € 76,00939</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 6,15% * (A + B) € 52,31235</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq</p> <p style="text-align: right;">€ 575,44 0%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 6,15% € 35,40000</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 3,80047</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.010.010.D	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 010 - Portone esterno di ingresso in legno D - Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di douglas - mogano - noce</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia 0,01000 mc € 121,06554 0% € 1,21066</p> <p>CAM25_MT.E.60.004 - Porte e portoni in legno - Portone esterno in legno douglas - mogano - noce 1,00000 mq € 449,11057 0% € 449,11057</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 450,32123</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,50000 h € 25,68000 0% € 12,84000</p> <p>CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,25000 h € 28,62000 0% € 7,15500</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,50000 h € 30,81000 0% € 15,40500</p>			



	Totale RU	€ 35,40000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 485,72123 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,12863 = 5% * B)	€ 82,57261
	Utili di impresa (C) = 5,66% * (A + B)	€ 56,82938
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 625,12 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,66%	€ 35,40000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 4,12863

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.010.010.E	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 010 - Portone esterno di ingresso in legno E - Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di rovere			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
	CAM25_MT.E.60.004A - Porte e portoni in legno - Portone esterno in legno rovere	1,00000 mq	€ 500,39054 0%	€ 500,39054
	Totale MT			€ 501,60120
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,84000
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 0%	€ 7,15500
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 15,40500
	Totale RU			€ 35,40000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 537,00120 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,56451 = 5% * B)			€ 91,29020
	Utili di impresa (C) = 5,12% * (A + B)			€ 62,82914
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 691,12 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,12%			€ 35,40000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 4,56451

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.010.020.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 020 - Portoncino blindato in acciaio A - Porta blindata, di qualunque dimensione, con battente tamburato, scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallicciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc.), con pannelli lisci o bugnati, comprese zanche incassate nella muratura, telaio, serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro), ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne, comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - ad un'anta classe 3 antieffrazione			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogrù da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432



				Totale AT	€ 1,35432
MT					
CAM25_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%		€ 1,21066
CAM25_MT.E.60.006A	- Porte e portoni in legno - Portoncino blindato in acciaio. Ad un'anta, con classe 3 antieffrazione	1,00000 mq	€ 919,40270 0%		€ 919,40270
				Totale MT	€ 920,61336
RU					
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 0%		€ 12,84000
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,50000 h	€ 28,62000 0%		€ 14,31000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 0%		€ 15,40500
				Totale RU	€ 42,55500
				Sommano euro (A)	€ 964,52268
				Scostamento % su anno 2024	0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,19844 = 5% * B)				€ 163,96886
	Utili di impresa (C) = 3,43% * (A + B)				€ 112,84915
	TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 1.241,34
	Scostamento % su anno 2024				0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,43%				€ 42,55500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 8,19844

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.010.020.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 020 - Portoncino blindato in acciaio B - Porta blindata, di qualunque dimensione, con battente tamburato, scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc.), con pannelli lisci o bugnati, comprese zanche incassate nella muratura, telaio, serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro), ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne, comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - ad un'anta classe 4 antieffrazione			
	AT			
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			€ 1,35432
	MT			
CAM25_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
CAM25_MT.E.60.006B	- Porte e portoni in legno - Portoncino blindato in acciaio. Ad un'anta, con classe 4 antieffrazione	1,00000 mq	€ 950,24508 0%	€ 950,24508
	Totale MT			€ 951,45574
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,84000
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,50000 h	€ 28,62000 0%	€ 14,31000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 15,40500
	Totale RU			€ 42,55500
	Sommano euro (A)			€ 995,36506
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,46060 = 5% * B)			€ 169,21206
	Utili di impresa (C) = 3,32% * (A + B)			€ 116,45771



	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 1.281,03 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,32%</i>	€ 42,55500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 8,46060

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.010.020.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 020 - Portoncino blindato in acciaio C - Porta blindata, di qualunque dimensione, con battente tamburato, scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc.), con pannelli lisci o bugnati, comprese zanche incassate nella muratura, telaio, serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro), ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne, comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - ad un'anta classe 3 antieffrazione con resistenza al fuoco EI 30-60			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			€ 1,35432
	MT			
	CAM25_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
	CAM25_MT.E.60.006C - Porte e portoni in legno - Portoncino blindato in acciaio. Ad un'anta, con classe 3 antieffrazione, con resistenza al fuoco EI 30-60	1,00000 mq	€ 1.293,55618 0%	€ 1.293,55618
	Totale MT			€ 1.294,76684
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,84000
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,50000 h	€ 28,62000 0%	€ 14,31000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 15,40500
	Totale RU			€ 42,55500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 1.338,67616 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,37875 = 5% * B)			€ 227,57495
	Utili di impresa (C) = 2,47% * (A + B)			€ 156,62511
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 1.722,88 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,47%</i>			€ 42,55500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 11,37875

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.010.030.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 030 - Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata A - Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiori di altezza 20 cm. Legno di castagno			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			€ 1,35432
	MT			



CAM25_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
CAM25_MT.E.60.007	- Porte e portoni in legno - Porta di caposcala in legno di castagno	1,00000 mq	€ 493,67673 0%	€ 493,67673
Totale MT				€ 494,88739
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
Totale RU				€ 28,32000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 524,56171 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,45877 = 5% * B)				€ 89,17549
Utili di impresa (C) = 4,19% * (A + B)				€ 61,37372
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 675,11 0%
Incidenza Manodopera sul totale 4,19%				€ 28,32000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,45877

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.010.030.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 030 - Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata B - Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza 20 cm. Legno di pino russo			
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
Totale AT				€ 1,35432
MT				
CAM25_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
CAM25_MT.E.60.008	- Porte e portoni in legno - Porta di caposcala in legno di pino russo	1,00000 mq	€ 325,84939 0%	€ 325,84939
Totale MT				€ 327,06005
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
Totale RU				€ 28,32000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 356,73437 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,03224 = 5% * B)				€ 60,64484
Utili di impresa (C) = 6,17% * (A + B)				€ 41,73792
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 459,12 0%
Incidenza Manodopera sul totale 6,17%				€ 28,32000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,03224



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.010.030.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 030 - Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata C - Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiori di altezza 20 cm. Legno di douglas			
	AT			
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			€ 1,35432
	MT			
CAM25_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
CAM25_MT.E.60.009	- Porte e portoni in legno - Porta di caposcala in legno douglas	1,00000 mq	€ 379,15543 0%	€ 379,15543
	Totale MT			€ 380,36609
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
	Totale RU			€ 28,32000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 410,04041 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,48534 = 5% * B)			€ 69,70687
	Utili di impresa (C) = 5,37% * (A + B)			€ 47,97473
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 527,72 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,37%			€ 28,32000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 3,48534

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.010.030.D	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 030 - Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata D - Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiori di altezza 20 cm. Legno di pioppo			
	AT			
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			€ 1,35432
	MT			
CAM25_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
CAM25_MT.E.60.010	- Porte e portoni in legno - Porta di caposcala in compensato di pioppo	1,00000 mq	€ 205,40520 0%	€ 205,40520
	Totale MT			€ 206,61586
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400



	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
	Totale RU				€ 28,32000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 236,29018 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,00847 = 5% * B)				€ 40,16933
	Utili di impresa (C) = 9,31% * (A + B)				€ 27,64595
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 304,11 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,31%				€ 28,32000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,00847

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_E18.010.030.E	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 030 - Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata E - Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza 20 cm. Legno di mogano				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			€ 1,35432	
	MT				
	CAM25_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
	CAM25_MT.E.60.011	- Porte e portoni in legno - Porta di caposcala in legno di mogano	1,00000 mq	€ 319,36671 0%	€ 319,36671
	Totale MT			€ 320,57737	
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
	Totale RU			€ 28,32000	
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 350,25169 0%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,97714 = 5% * B)			€ 59,54279	
	Utili di impresa (C) = 6,28% * (A + B)			€ 40,97945	
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 450,77 0%	
	Incidenza Manodopera sul totale 6,28%			€ 28,32000	
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,97714	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.010.040.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 040 - Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata A - Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In compensato di pioppo			



AT					
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432	
Totale AT				€ 1,35432	
MT					
CAM25_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066	
CAM25_MT.E.60.010	- Porte e portoni in legno - Porta di caposcala in compensato di pioppo	1,00000 mq	€ 205,40520 0%	€ 205,40520	
Totale MT				€ 206,61586	
RU					
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200	
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400	
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400	
Totale RU				€ 28,32000	
Sommano euro (A)				€ 236,29018	0%
Scostamento % su anno 2024					
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,00847 = 5% * B)				€ 40,16933	
Utili di impresa (C) = 9,31% * (A + B)				€ 27,64595	
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 304,11	0%
Scostamento % su anno 2024					
Incidenza Manodopera sul totale 9,31%				€ 28,32000	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,00847	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_E18.010.040.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 040 - Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata B - Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In legno di mogano				
AT					
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432	
Totale AT				€ 1,35432	
MT					
CAM25_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066	
CAM25_MT.E.60.011	- Porte e portoni in legno - Porta di caposcala in legno di mogano	1,00000 mq	€ 319,36671 0%	€ 319,36671	
Totale MT				€ 320,57737	
RU					
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200	
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400	
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400	
Totale RU				€ 28,32000	
Sommano euro (A)				€ 350,25169	0%
Scostamento % su anno 2024					
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,97714 = 5% * B)				€ 59,54279	
Utili di impresa (C) = 6,28% * (A + B)				€ 40,97945	



TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 450,77 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,28%</i>	€ 28,32000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,97714

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.010.040.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 040 - Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata C - Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In legno di abete			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			€ 1,35432
	MT			
	CAM25_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
	CAM25_MT.E.60.014 - Porte e portoni in legno - Porta di caposcala in legno di abete	1,00000 mq	€ 256,25540 0%	€ 256,25540
	Totale MT			€ 257,46606
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
	Totale RU			€ 28,32000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 287,14038 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,44069 = 5% * B)			€ 48,81386
	Utili di impresa (C) = 7,66% * (A + B)			€ 33,59542
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 369,55 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,66%</i>			€ 28,32000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,44069

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.010.040.D	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 040 - Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata D - Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In legno di castagno			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			€ 1,35432
	MT			
	CAM25_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
	CAM25_MT.E.60.007 - Porte e portoni in legno - Porta di caposcala in legno di castagno	1,00000 mq	€ 493,67673 0%	€ 493,67673



			Totale MT		€ 494,88739
RU					
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h		€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h		€ 28,62000 0%	€ 5,72400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h		€ 30,81000 0%	€ 12,32400
			Totale RU		€ 28,32000
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024		€ 524,56171 0%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,45877 = 5% * B)		€ 89,17549
			Utili di impresa (C) = 4,19% * (A + B)		€ 61,37372
			TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024		€ 675,11 0%
			Incidenza Manodopera sul totale 4,19%		€ 28,32000
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 4,45877

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.010.040.E	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 040 - Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata E - Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In legno di pino rosso			
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
			Totale AT	€ 1,35432
MT				
CAM25_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
CAM25_MT.E.60.008	- Porte e portoni in legno - Porta di caposcala in legno di pino rosso	1,00000 mq	€ 325,84939 0%	€ 325,84939
			Totale MT	€ 327,06005
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
			Totale RU	€ 28,32000
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 356,73437 0%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,03224 = 5% * B)	€ 60,64484
			Utili di impresa (C) = 6,17% * (A + B)	€ 41,73792
			TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 459,12 0%
			Incidenza Manodopera sul totale 6,17%	€ 28,32000
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 3,03224

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.010.040.F	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO			



010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA				
040 - Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata				
F - Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In legno di pino russo				
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
Totale AT				€ 1,35432
MT				
CAM25_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
CAM25_MT.E.60.009	- Porte e portoni in legno - Porta di caposcala in legno douglas	1,00000 mq	€ 379,15543 0%	€ 379,15543
Totale MT				€ 380,36609
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
Totale RU				€ 28,32000
Sommano euro (A)				€ 410,04041
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,48534 = 5% * B)				€ 69,70687
Uttili di impresa (C) = 5,37% * (A + B)				€ 47,97473
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 527,72
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 5,37%				€ 28,32000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,48534

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.010.050.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 050 - Porta di caposcala in legno tamburato A - Porta di caposcala d tipo tamburato ad un solo battente, costituita da: telaio maestro (minimo 9 x 5 cm); parte mobile intelaiata (minimo 8 x 4,50 cm) a struttura cellulare con fasce intermedie, rivestita sulle due facce da compensati dello spessore minimo di 6 mm; Compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone della lunghezza non inferiore a 16 cm, due paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone, copribattute; Compresse altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. A un battente rivestita in compensato di pioppo			
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
Totale AT				€ 1,35432
MT				
CAM25_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
CAM25_MT.E.60.015	- Porte e portoni in legno - Porta di caposcala tamburata ad un battente rivestita in compensato di pioppo	1,00000 mq	€ 211,09334 0%	€ 211,09334
Totale MT				€ 212,30400
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o	0,40000	€ 30,81000	€ 12,32400



	Tecnico di laboratorio	h	0%	
	Totale RU			€ 28,32000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 241,97832 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,05682 = 5% * B)			€ 41,13631
	Utili di impresa (C) = 9,09% * (A + B)			€ 28,31146
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 311,43 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,09%			€ 28,32000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,05682

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.010.050.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 050 - Porta di caposcala in legno tamburato B - Porta di caposcala d tipo tamburato ad un solo battente, costituita da: telaio maestro (minimo 9 x 5 cm); parte mobile intelaiata (minimo 8 x 4,50 cm) a struttura cellulare con fasce intermedie, rivestita sulle due facce da compensati dello spessore minimo di 6 mm; Compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone della lunghezza non inferiore a 16 cm, due paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone, copribattute; Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. A un battente rivestita in legno pregiato (mogano, rovere, ciliegio)			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			€ 1,35432
	MT			
	CAM25_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
	CAM25_MT.E.60.016 - Porte e portoni in legno - Porta di caposcala tamburata ad un battente rivestita in legno pregiato lucidato	1,00000 mq	€ 232,58189 0%	€ 232,58189
	Totale MT			€ 233,79255
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
	Totale RU			€ 28,32000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 263,46687 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,23947 = 5% * B)			€ 44,78937
	Utili di impresa (C) = 8,35% * (A + B)			€ 30,82562
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 339,08 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,35%			€ 28,32000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,23947

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.010.050.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 050 - Porta di caposcala in legno tamburato C - Porta di caposcala d tipo tamburato ad un solo battente, costituita da: telaio maestro (minimo 9 x 5 cm); parte mobile intelaiata (minimo 8 x 4,50 cm) a struttura cellulare con fasce intermedie, rivestita sulle due facce da compensati dello spessore minimo di 6 mm; Compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone della lunghezza non inferiore a 16 cm, due paletti,			



serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone, copribattute; Compresa altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Porta caposcala tamburata a struttura cellulare. A un battente rivestita in medium density, laccato				
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
Totale AT				€ 1,35432
MT				
CAM25_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
CAM25_MT.E.60.016A	- Porte e portoni in legno - Porta caposcala tamburata a struttura cellulare. A un battente rivestita in medium density, laccato	1,00000 mq	€ 253,17600 0%	€ 253,17600
Totale MT				€ 254,38666
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
Totale RU				€ 28,32000
Sommano euro (A)				€ 284,06098
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,41452 = 5% * B)				€ 48,29037
Utili di impresa (C) = 7,75% * (A + B)				€ 33,23514
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 365,59
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 7,75%				€ 28,32000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,41452

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.010.060.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 060 - Porta interna in legno di abete A - Porta interna di legno di abete, ad uno o due battenti, con o senza sopra-luce a vetri fisso o apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm) ammorsato alla muratura con idonee grappe, distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestite sulle due facce con pannelli o compensati lisci; compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Porta interna in legno di abete a uno o due battenti			
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
Totale AT				€ 1,35432
MT				
CAM25_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
CAM25_MT.E.60.017	- Porte e portoni in legno - Porta interna in legno di abete a uno o due battenti	1,00000 mq	€ 273,64487 0%	€ 273,64487
Totale MT				€ 274,85553
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o	0,20000	€ 30,81000	€ 6,16200



	Tecnico di laboratorio	h	0%	
	Totale RU			€ 14,16000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 290,36985 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,46814 = 5% * B)			€ 49,36287
	Uttili di impresa (C) = 3,79% * (A + B)			€ 33,97327
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 373,71 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,79%</i>			€ 14,16000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,46814

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.010.060.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 060 - Porta interna in legno di abete C - Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopra-luce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Porta interna in legno di abete con specchiatura predisposta per parte vetrata			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			€ 1,35432
	MT			
	CAM25_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
	CAM25_MT.E.60.017A - Porte e portoni in legno - Porta interna in legno di abete con specchiatura predisposta per parte vetrata	1,00000 mq	€ 287,32711 0%	€ 287,32711
	Totale MT			€ 288,53777
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	Totale RU			€ 14,16000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 304,05209 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,58444 = 5% * B)			€ 51,68886
	Uttili di impresa (C) = 3,62% * (A + B)			€ 35,57410
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 391,32 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,62%</i>			€ 14,16000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,58444

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.010.060.D	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 060 - Porta interna in legno di abete D - Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopra-luce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm,			



in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Porta interna in legno di abete con apertura a libro				
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
Totale AT				€ 1,35432
MT				
CAM25_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
CAM25_MT.E.60.017B	- Porte e portoni in legno - Porta interna in legno di abete con apertura a libro	1,00000 mq	€ 334,40000 0%	€ 334,40000
Totale MT				€ 335,61066
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
Totale RU				€ 14,16000
Sommano euro (A)				€ 351,12498
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,98456 = 5% * B)				€ 59,69125
Utili di impresa (C) = 3,13% * (A + B)				€ 41,08162
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 451,90
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 3,13%				€ 14,16000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,98456

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.010.060.E	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 060 - Porta interna in legno di abete E - Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopralluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per colore laccato bianco			
MT				
CAM25_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
CAM25_MT.E.60.017C	- Porte e portoni in legno - Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per colore laccato bianco	1,00000 mq	€ 27,36449 0%	€ 27,36449
Totale MT				€ 28,57515
Sommano euro (A)				€ 28,57515
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24289 = 5% * B)				€ 4,85778
Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)				€ 3,34329
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 36,78
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale ---%				€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,24289

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM25_E18.010.060.F	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 060 - Porta interna in legno di abete F - Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopra- lucce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per laccatura in altri colori RAL a scelta</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia 0,01000 € 121,06554 € 1,21066 mc 0%</p> <p>CAM25_MT.E.60.017D - Porte e portoni in legno - Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per laccatura in altri colori RAL a scelta 1,00000 € 41,04673 € 41,04673 mq 0%</p> <p>Totale MT € 42,25739</p> <p>Sommano euro (A) € 42,25739 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35919 = 5% * B) € 7,18376</p> <p>Utili di impresa (C) = 0% * (A + B) € 4,94412</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq € 54,39 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale ---% € --- Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,35919</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.010.070.A	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 070 - Porta interna in legno di abete tamburata a struttura cellulare con riquadri per i vetri A - Porta interna in legno con specchiature per vetro, ad una o più battenti, con o senza sopra- lucce fisso od apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammassato alle armature con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm), anche con eventuali fasce intermedie, tamburate nelle parti non a vetro con pannelli o compensati lisci; Compresi mostre, cornici, guide a canaletto o regoletti sagomati, anche scorniciati per il fissaggio del vetro, quest'ultimo da pagarsi a parte, zoccolotti adeguati, ferramenta in ottone anche cromato (cerniere, serratura, maniglia, piastrine, paletti a ditale incorporati, compassi per vasistas). Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Rivestimento in compensato in legno di pioppo</p> <p>AT</p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,02000 € 67,71600 € 1,35432 h 0%</p> <p>Totale AT € 1,35432</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia 0,01000 € 121,06554 € 1,21066 mc 0%</p> <p>CAM25_MT.E.60.018 - Porte e portoni in legno - Porta interna in legno di abete con rivestimento in compensato in legno di pioppo 1,00000 € 214,97573 € 214,97573 mq 0%</p> <p>Totale MT € 216,18639</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,20000 € 25,68000 € 5,13600 h 0%</p> <p>CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,10000 € 28,62000 € 2,86200 h 0%</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,20000 € 30,81000 € 6,16200 h 0%</p> <p>Totale RU € 14,16000</p> <p>Sommano euro (A) € 14,16000 Scostamento % su anno 2024</p>			



				€ 231,70071 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,96946 = 5% * B)			€ 39,38912
	Utili di impresa (C) = 4,75% * (A + B)			€ 27,10898
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 298,20 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,75%			€ 14,16000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,96946

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.010.070.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 070 - Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare con riquadri per i vetri B - Porta interna in legno con specchiature per vetro, ad una o più battenti, con o senza sopra-luce fisso od apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammortato alle armature con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm), anche con eventuali fasce intermedie, tamburate nelle parti non a vetro con pannelli o compensati lisci; Compresi mostre, cornici, guide a canaletto o regoletti sagomati, anche scorniciati per il fissaggio del vetro, quest'ultimo da pagarsi a parte, zoccolotti adeguati, ferramenta in ottone anche cromato (cerniere, serratura, maniglia, piastrine, paletti a ditale incorporati, compassi per vasistas). Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Rivestimento in compensato in legno di mogano lucidato			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			€ 1,35432
	MT			
	CAM25_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
	CAM25_MT.E.60.019 - Porte e portoni in legno - Porta interna in legno di abete con rivestimento in compensato in legno di mogano lucidato	1,00000 mq	€ 229,24123 0%	€ 229,24123
	Totale MT			€ 230,45189
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	Totale RU			€ 14,16000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 245,96621 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,09071 = 5% * B)			€ 41,81426
	Utili di impresa (C) = 4,47% * (A + B)			€ 28,77805
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 316,56 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,47%			€ 14,16000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,09071

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.010.080.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 080 - Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare A - Porta interna di legno ad una o più partite, con o senza sopra-luce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammortato alla muratura con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate,			



rivestito sulle due facce con pannelli o compensati lisci, compresi e compensati nel prezzo mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Compresa altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Rivestimento in compensato in legno di pioppo				
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
Totale AT				€ 1,35432
MT				
CAM25_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
CAM25_MT.E.60.020	- Porte e portoni in legno - Porta interna di legno abete tamburata con rivestimento in compensato in legno di pioppo	1,00000 mq	€ 223,46280 0%	€ 223,46280
Totale MT				€ 224,67346
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
Totale RU				€ 14,16000
Sommano euro (A)				€ 240,18778
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,04160 = 5% * B)				€ 40,83192
Utili di impresa (C) = 4,58% * (A + B)				€ 28,10197
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 309,12
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 4,58%				€ 14,16000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,04160

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.010.080.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 080 - Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare B - Porta interna di legno ad una o più partite, con o senza sopra-luce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammorsato alla muratura con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestito sulle due facce con pannelli o compensati lisci, compresi e compensati nel prezzo mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Compresa altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Rivestimento in compensato in legno mogano lucidato			
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
Totale AT				€ 1,35432
MT				
CAM25_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
CAM25_MT.E.60.021	- Porte e portoni in legno - Porta interna di legno di abete tamburata con rivestimento in compensato in legno di mogano lucidato	1,00000 mq	€ 252,39108 0%	€ 252,39108
Totale MT				€ 253,60174
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600



CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
Totale RU				€ 14,16000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 269,11606 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,28749 = 5% * B)				€ 45,74973
Utili di impresa (C) = 4,09% * (A + B)				€ 31,48658
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 346,35 0%
Incidenza Manodopera sul totale 4,09%				€ 14,16000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,28749

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.010.090.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 090 - Porta vetrata ad uno o più battenti A - Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza sopraluce fisso, costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm messo di coltello con battita ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telai, della sezione 6,5x4,5 cm con incassi per i vetri; fascia inferiore di altezza fino a 18 cm; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. In legno di pino russo			
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
Totale AT				€ 1,35432
MT				
CAM25_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
CAM25_MT.E.60.022	- Porte e portoni in legno - Porta vetrata in legno di pino russo	1,00000 mq	€ 180,95521 0%	€ 180,95521
Totale MT				€ 182,16587
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
Totale RU				€ 14,16000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 197,68019 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68028 = 5% * B)				€ 33,60563
Utili di impresa (C) = 5,57% * (A + B)				€ 23,12858
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 254,41 0%
Incidenza Manodopera sul totale 5,57%				€ 14,16000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,68028

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.010.090.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 090 - Porta vetrata ad uno o più battenti B - Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza sopraluce fisso, costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm messo di coltello con battita ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telai, della sezione 6,5x4,5 cm con incassi per i vetri; fascia inferiore di altezza fino a 18 cm; in			



opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. In legno di abete				
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
Totale AT				€ 1,35432
MT				
CAM25_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
CAM25_MT.E.60.023	- Porte e portoni in legno - Porta vetrata in legno di abete	1,00000 mq	€ 193,92057 0%	€ 193,92057
Totale MT				€ 195,13123
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
Totale RU				€ 14,16000
Sommano euro (A)				€ 210,64555
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79049 = 5% * B)				€ 35,80974
Utili di impresa (C) = 5,22% * (A + B)				€ 24,64553
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 271,10
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 5,22%				€ 14,16000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,79049

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.010.090.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 090 - Porta vetrata ad uno o più battenti C - Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza sopra-luce fisso, costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm messo di coltello con battita ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telai, della sezione 6,5x4,5 cm con incassi per i vetri; fascia inferiore di altezza fino a 18 cm; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. In legno di pich-pine o douglas			
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
Totale AT				€ 1,35432
MT				
CAM25_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
CAM25_MT.E.60.024	- Porte e portoni in legno - Porta vetrata in legno pich-pine o douglas	1,00000 mq	€ 207,26513 0%	€ 207,26513
Totale MT				€ 208,47579
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
Totale RU				€ 14,16000
Sommano euro (A)				
Scostamento % su anno 2024				



				€ 223,99011 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,90392 = 5% * B)			€ 38,07832
	Utili di impresa (C) = 4,91% * (A + B)			€ 26,20684
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 288,28 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,91%			€ 14,16000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,90392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.010.095.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 095 - Scuretto di legno A - Scuretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3÷3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta. In legno di abete			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			€ 0,67716
	MT			
	CAM25_MT.E.72.001 - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Scuretto in legno di abete	1,00000 mq	€ 171,61943 0%	€ 171,61943
	Totale MT			€ 171,61943
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			€ 7,08000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 179,37659 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52470 = 5% * B)			€ 30,49402
	Utili di impresa (C) = 3,07% * (A + B)			€ 20,98706
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 230,86 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,07%			€ 7,08000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,52470

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.010.095.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 095 - Scuretto di legno B - Scuretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3÷3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta. In legno di douglas			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			€ 0,67716
	MT			
	CAM25_MT.E.72.002 - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Scuretto in legno douglas	1,00000 mq	€ 180,01621 0%	€ 180,01621
	Totale MT			



				€ 180,01621
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			€ 7,08000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 187,77337 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59607 = 5% * B)			€ 31,92147
	Utili di impresa (C) = 2,93% * (A + B)			€ 21,96948
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 241,66 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,93%</i>			€ 7,08000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,59607

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.010.095.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 095 - Scurelto di legno C - Scurelto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3÷3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta. Sovrapprezzo per legno rovere o laccatura colore bianco			
	MT			
CAM25_MT.E.60.017C	- Porte e portoni in legno - Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per colore laccato bianco	1,00000 mq	€ 27,36449 0%	€ 27,36449
	Totale MT			€ 27,36449
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 27,36449 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23260 = 5% * B)			€ 4,65196
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 3,20165
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 35,22 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,23260

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.010.095.D	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 095 - Scurelto di legno D - Scurelto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3÷3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta. Sovrapprezzo per laccatura in altri colori RAL			
	MT			
CAM25_MT.E.60.017D	- Porte e portoni in legno - Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per laccatura in altri colori RAL a scelta	1,00000 mq	€ 41,04673 0%	€ 41,04673
	Totale MT			€ 41,04673
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 41,04673 0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34890 = 5% * B)		€ 6,97794
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)		€ 4,80247
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024		€ 52,83 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%		€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,34890

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.015.010.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 015 - PERSIANE AVVOLGIBILI 010 - Avvolgibile con stecche a fibra dritta A - Avvolgibile con stecche a fibra dritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermaciglia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In legno di abete			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			€ 0,67716
	MT			
	CAM25_MT.E.72.003 - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana avvolgibile in legno di abete	1,00000 mq	€ 92,02153 0%	€ 92,02153
	Totale MT			€ 92,02153
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,08160
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
	Totale RU			€ 6,77880
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 99,47749 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84556 = 5% * B)			€ 16,91117
	Utili di impresa (C) = 5,29% * (A + B)			€ 11,63887
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 128,03 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,29%			€ 6,77880
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,84556

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.015.010.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 015 - PERSIANE AVVOLGIBILI 010 - Avvolgibile con stecche a fibra dritta B - Avvolgibile con stecche a fibra dritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermaciglia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In legno di pino di Svezia			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			€ 0,67716
	MT			
	CAM25_MT.E.72.004 - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana avvolgibile in pino di Svezia	1,00000 mq	€ 117,12159 0%	€ 117,12159
	Totale MT			€ 117,12159



RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,08160
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
Totale RU				€ 6,77880
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 124,57755 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05891 = 5% * B)				€ 21,17818
Utili di impresa (C) = 4,23% * (A + B)				€ 14,57557
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 160,33 0%
Incidenza Manodopera sul totale 4,23%				€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,05891

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.015.010.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 015 - PERSIANE AVVOLGIBILI 010 - Avvolgibile con stecche a fibra dritta C - Avvolgibile con stecche a fibra dritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In plastica			
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
Totale AT				€ 0,67716
MT				
CAM25_MT.E.72.005	- Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiane avvolgibili in stecche di plastica	1,00000 mq	€ 28,89216 0%	€ 28,89216
Totale MT				€ 28,89216
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,08160
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
Totale RU				€ 6,77880
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 36,34812 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30896 = 5% * B)				€ 6,17918
Utili di impresa (C) = 14,49% * (A + B)				€ 4,25273
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 46,78 0%
Incidenza Manodopera sul totale 14,49%				€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,30896

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.015.010.D	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 015 - PERSIANE AVVOLGIBILI 010 - Avvolgibile con stecche a fibra dritta D - Avvolgibile con stecche a fibra dritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In alluminio rinforzato o con isolamento poliuretano			
AT				



CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
Totale AT				€ 0,67716
MT				
CAM25_MT.E.72.006	- Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana avvolgibile in alluminio rinforzato o con isolamento poliuretano	1,00000 mq	€ 78,89365 0%	€ 78,89365
Totale MT				€ 78,89365
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,08160
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
Totale RU				€ 6,77880
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 86,34961 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73397 = 5% * B)				€ 14,67943
Utili di impresa (C) = 6,1% * (A + B)				€ 10,10290
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 111,13 0%
Incidenza Manodopera sul totale 6,1%				€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,73397

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.015.010.E	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 015 - PERSIANE AVVOLGIBILI 010 - Avvolgibile con stecche a fibra dritta E - Avvolgibile con stecche a fibra dritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In pvc pesante non inferiore a kg 4,5 m ²			
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
Totale AT				€ 0,67716
MT				
CAM25_MT.E.72.007	- Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana avvolgibile in PVC pesante non inferiore a kg 4,5 m ²	1,00000 mq	€ 34,21915 0%	€ 34,21915
Totale MT				€ 34,21915
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,08160
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
Totale RU				€ 6,77880
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 41,67511 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35424 = 5% * B)				€ 7,08477
Utili di impresa (C) = 12,64% * (A + B)				€ 4,87599
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 53,64 0%
Incidenza Manodopera sul totale 12,64%				€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,35424

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM25_E18.015.010.F	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 015 - PERSIANE AVVOLGIBILI 010 - Avvolgibile con stecche a fibra dritta F - Avvolgibile con stecche a fibra dritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermaciglia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In pvc da 7,5 Kg/mq antigraffiti</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.72.013A - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana avvolgibile con stecche a fibra dritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm. In pvc da 7,5 Kg/mq antigraffiti</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39138 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 11,44% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 11,44%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 mq</p> <p>0,12000 h</p> <p>0,12000 h</p>	<p>€ 39,26560 0%</p> <p>€ 25,68000 0%</p> <p>€ 30,81000 0%</p> <p>€ 46,04440 0%</p> <p>€ 7,82755</p> <p>€ 5,38720</p> <p>€ 59,26 0%</p> <p>€ 6,77880</p> <p>€ 0,39138</p>	<p>€ 39,26560</p> <p>€ 3,08160</p> <p>€ 3,69720</p> <p>€ 6,77880</p> <p>€ 46,04440 0%</p> <p>€ 7,82755</p> <p>€ 5,38720</p> <p>€ 59,26 0%</p> <p>€ 6,77880</p> <p>€ 0,39138</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.015.010.G	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 015 - PERSIANE AVVOLGIBILI 010 - Avvolgibile con stecche a fibra dritta G - Avvolgibile con stecche a fibra dritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermaciglia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In pvc rinforzato con fibra di vetro</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.72.013B - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana avvolgibile con stecche a fibra dritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm. In pvc rinforzato con anima metallica</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50642 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 8,84% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 8,84%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 mq</p> <p>0,12000 h</p> <p>0,12000 h</p>	<p>€ 52,80000 0%</p> <p>€ 25,68000 0%</p> <p>€ 30,81000 0%</p> <p>€ 59,57880 0%</p> <p>€ 10,12840</p> <p>€ 6,97072</p> <p>€ 76,68 0%</p> <p>€ 6,77880</p> <p>€ 0,50642</p>	<p>€ 52,80000</p> <p>€ 3,08160</p> <p>€ 3,69720</p> <p>€ 6,77880</p> <p>€ 59,57880 0%</p> <p>€ 10,12840</p> <p>€ 6,97072</p> <p>€ 76,68 0%</p> <p>€ 6,77880</p> <p>€ 0,50642</p>



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.015.020.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 015 - PERSIANE AVVOLGIBILI 020 - Apparecchio a sporgere normale, a leve laterali A - Apparecchio a sporgere normale, a leve laterali. Per persiane avvolgibili			
	MT			
	CAM25_MT.E.72.008 - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Apparecchio a sporgere a leve laterali per persiane avvolgibili	1,00000 cad	€ 31,36605 0%	€ 31,36605
	Totale MT			€ 31,36605
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,77040
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
	Totale RU			€ 3,23520
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 34,60125 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29411 = 5% * B)			€ 5,88221
	Utili di impresa (C) = 7,26% * (A + B)			€ 4,04835
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 44,53 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,26%			€ 3,23520
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,29411

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.015.030.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 015 - PERSIANE AVVOLGIBILI 030 - Apparecchio demoltiplicatore per sistemi di apertura e chiusura A - Apparecchio a sporgere normale, a leve laterali. Per persiane avvolgibili			
	MT			
	CAM25_MT.E.72.009 - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Apparecchio demoltiplicatore per persiane avvolgibili	1,00000 cad	€ 66,95758 0%	€ 66,95758
	Totale MT			€ 66,95758
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,10880
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,92960
	Totale RU			€ 9,03840
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 75,99598 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64597 = 5% * B)			€ 12,91932
	Utili di impresa (C) = 9,24% * (A + B)			€ 8,89153
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 97,81 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,24%			€ 9,03840
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,64597

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.015.040.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 015 - PERSIANE AVVOLGIBILI 040 - Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in alluminio preverniciato e coibentato A - Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretana e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse			



in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie. In alluminio. Altezza stecca 45 mm, spessore 9 mm, peso circa 3,5 kg				
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
Totale AT				€ 0,67716
MT				
CAM25_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,00120 mc	€ 121,06554 0%	€ 0,14528
CAM25_MT.E.72.010	- Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in alluminio coibentato con schiuma poliuretanicata e superficie preverniciata, altezza stecca 45 mm, spessore 9 mm, peso circa 3,5 kg	1,00000 mq	€ 62,06397 0%	€ 62,06397
Totale MT				€ 62,20925
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,47440
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,66000 h	€ 30,81000 0%	€ 20,33460
Totale RU				€ 28,80900
Sommano euro (A)				€ 91,69541
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77941 = 5% * B)				€ 15,58822
Utili di impresa (C) = 24,41% * (A + B)				€ 10,72836
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 118,01
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 24,41%				€ 28,80900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,77941

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.015.040.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 015 - PERSIANE AVVOLGIBILI 040 - Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in alluminio preverniciato e coibentato B - Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanicata e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie. In alluminio. Altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 4,5 kg			
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
Totale AT				€ 0,67716
MT				
CAM25_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,00120 mc	€ 121,06554 0%	€ 0,14528
CAM25_MT.E.72.011	- Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in alluminio coibentato con schiuma poliuretanicata e superficie preverniciata, altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 4,5 kg	1,00000 mq	€ 55,00345 0%	€ 55,00345
Totale MT				€ 55,14873
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,47440
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,66000 h	€ 30,81000 0%	€ 20,33460



	Totale RU	€ 28,80900
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 84,63489 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71940 = 5% * B)	€ 14,38793
	Utili di impresa (C) = 26,45% * (A + B)	€ 9,90228
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 108,93 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 26,45%</i>	€ 28,80900
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,71940

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.015.050.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 015 - PERSIANE AVVOLGIBILI 050 - Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in acciaio preverniciato e coibentato A - Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanicca e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie. In acciaio. Altezza stecca 40 mm, spessore 9 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			€ 0,67716
	MT			
	CAM25_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,00120 mc	€ 121,06554 0%	€ 0,14528
	CAM25_MT.E.72.012 - Persianie e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in acciaio coibentato con schiuma poliuretanicca e superficie preverniciata, altezza stecca 40 mm, spessore 9 mm, peso circa 11 kg	1,00000 mq	€ 68,88974 0%	€ 68,88974
	Totale MT			€ 69,03502
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,47440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,66000 h	€ 30,81000 0%	€ 20,33460
	Totale RU			€ 28,80900
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 98,52118 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83743 = 5% * B)			€ 16,74860
	Utili di impresa (C) = 22,72% * (A + B)			€ 11,52698
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 126,80 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,72%</i>			€ 28,80900
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,83743

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.015.050.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 015 - PERSIANE AVVOLGIBILI 050 - Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in acciaio preverniciato e coibentato B - Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanicca e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie. In acciaio. Altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm			



AT					
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716	
Totale AT				€ 0,67716	
MT					
CAM25_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,00120 mc	€ 121,06554 0%	€ 0,14528	
CAM25_MT.E.72.013	- Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in acciaio coibentato con schiuma poliuretana e superficie preverniciata, altezza stecca 55 mm, peso circa 10 kg	1,00000 mq	€ 62,06397 0%	€ 62,06397	
Totale MT				€ 62,20925	
RU					
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,47440	
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,66000 h	€ 30,81000 0%	€ 20,33460	
Totale RU				€ 28,80900	
Sommano euro (A)				€ 91,69541	
Scostamento % su anno 2024				0%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77941 = 5% * B)				€ 15,58822	
Utili di impresa (C) = 24,41% * (A + B)				€ 10,72836	
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 118,01	
Scostamento % su anno 2024				0%	
Incidenza Manodopera sul totale 24,41%				€ 28,80900	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,77941	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.015.060.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 015 - PERSIANE AVVOLGIBILI 060 - Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili A - Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con puleggia in opera comprese le opere murarie le opere e collegamenti elettrici, le scatole, cavi, pulsanti, morsetti. Per avvolgibili in PVC			
MT				
CAM25_MT.E.72.014	- Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Sistema di apertura e chiusura di avvolgibili in plastica	1,00000 cad	€ 239,57018 0%	€ 239,57018
CAM25_MT.E.72.015	- Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Punto pulsante	1,00000 cad	€ 41,92975 0%	€ 41,92975
Totale MT				€ 281,49993
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,47440
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,16730
Totale RU				€ 18,64170
Sommano euro (A)				€ 300,14163
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,55120 = 5% * B)				€ 51,02408
Utili di impresa (C) = 4,83% * (A + B)				€ 35,11657
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 386,28
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 4,83%				€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,55120



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.015.060.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 015 - PERSIANE AVVOLGIBILI 060 - Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili B - Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con puleggia in opera comprese le opere murarie le opere e collegamenti elettrici, le scatole, cavi, pulsanti, morsetti. Per avvolgibili in alluminio			
	MT			
	CAM25_MT.E.72.015 - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Punto pulsante	1,00000 cad	€ 41,92975 0%	€ 41,92975
	CAM25_MT.E.72.016 - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Sistema di apertura e chiusura di avvolgibili in alluminio	1,00000 cad	€ 292,84010 0%	€ 292,84010
	Totale MT			€ 334,76985
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,47440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,16730
	Totale RU			€ 18,64170
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 353,41155 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,00400 = 5% * B)			€ 60,07996
	Utili di impresa (C) = 4,1% * (A + B)			€ 41,34915
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 454,84 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,1%</i>			€ 18,64170
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,00400

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.015.060.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 015 - PERSIANE AVVOLGIBILI 060 - Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili C - Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con puleggia in opera comprese le opere murarie le opere e collegamenti elettrici, le scatole, cavi, pulsanti, morsetti. Per avvolgibili in acciaio			
	MT			
	CAM25_MT.E.72.015 - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Punto pulsante	1,00000 cad	€ 41,92975 0%	€ 41,92975
	CAM25_MT.E.72.017 - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Sistema di apertura e chiusura di avvolgibili in acciaio	1,00000 cad	€ 308,04460 0%	€ 308,04460
	Totale MT			€ 349,97435
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,47440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,16730
	Totale RU			€ 18,64170
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 368,61605 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,13324 = 5% * B)			€ 62,66473
	Utili di impresa (C) = 3,93% * (A + B)			€ 43,12808
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 474,41 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,93%</i>			€ 18,64170
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,13324



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.020.010.A	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 010 - Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia A - Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas</p> <p>AT</p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg</p> <p>Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.60.025 - Porte e portoni in legno - Porta interna in legno con anta mobile tamburata in noce tanganica, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62952 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 1,78% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 1,78%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>0,01000 h</p> <p>1,00000 cad</p> <p>0,10000 h</p> <p>0,05000 h</p> <p>0,10000 h</p>	<p>€ 67,71600 0%</p> <p>€ 301,59804 0%</p> <p>€ 25,68000 0%</p> <p>€ 28,62000 0%</p> <p>€ 30,81000 0%</p>	<p>€ 0,67716</p> <p>€ 0,67716</p> <p>€ 301,59804</p> <p>€ 301,59804</p> <p>€ 2,56800</p> <p>€ 1,43100</p> <p>€ 3,08100</p> <p>€ 7,08000</p> <p>€ 309,35520 0%</p> <p>€ 52,59038</p> <p>€ 36,19456</p> <p>€ 398,14 0%</p> <p>€ 7,08000</p> <p>€ 2,62952</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.020.010.B	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 010 - Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia B - Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compresa tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia o bugnata - Laccata bianca</p> <p>AT</p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg</p> <p>Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.60.026 - Porte e portoni in legno - Porta interna in legno con anta mobile tamburata laccata bianca</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p>	<p>0,01000 h</p> <p>1,00000 cad</p> <p>0,10000 h</p>	<p>€ 67,71600 0%</p> <p>€ 345,53218 0%</p> <p>€ 25,68000 0%</p>	<p>€ 0,67716</p> <p>€ 0,67716</p> <p>€ 345,53218</p> <p>€ 345,53218</p> <p>€ 2,56800</p>



CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
Totale RU				€ 7,08000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 353,28934 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,00296 = 5% * B)				€ 60,05919
Utili di impresa (C) = 1,56% * (A + B)				€ 41,33485
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 454,68 0%
Incidenza Manodopera sul totale 1,56%				€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,00296

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.020.010.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 010 - Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia C - Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compresa tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia o bugnata - Rovere naturale			
MT				
CAM25_MT.E.60.027	- Porte e portoni in legno - Porta interna in legno con anta mobile tamburata in rovere naturale	1,00000 cad	€ 366,87626 0%	€ 366,87626
Totale MT				€ 366,87626
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
Totale RU				€ 7,08000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 373,95626 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,17863 = 5% * B)				€ 63,57256
Utili di impresa (C) = 1,47% * (A + B)				€ 43,75288
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 481,28 0%
Incidenza Manodopera sul totale 1,47%				€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,17863

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.020.010.D	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 010 - Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia D - Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compresa tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia o bugnata - Laccata in altri colori RAL			



MT				
CAM25_MT.E.60.026A	- Porte e portoni in legno - Porta interna in legno con anta mobile tamburata laccata altri colori RAL	1,00000 cad	€ 362,80878 0%	€ 362,80878
Totale MT				€ 362,80878
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
Totale RU				€ 7,08000
Sommano euro (A)				€ 369,88878
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,14405 = 5% * B)				€ 62,88109
Utili di impresa (C) = 1,49% * (A + B)				€ 43,27699
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 476,05
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 1,49%				€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,14405

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.020.020.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 020 - Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad una specchiatura A - Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas			
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
Totale AT				€ 0,67716
MT				
CAM25_MT.E.60.028	- Porte e portoni in legno - Porta interna con anta mobile ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro in noce tanganica, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas	1,00000 cad	€ 345,18908 0%	€ 345,18908
Totale MT				€ 345,18908
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
Totale RU				€ 7,08000
Sommano euro (A)				€ 352,94624
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,00004 = 5% * B)				€ 60,00086
Utili di impresa (C) = 1,56% * (A + B)				€ 41,29471
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 454,24
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 1,56%				€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,00004



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.020.020.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 020 - Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad una specchiatura B - Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm - Laccata bianca			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			€ 0,67716
	MT			
	CAM25_MT.E.60.029 - Porte e portoni in legno - Porta interna con anta mobile ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro laccata bianca	1,00000 cad	€ 381,50292 0%	€ 381,50292
	Totale MT			€ 381,50292
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			€ 7,08000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 389,26008 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,30871 = 5% * B)			€ 66,17421
	Utili di impresa (C) = 1,41% * (A + B)			€ 45,54343
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 500,98 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,41%</i>			€ 7,08000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,30871

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.020.020.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 020 - Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad una specchiatura C - Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro. Rovere naturale			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			€ 0,67716
	MT			
	CAM25_MT.E.60.030 - Porte e portoni in legno - Porta interna con anta mobile ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro in rovere naturale	1,00000 cad	€ 438,40241 0%	€ 438,40241
	Totale MT			€ 438,40241
	RU			



CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
Totale RU				€ 7,08000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 446,15957 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,79236 = 5% * B)				€ 75,84713
Utili di impresa (C) = 1,23% * (A + B)				€ 52,20067
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 574,21 0%
Incidenza Manodopera sul totale 1,23%				€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,79236

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.020.020.D	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 020 - Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad una specchiatura D - Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm - Laccata in altri colori Ral			
	MT			
CAM25_MT.E.60.029A	- Porte e portoni in legno - Porta interna con anta mobile ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro laccata altri colori RAL	1,00000 cad	€ 400,57806 0%	€ 400,57806
Totale MT				€ 400,57806
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
Totale RU				€ 7,08000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 407,65806 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,46509 = 5% * B)				€ 69,30187
Utili di impresa (C) = 1,35% * (A + B)				€ 47,69599
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 524,66 0%
Incidenza Manodopera sul totale 1,35%				€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,46509

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.020.030.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 030 - Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad apertura a libro cieca liscia A - Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia. Noce tanganika, mogano,			



ciliegio, larice, pino, douglas				
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
Totale AT				€ 0,67716
MT				
CAM25_MT.E.60.031	- Porte e portoni in legno - Porta interna con anta mobile ad apertura a libro cieca liscia in noce tanganica, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas	1,00000 cad	€ 444,03638 0%	€ 444,03638
Totale MT				€ 444,03638
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
Totale RU				€ 7,08000
Sommano euro (A)				€ 451,79354
Scostamento % su anno 2024			0%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,84025 = 5% * B)				€ 76,80490
Utili di impresa (C) = 1,22% * (A + B)				€ 52,85984
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 581,46
Scostamento % su anno 2024			0%	
Incidenza Manodopera sul totale 1,22%				€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,84025

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.020.030.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 030 - Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad apertura a libro cieca liscia B - Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia. Laccata bianca			
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
Totale AT				€ 0,67716
MT				
CAM25_MT.E.60.032	- Porte e portoni in legno - Porta interna con anta mobile ad apertura a libro cieca liscia laccata bianca	1,00000 cad	€ 620,17021 0%	€ 620,17021
Totale MT				€ 620,17021
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
Totale RU				€ 7,08000
Sommano euro (A)				€ 627,92737
Scostamento % su anno 2024			0%	



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,33738 = 5% * B)		€ 106,74765
	Utili di impresa (C) = 0,88% * (A + B)		€ 73,46750
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024		€ 808,14 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,88%</i>		€ 7,08000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 5,33738

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.020.030.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 030 - Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad apertura a libro cieca liscia C - Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia. Rovere naturale			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			€ 0,67716
	MT			
	CAM25_MT.E.60.033 - Porte e portoni in legno - Porta interna con anta mobile ad apertura a libro cieca liscia in rovere naturale	1,00000 cad	€ 674,54165 0%	€ 674,54165
	Totale MT			€ 674,54165
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			€ 7,08000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 682,29881 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,79954 = 5% * B)			€ 115,99080
	Utili di impresa (C) = 0,81% * (A + B)			€ 79,82896
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 878,12 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,81%</i>			€ 7,08000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,79954

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.020.030.D	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 030 - Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad apertura a libro cieca liscia D - Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia. Laccata in altri colori RAL			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			



				€ 0,67716
MT				
CAM25_MT.E.60.032A	- Porte e portoni in legno - Porta interna con anta mobile ad apertura a libro cieca liscia laccata altri colori RAL	1,00000 cad	€ 651,17873 0%	€ 651,17873
Totale MT				€ 651,17873
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
Totale RU				€ 7,08000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 658,93589 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,60096 = 5% * B)				€ 112,01910
Utili di impresa (C) = 0,83% * (A + B)				€ 77,09550
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 848,05 0%
Incidenza Manodopera sul totale 0,83%				€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,60096

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.020.040.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 040 - Porta interna in legno con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri A - Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas			
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
Totale AT				€ 0,67716
MT				
CAM25_MT.E.60.034	- Porte e portoni in legno - Porta interna con anta mobile ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri in noce tanganica, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas	1,00000 cad	€ 665,29616 0%	€ 665,29616
Totale MT				€ 665,29616
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
Totale RU				€ 7,08000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 673,05332 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,72095 = 5% * B)				€ 114,41906
Utili di impresa (C) = 0,82% * (A + B)				€ 78,74724
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 866,22 0%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,82%</i>		€ 7,08000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 5,72095

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.020.040.B	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 040 - Porta interna in legno con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri B - Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm Laccata bianca</p> <p>AT CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>MT CAM25_MT.E.60.035 - Porte e portoni in legno - Porta interna con anta mobile ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri laccata bianca</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,10176 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 0,77% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 0,77%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
				€ 0,67716
		1,00000 cad	€ 710,09706 0%	€ 710,09706
				€ 710,09706
		0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
		0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
		0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
				€ 7,08000
				€ 717,85422 0%
				€ 122,03522
				€ 83,98894
				€ 923,88 0%
				€ 7,08000
				€ 6,10176

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.020.040.C	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 040 - Porta interna in legno con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri C - Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri. Rovere naturale</p> <p>AT CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>MT CAM25_MT.E.60.036 - Porte e portoni in legno - Porta interna con anta mobile ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri in rovere naturale</p>	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
				€ 0,67716
		1,00000 cad	€ 741,24642 0%	€ 741,24642



			Totale MT		€ 741,24642
RU					
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h		€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h		€ 28,62000 0%	€ 1,43100
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h		€ 30,81000 0%	€ 3,08100
			Totale RU		€ 7,08000
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024		€ 749,00358 0%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,36653 = 5% * B)		€ 127,33061
			Utili di impresa (C) = 0,73% * (A + B)		€ 87,63342
			TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024		€ 963,97 0%
			Incidenza Manodopera sul totale 0,73%		€ 7,08000
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 6,36653

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_E18.020.040.D	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 040 - Porta interna in legno con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri D - Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm Laccata in altri colori RAL				
AT					
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h		€ 67,71600 0%	€ 0,67716
			Totale AT		€ 0,67716
MT					
CAM25_MT.E.60.035A	- Porte e portoni in legno - Porta interna con anta mobile ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri laccata altri colori RAL	1,00000 cad		€ 745,60192 0%	€ 745,60192
			Totale MT		€ 745,60192
RU					
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h		€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h		€ 28,62000 0%	€ 1,43100
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h		€ 30,81000 0%	€ 3,08100
			Totale RU		€ 7,08000
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024		€ 753,35908 0%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,40355 = 5% * B)		€ 128,07104
			Utili di impresa (C) = 0,73% * (A + B)		€ 88,14301
			TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024		€ 969,57 0%
			Incidenza Manodopera sul totale 0,73%		€ 7,08000
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 6,40355



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.020.050.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 050 - Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro B - Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola scorrevole a scomparsa, compresi binario e montanti verticali, fissata mediante zanche, compreso eventuali demolizioni, opere murarie di completamento e finitura			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			€ 0,67716
	MT			
	CAM25_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
	CAM25_MT.E.60.037A - Porte e portoni in legno - Struttura metallica a scomparsa per porte scorrevoli valutata a mq	1,00000 mq	€ 264,00000 0%	€ 264,00000
	Totale MT			€ 265,21066
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,03000 h	€ 28,62000 0%	€ 0,85860
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,54050
	Totale RU			€ 3,68310
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 269,57092 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,29135 = 5% * B)			€ 45,82706
	Utili di impresa (C) = 1,06% * (A + B)			€ 31,53980
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 346,94 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,06%</i>			€ 3,68310
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,29135

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.020.060.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 060 - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia A - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas.			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			€ 0,67716
	MT			
	CAM25_MT.E.60.038 - Porte e portoni in legno - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati in noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas.	1,00000 cad	€ 431,26966 0%	€ 431,26966
	Totale MT			€ 431,26966
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100



	Totale RU	€ 7,08000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 439,02682 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,73173 = 5% * B)	€ 74,63456
	Utili di impresa (C) = 1,25% * (A + B)	€ 51,36614
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024	€ 565,03 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,25%	€ 7,08000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 3,73173

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.020.060.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 060 - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia B - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, il movimento e la chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Laccata bianca			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			€ 0,67716
	MT			
	CAM25_MT.E.60.039 - Porte e portoni in legno - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati laccata bianca	1,00000 cad	€ 486,61620 0%	€ 486,61620
	Totale MT			€ 486,61620
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			€ 7,08000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 494,37336 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,20217 = 5% * B)			€ 84,04347
	Utili di impresa (C) = 1,11% * (A + B)			€ 57,84168
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 636,26 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,11%			€ 7,08000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 4,20217

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.020.060.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 060 - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia C - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Rovere naturale			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione	0,01000	€ 67,71600	€ 0,67716



	ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	h	0%	
	Totale AT			€ 0,67716
MT				
CAM25_MT.E.60.040	- Porte e portoni in legno - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati in rovere naturale	1,00000 cad	€ 523,85098 0%	€ 523,85098
	Totale MT			€ 523,85098
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			€ 7,08000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 531,60814 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,51867 = 5% * B)			€ 90,37338
	Utili di impresa (C) = 1,03% * (A + B)			€ 62,19815
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 684,18 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,03%			€ 7,08000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 4,51867

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.020.060.D	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 060 - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia D - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, il movimento e la chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Laccata in altri colori RAL			
	MT			
CAM25_MT.E.60.039A	- Porte e portoni in legno - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati laccata altri colori RAL	1,00000 cad	€ 510,94702 0%	€ 510,94702
	Totale MT			€ 510,94702
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			€ 7,08000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 518,02702 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,40323 = 5% * B)			€ 88,06459
	Utili di impresa (C) = 1,06% * (A + B)			€ 60,60916
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 666,70 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,06%			€ 7,08000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 4,40323



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.020.070.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 070 - Porta scorrevole in legno con specchiatura in vetro ad anta mobile tamburata con specchiatura a vetro A - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas.			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			€ 0,67716
	MT			
	CAM25_MT.E.60.041 - Porte e portoni in legno - Porta scorrevole in legno con specchiatura predisposta per il montaggio vetro in noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas.	1,00000 cad	€ 492,15989 0%	€ 492,15989
	Totale MT			€ 492,15989
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			€ 7,08000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 499,91705 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,24930 = 5% * B)			€ 84,98590
	Utili di impresa (C) = 1,1% * (A + B)			€ 58,49030
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 643,39 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,1%			€ 7,08000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 4,24930

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.020.070.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 070 - Porta scorrevole in legno con specchiatura in vetro ad anta mobile tamburata con specchiatura a vetro B - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, il movimento e la chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Laccata bianca			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			€ 0,67716
	MT			
	CAM25_MT.E.60.042 - Porte e portoni in legno - Porta scorrevole in legno con specchiatura predisposta per il montaggio vetro laccata bianca	1,00000 cad	€ 520,40197 0%	€ 520,40197
	Totale MT			€ 520,40197
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800



CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
Totale RU				€ 7,08000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 528,15913 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,48935 = 5% * B)				€ 89,78705
Utili di impresa (C) = 1,04% * (A + B)				€ 61,79462
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 679,74 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,04%</i>				€ 7,08000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 4,48935

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.020.070.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 070 - Porta scorrevole in legno con specchiatura in vetro ad anta mobile tamburata con specchiatura a vetro C - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Rovere naturale			
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
Totale AT				€ 0,67716
MT				
CAM25_MT.E.60.043	- Porte e portoni in legno - Porta scorrevole in legno con specchiatura predisposta per il montaggio vetro in rovere naturale	1,00000 cad	€ 577,93349 0%	€ 577,93349
Totale MT				€ 577,93349
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
Totale RU				€ 7,08000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 585,69065 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,97837 = 5% * B)				€ 99,56741
Utili di impresa (C) = 0,94% * (A + B)				€ 68,52581
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 753,78 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,94%</i>				€ 7,08000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 4,97837

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.020.070.D	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 070 - Porta scorrevole in legno con specchiatura in vetro ad anta mobile tamburata con specchiatura a vetro D - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, il movimento e la chiusura, le guarnizioni e la			



verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Laccata in altri colori RAL				
MT				
CAM25_MT.E.60.042A	- Porte e portoni in legno - Porta scorrevole in legno con specchiatura predisposta per il montaggio vetro laccata altri colori RAL	1,00000 cad	€ 546,42207 0%	€ 546,42207
Totale MT				€ 546,42207
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
Totale RU				€ 7,08000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 553,50207 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,70477 = 5% * B)				€ 94,09535
Utili di impresa (C) = 0,99% * (A + B)				€ 64,75974
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 712,36 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,99%</i>				€ 7,08000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 4,70477

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.025.010.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 025 - SERRANDE IN ACCIAIO 010 - Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato A - Serranda avvolgibile realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza). In acciaio zincato, spessore 8/10 mm			
MT				
CAM25_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00050 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,04571
CAM25_MT.E.73.001	- Serrande avvolgibili - Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato spessore 8/10 mm	1,00000 mq	€ 61,55836 0%	€ 61,55836
Totale MT				€ 61,60407
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 0%	€ 11,55600
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,28960
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 0%	€ 13,86450
Totale RU				€ 27,71010
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 89,31417 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75917 = 5% * B)				€ 15,18341
Utili di impresa (C) = 24,11% * (A + B)				€ 10,44976
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 114,95 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,11%</i>				€ 27,71010
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,75917



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.025.010.B	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 025 - SERRANDE IN ACCIAIO 010 - Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato B - Serranda avvolgibile realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza). In acciaio zincato, spessore 10/10 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5 0,00050 mc</p> <p>CAM25_MT.E.73.002 - Serrande avvolgibili - Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato spessore 10/10 mm 1,00000 mq</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,45000 h</p> <p>CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,08000 h</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,45000 h</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85694 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 21,36% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 21,36%</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			<p>€ 0,04571</p> <p>€ 73,06105</p> <hr/> <p>€ 73,10676</p> <p>€ 11,55600</p> <p>€ 2,28960</p> <p>€ 13,86450</p> <hr/> <p>€ 27,71010</p> <hr/> <p>€ 100,81686 0%</p> <p>€ 17,13887</p> <p>€ 11,79557</p> <hr/> <p>€ 129,75 0%</p> <p>€ 27,71010</p> <p>€ 0,85694</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.025.010.C	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 025 - SERRANDE IN ACCIAIO 010 - Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato C - Serranda avvolgibile realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza). In acciaio zincato e preverniciato (bianco o grigio), spessore 10/10 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5 0,00050 mc</p> <p>CAM25_MT.E.73.003 - Serrande avvolgibili - Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato e preverniciato (bianco o grigio), spessore 10/10 mm 1,00000 mq</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,45000 h</p> <p>CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,08000 h</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,45000 h</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p>			<p>€ 0,04571</p> <p>€ 87,43490</p> <hr/> <p>€ 87,48061</p> <p>€ 11,55600</p> <p>€ 2,28960</p> <p>€ 13,86450</p> <hr/> <p>€ 27,71010</p>



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 115,19071 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97912 = 5% * B)	€ 19,58242
	Utili di impresa (C) = 18,69% * (A + B)	€ 13,47731
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 148,25 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,69%</i>	€ 27,71010
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,97912

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.025.010.D	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 025 - SERRANDE IN ACCIAIO 010 - Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato D - Serranda avvolgibile realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza).In acciaio zincato, spessore 13/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00050 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,04571
	CAM25_MT.E.73.004 - Serrande avvolgibili - Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato, spessore 13/10 mm	1,00000 mq	€ 93,70089 0%	€ 93,70089
	Totale MT			€ 93,74660
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 0%	€ 11,55600
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,28960
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 0%	€ 13,86450
	Totale RU			€ 27,71010
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 121,45670 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03238 = 5% * B)			€ 20,64764
	Utili di impresa (C) = 17,73% * (A + B)			€ 14,21043
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 156,31 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,73%</i>			€ 27,71010
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,03238

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.025.030.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 025 - SERRANDE IN ACCIAIO 030 - Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio dritti A - Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio dritti di diametro 18 mm collegati tra loro da bielle in acciaio stampato e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm. Con parte chiusa in acciaio zincato 8/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00050 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,04571
	CAM25_MT.E.73.005 - Serrande avvolgibili - Serranda avvolgibile visiva con tubi di acciaio e parte chiusa in	1,00000 mq	€ 94,13427 0%	€ 94,13427



	acciaio zincato 8/10 mm			
	Totale MT			€ 94,17998
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 0%	€ 11,55600
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,28960
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 0%	€ 13,86450
	Totale RU			€ 27,71010
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 121,89008 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03607 = 5% * B)			€ 20,72131
	Utili di impresa (C) = 17,66% * (A + B)			€ 14,26114
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 156,87 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,66%</i>			€ 27,71010
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,03607

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.025.030.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 025 - SERRANDE IN ACCIAIO 030 - Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio dritti B - Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio dritti di diametro 18 mm collegati tra loro da bielle in acciaio stampato e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato o estruso di alluminio corodate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm. Con parte chiusa in acciaio zincato 10/10 mm			
	MT			
CAM25_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00050 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,04571
CAM25_MT.E.73.005	- Serrande avvolgibili - Serranda avvolgibile visiva con tubi di acciaio e parte chiusa in acciaio zincato 8/10 mm	1,00000 mq	€ 94,13427 0%	€ 94,13427
	Totale MT			€ 94,17998
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 0%	€ 11,55600
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,28960
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 0%	€ 13,86450
	Totale RU			€ 27,71010
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 121,89008 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03607 = 5% * B)			€ 20,72131
	Utili di impresa (C) = 17,66% * (A + B)			€ 14,26114
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 156,87 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,66%</i>			€ 27,71010
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,03607

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.025.040.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 025 - SERRANDE IN ACCIAIO			



040 - Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari d'acciaio zincato				
A - Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari d'acciaio zincato diametro 10 mm collegati tra loro da nodi in acciaio e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio zincato con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm. Senza barretta di rinforzo, con parte chiusa in acciaio zincato spessore 8/10 mm				
MT				
CAM25_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00050 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,04571
CAM25_MT.E.73.007	- Serrande avvolgibili - Serranda avvolgibile visiva con tubi di acciaio senza barretta di rinforzo e parte chiusa in acciaio zincato 8/10 mm	1,00000 mq	€ 171,51108 0%	€ 171,51108
Totale MT				€ 171,55679
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 0%	€ 11,55600
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,28960
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 0%	€ 13,86450
Totale RU				€ 27,71010
Sommano euro (A)				€ 199,26689
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,69377 = 5% * B)				€ 33,87537
Utili di impresa (C) = 10,8% * (A + B)				€ 23,31423
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 256,46
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 10,8%				€ 27,71010
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,69377

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.025.040.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 025 - SERRANDE IN ACCIAIO 040 - Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari d'acciaio zincato B - Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari d'acciaio zincato diametro 10 mm collegati tra loro da nodi in acciaio e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio zincato con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm. Con barretta di rinforzo, parte chiusa in acciaio zincato spessore 10/10 mm			
MT				
CAM25_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00050 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,04571
CAM25_MT.E.73.008	- Serrande avvolgibili - Serranda avvolgibile visiva con tubi di acciaio con barretta di rinforzo e parte chiusa in acciaio zincato 10/10 mm	1,00000 mq	€ 204,95376 0%	€ 204,95376
Totale MT				€ 204,99947
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 0%	€ 11,55600
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,28960
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 0%	€ 13,86450
Totale RU				€ 27,71010



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 232,70957 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,97803 = 5% * B)	€ 39,56063
	Utili di impresa (C) = 9,25% * (A + B)	€ 27,22702
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 299,50 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,25%	€ 27,71010
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 1,97803

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.025.050.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 025 - SERRANDE IN ACCIAIO 050 - Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini A - Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini fornite e poste in opera. Laterali			
	MT			
	CAM25_MT.E.73.009 - Serrande avvolgibili - Serratura laterale per serrande avvolgibili	2,00000 cad	€ 20,65789 0%	€ 41,31578
	Totale MT			€ 41,31578
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
	Totale RU			€ 14,12250
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 55,43828 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47123 = 5% * B)			€ 9,42451
	Utili di impresa (C) = 19,79% * (A + B)			€ 6,48628
	TOTALE (A + B + C) euro / coppia Scostamento % su anno 2024			€ 71,35 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,79%			€ 14,12250
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,47123

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.025.050.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 025 - SERRANDE IN ACCIAIO 050 - Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini B - Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini fornite e poste in opera. Centrale			
	MT			
	CAM25_MT.E.73.010 - Serrande avvolgibili - Serratura centrale per serrande avvolgibili	1,00000 cad	€ 29,50612 0%	€ 29,50612
	Totale MT			€ 29,50612
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
	Totale RU			€ 14,12250
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 43,62862 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37084 = 5% * B)			€ 7,41687
	Utili di impresa (C) = 25,15% * (A + B)			€ 5,10455



TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024	€ 56,15 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,15%</i>	€ 14,12250
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,37084

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.025.050.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 025 - SERRANDE IN ACCIAIO 050 - Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini C - Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini fornite e poste in opera. Centrale con chiave a doppia mappa			
	MT			
	CAM25_MT.E.73.011 - Serrande avvolgibili - Serratura centrale per serrande avvolgibili doppia mappa	1,00000 cad	€ 46,22746 0%	€ 46,22746
	Totale MT			€ 46,22746
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
	Totale RU			€ 14,12250
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 60,34996 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51297 = 5% * B)			€ 10,25949
	Utili di impresa (C) = 18,18% * (A + B)			€ 7,06095
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 77,67 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,18%</i>			€ 14,12250
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,51297

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.030.010.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 010 - Invetriata in legno con/senza sopra luce, fino a 3 mq A - Invetriata di legno con/senza sopra luce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta - Fino a 3 ma - Di legno abete			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			€ 0,67716
	MT			
	CAM25_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,02060 mc	€ 91,42686 0%	€ 1,88339
	CAM25_MT.E.61.019 - Infissi invetriati in legno - Invetriata in legno abete ad uno o più battenti fino a 3 mq	1,00000 mq	€ 180,82279 0%	€ 180,82279
	Totale MT			€ 182,70618
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,41000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,52880
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,57920



	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,41000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,63210
		Totale RU			€ 27,74010
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 211,12344 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79455 = 5% * B)			€ 35,89098
		Utili di impresa (C) = 10,21% * (A + B)			€ 24,70144
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 271,72 0%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,21%</i>			€ 27,74010
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,79455

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_E18.030.010.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 010 - Invetriata in legno con/senza sopra luce, fino a 3 mq B - Invetriata di legno con/senza sopra luce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - Di legno pino rosso				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			€ 0,67716
	MT				
	CAM25_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,02060 mc	€ 91,42686 0%	€ 1,88339
	CAM25_MT.E.61.020	- Infissi invetriati in legno - Invetriata in legno pino rosso ad uno o più battenti fino a 3 mq	1,00000 mq	€ 235,23636 0%	€ 235,23636
		Totale MT			€ 237,11975
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,41000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,52880
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,57920
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,41000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,63210
		Totale RU			€ 27,74010
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 265,53701 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,25706 = 5% * B)			€ 45,14129
		Utili di impresa (C) = 8,12% * (A + B)			€ 31,06783
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 341,75 0%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,12%</i>			€ 27,74010
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,25706

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.030.010.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 010 - Invetriata in legno con/senza sopra luce, fino a 3 mq C - Invetriata di legno con/senza sopra luce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale			



<p>elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - Di legno castagno</p>				
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
Totale AT				€ 0,67716
MT				
CAM25_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,02060 mc	€ 91,42686 0%	€ 1,88339
CAM25_MT.E.61.021	- Infissi invetriati in legno - Invetriata in legno castagno ad uno o più battenti fino a 3 mq	1,00000 mq	€ 336,05194 0%	€ 336,05194
Totale MT				€ 337,93533
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,41000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,52880
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,57920
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,41000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,63210
Totale RU				€ 27,74010
Sommano euro (A)				€ 366,35259
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,11400 = 5% * B)				€ 62,27994
Utili di impresa (C) = 5,88% * (A + B)				€ 42,86325
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 471,50
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 5,88%				€ 27,74010
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,11400

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.030.010.D	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 010 - Invetriata in legno con/senza sopra luce, fino a 3 mq D - Invetriata di legno con/senza sopra luce fisso, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Minimo contabilizzabile mq 2 - Di legno pich-pine			
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
Totale AT				€ 0,67716
MT				
CAM25_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,02060 mc	€ 91,42686 0%	€ 1,88339
CAM25_MT.E.61.022	- Infissi invetriati in legno - Invetriata in legno pich-pine ad uno o più battenti fino a 3 mq	1,00000 mq	€ 321,55168 0%	€ 321,55168
Totale MT				€ 323,43507
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,41000	€ 25,68000	€ 10,52880



	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,57920
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,41000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,63210
	Totale RU				€ 27,74010
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 351,85233 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99075 = 5% * B)				€ 59,81490
	Utili di impresa (C) = 6,13% * (A + B)				€ 41,16672
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 452,83 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,13%				€ 27,74010
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,99075

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_E18.030.010.E	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 010 - Invetriata in legno con/senza sopra luce, fino a 3 mq E - Invetriata di legno con/senza sopra luce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - Di legno douglas				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			€ 0,67716	
	MT				
	CAM25_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,02060 mc	€ 91,42686 0%	€ 1,88339
	CAM25_MT.E.61.023	- Infissi invetriati in legno - Invetriata in legno douglas ad uno o più battenti fino a 3 mq	1,00000 mq	€ 331,29075 0%	€ 331,29075
	Totale MT			€ 333,17414	
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,41000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,52880
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,57920
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,41000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,63210
	Totale RU			€ 27,74010	
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 361,59140 0%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,07353 = 5% * B)			€ 61,47054	
	Utili di impresa (C) = 5,96% * (A + B)			€ 42,30619	
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 465,37 0%	
	Incidenza Manodopera sul totale 5,96%			€ 27,74010	
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 3,07353	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.030.010.F	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO			



<p>030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 010 - Invetriata in legno con/senza sopra- luce, fino a 3 mq F - Invetriata di legno con/senza sopra- luce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - Sovrapprezzo per laccatura colore bianco</p>				
MT				
CAM25_MT.E.61.024	- Infissi invetriati in legno - Sovrapprezzo alle invetriate in legno fino a 3 mq per laccatura colore bianco	1,00000 mq	€ 18,08228 0%	€ 18,08228
Totale MT				€ 18,08228
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 18,08228 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15370 = 5% * B)				€ 3,07399
Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)				€ 2,11563
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 23,27 0%
Incidenza Manodopera sul totale ---%				€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,15370

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.030.010.G	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 010 - Invetriata in legno con/senza sopra- luce, fino a 3 mq G - Invetriata di legno con/senza sopra- luce fisso, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Minimo contabilizzabile mq 2 - Sovrapprezzo per laccatura in altri colori RAL</p>			
MT				
CAM25_MT.E.61.025	- Infissi invetriati in legno - Sovrapprezzo alle invetriate in legno fino a 3 mq per laccatura altri colori RAL	1,00000 mq	€ 27,12342 0%	€ 27,12342
Totale MT				€ 27,12342
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 27,12342 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23055 = 5% * B)				€ 4,61098
Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)				€ 3,17344
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 34,91 0%
Incidenza Manodopera sul totale ---%				€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,23055

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.030.010.H	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 010 - Invetriata in legno con/senza sopra- luce, fino a 3 mq H - Invetriata di legno con/senza sopra- luce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in</p>			



<p>stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - Sovrapprezzo per trasmittanza termica Uf compresa fra 1.6 e 1.8 W/mqx°K</p>				
MT				
CAM25_MT.E.61.026	- Infissi invetriati in legno - Sovrapprezzo alle invetriate in legno fino a 3 mq per Uf compresa fra 1.6 e 1.8 W/mqx°K	1,00000 mq	€ 27,12342 0%	€ 27,12342
Totale MT				€ 27,12342
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 27,12342 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23055 = 5% * B)				€ 4,61098
Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)				€ 3,17344
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 34,91 0%
Incidenza Manodopera sul totale ---%				€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,23055

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.030.020.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 020 - Invetriata di legno con o senza sopra-luce, oltre 3 mq A - Invetriata di legno con/senza sopra-luce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta - Oltre 3 ma - Di legno abete			
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
Totale AT				€ 0,67716
MT				
CAM25_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,02060 mc	€ 91,42686 0%	€ 1,88339
CAM25_MT.E.61.017	- Infissi invetriati in legno - Invetriata in legno di abete oltre 3 mq	1,00000 mq	€ 266,27737 0%	€ 266,27737
Totale MT				€ 268,16076
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 0%	€ 11,55600
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 0%	€ 13,86450
Totale RU				€ 31,14450
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 299,98242 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,54985 = 5% * B)				€ 50,99701
Utili di impresa (C) = 8,07% * (A + B)				€ 35,09794
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 386,08 0%
Incidenza Manodopera sul totale 8,07%				€ 31,14450
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,54985



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.030.020.B	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 020 - Invetriata di legno con o senza sopra luce, oltre 3 mq B - Invetriata di legno con/senza sopra luce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - Di legno pino russo</p> <p>AT</p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,01000 h € 67,71600 0% € 0,67716</p> <p>Totale AT € 0,67716</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5 0,02060 mc € 91,42686 0% € 1,88339</p> <p>CAM25_MT.E.61.016 - Infissi invetriati in legno - Invetriata in legno castagno, douglas o pino siberiano oltre 3 mq 1,00000 mq € 306,16661 0% € 306,16661</p> <p>Totale MT € 308,05000</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,45000 h € 25,68000 0% € 11,55600</p> <p>CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,20000 h € 28,62000 0% € 5,72400</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,45000 h € 30,81000 0% € 13,86450</p> <p>Totale RU € 31,14450</p> <p>Sommano euro (A) € 339,87166 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,88891 = 5% * B) € 57,77818</p> <p>Utili di impresa (C) = 7,12% * (A + B) € 39,76498</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq € 437,41 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 7,12%</i> € 31,14450 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 2,88891</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.030.020.C	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 020 - Invetriata di legno con o senza sopra luce, oltre 3 mq C - Invetriata di legno con/senza sopra luce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - Di legno castagno</p> <p>AT</p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,01000 h € 67,71600 0% € 0,67716</p> <p>Totale AT € 0,67716</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5 0,02060 mc € 91,42686 0% € 1,88339</p> <p>CAM25_MT.E.61.016 - Infissi invetriati in legno - Invetriata in</p>			



	legno castagno, douglas o pino siberiano oltre 3 mq	mq		0%	
	Totale MT				€ 308,05000
RU					
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000	0%	€ 11,55600
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000	0%	€ 5,72400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000	0%	€ 13,86450
	Totale RU				€ 31,14450
	Sommano euro (A)				€ 339,87166
	Scostamento % su anno 2024			0%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,88891 = 5% * B)				€ 57,77818
	Utili di impresa (C) = 7,12% * (A + B)				€ 39,76498
	TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 437,41
	Scostamento % su anno 2024			0%	
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,12%</i>				€ 31,14450
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,88891

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.030.020.D	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 020 - Invetriata di legno con o senza sopra-luce, oltre 3 mq D - Invetriata di legno con/senza sopra-luce fisso, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Minimo contabilizzabile mq 2 - Di legno pich-pine			
	AT			
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	Totale AT			€ 0,67716
	MT			
CAM25_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,02060 mc	€ 91,42686	€ 1,88339
CAM25_MT.E.61.018	- Infissi invetriati in legno - Invetriata in legno pich-pine oltre 3 mq	1,00000 mq	€ 345,53218	€ 345,53218
	Totale MT			€ 347,41557
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000	€ 11,55600
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000	€ 5,72400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000	€ 13,86450
	Totale RU			€ 31,14450
	Sommano euro (A)			€ 379,23723
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,22352 = 5% * B)			€ 64,47033
	Utili di impresa (C) = 6,38% * (A + B)			€ 44,37076
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 488,08
	Scostamento % su anno 2024			0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,38%</i>			€ 31,14450



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 3,22352
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.030.020.E	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 020 - Invetriata di legno con o senza sopra luce, oltre 3 mq E - Invetriata di legno con/senza sopra luce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - Di legno douglas</p> <p>AT</p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,01000 h € 67,71600 0% € 0,67716</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p style="text-align: right;">€ 0,67716</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5 0,02060 mc € 91,42686 0% € 1,88339</p> <p>CAM25_MT.E.61.016 - Infissi invetriati in legno - Invetriata in legno castagno, douglas o pino siberiano oltre 3 mq 1,00000 mq € 306,16661 0% € 306,16661</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 308,05000</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,45000 h € 25,68000 0% € 11,55600</p> <p>CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,20000 h € 28,62000 0% € 5,72400</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,45000 h € 30,81000 0% € 13,86450</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 31,14450</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">€ 339,87166 0%</p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,88891 = 5% * B) € 57,77818</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 7,12% * (A + B) € 39,76498</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq</p> <p style="text-align: right;">€ 437,41 0%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 7,12% € 31,14450</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 2,88891</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.030.020.F	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 020 - Invetriata di legno con o senza sopra luce, oltre 3 mq F - Invetriata di legno con/senza sopra luce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - Sovrapprezzo per laccatura colore bianco</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.61.032 - Infissi invetriati in legno - Sovrapprezzo alle invetriate in legno oltre 3 mq per laccatura colore bianco 1,00000 mq € 26,62774 0% € 26,62774</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 26,62774</p>			



	<p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22634 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>€ 26,62774 0%</p> <p>€ 4,52672</p> <p>€ 3,11545</p> <p>€ 34,27 0%</p> <p>€ ---</p> <p>€ 0,22634</p>
--	--	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.030.020.G	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 020 - Invetriata di legno con o senza sopra-luce, oltre 3 mq G - Invetriata di legno con/senza sopra-luce fisso, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Minimo contabilizzabile mq 2 - Sovrapprezzo per laccatura in altri colori RAL</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.61.033 - Infissi invetriati in legno - Sovrapprezzo alle invetriate in legno oltre 3 mq per laccatura altri colori RAL</p> <p>Totale MT</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33950 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 mq	€ 39,94161 0%	<p>€ 39,94161</p> <p>€ 39,94161</p> <p>€ 39,94161 0%</p> <p>€ 6,79007</p> <p>€ 4,67317</p> <p>€ 51,40 0%</p> <p>€ ---</p> <p>€ 0,33950</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.030.020.H	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 020 - Invetriata di legno con o senza sopra-luce, oltre 3 mq H - Invetriata di legno con/senza sopra-luce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - Sovrapprezzo per trasmittanza termica Uf compresa fra 1.6 e 1.8 W/mqx°K</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.61.034 - Infissi invetriati in legno - Sovrapprezzo alle invetriate in legno oltre 3 mq per Uf compresa fra 1.6 e 1.8 W/mqx°K</p> <p>Totale MT</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33950 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)</p>	1,00000 mq	€ 39,94161 0%	<p>€ 39,94161</p> <p>€ 39,94161</p> <p>€ 39,94161 0%</p> <p>€ 6,79007</p> <p>€ 4,67317</p>



TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 51,40 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>	€ ---
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,33950

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.030.030.A	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 030 - Monoblocco in legno e alluminio A - Monoblocco alluminio - legno, fisso o con parti apribili, con o senza sopra-luce fisso o apribile ad una o più ante. Costituito da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio, telaio esterno con montanti della sezione minima di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche. Esclusa la serranda a scelta. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici. Per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; Per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semilucido data elettrostaticamente a forno a 150°C, per le parti di legno massello trattate con due mani di impregnante e finitura monocomponente elastica e trasparente. Minimo contabilizzabile mq 2,00 Per superfici fino a 3,00 mq</p> <p>AT</p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,01000 h € 67,71600 0% € 0,67716</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p style="text-align: right;">€ 0,67716</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.62.001 - Infissi invetriati in legno e alluminio - Monoblocco in legno e alluminio con o senza sopra-luce ad una o più ante per superfici fino a 3.00 mq 1,00000 mq € 443,00710 0% € 443,00710</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 443,00710</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,25000 h € 25,68000 0% € 6,42000</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,25000 h € 30,81000 0% € 7,70250</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 14,12250</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">€ 457,80676 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,89136 = 5% * B) € 77,82715</p> <p>Utili di impresa (C) = 2,4% * (A + B) € 53,56339</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">€ 589,20 0%</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 2,4%</i></p> <p style="text-align: right;">€ 14,12250</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p> <p style="text-align: right;">€ 3,89136</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.030.030.B	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 030 - Monoblocco in legno e alluminio B - Monoblocco alluminio - legno, fisso o con parti apribili, con o senza sopra-luce fisso o apribile ad una o più ante. Costituito da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio, telaio esterno con montanti della sezione minima di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche. Esclusa la serranda a scelta. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici. Per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; Per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C,</p>			



verniciatura finale con smalto semilucido data elettrostaticamente a forno a 150°C, per le parti di legno massello trattate con due mani di impregnante e finitura monocomponente elastica e trasparente . Minimo contabilizzabile mq 2,00 Per superfici da 3,01 a 5,00 mq				
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
Totale AT				€ 0,67716
MT				
CAM25_MT.E.62.002	- Infissi invetriati in legno e alluminio - Monoblocco in legno e alluminio con o senza sopra-luce ad una o più ante per superfici da 3.01 fino a 5.00 mq	1,00000 mq	€ 430,67376 0%	€ 430,67376
Totale MT				€ 430,67376
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
Totale RU				€ 14,12250
Sommano euro (A)				€ 445,47342
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,78652 = 5% * B)				€ 75,73048
Utili di impresa (C) = 2,46% * (A + B)				€ 52,12039
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 573,32
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 2,46%				€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,78652

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.030.030.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 030 - Monoblocco in legno e alluminio C - Monoblocco alluminio - legno, fisso o con parti apribili, con o senza sopra-luce fisso o apribile ad una o più ante. Costituito da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio, telaio esterno con montanti della sezione minima di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche. Esclusa la serranda a scelta. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici. Per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; Per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semilucido data elettrostaticamente a forno a 150°C, per le parti di legno massello trattate con due mani di impregnante e finitura monocomponente elastica e trasparente . Minimo contabilizzabile mq 2,00. Per superfici oltre i 5,01 mq			
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
Totale AT				€ 0,67716
MT				
CAM25_MT.E.62.003	- Infissi invetriati in legno e alluminio - Monoblocco in legno e alluminio con o senza sopra-luce ad una o più ante per superfici oltre a 5.01 mq	1,00000 mq	€ 418,75574 0%	€ 418,75574
Totale MT				€ 418,75574
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250



	Totale RU	€ 14,12250
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 433,55540 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,68522 = 5% * B)	€ 73,70442
	Utili di impresa (C) = 2,53% * (A + B)	€ 50,72598
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 557,99 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,53%</i>	€ 14,12250
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 3,68522

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.030.040.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 040 - Invetriate esterne in legno e alluminio A - Invetriata esterna alluminio - legno, fissa o con parti apribili, con o senza sopra-luce fisso o apribile ad una o più ante. Costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa, realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Minimo contabilizzabile m² 2,00 - Per superfici fino a 3,00 mq			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			€ 0,67716
	MT			
	CAM25_MT.E.62.004 - Infissi invetriati in legno e alluminio - Invetriata esterna in legno e alluminio fissa o con parti apribili con o senza sopra-luce fisso o apribile ad una o più ante per superfici fino a 3,00 mq	1,00000 mq	€ 340,00655 0%	€ 340,00655
	Totale MT			€ 340,00655
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
	Totale RU			€ 14,12250
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 354,80621 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,01585 = 5% * B)			€ 60,31706
	Utili di impresa (C) = 3,09% * (A + B)			€ 41,51233
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 456,64 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,09%</i>			€ 14,12250
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,01585

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.030.040.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 040 - Invetriate esterne in legno e alluminio B - Invetriata esterna alluminio - legno, fissa o con parti apribili, con o senza sopra-luce fisso o apribile ad una o più ante. Costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa, realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Minimo contabilizzabile m² 2,00. Per superfici da 3,01 a 5,00 mq			



AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
Totale AT				€ 0,67716
MT				
CAM25_MT.E.62.005	- Infissi invetriati in legno e alluminio - Invetriata esterna in legno e alluminio fissa o con parti apribili con o senza soprauce fisso o apribile ad una o più ante per superfici da 3,01 a 5,00 mq	1,00000 mq	€ 326,71616 0%	€ 326,71616
Totale MT				€ 326,71616
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
Totale RU				€ 14,12250
Sommano euro (A)				€ 341,51582
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,90288 = 5% * B)				€ 58,05769
Utili di impresa (C) = 3,21% * (A + B)				€ 39,95735
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 439,53
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 3,21%				€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,90288

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.030.040.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 040 - Invetriate esterne in legno e alluminio C - Invetriata esterna alluminio - legno, fissa o con parti apribili, con o senza soprauce fisso o apribile ad una o più ante. Costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa, realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Minimo contabilizzabile m² 2,00 - Per superfici oltre i 5,01 mq			
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
Totale AT				€ 0,67716
MT				
CAM25_MT.E.62.006	- Infissi invetriati in legno e alluminio - Invetriata esterna fissa in alluminio preverniciato per superfici oltre 5,0 mq	1,00000 mq	€ 211,32809 0%	€ 211,32809
Totale MT				€ 211,32809
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
Totale RU				€ 14,12250
Sommano euro (A)				€ 226,12775
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,92209 = 5% * B)				€ 38,44172
Utili di impresa (C) = 4,85% * (A + B)				€ 26,45695
TOTALE (A + B + C) euro / mq				
Scostamento % su anno 2024				



				€ 291,03 0%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,85%</i>	€ 14,12250
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,92209

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.030.050.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 050 - Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio A - Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio. Per meccanismo ad anta ribalta			
	MT			
	CAM25_MT.E.62.007 - Infissi invetriati in legno e alluminio - Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio per meccanismo ad anta ribalta	1,00000 cad	€ 63,59887 0%	€ 63,59887
	Totale MT			€ 63,59887
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			€ 5,64900
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 69,24787 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58861 = 5% * B)			€ 11,77214
	Utili di impresa (C) = 6,34% * (A + B)			€ 8,10200
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 89,12 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,34%</i>			€ 5,64900
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,58861

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.030.050.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 050 - Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio B - Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio. Per apertura scorrevole con binario inferiore e superiore, per anta			
	MT			
	CAM25_MT.E.62.008 - Infissi invetriati in legno e alluminio - Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio per apertura scorrevole con binario inferiore e superiore, per anta	1,00000 mq	€ 31,79943 0%	€ 31,79943
	Totale MT			€ 31,79943
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			€ 5,64900
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 37,44843 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31831 = 5% * B)			€ 6,36623
	Utili di impresa (C) = 11,72% * (A + B)			€ 4,38147
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 48,20 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,72%</i>			€ 5,64900



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,31831
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.030.050.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 050 - Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio C - Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio. Per meccanismo ad anta basculante			
	MT			
	CAM25_MT.E.62.009 - Infissi invetriati in legno e alluminio - Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio per meccanismo ad anta basculante	1,00000 cad	€ 33,46073 0%	€ 33,46073
	Totale MT			€ 33,46073
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			€ 5,64900
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 39,10973 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33243 = 5% * B)			€ 6,64865
	Utili di impresa (C) = 11,22% * (A + B)			€ 4,57584
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 50,33 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,22%			€ 5,64900
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,33243

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.035.010.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 035 - CANCELLO ESTENDIBILE IN ACCIAIO 010 - Cannello estensibile in acciaio zincato A - Cannello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a U collegati da diagonali singole, doppie, curve o rinforzate, scorrimento laterale tramite carrelli a doppio cuscinetto nella guida superiore e guida inferiore fissa, cernierata o asportabile, fissato a mezzo zanche su spazi predisposti mediante stop, viti a legno o saldatura diretta su montanti in ferro. Diagonali singole o doppie, profilato 15x15x15 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00030 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,02743
	CAM25_MT.E.74.001 - Cancelli estensibili - Cannello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, con diagonali singole o doppie, profilato 15x15x15 mm	1,00000 mq	€ 88,62670 0%	€ 88,62670
	Totale MT			€ 88,65413
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 0%	€ 11,55600
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,28960
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 0%	€ 13,86450
	Totale RU			€ 27,71010
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 116,36423 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98910 = 5% * B)			€ 19,78192
	Utili di impresa (C) = 18,5% * (A + B)			€ 13,61462



	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024		€ 149,76 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,5%</i>		€ 27,71010
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,98910

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.035.010.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 035 - CANCELLO ESTENDIBILE IN ACCIAIO 010 - Cannello estensibile in acciaio zincato B - Cannello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a U collegati da diagonali singole, doppie, curve o rinforzate, scorrimento laterale tramite carrelli a doppio cuscinetto nella guida superiore e guida inferiore fissa, cernierata o asportabile, fissato a mezzo zanche su spazi predisposti mediante stop, viti a legno o saldatura diretta su montanti in ferro. Diagonali rinforzate, profilato 20x15x20 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00030 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,02743
	CAM25_MT.E.74.002 - Cancelli estensibili - Cannello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, con diagonali rinforzate, profilato 20x15x20 mm	1,00000 mq	€ 115,24360 0%	€ 115,24360
	Totale MT			€ 115,27103
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 0%	€ 11,55600
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,28960
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 0%	€ 13,86450
	Totale RU			€ 27,71010
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 142,98113 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21534 = 5% * B)			€ 24,30679
	Utili di impresa (C) = 15,06% * (A + B)			€ 16,72879
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 184,02 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,06%</i>			€ 27,71010
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,21534

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.040.010.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 040 - PERSIANE IN LEGNO 010 - Persiana di legno fino a 3 mq A - Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m ² , costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta. In legno di pino russo			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			€ 0,67716
	MT			
	CAM25_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00790 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,72227
	CAM25_MT.E.72.018 - Persianie e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 mq in legno di pino russo	1,00000 mq	€ 287,78397 0%	€ 287,78397
	Totale MT			€ 288,50624
	RU			



CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 0%	€ 7,15500
Totale RU				€ 13,57500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 302,75840 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,57345 = 5% * B)				€ 51,46893
Utili di impresa (C) = 3,48% * (A + B)				€ 35,42273
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 389,65 0%
Incidenza Manodopera sul totale 3,48%				€ 13,57500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,57345

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.040.010.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 040 - PERSIANE IN LEGNO 010 - Persiana di legno fino a 3 mq B - Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m ² , costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta. In legno di pich-pine o douglas			
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
Totale AT				€ 0,67716
MT				
CAM25_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00790 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,72227
CAM25_MT.E.72.019	- Persianie e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 mq in legno di pich-pine o douglas	1,00000 mq	€ 307,23201 0%	€ 307,23201
Totale MT				€ 307,95428
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 0%	€ 7,15500
Totale RU				€ 13,57500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 322,20644 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,73875 = 5% * B)				€ 54,77509
Utili di impresa (C) = 3,27% * (A + B)				€ 37,69815
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 414,68 0%
Incidenza Manodopera sul totale 3,27%				€ 13,57500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,73875

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.040.010.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 040 - PERSIANE IN LEGNO 010 - Persiana di legno fino a 3 mq C - Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m ² , costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta. In legno di abete			
AT				



CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
Totale AT				€ 0,67716
MT				
CAM25_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00790 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,72227
CAM25_MT.E.72.020	- Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 mq in legno di abete	1,00000 mq	€ 251,00064 0%	€ 251,00064
Totale MT				€ 251,72291
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 0%	€ 7,15500
Totale RU				€ 13,57500
Sommano euro (A)				€ 265,97507
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,26079 = 5% * B)				€ 45,21576
Utili di impresa (C) = 3,97% * (A + B)				€ 31,11908
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 342,31
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 3,97%				€ 13,57500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,26079

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.040.010.D	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 040 - PERSIANE IN LEGNO 010 - Persiana di legno fino a 3 mq D - Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m ² , costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta. Sovrapprezzo per laccatura colore bianco			
MT				
CAM25_MT.E.72.025	- Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 mq . Sovrapprezzo per laccatura colore bianco	1,00000 mq	€ 25,10006 0%	€ 25,10006
Totale MT				€ 25,10006
Sommano euro (A)				€ 25,10006
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21335 = 5% * B)				€ 4,26701
Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)				€ 2,93671
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 32,30
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale ---%				€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,21335

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.040.010.E	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 040 - PERSIANE IN LEGNO 010 - Persiana di legno fino a 3 mq E - Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m ² , costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta. Sovrapprezzo per laccatura altri colori RAL			
MT				



CAM25_MT.E.72.026	- Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 mq . Sovrapprezzo per laccatura altri colori RAL	1,00000 mq	€ 37,65010 0%	€ 37,65010
Totale MT				€ 37,65010
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 37,65010 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32003 = 5% * B)				€ 6,40052
Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)				€ 4,40506
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 48,46 0%
Incidenza Manodopera sul totale ---%				€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,32003

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.040.030.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 040 - PERSIANE IN LEGNO 030 - Persiana di legno oltre 3 mq A - Persiana di legno di superficie superiore a 3 m ² senza sopra-luce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. In legno di pino russo			
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
Totale AT				€ 0,67716
MT				
CAM25_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00790 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,72227
CAM25_MT.E.72.021	- Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana di legno a uno o due battenti di superficie superiore a 3 mq in legno di pino russo	1,00000 mq	€ 282,34863 0%	€ 282,34863
Totale MT				€ 283,07090
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 0%	€ 7,15500
Totale RU				€ 13,57500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 297,32306 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,52725 = 5% * B)				€ 50,54492
Utili di impresa (C) = 3,55% * (A + B)				€ 34,78680
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 382,65 0%
Incidenza Manodopera sul totale 3,55%				€ 13,57500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,52725

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.040.030.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 040 - PERSIANE IN LEGNO 030 - Persiana di legno oltre 3 mq B - Persiana di legno di superficie superiore a 3 m ² senza sopra-luce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. In legno di castagno			



AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
Totale AT				€ 0,67716
MT				
CAM25_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00790 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,72227
CAM25_MT.E.72.022	- Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana di legno a uno o due battenti di superficie superiore a 3 mq in legno castagno	1,00000 mq	€ 301,54386 0%	€ 301,54386
Totale MT				€ 302,26613
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 0%	€ 7,15500
Totale RU				€ 13,57500
Sommano euro (A)				€ 316,51829
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,69041 = 5% * B)				€ 53,80811
Utili di impresa (C) = 3,33% * (A + B)				€ 37,03264
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 407,36
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 3,33%				€ 13,57500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,69041

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.040.030.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 040 - PERSIANE IN LEGNO 030 - Persiana di legno oltre 3 mq C - Persiana di legno di superficie superiore a 3 m² senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. In legno di pich-pine			
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
Totale AT				€ 0,67716
MT				
CAM25_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00790 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,72227
CAM25_MT.E.72.023	- Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana di legno a uno o due battenti di superficie superiore a 3 mq in legno pich-pine	1,00000 mq	€ 320,82938 0%	€ 320,82938
Totale MT				€ 321,55165
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 0%	€ 7,15500
Totale RU				€ 13,57500
Sommano euro (A)				€ 335,80381
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,85433 = 5% * B)				€ 57,08665
Utili di impresa (C) = 3,14% * (A + B)				€ 39,28905



	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 432,18 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,14%</i>	€ 13,57500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,85433

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.040.030.D	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 040 - PERSIANE IN LEGNO 030 - Persiana di legno oltre 3 mq D - Persiana di legno di superficie superiore a 3 m ² senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6,5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. In legno di douglas			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			€ 0,67716
	MT			
	CAM25_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00790 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,72227
	CAM25_MT.E.72.024 - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana di legno a uno o due battenti di superficie superiore a 3 mq in legno douglas	1,00000 mq	€ 320,82938 0%	€ 320,82938
	Totale MT			€ 321,55165
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 0%	€ 7,15500
	Totale RU			€ 13,57500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 335,80381 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,85433 = 5% * B)			€ 57,08665
	Utili di impresa (C) = 3,14% * (A + B)			€ 39,28905
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 432,18 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,14%</i>			€ 13,57500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,85433

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.040.030.E	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 040 - PERSIANE IN LEGNO 030 - Persiana di legno oltre 3 mq E - Persiana di legno di superficie superiore a 3 m ² senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6,5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. In legno di rovere			
	MT			
	CAM25_MT.E.72.027 - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie oltre 3 mq . Sovrapprezzo per laccatura colore bianco	1,00000 mq	€ 30,15439 0%	€ 30,15439
	Totale MT			€ 30,15439
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 30,15439 0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25631 = 5% * B)		€ 5,12625
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)		€ 3,52806
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024		€ 38,81 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%		€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,25631

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.040.030.F	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 040 - PERSIANE IN LEGNO 030 - Persiana di legno oltre 3 mq F - Persiana di legno di superficie superiore a 3 m ² senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera.Sovrapprezzo per laccatura colore bianco			
	MT			
	CAM25_MT.E.72.028 - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie oltre 3 mq . Sovrapprezzo per laccatura altri colori RAL	1,00000 mq	€ 45,23158 0%	€ 45,23158
	Totale MT			€ 45,23158
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 45,23158 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38447 = 5% * B)			€ 7,68937
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 5,29210
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 58,21 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,38447

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.045.010.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 010 - Controtelaio in legno abete grezzo A - Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e larghezza fino a 8 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00160 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,14628
	CAM25_MT.E.71.001 - Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Controtelaio in legno di abete grezzo spessore cm 2, larghezza fino a 8 cm	1,00000 ml	€ 4,74915 0%	€ 4,74915
	Totale MT			€ 4,89543
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,29300
	Totale RU			€ 8,14500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 13,04043 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11084 = 5% * B)			€ 2,21687
	Utili di impresa (C) = 48,53% * (A + B)			€ 1,52573
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024			€ 16,78 0%



	Incidenza Manodopera sul totale 48,53%		€ 8,14500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,11084

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.045.010.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 010 - Controtelaio in legno abete grezzo B - Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e larghezza da 8 fino a 10 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00240 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,21942
	CAM25_MT.E.71.002 - Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Controtelaio in legno di abete grezzo spessore cm 2, larghezza da 8 a 10 cm	1,00000 ml	€ 5,11030 0%	€ 5,11030
	Totale MT			€ 5,32972
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,29300
	Totale RU			€ 8,14500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 13,47472 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11454 = 5% * B)			€ 2,29070
	Utili di impresa (C) = 46,97% * (A + B)			€ 1,57654
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024			€ 17,34 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,97%			€ 8,14500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,11454

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.045.010.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 010 - Controtelaio in legno abete grezzo C - Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e larghezza da 10 a 12 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00320 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,29257
	CAM25_MT.E.71.003 - Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Controtelaio in legno di abete grezzo spessore cm 2, larghezza fino da 10 a 12 cm	1,00000 ml	€ 5,47145 0%	€ 5,47145
	Totale MT			€ 5,76402
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,29300
	Totale RU			€ 8,14500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 13,90902 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11823 = 5% * B)			€ 2,36453
	Utili di impresa (C) = 45,5% * (A + B)			€ 1,62736



	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024	€ 17,90 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 45,5%</i>	€ 8,14500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,11823

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.045.010.D	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 010 - Controtelaio in legno abete grezzo D - Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e larghezza da 12 a 15 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00320 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,29257
	CAM25_MT.E.71.004 - Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Controtelaio in legno di abete grezzo spessore cm 2, larghezza da 12 a 15 cm	1,00000 ml	€ 5,81455 0%	€ 5,81455
	Totale MT			€ 6,10712
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,29300
	Totale RU			€ 8,14500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 14,25212 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12114 = 5% * B)			€ 2,42286
	Utili di impresa (C) = 44,41% * (A + B)			€ 1,66750
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024			€ 18,34 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 44,41%</i>			€ 8,14500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,12114

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.045.015.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 015 - Controtelaio in alluminio A - Controtelaio in acciaio zincato, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria - Per serramenti in genere			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00320 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,29257
	Totale MT			€ 0,29257
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,29300
	Totale RU			€ 8,14500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 8,43757 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07172 = 5% * B)			€ 1,43439
	Utili di impresa (C) = 75,01% * (A + B)			€ 0,98720
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024			€ 10,85906 0%



				€ 10,86 0%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 75,01%</i>		€ 8,14500
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,07172

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.045.020.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 020 - Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili A - Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in legno, dato in opera verniciato, munito di cerniere, nottolini a molle, guide, ecc.; misurato fronte e celino. In legno di abete			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			€ 0,67716
	MT			
	CAM25_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00400 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,36571
	CAM25_MT.E.71.005 - Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Cassonetto coprirullo in legno di abete	1,00000 mq	€ 141,17432 0%	€ 141,17432
	Totale MT			€ 141,54003
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,10880
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 15,40500
	Totale RU			€ 19,51380
	Sommano euro (A)			€ 161,73099 0%
	Scostamento % su anno 2024			
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37471 = 5% * B)			€ 27,49427
	Utili di impresa (C) = 9,37% * (A + B)			€ 18,92253
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 208,15 0%
	Scostamento % su anno 2024			
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,37%</i>			€ 19,51380
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,37471

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.045.020.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 020 - Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili B - Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in legno, dato in opera verniciato, munito di cerniere, nottolini a molle, guide, ecc.; misurato fronte e celino. In legno di douglas o mogano			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			€ 0,67716
	MT			
	CAM25_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00400 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,36571
	CAM25_MT.E.71.006 - Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Cassonetto coprirullo in legno douglas o mogano	1,00000 mq	€ 186,89616 0%	€ 186,89616
	Totale MT			€ 187,26187
	RU			



CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,10880
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 15,40500
Totale RU				€ 19,51380
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 207,45283 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,76335 = 5% * B)				€ 35,26698
Utili di impresa (C) = 7,31% * (A + B)				€ 24,27198
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 266,99 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,31%</i>				€ 19,51380
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,76335

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.045.025.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 025 - Imbotto o succielo di legname per rivestimento di squarci e succieli A - Imbotto o succielo di legname per rivestimento di squarci e succieli, liscio, in tavole di abete, di spessore non inferiore a mm 25, fornito e posto in opera compreso ferramenta. In tavole di abete			
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
Totale AT				€ 0,67716
MT				
CAM25_MT.E.06.011	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 16x60 mm	0,64000 kg	€ 0,90288 0%	€ 0,57784
CAM25_MT.E.71.007	- Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Imbotto o succielo in legno di abete di spessore non inferiore a 25 mm	1,00000 mq	€ 71,11083 0%	€ 71,11083
Totale MT				€ 71,68867
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,02720
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,84860
Totale RU				€ 2,87580
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 75,24163 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63955 = 5% * B)				€ 12,79108
Utili di impresa (C) = 2,97% * (A + B)				€ 8,80327
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 96,84 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,97%</i>				€ 2,87580
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,63955

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.045.030.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 030 - Corrimano per ringhiera o parapetto in legno A - Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media 3 x 8 cm, con scanalatura nel lato inferiore per l'incastro al corrente superiore della ringhiera a sagoma semplice centinata e connessione ad angolo retto; fornito e posto in opera compreso ferramenta. In legno faggio lucidato			
AT				



CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
Totale AT				€ 0,67716
MT				
CAM25_MT.E.71.009	- Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Corrimano per ringhiera, sezione 3x8 cm, in legno di faggio lucidato	1,00000 ml	€ 19,30357 0%	€ 19,30357
Totale MT				€ 19,30357
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,00530
Totale RU				€ 6,05970
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 26,04043 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22134 = 5% * B)				€ 4,42687
Utili di impresa (C) = 18,08% * (A + B)				€ 3,04673
TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024				€ 33,51 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,08%</i>				€ 6,05970
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,22134

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.045.030.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 030 - Corrimano per ringhiera o parapetto in legno B - Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media 3 x 8 cm, con scanalatura nel lato inferiore per l'incastro al corrente superiore della ringhiera a sagoma semplice centinata e connessione ad angolo retto; fornito e posto in opera compreso ferramenta. In legno douglas			
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
Totale AT				€ 0,67716
MT				
CAM25_MT.E.71.010	- Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Corrimano per ringhiera, sezione 3x8 cm, in legno douglas	1,00000 ml	€ 23,18596 0%	€ 23,18596
Totale MT				€ 23,18596
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,00530
Totale RU				€ 6,05970
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 29,92282 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25434 = 5% * B)				€ 5,08688
Utili di impresa (C) = 15,74% * (A + B)				€ 3,50097
TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024				€ 38,51 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,74%</i>				€ 6,05970
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,25434



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.045.035.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 035 - Serratura tipo comune a borsa A - Serratura tipo comune a borsa con scivolo e chiave a due mandate, compresa la contropiastra, due chiavi e ferramenta.			
	MT			
	CAM25_MT.E.71.011 - Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Serratura del tipo comune a borsa	1,00000 cad	€ 10,45535 0%	€ 10,45535
	Totale MT			€ 10,45535
	RU			
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,38910
	Totale RU			€ 3,38910
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 13,84445 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11768 = 5% * B)			€ 2,35356
	Utili di impresa (C) = 19,02% * (A + B)			€ 1,61980
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 17,82 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,02%</i>			€ 3,38910
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,11768

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.045.050.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 050 - Corrimano per ringhiera o parapetto in legno a sagoma centinata A - Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 5 x 10, a sagoma centinata e scanalata negli innesti e giunzioni a raccordi curvi negli innesti tra rampanti e ripiani; fornito e posto in opera compreso ferramenta. In legno di faggio lucidato			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			€ 0,67716
	MT			
	CAM25_MT.E.75.001 - Corrimano per ringhiere - Corrimano per ringhiera, sezione 5x10 cm, in legno di faggio lucidato	1,00000 ml	€ 36,56664 0%	€ 36,56664
	Totale MT			€ 36,56664
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
	Totale RU			€ 12,83850
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 50,08230 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42570 = 5% * B)			€ 8,51399
	Utili di impresa (C) = 19,92% * (A + B)			€ 5,85963
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024			€ 64,46 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,92%</i>			€ 12,83850
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,42570

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM25_E18.045.050.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 050 - Corrimano per ringhiera o parapetto in legno a sagoma centinata B - Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 5 x 10, a sagoma centinata e scanalata negli innesti e giunzioni a raccordi curvi negli innesti tra rampanti e ripiani; fornito e posto in opera compreso ferramenta. In legno mogano o douglas			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			€ 0,67716
	MT			
	CAM25_MT.E.75.002 - Corrimano per ringhiere - Corrimano per ringhiera, sezione 5x10 cm, in legno di mogano o douglas	1,00000 ml	€ 50,00149 0%	€ 50,00149
	Totale MT			€ 50,00149
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
	Totale RU			€ 12,83850
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 63,51715 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53990 = 5% * B)			€ 10,79792
	Utili di impresa (C) = 15,71% * (A + B)			€ 7,43151
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024			€ 81,75 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,71%</i>			€ 12,83850
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,53990

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.045.055.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 055 - Ritieni completi di ganci e catenelle in ottone A - Ritieni completi di ganci e catenelle in ottone compresi i tasselli di legno da incasso a muro per la tenuta dei ganci, forniti e posti in opera compreso ferramenta.			
	MT			
	CAM25_MT.E.75.003 - Corrimano per ringhiere - Ritieni completi di ganci e catenelle in ottone	2,00000 cad	€ 14,64471 0%	€ 29,28942
	Totale MT			€ 29,28942
	RU			
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
	Totale RU			€ 2,46480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 31,75422 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26991 = 5% * B)			€ 5,39822
	Utili di impresa (C) = 6,03% * (A + B)			€ 3,71524
	TOTALE (A + B + C) euro / coppia Scostamento % su anno 2024			€ 40,87 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,03%</i>			€ 2,46480
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,26991

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM25_E18.045.060.A	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 060 - Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate A - Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate compreso il fissaggio; fornito e posto in opera compreso ferramenta. Su ferro piatto da 30 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.75.004 - Corrimano per ringhiere - Corrimano per ringhiere in materie plastiche su ferro piatto da mm 30 1,00000 ml € 12,13471 0% € 12,13471</p> <p>Totale MT € 12,13471</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,05000 h € 25,68000 0% € 1,28400</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,13000 h € 30,81000 0% € 4,00530</p> <p>Totale RU € 5,28930</p> <p>Sommano euro (A) € 17,42401 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14810 = 5% * B) € 2,96208</p> <p>Utili di impresa (C) = 23,59% * (A + B) € 2,03861</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / ml € 22,42 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 23,59% € 5,28930 Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,14810</p>			
---------------------	--	--	--	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.045.060.B	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 060 - Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate B - Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate compreso il fissaggio; fornito e posto in opera compreso ferramenta. Su ferro piatto da 35 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.75.005 - Corrimano per ringhiere - Corrimano per ringhiere in materie plastiche su ferro piatto da mm 35 1,00000 ml € 16,73940 0% € 16,73940</p> <p>Totale MT € 16,73940</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,05000 h € 25,68000 0% € 1,28400</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,13000 h € 30,81000 0% € 4,00530</p> <p>Totale RU € 5,28930</p> <p>Sommano euro (A) € 22,02870 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18724 = 5% * B) € 3,74488</p> <p>Utili di impresa (C) = 18,66% * (A + B) € 2,57736</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / ml € 28,35 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 18,66% € 5,28930 Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,18724</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.045.060.C	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 060 - Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate C - Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate compreso il fissaggio; fornito e posto in opera compreso ferramenta. Su ferro</p>			



	piatto da 40 mm			
MT				
CAM25_MT.E.75.006	- Corrimano per ringhiere - Corrimano per ringhiere in materie plastiche su ferro piatto da mm 40	1,00000 ml	€ 19,80919 0%	€ 19,80919
Totale MT				€ 19,80919
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,00530
Totale RU				€ 5,28930
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 25,09849 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21334 = 5% * B)				€ 4,26674
Utili di impresa (C) = 16,37% * (A + B)				€ 2,93652
TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024				€ 32,30 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,37%</i>				€ 5,28930
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,21334

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.045.065.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 065 - Fermoporta a pavimento o a muro in ottone A - Fermoporta a pavimento o a muro in ottone compreso il gancio per il fermo dell'infisso; fornito e posto in opera compreso ferramenta			
MT				
CAM25_MT.E.71.012	- Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Fermoporta in ottone a pavimento o a muro	1,00000 cad	€ 12,55003 0%	€ 12,55003
Totale MT				€ 12,55003
RU				
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,57920
Totale RU				€ 4,57920
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 17,12923 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14560 = 5% * B)				€ 2,91197
Utili di impresa (C) = 20,77% * (A + B)				€ 2,00412
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 22,05 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,77%</i>				€ 4,57920
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,14560

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.045.070.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 070 - Mostra o dietromostra di legno di abete A - Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o con cornice sovrapposta, fornita e posta in opera compresi staffa a muro, viti di fissaggio al telaio maestro. Larghezza fino a 12 cm			
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
Totale AT				€ 0,67716



MT				
CAM25_MT.E.06.011	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 16x60 mm	0,05000 kg	€ 0,90288 0%	€ 0,04514
CAM25_MT.E.71.013	- Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Mostra o dietromostra in legno di abete larghezza fino a 12 cm	1,00000 ml	€ 16,28796 0%	€ 16,28796
Totale MT				€ 16,33310
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,51360
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,92430
Totale RU				€ 1,43790
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 18,44816 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15681 = 5% * B)				€ 3,13619
Utili di impresa (C) = 6,06% * (A + B)				€ 2,15844
TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024				€ 23,74 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,06%</i>				€ 1,43790
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,15681

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.045.070.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 070 - Mostra o dietromostra di legno di abete B - Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o con cornice sovrapposta, fornita e posta in opera compresi staffa a muro, viti di fissaggio al telaio maestro. Larghezza da 12 a 15 cm			
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
Totale AT				€ 0,67716
MT				
CAM25_MT.E.06.011	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 16x60 mm	0,05000 kg	€ 0,90288 0%	€ 0,04514
CAM25_MT.E.71.014	- Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Mostra o dietromostra in legno di abete larghezza da 12 a 15 cm	1,00000 ml	€ 18,97854 0%	€ 18,97854
Totale MT				€ 19,02368
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,51360
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,92430
Totale RU				€ 1,43790
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 21,13874 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17968 = 5% * B)				€ 3,59359
Utili di impresa (C) = 5,29% * (A + B)				€ 2,47323
TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024				€ 27,21 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,29%</i>				€ 1,43790
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,17968
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM25_E18.045.070.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 070 - Mostra o dietromostra di legno di abete C - Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o con cornice sovrapposta, fornita e posta in opera compresi staffa a muro, viti di fissaggio al telaio maestro. Larghezza da cm 15 a 20 cm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			€ 0,67716
	MT			
	CAM25_MT.E.06.011 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 16x60 mm	0,06000 kg	€ 0,90288 0%	€ 0,05417
	CAM25_MT.E.71.015 - Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Mostra o dietromostra in legno di abete larghezza da 15 a 20 cm	1,00000 ml	€ 25,84043 0%	€ 25,84043
	Totale MT			€ 25,89460
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,51360
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,23240
	Totale RU			€ 1,74600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 28,31776 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24070 = 5% * B)			€ 4,81402
	Utili di impresa (C) = 4,79% * (A + B)			€ 3,31318
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024			€ 36,44 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,79%			€ 1,74600
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,24070

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.045.075.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 075 - Fermoporta di ottone a scatto per pavimenti A - Fermoporta di ottone a scatto per pavimenti con incastro a scomparsa; fornito e posto in opera compreso ferramenta			
	MT			
	CAM25_MT.E.71.016 - Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Fermoporta a scatto in ottone per pavimenti	1,00000 cad	€ 15,42119 0%	€ 15,42119
	Totale MT			€ 15,42119
	RU			
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 0%	€ 7,15500
	Totale RU			€ 7,15500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 22,57619 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19190 = 5% * B)			€ 3,83795
	Utili di impresa (C) = 24,63% * (A + B)			€ 2,64141
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 29,06 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,63%			€ 7,15500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,19190



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.045.080.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 080 - Fronte di dietromostra A - Fronte di dietromostra di spessore 2 cm e larghezza fino a 5 cm, fornito e posto in opera compreso il fissaggio. In legno di abete			
	MT			
	CAM25_MT.E.71.017 - Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Fronte di dietromostra in legno di abete	1,00000 ml	€ 6,69937 0%	€ 6,69937
	Totale MT			€ 6,69937
	RU			
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 0%	€ 0,57240
	Totale RU			€ 0,57240
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 7,27177 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06181 = 5% * B)			€ 1,23620
	Utili di impresa (C) = 6,12% * (A + B)			€ 0,85080
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024			€ 9,36 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,12%			€ 0,57240
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,06181

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.045.080.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 080 - Fronte di dietromostra B - Fronte di dietromostra di spessore 2 cm e larghezza fino a 5 cm, fornito e posto in opera compreso il fissaggio. In legno di douglas o mogano			
	MT			
	CAM25_MT.E.71.018 - Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Fronte di dietromostra in legno douglas o mogano	1,00000 ml	€ 9,19132 0%	€ 9,19132
	Totale MT			€ 9,19132
	RU			
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 0%	€ 0,57240
	Totale RU			€ 0,57240
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 9,76372 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08299 = 5% * B)			€ 1,65983
	Utili di impresa (C) = 4,56% * (A + B)			€ 1,14236
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024			€ 12,57 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,56%			€ 0,57240
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,08299

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.045.085.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 085 - Fermoporta in materiale plastico A - Fermoporta in materiale plastico; fornito e posto in opera compreso ferramenta			
	MT			
	CAM25_MT.E.71.019 - Controtelai, cassonetti, imbotti ed	1,00000	€ 7,99952	€ 7,99952



	accessori per infissi - Fermaporta in materiale plastico	cad	0%	
	Totale MT			€ 7,99952
RU				
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,13000 h	€ 28,62000 0%	€ 3,72060
	Totale RU			€ 3,72060
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 11,72012 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09962 = 5% * B)			€ 1,99242
	Utili di impresa (C) = 24,67% * (A + B)			€ 1,37125
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 15,08 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,67%</i>			€ 3,72060
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09962

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.045.090.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 090 - Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di squarci A - Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di squarci, armato a telaio, con listoncini legno di abete di spessore a 2 cm e pannelli in compensato di spessore 4 mm, fornito e posto in opera compreso il fissaggio. Con pannelli in compensato di pioppo			
	AT			
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			€ 0,67716
	MT			
CAM25_MT.E.06.011	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 16x60 mm	0,06000 kg	€ 0,90288 0%	€ 0,05417
CAM25_MT.E.71.020	- Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm con pannelli in compensato di pioppo	0,35000 mq	€ 79,65207 0%	€ 27,87822
	Totale MT			€ 27,93239
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,00530
	Totale RU			€ 6,05970
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 34,66925 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29469 = 5% * B)			€ 5,89377
	Utili di impresa (C) = 13,58% * (A + B)			€ 4,05630
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024			€ 44,62 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,58%</i>			€ 6,05970
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,29469

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.045.090.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 090 - Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di squarci B - Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di squarci, armato a telaio, con listoncini legno di abete di spessore a 2 cm e pannelli in			



compensato di spessore 4 mm, fornito e posto in opera compreso il fissaggio. Con pannelli in compensato di douglas o mogano				
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
Totale AT				€ 0,67716
MT				
CAM25_MT.E.06.011	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 16x60 mm	0,06000 kg	€ 0,90288 0%	€ 0,05417
CAM25_MT.E.71.021	- Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm con pannelli in compensato di mogano o douglas	0,35000 mq	€ 106,86488 0%	€ 37,40271
Totale MT				€ 37,45688
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,00530
Totale RU				€ 6,05970
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 44,19374 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37565 = 5% * B)				€ 7,51294
Utili di impresa (C) = 10,65% * (A + B)				€ 5,17067
TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024				€ 56,88 0%
Incidenza Manodopera sul totale 10,65%				€ 6,05970
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,37565

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.045.092.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 092 - Fermoporta in materiale plastico, autoadesivo, a forma di cuneo A - Fermoporta in materiale plastico, autoadesivo, a forma di cuneo; fornito e posto in opera compreso ferramenta			
MT				
CAM25_MT.E.71.022	- Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Fermoporta in materiale plastico, autoadesivo	1,00000 cad	€ 2,16691 0%	€ 2,16691
Totale MT				€ 2,16691
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
Totale RU				€ 2,05440
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 4,22131 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03588 = 5% * B)				€ 0,71762
Utili di impresa (C) = 37,81% * (A + B)				€ 0,49389
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 5,43 0%
Incidenza Manodopera sul totale 37,81%				€ 2,05440
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,03588

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.050.010.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO			



050 - PORTONI E PORTE IN ACCIAIO				
010 - Porta per esterni con battente in acciaio				
A - Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale, telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere. Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata, con K compreso tra 2,1 e 2,4 W/m²K. Ad un battente				
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
Totale AT				€ 1,35432
MT				
CAM25_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,02000 mc	€ 121,06554 0%	€ 2,42131
CAM25_MT.E.63.001	- Porte, portoni ed infissi invetriati in acciaio - Porta con lamiera da 15/10 di mm un battente	1,00000 mq	€ 256,63461 0%	€ 256,63461
Totale MT				€ 259,05592
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
Totale RU				€ 28,32000
Sommano euro (A)				€ 288,73024
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,45421 = 5% * B)				€ 49,08414
Utili di impresa (C) = 7,62% * (A + B)				€ 33,78144
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 371,60
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 7,62%				€ 28,32000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,45421

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.050.010.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 050 - PORTONI E PORTE IN ACCIAIO 010 - Porta per esterni con battente in acciaio B - Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale, telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere. Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata, con K compreso tra 2,1 e 2,4 W/m²K. A due battenti			
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
Totale AT				€ 1,35432
MT				
CAM25_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,02000 mc	€ 121,06554 0%	€ 2,42131
CAM25_MT.E.63.002	- Porte, portoni ed infissi invetriati in acciaio - Porta con lamiera da 15/10 di mm due battenti	1,00000 mq	€ 242,78443 0%	€ 242,78443
Totale MT				€ 245,20574
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200



CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
Totale RU				€ 28,32000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 274,88006 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,33648 = 5% * B)				€ 46,72961
Utili di impresa (C) = 8,01% * (A + B)				€ 32,16097
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 353,77 0%
Incidenza Manodopera sul totale 8,01%				€ 28,32000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,33648

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.050.020.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 050 - PORTONI E PORTE IN ACCIAIO 020 - Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile A - Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile destra-sinistra, con battente in doppia lamiera da 10/10 zincato verniciato a polveri, spessore totale 45 mm, pressopiegata su due lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, compresi serratura incassata, rostro di sicurezza in acciaio, 2 cerniere e maniglione antipanico. Porta per esterni in acciaio apertura reversibile destra-sinistra lamiera da 10/10, con K compreso tra 2,1 e 2,4 W/m²K. Ad un battente			
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
Totale AT				€ 1,35432
MT				
CAM25_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,02000 mc	€ 121,06554 0%	€ 2,42131
CAM25_MT.E.63.003	- Porte, portoni ed infissi invetriati in acciaio - Porta in acciaio apertura reversibile destra-sinistra lamiera da 10/10	1,00000 mq	€ 204,95376 0%	€ 204,95376
Totale MT				€ 207,37507
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
Totale RU				€ 28,32000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 237,04939 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,01492 = 5% * B)				€ 40,29840
Utili di impresa (C) = 9,28% * (A + B)				€ 27,73478
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 305,08 0%
Incidenza Manodopera sul totale 9,28%				€ 28,32000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,01492

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.050.030.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 050 - PORTONI E PORTE IN ACCIAIO 030 - Porta per interni in acciaio con battente costituito da due lamiere A - Porta per interni in acciaio, con battente costituito da due lamiere zincate verniciate a polveri, spessore 40 mm, con riempimento in cartone a nido			



d'ape incollato su tutta la superficie, sezione inferiore piallabile per registrazione in altezza, telaio in acciaio zincato a caldo da 1,5 mm di spessore con guarnizione di battuta su tre lati, compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere. Porta per interni in acciaio spessore 40 mm. Ad un battente				
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
Totale AT				€ 1,35432
MT				
CAM25_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,02000 mc	€ 121,06554 0%	€ 2,42131
CAM25_MT.E.63.004	- Porte, portoni ed infissi invetriati in acciaio - Porta per interni in acciaio spessore 40mm	1,00000 mq	€ 165,89517 0%	€ 165,89517
Totale MT				€ 168,31648
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
Totale RU				€ 28,32000
Sommano euro (A)				€ 197,99080
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68292 = 5% * B)				€ 33,65844
Utili di impresa (C) = 11,11% * (A + B)				€ 23,16492
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 254,81
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 11,11%				€ 28,32000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,68292

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.050.040.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 050 - PORTONI E PORTE IN ACCIAIO 040 - Porta basculante singola per box auto A - Porta basculante singola per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composta da telaio perimetrale in profilato di acciaio rettangolare 75 x 38 mm dotato di due sostegni orizzontali di rinforzo, manto a completa scomparsa in acciaio grecato di spessore 8/10 di mm con verniciatura a polveri, dispositivo di arresto di sicurezza, carrelli di scorrimento in materiale sintetico e sistema di compensazione del peso tramite molle di trazione su bracci a leva, compresi la serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e il corredo di maniglie.			
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
Totale AT				€ 1,35432
MT				
CAM25_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
CAM25_MT.E.63.005	- Porte, portoni ed infissi invetriati in acciaio - Porta basculante singola in lamiera di acciaio spessore 8/10 mm	1,00000 mq	€ 71,77896 0%	€ 71,77896
Totale MT				€ 72,98962
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200



	Totale RU	€ 14,16000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 88,50394 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75228 = 5% * B)	€ 15,04567
	Utili di impresa (C) = 12,43% * (A + B)	€ 10,35496
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 113,90 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,43%</i>	€ 14,16000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,75228

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.050.050.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 050 - PORTONI E PORTE IN ACCIAIO 050 - Porta basculante doppia per box auto A - Porta basculante doppia per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composta da telaio perimetrale in profilato di acciaio rettangolare dotato di due sostegni orizzontali di rinforzo, manto in lamiera di acciaio grecata a completa scomparsa con verniciatura a polveri, dispositivo di arresto di sicurezza, carrelli di scorrimento in materiale sintetico, sistema di compensazione del peso tramite molle di trazione su bracci a leva con involucro telescopico e listelli di smorzamento rumori con listelli in EPDM applicati sul perimetro del telaio, compresi la serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e il corredo di maniglie.			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			€ 1,35432
	MT			
	CAM25_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
	CAM25_MT.E.63.006 - Porte, portoni ed infissi invetriati in acciaio - Porta basculante doppia in lamiera di acciaio spessore 8/10 mm	1,00000 mq	€ 117,82584 0%	€ 117,82584
	Totale MT			€ 119,03650
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	Totale RU			€ 14,16000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 134,55082 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14368 = 5% * B)			€ 22,87364
	Utili di impresa (C) = 8,18% * (A + B)			€ 15,74245
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 173,17 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,18%</i>			€ 14,16000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,14368

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.050.060.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 050 - PORTONI E PORTE IN ACCIAIO 060 - Portone sezionale per box auto in lamiera di acciaio grecata e gofrata A - Portone sezionale con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composto da manto in elementi monoparete, in lamiera di acciaio grecata e gofrata, spessore 42 mm, a completa scomparsa con verniciatura a base di poliesteri, sistema antinfortunistico salvadita, controtelaio e telaio in profilato, bilanciamento mediante gruppo di molle a torsione, supporti laterali a cerniera con ruote di scorrimento regolabili in nylon, guarnizioni in EPDM			



applicati sul perimetro del telaio e tra gli elementi del portone, compresi la serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e il corredo di maniglie				
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
Totale AT				€ 1,35432
MT				
CAM25_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,02000 mc	€ 121,06554 0%	€ 2,42131
CAM25_MT.E.63.007	- Porte, portoni ed infissi invetriati in acciaio - Porta sezionabile per box auto	1,00000 mq	€ 171,42080 0%	€ 171,42080
Totale MT				€ 173,84211
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
Totale RU				€ 14,16000
Sommano euro (A)				€ 189,35643
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,60953 = 5% * B)				€ 32,19059
Utili di impresa (C) = 5,81% * (A + B)				€ 22,15470
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 243,70
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 5,81%				€ 14,16000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,60953

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.050.070.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 050 - PORTONI E PORTE IN ACCIAIO 070 - Porta sezionale per box auto in lamiera di acciaio grecata e gofrata colbentata A - Portone sezionale per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato acaldo composto da manto in elementi a doppia parete isolata, in lamiera di acciaio grecata e gofrata, spessore 42 mm, a completa scomparsa con verniciatura a base di poliestere, riempimento tramite schiumatura in poliuretano esente da CFC sistema antinfortunistico salvadita, controtelaio e telaio in profilato, bilanciamento mediante gruppo di molle a torsione, supporti laterali a cerniera con ruote di scorrimento regolabili in nylon, guarnizioni in EPDM applicati sul perimetro del telaio e tra gli elementi del portone. Compresi la serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e il corredo di maniglie. Con coefficiente di trasmissione termica: K= 0,95 W/m²K			
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
Totale AT				€ 1,35432
MT				
CAM25_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
CAM25_MT.E.63.008	- Porte, portoni ed infissi invetriati in acciaio - Porta sezionale in lamiera di acciaio grecata spessore 42 mm	1,00000 mq	€ 234,67657 0%	€ 234,67657
Totale MT				€ 235,88723
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
Totale RU				



				€ 14,16000
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 251,40155 0%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,13691 = 5% * B)	€ 42,73826
			Utili di impresa (C) = 4,38% * (A + B)	€ 29,41398
			TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024	€ 323,55 0%
			Incidenza Manodopera sul totale 4,38%	€ 14,16000
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 2,13691

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.050.075.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 050 - PORTONI E PORTE IN ACCIAIO 075 - Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra A - Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra, ad uno o più battenti fissi od apribili, con o senza sopra luce fisso o apribile, costituito da telaio fisso in profilato di sviluppo non inferiore a 160 mm, listoni dei battenti e delle traverse di sviluppo non inferiore a 140 mm; fornito e posto in opera, completo di fermavetro, scacciacqua, staffe, cerniere in acciaio con rondelle, cremonese in ottone cromato, due zeccole per ogni battente mobile ed ogni altro onere e accessorio, con opere murarie. Realizzati in lamiera 10/10			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			€ 1,35432
	MT			
	CAM25_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,02000 mc	€ 121,06554 0%	€ 2,42131
	CAM25_MT.E.63.009 - Porte, portoni ed infissi invetriati in acciaio - Infissi in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra realizzati in lamiera 10/10	1,00000 mq	€ 100,40026 0%	€ 100,40026
	Totale MT			€ 102,82157
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			€ 11,07900
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 115,25489 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97967 = 5% * B)			€ 19,59333
	Utili di impresa (C) = 7,47% * (A + B)			€ 13,48482
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 148,33 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,47%			€ 11,07900
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,97967

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.050.075.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 050 - PORTONI E PORTE IN ACCIAIO 075 - Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra B - Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra, ad uno o più battenti fissi od apribili, con o senza sopra luce fisso o apribile, costituito da telaio fisso in profilato di sviluppo non inferiore a 160 mm, listoni dei battenti e delle traverse di sviluppo non inferiore a 140 mm; fornito e posto in opera, completo di fermavetro, scacciacqua, staffe, cerniere in acciaio con rondelle, cremonese in ottone cromato, due zeccole per ogni			



battente mobile ed ogni altro onere e accessorio, con opere murarie. Realizzati in lamiera 15/10				
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
Totale AT				€ 1,35432
MT				
CAM25_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,02000 mc	€ 121,06554 0%	€ 2,42131
CAM25_MT.E.63.010	- Porte, portoni ed infissi invetriati in acciaio - Infissi in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra realizzati in lamiera 15/10	1,00000 mq	€ 120,48031 0%	€ 120,48031
Totale MT				€ 122,90162
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
Totale RU				€ 11,07900
Sommano euro (A)				€ 135,33494
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15035 = 5% * B)				€ 23,00694
Utili di impresa (C) = 6,36% * (A + B)				€ 15,83419
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 174,18
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 6,36%				€ 11,07900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,15035

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.055.010.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 055 - OPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO 010 - Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas A - Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'apparecchio funzionale. A fune di acciaio impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione			
MT				
CAM25_MT.E.65.022	- Infissi invetriati in alluminio - Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema a vasistas a fune di acciaio o maniglia a rotazione.	1,00000 cad	€ 105,22164 0%	€ 105,22164
Totale MT				€ 105,22164
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,31120
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,77290
Totale RU				€ 5,08410
Sommano euro (A)				€ 110,30574
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93760 = 5% * B)				€ 18,75198
Utili di impresa (C) = 3,58% * (A + B)				€ 12,90577
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 141,96
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 3,58%				€ 5,08410
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,93760



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.055.010.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 055 - OPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO 010 - Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas B - Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'apparecchio funzionale. Con attuatore			
	MT			
	CAM25_MT.E.65.023 - Infissi invetriati in alluminio - Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema a vasistas con attuatore	1,00000 cad	€ 237,67413 0%	€ 237,67413
	Totale MT			€ 237,67413
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,31120
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,77290
	Totale RU			€ 5,08410
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 242,75823 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,06345 = 5% * B)			€ 41,26890
	Utili di impresa (C) = 1,63% * (A + B)			€ 28,40271
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 312,43 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,63%</i>			€ 5,08410
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,06345

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.055.020.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 055 - OPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO 020 - Cariglione a leva in alluminio A - Cariglione a leva in alluminio con collegamento e leva di chiusura incorporata, fornito e posto in opera su infissi, compreso ferramenta			
	MT			
	CAM25_MT.E.65.024 - Infissi invetriati in alluminio - Cariglione a leva in alluminio	1,00000 cad	€ 113,58230 0%	€ 113,58230
	Totale MT			€ 113,58230
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,31120
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,77290
	Totale RU			€ 5,08410
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 118,66640 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00866 = 5% * B)			€ 20,17329
	Utili di impresa (C) = 3,33% * (A + B)			€ 13,88397
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 152,72 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,33%</i>			€ 5,08410
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,00866

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM25_E18.055.030.A	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 055 - OPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO 030 - Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato incorporata e non visibile A - Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato incorporata e non visibile nel montante del battente, con chiusura a paletto o a mandata, con scrocco a cilindro, fornita e posta in opera compreso ferramenta.</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.65.025 - Infissi invetriati in alluminio - Serratura speciale con chiusura a paletto per infissi in alluminio</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44191 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 21,11% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 21,11%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,25000 h</p> <p>0,25000 h</p>	<p>€ 37,86679 0%</p> <p>€ 25,68000 0%</p> <p>€ 30,81000 0%</p> <p>€ 51,98929 0%</p> <p>€ 8,83818</p> <p>€ 6,08275</p> <p>€ 66,91 0%</p> <p>€ 14,12250</p> <p>€ 0,44191</p>	<p>€ 37,86679</p> <p>€ 37,86679</p> <p>€ 6,42000</p> <p>€ 7,70250</p> <p>€ 14,12250</p> <p>€ 51,98929 0%</p> <p>€ 8,83818</p> <p>€ 6,08275</p> <p>€ 66,91 0%</p> <p>€ 14,12250</p> <p>€ 0,44191</p>
---------------------	--	--	--	---

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.055.040.A	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 055 - OPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO 040 - Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato del tipo a pulsante A - Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato del tipo a pulsante in ottone a forte spessore, fornita e posta in opera, compreso ferramenta</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.65.026 - Infissi invetriati in alluminio - Serratura speciale a pulsante per infissi in alluminio</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47875 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 19,48% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 19,48%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,25000 h</p> <p>0,25000 h</p>	<p>€ 42,20061 0%</p> <p>€ 25,68000 0%</p> <p>€ 30,81000 0%</p> <p>€ 56,32311 0%</p> <p>€ 9,57493</p> <p>€ 6,58980</p> <p>€ 72,49 0%</p> <p>€ 14,12250</p> <p>€ 0,47875</p>	<p>€ 42,20061</p> <p>€ 42,20061</p> <p>€ 6,42000</p> <p>€ 7,70250</p> <p>€ 14,12250</p> <p>€ 56,32311 0%</p> <p>€ 9,57493</p> <p>€ 6,58980</p> <p>€ 72,49 0%</p> <p>€ 14,12250</p> <p>€ 0,47875</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.055.050.A	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 055 - OPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO 050 - Pompa chiudiporta con incasso a pavimento</p>			



A - Pompa chiudiporta con incasso a pavimento per rendere possibile la rotazione del battente a 180°, completa di piastra di copertura in lega di alluminio, fornita e posta in opera compreso ferramenta e opere murarie.				
MT				
CAM25_MT.E.65.027	- InfiSSI invetriati in alluminio - Pompa chiudi porta con incasso a pavimento	1,00000 cad	€ 173,22656 0%	€ 173,22656
Totale MT				€ 173,22656
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
Totale RU				€ 14,12250
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 187,34906 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59247 = 5% * B)				€ 31,84934
Utili di impresa (C) = 5,86% * (A + B)				€ 21,91984
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 241,12 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,86%</i>				€ 14,12250
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,59247

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.055.060.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 055 - OPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO 060 - Montanti e traverse per la realizzazione di specchiature fisse su telaio in alluminio A - Montanti e traverse per la realizzazione di specchiature fisse nei telai perimetrali in alluminio, in opera compreso, ferramenta. Per specchiature fisse			
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
Totale AT				€ 1,35432
MT				
CAM25_MT.E.65.028	- InfiSSI invetriati in alluminio - Profilati in alluminio	1,60000 ml	€ 42,23673 0%	€ 67,57877
Totale MT				€ 67,57877
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,54580
Totale RU				€ 13,24980
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 82,18289 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69855 = 5% * B)				€ 13,97109
Utili di impresa (C) = 12,53% * (A + B)				€ 9,61540
TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024				€ 105,77 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,53%</i>				€ 13,24980
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,69855

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.055.070.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO			



055 - OPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO 070 - Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi interni o esterni A - Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi interni o esterni, fornito e posto in opera compreso ferramenta. Per anta di porta o balconi				
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
Totale AT				€ 1,35432
MT				
CAM25_MT.E.65.028	- Infissi invetriati in alluminio - Profilati in alluminio	1,80000 ml	€ 42,23673 0%	€ 76,02611
Totale MT				€ 76,02611
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
Totale RU				€ 16,94700
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 94,32743 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80178 = 5% * B)				€ 16,03566
Utili di impresa (C) = 13,96% * (A + B)				€ 11,03631
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 121,40 0%
Incidenza Manodopera sul totale 13,96%				€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,80178

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.055.070.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 055 - OPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO 070 - Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi interni o esterni B - Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi interni o esterni, fornito e posto in opera compreso ferramenta. Per anta di finestra			
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
Totale AT				€ 1,35432
MT				
CAM25_MT.E.65.028	- Infissi invetriati in alluminio - Profilati in alluminio	1,80000 ml	€ 42,23673 0%	€ 76,02611
Totale MT				€ 76,02611
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,98800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,78350
Totale RU				€ 19,77150
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 97,15193 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82579 = 5% * B)				€ 16,51583
Utili di impresa (C) = 15,81% * (A + B)				€ 11,36678
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 125,03449 0%



				€ 125,03 0%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,81%</i>	€ 19,77150
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,82579

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.065.010.A	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 010 - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard A - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 30 L x H = 1300 x 2150 mm</p> <p>AT</p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata</p> <p>CAM25_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425</p> <p>CAM25_MT.E.67.001 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta antincendio in legno a due battenti REI 30, L x H = 1300x2150 mm</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: center;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,93124 = 5% * B)</p> <p style="text-align: center;">Utili di impresa (C) = 2,67% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 2,67%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	0,10000 h	€ 67,71600 0%	€ 6,77160
				€ 6,77160
				€ 0,69664
				€ 0,33547
				€ 3.165,24447
				€ 3.166,27658
				€ 51,36000
				€ 61,62000
				€ 112,98000
				€ 3.286,02818 0%
				€ 558,62479
				€ 384,46530
				€ 4.229,12 0%
				€ 112,98000
				€ 27,93124

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.065.010.B	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 010 - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard B - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 30 L x H = 1700 x 2150 mm</p> <p>AT</p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p>	0,10000 h	€ 67,71600 0%	€ 6,77160
				€ 6,77160



MT				
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,69664
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,33547
CAM25_MT.E.67.002	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta antincendio in legno a due battenti REI 30, L x H = 1700x2150 mm	1,00000 cad	€ 3.786,24534 0%	€ 3.786,24534
Totale MT				€ 3.787,27745
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 51,36000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 61,62000
Totale RU				€ 112,98000
Sommano euro (A)				€ 3.907,02905
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,20975 = 5% * B)				€ 664,19494
Utili di impresa (C) = 2,25% * (A + B)				€ 457,12240
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 5.028,35
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 2,25%				€ 112,98000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 33,20975

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.065.010.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 010 - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard C - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 30 L x H = 1900 x 2150 mm			
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,10000 h	€ 67,71600 0%	€ 6,77160
Totale AT				€ 6,77160
MT				
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,69664
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,33547
CAM25_MT.E.67.003	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta antincendio in legno a due battenti REI 30, L x H = 1900x2150 mm	1,00000 cad	€ 4.104,36608 0%	€ 4.104,36608
Totale MT				€ 4.105,39819
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 51,36000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 61,62000
Totale RU				€ 112,98000
Sommano euro (A)				€ 4.225,14979
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 35,91377 = 5% * B)				€ 718,27546
Utili di impresa (C) = 2,08% * (A + B)				€ 494,34253



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024	€ 5.437,77 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,08%</i>	€ 112,98000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 35,91377

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.065.010.D	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 010 - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard D - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 60 L x H = 1700 x 2150 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,10000 h	€ 67,71600 0%	€ 6,77160
	Totale AT			€ 6,77160
	MT			
	CAM25_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,69664
	CAM25_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,33547
	CAM25_MT.E.67.004 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta antincendio in legno a due battenti REI 60, L x H = 1700x2150 mm	1,00000 cad	€ 5.689,53444 0%	€ 5.689,53444
	Totale MT			€ 5.690,56655
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 51,36000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 61,62000
	Totale RU			€ 112,98000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 5.810,31815 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 49,38770 = 5% * B)			€ 987,75409
	Utili di impresa (C) = 1,51% * (A + B)			€ 679,80722
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 7.477,88 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,51%</i>			€ 112,98000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 49,38770

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.065.010.E	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 010 - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard E - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 60 L x H = 1300 x 2150 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,10000 h	€ 67,71600 0%	€ 6,77160
	Totale AT			€ 6,77160



MT				
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,69664
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,33547
CAM25_MT.E.67.005	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta antincendio in legno a due battenti REI 60, L x H = 1300x2150 mm	1,00000 cad	€ 4.643,80076 0%	€ 4.643,80076
Totale MT				€ 4.644,83287
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 51,36000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 61,62000
Totale RU				€ 112,98000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 4.764,58447 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 40,49897 = 5% * B)				€ 809,97936
Utili di impresa (C) = 1,84% * (A + B)				€ 557,45638
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 6.132,02 0%
Incidenza Manodopera sul totale 1,84%				€ 112,98000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 40,49897

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.065.010.F	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 010 - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard F - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 60 L x H = 1900 x 2150 mm			
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,10000 h	€ 67,71600 0%	€ 6,77160
Totale AT				€ 6,77160
MT				
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,69664
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,33547
CAM25_MT.E.67.006	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta antincendio in legno a due battenti REI 60, L x H = 1900x2150 mm	1,00000 cad	€ 6.108,03737 0%	€ 6.108,03737
Totale MT				€ 6.109,06948
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 51,36000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 61,62000
Totale RU				€ 112,98000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 6.228,82108 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 52,94498 = 5% * B)				€ 1.058,89958
Utili di impresa (C) = 1,41% * (A + B)				€ 728,77207



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024	€ 8.016,49 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,41%</i>	€ 112,98000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 52,94498

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.065.010.G	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 010 - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard G - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 120 L x H = 1300 x 2150 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,10000 h	€ 67,71600 0%	€ 6,77160
	Totale AT			€ 6,77160
	MT			
	CAM25_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,69664
	CAM25_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,33547
	CAM25_MT.E.67.007 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta antincendio in legno a due battenti REI 120, L x H = 1300x2150 mm	1,00000 cad	€ 6.652,40178 0%	€ 6.652,40178
	Totale MT			€ 6.653,43389
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 51,36000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 61,62000
	Totale RU			€ 112,98000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 6.773,18549 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 57,57208 = 5% * B)			€ 1.151,44153
	Utili di impresa (C) = 1,3% * (A + B)			€ 792,46270
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 8.717,09 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,3%</i>			€ 112,98000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 57,57208

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.065.010.H	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 010 - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard H - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 120 L x H = 1700 x 2150 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,10000 h	€ 67,71600 0%	€ 6,77160
	Totale AT			€ 6,77160



MT				
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,69664
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,33547
CAM25_MT.E.67.008	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta antincendio in legno a due battenti REI 120, L x H = 1700x2150 mm	1,00000 cad	€ 8.001,26839 0%	€ 8.001,26839
Totale MT				€ 8.002,30050
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 51,36000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 61,62000
Totale RU				€ 112,98000
Sommano euro (A)				€ 8.122,05210
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 69,03744 = 5% * B)				€ 1.380,74886
Utili di impresa (C) = 1,08% * (A + B)				€ 950,28010
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 10.453,08
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 1,08%				€ 112,98000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 69,03744

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.065.010.I	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 010 - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard I - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 120 L x H = 1900 x 2150 mm			
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,10000 h	€ 67,71600 0%	€ 6,77160
Totale AT				€ 6,77160
MT				
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,69664
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,33547
CAM25_MT.E.67.009	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta antincendio in legno a due battenti REI 120, L x H = 1900x2150 mm	1,00000 cad	€ 9.224,65273 0%	€ 9.224,65273
Totale MT				€ 9.225,68484
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 51,36000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 61,62000
Totale RU				€ 112,98000
Sommano euro (A)				€ 9.345,43644
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 79,43621 = 5% * B)				€ 1.588,72419
Utili di impresa (C) = 0,94% * (A + B)				€ 1.093,41606



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024	€ 12.027,58 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,94%</i>	€ 112,98000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 79,43621

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.065.020.A	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 020 - Porta in legno ad un'anta cieca omologata e certificata, REI 30 A - Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Noce tanganica</p> <p>AT</p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,08000 h € 67,71600 0% € 5,41728</p> <p style="text-align: right;">Totale AT € 5,41728</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata 0,02000 mc € 34,83224 0% € 0,69664</p> <p>CAM25_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425 0,02000 ql € 16,77353 0% € 0,33547</p> <p>CAM25_MT.E.67.010 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, in noce tanganica. 1,00000 cad € 1.184,05489 0% € 1.184,05489</p> <p style="text-align: right;">Totale MT € 1.185,08700</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 1,20000 h € 25,68000 0% € 30,81600</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 1,20000 h € 30,81000 0% € 36,97200</p> <p style="text-align: right;">Totale RU € 67,78800</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) € 1.258,29228 0%</p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,69548 = 5% * B) € 213,90969</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 4,19% * (A + B) € 147,22020</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / cad € 1.619,42 0%</p> <p style="text-align: center;">Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 4,19%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p> <p style="text-align: right;">€ 67,78800 € 10,69548</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.065.020.B	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 020 - Porta in legno ad un'anta cieca omologata e certificata, REI 30 B - Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Rovere - mogano - frassino</p>			



AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,08000 h	€ 67,71600 0%	€ 5,41728
Totale AT				€ 5,41728
MT				
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,69664
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,33547
CAM25_MT.E.67.011	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, in rovere - mogano - frassino	1,00000 cad	€ 1.234,88703 0%	€ 1.234,88703
Totale MT				€ 1.235,91914
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 30,81600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 36,97200
Totale RU				€ 67,78800
Sommano euro (A)				€ 1.309,12442
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,12756 = 5% * B)				€ 222,55115
Utili di impresa (C) = 4,02% * (A + B)				€ 153,16756
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 1.684,84
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 4,02%				€ 67,78800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 11,12756

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.065.020.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 020 - Porta in legno ad un'anta cieca omologata e certificata, REI 30 C - Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifiili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composta da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio			
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,08000 h	€ 67,71600 0%	€ 5,41728
Totale AT				€ 5,41728
MT				
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,69664
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,33547
CAM25_MT.E.67.012	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, in noce	1,00000 cad	€ 1.312,93198 0%	€ 1.312,93198
Totale MT				€ 1.313,96409
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 30,81600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 36,97200



	Totale RU	€ 67,78800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 1.387,16937 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,79094 = 5% * B)	€ 235,81879
	Utili di impresa (C) = 3,8% * (A + B)	€ 162,29882
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024	€ 1.785,29 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,8%	€ 67,78800
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 11,79094

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.065.020.D	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 020 - Porta in legno ad un'anta cieca omologata e certificata, REI 30 D - Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composta da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Noce nazionale biondo-wenghè-noce canaletto			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,08000 h	€ 67,71600 0%	€ 5,41728
	Totale AT			€ 5,41728
	MT			
	CAM25_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,69664
	CAM25_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,33547
	CAM25_MT.E.67.013 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, in noce nazionale biondo-wenghè-noce-canaletto	1,00000 cad	€ 1.483,35961 0%	€ 1.483,35961
	Totale MT			€ 1.484,39172
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 30,81600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 36,97200
	Totale RU			€ 67,78800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 1.557,59700 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,23957 = 5% * B)			€ 264,79149
	Utili di impresa (C) = 3,38% * (A + B)			€ 182,23885
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 2.004,63 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,38%			€ 67,78800
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 13,23957

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.065.020.E	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 020 - Porta in legno ad un'anta cieca omologata e certificata, REI 30 E - Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e			



<p>certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari</p>				
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,08000 h	€ 67,71600 0%	€ 5,41728
Totale AT				€ 5,41728
MT				
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,69664
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,33547
CAM25_MT.E.67.014	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari	1,00000 cad	€ 1.311,97493 0%	€ 1.311,97493
Totale MT				€ 1.313,00704
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 30,81600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 36,97200
Totale RU				€ 67,78800
Sommano euro (A)				€ 1.386,21232
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,78280 = 5% * B)				€ 235,65609
Utili di impresa (C) = 3,8% * (A + B)				€ 162,18684
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 1.784,06
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 3,8%				€ 67,78800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 11,78280

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.065.020.F	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 020 - Porta in legno ad un'anta cieca omologata e certificata, REI 30 F - Porta in legno ad un'anta cieca omologata e certificata, REI 30 liscia o bugnata completa di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi. Fornita con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori RAL chiari			
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,08000 h	€ 67,71600 0%	€ 5,41728
Totale AT				€ 5,41728
MT				
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,69664
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,33547



CAM25_MT.E.67.015	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, laccata a base poliuretanica lucida tabella colori RAL chiari	1,00000 cad	€ 1.571,84185 0%	€ 1.571,84185
Totale MT				€ 1.572,87396
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 30,81600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 36,97200
Totale RU				€ 67,78800
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 1.646,07924 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,99167 = 5% * B)				€ 279,83347
Utili di impresa (C) = 3,2% * (A + B)				€ 192,59127
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 2.118,50 0%
Incidenza Manodopera sul totale 3,2%				€ 67,78800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 13,99167

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.065.020.G	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 020 - Porta in legno ad un'anta cieca omologata e certificata, REI 30 G - Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Laminata tabella colori standard con battute in rovere naturale			
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,08000 h	€ 67,71600 0%	€ 5,41728
Totale AT				€ 5,41728
MT				
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,69664
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,33547
CAM25_MT.E.67.016	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, laminata tabella colori standard con battute in rovere naturale	1,00000 cad	€ 1.311,70406 0%	€ 1.311,70406
Totale MT				€ 1.312,73617
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 30,81600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 36,97200
Totale RU				€ 67,78800
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 1.385,94145 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,78050 = 5% * B)				€ 235,61005
Utili di impresa (C) = 3,8% * (A + B)				€ 162,15515



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024	€ 1.783,71 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,8%</i>	€ 67,78800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 11,78050

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.065.020.H	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 020 - Porta in legno ad un'anta cieca omologata e certificata, REI 30 H - Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Laminata tabella colori standard e telaio, coprifili e battute laccati</p> <p>AT</p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,08000 h € 67,71600 0% € 5,41728</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p style="text-align: right;">€ 5,41728</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata 0,02000 mc € 34,83224 0% € 0,69664</p> <p>CAM25_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425 0,02000 ql € 16,77353 0% € 0,33547</p> <p>CAM25_MT.E.67.017 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, laminata tabella colori standard e telaio, coprifili e battute laccati 1,00000 cad € 1.433,17754 0% € 1.433,17754</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 1.434,20965</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 1,20000 h € 25,68000 0% € 30,81600</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 1,20000 h € 30,81000 0% € 36,97200</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 67,78800</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">€ 1.507,41493 0%</p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,81303 = 5% * B) € 256,26054</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 3,49% * (A + B) € 176,36755</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / cad</p> <p style="text-align: right;">€ 1.940,04 0%</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 3,49%</i> € 67,78800</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 12,81303</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.065.030.A	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata A - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce tanganica, REI 60</p>			



AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
Totale AT				€ 4,06296
MT				
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM25_MT.E.67.018	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, in noce tanganica	1,00000 mq	€ 1.140,35550 0%	€ 1.140,35550
Totale MT				€ 1.141,07926
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
Totale RU				€ 31,06950
Sommano euro (A)				€ 1.176,21172
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,99780 = 5% * B)				€ 199,95599
Utili di impresa (C) = 2,05% * (A + B)				€ 137,61677
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 1.513,78
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 2,05%				€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 9,99780

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.065.030.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata B - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Rovere - mogano - frassino, REI 60			
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
Totale AT				€ 4,06296
MT				
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM25_MT.E.67.019	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, in rovere - mogano - frassino	1,00000 mq	€ 1.218,14764 0%	€ 1.218,14764
Totale MT				€ 1.218,87140
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
Totale RU				€ 31,06950



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 1.254,00386 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,65903 = 5% * B)	€ 213,18066
	Utili di impresa (C) = 1,93% * (A + B)	€ 146,71845
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 1.613,90 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,93%	€ 31,06950
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 10,65903

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.065.030.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata C - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanic (fornitura esclusa). Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio, REI 60			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	Totale AT			€ 4,06296
	MT			
	CAM25_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM25_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM25_MT.E.67.020 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, in noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio	1,00000 mq	€ 1.239,05834 0%	€ 1.239,05834
	Totale MT			€ 1.239,78210
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
	Totale RU			€ 31,06950
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 1.274,91456 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,83677 = 5% * B)			€ 216,73548
	Utili di impresa (C) = 1,89% * (A + B)			€ 149,16500
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 1.640,82 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,89%			€ 31,06950
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 10,83677

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.065.030.D	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata D - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad			



<p>incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce nazionale biondo- wenghè- noce canaletto, REI 60</p>				
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
Totale AT				€ 4,06296
MT				
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM25_MT.E.67.021	- Infissi antincendio ciechi e vetri in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, in noce nazionale biondo-wenghè- noce canaletto	1,00000 mq	€ 1.318,13257 0%	€ 1.318,13257
Totale MT				€ 1.318,85633
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
Totale RU				€ 31,06950
Sommano euro (A)				€ 1.353,98879
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,50890 = 5% * B)				€ 230,17809
Utili di impresa (C) = 1,78% * (A + B)				€ 158,41669
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 1.742,58
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 1,78%				€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 11,50890

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.065.030.E	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata E - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretana opaca tabella colori RAL chiari, REI 60			
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
Totale AT				€ 4,06296
MT				
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM25_MT.E.67.022	- Infissi antincendio ciechi e vetri in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, laccata a base poliuretana opaca tabella colori RAL chiari	1,00000 mq	€ 1.249,11642 0%	€ 1.249,11642
Totale MT				



				€ 1.249,84018
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%
		Totale RU		€ 31,06950
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024		€ 1.284,97264 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,92227 = 5% * B)		€ 218,44535
		Utili di impresa (C) = 1,88% * (A + B)		€ 150,34180
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024		€ 1.653,76 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,88%		€ 31,06950
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 10,92227

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.065.030.F	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata F - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretantica lucida colori ral chiari, REI 60			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%
		Totale AT		€ 4,06296
	MT			
	CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%
	CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%
	CAM25_MT.E.67.023	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, laccata a base poliuretantica lucida colori RAL chiari	1,00000 mq	€ 1.366,23802 0%
		Totale MT		€ 1.366,96178
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%
		Totale RU		€ 31,06950
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024		€ 1.402,09424 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,91780 = 5% * B)		€ 238,35602
		Utili di impresa (C) = 1,72% * (A + B)		€ 164,04503
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024		€ 1.804,50 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,72%		€ 31,06950
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 11,91780



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.065.030.G	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata G - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale, REI 60</p> <p>AT</p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,06000 h € 67,71600 0% € 4,06296</p> <p>Totale AT € 4,06296</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata 0,01500 mc € 34,83224 0% € 0,52248</p> <p>CAM25_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425 0,01200 ql € 16,77353 0% € 0,20128</p> <p>CAM25_MT.E.67.024 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale 1,00000 mq € 1.301,84461 0% € 1.301,84461</p> <p>Totale MT € 1.302,56837</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,55000 h € 25,68000 0% € 14,12400</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,55000 h € 30,81000 0% € 16,94550</p> <p>Totale RU € 31,06950</p> <p>Sommano euro (A) € 1.337,70083 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,37046 = 5% * B) € 227,40914</p> <p>Utili di impresa (C) = 1,8% * (A + B) € 156,51100</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq € 1.721,62 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 1,8% € 31,06950</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 11,37046</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.065.030.H	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata H - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccati, REI 60</p> <p>AT</p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,06000 h € 67,71600 0% € 4,06296</p> <p>Totale AT € 4,06296</p> <p>MT</p>			



CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM25_MT.E.67.025	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccate	1,00000 mq	€ 1.349,91395 0%	€ 1.349,91395
Totale MT				€ 1.350,63771
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
Totale RU				€ 31,06950
Sommano euro (A)				€ 1.385,77017
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,77905 = 5% * B)				€ 235,58093
Utili di impresa (C) = 1,74% * (A + B)				€ 162,13511
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 1.783,49
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 1,74%				€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 11,77905

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.065.030.I	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata I - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce tanganica REI 120			
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
Totale AT				€ 4,06296
MT				
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM25_MT.E.67.026	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, in noce tanganica	1,00000 mq	€ 1.830,17388 0%	€ 1.830,17388
Totale MT				€ 1.830,89764
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
Totale RU				€ 31,06950
Sommano euro (A)				€ 1.866,03010
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,86126 = 5% * B)				€ 317,22512
Utili di impresa (C) = 1,29% * (A + B)				€ 218,32552



	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 2.401,58 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,29%</i>	€ 31,06950
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 15,86126

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.065.030.J	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata J - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Rovere - mogano - frassino, REI 120			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	Totale AT			€ 4,06296
	MT			
	CAM25_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM25_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM25_MT.E.67.027 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, in rovere - mogano - frassino	1,00000 mq	€ 1.948,97483 0%	€ 1.948,97483
	Totale MT			€ 1.949,69859
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
	Totale RU			€ 31,06950
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 1.984,83105 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,87106 = 5% * B)			€ 337,42128
	Utili di impresa (C) = 1,22% * (A + B)			€ 232,22523
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 2.554,48 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,22%</i>			€ 31,06950
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 16,87106

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.065.030.K	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata K - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio, REI 120			



AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
Totale AT				€ 4,06296
MT				
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM25_MT.E.67.028	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, in noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio	1,00000 mq	€ 1.964,23350 0%	€ 1.964,23350
Totale MT				€ 1.964,95726
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
Totale RU				€ 31,06950
Sommano euro (A)				€ 2.000,08972
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,00076 = 5% * B)				€ 340,01525
Utili di impresa (C) = 1,21% * (A + B)				€ 234,01050
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 2.574,12
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 1,21%				€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 17,00076

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.065.030.L	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata L - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanic (fornitura esclusa). Noce nazionale biondo- wenghè- noce canaletto, REI 120			
AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
Totale AT				€ 4,06296
MT				
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM25_MT.E.67.029	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, in noce nazionale biondo - wenghè - noce canaletto	1,00000 mq	€ 2.007,93289 0%	€ 2.007,93289
Totale MT				€ 2.008,65665
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550



	Totale RU	€ 31,06950
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 2.043,78911 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,37221 = 5% * B)	€ 347,44415
	Utili di impresa (C) = 1,18% * (A + B)	€ 239,12333
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 2.630,36 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,18%	€ 31,06950
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 17,37221

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.065.030.M	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata M - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari, REI 120			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	Totale AT			€ 4,06296
	MT			
	CAM25_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM25_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM25_MT.E.67.030 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari	1,00000 mq	€ 1.970,73423 0%	€ 1.970,73423
	Totale MT			€ 1.971,45799
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
	Totale RU			€ 31,06950
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 2.006,59045 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,05602 = 5% * B)			€ 341,12038
	Utili di impresa (C) = 1,2% * (A + B)			€ 234,77108
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 2.582,48 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,2%			€ 31,06950
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 17,05602

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.065.030.N	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata N - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75			