



mm, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanica lucida colori RAL chiari, REI 120				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM25_MT.E.67.031	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, laccata a base poliuretanica lucida colori RAL chiari	1,00000 mq	€ 2.113,15452 0%	€ 2.113,15452
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2.113,87828</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 2.149,01074</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,26659 = 5% * B)				€ 365,33183
Utili di impresa (C) = 1,12% * (A + B)				€ 251,43426
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 2.765,78</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 1,12%				€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 18,26659

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.065.030.O	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata O - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale, REI 120			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM25_MT.E.67.032	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale	1,00000 mq	€ 2.008,29404 0%	€ 2.008,29404
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2.009,01780</b>



RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
Totale RU				€ 31,06950
Sommano euro (A)				€ 2.044,15026
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,37528 = 5% * B)				€ 347,50554
Utili di impresa (C) = 1,18% * (A + B)				€ 239,16558
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 2.630,82
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 1,18%				€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 17,37528

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.065.030.P	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata P - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccati, REI 120				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	Totale AT				€ 4,06296
	MT				
	CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM25_MT.E.67.033	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, laminato colori standard telaio e coprifili e battute laccati	1,00000 mq	€ 2.071,96514 0%	€ 2.071,96514
	Totale MT				€ 2.072,68890
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
	Totale RU				€ 31,06950
	Sommano euro (A)				€ 2.107,82136
	Scostamento % su anno 2024				0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,91648 = 5% * B)				€ 358,32963
	Utili di impresa (C) = 1,15% * (A + B)				€ 246,61510
	TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 2.712,77
	Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 1,15%				€ 31,06950	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 17,91648	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM25_E18.065.040.A	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 040 - Vetrata fissa omologata e certificata A - Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificata REI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm (REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio. Noce tanganica, REI 60</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,06000 h € 67,71600 0% € 4,06296</p> <p><b>Totale AT</b> € 4,06296</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata 0,01500 mc € 34,83224 0% € 0,52248</p> <p>CAM25_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425 0,01200 ql € 16,77353 0% € 0,20128</p> <p>CAM25_MT.E.67.034 - InfiSSI antincendio ciechi e vetrati in legno - Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 60, in noce tanganica 1,00000 mq € 2.896,87242 0% € 2.896,87242</p> <p><b>Totale MT</b> € 2.897,59618</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,65000 h € 25,68000 0% € 16,69200</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,65000 h € 30,81000 0% € 20,02650</p> <p><b>Totale RU</b> € 36,71850</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 2.938,37764 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,97621 = 5% * B) € 499,52420</p> <p>Utili di impresa (C) = 0,97% * (A + B) € 343,79018</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> € 3.781,69 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 0,97% € 36,71850</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 24,97621</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.065.040.B	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 040 - Vetrata fissa omologata e certificata B - Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificata REI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm (REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio. Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori Ral chiari, REI 60</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,06000 h € 67,71600 0% € 4,06296</p> <p><b>Totale AT</b> € 4,06296</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata 0,01500 mc € 34,83224 0% € 0,52248</p> <p>CAM25_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425 0,01200 ql € 16,77353 0% € 0,20128</p> <p>CAM25_MT.E.67.035 - InfiSSI antincendio ciechi e vetrati in legno - Formazione di vetrate fisse non apribili 1,00000 mq € 3.075,10093 0% € 3.075,10093</p>			



	anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 60, laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari			
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3.075,82469</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,65000 h	€ 25,68000 0%	€ 16,69200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,65000 h	€ 30,81000 0%	€ 20,02650
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 36,71850</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 3.116,60615</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,49115 = 5% * B)			€ 529,82305
	Utili di impresa (C) = 0,92% * (A + B)			€ 364,64292
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 4.011,07</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,92%			€ 36,71850
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 26,49115

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.065.040.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 040 - Vetrata fissa omologata e certificata C - Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificata REI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm (REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio. Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori Ral chiari, REI 60			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM25_MT.E.67.036	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 60, laccata a base poliuretanica lucida tabella colori RAL chiari	1,00000 mq	€ 3.179,25717 0%	€ 3.179,25717
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3.179,98093</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,65000 h	€ 25,68000 0%	€ 16,69200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,65000 h	€ 30,81000 0%	€ 20,02650
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 36,71850</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 3.220,76239</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,37648 = 5% * B)			€ 547,52961
	Utili di impresa (C) = 0,89% * (A + B)			€ 376,82920
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 4.145,12</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,89%			€ 36,71850



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 27,37648
--	---	--	------------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.065.040.D	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 040 - Vetrata fissa omologata e certificata D - Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificata REI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm (REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio. Noce tanganica, REI 120  <b>AT</b> CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,06000 h € 67,71600 0% € 4,06296 <b>Totale AT</b> € 4,06296  <b>MT</b> CAM25_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata 0,01500 mc € 34,83224 0% € 0,52248 CAM25_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425 0,01200 ql € 16,77353 0% € 0,20128 CAM25_MT.E.67.037 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 120, in noce tanganica 1,00000 mq € 5.877,87520 0% € 5.877,87520 <b>Totale MT</b> € 5.878,59896  <b>RU</b> CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,72000 h € 25,68000 0% € 18,48960 CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,72000 h € 30,81000 0% € 22,18320 <b>Totale RU</b> € 40,67280  <b>Sommano euro (A)</b> € 5.923,33472 0% Scostamento % su anno 2024  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 50,34835 = 5% * B) € 1.006,96690 Utili di impresa (C) = 0,53% * (A + B) € 693,03016 <b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> € 7.623,33 0% Scostamento % su anno 2024  Incidenza Manodopera sul totale 0,53% € 40,67280 Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 50,34835			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.065.040.E	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 040 - Vetrata fissa omologata e certificata E - Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificata REI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm (REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori Ral chiari, REI 120  <b>AT</b> CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,06000 h € 67,71600 0% € 4,06296 <b>Totale AT</b> € 4,06296  <b>MT</b> CAM25_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi 0,01500 mc € 34,83224 € 0,52248			



		- Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0%	
CAM25_MT.E.03.000B		- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM25_MT.E.67.038		- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 120, laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari	1,00000 mq	€ 6.195,77925 0%	€ 6.195,77925
<b>Totale MT</b>					<b>€ 6.196,50301</b>
<b>RU</b>					
CAM25_RU.E.001.001		- Operai edili - Operaio comune	0,72000 h	€ 25,68000 0%	€ 18,48960
CAM25_RU.E.001.003		- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,72000 h	€ 30,81000 0%	€ 22,18320
<b>Totale RU</b>					<b>€ 40,67280</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024					<b>€ 6.241,23877</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 53,05053 = 5% * B)					€ 1.061,01059
Utili di impresa (C) = 0,51% * (A + B)					€ 730,22494
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024					<b>€ 8.032,47</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 0,51%					€ 40,67280
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 53,05053

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.065.040.F	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 040 - Vetrata fissa omologata e certificata F - Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificata REI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm (REI 120) di forma dritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio. Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori Ral chiari, REI 120			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM25_MT.E.67.039	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 120, laccata a base poliuretanica lucida tabella colori RAL chiari	1,00000 mq	€ 6.457,03661 0%	€ 6.457,03661
<b>Totale MT</b>				<b>€ 6.457,76037</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,72000 h	€ 25,68000 0%	€ 18,48960
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,72000 h	€ 30,81000 0%	€ 22,18320
<b>Totale RU</b>				<b>€ 40,67280</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 6.502,49613</b> 0%



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.065.050.A	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO</p> <p>050 - Porta tagliafuoco in legno per interni omologata e certificata REI 30 o REI 60 ad uno o due battenti simmetrici ciechi lisci</p> <p>A - Porta tagliafuoco in legno per interni, omologata e certificata REI 30/60, costituita da: telaio perimetrale in lamiera d'acciaio zincata e preverniciata con polveri epossidiche colore RAL, spessore 15 mm, di tipo con regolazione telescopica, adatto per muri di spessore fino a 125 mm; uno o due battenti simmetrici ciechi lisci, con dimensione luce netta di passaggio misurata tra gli angoli interni dei telai e spessore minimo di 47 mm (REI 30) o 66 mm (REI 60), completi di guarnizione di battuta, n. 2 taschette per cerniere, riscontro per la serratura di tipo standard con scatola coprimuro (idoneo anche per montaggio su pareti in cartongesso) con fissaggio a mezzo di speciali morsetti a scomparsa; chiudiporta aereo REI 30</p>			
	<p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg</p> <p><b>Totale AT</b></p>	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	<p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata</p> <p>CAM25_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425</p> <p>CAM25_MT.E.67.040 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta tagliafuoco in legno per interni REI 30</p> <p><b>Totale MT</b></p>	0,01500 mc 0,01200 ql 1,00000 mq	€ 34,83224 0% € 16,77353 0% € 862,17817 0%	€ 0,52248 € 0,20128 € 862,17817
	<p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p><b>Totale RU</b></p>	0,45000 h 0,45000 h	€ 25,68000 0% € 30,81000 0%	€ 11,55600 € 13,86450
	<p><b>Sommano euro (A)</b></p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,58528 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 2,21% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b></p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 2,21%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			€ 892,38539 0% € 151,70552 € 104,40909 € 1.148,500 0% € 25,42050 € 7,58528

Pagina 3.007 di 9.299



	<b>AT</b>				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
	<b>MT</b>				
	CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM25_MT.E.67.041	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta tagliafuoco in legno per interni REI 60	1,00000 mq	€ 1.211,66496 0%	€ 1.211,66496
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.212,38872</b>
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 0%	€ 11,55600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 0%	€ 13,86450
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 25,42050</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 1.241,87218</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,55591 = 5% * B)				€ 211,11827
	Utili di impresa (C) = 1,59% * (A + B)				€ 145,29905
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 1.598,29</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,59%				€ 25,42050
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 10,55591

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.070.010.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 070 - PORTE IN ALLUMINIO 010 - Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti A - Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopra-luce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di control telaio, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta per l'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di serratura speciale. Per superfici fino a 2,5 mq			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.64.001 - Porte interne in alluminio - Porta interna ad uno o più battenti con o senza sopra-luce in profilato in lega di alluminio per superfici fino a mq 2,5	1,00000 mq	€ 295,25982 0%	€ 295,25982
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 295,25982</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,16730
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 20,43930</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 317,05344</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,69495 = 5% * B)			€ 53,89908





Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.070.010.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 070 - PORTE IN ALLUMINIO 010 - Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti B - Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopra-luce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta per l'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di serratura speciale Per superfici da 2,5 a 5 mq			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.64.002 - Porte interne in alluminio - Porta interna ad uno o più battenti con o senza sopra-luce in profilato in lega di alluminio per superfici da 2,5 a 5,00 mq	1,00000 mq	€ 288,32570 0%	€ 288,32570
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 288,32570</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,16730
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 20,43930</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 310,11932</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,63601 = 5% * B)			€ 52,72028	
Utili di impresa (C) = 5,12% * (A + B)			€ 36,28396	
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 399,12</b> 0%	
Incidenza Manodopera sul totale 5,12%			€ 20,43930	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,63601	

Pagina 3.009 di 9.299



<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.64.003	- Porte interne in alluminio - Porta interna ad uno o più battenti con o senza sopraluce in profilato in lega di alluminio per superfici oltre i 5,00 mq	1,00000 mq	€ 281,28324 0%	€ 281,28324
<b>Totale MT</b>				<b>€ 281,28324</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,16730
<b>Totale RU</b>				<b>€ 20,43930</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 303,07686</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,57615 = 5% * B)				€ 51,52307
Utili di impresa (C) = 5,24% * (A + B)				€ 35,45999
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 390,06</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 5,24%				€ 20,43930
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,57615

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_E18.070.020.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 070 - PORTE IN ALLUMINIO 020 - Porta interna in alluminio ad uno o a più battenti A - Porta interna ad uno o a più battenti costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 15/10 mm comprensivo di montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; pannelli in alluminio e poliuretano con superficie a vista liscia; guarnizione di tenuta in neoprene sul telaio; cerniere di alluminio; serratura tipo Yale, con minimo 2 chiavi. Compresi la zincatura a caldo per la lamiera in acciaio; la fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno 180°, verniciatura finale con smalto semilucido dato elettrostaticamente a forno a 150°per i profilati e le lamiere di alluminio. Con pannelli di alluminio e poliuretano colore naturale				
	<b>AT</b>				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>	
	<b>MT</b>				
	CAM25_MT.E.64.004	- Porte interne in alluminio - Porta interna ad uno o più battenti in alluminio preverniciato con pannelli in alluminio e poliuretano	1,00000 mq	€ 281,64439 0%	€ 281,64439
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 281,64439</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,64960
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,77820
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 12,42780</b>	
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 295,42651</b> 0%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,51113 = 5% * B)			€ 50,22251	
	Utili di impresa (C) = 3,27% * (A + B)			€ 34,56490	
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 380,21</b> 0%	
Incidenza Manodopera sul totale 3,27%			€ 12,42780		
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,51113		



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.070.020.B	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO</p> <p>070 - PORTE IN ALLUMINIO</p> <p>020 - Porta interna in alluminio ad uno o a più battenti</p> <p>B - Porta interna ad uno o a più battenti costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 15/10 mm comprensivo di montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; pannelli in alluminio e poliuretano con superficie a vista liscia; guarnizione di tenuta in neoprene sul telaio; cerniere di alluminio; serratura tipo Yale, con minimo 2 chiavi. Compresi la zincatura a caldo per la lamiera in acciaio; la fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno 180°, verniciatura finale con smalto semilucido dato elettrostaticamente a forno a 150° per i profilati e le lamiere di alluminio. Con pannelli doppi di alluminio e poliuretano a colore RAL</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,02000 h € 67,71600 0% € 1,35432</p> <p><b>Totale AT</b> € 1,35432</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.64.005 - Porte interne in alluminio - Porta interna ad uno o più battenti in alluminio preverniciato con pannelli doppi in alluminio e poliuretano a colore RAL 1,00000 mq € 290,00506 0% € 290,00506</p> <p><b>Totale MT</b> € 290,00506</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,22000 h € 25,68000 0% € 5,64960</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,22000 h € 30,81000 0% € 6,77820</p> <p><b>Totale RU</b> € 12,42780</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 303,78718 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,58219 = 5% * B) € 51,64382</p> <p>Utili di impresa (C) = 3,18% * (A + B) € 35,54310</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> € 390,97 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 3,18%</i> € 12,42780</p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 2,58219</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.075.010.A	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO</p> <p>075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO</p> <p>010 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60</p> <p>A - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calcosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . Dimensioni 800 x 2.000 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,06000 h € 67,71600 0% € 4,06296</p> <p><b>Totale AT</b> € 4,06296</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata 0,01500 mc € 34,83224 0% € 0,52248</p> <p>CAM25_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425 0,01200 ql € 16,77353 0% € 0,20128</p>			



CAM25_MT.E.68.001	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 800x2.000 mm	1,00000 cad	€ 483,56447 0%	€ 483,56447
<b>Totale MT</b>				<b>€ 484,28823</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 519,42069</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,41508 = 5% * B)				€ 88,30152
Utili di impresa (C) = 4,65% * (A + B)				€ 60,77222
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 668,49</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 4,65%				€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,41508

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.075.010.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 010 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60 B - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calcosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipánico. . Dimensioni 900 x 2.000 mm			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM25_MT.E.68.002	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 900x2.000 mm	1,00000 cad	€ 510,28972 0%	€ 510,28972
<b>Totale MT</b>				<b>€ 511,01348</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 546,14594</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,64224 = 5% * B)				€ 92,84481
Utili di impresa (C) = 4,42% * (A + B)				€ 63,89908
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 702,89</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 4,42%				€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,64224



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.075.010.C	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO</p> <p>075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO</p> <p>010 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60</p> <p>C - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calcosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. Dimensioni 1.000 x 2.000 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,06000 h € 67,71600 0% € 4,06296</p> <p><b>Totale AT</b> € 4,06296</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata 0,01500 mc € 34,83224 0% € 0,52248</p> <p>CAM25_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425 0,01200 ql € 16,77353 0% € 0,20128</p> <p>CAM25_MT.E.68.003 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 1000x2.000 mm 1,00000 cad € 533,52985 0% € 533,52985</p> <p><b>Totale MT</b> € 534,25361</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,55000 h € 25,68000 0% € 14,12400</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,55000 h € 30,81000 0% € 16,94550</p> <p><b>Totale RU</b> € 31,06950</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 569,38607 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,83978 = 5% * B) € 96,79563</p> <p>Utili di impresa (C) = 4,24% * (A + B) € 66,61817</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> € 732,80 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 4,24% € 31,06950</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 4,83978</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.075.010.D	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO</p> <p>075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO</p> <p>010 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60</p> <p>D - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calcosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.000 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,06000 h € 67,71600 0% € 4,06296</p> <p><b>Totale AT</b> € 4,06296</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata 0,01500 mc € 34,83224 0% € 0,52248</p> <p>CAM25_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425 0,01200 ql € 16,77353 0% € 0,20128</p>			



CAM25_MT.E.68.004	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 1.265x2.000 mm	1,00000 cad	€ 642,29077 0%	€ 642,29077
<b>Totale MT</b>				<b>€ 643,01453</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 678,14699</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,76425 = 5% * B)				€ 115,28499
Utili di impresa (C) = 3,56% * (A + B)				€ 79,34320
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 872,78</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 3,56%				€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,76425

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.075.010.E	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 010 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60 E - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calcosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. Dimensioni 800 x 2.150 mm			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM25_MT.E.68.005	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 800x2.150 mm	1,00000 cad	€ 508,41173 0%	€ 508,41173
<b>Totale MT</b>				<b>€ 509,13549</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 544,26795</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,62628 = 5% * B)				€ 92,52555
Utili di impresa (C) = 4,44% * (A + B)				€ 63,67935
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 700,47</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 4,44%				€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,62628



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.075.010.F	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO</p> <p>075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO</p> <p>010 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60</p> <p>F - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calcosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. Dimensioni 900 x 2.150 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,06000 h € 67,71600 0% € 4,06296</p> <p><b>Totale AT</b> € 4,06296</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata 0,01500 mc € 34,83224 0% € 0,52248</p> <p>CAM25_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425 0,01200 ql € 16,77353 0% € 0,20128</p> <p>CAM25_MT.E.68.006 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 900x2.150 mm 1,00000 cad € 533,58402 0% € 533,58402</p> <p><b>Totale MT</b> € 534,30778</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,55000 h € 25,68000 0% € 14,12400</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,55000 h € 30,81000 0% € 16,94550</p> <p><b>Totale RU</b> € 31,06950</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 569,44024 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,84024 = 5% * B) € 96,80484</p> <p>Utili di impresa (C) = 4,24% * (A + B) € 66,62451</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> € 732,87 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 4,24% € 31,06950</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 4,84024</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.075.010.G	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO</p> <p>075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO</p> <p>010 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60</p> <p>G - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calcosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. Dimensioni 1.000 x 2.150 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,06000 h € 67,71600 0% € 4,06296</p> <p><b>Totale AT</b> € 4,06296</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata 0,01500 mc € 34,83224 0% € 0,52248</p> <p>CAM25_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425 0,01200 ql € 16,77353 0% € 0,20128</p>			



CAM25_MT.E.68.007	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 1.000x2.150 mm	1,00000 cad	€ 554,22386 0%	€ 554,22386
<b>Totale MT</b>				<b>€ 554,94762</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 590,08008</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,01568 = 5% * B)				€ 100,31361
Utili di impresa (C) = 4,09% * (A + B)				€ 69,03937
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 759,43</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 4,09%				€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,01568

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.075.010.H	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 010 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60 H - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calcosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipánico. REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM25_MT.E.68.008	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 1.265x2.150 mm	1,00000 cad	€ 669,32300 0%	€ 669,32300
<b>Totale MT</b>				<b>€ 670,04676</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 705,17922</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,99402 = 5% * B)				€ 119,88047
Utili di impresa (C) = 3,42% * (A + B)				€ 82,50597
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 907,57</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 3,42%				€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,99402





Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.075.015.A	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 015 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con vetri REI 60 A - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.500 x 2.000 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,06000 h € 67,71600 0% € 4,06296</p> <p><b>Totale AT</b> € 4,06296</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata 0,01500 mc € 34,83224 0% € 0,52248</p> <p>CAM25_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425 0,01200 ql € 16,77353 0% € 0,20128</p> <p>CAM25_MT.E.68.009 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm 1,00000 cad € 5.260,50392 0% € 5.260,50392</p> <p><b>Totale MT</b> € 5.261,22768</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,55000 h € 25,68000 0% € 14,12400</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,55000 h € 30,81000 0% € 16,94550</p> <p><b>Totale RU</b> € 31,06950</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 5.296,36014 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 45,01906 = 5% * B) € 900,38122</p> <p>Utili di impresa (C) = 0,46% * (A + B) € 619,67414</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> € 6.816,42 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 0,46% € 31,06950</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 45,01906</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.075.015.B	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 015 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con vetri REI 60 B - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,06000 h € 67,71600 0% € 4,06296</p> <p><b>Totale AT</b> € 4,06296</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata 0,01500 mc € 34,83224 0% € 0,52248</p>			



CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM25_MT.E.68.010	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 colore avorio chiaro, dimensioni 1.800x2.000 mm	1,00000 cad	€ 6.188,66456 0%	€ 6.188,66456
<b>Totale MT</b>				<b>€ 6.189,38832</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 6.224,52078</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 52,90843 = 5% * B)				€ 1.058,16853
Utili di impresa (C) = 0,39% * (A + B)				€ 728,26893
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 8.010,96</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 0,39%				€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 52,90843

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.075.015.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 015 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con vetri REI 60 C - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanicoo. REI 60. Dimensioni 2.100 x 2.000 mm			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM25_MT.E.68.011	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 colore avorio chiaro, dimensioni 2.100x2.000 mm	1,00000 cad	€ 6.820,03048 0%	€ 6.820,03048
<b>Totale MT</b>				<b>€ 6.820,75424</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 6.855,88670</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 58,27504 = 5% * B)				€ 1.165,50074
Utili di impresa (C) = 0,35% * (A + B)				€ 802,13874



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.075.020.A	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO</p> <p>020 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120</p> <p>A - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoidurenti, pressosaldata coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Compresa le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 800 x 2.000 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata</p> <p>CAM25_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425</p> <p>CAM25_MT.E.68.012 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 800x2.000 mm</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,13817 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 3,99% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 3,99%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>0,06000 h</p> <p>0,01500 mc</p> <p>0,01200 ql</p> <p>1,00000 cad</p> <p>0,55000 h</p> <p>0,55000 h</p>	<p>€ 67,71600 0%</p> <p>€ 34,83224 0%</p> <p>€ 16,77353 0%</p> <p>€ 568,63382 0%</p> <p>€ 25,68000 0%</p> <p>€ 30,81000 0%</p>	<p>€ 4,06296</p> <p><b>€ 4,06296</b></p> <p>€ 0,52248</p> <p>€ 0,20128</p> <p>€ 568,63382</p> <p><b>€ 569,35758</b></p> <p>€ 14,12400</p> <p>€ 16,94550</p> <p><b>€ 31,06950</b></p> <p><b>€ 604,49004</b> 0%</p> <p>€ 102,76331</p> <p>€ 70,72534</p> <p><b>€ 777,98</b> 0%</p> <p>€ 31,06950</p> <p>€ 5,13817</p>

Pagina 3.019 di 9.299



	ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	h	0%	
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM25_MT.E.68.013	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 900x2.000 mm	1,00000 cad	€ 603,57528 0%	€ 603,57528
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 604,29904</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 31,06950</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 639,43150</b>
	Scostamento % su anno 2024		0%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,43517 = 5% * B)			€ 108,70336
	Utili di impresa (C) = 3,78% * (A + B)			€ 74,81349
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 822,95</b>
	Scostamento % su anno 2024		0%	
	Incidenza Manodopera sul totale 3,78%			€ 31,06950
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 5,43517

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.075.020.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 020 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120 C - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Compresse le opere murarie escluso il maniglione antipanicoo. REI 120. Dimensioni 1.000 x 2.000 mm			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM25_MT.E.68.014	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 1.000x2.000 mm	1,00000 cad	€ 636,29565 0%	€ 636,29565
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 637,01941</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 31,06950</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 672,15187</b>
	Scostamento % su anno 2024			0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,71329 = 5% * B)		€ 114,26582
	Utili di impresa (C) = 3,59% * (A + B)		€ 78,64177
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 865,06</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,59%		€ 31,06950
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 5,71329

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.075.020.D	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 020 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120 D - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Compresse le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.265 x 2.000 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,06296</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM25_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM25_MT.E.68.015 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 1.265x2.000 mm	1,00000 cad	€ 749,66126 0%	€ 749,66126
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 750,38502</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 31,06950</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 785,51748</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,67690 = 5% * B)			€ 133,53797
	Utili di impresa (C) = 3,07% * (A + B)			€ 91,90555
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.010,96</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,07%			€ 31,06950
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 6,67690

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.075.020.E	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 020 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120 E - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Compresse le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 800 x 2.150 mm			



	<b>AT</b>				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
	<b>MT</b>				
	CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM25_MT.E.68.016	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 800x2.150 mm	1,00000 cad	€ 590,73633 0%	€ 590,73633
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 591,46009</b>
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 626,59255</b>
	Scostamento % su anno 2024				0%

Spese generali (B) = 17% \* A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,32604 = 5% \* B)

Utili di impresa (C) = 3,85% \* (A + B)

**TOTALE (A + B + C) euro / cad**

Scostamento % su anno 2024

Incidenza Manodopera sul totale 3,85%

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.075.020.F	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 020 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120 F - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Compresse le opere murarie escluso il maniglione antipánico. REI 120. Dimensioni 900 x 2.150 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,06296</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM25_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM25_MT.E.68.017 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 900x2.150 mm	1,00000 cad	€ 628,54894 0%	€ 628,54894
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 629,27270</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 31,06950</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 664,40516</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,64744 = 5% * B)		€ 112,94888
	Utili di impresa (C) = 3,63% * (A + B)		€ 77,73540
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 855,09</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,63%		€ 31,06950
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 5,64744

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.075.020.G	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 020 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120 G - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipánico. REI 120. Dimensioni 1.000 x 2.150 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,06296</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM25_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM25_MT.E.68.018 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 1.000x2.150 mm	1,00000 cad	€ 663,32788 0%	€ 663,32788
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 664,05164</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 31,06950</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 699,18410</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,94307 = 5% * B)			€ 118,86130
	Utili di impresa (C) = 3,45% * (A + B)			€ 81,80454
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 899,85</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,45%			€ 31,06950
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 5,94307

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.075.020.H	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 020 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120 H - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2			



cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanicoo. REI 120. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM25_MT.E.68.019	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 1.265x2.150 mm	1,00000 cad	€ 794,85944 0%	€ 794,85944
<b>Totale MT</b>				<b>€ 795,58320</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 830,71566</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,06108 = 5% * B)				€ 141,22166
Utili di impresa (C) = 2,91% * (A + B)				€ 97,19373
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 1.069,13</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 2,91%				€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 7,06108

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.075.025.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 025 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con vetri REI 90 A - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanicoo. REI 90.			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM25_MT.E.68.020	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	1,00000 cad	€ 8.188,77851 0%	€ 8.188,77851
<b>Totale MT</b>				<b>€ 8.189,50227</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400





	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 31,06950</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 8.224,63473</b> 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 69,90940 = 5% * B)			€ 1.398,18790
		Utili di impresa (C) = 0,29% * (A + B)			€ 962,28226
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 10.585,10</b> 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,29%			€ 31,06950
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 69,90940

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.075.025.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 025 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con vetri REI 90 B - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 90. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm				
	<b>AT</b>				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
		<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,06296</b>
	<b>MT</b>				
	CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM25_MT.E.68.021	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 1.800x2.000 mm	1,00000 cad	€ 9.786,24409 0%	€ 9.786,24409
		<b>Totale MT</b>			<b>€ 9.786,96785</b>
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 31,06950</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 9.822,10031</b> 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 83,48785 = 5% * B)			€ 1.669,75705
		Utili di impresa (C) = 0,25% * (A + B)			€ 1.149,18574
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 12.641,04</b> 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,25%			€ 31,06950
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 83,48785

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.075.025.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 025 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con vetri REI 90			



C - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 90. Dimensioni 2.100 x 2.000 mm				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM25_MT.E.68.022	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 2.100x2.000 mm	1,00000 cad	€ 11.380,08010 0%	€ 11.380,08010
<b>Totale MT</b>				<b>€ 11.380,80386</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 11.415,93632</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 97,03546 = 5% * B)				€ 1.940,70917
Utili di impresa (C) = 0,21% * (A + B)				€ 1.335,66455
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 14.692,31</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 0,21%				€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 97,03546

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.075.030.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 A - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.200 x 2.000 mm			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM25_MT.E.68.023	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti	1,00000 cad	€ 862,21428 0%	€ 862,21428



	con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.200x2.000 mm			
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 862,93804</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 31,06950</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 898,07050</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,63360 = 5% * B)			€ 152,67199
	Utili di impresa (C) = 2,69% * (A + B)			€ 105,07425
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.155,82</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,69%			€ 31,06950
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 7,63360

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.075.030.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 B - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipánico. REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.000 mm			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,06296</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM25_MT.E.68.024	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.265x2.000 mm	1,00000 cad	€ 879,45929 0%	€ 879,45929
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 880,18305</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 31,06950</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 915,31551</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,78018 = 5% * B)			€ 155,60364
	Utili di impresa (C) = 2,64% * (A + B)			€ 107,09192
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.178,01</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,64%			€ 31,06950
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 7,78018



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.075.030.C	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO</p> <p>075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO</p> <p>030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60</p> <p>C - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.300 x 2.000 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,06000 h € 67,71600 0% € 4,06296</p> <p><b>Totale AT</b> € 4,06296</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata 0,01500 mc € 34,83224 0% € 0,52248</p> <p>CAM25_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425 0,01200 ql € 16,77353 0% € 0,20128</p> <p>CAM25_MT.E.68.025 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.300x2.000 mm 1,00000 cad € 890,72724 0% € 890,72724</p> <p><b>Totale MT</b> € 891,45100</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,55000 h € 25,68000 0% € 14,12400</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,55000 h € 30,81000 0% € 16,94550</p> <p><b>Totale RU</b> € 31,06950</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 926,58346 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,87596 = 5% * B) € 157,51919</p> <p>Utili di impresa (C) = 2,61% * (A + B) € 108,41027</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> € 1.192,51 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 2,61% € 31,06950</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 7,87596</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.075.030.D	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO</p> <p>075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO</p> <p>030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60</p> <p>D - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.400 x 2.000 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,06000 h € 67,71600 0% € 4,06296</p> <p><b>Totale AT</b> € 4,06296</p> <p><b>MT</b></p>			



CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM25_MT.E.68.026	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.400x2.000 mm	1,00000 cad	€ 904,16209 0%	€ 904,16209
<b>Totale MT</b>				<b>€ 904,88585</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 940,01831</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,99016 = 5% * B)				€ 159,80311
Utili di impresa (C) = 2,57% * (A + B)				€ 109,98214
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 1.209,80</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 2,57%				€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 7,99016

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.075.030.E	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 E - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Compresse le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.500 x 2.000 mm			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM25_MT.E.68.027	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.500x2.000 mm	1,00000 cad	€ 920,48616 0%	€ 920,48616
<b>Totale MT</b>				<b>€ 921,20992</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 956,34238</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,12891 = 5% * B)				€ 162,57820
Utili di impresa (C) = 2,52% * (A + B)				€ 111,89206



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 1.230,81</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,52%		€ 31,06950
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 8,12891

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.075.030.F	<b>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO</b> <b>075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO</b> 030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 F - Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.600 x 2.000 mm			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,06296</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM25_MT.E.68.028	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.600x2.000 mm	1,00000 cad	€ 934,42663 0%	€ 934,42663
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 935,15039</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 31,06950</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 970,28285</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,24740 = 5% * B)			€ 164,94808
	Utili di impresa (C) = 2,49% * (A + B)			€ 113,52309
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.248,75</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,49%			€ 31,06950
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 8,24740

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.075.030.G	<b>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO</b> <b>075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO</b> 030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 G - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Compresse le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione	0,06000	€ 67,71600	€ 4,06296



	ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	h	0%	
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM25_MT.E.68.029	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.800x2.000 mm	1,00000 cad	€ 963,75217 0%	€ 963,75217
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 964,47593</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 31,06950</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 999,60839</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,49667 = 5% * B)			€ 169,93343
	Utili di impresa (C) = 2,42% * (A + B)			€ 116,95418
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.286,50</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,42%			€ 31,06950
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 8,49667

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.075.030.H	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 H - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Compresa le opere murarie escluso il maniglione antipánico. REI 60. Dimensioni 2.000 x 2.000 mm			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,06296</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM25_MT.E.68.030	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 2.000x2.000 mm	1,00000 cad	€ 1.002,30515 0%	€ 1.002,30515
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.003,02891</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 31,06950</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 1.038,16137</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,82437 = 5% * B)		€ 176,48743
	Utili di impresa (C) = 2,33% * (A + B)		€ 121,46488
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 1.336,11</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,33%		€ 31,06950
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 8,82437

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.075.030.I	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 I - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.200 x 2.150 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,06296</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM25_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM25_MT.E.68.031 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.200x2.150 mm	1,00000 cad	€ 896,46955 0%	€ 896,46955
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 897,19331</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 31,06950</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 932,32577</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,92477 = 5% * B)			€ 158,49538
	Utili di impresa (C) = 2,59% * (A + B)			€ 109,08212
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.199,90</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,59%			€ 31,06950
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 7,92477

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.075.030.J	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 J - Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie			





realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipánico. REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM25_MT.E.68.032	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.265x2.150 mm	1,00000 cad	€ 907,35828 0%	€ 907,35828
<b>Totale MT</b>				<b>€ 908,08204</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 943,21450</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,01732 = 5% * B)				€ 160,34647
Utili di impresa (C) = 2,56% * (A + B)				€ 110,35610
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 1.213,92</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 2,56%				€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 8,01732

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.075.030.K	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 K - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Compresa le opere murarie escluso il maniglione antipánico. REI 60. Dimensioni 1.300 x 2.150 mm			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM25_MT.E.68.033	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.300x2.150 mm	1,00000 cad	€ 918,64428 0%	€ 918,64428
<b>Totale MT</b>				<b>€ 919,36804</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000	€ 25,68000	€ 14,12400



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_E18.075.030.L	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 L - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.400 x 2.150 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	Totale AT			€ 4,06296	
	MT				
	CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM25_MT.E.68.034	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.400x2.150 mm	1,00000 cad	€ 935,87124 0%	€ 935,87124
	Totale MT			€ 936,59500	
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
	Totale RU			€ 31,06950	
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 971,72746 0%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,25968 = 5% * B)			€ 165,19367		
Utili di impresa (C) = 2,48% * (A + B)			€ 113,69211		
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 1.250,61 0%		
Incidenza Manodopera sul totale 2,48%			€ 31,06950		
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 8,25968		

Pagina 3.034 di 9.299



030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 M - Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calcosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.500 x 2.150 mm				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM25_MT.E.68.035	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.500x2.150 mm	1,00000 cad	€ 954,00107 0%	€ 954,00107
<b>Totale MT</b>				<b>€ 954,72483</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 989,85729</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,41379 = 5% * B)				€ 168,27574
Utili di impresa (C) = 2,44% * (A + B)				€ 115,81330
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 1.273,95</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 2,44%				€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 8,41379

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.075.030.N	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 N - Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calcosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.600 x 2.150 mm			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM25_MT.E.68.036	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.600x2.150 mm	1,00000 cad	€ 968,82636 0%	€ 968,82636



<b>Totale MT</b>				<b>€ 969,55012</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 1.004,68258</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,53980 = 5% * B)				€ 170,79604
Utili di impresa (C) = 2,4% * (A + B)				€ 117,54786
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 1.293,03</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 2,4%				€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 8,53980

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.075.030.O	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 O - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Compresse le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.800 x 2.150 mm			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM25_MT.E.68.037	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.800x2.150 mm	1,00000 cad	€ 993,52915 0%	€ 993,52915
<b>Totale MT</b>				<b>€ 994,25291</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 1.029,38537</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,74978 = 5% * B)				€ 174,99551
Utili di impresa (C) = 2,35% * (A + B)				€ 120,43809
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 1.324,82</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 2,35%				€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 8,74978
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM25_E18.075.030.P	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO</p> <p>075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO</p> <p>030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60</p> <p>P - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 2.000 x 2.150 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,06000 h € 67,71600 0% € 4,06296</p> <p><b>Totale AT</b> € 4,06296</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata 0,01500 mc € 34,83224 0% € 0,52248</p> <p>CAM25_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425 0,01200 ql € 16,77353 0% € 0,20128</p> <p>CAM25_MT.E.68.038 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 2.000x2.150 mm 1,00000 cad € 1.030,45694 0% € 1.030,45694</p> <p><b>Totale MT</b> € 1.031,18070</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,55000 h € 25,68000 0% € 14,12400</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,55000 h € 30,81000 0% € 16,94550</p> <p><b>Totale RU</b> € 31,06950</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 1.066,31316 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,06366 = 5% * B) € 181,27324</p> <p>Utili di impresa (C) = 2,26% * (A + B) € 124,75864</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> € 1.372,35 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 2,26% € 31,06950</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 9,06366</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.075.035.A	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO</p> <p>075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO</p> <p>035 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio tubolare d'acciaio profilato REI 120</p> <p>A - Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggisinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.500 x 2.000 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,06000 h € 67,71600 0% € 4,06296</p> <p><b>Totale AT</b> € 4,06296</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata 0,01500 mc € 34,83224 0% € 0,52248</p>			



CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM25_MT.E.68.039	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	1,00000 cad	€ 9.673,74524 0%	€ 9.673,74524
<b>Totale MT</b>				<b>€ 9.674,46900</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 9.709,60146</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 82,53161 = 5% * B)				€ 1.650,63225
Utili di impresa (C) = 0,25% * (A + B)				€ 1.136,02337
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 12.496,26</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 0,25%				€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 82,53161

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.075.035.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 035 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio tubolare d'acciaio profilato REI 120 B - Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggisinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipánico. REI 120. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM25_MT.E.68.040	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 1.800x2.000 mm	1,00000 cad	€ 11.568,31252 0%	€ 11.568,31252
<b>Totale MT</b>				<b>€ 11.569,03628</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 11.604,16874</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 98,63543 = 5% * B)				€ 1.972,70869
Utili di impresa (C) = 0,21% * (A + B)				€ 1.357,68774



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 14.934,57</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,21%		€ 31,06950
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 98,63543

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.075.035.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 035 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio tubolare d'acciaio profilato REI 120 C - Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 2.100 x 2.000 mm			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,06296</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM25_MT.E.68.041	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 2.100x2.000 mm	1,00000 cad	€ 13.303,50342 0%	€ 13.303,50342
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 13.304,22718</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 31,06950</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 13.339,35964</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 113,38456 = 5% * B)			€ 2.267,69114
	Utili di impresa (C) = 0,18% * (A + B)			€ 1.560,70508
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 17.167,76</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,18%			€ 31,06950
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 113,38456

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.075.040.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 A - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfurtunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Compresa le opere murarie escluso il maniglione antipanico REI. 120. Dimensioni 1.200 x 2.000 mm			



	<b>AT</b>				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
	<b>MT</b>				
	CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM25_MT.E.68.042	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.200x2.000 mm	1,00000 cad	€ 974,69508 0%	€ 974,69508
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 975,41884</b>
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 1.010,55130</b>
	Scostamento % su anno 2024				0%

Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,58969 = 5% * B)					€ 171,79372
Utili di impresa (C) = 2,39% * (A + B)					€ 118,23450
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>					<b>€ 1.300,58</b>
Scostamento % su anno 2024					0%
Incidenza Manodopera sul totale 2,39%					€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 8,58969

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.075.040.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 B - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.265 x 2.000 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	Totale AT				€ 4,06296
	MT				
	CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM25_MT.E.68.043	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.265x2.000 mm	1,00000 cad	€ 991,65116 0%	€ 991,65116
	Totale MT				€ 992,37492
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550





	<b>Totale RU</b>		<b>€ 31,06950</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 1.027,50738</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,73381 = 5% * B)		€ 174,67625
	Utili di impresa (C) = 2,35% * (A + B)		€ 120,21836
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 1.322,40</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,35%		€ 31,06950
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 8,73381

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.075.040.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 C - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipánico. REI 120. Dimensioni 1.300 x 2.000 mm			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,06296</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM25_MT.E.68.044	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.300x2.000 mm	1,00000 cad	€ 1.013,59115 0%	€ 1.013,59115
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.014,31491</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 31,06950</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.049,44737</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,92030 = 5% * B)			€ 178,40605
	Utili di impresa (C) = 2,3% * (A + B)			€ 122,78534
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.350,64</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,3%			€ 31,06950
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 8,92030

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.075.040.D	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 D - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore			



avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanic. REI 120. Dimensioni 1.400 x 2.000 mm				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM25_MT.E.68.045	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.400x2.000 mm	1,00000 cad	€ 1.033,03918 0%	€ 1.033,03918
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.033,76294</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 1.068,89540</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,08561 = 5% * B)				€ 181,71222
Utili di impresa (C) = 2,26% * (A + B)				€ 125,06076
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 1.375,67</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 2,26%				€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 9,08561

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.075.040.E	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 E - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanic. REI 120. Dimensioni 1.500 x 2.000 mm			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM25_MT.E.68.046	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120,	1,00000 cad	€ 1.062,76199 0%	€ 1.062,76199



	dimensioni 1.500x2.000 mm			
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.063,48575</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 31,06950</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 1.098,61821</b>
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,33826 = 5% * B)			€ 186,76510
	Utili di impresa (C) = 2,2% * (A + B)			€ 128,53833
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 1.413,92</b>
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,2%			€ 31,06950
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 9,33826

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.075.040.F	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 F - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.600 x 2.000 mm			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,06296</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM25_MT.E.68.047	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.600x2.000 mm	1,00000 cad	€ 1.088,69270 0%	€ 1.088,69270
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.089,41646</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 31,06950</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 1.124,54892</b>
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,55867 = 5% * B)			€ 191,17332
	Utili di impresa (C) = 2,15% * (A + B)			€ 131,57222
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 1.447,29</b>
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,15%			€ 31,06950
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 9,55867



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.075.040.G	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO</p> <p>075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO</p> <p>040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120</p> <p>G - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipánico. REI 120. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,06000 h € 67,71600 0% € 4,06296</p> <p><b>Totale AT</b> € 4,06296</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata 0,01500 mc € 34,83224 0% € 0,52248</p> <p>CAM25_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425 0,01200 ql € 16,77353 0% € 0,20128</p> <p>CAM25_MT.E.68.048 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.800x2.000 mm 1,00000 cad € 1.121,93675 0% € 1.121,93675</p> <p><b>Totale MT</b> € 1.122,66051</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,55000 h € 25,68000 0% € 14,12400</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,55000 h € 30,81000 0% € 16,94550</p> <p><b>Totale RU</b> € 31,06950</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 1.157,79297 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,84124 = 5% * B) € 196,82480</p> <p>Utili di impresa (C) = 2,09% * (A + B) € 135,46178</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> € 1.490,08 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 2,09% € 31,06950</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 9,84124</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.075.040.H	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO</p> <p>075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO</p> <p>040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120</p> <p>H - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipánico. REI 120. Dimensioni 2.000 x 2.000 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,06000 h € 67,71600 0% € 4,06296</p> <p><b>Totale AT</b> € 4,06296</p>			



<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM25_MT.E.68.049	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 2.000x2.000 mm	1,00000 cad	€ 1.186,92605 0%	€ 1.186,92605
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.187,64981</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 1.222,78227</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,39365 = 5% * B)				€ 207,87299
Utili di impresa (C) = 1,97% * (A + B)				€ 143,06553
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 1.573,72</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 1,97%				€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 10,39365

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.075.040.I	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 I - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM25_MT.E.68.050	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.200x2.150 mm	1,00000 cad	€ 1.022,80052 0%	€ 1.022,80052
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.023,52428</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 1.058,65674</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,99858 = 5% * B)				€ 179,97165



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.075.040.J	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO</p> <p>075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO</p> <p>040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120</p> <p>J - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata</p> <p>CAM25_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425</p> <p>CAM25_MT.E.68.051 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.265x2.150 mm</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,25491 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 2,22% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 2,22%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>0,06000 h</p> <p>0,01500 mc</p> <p>0,01200 ql</p> <p>1,00000 cad</p> <p>0,55000 h</p> <p>0,55000 h</p>	<p>€ 67,71600 0%</p> <p>€ 34,83224 0%</p> <p>€ 16,77353 0%</p> <p>€ 1.052,95671 0%</p> <p>€ 25,68000 0%</p> <p>€ 30,81000 0%</p> <p>€ 1.088,81293 0%</p> <p>€ 185,09820</p> <p>€ 127,39111</p> <p>€ 1.401,30 0%</p> <p>€ 31,06950</p> <p>€ 9,25491</p>	

Pagina 3.046 di 9.299



Dimensioni 1.300 x 2.150 mm				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM25_MT.E.68.052	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.300x2.150 mm	1,00000 cad	€ 1.068,61265 0%	€ 1.068,61265
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.069,33641</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 1.104,46887</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,38799 = 5% * B)				€ 187,75971
Utili di impresa (C) = 2,19% * (A + B)				€ 129,22286
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 1.421,45</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 2,19%				€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 9,38799

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.075.040.L	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 L - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipánico. REI 120. Dimensioni 1.400 x 2.150 mm			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM25_MT.E.68.053	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.400x2.150 mm	1,00000 cad	€ 1.098,08266 0%	€ 1.098,08266
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.098,80642</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o	0,55000	€ 30,81000	€ 16,94550



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.075.040.N	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120			





N - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.600 x 2.150 mm				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM25_MT.E.68.055	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.600x2.150 mm	1,00000 cad	€ 1.123,61610 0%	€ 1.123,61610
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.124,33986</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 1.159,47232</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,85551 = 5% * B)				€ 197,11029
Utili di impresa (C) = 2,08% * (A + B)				€ 135,65826
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 1.492,24</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 2,08%				€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 9,85551

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.075.040.O	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 O - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.800 x 2.150 mm			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM25_MT.E.68.056	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti	1,00000 cad	€ 1.165,04024 0%	€ 1.165,04024



	con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.800x2.150 mm			
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.165,76400</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 31,06950</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.200,89646</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,20762 = 5% * B)			€ 204,15240
	Utili di impresa (C) = 2,01% * (A + B)			€ 140,50489
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.545,55</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,01%			€ 31,06950
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 10,20762

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.075.040.P	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 P - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipánico. REI 120. Dimensioni 2.000 x 2.150 mm			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM25_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM25_MT.E.68.057	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 2.000x2.150 mm	1,00000 cad	€ 1.234,05638 0%	€ 1.234,05638
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.234,78014</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 31,06950</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.269,91260</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,79426 = 5% * B)			€ 215,88514
	Utili di impresa (C) = 1,9% * (A + B)			€ 148,57977
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.634,38</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,9%			€ 31,06950



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 10,79426
--	---	--	------------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.075.045.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 045 - Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push A - Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e placca esterna  <b>MT</b> CAM25_MT.E.69.001 - Maniglioni antipanico - Maniglione antipanico interno e placca esterna 1,00000 cad € 199,08504 0% <b>Totale MT</b> € 199,08504  <b>RU</b> CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,10000 h € 25,68000 0% CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,50000 h € 30,81000 0% <b>Totale RU</b> € 17,97300  <b>Sommano euro (A)</b> € 217,05804 Scostamento % su anno 2024 0%  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,84499 = 5% * B) € 36,89987 Utili di impresa (C) = 6,43% * (A + B) € 25,39579 <b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> € 279,35 Scostamento % su anno 2024 0%  Incidenza Manodopera sul totale 6,43% € 17,97300 Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,84499			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.075.045.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 045 - Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push B - Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e maniglia esterna  <b>MT</b> CAM25_MT.E.69.002 - Maniglioni antipanico - Maniglione antipanico interno e maniglia esterna 1,00000 cad € 219,61653 0% <b>Totale MT</b> € 219,61653  <b>RU</b> CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,10000 h € 25,68000 0% CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,50000 h € 30,81000 0% <b>Totale RU</b> € 17,97300  <b>Sommano euro (A)</b> € 237,58953 Scostamento % su anno 2024 0%  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,01951 = 5% * B) € 40,39022 Utili di impresa (C) = 5,88% * (A + B) € 27,79798 <b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> € 305,78 Scostamento % su anno 2024 0%  Incidenza Manodopera sul totale 5,88% € 17,97300 Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 2,01951			
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM25_E18.075.045.C	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 045 - Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push C - Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.69.003 - Maniglioni antipanico - Maniglione antipanico interno e maniglia esterna dotata di serratura 1,00000 cad € 230,07188 0% € 230,07188</p> <p><b>Totale MT</b> € 230,07188</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,10000 h € 25,68000 0% € 2,56800</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,50000 h € 30,81000 0% € 15,40500</p> <p><b>Totale RU</b> € 17,97300</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 248,04488 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,10838 = 5% * B) € 42,16763</p> <p>Utili di impresa (C) = 5,63% * (A + B) € 29,02125</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> € 319,23 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 5,63% € 17,97300</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 2,10838</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.075.045.D	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 045 - Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push D - Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.69.004 - Maniglioni antipanico - Maniglione antipanico interno tipo pusc 1,00000 cad € 215,84249 0% € 215,84249</p> <p><b>Totale MT</b> € 215,84249</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,10000 h € 25,68000 0% € 2,56800</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,50000 h € 30,81000 0% € 15,40500</p> <p><b>Totale RU</b> € 17,97300</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 233,81549 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,98743 = 5% * B) € 39,74863</p> <p>Utili di impresa (C) = 5,97% * (A + B) € 27,35641</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> € 300,92 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 5,97% € 17,97300</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,98743</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM25_E18.075.045.E	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO</p> <p>075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO</p> <p>045 - Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push</p> <p>E - Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.69.005 - Maniglioni antipanico - Maniglione antipanico interno tipo pusc con maniglia esterna di apertura</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b></p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,09426 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 5,67% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b></p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 5,67%</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	1,00000 cad	€ 228,41058 0%	€ 228,41058
				<b>€ 228,41058</b>
				<b>€ 246,38358</b> 0%
				€ 41,88521
				€ 28,82688
				<b>€ 317,10</b> 0%
				€ 17,97300
				€ 2,09426

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.075.045.F	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO</p> <p>075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO</p> <p>045 - Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push</p> <p>F - Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push con sblocco esterno per apertura</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.69.006 - Maniglioni antipanico - Maniglione antipanico interno tipo pusc con sblocco esterno per apertura</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b></p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,06387 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 5,75% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b></p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 5,75%</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	1,00000 cad	€ 224,83518 0%	€ 224,83518
				<b>€ 224,83518</b>
				<b>€ 242,80818</b> 0%
				€ 41,27739
				€ 28,40856
				<b>€ 312,49</b> 0%
				€ 17,97300
				€ 2,06387

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM25_E18.076.010.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO 010 - Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 60 A - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispira completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipánico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 900 x 2.000 mm							
<b>AT</b>								
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,03600 h	€ 67,71600 0%	€ 2,43778				
<b>Totale AT</b>				<b>€ 2,43778</b>				
<b>MT</b>								
CAM25_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328				
CAM25_MT.E.68.058	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri UNI 9723 ISO 9001 colore avorio chiaro 900 x 2.000 mm	1,00000 cad	€ 2.917,90953 0%	€ 2.917,90953				
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2.923,96281</b>				
<b>RU</b>								
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 25,68000				
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 30,81000				
<b>Totale RU</b>				<b>€ 56,49000</b>				
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 2.982,89059</b>				
Scostamento % su anno 2024				0%				
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,35457 = 5% * B)				€ 507,09140				
Utili di impresa (C) = 1,47% * (A + B)				€ 348,99820				
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 3.838,98</b>				
Scostamento % su anno 2024				0%				
Incidenza Manodopera sul totale 1,47%				€ 56,49000				
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 25,35457				

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.076.010.B	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO</p> <p>076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO</p> <p>010 - Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 60</p> <p>B - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispira completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipánico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.200 x 2.000 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004                      - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.10.002A                      - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia</p> <p>CAM25_MT.E.68.059                      - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri UNI 9723 ISO 9001 colore avorio chiaro 1.200 x 2.000 mm</p> <p><b>Totale MT</b></p>			
		0,04800 h	€ 67,71600 0%	€ 3,25037
				€ 3,25037
		0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328
		1,00000 cad	€ 3.844,80613 0%	€ 3.844,80613
				€ 3.850,85941



	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 30,81600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 36,97200
	Totale RU				€ 67,78800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 3.921,89778 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,33613 = 5% * B)				€ 666,72262
	Utili di impresa (C) = 1,34% * (A + B)				€ 458,86204
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 5.047,48 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,34%				€ 67,78800
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 33,33613

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.076.010.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO 010 - Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 60 C - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggisplinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Compresse le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm				
	<b>AT</b>				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
	<b>MT</b>				
	CAM25_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328
	CAM25_MT.E.68.060	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri UNI 9723 ISO 9001 colore avorio chiaro 1.500 x 2.000 mm	1,00000 cad	€ 4.622,47474 0%	€ 4.622,47474
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 4.628,52802</b>
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 33,38400
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 40,05300
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 73,43700</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 4.706,02798</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 40,00124 = 5% * B)				€ 800,02476
Utili di impresa (C) = 1,21% * (A + B)				€ 550,60527	
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 6.056,66</b> 0%	
Incidenza Manodopera sul totale 1,21%				€ 73,43700	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 40,00124	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.076.010.D	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO 010 - Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 60			



D - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Compresa le opere murarie ed escluso il maniglione antipánico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.750 x 2.000 mm				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,07000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,74012
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,74012</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328
CAM25_MT.E.68.061	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri UNI 9723 ISO 9001 colore avorio chiaro 1.750 x 2.000 mm	1,00000 cad	€ 5.417,28000 0%	€ 5.417,28000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 5.423,33328</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 38,52000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 46,21500
<b>Totale RU</b>				<b>€ 84,73500</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 5.512,80840</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 46,85887 = 5% * B)				€ 937,17743
Utili di impresa (C) = 1,19% * (A + B)				€ 644,99858
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 7.094,98</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 1,19%				€ 84,73500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 46,85887

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.076.020.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO 020 - Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90 A - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 90, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Compresa le opere murarie ed escluso il maniglione antipánico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 900 x 2.000 mm			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,03600 h	€ 67,71600 0%	€ 2,43778
<b>Totale AT</b>				<b>€ 2,43778</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328
CAM25_MT.E.68.062	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 900x2.000 mm	1,00000 cad	€ 4.773,85160 0%	€ 4.773,85160
<b>Totale MT</b>				<b>€ 4.779,90488</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,00000	€ 25,68000	€ 25,68000





Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_E18.076.020.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO 020 - Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90 B - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 90, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.200 x 2.000 mm				
	<b>AT</b>				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,04800 h	€ 67,71600 0%	€ 3,25037
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,25037</b>	
	<b>MT</b>				
	CAM25_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328
	CAM25_MT.E.68.063	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 1.200x2.000 mm	1,00000 cad	€ 6.528,25578 0%	€ 6.528,25578
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 6.534,30906</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 30,81600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 36,97200
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 67,78800</b>	
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 6.605,34743</b> 0%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 56,14545 = 5% * B)			€ 1.122,90906		
Utili di impresa (C) = 0,8% * (A + B)			€ 772,82565		
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 8.501,08</b> 0%		
Incidenza Manodopera sul totale 0,8%			€ 67,78800		
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 56,14545		

Pagina 3.057 di 9.299



lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggisplinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328
CAM25_MT.E.68.064	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	1,00000 cad	€ 7.683,85189 0%	€ 7.683,85189
<b>Totale MT</b>				<b>€ 7.689,90517</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 33,38400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 40,05300
<b>Totale RU</b>				<b>€ 73,43700</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 7.767,40513</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 66,02294 = 5% * B)				€ 1.320,45887
Utili di impresa (C) = 0,73% * (A + B)				€ 908,78640
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 9.996,65</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 0,73%				€ 73,43700
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 66,02294

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.076.020.D	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO 020 - Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90 D - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 90, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggisplinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.750 x 2.000 mm			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,07000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,74012
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,74012</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328
CAM25_MT.E.68.065	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 1.750x2.000 mm	1,00000 cad	€ 9.195,50776 0%	€ 9.195,50776
<b>Totale MT</b>				<b>€ 9.201,56104</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 38,52000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 46,21500



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.076.030.B	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO</p> <p>076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO</p> <p>030 - Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120</p> <p>B - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura: maniglia</p>			



interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Compresa le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.200 x 2.000 mm				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,04800 h	€ 67,71600 0%	€ 3,25037
<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,25037</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328
CAM25_MT.E.68.067	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 1.200x2.000 mm	1,00000 cad	€ 7.475,97280 0%	€ 7.475,97280
<b>Totale MT</b>				<b>€ 7.482,02608</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 30,81600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 36,97200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 67,78800</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 7.553,06445</b> 0%
Scostamento % su anno 2024				
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 64,20105 = 5% * B)				€ 1.284,02096
Utili di impresa (C) = 0,7% * (A + B)				€ 883,70854
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 9.720,79</b> 0%
Scostamento % su anno 2024				
Incidenza Manodopera sul totale 0,7%				€ 67,78800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 64,20105

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.076.030.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO 030 - Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120 C - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggisplinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Compresa le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328
CAM25_MT.E.68.068	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	1,00000 cad	€ 9.278,46438 0%	€ 9.278,46438
<b>Totale MT</b>				<b>€ 9.284,51766</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 33,38400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 40,05300
<b>Totale RU</b>				<b>€ 73,43700</b>



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.076.040.A	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO</p> <p>076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO</p> <p>040 - Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60</p> <p>A - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggisplinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Compresa le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm</p>			



<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328
CAM25_MT.E.68.009	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	1,00000 cad	€ 5.260,50392 0%	€ 5.260,50392
<b>Totale MT</b>				<b>€ 5.266,55720</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 30,81600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 36,97200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 67,78800</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 5.338,40816</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 45,37647 = 5% * B)				€ 907,52939
Utili di impresa (C) = 0,99% * (A + B)				€ 624,59376
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 6.870,53</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 0,99%				€ 67,78800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 45,37647

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.076.040.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO 040 - Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 B - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipánico, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 1.800 x 2.000 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,07200 h	€ 67,71600 0%	€ 4,87555
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,87555</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328
	CAM25_MT.E.68.010 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 colore avorio chiaro, dimensioni 1.800x2.000 mm	1,00000 cad	€ 6.188,66456 0%	€ 6.188,66456
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 6.194,71784</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,58000 h	€ 25,68000 0%	€ 40,57440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 46,21500
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 86,78940</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 6.286,38279</b> 0%



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.076.050.A	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO  076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO  050 - Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90  A - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanicco, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm</p> <p><b>AT</b></p>			



CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328
CAM25_MT.E.68.020	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	1,00000 cad	€ 8.188,77851 0%	€ 8.188,77851
<b>Totale MT</b>				<b>€ 8.194,83179</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 33,38400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 40,05300
<b>Totale RU</b>				<b>€ 73,43700</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 8.272,33175</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 70,31482 = 5% * B)				€ 1.406,29640
Utili di impresa (C) = 0,69% * (A + B)				€ 967,86282
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 10.646,49</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 0,69%				€ 73,43700
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 70,31482

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.076.050.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO 050 - Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 B - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggisplinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.800 x 2.000 mm			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,07200 h	€ 67,71600 0%	€ 4,87555
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,87555</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328
CAM25_MT.E.68.021	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 1.800x2.000 mm	1,00000 cad	€ 9.786,24409 0%	€ 9.786,24409
<b>Totale MT</b>				<b>€ 9.792,29737</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 38,52000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 46,21500
<b>Totale RU</b>				<b>€ 84,73500</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 9.881,90792</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 83,99622 = 5% * B)				€ 1.679,92435





Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.076.050.C	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO</p> <p>076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO</p> <p>050 - Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90</p> <p>C - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Compresse le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 2.100 x 2.000 mm</p>			
	<p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg</p>	0,08400 h	€ 67,71600 0%	€ 5,68814
	<p><b>Totale AT</b></p>			<b>€ 5,68814</b>
	<p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia</p> <p>CAM25_MT.E.68.022 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 2.100x2.000 mm</p>	0,05000 mc  1,00000 cad	€ 121,06554 0%  € 11.380,08010 0%	€ 6,05328  € 11.380,08010
	<p><b>Totale MT</b></p>			<b>€ 11.386,13338</b>
	<p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p>	1,75000 h  1,75000 h	€ 25,68000 0%  € 30,81000 0%	€ 44,94000  € 53,91750
	<p><b>Totale RU</b></p>			<b>€ 98,85750</b>
	<p><b>Sommano euro (A)</b></p> <p>Scostamento % su anno 2024</p>			<b>€ 11.490,67902</b> 0%
	<p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 97,67077 = 5% * B)</p>			€ 1.953,41543
	<p>Utili di impresa (C) = 0,67% * (A + B)</p>			€ 1.344,40945
	<p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b></p> <p>Scostamento % su anno 2024</p>			<b>€ 14.788,50</b> 0%
	<p>Incidenza Manodopera sul totale 0,67%</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>			€ 98,85750 € 97,67077

Pagina 3.065 di 9.299



		<b>Totale AT</b>		<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328
CAM25_MT.E.68.039	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	1,00000 cad	€ 9.673,74524 0%	€ 9.673,74524
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 9.679,79852</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 33,38400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 40,05300
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 73,43700</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 9.757,29848</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 82,93704 = 5% * B)				€ 1.658,74074
Utili di impresa (C) = 0,58% * (A + B)				€ 1.141,60392
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 12.557,64</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 0,58%				€ 73,43700
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 82,93704

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.076.060.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO 060 - Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 B - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 120, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati di spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggisplinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 1.800 x 2.000 mm			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,07200 h	€ 67,71600 0%	€ 4,87555
		<b>Totale AT</b>		<b>€ 4,87555</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328
CAM25_MT.E.68.040	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 1.800x2.000 mm	1,00000 cad	€ 11.568,31252 0%	€ 11.568,31252
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 11.574,36580</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 38,52000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 46,21500
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 84,73500</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 11.663,97635</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 99,14380 = 5% * B)				€ 1.982,87598
Utili di impresa (C) = 0,56% * (A + B)				€ 1.364,68523



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.078.010.A	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO  078 - INFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERI  010 - Porta interna ad una o due ante a battente per edifici ospedalieri  A - Porta interna ad una o due ante a battente, costituita da: telaio perimetrale in profilati di alluminio assemblabili telescopicamente tra loro, dei quali quello interno completo di guarnizione per battuta anta e sede per inserimento profilo con funzioni di copertura del controtelaio; anta realizzata con pannello di spessore mm 45/50 tamburato con nido d'ape contornato da massello di legno duro ricavato da idonea sezione di spessore mm 50, con battuta squadrata piatta, bordo verniciato e rivestimento in laminato plastico, spessore 9/10 finitura opaca satinata, colori a scelta dal campionario; due cerniere in alluminio; maniglia in alluminio anodizzato e serratura. Compresa le opere murarie, per le seguenti dimensioni di foro muro. Da 700-800 x h 2.100 mm ad una anta</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg</p> <p><b>Totale AT</b></p>	0,04000 h	€ 67,71600 0%	€ 2,70864



				<b>€ 2,70864</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.70.001	- Porte per edifici ospedalieri - Porta interna per edifici ospedalieri. Da 700-800 x h 2.100 mm ad una anta	1,00000 cad	€ 732,05510 0%	€ 732,05510
<b>Totale MT</b>				<b>€ 732,05510</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 25,68000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 30,81000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 56,49000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 791,25374</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,72566 = 5% * B)				€ 134,51314
Utili di impresa (C) = 5,55% * (A + B)				€ 92,57669
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 1.018,34</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 5,55%				€ 56,49000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 6,72566

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.078.010.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 078 - INFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERI 010 - Porta interna ad una o due ante a battente per edifici ospedalieri B - Porta interna ad una o due ante a battente, costituita da: telaio perimetrale in profilati di alluminio assemblabili telescopicamente tra loro, dei quali quello interno completo di guarnizione per battuta anta e sede per inserimento profilo con funzioni di copertura del controtelaio; anta realizzata con pannello di spessore mm 45/50 tamburato con nido d'ape contornato da massello di legno duro ricavato da idonea sezione di spessore mm 50, con battuta squadrata piatta, bordo verniciato e rivestimento in laminato plastico, spessore 9/10 finitura opaca satinata, colori a scelta dal campionario; due cerniere in alluminio; maniglia in alluminio anodizzato e serratura. Compresa le opere murarie, per le seguenti dimensioni di foro muro. Da 900-1.000 x h 2.100 mm ad una anta			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,05000 h	€ 67,71600 0%	€ 3,38580
<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,38580</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.70.002	- Porte per edifici ospedalieri - Porta interna per edifici ospedalieri. Da 900-1.000 x h 2.100 mm ad una anta	1,00000 cad	€ 756,79402 0%	€ 756,79402
<b>Totale MT</b>				<b>€ 756,79402</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 28,24800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 33,89100
<b>Totale RU</b>				<b>€ 62,13900</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 822,31882</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,98971 = 5% * B)				€ 139,79420
Utili di impresa (C) = 5,87% * (A + B)				€ 96,21130
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 1.058,32</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 5,87%				€ 62,13900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 6,98971



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.078.010.C	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 078 - INFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERI 010 - Porta interna ad una o due ante a battente per edifici ospedalieri C - Porta interna ad una o due ante a battente, costituita da: telaio perimetrale in profilati di alluminio assemblabili telescopicamente tra loro, dei quali quello interno completo di guarnizione per battuta anta e sede per inserimento profilo con funzioni di copertura del controtelaio; anta realizzata con pannello di spessore mm 45/50 tamburato con nido d'ape contornato da massello di legno duro ricavato da idonea sezione di spessore mm 50, con battuta squadrata piatta, bordo verniciato e rivestimento in laminato plastico, spessore 9/10 finitura opaca satinata, colori a scelta dal campionario; due cerniere in alluminio; maniglia in alluminio anodizzato e serratura. Comprende le opere murarie, per le seguenti dimensioni di foro muro. Da 1.200-1.400 x h 2.100 mm a due ante</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,06000 h € 67,71600 0% € 4,06296</p> <p><b>Totale AT</b> € 4,06296</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.70.003 - Porte per edifici ospedalieri - Porta interna per edifici ospedalieri. Da 1.200-1.400 x h 2.100 mm a due ante 1,00000 cad € 1.277,79189 0% € 1.277,79189</p> <p><b>Totale MT</b> € 1.277,79189</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 1,25000 h € 25,68000 0% € 32,10000</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 1,25000 h € 30,81000 0% € 38,51250</p> <p><b>Totale RU</b> € 70,61250</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 1.352,46735 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,49597 = 5% * B) € 229,91945</p> <p>Utili di impresa (C) = 4,06% * (A + B) € 158,23868</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> € 1.740,63 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 4,06% € 70,61250</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 11,49597</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.078.020.A	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 078 - INFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERI 020 - Porta interna scorrevole a tenuta semplice per edifici ospedalieri A - Porta scorrevole a tenuta semplice (sale bianche e sale operatorie) ad una anta, costituita da: controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare; telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 200 - 250, in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; Anta costituita da pannello di spessore mm 40, con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich di spessore mm 40 complanare formato da due lastre in laminato plastico con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa; Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, cassone. Da 800-1.000 x h 2.100 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,04000 h € 67,71600 0% € 2,70864</p> <p><b>Totale AT</b> € 2,70864</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.70.004 - Porte per edifici ospedalieri - Porta scorrevole (sala operatoria) 80-100 cm x H = 210 cm 1,00000 cad € 5.083,14217 0% € 5.083,14217</p>			



				<b>Totale MT</b>	<b>€ 5.083,14217</b>
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 38,52000
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 46,21500
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 84,73500</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 5.170,58581</b> 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 43,94998 = 5% * B)			€ 878,99959
		Utili di impresa (C) = 1,27% * (A + B)			€ 604,95854
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 6.654,54</b> 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,27%			€ 84,73500
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 43,94998

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_E18.078.020.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 078 - INFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERI 020 - Porta interna scorrevole a tenuta semplice per edifici ospedalieri B - Porta scorrevole a tenuta semplice (sale bianche e sale operatorie) ad una anta, costituita da: controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare; telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 200 - 250, in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; Anta costituita da pannello di spessore mm 40, con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich di spessore mm 40 complanare formato da due lastre in laminato plastico con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa; Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, cassone. Da 1.200-1.400 x h 2.100 mm				
	<b>AT</b>				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
	<b>MT</b>				
	CAM25_MT.E.70.005	- Porte per edifici ospedalieri - Porta scorrevole (sala operatoria) 120-140 cm x H = 210 cm	1,00000 cad	€ 5.243,15056 0%	€ 5.243,15056
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 5.243,15056</b>
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 51,36000
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 61,62000
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 112,98000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 5.360,19352</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 45,56165 = 5% * B)				€ 911,23290
	Utili di impresa (C) = 1,64% * (A + B)				€ 627,14264
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 6.898,57</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 1,64%				€ 112,98000	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 45,56165	
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo	



				TOTALE
CAM25_E18.078.020.C	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 078 - INFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERI 020 - Porta interna scorrevole a tenuta semplice per edifici ospedalieri C - Porta scorrevole a tenuta semplice (sale bianche e sale operatorie) ad una anta, costituita da: controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare; telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 200 - 250, in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; Anta costituita da pannello di spessore mm 40, con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich di spessore mm 40 complanare formato da due lastre in laminato plastico con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa; Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, cassone. Da 1.400-1.600 x h 2.100 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,06000 h € 67,71600 0% € 4,06296</p> <p><b>Totale AT</b> € 4,06296</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.70.006 - Porte per edifici ospedalieri - Porta scorrevole (sala operatoria) 140-160 cm x H = 210 cm 1,00000 cad € 5.582,03754 0% € 5.582,03754</p> <p><b>Totale MT</b> € 5.582,03754</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 2,50000 h € 25,68000 0% € 64,20000</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 2,50000 h € 30,81000 0% € 77,02500</p> <p><b>Totale RU</b> € 141,22500</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 5.727,32550 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 48,68227 = 5% * B) € 973,64534</p> <p>Utili di impresa (C) = 1,92% * (A + B) € 670,09708</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> € 7.371,07 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 1,92% € 141,22500</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 48,68227</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.078.030.A	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 078 - INFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERI 030 - Porta interna scorrevole a tenuta ermetica per edifici ospedalieri A - Porta scorrevole a tenuta ermetica ( sale bianche e sale operatorie), costituita da : controtelaio da premurare in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo, o legno di abete con zanche a murare; Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 - 200 o 250 in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni dell'anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; anta realizzata con pannello di spessore mm 40 con intelaiatura, dotata di movimento di traslazione di apertura e chiusura automatica/manuale; Meccanica di scorrimento con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di orientamento con ogiva incassato con ogiva conica a pavimento e cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato. Da 800-1.000 x h 2.100 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,04000 h € 67,71600 0% € 2,70864</p> <p><b>Totale AT</b> € 2,70864</p>			



<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.70.007	- Porte per edifici ospedalieri - Porta scorrevole a chiusura ermetica (sala operatoria) 80-100 cm x H = 210 cm	1,00000 cad	€ 5.384,36100 0%	€ 5.384,36100
<b>Totale MT</b>				<b>€ 5.384,36100</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 38,52000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 46,21500
<b>Totale RU</b>				<b>€ 84,73500</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 5.471,80464</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 46,51034 = 5% * B)				€ 930,20679
Utili di impresa (C) = 1,2% * (A + B)				€ 640,20114
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 7.042,21</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 1,2%				€ 84,73500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 46,51034

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.078.030.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 078 - INFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERI 030 - Porta interna scorrevole a tenuta ermetica per edifici ospedalieri B - Porta scorrevole a tenuta ermetica ( sale bianche e sale operatorie), costituita da : controtelaio da premurare in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo, o legno di abete con zanche a murare; Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 - 200 o 250 in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni dell'anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; anta realizzata con pannello di spessore mm 40 con intelaiatura, dotata di movimento di traslazione di apertura e chiusura automatica/manuale; Meccanica di scorrimento con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed anticarrucolamento, guida di orientamento con ogiva incassato con ogiva conica a pavimento e cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato. Da 1.200-1.400 x h 2.100 mm  <b>AT</b> CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg  <b>Totale AT</b>  <b>MT</b> CAM25_MT.E.70.008 - Porte per edifici ospedalieri - Porta scorrevole a chiusura ermetica (sala operatoria) 120-140 cm x H = 210 cm  <b>Totale MT</b>  <b>RU</b> CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio  <b>Totale RU</b>  <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 50,04247 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 1,49% * (A + B)  <b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024  Incidenza Manodopera sul totale 1,49%	0,06000 h   		





	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 50,04247
--	---	--	------------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.078.030.C	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 078 - INFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERI 030 - Porta interna scorrevole a tenuta ermetica per edifici ospedalieri C - Porta scorrevole a tenuta ermetica ( sale bianche e sale operatorie), costituita da : controtelaio da premurare in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo, o legno di abete con zanche a murare; Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 - 200 o 250 in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni dell'anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; anta realizzata con pannello di spessore mm 40 con intelaiatura, dotata di movimento di traslazione di apertura e chiusura automatica/manuale; Meccanica di scorrimento con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di orientamento con ogiva incassato con ogiva conica a pavimento e cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato. Da 1.400-1.600 x h 2.100 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,08000 h € 67,71600 0% € 5,41728</p> <p><b>Totale AT</b> € 5,41728</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.70.009 - Porte per edifici ospedalieri - Porta scorrevole a chiusura ermetica (sala operatoria) 140-160 cm x H = 210 cm 1,00000 cad € 6.240,95937 0% € 6.240,95937</p> <p><b>Totale MT</b> € 6.240,95937</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 2,50000 h € 25,68000 0% € 64,20000</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 2,50000 h € 30,81000 0% € 77,02500</p> <p><b>Totale RU</b> € 141,22500</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 6.387,60165 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 54,29461 = 5% * B) € 1.085,89228</p> <p>Utili di impresa (C) = 1,72% * (A + B) € 747,34939</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> € 8.220,84 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 1,72%</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.078.040.A	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 078 - INFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERI 040 - Schermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a tenuta A - Schermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a tenuta</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.70.010 - Porte per edifici ospedalieri - Schermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a tenuta 1,00000 mq € 313,75080 0% € 313,75080</p> <p><b>Totale MT</b> € 313,75080</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,35000 h € 25,68000 0% € 8,98800</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,35000 h € 30,81000 0% € 10,78350</p> <p><b>Totale RU</b> € 19,77150</p>			



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 333,52230</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,83494 = 5% * B)		€ 56,69879
	Utili di impresa (C) = 4,61% * (A + B)		€ 39,02211
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 429,24</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,61%		€ 19,77150
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 2,83494

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.079.011.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 011 - Infitto in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica A-B A - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9011 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infitto a telaio fisso.			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.65.093 - Infitto invetriati in alluminio - Infitto in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infitto a telaio fisso.	1,00000 mq	€ 421,43400 0%	€ 421,43400
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 421,43400</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 0%	€ 19,26000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 0%	€ 23,10750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 42,36750</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 465,15582</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79076 = 1% * B)			€ 79,07649
	Utili di impresa (C) = 7,08% * (A + B)			€ 54,42323
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 598,66</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,08%			€ 42,36750
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,79076

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.079.011.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 011 - Infitto in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica A-B B - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9011 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona			



climatica A-B, trasmittanza termica $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.65.094	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 607,91640 0%	€ 607,91640
<b>Totale MT</b>				<b>€ 607,91640</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 0%	€ 19,26000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 0%	€ 23,10750
<b>Totale RU</b>				<b>€ 42,36750</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 651,63822</b> 0%
Scostamento % su anno 2024				
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10779 = 1% * B)				€ 110,77850
Utili di impresa (C) = 5,05% * (A + B)				€ 76,24167
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 838,66</b> 0%
Scostamento % su anno 2024				
Incidenza Manodopera sul totale 5,05%				€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,10779

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.079.011.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 011 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica A-B C - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9011 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.65.095	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	1,00000 mq	€ 630,61440 0%	€ 630,61440
<b>Totale MT</b>				<b>€ 630,61440</b>
<b>RU</b>				



	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 0%	€ 19,26000
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 0%	€ 23,10750
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 42,36750</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 674,33622</b>
	Scostamento % su anno 2024				0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14637 = 1% * B)				€ 114,63716
	Utili di impresa (C) = 4,88% * (A + B)				€ 78,89734
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 867,87</b>
	Scostamento % su anno 2024				0%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,88%				€ 42,36750
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,14637

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.079.011.D	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 011 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica A-B D - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9011 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controlaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante				
	<b>AT</b>				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
	<b>MT</b>				
	CAM25_MT.E.65.098	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controlaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 853,39800 0%	€ 853,39800
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 853,39800</b>
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 0%	€ 19,26000
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 0%	€ 23,10750
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 42,36750</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 897,11982</b>
	Scostamento % su anno 2024				0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52510 = 1% * B)				€ 152,51037
	Utili di impresa (C) = 3,67% * (A + B)				€ 104,96302
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 1.154,59</b>
	Scostamento % su anno 2024				0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,67%				€ 42,36750
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,52510

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM25_E18.079.011.E	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 011 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica A-B E - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante						
	<b>AT</b>						
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290		
	<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,69290</b>		
	<b>MT</b>						
	CAM25_MT.E.65.100	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 981,31800 0%	€ 981,31800		
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 981,31800</b>		
	<b>RU</b>						
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400		
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800		
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 45,19200</b>		
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 1.028,20290</b> 0%		
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74794 = 1% * B)				€ 174,79449		
	Utili di impresa (C) = 3,42% * (A + B)				€ 120,29974		
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 1.323,30</b> 0%		
	Incidenza Manodopera sul totale 3,42%				€ 45,19200		
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,74794		

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_E18.079.012.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 012 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica C-D A - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9012 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso.				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT				€ 1,35432
	MT				
CAM25_MT.E.65.101	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e	1,00000 mq	€ 501,94560 0%	€ 501,94560	



	acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso.			
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 501,94560</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 0%	€ 19,26000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 0%	€ 23,10750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 42,36750</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 545,66742</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92763 = 1% * B)			€ 92,76346
	Utili di impresa (C) = 6,03% * (A + B)			€ 63,84309
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 702,27</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,03%			€ 42,36750
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,92763

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.079.012.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 012 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica C-D B - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9012 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. . Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.65.102	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 701,96880 0%	€ 701,96880
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 701,96880</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 0%	€ 19,26000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 0%	€ 23,10750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 42,36750</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 745,69062</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26767 = 1% * B)			€ 126,76741
	Utili di impresa (C) = 4,41% * (A + B)			€ 87,24580



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 959,70</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,41%</i>		€ 42,36750
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>		€ 1,26767

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.079.012.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 012 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica C-D C - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9012 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. . Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.65.103 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	1,00000 mq	€ 720,57960 0%	€ 720,57960
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 720,57960</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 0%	€ 19,26000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 0%	€ 23,10750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 42,36750</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 764,30142</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,29931 = 1% * B)			€ 129,93124
	Utili di impresa (C) = 4,31% * (A + B)			€ 89,42327
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 983,66</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,31%</i>			€ 42,36750
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 1,29931

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.079.012.D	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 012 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica C-D D - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. . Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante			
	<b>AT</b>			



CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.65.106	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 993,26760 0%	€ 993,26760
<b>Totale MT</b>				<b>€ 993,26760</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 0%	€ 19,26000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 0%	€ 23,10750
<b>Totale RU</b>				<b>€ 42,36750</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 1.036,98942</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,76288 = 1% * B)				€ 176,28820
Utili di impresa (C) = 3,17% * (A + B)				€ 121,32776
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 1.334,61</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 3,17%				€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,76288

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.079.012.E	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 012 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica C-D E - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. . Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,69290</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.65.108	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.142,24760 0%	€ 1.142,24760
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.142,24760</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400





	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 45,19200</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.189,13250</b> 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,02153 = 1% * B)			€ 202,15253
		Utili di impresa (C) = 2,95% * (A + B)			€ 139,12850
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.530,41</b> 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,95%			€ 45,19200
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 2,02153

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.079.013.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 013 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica E A - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9013 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso.				
	<b>AT</b>				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
	<b>MT</b>				
	CAM25_MT.E.65.109	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso.	1,00000 mq	€ 660,08280 0%	€ 660,08280
		<b>Totale MT</b>			<b>€ 660,08280</b>
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 0%	€ 19,26000
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 0%	€ 23,10750
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 42,36750</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 703,80462</b> 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,19647 = 1% * B)			€ 119,64679
		Utili di impresa (C) = 4,68% * (A + B)			€ 82,34514
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 905,80</b> 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,68%			€ 42,36750
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 1,19647

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.079.013.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 013 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica E				



B - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9013 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.65.110	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 905,53320 0%	€ 905,53320
<b>Totale MT</b>				<b>€ 905,53320</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 0%	€ 19,26000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 0%	€ 23,10750
<b>Totale RU</b>				<b>€ 42,36750</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 949,25502</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61373 = 1% * B)				€ 161,37335
Utili di impresa (C) = 3,47% * (A + B)				€ 111,06284
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 1.221,69</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 3,47%				€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,61373

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.079.013.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 013 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica E C - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9013 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.65.111	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	1,00000 mq	€ 924,03480 0%	€ 924,03480



<b>Totale MT</b>				<b>€ 924,03480</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 0%	€ 19,26000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 0%	€ 23,10750
<b>Totale RU</b>				<b>€ 42,36750</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 967,75662</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,64519 = 1% * B)				€ 164,51863
Utili di impresa (C) = 3,4% * (A + B)				€ 113,22753
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 1.245,50</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 3,4%				€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,64519

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.079.013.D	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 013 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica E D - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9013 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.65.114	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.192,44840 0%	€ 1.192,44840
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.192,44840</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 0%	€ 19,26000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 0%	€ 23,10750
<b>Totale RU</b>				<b>€ 42,36750</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 1.236,17022</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,10149 = 1% * B)				€ 210,14894
Utili di impresa (C) = 2,66% * (A + B)				€ 144,63192
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 1.590,95</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 2,66%				€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 2,10149



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.079.013.E	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO</p> <p>013 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica E</p> <p>E - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica <math>U_w \leq 1,30</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,02500 h € 67,71600 0% € 1,69290</p> <p><b>Totale AT</b> € 1,69290</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.65.116 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Trasmittanza totale <math>U_w \leq 1,30</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante 1,00000 mq € 1.371,31800 0% € 1.371,31800</p> <p><b>Totale MT</b> € 1.371,31800</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,80000 h € 25,68000 0% € 20,54400</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,80000 h € 30,81000 0% € 24,64800</p> <p><b>Totale RU</b> € 45,19200</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 1.418,20290 0% Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,41094 = 1% * B) € 241,09449</p> <p>Utili di impresa (C) = 2,48% * (A + B) € 165,92974</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> € 1.825,23 0% Scostamento % su anno 2024</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 2,48% € 45,19200</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 2,41094</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.079.014.A	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO</p> <p>014 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica F</p> <p>A - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica <math>U_w \leq 1,00</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso.</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,02000 h € 67,71600 0% € 1,35432</p> <p><b>Totale AT</b> € 1,35432</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.65.117 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, 1,00000 mq € 792,10560 0% € 792,10560</p>			



	vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso.			
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 792,10560</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 0%	€ 19,26000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 0%	€ 23,10750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 42,36750</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 835,82742</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42091 = 1% * B)			€ 142,09066
	Utili di impresa (C) = 3,94% * (A + B)			€ 97,79181
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.075,71</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,94%			€ 42,36750
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 1,42091

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.079.014.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 014 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica F B - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.65.118	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 1.086,63360 0%	€ 1.086,63360
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.086,63360</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 0%	€ 19,26000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 0%	€ 23,10750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 42,36750</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.130,35542</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,92160 = 1% * B)			€ 192,16042
	Utili di impresa (C) = 2,91% * (A + B)			€ 132,25158
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			



				<b>€ 1.454,77</b> 0%
				€ 42,36750
				€ 1,92160

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.079.014.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 014 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica F C - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.65.119 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	1,00000 mq	€ 1.108,84800 0%	€ 1.108,84800
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.108,84800</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 0%	€ 19,26000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 0%	€ 23,10750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 42,36750</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.152,56982</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,95937 = 1% * B)			€ 195,93687
	Utili di impresa (C) = 2,86% * (A + B)			€ 134,85067
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.483,36</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,86%			€ 42,36750
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 1,95937

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.079.014.D	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 014 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica F D - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432



		<b>Totale AT</b>		<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.65.122	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.430,94120 0%	€ 1.430,94120
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 1.430,94120</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 0%	€ 19,26000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 0%	€ 23,10750
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 42,36750</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>		<b>€ 1.474,66302</b> 0%
		Scostamento % su anno 2024		
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,50693 = 1% * B)		€ 250,69271
		Utili di impresa (C) = 2,23% * (A + B)		€ 172,53557
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 1.897,89</b> 0%
		Scostamento % su anno 2024		
		Incidenza Manodopera sul totale 2,23%		€ 42,36750
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%		€ 2,50693

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.079.014.E	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 014 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica F E - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
		<b>Totale AT</b>		<b>€ 1,69290</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.65.124	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.645,64400 0%	€ 1.645,64400
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 1.645,64400</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800
		<b>Totale RU</b>		



				<b>€ 45,19200</b>
				<b>€ 1.692,52890</b> 0%
				€ 287,72991
				€ 198,02588
				<b>€ 2.178,28</b> 0%
				€ 45,19200
				€ 2,87730

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.079.015.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 015 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica A-B A - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,69290</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.65.125 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw≤= 2,60 W/mqK. Infisso a telaio fisso	1,00000 mq	€ 526,79250 0%	€ 526,79250
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 526,79250</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 45,19200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 573,67740</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97525 = 1% * B)			€ 97,52516
	Utili di impresa (C) = 6,12% * (A + B)			€ 67,12026
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 738,32</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,12%			€ 45,19200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,97525

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.079.015.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO			





<p>079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO</p> <p>015 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica A-B</p> <p>B - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica <math>U_w \leq 2,60</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente</p>				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,69290</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.65.126	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 759,89550 0%	€ 759,89550
<b>Totale MT</b>				<b>€ 759,89550</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800
<b>Totale RU</b>				<b>€ 45,19200</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 806,78040</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37153 = 1% * B)				€ 137,15267
Utili di impresa (C) = 4,35% * (A + B)				€ 94,39331
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 1.038,33</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 4,35%				€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,37153

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.079.015.C	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO</p> <p>079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO</p> <p>015 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica A-B</p> <p>C - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica <math>U_w \leq 2,60</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente</p>			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,69290</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.65.127	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso	1,00000	€ 788,26800	€ 788,26800



	monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	mq	0%	
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 788,26800</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 45,19200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 835,15290</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41976 = 1% * B)			€ 141,97599
	Utili di impresa (C) = 4,2% * (A + B)			€ 97,71289
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.074,84</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,2%			€ 45,19200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 1,41976

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.079.015.D	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 015 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica A-B D - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,69290</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.E.65.130	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.066,74750 0%	€ 1.066,74750
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.066,74750</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000	€ 25,68000	€ 20,54400



	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	h 0,80000 h	0% € 30,81000 0%	€ 24,64800
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 45,19200</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.113,63240</b> 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,89318 = 1% * B)			€ 189,31751
		Utili di impresa (C) = 3,15% * (A + B)			€ 130,29499
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.433,24</b> 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,15%			€ 45,19200
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 1,89318

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_E18.079.015.E	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 015 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica A-B E - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante				
	<b>AT</b>				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,03000 h	€ 67,71600 0%	€ 2,03148
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 2,03148</b>	
	<b>MT</b>				
	CAM25_MT.E.65.132	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.226,64750 0%	€ 1.226,64750
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.226,64750</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 0%	€ 21,82800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 0%	€ 26,18850
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 48,01650</b>	
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.276,69548</b> 0%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,17038 = 1% * B)			€ 217,03823	
	Utili di impresa (C) = 2,92% * (A + B)			€ 149,37337	
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.643,11</b> 0%		
Incidenza Manodopera sul totale 2,92%			€ 48,01650		
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 2,17038		
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo	



				TOTALE
CAM25_E18.079.016.A	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO</p> <p>079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO</p> <p>016 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica C-D</p> <p>A - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica <math>U_w \leq 1,75</math> W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica <math>U_w \leq 1,67</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,02500 h € 67,71600 0% € 1,69290</p> <p><b>Totale AT</b> € 1,69290</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.65.133 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Trasmittanza totale <math>U_w \leq 1,75</math> W/mqK e <math>U_w \leq 1,67</math> W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso 1,00000 mq € 627,43200 0% € 627,43200</p> <p><b>Totale MT</b> € 627,43200</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,80000 h € 25,68000 0% € 20,54400</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,80000 h € 30,81000 0% € 24,64800</p> <p><b>Totale RU</b> € 45,19200</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 674,31690 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14634 = 1% * B) € 114,63387</p> <p>Utili di impresa (C) = 5,21% * (A + B) € 78,89508</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> € 867,85 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 5,21% € 45,19200</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,14634</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.079.016.B	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO</p> <p>079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO</p> <p>016 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica C-D</p> <p>B - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica <math>U_w \leq 1,75</math> W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica <math>U_w \leq 1,67</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,03000 h € 67,71600 0% € 2,03148</p>			



			<b>Totale AT</b>		<b>€ 2,03148</b>
<b>MT</b>					
CAM25_MT.E.65.134	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmissanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 877,46100 0%	€ 877,46100	
			<b>Totale MT</b>		<b>€ 877,46100</b>
<b>RU</b>					
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 0%	€ 21,82800	
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 0%	€ 26,18850	
			<b>Totale RU</b>		<b>€ 48,01650</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 927,50898</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,57677 = 1% * B)			€ 157,67653	
	Utili di impresa (C) = 4,02% * (A + B)			€ 108,51855	
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.193,70</b> 0%	
	Incidenza Manodopera sul totale 4,02%			€ 48,01650	
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 1,57677	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.079.016.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 016 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica C-D C - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmissione termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmissione termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
			<b>Totale AT</b>	<b>€ 1,69290</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.65.135	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmissione totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	1,00000 mq	€ 900,72450 0%	€ 900,72450



<b>Totale MT</b>				<b>€ 900,72450</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800
<b>Totale RU</b>				<b>€ 45,19200</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 947,60940</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61094 = 1% * B)				€ 161,09360
Utili di impresa (C) = 3,71% * (A + B)				€ 110,87030
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 1.219,57</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 3,71%				€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,61094

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.079.016.D	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 016 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica C-D D - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controlaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,69290</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.65.138	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controlaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.241,58450 0%	€ 1.241,58450
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.241,58450</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800
<b>Totale RU</b>				<b>€ 45,19200</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 1.288,46940</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,19040 = 1% * B)				€ 219,03980
Utili di impresa (C) = 2,73% * (A + B)				€ 150,75092



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.079.017.A	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO</p> <p>079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO</p> <p>017 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica E</p> <p>A - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e</p>			



vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,69290</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.65.141	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	1,00000 mq	€ 825,10350 0%	€ 825,10350
<b>Totale MT</b>				<b>€ 825,10350</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800
<b>Totale RU</b>				<b>€ 45,19200</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 871,98840</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,48238 = 1% * B)				€ 148,23803
Utili di impresa (C) = 4,03% * (A + B)				€ 102,02264
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 1.122,25</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 4,03%				€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,48238

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.079.017.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 017 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica E B - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,69290</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.65.142	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in	1,00000 mq	€ 1.131,91650 0%	€ 1.131,91650





	EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente			
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.131,91650</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 45,19200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.178,80140</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,00396 = 1% * B)			€ 200,39624
	Utili di impresa (C) = 2,98% * (A + B)			€ 137,91976
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.517,12</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,98%			€ 45,19200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 2,00396

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.079.017.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 017 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica E C - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,69290</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.E.65.143	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	1,00000 mq	€ 1.155,04350 0%	€ 1.155,04350
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.155,04350</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 45,19200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.201,92840</b> 0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,04328 = 1% * B)		€ 204,32783
	Utili di impresa (C) = 2,92% * (A + B)		€ 140,62562
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 1.546,88</b>
	Scostamento % su anno 2024		0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,92%		€ 45,19200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%		€ 2,04328

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.079.017.D	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 017 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica E D - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controlaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,69290</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.E.65.146	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controlaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.490,56050 0%	€ 1.490,56050
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.490,56050</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 45,19200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 1.537,44540</b>
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,61366 = 1% * B)			€ 261,36572
	Utili di impresa (C) = 2,28% * (A + B)			€ 179,88111
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 1.978,69</b>
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,28%			€ 45,19200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 2,61366

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.079.017.E	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 017 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica E E - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di			



alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controlaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,03000 h	€ 67,71600 0%	€ 2,03148
<b>Totale AT</b>				<b>€ 2,03148</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.65.148	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controlaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw≤= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.714,14750 0%	€ 1.714,14750
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.714,14750</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 0%	€ 21,82800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 0%	€ 26,18850
<b>Totale RU</b>				<b>€ 48,01650</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 1.764,19548</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99913 = 1% * B)				€ 299,91323
Utili di impresa (C) = 2,11% * (A + B)				€ 206,41087
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 2.270,52</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 2,11%				€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 2,99913

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.079.018.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 018 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica F A - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controlaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,69290</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.65.149	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto	1,00000 mq	€ 990,13200 0%	€ 990,13200



	aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso			
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 990,13200</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 45,19200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.037,01690</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,76293 = 1% * B)			€ 176,29287
	Utili di impresa (C) = 3,39% * (A + B)			€ 121,33098
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.334,64</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,39%			€ 45,19200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 1,76293

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.079.018.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 018 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica F B - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,69290</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.E.65.150	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 1.358,29200 0%	€ 1.358,29200
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.358,29200</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 45,19200</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 1.405,17690</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,38880 = 1% * B)		€ 238,88007
	Utili di impresa (C) = 2,5% * (A + B)		€ 164,40570
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 1.808,46</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,5%		€ 45,19200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%		€ 2,38880

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.079.018.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 018 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica F C - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controlaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,69290</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.E.65.151	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controlaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	1,00000 mq	€ 1.386,06000 0%	€ 1.386,06000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.386,06000</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 45,19200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.432,94490</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,43601 = 1% * B)			€ 243,60063
	Utili di impresa (C) = 2,45% * (A + B)			€ 167,65455
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.844,20</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,45%			€ 45,19200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 2,43601

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.079.018.D	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 018 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio			



verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica F D - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controlaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,69290</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.65.154	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controlaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w = 36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50.. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.788,67650 0%	€ 1.788,67650
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.788,67650</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800
<b>Totale RU</b>				<b>€ 45,19200</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 1.835,56140</b> 0%
Scostamento % su anno 2024				
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,12045 = 1% * B)				€ 312,04544
Utili di impresa (C) = 1,91% * (A + B)				€ 214,76068
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 2.362,37</b> 0%
Scostamento % su anno 2024				
Incidenza Manodopera sul totale 1,91%				€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 3,12045

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.079.018.E	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 018 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica F E - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controlaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,03000 h	€ 67,71600 0%	€ 2,03148
<b>Totale AT</b>				<b>€ 2,03148</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.65.156	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso	1,00000	€ 2.057,05500	€ 2.057,05500



	monoblocco realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmissione totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	mq	0%	
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2.057,05500</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 0%	€ 21,82800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 0%	€ 26,18850
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 48,01650</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 2.107,10298</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,58208 = 1% * B)			€ 358,20751
	Utili di impresa (C) = 1,77% * (A + B)			€ 246,53105
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 2.711,84</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,77%			€ 48,01650
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 3,58208

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.080.010.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 010 - Infisso monoblocco in lega di alluminio A - Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello spessore minimo di mm. 1,5 con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore assolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a mq 2.5			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.E.65.001	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico per superfici fino a 2,5 mq	1,00000 mq	€ 399,54246 0%	€ 399,54246
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 399,54246</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 31,06950</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.080.010.C	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO</p> <p>080 - INFISSI IN ALLUMINIO</p> <p>010 - Infisso monoblocco in lega di alluminio</p> <p>C - Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello spessore minimo di mm. 1,5 con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le</p>			





portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre mq 5				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.65.003	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico per superfici oltre 5,0 mq	1,00000 mq	€ 383,23644 0%	€ 383,23644
<b>Totale MT</b>				<b>€ 383,23644</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 415,66026</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,53311 = 5% * B)				€ 70,66224
Utili di impresa (C) = 5,81% * (A + B)				€ 48,63225
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 534,95</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 5,81%				€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,53311

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.080.011.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 011 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica A-B A - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.65.029	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw =36 dB. Trasmittanza totale Uw≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	1,00000 mq	€ 324,18000 0%	€ 324,18000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 324,18000</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 0%	€ 19,26000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 0%	€ 23,10750



	<b>Totale RU</b>		<b>€ 42,36750</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 367,90182</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62543 = 1% * B)		€ 62,54331
	Utili di impresa (C) = 8,95% * (A + B)		€ 43,04451
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 473,49</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,95%		€ 42,36750
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%		€ 0,62543

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.080.011.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 011 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica A-B B - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.E.65.030	- Infissi invetriati in alluminio - infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw =36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 467,62800 0%	€ 467,62800
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 467,62800</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 0%	€ 19,26000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 0%	€ 23,10750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 42,36750</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 511,34982</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86929 = 1% * B)			€ 86,92947
	Utili di impresa (C) = 6,44% * (A + B)			€ 59,82793
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 658,11</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,44%			€ 42,36750
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,86929

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.080.011.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 011 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica A-B C - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB.			



Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.65.031	- Infissi invetriati in alluminio - infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w = 36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	1,00000 mq	€ 485,08800 0%	€ 485,08800
<b>Totale MT</b>				<b>€ 485,08800</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 0%	€ 19,26000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 0%	€ 23,10750
<b>Totale RU</b>				<b>€ 42,36750</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 528,80982</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89898 = 1% * B)				€ 89,89767
Utili di impresa (C) = 6,23% * (A + B)				€ 61,87075
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 680,58</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 6,23%				€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,89898

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.080.011.D	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 011 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica A-B D - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w = 36$ dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.65.034	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w = 36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 656,46000 0%	€ 656,46000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 656,46000</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 0%	€ 19,26000



	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 0%	€ 23,10750
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 42,36750</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 700,18182</b> 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,19031 = 1% * B)			€ 119,03091
		Utili di impresa (C) = 4,7% * (A + B)			€ 81,92127
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 901,13</b> 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,7%			€ 42,36750
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 1,19031

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.080.011.E	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 011 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica A-B E - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante				
	<b>AT</b>				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
		<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,69290</b>
	<b>MT</b>				
	CAM25_MT.E.65.036	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w = 36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 754,86000 0%	€ 754,86000
		<b>Totale MT</b>			<b>€ 754,86000</b>
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 45,19200</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 801,74490</b> 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,36297 = 1% * B)			€ 136,29663
		Utili di impresa (C) = 4,38% * (A + B)			€ 93,80415
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.031,85</b> 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,38%			€ 45,19200
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 1,36297

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.080.012.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 012 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica C-D A - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta,				



guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK. Idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.65.037	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w = 36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	1,00000 mq	€ 386,11200 0%	€ 386,11200
<b>Totale MT</b>				<b>€ 386,11200</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 0%	€ 19,26000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 0%	€ 23,10750
<b>Totale RU</b>				<b>€ 42,36750</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 429,83382</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73072 = 1% * B)				€ 73,07175
Utili di impresa (C) = 7,66% * (A + B)				€ 50,29056
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 553,20</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 7,66%				€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,73072

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.080.012.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 012 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica C-D B - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK. Idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.65.038	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w = 36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 539,97600 0%	€ 539,97600
<b>Totale MT</b>				<b>€ 539,97600</b>
<b>RU</b>				



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.080.012.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 012 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica C-D C - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.65.039 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	1,00000 mq	€ 554,29200 0%	€ 554,29200
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 554,29200</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 0%	€ 19,26000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 0%	€ 23,10750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 42,36750</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 598,01382</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01662 = 1% * B)			€ 101,66235
	Utili di impresa (C) = 5,5% * (A + B)			€ 69,96762
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 769,64279</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,5%			€ 42,36750
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 1,01662

Pagina 3.110 di 9.299



<p>012 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica C-D D - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica <math>U_w \leq 1,75</math> W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica <math>U_w \leq 1,67</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante</p>				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.65.042	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 764,05200 0%	€ 764,05200
<b>Totale MT</b>				<b>€ 764,05200</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 0%	€ 19,26000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 0%	€ 23,10750
<b>Totale RU</b>				<b>€ 42,36750</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 807,77382</b> 0%
Scostamento % su anno 2024				
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37322 = 1% * B)				€ 137,32155
Utili di impresa (C) = 4,08% * (A + B)				€ 94,50954
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 1.039,60</b> 0%
Scostamento % su anno 2024				
Incidenza Manodopera sul totale 4,08%				€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,37322

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.080.012.E	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO</p> <p>080 - INFISSI IN ALLUMINIO</p> <p>012 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica C-D</p> <p>E - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica <math>U_w \leq 1,75</math> W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica <math>U_w \leq 1,67</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante</p>			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,69290</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.65.044	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$	1,00000 mq	€ 878,65200 0%	€ 878,65200



	W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante			
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 878,65200</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 45,19200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 925,53690</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,57341 = 1% * B)			€ 157,34127
	Utili di impresa (C) = 3,79% * (A + B)			€ 108,28782
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.191,17</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,79%			€ 45,19200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 1,57341

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.080.013.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 013 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica E A - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.E.65.045	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	1,00000 mq	€ 507,75600 0%	€ 507,75600
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 507,75600</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 0%	€ 19,26000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 0%	€ 23,10750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 42,36750</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 551,47782</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93751 = 1% * B)			€ 93,75123
	Utili di impresa (C) = 5,97% * (A + B)			€ 64,52291
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 709,75</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,97%			€ 42,36750
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,93751
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo





				TOTALE
CAM25_E18.080.013.B	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO</p> <p>080 - INFISSI IN ALLUMINIO</p> <p>013 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica E</p> <p>B - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica <math>U_w \leq 1,30</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,02000 h € 67,71600 0% € 1,35432</p> <p><b>Totale AT</b> € 1,35432</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.65.046 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Trasmittanza totale <math>U_w \leq 1,30</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente 1,00000 mq € 696,56400 0% € 696,56400</p> <p><b>Totale MT</b> € 696,56400</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,75000 h € 25,68000 0% € 19,26000</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,75000 h € 30,81000 0% € 23,10750</p> <p><b>Totale RU</b> € 42,36750</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 740,28582 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25849 = 1% * B) € 125,84859</p> <p>Utili di impresa (C) = 4,45% * (A + B) € 86,61344</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> € 952,75 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 4,45% € 42,36750</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,25849</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.080.013.C	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO</p> <p>080 - INFISSI IN ALLUMINIO</p> <p>013 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica E</p> <p>C - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica <math>U_w \leq 1,30</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,02000 h € 67,71600 0% € 1,35432</p> <p><b>Totale AT</b> € 1,35432</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.65.047 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Trasmittanza totale <math>U_w \leq 1,30</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a 1,00000 mq € 710,79600 0% € 710,79600</p>			



	battente			
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 710,79600</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 0%	€ 19,26000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 0%	€ 23,10750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 42,36750</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 754,51782</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,28268 = 1% * B)			€ 128,26803
	Utili di impresa (C) = 4,36% * (A + B)			€ 88,27859
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 971,06</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,36%			€ 42,36750
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 1,28268

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.080.013.D	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 013 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica E D - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.65.050	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw non inferiore a 36 dB. Trasmittanza totale Uw≤= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 917,26800 0%	€ 917,26800
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 917,26800</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 0%	€ 19,26000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 0%	€ 23,10750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 42,36750</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 960,98982</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,63368 = 1% * B)			€ 163,36827
	Utili di impresa (C) = 3,43% * (A + B)			€ 112,43581
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.236,79</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,43%			€ 42,36750
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 1,63368



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.080.013.E	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO</p> <p>013 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica E</p> <p>E - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica <math>U_w \leq 1,30</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.65.052 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Trasmittanza totale <math>U_w \leq 1,30</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b></p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = <math>17\% * A</math> (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87297 = <math>1\% * B</math>)</p> <p>Utili di impresa (C) = <math>3,19\% * (A + B)</math></p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b></p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 3,19%</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</p>	0,02500 h 1,00000 mq 0,80000 h 0,80000 h	€ 67,71600 0% € 1.054,86000 0% € 25,68000 0% € 30,81000 0%	€ 1,69290  <b>€ 1,69290</b>  € 1.054,86000  <b>€ 1.054,86000</b>  € 20,54400 € 24,64800 <b>€ 45,19200</b>  <b>€ 1.101,74490</b> 0% € 187,29663 € 128,90415 <b>€ 1.417,95</b> 0% € 45,19200 € 1,87297

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.080.014.A	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO</p> <p>014 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica F</p> <p>A - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica <math>U_w \leq 1,00</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.65.053 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Trasmittanza totale <math>U_w \leq 1,00</math> W/mqK. Minimo</p>	0,02000 h 1,00000 mq	€ 67,71600 0% € 609,31200 0%	€ 1,35432  € 609,31200



	contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso			
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 609,31200</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 0%	€ 19,26000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 0%	€ 23,10750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 42,36750</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 653,03382</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11016 = 1% * B)			€ 111,01575
	Utili di impresa (C) = 5,04% * (A + B)			€ 76,40496
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 840,45</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,04%			€ 42,36750
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 1,11016

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.080.014.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 014 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica F B - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.E.65.054	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 835,87200 0%	€ 835,87200
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 835,87200</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 0%	€ 19,26000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 0%	€ 23,10750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 42,36750</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 879,59382</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49531 = 1% * B)			€ 149,53095
	Utili di impresa (C) = 3,74% * (A + B)			€ 102,91248
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.132,04</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,74%			€ 42,36750
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 1,49531
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM25_E18.080.014.C	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 014 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica F C - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica <math>U_w \leq 1,00</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,02000 h € 67,71600 0% € 1,35432</p> <p><b>Totale AT</b> € 1,35432</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.65.055 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Trasmittanza totale <math>U_w \leq 1,00</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente 1,00000 mq € 852,96000 0% € 852,96000</p> <p><b>Totale MT</b> € 852,96000</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,75000 h € 25,68000 0% € 19,26000</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,75000 h € 30,81000 0% € 23,10750</p> <p><b>Totale RU</b> € 42,36750</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 896,68182 0% Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52436 = 1% * B) € 152,43591</p> <p>Utili di impresa (C) = 3,67% * (A + B) € 104,91177</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> € 1.154,03 0% Scostamento % su anno 2024</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 3,67% € 42,36750 Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,52436</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.080.014.D	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 014 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica F D - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica <math>U_w \leq 1,00</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,02000 h € 67,71600 0% € 1,35432</p> <p><b>Totale AT</b> € 1,35432</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.65.058 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Trasmittanza totale <math>U_w \leq 1,00</math> W/mqK. Minimo 1,00000 mq € 1.100,72400 0% € 1.100,72400</p>			



	contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante			
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.100,72400</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 0%	€ 19,26000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 0%	€ 23,10750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 42,36750</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.144,44582</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,94556 = 1% * B)			€ 194,55579
	Utili di impresa (C) = 2,88% * (A + B)			€ 133,90016
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.472,90</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,88%			€ 42,36750
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 1,94556

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.080.014.E	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 014 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica F E - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,69290</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.E.65.060	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.265,88000 0%	€ 1.265,88000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.265,88000</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 45,19200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.312,76490</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,23170 = 1% * B)			€ 223,17003
	Utili di impresa (C) = 2,67% * (A + B)			€ 153,59349
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.689,53</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,67%			€ 45,19200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 2,23170
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM25_E18.080.015.A	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 015 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica A-B A - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica <math>U_w \leq 2,60</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,02500 h € 67,71600 0% € 1,69290</p> <p><b>Totale AT</b> € 1,69290</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.65.061 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Trasmittanza totale <math>U_w \leq 2,60</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso 1,00000 mq € 405,22500 0% € 405,22500</p> <p><b>Totale MT</b> € 405,22500</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,80000 h € 25,68000 0% € 20,54400</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,80000 h € 30,81000 0% € 24,64800</p> <p><b>Totale RU</b> € 45,19200</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 452,10990 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76859 = 1% * B) € 76,85868</p> <p>Utili di impresa (C) = 7,77% * (A + B) € 52,89686</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> € 581,87 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 7,77% € 45,19200</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,76859</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.080.015.B	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 015 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica A-B B - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica <math>U_w \leq 2,60</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,02500 h € 67,71600 0% € 1,69290</p> <p><b>Totale AT</b> € 1,69290</p> <p><b>MT</b></p>			



CAM25_MT.E.65.062	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 584,53500 0%	€ 584,53500
<b>Totale MT</b>				<b>€ 584,53500</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800
<b>Totale RU</b>				<b>€ 45,19200</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 631,41990</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07341 = 1% * B)				€ 107,34138
Utili di impresa (C) = 5,56% * (A + B)				€ 73,87613
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 812,64</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 5,56%				€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,07341

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.080.015.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 015 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica A-B C - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,69290</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.65.063	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	1,00000 mq	€ 606,36000 0%	€ 606,36000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 606,36000</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800





	<b>Totale RU</b>		<b>€ 45,19200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 653,24490</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11052 = 1% * B)		€ 111,05163
	Utili di impresa (C) = 5,38% * (A + B)		€ 76,42965
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 840,73</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,38%		€ 45,19200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%		€ 1,11052

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.080.015.D	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 015 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica A-B D - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controlaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,69290</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.65.066 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controlaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw≤= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 820,57500 0%	€ 820,57500
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 820,57500</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 45,19200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 867,45990</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,47468 = 1% * B)			€ 147,46818
	Utili di impresa (C) = 4,05% * (A + B)			€ 101,49281
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.116,42</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,05%			€ 45,19200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 1,47468

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM25_E18.080.015.E	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 015 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica A-B E - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante							
	<b>AT</b>							
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,03000 h	€ 67,71600 0%	€ 2,03148			
	<b>Totale AT</b>						<b>€ 2,03148</b>	
	<b>MT</b>							
	CAM25_MT.E.65.068	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 943,57500 0%	€ 943,57500			
	<b>Totale MT</b>						<b>€ 943,57500</b>	
	<b>RU</b>							
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 0%	€ 21,82800			
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 0%	€ 26,18850			
	<b>Totale RU</b>						<b>€ 48,01650</b>	
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024						<b>€ 993,62298</b> 0%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68916 = 1% * B)						€ 168,91591		
Utili di impresa (C) = 3,75% * (A + B)						€ 116,25389		
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024						<b>€ 1.278,79</b> 0%		
Incidenza Manodopera sul totale 3,75%						€ 48,01650		
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%						€ 1,68916		

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_E18.080.016.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 016 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica C-D A - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso				
	<b>AT</b>				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,69290</b>
	<b>MT</b>				



CAM25_MT.E.65.069	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controlaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	1,00000 mq	€ 482,64000 0%	€ 482,64000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 482,64000</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800
<b>Totale RU</b>				<b>€ 45,19200</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 529,52490</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90019 = 1% * B)				€ 90,01923
Utili di impresa (C) = 6,63% * (A + B)				€ 61,95441
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 681,50</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 6,63%				€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,90019

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.080.016.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 016 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica C-D B - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controlaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,03000 h	€ 67,71600 0%	€ 2,03148
<b>Totale AT</b>				<b>€ 2,03148</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.65.070	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controlaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 674,97000 0%	€ 674,97000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 674,97000</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000	€ 25,68000	€ 21,82800



	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 0%	€ 26,18850
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 48,01650</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 725,01798</b> 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,23253 = 1% * B)			€ 123,25306
		Utili di impresa (C) = 5,15% * (A + B)			€ 84,82710
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 933,10</b> 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,15%			€ 48,01650
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 1,23253

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.080.016.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 016 - InfiSSI monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica C-D C - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
		Totale AT			€ 1,69290
	MT				
	CAM25_MT.E.65.071	- InfiSSI invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	1,00000 mq	€ 692,86500 0%	€ 692,86500
		Totale MT			€ 692,86500
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800
		Totale RU			€ 45,19200
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 739,74990 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25757 = 1% * B)			€ 125,75748
		Utili di impresa (C) = 4,75% * (A + B)			€ 86,55074
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 952,06 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,75%			€ 45,19200
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 1,25757



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.080.016.D	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 016 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica C-D D - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica <math>U_w \leq 1,75</math> W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica <math>U_w \leq 1,67</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,02500 h € 67,71600 0% € 1,69290</p> <p><b>Totale AT</b> € 1,69290</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.65.074 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Trasmittanza totale <math>U_w \leq 1,75</math> W/mqK e <math>U_w \leq 1,67</math> W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante</p> <p><b>Totale MT</b> € 955,06500</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,80000 h € 25,68000 0% € 20,54400</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,80000 h € 30,81000 0% € 24,64800</p> <p><b>Totale RU</b> € 45,19200</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 1.001,94990 0% Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,70331 = 1% * B) € 170,33148</p> <p>Utili di impresa (C) = 3,5% * (A + B) € 117,22814</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> € 1.289,51 0% Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 3,5%</i> € 45,19200 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i> € 1,70331</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.080.016.E	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 016 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica C-D E - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica <math>U_w \leq 1,75</math> W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica <math>U_w \leq 1,67</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,03000 h € 67,71600 0% € 2,03148</p>			



		<b>Totale AT</b>		<b>€ 2,03148</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.65.076	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.098,31500 0%	€ 1.098,31500
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 1.098,31500</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 0%	€ 21,82800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 0%	€ 26,18850
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 48,01650</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 1.148,36298</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,95222 = 1% * B)			€ 195,22171
	Utili di impresa (C) = 3,25% * (A + B)			€ 134,35847
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.477,94</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,25%			€ 48,01650
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 1,95222

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.080.017.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 017 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica E A - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,69290</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.E.65.077	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	1,00000 mq	€ 634,69500 0%	€ 634,69500
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 634,69500</b>



RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800
Totale RU				€ 45,19200
Sommano euro (A)				€ 681,57990
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15869 = 1% * B)				€ 115,86858
Utili di impresa (C) = 5,15% * (A + B)				€ 79,74485
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 877,19
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 5,15%				€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,15869

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_E18.080.017.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 017 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica E B - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente				
	<b>AT</b>				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,69290</b>	
	<b>MT</b>				
	CAM25_MT.E.65.078	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 870,70500 0%	€ 870,70500
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 870,70500</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 45,19200</b>	
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 917,58990</b> 0%	
	Scostamento % su anno 2024				
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,55990 = 1% * B)				€ 155,99028	
Utili di impresa (C) = 3,83% * (A + B)				€ 107,35802	
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 1.180,94</b> 0%	
Scostamento % su anno 2024					
Incidenza Manodopera sul totale 3,83%				€ 45,19200	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,55990	



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_E18.080.017.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 017 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica E C - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di control telaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente				
	<b>AT</b>				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,69290</b>	
	<b>MT</b>				
	CAM25_MT.E.65.079	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di control telaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	1,00000 mq	€ 888,49500 0%	€ 888,49500
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 888,49500</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 45,19200</b>	
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 935,37990</b> 0%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59015 = 1% * B)			€ 159,01458		
Utili di impresa (C) = 3,75% * (A + B)			€ 109,43945		
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.203,83</b> 0%		
Incidenza Manodopera sul totale 3,75%			€ 45,19200		
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 1,59015		

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.080.017.D	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO  080 - INFISSI IN ALLUMINIO  017 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica E  D - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004                      - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg</p>	0,02500 h	€ 67,71600 <span style="color: green;">0%</span>	€ 1,69290





		<b>Totale AT</b>		<b>€ 1,69290</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.65.082	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controlaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.146,58500 0%	€ 1.146,58500
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 1.146,58500</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 45,19200</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 1.193,46990</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,02890 = 1% * B)				€ 202,88988
Utili di impresa (C) = 2,94% * (A + B)				€ 139,63598
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 1.536,00</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 2,94%				€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 2,02890

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.080.017.E	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 017 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica E E - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controlaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,03000 h	€ 67,71600 0%	€ 2,03148
		<b>Totale AT</b>		<b>€ 2,03148</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.65.084	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controlaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.318,57500 0%	€ 1.318,57500
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 1.318,57500</b>



	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 0%	€ 21,82800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 0%	€ 26,18850
	Totale RU				€ 48,01650
	Sommano euro (A)				€ 1.368,62298
	Scostamento % su anno 2024				0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,32666 = 1% * B)				€ 232,66591
	Utili di impresa (C) = 2,73% * (A + B)				€ 160,12889
	TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 1.761,42
	Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 2,73%				€ 48,01650	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 2,32666	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_E18.080.018.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 018 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica F A - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	Totale AT			€ 1,69290	
	MT				
	CAM25_MT.E.65.085	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	1,00000 mq	€ 761,64000 0%	€ 761,64000
	Totale MT			€ 761,64000	
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800
	Totale RU			€ 45,19200	
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 808,52490 0%		
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37449 = 1% * B)			€ 137,44923		
Utili di impresa (C) = 4,34% * (A + B)			€ 94,59741		
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 1.040,57 0%		
Incidenza Manodopera sul totale 4,34%			€ 45,19200		
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 1,37449		



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.080.018.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 018 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica F B - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,69290</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.65.086 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw≤= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 1.044,84000 0%	€ 1.044,84000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.044,84000</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 45,19200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.091,72490</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,85593 = 1% * B)			€ 185,59323
	Utili di impresa (C) = 3,22% * (A + B)			€ 127,73181
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.405,05</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,22%			€ 45,19200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 1,85593

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.080.018.C	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO</p> <p>018 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica F</p> <p>C - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg</p>	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290



		<b>Totale AT</b>		<b>€ 1,69290</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.65.087	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	1,00000 mq	€ 1.066,20000 0%	€ 1.066,20000
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 1.066,20000</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 45,19200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.113,08490</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,89224 = 1% * B)			€ 189,22443
	Utili di impresa (C) = 3,15% * (A + B)			€ 130,23093
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.432,54</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,15%			€ 45,19200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 1,89224

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.080.018.D	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 018 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica F D - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,69290</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.E.65.090	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.375,90500 0%	€ 1.375,90500
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.375,90500</b>



RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800
Totale RU				€ 45,19200
Sommano euro (A)				€ 1.422,78990
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,41874 = 1% * B)				€ 241,87428
Utili di impresa (C) = 2,47% * (A + B)				€ 166,46642
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 1.831,13
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 2,47%				€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 2,41874

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_E18.080.018.E	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 018 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica F E - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,03000 h	€ 67,71600 0%	€ 2,03148
	Totale AT			€ 2,03148	
	MT				
	CAM25_MT.E.65.092	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.582,35000 0%	€ 1.582,35000
	Totale MT			€ 1.582,35000	
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 0%	€ 21,82800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 0%	€ 26,18850
	Totale RU			€ 48,01650	
	Sommano euro (A)			€ 1.632,39798 0%	
	Scostamento % su anno 2024				
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,77508 = 1% * B)			€ 277,50766	
	Utili di impresa (C) = 2,29% * (A + B)			€ 190,99056	
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 2.100,90 0%	
	Scostamento % su anno 2024				
Incidenza Manodopera sul totale 2,29%			€ 48,01650		
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 2,77508		



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.080.020.A	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO</p> <p>020 - Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico</p> <p>A - Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico rifinito con le parti in vista con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a 2,5 mq</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,02000 h € 67,71600 0% € 1,35432</p> <p><b>Totale AT</b> € 1,35432</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.65.001 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico per superfici fino a 2,5 mq 1,00000 mq € 399,54246 0% € 399,54246</p> <p><b>Totale MT</b> € 399,54246</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,55000 h € 25,68000 0% € 14,12400</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,55000 h € 30,81000 0% € 16,94550</p> <p><b>Totale RU</b> € 31,06950</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 431,96628 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,67171 = 5% * B) € 73,43427</p> <p>Utili di impresa (C) = 5,59% * (A + B) € 50,54006</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> € 555,94 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 5,59%</i> € 31,06950</p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 3,67171</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.080.020.B	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO</p> <p>020 - Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico</p> <p>B - Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico rifinito con le parti in vista con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq</p> <p><b>AT</b></p>			



CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.65.002	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico per superfici da 2,5 a 5,0 mq	1,00000 mq	€ 391,38042 0%	€ 391,38042
<b>Totale MT</b>				<b>€ 391,38042</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 423,80424</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,60234 = 5% * B)				€ 72,04672
Utili di impresa (C) = 5,7% * (A + B)				€ 49,58510
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 545,44</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 5,7%				€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,60234

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.080.020.C	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO</p> <p>080 - INFISSI IN ALLUMINIO</p> <p>020 - Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico</p> <p>C - Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico rifinito con le parti in vista con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre i 5 mq</p>			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.65.003	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico per superfici oltre 5,0 mq	1,00000 mq	€ 383,23644 0%	€ 383,23644
<b>Totale MT</b>				<b>€ 383,23644</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 415,66026</b> 0%



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.080.030.A	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO</p> <p>030 - Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi</p> <p>A - Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per invetriate fisse ,realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri. Per superfici fino a 2,5 mq</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.65.007 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico a una o più ante apribili per superfici fino a 2,5 mq</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,01496 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 4,56% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 4,56%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>0,02000 h</p> <p>1,00000 mq</p> <p>0,33000 h</p> <p>0,40000 h</p>	<p>€ 67,71600 0%</p> <p>€ 332,54876 0%</p> <p>€ 25,68000 0%</p> <p>€ 30,81000 0%</p>	<p>€ 1,35432</p> <p><b>€ 1,35432</b></p> <p>€ 332,54876</p> <p><b>€ 332,54876</b></p> <p>€ 8,47440</p> <p>€ 12,32400</p> <p><b>€ 20,79840</b></p> <p><b>€ 354,70148</b> 0%</p> <p>€ 60,29925</p> <p>€ 41,50007</p> <p><b>€ 456,50148</b> 0%</p> <p>€ 20,79840</p> <p>€ 3,01496</p>

Pagina 3.136 di 9.299





<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.65.008	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico a una o più ante apribili per superfici da 2,5 a 5,0 mq	1,00000 mq	€ 330,25545 0%	€ 330,25545
<b>Totale MT</b>				<b>€ 330,25545</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,16730
<b>Totale RU</b>				<b>€ 20,43930</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 352,04907</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99242 = 5% * B)				€ 59,84834
Utili di impresa (C) = 4,51% * (A + B)				€ 41,18974
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 453,09</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 4,51%				€ 20,43930
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,99242

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_E18.080.030.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 030 - Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi C - Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per invetriate fisse ,realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri. Per superfici oltre i 5 mq				
	<b>AT</b>				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>	
	<b>MT</b>				
	CAM25_MT.E.65.009	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico a una o più ante apribili per superfici oltre 5,0 mq	1,00000 mq	€ 327,31206 0%	€ 327,31206
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 327,31206</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,16730
<b>Totale RU</b>			<b>€ 20,43930</b>		
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 349,10568</b> 0%		
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,96740 = 5% * B)			€ 59,34797		
Utili di impresa (C) = 4,55% * (A + B)			€ 40,84537		



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.080.040.A	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO</p> <p>040 - Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili a vasistas</p> <p>A - Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili, di altezza uguale o diversa, anche con parti apribili a vasistas; costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio. Escluso vetri e pannelli. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Minimo contabilizzabile mq² 1,50. Per superfici fino a 2,5 mq</p>			
	<p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg</p> <p><b>Totale AT</b></p>	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.65.007 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico a una o più ante apribili per superfici fino a 2,5 mq</p> <p><b>Totale MT</b></p>	1,00000 mq	€ 332,54876 0%	€ 332,54876
	<p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p><b>Totale RU</b></p>	0,40000 h 0,33000 h	€ 25,68000 0% € 30,81000 0%	€ 10,27200 € 10,16730
	<p><b>Sommano euro (A)</b></p> <p>Scostamento % su anno 2024</p>			€ 354,34238 0%
	<p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,01191 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 4,48% * (A + B)</p>			€ 60,23820 € 41,45806
	<p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b></p> <p>Scostamento % su anno 2024</p>			€ 456,04 0%
	<p>Incidenza Manodopera sul totale 4,48%</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>			€ 20,43930 € 3,01191

Pagina 3.138 di 9.299



<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.65.008	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico a una o più ante apribili per superfici da 2,5 a 5,0 mq	1,00000 mq	€ 330,25545 0%	€ 330,25545
<b>Totale MT</b>				<b>€ 330,25545</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,16730
<b>Totale RU</b>				<b>€ 20,43930</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 352,04907</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99242 = 5% * B)				€ 59,84834
Utili di impresa (C) = 4,51% * (A + B)				€ 41,18974
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 453,09</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 4,51%				€ 20,43930
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,99242

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.080.040.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 040 - Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili a vasistas C - Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili, di altezza uguale o diversa, anche con parti apribili a vasistas; costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio. Escluso vetri e pannelli. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre i 5 mq			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.65.009 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico a una o più ante apribili per superfici oltre 5,0 mq	1,00000 mq	€ 327,31206 0%	€ 327,31206
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 327,31206</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,16730
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 20,43930</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 349,10568</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,96740 = 5% * B)			€ 59,34797



	Utili di impresa (C) = 4,55% * (A + B)		€ 40,84537
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 449,30</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,55%		€ 20,43930
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 2,96740

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.080.050.A	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO</p> <p>080 - INFISSI IN ALLUMINIO</p> <p>050 - Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti</p> <p>A - Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a 2,5 mq</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.65.010 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilato di lamiera di alluminio per superficie fino a 3 mq</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,65597 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 5,08% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 5,08%</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
				<b>€ 1,35432</b>
		1,00000 mq	€ 290,67319 0%	€ 290,67319
				<b>€ 290,67319</b>
		0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
		0,33000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,16730
				<b>€ 20,43930</b>
				<b>€ 312,46681</b> 0%
				€ 53,11936
				€ 36,55862
				<b>€ 402,14</b> 0%
				€ 20,43930
				€ 2,65597

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.080.050.B	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO</p> <p>080 - INFISSI IN ALLUMINIO</p> <p>050 - Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti</p> <p>B - Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg</p>	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432



				<b>Totale AT</b>		<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>						
CAM25_MT.E.65.011	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilato di lamiera di alluminio superficie da 3 a 5 mq	1,00000 mq	€ 288,70491 0%			€ 288,70491
				<b>Totale MT</b>		<b>€ 288,70491</b>
<b>RU</b>						
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%			€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 0%			€ 10,16730
				<b>Totale RU</b>		<b>€ 20,43930</b>
				<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 310,49853</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,63924 = 5% * B)					€ 52,78475
	Utili di impresa (C) = 5,11% * (A + B)					€ 36,32833
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024					<b>€ 399,61</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,11%					€ 20,43930
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 2,63924

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.080.050.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 050 - Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti C - Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre i 5 mq			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.65.012	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilato di lamiera di alluminio per superficie oltre 5 mq	1,00000 mq	€ 283,35986 0%	€ 283,35986
				<b>€ 283,35986</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,16730
				<b>€ 20,43930</b>
				<b>€ 305,15348</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,59380 = 5% * B)			€ 51,87609
	Utili di impresa (C) = 5,2% * (A + B)			€ 35,70296
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 392,73</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,2%			€ 20,43930



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 2,59380
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.080.060.A	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 060 - Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli A - Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso, per finestra a con movimenti tra loro indipendenti costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a 2,5 mq</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,02000 h € 67,71600 0% € 1,35432</p> <p><b>Totale AT</b> € 1,35432</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.65.013 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilato in lega di alluminio a una o più ante scorrevoli per superficie fino a 2,5 mq 1,00000 mq € 295,49457 0% € 295,49457</p> <p><b>Totale MT</b> € 295,49457</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,40000 h € 25,68000 0% € 10,27200</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,33000 h € 30,81000 0% € 10,16730</p> <p><b>Totale RU</b> € 20,43930</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 317,28819 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,69695 = 5% * B) € 53,93899</p> <p>Utili di impresa (C) = 5,01% * (A + B) € 37,12272</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> € 408,35 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 5,01% € 20,43930</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 2,69695</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.080.060.B	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 060 - Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli B - Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso, per finestra a con movimenti tra loro indipendenti costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,02000 h € 67,71600 0% € 1,35432</p> <p><b>Totale AT</b> € 1,35432</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.65.014 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilato in lega di alluminio a una o più 1,00000 mq € 291,01628 0% € 291,01628</p>			



	ante scorrevoli per superficie da 2,5 a 5,0 mq			
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 291,01628</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,16730
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 20,43930</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 312,80990</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,65888 = 5% * B)			€ 53,17768
	Utili di impresa (C) = 5,08% * (A + B)			€ 36,59876
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 402,59</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,08%			€ 20,43930
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,65888

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.080.060.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 060 - Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli C - Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso, per finestra a con movimenti tra loro indipendenti costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, e completo di controltelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre i 5 mq			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.E.65.013	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilato in lega di alluminio a una o più ante scorrevoli per superficie fino a 2,5 mq	1,00000 mq	€ 295,49457 0%	€ 295,49457
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 295,49457</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,16730
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 20,43930</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 317,28819</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,69695 = 5% * B)			€ 53,93899
	Utili di impresa (C) = 5,01% * (A + B)			€ 37,12272
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 408,35</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,01%			€ 20,43930
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,69695

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM25_E18.080.070.A	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 070 - Invetriata esterna fissa anche per sopra-luce A - Invetriate esterne a taglio termico fisse anche per sopra-luce costituite da : controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di : bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove previsto; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili 50/55 chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide ( tutti da pagarsi a parte), righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri; Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici fino a 3,00 mq</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,02000 h € 67,71600 0% € 1,35432</p> <p><b>Totale AT</b> € 1,35432</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.65.016 - Infissi invetriati in alluminio - Invetriata esterna fissa in alluminio preverniciato per superfici fino a 3,0 mq 1,00000 mq € 219,47207 0% € 219,47207</p> <p><b>Totale MT</b> € 219,47207</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,24000 h € 25,68000 0% € 6,16320</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,24000 h € 30,81000 0% € 7,39440</p> <p><b>Totale RU</b> € 13,55760</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 234,38399 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,99226 = 5% * B) € 39,84528</p> <p>Utili di impresa (C) = 4,49% * (A + B) € 27,42293</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> € 301,65 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 4,49%</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>				
---------------------	---	--	--	--	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.080.070.B	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 070 - Invetriata esterna fissa anche per sopra-luce B - Invetriate esterne a taglio termico fisse anche per sopra-luce costituite da : controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di : bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove previsto; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili 50/55 chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide ( tutti da pagarsi a parte), righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri; Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici da 3,01 a 5.00 mq</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,02000 h € 67,71600 0% € 1,35432</p> <p><b>Totale AT</b> € 1,35432</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.65.017 - Infissi invetriati in alluminio - Invetriata 1,00000 € 216,42034 € 216,42034</p>			





	esterna fissa in alluminio preverniciato per superfici da 3,01 a 5,0 mq	mq	0%	
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 216,42034</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,16320
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,39440
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 13,55760</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 231,33226</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,96632 = 5% * B)			€ 39,32648
	Utili di impresa (C) = 4,55% * (A + B)			€ 27,06587
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 297,72</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,55%			€ 13,55760
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,96632

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.080.070.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 070 - Invetriata esterna fissa anche per sopraluce C - Invetriate esterne a taglio termico fisse anche per sopraluce costituite da : controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di : bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove previsto; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili 50/55 chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide ( tutti da pagarsi a parte), righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri; Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici oltre i 5,01 mq			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.E.62.006	- Infissi invetriati in legno e alluminio - Invetriata esterna fissa in alluminio preverniciato per superfici oltre 5,0 mq	1,00000 mq	€ 211,32809 0%	€ 211,32809
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 211,32809</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,16320
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,39440
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 13,55760</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 226,24001</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,92304 = 5% * B)			€ 38,46080
	Utili di impresa (C) = 4,66% * (A + B)			€ 26,47008
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 291,17</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,66%			€ 13,55760
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,92304



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.080.080.A	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO</p> <p>080 - Invetriata fissa interna anche per sopra-luce</p> <p>A - Invetriata fissa interna anche per sopra-luce costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di: imbotti laterali, succelli e bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; e realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 10/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte); righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici fino a 3,00 mq</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,02000 h € 67,71600 0% € 1,35432</p> <p><b>Totale AT</b> € 1,35432</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.65.019 - Infissi invetriati in alluminio - Invetriata fissa interna in alluminio preverniciato per superfici fino a 3,0 mq 1,00000 mq € 196,32223 0% € 196,32223</p> <p><b>Totale MT</b> € 196,32223</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,24000 h € 25,68000 0% € 6,16320</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,24000 h € 30,81000 0% € 7,39440</p> <p><b>Totale RU</b> € 13,55760</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 211,23415 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79549 = 5% * B) € 35,90981</p> <p>Utili di impresa (C) = 4,99% * (A + B) € 24,71440</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> € 271,86 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 4,99% € 13,55760</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,79549</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.080.080.B	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO</p> <p>080 - Invetriata fissa interna anche per sopra-luce</p> <p>B - Invetriata fissa interna anche per sopra-luce costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di: imbotti laterali, succelli e bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; e realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 10/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte); righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici da 3,01 a 5,00 mq</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,02000 h € 67,71600 0% € 1,35432</p> <p><b>Totale AT</b> € 1,35432</p>			



<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.65.020	- Infissi invetriati in alluminio - Invetriata fissa interna in alluminio preverniciato per superfici da 3,01 a 5,0 mq	1,00000 mq	€ 192,87323 0%	€ 192,87323
<b>Totale MT</b>				<b>€ 192,87323</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,16320
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,39440
<b>Totale RU</b>				<b>€ 13,55760</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 207,78515</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,76617 = 5% * B)				€ 35,32348
Utili di impresa (C) = 5,07% * (A + B)				€ 24,31086
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 267,42</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 5,07%				€ 13,55760
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,76617

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.080.080.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 080 - Invetriata fissa interna anche per sopra-luce C - Invetriata fissa interna anche per sopra-luce costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di: imbotti laterali, succelli e bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; e realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 10/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte); righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici oltre i 5,01 mq			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.65.021 - Infissi invetriati in alluminio - Invetriata fissa interna in alluminio preverniciato per superfici oltre 5,0 mq	1,00000 mq	€ 190,72437 0%	€ 190,72437
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 190,72437</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,16320
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,39440
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 13,55760</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 205,63629</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74791 = 5% * B)			€ 34,95817
	Utili di impresa (C) = 5,12% * (A + B)			€ 24,05945
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 264,65</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,12%			€ 13,55760



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,74791
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.011.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 011 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica A-B A - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.E.66.031	- Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	1,00000 mq	€ 270,15000 0%	€ 270,15000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 270,15000</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 0%	€ 19,26000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 0%	€ 23,10750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 42,36750</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 313,87182</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53358 = 1% * B)			€ 53,35821
	Utili di impresa (C) = 10,49% * (A + B)			€ 36,72300
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 403,95</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,49%			€ 42,36750
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,53358

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.011.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 011 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica A-B B - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.E.66.032	- Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$	1,00000 mq	€ 389,69000 0%	€ 389,69000



	dB. Trasmissanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente			
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 389,69000</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 0%	€ 19,26000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 0%	€ 23,10750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 42,36750</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 433,41182</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73680 = 1% * B)			€ 73,68001
	Utili di impresa (C) = 7,6% * (A + B)			€ 50,70918
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 557,80</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,6%			€ 42,36750
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,73680

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.011.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 011 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica A-B C - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmissanza termica $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.66.033	- Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmissanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	1,00000 mq	€ 404,24000 0%	€ 404,24000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 404,24000</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 0%	€ 19,26000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 0%	€ 23,10750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 42,36750</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 447,96182</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76154 = 1% * B)			€ 76,15351
	Utili di impresa (C) = 7,35% * (A + B)			€ 52,41153
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 576,53</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,35%			€ 42,36750
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,76154



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.011.D	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO</p> <p>090 - INFISSI E PORTE IN PVC</p> <p>011 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica A-B</p> <p>D - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica <math>U_w \leq 2,60</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,02000 h € 67,71600 0% € 1,35432</p> <p><b>Totale AT</b> € 1,35432</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.66.036 - Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Trasmittanza totale <math>U_w \leq 2,60</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante 1,00000 mq € 547,05000 0% € 547,05000</p> <p><b>Totale MT</b> € 547,05000</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,75000 h € 25,68000 0% € 19,26000</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,75000 h € 30,81000 0% € 23,10750</p> <p><b>Totale RU</b> € 42,36750</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 590,77182 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00431 = 1% * B) € 100,43121</p> <p>Utili di impresa (C) = 5,57% * (A + B) € 69,12030</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> € 760,32 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 5,57% € 42,36750</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,00431</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.011.E	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO</p> <p>090 - INFISSI E PORTE IN PVC</p> <p>011 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica A-B</p> <p>E - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica <math>U_w \leq 2,60</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,02500 h € 67,71600 0% € 1,69290</p> <p><b>Totale AT</b> € 1,69290</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.66.038 - Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Trasmittanza totale <math>U_w \leq 2,60</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante 1,00000 mq € 629,05000 0% € 629,05000</p>			



				<b>Totale MT</b>	<b>€ 629,05000</b>
				<b>RU</b>	
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400	
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800	
				<b>Totale RU</b>	<b>€ 45,19200</b>
				<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 675,93490</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14909 = 1% * B)					€ 114,90893
Utili di impresa (C) = 5,19% * (A + B)					€ 79,08438
				<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024	<b>€ 869,93</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 5,19%					€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%					€ 1,14909

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.012.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 012 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica C-D A - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.66.039	- Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50.. Infisso a telaio fisso	1,00000 mq	€ 321,76000 0%	€ 321,76000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 321,76000</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 0%	€ 19,26000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 0%	€ 23,10750
<b>Totale RU</b>				<b>€ 42,36750</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 365,48182</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62132 = 1% * B)				€ 62,13191
Utili di impresa (C) = 9,01% * (A + B)				€ 42,76137
				<b>€ 470,38</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 9,01%				€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,62132

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM25_E18.090.012.B	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO</p> <p>090 - INFISSI E PORTE IN PVC</p> <p>012 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica C-D</p> <p>B - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica <math>U_w \leq 1,75</math> W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica <math>U_w \leq 1,67</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,02000 h € 67,71600 0% € 1,35432</p> <p><b>Totale AT</b> € 1,35432</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.66.040 - Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Trasmittanza totale <math>U_w \leq 1,75</math> W/mqK e <math>U_w \leq 1,67</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente 1,00000 mq € 449,98000 0% € 449,98000</p> <p><b>Totale MT</b> € 449,98000</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,75000 h € 25,68000 0% € 19,26000</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,75000 h € 30,81000 0% € 23,10750</p> <p><b>Totale RU</b> € 42,36750</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 493,70182 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83929 = 1% * B) € 83,92931</p> <p>Utili di impresa (C) = 6,67% * (A + B) € 57,76311</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> € 635,39 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 6,67% € 42,36750</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,83929</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.012.C	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO</p> <p>090 - INFISSI E PORTE IN PVC</p> <p>012 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica C-D</p> <p>C - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica <math>U_w \leq 1,75</math> W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica <math>U_w \leq 1,67</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,02000 h € 67,71600 0% € 1,35432</p> <p><b>Totale AT</b> € 1,35432</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.66.041 - Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Trasmittanza totale <math>U_w \leq 1,75</math> W/mqK e <math>U_w \leq 1,67</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a 1,00000 mq € 461,91000 0% € 461,91000</p>			





	battente			
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 461,91000</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 0%	€ 19,26000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 0%	€ 23,10750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 42,36750</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 505,63182</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85957 = 1% * B)			€ 85,95741
	Utili di impresa (C) = 6,51% * (A + B)			€ 59,15892
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 650,75</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,51%			€ 42,36750
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,85957

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.012.D	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 012 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica C-D D - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.E.66.044	- Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 636,71000 0%	€ 636,71000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 636,71000</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 0%	€ 19,26000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 0%	€ 23,10750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 42,36750</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 680,43182</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15673 = 1% * B)			€ 115,67341
	Utili di impresa (C) = 4,84% * (A + B)			€ 79,61052
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 875,72</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,84%			€ 42,36750
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 1,15673
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM25_E18.090.012.E	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO</p> <p>090 - INFISSI E PORTE IN PVC</p> <p>012 - Infixi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica C-D</p> <p>E - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica <math>U_w \leq 1,75</math> W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica <math>U_w \leq 1,67</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infixo scorrevole alzante a 2 ante</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,02500 h € 67,71600 0% € 1,69290</p> <p><b>Totale AT</b> € 1,69290</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.66.046 - Infixi in pvc - Infixo in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Trasmittanza totale <math>U_w \leq 1,75</math> W/mqK e <math>U_w \leq 1,67</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infixo scorrevole alzante a 2 ante 1,00000 mq € 732,21000 0% € 732,21000</p> <p><b>Totale MT</b> € 732,21000</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,80000 h € 25,68000 0% € 20,54400</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,80000 h € 30,81000 0% € 24,64800</p> <p><b>Totale RU</b> € 45,19200</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 779,09490 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32446 = 1% * B) € 132,44613</p> <p>Utili di impresa (C) = 4,51% * (A + B) € 91,15410</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> € 1.002,70 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 4,51% € 45,19200</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,32446</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.013.A	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO</p> <p>090 - INFISSI E PORTE IN PVC</p> <p>013 - Infixi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica E</p> <p>A - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica <math>U_w \leq 1,30</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infixo a telaio fisso</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,02000 h € 67,71600 0% € 1,35432</p> <p><b>Totale AT</b> € 1,35432</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.66.047 - Infixi in pvc - Infixo in profili estrusi di PVC verniciato bianco RAL 9010, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante <math>R_w</math> non inferiore a 36 dB. Trasmittanza totale <math>U_w \leq 1,30</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infixo a telaio fisso 1,00000 mq € 423,13000 0% € 423,13000</p>			



				<b>Totale MT</b>	<b>€ 423,13000</b>
<b>RU</b>					
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 0%		€ 19,26000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 0%		€ 23,10750
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 42,36750</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 466,85182</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79365 = 1% * B)				€ 79,36481
	Utili di impresa (C) = 7,05% * (A + B)				€ 54,62166
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 600,84</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,05%				€ 42,36750
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,79365

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.013.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 013 - InfiSSI in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica E B - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.66.048	- InfiSSI in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 580,47000 0%	€ 580,47000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 580,47000</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 0%	€ 19,26000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 0%	€ 23,10750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 42,36750</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 624,19182</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06113 = 1% * B)			€ 106,11261
	Utili di impresa (C) = 5,27% * (A + B)			€ 73,03044
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 803,33</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,27%			€ 42,36750
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 1,06113

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.013.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO			



090 - INFISSI E PORTE IN PVC 013 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica E C - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.66.049	- Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	1,00000 mq	€ 592,33000 0%	€ 592,33000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 592,33000</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 0%	€ 19,26000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 0%	€ 23,10750
<b>Totale RU</b>				<b>€ 42,36750</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 636,05182</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08129 = 1% * B)				€ 108,12881
Utili di impresa (C) = 5,18% * (A + B)				€ 74,41806
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 818,60</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 5,18%				€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,08129

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.013.D	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 013 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica E D - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.66.052	- Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 764,39000 0%	€ 764,39000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 764,39000</b>



RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 0%	€ 19,26000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 0%	€ 23,10750
Totale RU				€ 42,36750
Sommano euro (A)				€ 808,11182
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37379 = 1% * B)				€ 137,37901
Utili di impresa (C) = 4,07% * (A + B)				€ 94,54908
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 1.040,04
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 4,07%				€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,37379

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.013.E	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 013 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica E E - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	Totale AT				€ 1,69290
	MT				
	CAM25_MT.E.66.054	- Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 879,05000 0%	€ 879,05000
	Totale MT				€ 879,05000
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800
	Totale RU				€ 45,19200
	Sommano euro (A)				€ 925,93490 0%
	Scostamento % su anno 2024				
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,57409 = 1% * B)				€ 157,40893
	Utili di impresa (C) = 3,79% * (A + B)				€ 108,33438
	TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 1.191,68 0%
	Scostamento % su anno 2024				
Incidenza Manodopera sul totale 3,79%				€ 45,19200	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,57409	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.014.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 014 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica F A - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco			



massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.66.055	- Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	1,00000 mq	€ 507,76000 0%	€ 507,76000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 507,76000</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 0%	€ 19,26000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 0%	€ 23,10750
<b>Totale RU</b>				<b>€ 42,36750</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 551,48182</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93752 = 1% * B)				€ 93,75191
Utili di impresa (C) = 5,97% * (A + B)				€ 64,52337
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 709,76</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 5,97%				€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,93752

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.014.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 014 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica F B - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.66.056	- Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 696,56000 0%	€ 696,56000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 696,56000</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 0%	€ 19,26000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o	0,75000	€ 30,81000	€ 23,10750



	Tecnico di laboratorio	h	0%	
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 42,36750</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 740,28182</b>
	Scostamento % su anno 2024		0%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25848 = 1% * B)			€ 125,84791
	Utili di impresa (C) = 4,45% * (A + B)			€ 86,61297
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 952,74</b>
	Scostamento % su anno 2024		0%	
	Incidenza Manodopera sul totale 4,45%			€ 42,36750
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 1,25848

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.014.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 014 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica F C - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.66.057 - Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw≤= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	1,00000 mq	€ 710,80000 0%	€ 710,80000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 710,80000</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 0%	€ 19,26000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 0%	€ 23,10750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 42,36750</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 754,52182</b>
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,28269 = 1% * B)			€ 128,26871
	Utili di impresa (C) = 4,36% * (A + B)			€ 88,27905
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 971,07</b>
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,36%			€ 42,36750
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 1,28269

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.014.D	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 014 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica F D - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare			



(ribalta/scorri) a 2 ante				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.66.060	- Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 917,27000 0%	€ 917,27000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 917,27000</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 0%	€ 19,26000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 0%	€ 23,10750
<b>Totale RU</b>				<b>€ 42,36750</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 960,99182</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,63369 = 1% * B)				€ 163,36861
Utili di impresa (C) = 3,43% * (A + B)				€ 112,43604
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 1.236,80</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 3,43%				€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,63369

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.014.E	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 014 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica F E - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,69290</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.66.062	- Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.054,90000 0%	€ 1.054,90000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.054,90000</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800
<b>Totale RU</b>				





				<b>€ 45,19200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.101,78490</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87303 = 1% * B)			€ 187,30343
	Utili di impresa (C) = 3,19% * (A + B)			€ 128,90883
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.418,00</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,19%			€ 45,19200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 1,87303

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.015.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 015 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica A-B A - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso			
	<b>AT</b> CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,69290</b>
	<b>MT</b> CAM25_MT.E.66.063 - Infissi in pvc - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	1,00000 mq	€ 337,68750 0%	€ 337,68750
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 337,68750</b>
	<b>RU</b> CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 45,19200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 384,57240</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65377 = 1% * B)			€ 65,37731
	Utili di impresa (C) = 9,13% * (A + B)			€ 44,99497
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 494,94</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,13%			€ 45,19200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,65377

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.015.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO			



<p>090 - INFISSI E PORTE IN PVC</p> <p>015 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica A-B</p> <p>B - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica <math>U_w \leq 2,60</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente</p>				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,69290</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.66.064	- Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 487,11250 0%	€ 487,11250
<b>Totale MT</b>				<b>€ 487,11250</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800
<b>Totale RU</b>				<b>€ 45,19200</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 533,99740</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90780 = 1% * B)				€ 90,77956
Utili di impresa (C) = 6,58% * (A + B)				€ 62,47770
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 687,25</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 6,58%				€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,90780

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.015.C	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO</p> <p>090 - INFISSI E PORTE IN PVC</p> <p>015 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica A-B</p> <p>C - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica <math>U_w \leq 2,60</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente</p>			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,69290</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.66.065	- Infissi in pvc - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o	1,00000 mq	€ 505,30000 0%	€ 505,30000



	converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente			
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 505,30000</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 45,19200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 552,18490</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93871 = 1% * B)			€ 93,87143
	Utili di impresa (C) = 6,36% * (A + B)			€ 64,60563
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 710,66</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,36%			€ 45,19200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,93871

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.015.D	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 015 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica A-B D - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,69290</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.E.66.068	- Infissi in pvc - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 683,81250 0%	€ 683,81250
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 683,81250</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 45,19200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 730,69740</b> 0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24219 = 1% * B)		€ 124,21856
	Utili di impresa (C) = 4,81% * (A + B)		€ 85,49160
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 940,41</b>
	Scostamento % su anno 2024		0%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,81%		€ 45,19200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%		€ 1,24219

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.015.E	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 015 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica A-B E - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,03000 h	€ 67,71600 0%	€ 2,03148
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 2,03148</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.E.66.070	- Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 786,31250 0%	€ 786,31250
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 786,31250</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 0%	€ 21,82800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 0%	€ 26,18850
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 48,01650</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 836,36048</b>
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42181 = 1% * B)			€ 142,18128
	Utili di impresa (C) = 4,46% * (A + B)			€ 97,85418
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 1.076,40</b>
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,46%			€ 48,01650
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 1,42181

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.016.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 016 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica C-D A - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso			



AT				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
Totale AT				€ 1,69290
MT				
CAM25_MT.E.66.071	- Infissi in pvc - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controltelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	1,00000 mq	€ 402,20000 0%	€ 402,20000
Totale MT				€ 402,20000
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800
Totale RU				€ 45,19200
Sommano euro (A)				€ 449,08490 0%
Scostamento % su anno 2024				
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76344 = 1% * B)				€ 76,34443
Utili di impresa (C) = 7,82% * (A + B)				€ 52,54293
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 577,97 0%
Scostamento % su anno 2024				
Incidenza Manodopera sul totale 7,82%				€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,76344

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.016.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 016 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica C-D B - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di control telaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,03000 h	€ 67,71600 0%	€ 2,03148
<b>Totale AT</b>				<b>€ 2,03148</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.66.072	- Infissi in pvc - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di control telaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 562,47500 0%	€ 562,47500



<b>Totale MT</b>				<b>€ 562,47500</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 0%	€ 21,82800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 0%	€ 26,18850
<b>Totale RU</b>				<b>€ 48,01650</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 612,52298</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04129 = 1% * B)				€ 104,12891
Utili di impresa (C) = 6,09% * (A + B)				€ 71,66519
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 788,32</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 6,09%				€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,04129

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.016.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 016 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica C-D C - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,69290</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.66.073	- Infissi in pvc - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	1,00000 mq	€ 577,38750 0%	€ 577,38750
<b>Totale MT</b>				<b>€ 577,38750</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800
<b>Totale RU</b>				<b>€ 45,19200</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 624,27240</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06126 = 1% * B)				€ 106,12631
Utili di impresa (C) = 5,62% * (A + B)				€ 73,03987
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 803,44</b> 0%



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.016.E	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO</p> <p>090 - INFISSI E PORTE IN PVC</p> <p>016 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica C-D</p> <p>E - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica <math>U_w \leq 1,75</math> W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica <math>U_w \leq 1,67</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante</p>			



<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,03000 h	€ 67,71600 0%	€ 2,03148
<b>Totale AT</b>				<b>€ 2,03148</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.66.078	- Infissi in pvc - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 915,26250 0%	€ 915,26250
<b>Totale MT</b>				<b>€ 915,26250</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 0%	€ 21,82800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 0%	€ 26,18850
<b>Totale RU</b>				<b>€ 48,01650</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 965,31048</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,64103 = 1% * B)				€ 164,10278
Utili di impresa (C) = 3,86% * (A + B)				€ 112,94133
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 1.242,35</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 3,86%				€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,64103

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.017.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 017 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica E A - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,69290</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.66.079	- Infissi in pvc - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	1,00000 mq	€ 528,91250 0%	€ 528,91250
<b>Totale MT</b>				<b>€ 528,91250</b>





RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800
Totale RU				€ 45,19200
Sommano euro (A)				€ 575,79740
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97886 = 1% * B)				€ 97,88556
Utili di impresa (C) = 6,1% * (A + B)				€ 67,36830
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 741,05
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 6,1%				€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,97886

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_E18.090.017.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 017 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica E B - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controlaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente				
	<b>AT</b>				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,69290</b>
	<b>MT</b>				
	CAM25_MT.E.66.080	- Infissi in pvc - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controlaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 725,58750 0%	€ 725,58750
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 725,58750</b>
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 45,19200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 772,47240</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31320 = 1% * B) Utili di impresa (C) = 4,55% * (A + B)				€ 131,32031 € 90,37927
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024  Incidenza Manodopera sul totale 4,55% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				<b>€ 994,17</b> 0%  € 45,19200 € 1,31320
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo	



				TOTALE
CAM25_E18.090.017.C	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO</p> <p>090 - INFISSI E PORTE IN PVC</p> <p>017 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica E</p> <p>C - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controlaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica <math>U_w \leq 1,30</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,02500 h € 67,71600 0% € 1,69290</p> <p><b>Totale AT</b> € 1,69290</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.66.081 - Infissi in pvc - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controlaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Trasmittanza totale <math>U_w \leq 1,30</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente 1,00000 mq € 740,41250 0% € 740,41250</p> <p><b>Totale MT</b> € 740,41250</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,80000 h € 25,68000 0% € 20,54400</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,80000 h € 30,81000 0% € 24,64800</p> <p><b>Totale RU</b> € 45,19200</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 787,29740 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,33841 = 1% * B) € 133,84056</p> <p>Utili di impresa (C) = 4,46% * (A + B) € 92,11380</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> € 1.013,25 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 4,46%</i> € 45,19200</p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i> € 1,33841</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.017.D	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO</p> <p>090 - INFISSI E PORTE IN PVC</p> <p>017 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica E</p> <p>D - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controlaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica <math>U_w \leq 1,30</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,02500 h € 67,71600 0% € 1,69290</p> <p><b>Totale AT</b> € 1,69290</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.66.084 - Infissi in pvc - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo 1,00000 mq € 955,48750 0% € 955,48750</p>			



	di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB.Trasmittanza totale $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante			
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 955,48750</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 45,19200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.002,37240</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,70403 = 1% * B)			€ 170,40331
	Utili di impresa (C) = 3,5% * (A + B)			€ 117,27757
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.290,05</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,5%			€ 45,19200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 1,70403

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.017.E	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 017 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica E E - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,03000 h	€ 67,71600 0%	€ 2,03148
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 2,03148</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.E.66.086	- Infissi in pvc - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.098,81250 0%	€ 1.098,81250
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.098,81250</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 0%	€ 21,82800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 0%	€ 26,18850
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 48,01650</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 1.148,86048</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,95306 = 1% * B)		€ 195,30628
	Utili di impresa (C) = 3,25% * (A + B)		€ 134,41668
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 1.478,58</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,25%		€ 48,01650
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%		€ 1,95306

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.018.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 018 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica F A - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,69290</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.66.087 - Infissi in pvc - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	1,00000 mq	€ 634,70000 0%	€ 634,70000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 634,70000</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 45,19200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 681,58490</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15869 = 1% * B)			€ 115,86943
	Utili di impresa (C) = 5,15% * (A + B)			€ 79,74543
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 877,20</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,15%			€ 45,19200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 1,15869

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.018.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 018 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica F B - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC			



preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controlaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,69290</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.66.088	- Infissi in pvc - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controlaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 870,70000 0%	€ 870,70000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 870,70000</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800
<b>Totale RU</b>				<b>€ 45,19200</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 917,58490</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,55989 = 1% * B)				€ 155,98943
Utili di impresa (C) = 3,83% * (A + B)				€ 107,35743
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 1.180,93</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 3,83%				€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,55989

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.018.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 018 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica F C - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controlaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,69290</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.66.089	- Infissi in pvc - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controlaio	1,00000 mq	€ 888,50000 0%	€ 888,50000



	ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente			
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 888,50000</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 45,19200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 935,38490</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59015 = 1% * B)			€ 159,01543
	Utili di impresa (C) = 3,75% * (A + B)			€ 109,44003
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.203,84</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,75%			€ 45,19200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 1,59015

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.018.D	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 018 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica F D - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controlaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,69290</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.E.66.092	- Infissi in pvc - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controlaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.146,58750 0%	€ 1.146,58750
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.146,58750</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 45,19200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.193,47240</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,02890 = 1% * B)			€ 202,89031
	Utili di impresa (C) = 2,94% * (A + B)			€ 139,63627



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 1.536,00</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,94%		€ 45,19200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%		€ 2,02890

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.018.E	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 018 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica F E - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,03000 h	€ 67,71600 0%	€ 2,03148
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 2,03148</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.E.66.094	- Infissi in pvc - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.318,62500 0%	€ 1.318,62500
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.318,62500</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 0%	€ 21,82800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 0%	€ 26,18850
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 48,01650</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.368,67298</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,32674 = 1% * B)			€ 232,67441
	Utili di impresa (C) = 2,73% * (A + B)			€ 160,13474
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.761,48</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,73%			€ 48,01650
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 2,32674

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.020.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 020 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricecamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad un battente A - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricecamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Ad un battente. Dimensioni 70x130 cm			
	<b>AT</b>			



CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,67716</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.66.001	- Infissi in pvc - Infisso in pvc ad un battente di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 70x130 cm	1,00000 cad	€ 460,14376 0%	€ 460,14376
<b>Totale MT</b>				<b>€ 460,14376</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,08000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 467,90092</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,97716 = 5% * B)				€ 79,54316
Utili di impresa (C) = 1,18% * (A + B)				€ 54,74441
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 602,19</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 1,18%				€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,97716

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.020.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 020 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad un battente B - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A un battente. Dimensioni 70x150 cm			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,67716</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.66.002	- Infissi in pvc - Infisso in pvc ad un battente di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 70x150 cm	1,00000 cad	€ 480,22381 0%	€ 480,22381
<b>Totale MT</b>				<b>€ 480,22381</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,08000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 487,98097</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,14784 = 5% * B)				€ 82,95676
Utili di impresa (C) = 1,13% * (A + B)				€ 57,09377





	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 628,03</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,13%</i>		€ 7,08000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 4,14784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.020.C	<b>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO</b> 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 020 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad un battente C - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A un battente. Dimensioni 70x200 cm			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,67716</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.66.003 - Infissi in pvc - Infisso in pvc ad un battente di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 70x200 cm	1,00000 cad	€ 598,84419 0%	€ 598,84419
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 598,84419</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,08000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 606,60135</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,15611 = 5% * B)			€ 103,12223
	Utili di impresa (C) = 0,91% * (A + B)			€ 70,97236
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 780,70</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,91%</i>			€ 7,08000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,15611

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.020.D	<b>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO</b> 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 020 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad un battente D - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A un battente. Dimensioni 70x220 cm			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,67716</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.66.004 - Infissi in pvc - Infisso in pvc ad un battente	1,00000	€ 619,95352	€ 619,95352



	di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 70x220 cm	cad	0%	
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 619,95352</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,08000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 627,71068</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,33554 = 5% * B)			€ 106,71082
	Utili di impresa (C) = 0,88% * (A + B)			€ 73,44215
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 807,86</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,88%			€ 7,08000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 5,33554

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.030.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 030 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A due battenti A - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A due battenti Dimensioni 70x130 cm			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,67716</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.E.66.005	- Infissi in pvc - Infisso in pvc a due battenti di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x130 cm	1,00000 cad	€ 657,18829 0%	€ 657,18829
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 657,18829</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,08000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 664,94545</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,65204 = 5% * B)			€ 113,04073
	Utili di impresa (C) = 0,83% * (A + B)			€ 77,79862
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 855,78</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,83%			€ 7,08000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 5,65204
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM25_E18.090.030.B	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO</p> <p>090 - INFISSI E PORTE IN PVC</p> <p>030 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A due battenti</p> <p>B - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A due battenti Dimensioni 70x150 cm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,01000 h € 67,71600 0% € 0,67716</p> <p><b>Totale AT</b> € 0,67716</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.66.006 - Infissi in pvc - Infisso in pvc a due battenti di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x150 cm 1,00000 cad € 682,27030 0% € 682,27030</p> <p><b>Totale MT</b> € 682,27030</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,10000 h € 25,68000 0% € 2,56800</p> <p>CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,05000 h € 28,62000 0% € 1,43100</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,10000 h € 30,81000 0% € 3,08100</p> <p><b>Totale RU</b> € 7,08000</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 690,02746 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,86523 = 5% * B) € 117,30467</p> <p>Utili di impresa (C) = 0,8% * (A + B) € 80,73321</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> € 888,07 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 0,8% € 7,08000</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 5,86523</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.030.C	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO</p> <p>090 - INFISSI E PORTE IN PVC</p> <p>030 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A due battenti</p> <p>C - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A due battenti Dimensioni 70x200 cm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,01000 h € 67,71600 0% € 0,67716</p> <p><b>Totale AT</b> € 0,67716</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.66.007 - Infissi in pvc - Infisso in pvc a due battenti di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x200cm 1,00000 cad € 803,18399 0% € 803,18399</p> <p><b>Totale MT</b> € 803,18399</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,10000 h € 25,68000 0% € 2,56800</p> <p>CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,05000 h € 28,62000 0% € 1,43100</p>			



	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	h 0,10000 h	0% € 30,81000 0%	€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,08000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 810,94115</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,89300 = 5% * B)			€ 137,86000
	Utili di impresa (C) = 0,68% * (A + B)			€ 94,88012
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.043,68</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,68%			€ 7,08000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 6,89300

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.030.D	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 030 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie, A due battenti D - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A due battenti Dimensioni 70x220 cm			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,67716</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.E.66.008	- Infissi in pvc - Infisso in pvc a due battenti di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x220cm	1,00000 cad	€ 858,40413 0%	€ 858,40413
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 858,40413</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,08000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 866,16129</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,36237 = 5% * B)			€ 147,24742
	Utili di impresa (C) = 0,64% * (A + B)			€ 101,34087
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.114,75</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,64%			€ 7,08000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 7,36237

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.040.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 040 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad anta e ribalta A - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al			



vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente contro telaio. Ad anta e ribalta. Dimensioni 70x130 cm				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,67716</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.66.009	- Infissi in pvc - Infisso in pvc ad anta a ribalta di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 70x130 cm	1,00000 cad	€ 489,64988 0%	€ 489,64988
<b>Totale MT</b>				<b>€ 489,64988</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,08000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 497,40704</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,22796 = 5% * B)				€ 84,55920
Utili di impresa (C) = 1,11% * (A + B)				€ 58,19662
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 640,16</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 1,11%				€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,22796

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.040.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 040 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad anta e ribalta B - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente contro telaio. Ad anta e ribalta. Dimensioni 70x150 cm			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,67716</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.66.010	- Infissi in pvc - Infisso in pvc ad anta a ribalta di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 70x150 cm	1,00000 cad	€ 513,70260 0%	€ 513,70260
<b>Totale MT</b>				<b>€ 513,70260</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,08000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.040.D	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO  090 - INFISSI E PORTE IN PVC  040 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad anta e ribalta  D - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Ad anta e ribalta. Dimensioni 70x220 cm</p> <p><b>AT</b></p>			
	<p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione</p>	0,01000	€ 67,71600	€ 0,67716



	ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	h	0%	
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,67716</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.66.012	- Infissi in pvc - Infisso in pvc ad anta a ribalta di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 100x150 cm	1,00000 cad	€ 649,22489 0%	€ 649,22489
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 649,22489</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,08000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 656,98205</b>
	Scostamento % su anno 2024		0%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,58435 = 5% * B)			€ 111,68695
	Utili di impresa (C) = 0,84% * (A + B)			€ 76,86690
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 845,54</b>
	Scostamento % su anno 2024		0%	
	Incidenza Manodopera sul totale 0,84%			€ 7,08000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 5,58435

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.050.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 050 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A bilico orizzontale o verticale A - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 120x100 cm			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,67716</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.66.013	- Infissi in pvc - Infisso in pvc a bilico orizzontale o verticale di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x100 cm	1,00000 cad	€ 679,59778 0%	€ 679,59778
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 679,59778</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,08000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 687,35494</b>
	Scostamento % su anno 2024		0%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,84252 = 5% * B)			€ 116,85034
	Utili di impresa (C) = 0,8% * (A + B)			€ 80,42053



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.050.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 050 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A bilico orizzontale o verticale B - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 120x130 cm			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,67716</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.66.014 - Infissi in pvc - Infisso in pvc a bilico orizzontale o verticale di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x130 cm	1,00000 cad	€ 724,74178 0%	€ 724,74178
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 724,74178</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,08000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 732,49894</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,22624 = 5% * B)			€ 124,52482	
Utili di impresa (C) = 0,75% * (A + B)			€ 85,70238	
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 942,73</b> 0%	
Incidenza Manodopera sul totale 0,75%			€ 7,08000	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 6,22624	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.050.C	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC</p> <p>050 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A bilico orizzontale o verticale</p> <p>C - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 120x150 cm</p>			
	<p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg</p>	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	<p><b>Totale AT</b></p>			<b>€ 0,67716</b>
	<p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.66.015 - Infissi in pvc - Infisso in pvc a bilico orizzontale o verticale di colore colore</p>	1,00000 cad	€ 836,64472 0%	€ 836,64472





	bianco con angoli termosaldati,guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x150 cm			
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 836,64472</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,08000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 844,40188</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,17742 = 5% * B)			€ 143,54832
	Utili di impresa (C) = 0,65% * (A + B)			€ 98,79502
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.086,75</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,65%			€ 7,08000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 7,17742

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.050.D	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 050 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A bilico orizzontale o verticale D - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 150x100 cm			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,67716</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.E.66.016	- Infissi in pvc - Infisso in pvc a bilico orizzontale o verticale di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 150x100 cm	1,00000 cad	€ 888,86730 0%	€ 888,86730
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 888,86730</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,08000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 896,62446</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,62131 = 5% * B)			€ 152,42616
	Utili di impresa (C) = 0,61% * (A + B)			€ 104,90506
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.153,96</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,61%			€ 7,08000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 7,62131



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.050.E	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO</p> <p>090 - INFISSI E PORTE IN PVC</p> <p>050 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A bilico orizzontale o verticale</p> <p>E - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 150x130 cm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,01000 h € 67,71600 0% € 0,67716</p> <p><b>Totale AT</b> € 0,67716</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.66.017 - Infissi in pvc - Infisso in pvc a bilico orizzontale o verticale di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 150x130 cm 1,00000 cad € 926,17430 0% € 926,17430</p> <p><b>Totale MT</b> € 926,17430</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,10000 h € 25,68000 0% € 2,56800</p> <p>CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,05000 h € 28,62000 0% € 1,43100</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,10000 h € 30,81000 0% € 3,08100</p> <p><b>Totale RU</b> € 7,08000</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 933,93146 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,93842 = 5% * B) € 158,76835</p> <p>Utili di impresa (C) = 0,59% * (A + B) € 109,26998</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> € 1.201,97 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 0,59% € 7,08000</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 7,93842</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.050.F	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO</p> <p>090 - INFISSI E PORTE IN PVC</p> <p>050 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A bilico orizzontale o verticale</p> <p>F - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 150x150 cm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,01000 h € 67,71600 0% € 0,67716</p> <p><b>Totale AT</b> € 0,67716</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.66.018 - Infissi in pvc - Infisso in pvc a bilico orizzontale o verticale di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 150x150 cm 1,00000 cad € 970,50571 0% € 970,50571</p> <p><b>Totale MT</b> € 970,50571</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,10000 h € 25,68000 0% € 2,56800</p>			



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.060.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 060 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A vasistas A - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A vasistas. Dimensioni 80x80 cm			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,67716</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.66.019 - Infissi in pvc - Infisso in pvc a vasistas di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 80x80 cm	1,00000 cad	€ 395,31698 0%	€ 395,31698
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 395,31698</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,08000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 403,07414 0%</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,42613 = 5% * B)			€ 68,52260	
Utili di impresa (C) = 1,36% * (A + B)			€ 47,15967	
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 518,76 0%</b>	
Incidenza Manodopera sul totale 1,36%			€ 7,08000	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 3,42613	

Pagina 3.187 di 9.299



permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A vasistas. Dimensioni 80x130 cm				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,67716</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.66.020	- Infissi in pvc - Infisso in pvc a vasistas di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 80x130 cm	1,00000 cad	€ 424,19108 0%	€ 424,19108
<b>Totale MT</b>				<b>€ 424,19108</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,08000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 431,94824</b> 0%
Scostamento % su anno 2024				
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,67156 = 5% * B)				€ 73,43120
Utili di impresa (C) = 1,27% * (A + B)				€ 50,53794
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 555,92</b> 0%
Scostamento % su anno 2024				
Incidenza Manodopera sul totale 1,27%				€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,67156

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.060.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 060 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A vasistas C - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A vasistas. Dimensioni 100x80 cm			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,67716</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.66.021	- Infissi in pvc - Infisso in pvc a vasistas di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 100x80 cm	1,00000 cad	€ 432,10031 0%	€ 432,10031
<b>Totale MT</b>				<b>€ 432,10031</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,08000</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 439,85747</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,73879 = 5% * B)		€ 74,77577
	Utili di impresa (C) = 1,25% * (A + B)		€ 51,46332
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 566,10</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,25%		€ 7,08000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 3,73879

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.070.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 070 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa A - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. Dim. 160x130 cm			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,67716</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.66.022 - Infissi in pvc - Infisso in pvc ad un'anta fissa ed una scorrevole di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x130 cm	1,00000 cad	€ 792,53001 0%	€ 792,53001
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 792,53001</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,08000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 800,28717</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,80244 = 5% * B)			€ 136,04882
	Utili di impresa (C) = 0,69% * (A + B)			€ 93,63360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.029,97</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,69%			€ 7,08000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 6,80244

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.070.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 070 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa B - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. Dim. 160x150 cm			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione	0,01000	€ 67,71600	€ 0,67716



	ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	h	0%	
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,67716</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.66.023	- Infissi in pvc - Infisso in pvc ad un'anta fissa ed una scorrevole di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x150 cm	1,00000 cad	€ 815,93266 0%	€ 815,93266
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 815,93266</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,08000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 823,68982</b>
	Scostamento % su anno 2024		0%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,00136 = 5% * B)			€ 140,02727
	Utili di impresa (C) = 0,67% * (A + B)			€ 96,37171
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 1.060,09</b>
	Scostamento % su anno 2024		0%	
	Incidenza Manodopera sul totale 0,67%			€ 7,08000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 7,00136

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.070.C	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 070 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa C - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. Dim. 160x200 cm			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,67716</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.66.024	- Infissi in pvc - Infisso in pvc ad un'anta fissa ed una scorrevole di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x200 cm	1,00000 cad	€ 862,77407 0%	€ 862,77407
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 862,77407</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,08000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 870,53123</b>
	Scostamento % su anno 2024		0%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,39952 = 5% * B)			€ 147,99031
	Utili di impresa (C) = 0,63% * (A + B)			€ 101,85215



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 1.120,37</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,63%</i>		€ 7,08000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 7,39952

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.070.D	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 070 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa D - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. Dim. 160x220 cm			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,67716</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.66.025 - Infissi in pvc - Infisso in pvc ad un'anta fissa ed una scorrevole di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x220 cm	1,00000 cad	€ 951,63552 0%	€ 951,63552
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 951,63552</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,08000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 959,39268</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,15484 = 5% * B)			€ 163,09676
	Utili di impresa (C) = 0,57% * (A + B)			€ 112,24894
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.234,74</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,57%</i>			€ 7,08000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 8,15484

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.080.A	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 080 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole a due ante mobili A - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole a due ante mobili. Dim. 160x130 cm			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,67716</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.66.026 - Infissi in pvc - Infisso in pvc a due ante scorrevoli di colore bianco con angoli	1,00000 cad	€ 888,10888 0%	€ 888,10888



	termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x130 cm			
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 888,10888</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,08000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 895,86604</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,61486 = 5% * B)			€ 152,29723
	Utili di impresa (C) = 0,61% * (A + B)			€ 104,81633
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.152,98</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,61%			€ 7,08000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 7,61486

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.080.B	CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 080 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole a due ante mobili B - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole a due ante mobili. Dim. 160x150 cm			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,67716</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.E.66.027	- Infissi in pvc - Infisso in pvc a due ante scorrevoli di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x150 cm	1,00000 cad	€ 900,65892 0%	€ 900,65892
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 900,65892</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,08000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 908,41608</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,72154 = 5% * B)			€ 154,43073
	Utili di impresa (C) = 0,61% * (A + B)			€ 106,28468
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1.169,13</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,61%			€ 7,08000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 7,72154





Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.080.C	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO</p> <p>090 - INFISSI E PORTE IN PVC</p> <p>080 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole a due ante mobili</p> <p>C - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole a due ante mobili. Dim. 160x200 cm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,01000 h € 67,71600 0% € 0,67716</p> <p><b>Totale AT</b> € 0,67716</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.66.028 - Infissi in pvc - Infisso in pvc a due ante scorrevoli di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x200 cm 1,00000 cad € 941,68578 0% € 941,68578</p> <p><b>Totale MT</b> € 941,68578</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,10000 h € 25,68000 0% € 2,56800</p> <p>CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,05000 h € 28,62000 0% € 1,43100</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,10000 h € 30,81000 0% € 3,08100</p> <p><b>Totale RU</b> € 7,08000</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 949,44294 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,07027 = 5% * B) € 161,40530</p> <p>Utili di impresa (C) = 0,58% * (A + B) € 111,08482</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> € 1.221,93 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 0,58% € 7,08000</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 8,07027</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E18.090.080.D	<p>CAM25_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO</p> <p>090 - INFISSI E PORTE IN PVC</p> <p>080 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole a due ante mobili</p> <p>D - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole a due ante mobili. Dim. 160x220 cm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,01000 h € 67,71600 0% € 0,67716</p> <p><b>Totale AT</b> € 0,67716</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.66.029 - Infissi in pvc - Infisso in pvc a due ante scorrevoli di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x220 cm 1,00000 cad € 973,68385 0% € 973,68385</p> <p><b>Totale MT</b> € 973,68385</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,10000 h € 25,68000 0% € 2,56800</p>			



CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,08000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 981,44101</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,34225 = 5% * B)				€ 166,84497
Utili di impresa (C) = 0,56% * (A + B)				€ 114,82860
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 1.263,11</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 0,56%				€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 8,34225

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.010.010.A	<b>CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE</b> 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 010 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri A - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
CAM25_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00720 h	€ 41,53248 0%	€ 0,29903
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,36675</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.08.037	- Profilati in acciaio - profilati acciaio S235 JR	1,00000 kg	€ 1,70218 0%	€ 1,70218
CAM25_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1,72321</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01800 h	€ 25,68000 0%	€ 0,46224
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,01800 h	€ 28,62000 0%	€ 0,51516
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01800 h	€ 30,81000 0%	€ 0,55458
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,53198</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 3,62194</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03079 = 5% * B)				€ 0,61573
Utili di impresa (C) = 32,86% * (A + B)				€ 0,42377
<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 4,66</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 32,86%				€ 1,53198
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,03079

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.010.010.B	<b>CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE</b> 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 010 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri			



B - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciai del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
CAM25_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00720 h	€ 41,53248 0%	€ 0,29903
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,36675</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.08.037	- Profilati in acciaio - profilati acciaio S235 JR	1,00000 kg	€ 1,70218 0%	€ 1,70218
CAM25_MT.E.08.043	- Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1,74425</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01800 h	€ 25,68000 0%	€ 0,46224
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,01800 h	€ 28,62000 0%	€ 0,51516
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01800 h	€ 30,81000 0%	€ 0,55458
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,53198</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 3,64298</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03097 = 5% * B)				€ 0,61931
Utili di impresa (C) = 32,68% * (A + B)				€ 0,42623
<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b>				<b>€ 4,69</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 32,68%				€ 1,53198
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,03097

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.010.010.C	CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 010 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri C - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 J0W classe di esecuzione EXC1 o EXC2			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
CAM25_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00720 h	€ 41,53248 0%	€ 0,29903
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,36675</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.08.040	- Profilati in acciaio - profilati acciaio S235 J0W	1,00000 kg	€ 1,75920 0%	€ 1,75920
CAM25_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1,78023</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01800 h	€ 25,68000 0%	€ 0,46224



CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,01800 h	€ 28,62000 0%	€ 0,51516
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01800 h	€ 30,81000 0%	€ 0,55458
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,53198</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 3,67896</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03127 = 5% * B)				€ 0,62542
Utili di impresa (C) = 32,36% * (A + B)				€ 0,43044
<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 4,73</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 32,36%				€ 1,53198
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,03127

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.010.010.D	<b>CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE</b> 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 010 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri D - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciai del tipo S235 J0W classe di esecuzione EXC3  <b>AT</b> CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg CAM25_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato <b>Totale AT</b>  <b>MT</b> CAM25_MT.E.08.040 - Profilati in acciaio - profilati acciaio S235 J0W CAM25_MT.E.08.043 - Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC3 <b>Totale MT</b>  <b>RU</b> CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio <b>Totale RU</b>  <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03145 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 32,17% * (A + B) <b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> Scostamento % su anno 2024  Incidenza Manodopera sul totale 32,17% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	0,00100 h 0,00720 h   1,00000 kg 1,00000 kg   0,01800 h 0,01800 h 0,01800 h	€ 67,71600 0% € 41,53248 0%   € 1,75920 0% € 0,04207 0%   € 25,68000 0% € 28,62000 0% € 30,81000 0%	€ 0,06772 € 0,29903  <b>€ 0,36675</b>      <b>€ 1,80127</b>          <b>€ 1,53198</b>  <b>€ 3,70000</b> 0% € 0,62900 € 0,43290  <b>€ 4,76</b> 0% € 1,53198 € 0,03145


Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.010.010.E	<b>CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE</b> 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 010 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri			



E - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
CAM25_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00720 h	€ 41,53248 0%	€ 0,29903
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,36675</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.08.038	- Profilati in acciaio - profilati acciaio S275 JR	1,00000 kg	€ 1,82987 0%	€ 1,82987
CAM25_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1,85090</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01800 h	€ 25,68000 0%	€ 0,46224
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,01800 h	€ 28,62000 0%	€ 0,51516
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01800 h	€ 30,81000 0%	€ 0,55458
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,53198</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 3,74963</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03187 = 5% * B)				€ 0,63744
Utili di impresa (C) = 31,75% * (A + B)				€ 0,43871
<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b>				<b>€ 4,83</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 31,75%				€ 1,53198
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,03187

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.010.010.F	CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 010 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri F - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciai del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
CAM25_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00720 h	€ 41,53248 0%	€ 0,29903
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,36675</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.08.038	- Profilati in acciaio - profilati acciaio S275 JR	1,00000 kg	€ 1,82987 0%	€ 1,82987
CAM25_MT.E.08.043	- Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1,87194</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01800 h	€ 25,68000 0%	€ 0,46224



Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.010.010.G 	CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 010 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri G - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2				
	<b>AT</b>				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM25_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00720 h	€ 41,53248 0%	€ 0,29903
	<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,36675</b>
	<b>MT</b>				
	CAM25_MT.E.08.039	- Profilati in acciaio - profilati acciaio S355 JR	1,00000 kg	€ 1,88245 0%	€ 1,88245
	CAM25_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 1,90348</b>
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01800 h	€ 25,68000 0%	€ 0,46224
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,01800 h	€ 28,62000 0%	€ 0,51516
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01800 h	€ 30,81000 0%	€ 0,55458
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,53198</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 3,80221</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03232 = 5% * B)				€ 0,64638
Utili di impresa (C) = 31,31% * (A + B)				€ 0,44486	
<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 4,89</b> 0%	
Incidenza Manodopera sul totale 31,31%				€ 1,53198	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,03232	

Pagina 3.198 di 9.299



H - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciai del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
CAM25_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00720 h	€ 41,53248 0%	€ 0,29903
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,36675</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.08.039	- Profilati in acciaio - profilati acciaio S355 JR	1,00000 kg	€ 1,88245 0%	€ 1,88245
CAM25_MT.E.08.043	- Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1,92452</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01800 h	€ 25,68000 0%	€ 0,46224
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,01800 h	€ 28,62000 0%	€ 0,51516
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01800 h	€ 30,81000 0%	€ 0,55458
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,53198</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 3,82325</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03250 = 5% * B)				€ 0,64995
Utili di impresa (C) = 31,13% * (A + B)				€ 0,44732
<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b>				<b>€ 4,92</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 31,13%				€ 1,53198
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,03250

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.010.010.I	CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 010 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri I - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 J0W classe di esecuzione EXC1 o EXC2			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
CAM25_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00720 h	€ 41,53248 0%	€ 0,29903
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,36675</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.08.041	- Profilati in acciaio - profilati acciaio S355 J0W	1,00000 kg	€ 1,91400 0%	€ 1,91400
CAM25_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1,93503</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01800 h	€ 25,68000 0%	€ 0,46224



CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,01800 h	€ 28,62000 0%	€ 0,51516
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01800 h	€ 30,81000 0%	€ 0,55458
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,53198</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 3,83376</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03259 = 5% * B)				€ 0,65174
Utili di impresa (C) = 31,05% * (A + B)				€ 0,44855
<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 4,93</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 31,05%				€ 1,53198
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,03259

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.010.010.L	<b>CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE</b> 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 010 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri L - Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per travi e pilastri  <b>AT</b> CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg CAM25_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato  <b>Totale AT</b>  <b>MT</b> CAM25_MT.E.08.041 - Profilati in acciaio - profilati acciaio S355 JOW CAM25_MT.E.08.043 - Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC3  <b>Totale MT</b>  <b>RU</b> CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio  <b>Totale RU</b>  <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03277 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 30,88% * (A + B)  <b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> Scostamento % su anno 2024  Incidenza Manodopera sul totale 30,88% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			
		0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
		0,00720 h	€ 41,53248 0%	€ 0,29903
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,36675</b>
		1,00000 kg	€ 1,91400 0%	€ 1,91400
		1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1,95607</b>
		0,01800 h	€ 25,68000 0%	€ 0,46224
		0,01800 h	€ 28,62000 0%	€ 0,51516
		0,01800 h	€ 30,81000 0%	€ 0,55458
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,53198</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 3,85480</b> 0%
	Scostamento % su anno 2024			
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03277 = 5% * B)			€ 0,65532
	Utili di impresa (C) = 30,88% * (A + B)			€ 0,45101
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b>			<b>€ 4,96</b> 0%
	Scostamento % su anno 2024			
	Incidenza Manodopera sul totale 30,88%			€ 1,53198
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,03277

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.010.020.A	<b>CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE</b> 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 020 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travature reticolari A - Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati			





a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i calastrelli, i bulloni di adeguata classe, gli oneri relativi ai controlli di legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
CAM25_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01000 h	€ 41,53248 0%	€ 0,41532
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,48304</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	0,22000 kg	€ 1,66547 0%	€ 0,36640
CAM25_MT.E.08.037	- Profilati in acciaio - profilati acciaio S235 JR	0,80000 kg	€ 1,70218 0%	€ 1,36174
CAM25_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1,74917</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,51360
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 0%	€ 0,57240
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,61620
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,70220</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 3,93441</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03344 = 5% * B)				€ 0,66885
Utili di impresa (C) = 33,62% * (A + B)				€ 0,46033
<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b>				<b>€ 5,06</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 33,62%				€ 1,70220
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,03344


Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.010.020.B	CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 020 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travature reticolari B - Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i calastrelli, i bulloni di adeguata classe, gli oneri relativi ai controlli di legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
CAM25_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01000 h	€ 41,53248 0%	€ 0,41532
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,48304</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	0,22000 kg	€ 1,66547 0%	€ 0,36640
CAM25_MT.E.08.037	- Profilati in acciaio - profilati acciaio S235 JR	0,80000 kg	€ 1,70218 0%	€ 1,36174
CAM25_MT.E.08.043	- Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1,77021</b>




<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,51360
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 0%	€ 0,57240
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,61620
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,70220</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 3,95545</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03362 = 5% * B)				€ 0,67243
Utili di impresa (C) = 33,44% * (A + B)				€ 0,46279
<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 5,09</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 33,44%				€ 1,70220
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,03362

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.010.020.C	CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 020 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travature reticolari C - Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i calastrelli, i bulloni di adeguata classe, gli oneri relativi ai controlli di legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
CAM25_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01000 h	€ 41,53248 0%	€ 0,41532
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,48304</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	0,22000 kg	€ 1,66547 0%	€ 0,36640
CAM25_MT.E.08.038	- Profilati in acciaio - profilati acciaio S275 JR	0,80000 kg	€ 1,82987 0%	€ 1,46390
CAM25_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1,85133</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,51360
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 0%	€ 0,57240
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,61620
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,70220</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 4,03657</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03431 = 5% * B)				€ 0,68622
Utili di impresa (C) = 32,77% * (A + B)				€ 0,47228
<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 5,20</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 32,77%				€ 1,70220
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,03431



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.010.020.D 	<p>CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE</p> <p>010 - PROFILATI IN ACCIAIO</p> <p>020 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travature reticolari</p> <p>D - Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i calastrelli, i bulloni di adeguata classe, gli oneri relativi ai controlli di legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,00100 h € 67,71600 0% € 0,06772</p> <p>CAM25_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato 0,01000 h € 41,53248 0% € 0,41532</p> <p><b>Totale AT</b> € 0,48304</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.08.012 - Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte 0,22000 kg € 1,66547 0% € 0,36640</p> <p>CAM25_MT.E.08.038 - Profilati in acciaio - profilati acciaio S275 JR 0,80000 kg € 1,82987 0% € 1,46390</p> <p>CAM25_MT.E.08.043 - Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC3 1,00000 kg € 0,04207 0% € 0,04207</p> <p><b>Totale MT</b> € 1,87237</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,02000 h € 25,68000 0% € 0,51360</p> <p>CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,02000 h € 28,62000 0% € 0,57240</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,02000 h € 30,81000 0% € 0,61620</p> <p><b>Totale RU</b> € 1,70220</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 4,05761 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03449 = 5% * B) € 0,68979</p> <p>Utili di impresa (C) = 32,6% * (A + B) € 0,47474</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> € 5,22 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 32,6% € 1,70220</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,03449</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.010.020.E 	<p>CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE</p> <p>010 - PROFILATI IN ACCIAIO</p> <p>020 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travature reticolari</p> <p>E - Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i calastrelli, i bulloni di adeguata classe, gli oneri relativi ai controlli di legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,00100 h € 67,71600 0% € 0,06772</p> <p>CAM25_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato 0,01000 h € 41,53248 0% € 0,41532</p> <p><b>Totale AT</b> € 0,48304</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.08.012 - Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte 0,22000 kg € 1,66547 0% € 0,36640</p>			



CAM25_MT.E.08.039	- Profilati in acciaio - profilati acciaio S355 JR	0,80000 kg	€ 1,88245 0%	€ 1,50596
CAM25_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1,89339</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,51360
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 0%	€ 0,57240
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,61620
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,70220</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 4,07863</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03467 = 5% * B)				€ 0,69337
Utili di impresa (C) = 32,43% * (A + B)				€ 0,47720
<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 5,25</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 32,43%				€ 1,70220
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,03467

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.010.020.F	<b>CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE</b> 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 020 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travature reticolari F - Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i calastrelli, i bulloni di adeguata classe, gli oneri relativi ai controlli di legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
CAM25_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01000 h	€ 41,53248 0%	€ 0,41532
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,48304</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	0,22000 kg	€ 1,66547 0%	€ 0,36640
CAM25_MT.E.08.039	- Profilati in acciaio - profilati acciaio S355 JR	0,80000 kg	€ 1,88245 0%	€ 1,50596
CAM25_MT.E.08.043	- Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1,91443</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,51360
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 0%	€ 0,57240
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,61620
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,70220</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 4,09967</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03485 = 5% * B)				€ 0,69694
Utili di impresa (C) = 32,26% * (A + B)				€ 0,47966



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 5,28</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 32,26%</i>		€ 1,70220
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,03485

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.010.030.A	<b>CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE</b> 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri A - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri senza saldatura laminati a caldo completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2  <b>AT</b> CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,00100 h € 67,71600 0% € 0,06772 <b>Totale AT</b> € 0,06772  <b>MT</b> CAM25_MT.E.08.022 - Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura 1,00000 kg € 3,00772 0% € 3,00772 CAM25_MT.E.08.042 - Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2 1,00000 kg € 0,02103 0% € 0,02103 <b>Totale MT</b> € 3,02875  <b>RU</b> CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,02500 h € 25,68000 0% € 0,64200 CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,02500 h € 28,62000 0% € 0,71550 CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,02500 h € 30,81000 0% € 0,77025 <b>Totale RU</b> € 2,12775  <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04441 = 5% * B) € 0,88812 Utili di impresa (C) = 31,65% * (A + B) € 0,61123 <b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> Scostamento % su anno 2024  <i>Incidenza Manodopera sul totale 31,65%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			<b>€ 5,22422</b> 0%  € 0,88812 € 0,61123 <b>€ 6,72</b> 0%  € 2,12775 € 0,04441

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.010.030.B	<b>CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE</b> 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri B - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri, senza saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3  <b>AT</b> CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,00100 h € 67,71600 0% € 0,06772 <b>Totale AT</b> € 0,06772  <b>MT</b> CAM25_MT.E.08.022 - Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura 1,00000 kg € 3,00772 0% € 3,00772 CAM25_MT.E.08.043 - Profilati in acciaio - onere per classe 1,00000 € 0,04207 € 0,04207			



	esecuzione EXC3	kg	0%	
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3,04979</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 0%	€ 0,64200
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 0%	€ 0,71550
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 0%	€ 0,77025
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,12775</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 5,24526</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04458 = 5% * B)			€ 0,89169
	Utili di impresa (C) = 31,52% * (A + B)			€ 0,61370
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 6,75</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,52%			€ 2,12775
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,04458


Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.010.030.C	CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri C - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri senza saldaturaformati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,06772</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.E.08.022	- Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	1,00000 kg	€ 3,00772 0%	€ 3,00772
CAM25_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103
CAM25_MT.E.08.044	- Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,20000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,12620
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3,15495</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 0%	€ 0,64200
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 0%	€ 0,71550
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 0%	€ 0,77025
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,12775</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 5,35042</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04548 = 5% * B)			€ 0,90957
	Utili di impresa (C) = 30,9% * (A + B)			€ 0,62600
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 6,89</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,9%			€ 2,12775
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,04548
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM25_E19.010.030.D	<p>CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri D - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri senza saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,00100 h € 67,71600 0% € 0,06772</p> <p><b>Totale AT</b> € 0,06772</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.08.022 - Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura 1,00000 kg € 3,00772 0% € 3,00772</p> <p>CAM25_MT.E.08.043 - Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC3 1,00000 kg € 0,04207 0% € 0,04207</p> <p>CAM25_MT.E.08.044 - Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità 1,20000 kg € 0,10517 0% € 0,12620</p> <p><b>Totale MT</b> € 3,17599</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,02500 h € 25,68000 0% € 0,64200</p> <p>CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,02500 h € 28,62000 0% € 0,71550</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,02500 h € 30,81000 0% € 0,77025</p> <p><b>Totale RU</b> € 2,12775</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 5,37146 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04566 = 5% * B) € 0,91315</p> <p>Utili di impresa (C) = 30,78% * (A + B) € 0,62846</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> € 6,91 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 30,78% € 2,12775</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,04566</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.010.030.E	<p>CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri E - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri senza saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,00100 h € 67,71600 0% € 0,06772</p> <p><b>Totale AT</b> € 0,06772</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.08.022 - Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura 1,00000 kg € 3,00772 0% € 3,00772</p> <p>CAM25_MT.E.08.042 - Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2 1,00000 kg € 0,02103 0% € 0,02103</p> <p>CAM25_MT.E.08.044 - Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità 1,50000 kg € 0,10517 0% € 0,15776</p> <p><b>Totale MT</b> € 3,18651</p> <p><b>RU</b></p>			




Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.010.030.F 	CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri F - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri senza saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,06772</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.08.022 - Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	1,00000 kg	€ 3,00772 0%	€ 3,00772
	CAM25_MT.E.08.043 - Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207
	CAM25_MT.E.08.044 - Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,50000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,15776
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3,20755</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 0%	€ 0,64200
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 0%	€ 0,71550
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 0%	€ 0,77025
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,12775</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 5,40302</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04593 = 5% * B)			€ 0,91851	
Utili di impresa (C) = 30,6% * (A + B)			€ 0,63215	
<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 6,95</b> 0%	
	Incidenza Manodopera sul totale 30,6%		€ 2,12775	
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,04593	

Pagina 3.208 di 9.299





030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri G - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri con saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
CAM25_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01000 h	€ 41,53248 0%	€ 0,41532
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,48304</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.08.022	- Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	1,00000 kg	€ 3,00772 0%	€ 3,00772
CAM25_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103
<b>Totale MT</b>				<b>€ 3,02875</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 0%	€ 0,64200
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 0%	€ 0,71550
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 0%	€ 0,77025
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,12775</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 5,63954</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04794 = 5% * B)				€ 0,95872
Utili di impresa (C) = 29,32% * (A + B)				€ 0,65983
<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b>				<b>€ 7,26</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 29,32%				€ 2,12775
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,04794

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.010.030.H 	CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri H - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri, con saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
CAM25_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01000 h	€ 41,53248 0%	€ 0,41532
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,48304</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.08.022	- Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	1,00000 kg	€ 3,00772 0%	€ 3,00772
CAM25_MT.E.08.043	- Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207
<b>Totale MT</b>				<b>€ 3,04979</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500	€ 25,68000	€ 0,64200



	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 0%	€ 0,71550
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 0%	€ 0,77025
	Totale RU				€ 2,12775
	Sommano euro (A)				€ 5,66058 0%
	Scostamento % su anno 2024				
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04812 = 5% * B)				€ 0,96230
	Utili di impresa (C) = 29,21% * (A + B)				€ 0,66229
	TOTALE (A + B + C) euro / kg				€ 7,29 0%
	Scostamento % su anno 2024				
	Incidenza Manodopera sul totale 29,21%				€ 2,12775
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,04812

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.010.030.I	CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri I - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri con saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM25_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01000 h	€ 41,53248 0%	€ 0,41532
	Totale AT				€ 0,48304
	MT				
	CAM25_MT.E.08.022	- Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	1,00000 kg	€ 3,00772 0%	€ 3,00772
	CAM25_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103
	CAM25_MT.E.08.044	- Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,00000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,10517
	Totale MT				€ 3,13392
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 0%	€ 0,64200
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 0%	€ 0,71550
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 0%	€ 0,77025
	Totale RU				€ 2,12775
	Sommano euro (A)				€ 5,74471 0%
	Scostamento % su anno 2024				
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04883 = 5% * B)				€ 0,97660
	Utili di impresa (C) = 28,78% * (A + B)				€ 0,67213
	TOTALE (A + B + C) euro / kg				€ 7,39 0%
	Scostamento % su anno 2024				
	Incidenza Manodopera sul totale 28,78%				€ 2,12775
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,04883

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM25_E19.010.030.J	CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE				
	010 - PROFILATI IN ACCIAIO				
	030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri				
	J - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri con saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3				
	<b>AT</b>				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM25_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01000 h	€ 41,53248 0%	€ 0,41532
	<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,48304</b>
	<b>MT</b>				
	CAM25_MT.E.08.022	- Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	1,00000 kg	€ 3,00772 0%	€ 3,00772
	CAM25_MT.E.08.043	- Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207
	CAM25_MT.E.08.044	- Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,00000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,10517
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 3,15496</b>
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 0%	€ 0,64200
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 0%	€ 0,71550
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 0%	€ 0,77025
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,12775</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 5,76575</b>
	Scostamento % su anno 2024				0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04901 = 5% * B)				€ 0,98018
	Utili di impresa (C) = 28,67% * (A + B)				€ 0,67459
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b>				<b>€ 7,42</b>
	Scostamento % su anno 2024				0%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,67%				€ 2,12775
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,04901

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.010.030.K	CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE			
	010 - PROFILATI IN ACCIAIO			
	030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri			
	K - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri con saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%
	CAM25_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01000 h	€ 41,53248 0%
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,48304</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.08.022	- Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	1,00000 kg	€ 3,00772 0%
	CAM25_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%



CAM25_MT.E.08.044	- Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,50000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,15776
<b>Totale MT</b>				<b>€ 3,18651</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 0%	€ 0,64200
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 0%	€ 0,71550
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 0%	€ 0,77025
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,12775</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 5,79730</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04928 = 5% * B)				€ 0,98554
Utili di impresa (C) = 28,52% * (A + B)				€ 0,67828
<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b>				<b>€ 7,46</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 28,52%				€ 2,12775
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,04928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.010.030.L	CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri L - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri con saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
CAM25_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01000 h	€ 41,53248 0%	€ 0,41532
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,48304</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.08.022	- Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	1,00000 kg	€ 3,00772 0%	€ 3,00772
CAM25_MT.E.08.043	- Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207
CAM25_MT.E.08.044	- Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,50000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,15776
<b>Totale MT</b>				<b>€ 3,20755</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 0%	€ 0,64200
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 0%	€ 0,71550
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 0%	€ 0,77025
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,12775</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 5,81834</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04946 = 5% * B)				€ 0,98912
Utili di impresa (C) = 28,41% * (A + B)				€ 0,68075
<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b>				<b>€ 7,49</b>
Scostamento % su anno 2024				0%



	Incidenza Manodopera sul totale 28,41%		€ 2,12775
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,04946

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.010.030.M	<b>CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE</b> <b>010 - PROFILATI IN ACCIAIO</b> 030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri M - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travature reticolari formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2  <b>AT</b> CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,00100 h € 67,71600 0% € 0,06772 CAM25_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato 0,01600 h € 41,53248 0% € 0,66452 <b>Totale AT</b> € 0,73224  <b>MT</b> CAM25_MT.E.08.012 - Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte 0,22000 kg € 1,66547 0% € 0,36640 CAM25_MT.E.08.022 - Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura 0,82000 kg € 3,00772 0% € 2,46633 CAM25_MT.E.08.042 - Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2 1,00000 kg € 0,02103 0% € 0,02103 CAM25_MT.E.08.044 - Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità 1,00000 kg € 0,10517 0% € 0,10517 <b>Totale MT</b> € 2,95893  <b>RU</b> CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,02500 h € 25,68000 0% € 0,64200 CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,02500 h € 28,62000 0% € 0,71550 CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,02500 h € 30,81000 0% € 0,77025 <b>Totale RU</b> € 2,12775  <b>Sommano euro (A)</b> € 5,81892 Scostamento % su anno 2024 0%  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04946 = 5% * B) € 0,98922 Utili di impresa (C) = 28,41% * (A + B) € 0,68081 <b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> € 7,49 Scostamento % su anno 2024 0%  Incidenza Manodopera sul totale 28,41% € 2,12775 Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,04946			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.010.030.N	<b>CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE</b> <b>010 - PROFILATI IN ACCIAIO</b> 030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri N - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travature reticolari formate a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3  <b>AT</b> CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,00100 h € 67,71600 0% € 0,06772 CAM25_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato 0,01600 h € 41,53248 0% € 0,66452			



			Totale AT		€ 0,73224
MT					
CAM25_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	0,22000 kg	€ 1,66547 0%		€ 0,36640
CAM25_MT.E.08.022	- Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	0,82000 kg	€ 3,00772 0%		€ 2,46633
CAM25_MT.E.08.043	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%		€ 0,04207
CAM25_MT.E.08.044	- Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,00000 kg	€ 0,10517 0%		€ 0,10517
			Totale MT		€ 2,97997
RU					
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 0%		€ 0,64200
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 0%		€ 0,71550
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 0%		€ 0,77025
			Totale RU		€ 2,12775
			Sommano euro (A)		€ 5,83996
			Scostamento % su anno 2024		0%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04964 = 5% * B)		€ 0,99279
			Utili di impresa (C) = 28,31% * (A + B)		€ 0,68328
			TOTALE (A + B + C) euro / kg		€ 7,52
			Scostamento % su anno 2024		0%
			Incidenza Manodopera sul totale 28,31%		€ 2,12775
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,04964

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.010.030.P	CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri P - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travature reticolari formate a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2			
				<b>AT</b>
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
CAM25_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01600 h	€ 41,53248 0%	€ 0,66452
				<b>Totale AT</b>
				<b>€ 0,73224</b>
				<b>MT</b>
CAM25_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	0,22000 kg	€ 1,66547 0%	€ 0,36640
CAM25_MT.E.08.022	- Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	0,82000 kg	€ 3,00772 0%	€ 2,46633
CAM25_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103
CAM25_MT.E.08.044	- Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,50000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,15776
				<b>Totale MT</b>
				<b>€ 3,01152</b>
				<b>RU</b>
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 0%	€ 0,64200
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 0%	€ 0,71550
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 0%	€ 0,77025



	<b>Totale RU</b>		<b>€ 2,12775</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 5,87151</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04991 = 5% * B)		€ 0,99816
	Utili di impresa (C) = 28,16% * (A + B)		€ 0,68697
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 7,56</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,16%		€ 2,12775
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,04991

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.010.030.Q	CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri Q - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travature reticolari formate a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3  <b>AT</b> CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,00100 h € 67,71600 0% € 0,06772 CAM25_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato 0,01600 h € 41,53248 0% € 0,66452 <b>Totale AT</b> € 0,73224 <b>MT</b> CAM25_MT.E.08.012 - Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte 0,22000 kg € 1,66547 0% € 0,36640 CAM25_MT.E.08.022 - Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura 0,82000 kg € 3,00772 0% € 2,46633 CAM25_MT.E.08.043 - Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC3 1,00000 kg € 0,04207 0% € 0,04207 CAM25_MT.E.08.044 - Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità 1,50000 kg € 0,10517 0% € 0,15776 <b>Totale MT</b> € 3,03256 <b>RU</b> CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,02500 h € 25,68000 0% € 0,64200 CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,02500 h € 28,62000 0% € 0,71550 CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,02500 h € 30,81000 0% € 0,77025 <b>Totale RU</b> € 2,12775 <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05009 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 28,06% * (A + B) <b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> Scostamento % su anno 2024 Incidenza Manodopera sul totale 28,06% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			<b>€ 5,89255</b> 0% € 1,00173 € 0,68943 <b>€ 7,58</b> 0% € 2,12775 € 0,05009

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.010.030.R	CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri R - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travature reticolari			



formate a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
CAM25_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01600 h	€ 41,53248 0%	€ 0,66452
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,73224</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	0,22000 kg	€ 1,66547 0%	€ 0,36640
CAM25_MT.E.08.022	- Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	0,82000 kg	€ 3,00772 0%	€ 2,46633
CAM25_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103
CAM25_MT.E.08.044	- Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,80000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,18931
<b>Totale MT</b>				<b>€ 3,04307</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 0%	€ 0,64200
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 0%	€ 0,71550
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 0%	€ 0,77025
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,12775</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 5,90306</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05018 = 5% * B)				€ 1,00352
Utili di impresa (C) = 28,01% * (A + B)				€ 0,69066
<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b>				<b>€ 7,60</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 28,01%				€ 2,12775
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,05018

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.010.030.S	CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri S - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travature reticolari formate a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
CAM25_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01600 h	€ 41,53248 0%	€ 0,66452
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,73224</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	0,22000 kg	€ 1,66547 0%	€ 0,36640
CAM25_MT.E.08.022	- Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	0,82000 kg	€ 3,00772 0%	€ 2,46633
CAM25_MT.E.08.043	- Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207
CAM25_MT.E.08.044	- Profilati in acciaio - maggiorazione per	1,80000	€ 0,10517	€ 0,18931





	extra qualità	kg	0%	
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3,06411</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 0%	€ 0,64200
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 0%	€ 0,71550
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 0%	€ 0,77025
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,12775</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 5,92410</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05036 = 5% * B)			€ 1,00710
	Utili di impresa (C) = 27,91% * (A + B)			€ 0,69312
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 7,62</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,91%			€ 2,12775
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,05036

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.010.040.A	CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 040 - Carpenteria metallica in profilati a caldo e pressopiegati per strutture secondarie A - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2.			
	<b>AT</b>			
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
CAM25_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00500 h	€ 41,53248 0%	€ 0,20766
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,27538</b>
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	1,00000 kg	€ 1,66547 0%	€ 1,66547
CAM25_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1,68650</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02200 h	€ 25,68000 0%	€ 0,56496
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02200 h	€ 28,62000 0%	€ 0,62964
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02200 h	€ 30,81000 0%	€ 0,67782
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,87242</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 3,83430</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03259 = 5% * B)			€ 0,65183
	Utili di impresa (C) = 37,94% * (A + B)			€ 0,44861
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 4,93</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,94%			€ 1,87242
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,03259




Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.010.040.B	<p>CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE</p> <p>010 - PROFILATI IN ACCIAIO</p> <p>040 - Carpenteria metallica in profilati a caldo e pressopiegati per strutture secondarie</p> <p>B - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,00100 h € 67,71600 0% € 0,06772</p> <p>CAM25_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato 0,00500 h € 41,53248 0% € 0,20766</p> <p><b>Totale AT</b> € 0,27538</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.08.012 - Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte 1,00000 kg € 1,66547 0% € 1,66547</p> <p>CAM25_MT.E.08.043 - Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC3 1,00000 kg € 0,04207 0% € 0,04207</p> <p><b>Totale MT</b> € 1,70754</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,02200 h € 25,68000 0% € 0,56496</p> <p>CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,02200 h € 28,62000 0% € 0,62964</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,02200 h € 30,81000 0% € 0,67782</p> <p><b>Totale RU</b> € 1,87242</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 3,85534 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03277 = 5% * B) € 0,65541</p> <p>Utili di impresa (C) = 37,74% * (A + B) € 0,45108</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> € 4,96 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 37,74% € 1,87242</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,03277</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.010.040.C	<p>CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE</p> <p>010 - PROFILATI IN ACCIAIO</p> <p>040 - Carpenteria metallica in profilati a caldo e pressopiegati per strutture secondarie</p> <p>C - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,00100 h € 67,71600 0% € 0,06772</p> <p>CAM25_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato 0,00500 h € 41,53248 0% € 0,20766</p> <p><b>Totale AT</b> € 0,27538</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.08.012 - Profilati in acciaio - Profilati o laminati a</p>	1,00000	€ 1,66547	€ 1,66547





		caldo, in barre tonde, quadre, piatte	kg	0%	
CAM25_MT.E.08.042	-	Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103
CAM25_MT.E.08.044	-	Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,00000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,10517
<b>Totale MT</b>					<b>€ 1,79167</b>
<b>RU</b>					
CAM25_RU.E.001.001	-	Operai edili - Operaio comune	0,02200 h	€ 25,68000 0%	€ 0,56496
CAM25_RU.E.001.002	-	Operai edili - Operaio qualificato	0,02200 h	€ 28,62000 0%	€ 0,62964
CAM25_RU.E.001.003	-	Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02200 h	€ 30,81000 0%	€ 0,67782
<b>Totale RU</b>					<b>€ 1,87242</b>
<b>Sommano euro (A)</b>					<b>€ 3,93947</b>
Scostamento % su anno 2024					0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03349 = 5% * B)					€ 0,66971
Utili di impresa (C) = 36,93% * (A + B)					€ 0,46092
<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b>					<b>€ 5,07</b>
Scostamento % su anno 2024					0%
Incidenza Manodopera sul totale 36,93%					€ 1,87242
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 0,03349

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.010.040.D 	CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 040 - Carpenteria metallica in profilati a caldo e pressopiegati per strutture secondarie D - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3				
	<b>AT</b>				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM25_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00500 h	€ 41,53248 0%	€ 0,20766
	<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,27538</b>
	<b>MT</b>				
	CAM25_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	1,00000 kg	€ 1,66547 0%	€ 1,66547
	CAM25_MT.E.08.043	- Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207
	CAM25_MT.E.08.044	- Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,00000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,10517
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 1,81271</b>
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02200 h	€ 25,68000 0%	€ 0,56496
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02200 h	€ 28,62000 0%	€ 0,62964
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02200 h	€ 30,81000 0%	€ 0,67782
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,87242</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 3,96051</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03366 = 5% * B)				€ 0,67329



	Utili di impresa (C) = 36,73% * (A + B)		€ 0,46338
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 5,10</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,73%		€ 1,87242
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,03366

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.010.040.E 	<b>CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE</b> 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 040 - Carpenteria metallica in profilati a caldo e pressopiegati per strutture secondarie E - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S335 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2  <b>AT</b> CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,00100 h € 67,71600 0% € 0,06772 CAM25_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato 0,00500 h € 41,53248 0% € 0,20766 <b>Totale AT</b> <b>€ 0,27538</b>  <b>MT</b> CAM25_MT.E.08.012 - Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte 1,00000 kg € 1,66547 0% € 1,66547 CAM25_MT.E.08.042 - Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC1 o EXC2 1,00000 kg € 0,02103 0% € 0,02103 CAM25_MT.E.08.044 - Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità 1,50000 kg € 0,10517 0% € 0,15776 <b>Totale MT</b> <b>€ 1,84426</b>  <b>RU</b> CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,02200 h € 25,68000 0% € 0,56496 CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,02200 h € 28,62000 0% € 0,62964 CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,02200 h € 30,81000 0% € 0,67782 <b>Totale RU</b> <b>€ 1,87242</b>  <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024 <b>€ 3,99206</b> 0%  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03393 = 5% * B) € 0,67865  Utili di impresa (C) = 36,44% * (A + B) € 0,46707  <b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> Scostamento % su anno 2024 <b>€ 5,14</b> 0%  Incidenza Manodopera sul totale 36,44% € 1,87242 Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,03393			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.010.040.F 	<b>CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE</b> 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 040 - Carpenteria metallica in profilati a caldo e pressopiegati per strutture secondarie F - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3  <b>AT</b>			



CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
CAM25_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00500 h	€ 41,53248 0%	€ 0,20766
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,27538</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	1,00000 kg	€ 1,66547 0%	€ 1,66547
CAM25_MT.E.08.043	- Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207
CAM25_MT.E.08.044	- Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,50000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,15776
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1,86530</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02200 h	€ 25,68000 0%	€ 0,56496
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02200 h	€ 28,62000 0%	€ 0,62964
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02200 h	€ 30,81000 0%	€ 0,67782
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,87242</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 4,01310</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03411 = 5% * B)				€ 0,68223
Utili di impresa (C) = 36,25% * (A + B)				€ 0,46953
<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b>				<b>€ 5,16</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 36,25%				€ 1,87242
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,03411

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.010.050.A	<b>CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE</b> 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 050 - Carpenteria metallica in lamiera di acciaio per travi e pilastri A - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2.			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
CAM25_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00500 h	€ 41,53248 0%	€ 0,20766
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,27538</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	1,00000 kg	€ 1,66547 0%	€ 1,66547
CAM25_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1,68650</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 0%	€ 0,64200
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 0%	€ 0,71550
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 0%	€ 0,77025
<b>Totale RU</b>				



				€ 2,12775
				€ 4,08963 0%
				€ 0,69524
				€ 0,47849
				€ 5,26 0%
				€ 2,12775
				€ 0,03476

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.010.050.B	<p>CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE</p> <p>010 - PROFILATI IN ACCIAIO</p> <p>050 - Carpenteria metallica in lamiera di acciaio per travi e pilastri</p> <p>B - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3.</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,00100 h € 67,71600 0% € 0,06772</p> <p>CAM25_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato 0,00500 h € 41,53248 0% € 0,20766</p> <p><b>Totale AT</b> € 0,27538</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.08.012 - Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte 1,00000 kg € 1,66547 0% € 1,66547</p> <p>CAM25_MT.E.08.043 - Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC3 1,00000 kg € 0,04207 0% € 0,04207</p> <p><b>Totale MT</b> € 1,70754</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,02500 h € 25,68000 0% € 0,64200</p> <p>CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,02500 h € 28,62000 0% € 0,71550</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,02500 h € 30,81000 0% € 0,77025</p> <p><b>Totale RU</b> € 2,12775</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 4,11067 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03494 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 40,22% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> € 5,29 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 40,22%</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.010.050.C	<p>CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE</p> <p>010 - PROFILATI IN ACCIAIO</p> <p>050 - Carpenteria metallica in lamiera di acciaio per travi e pilastri</p> <p>C - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 e EXC2.</p>			



<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
CAM25_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00500 h	€ 41,53248 0%	€ 0,20766
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,27538</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	1,00000 kg	€ 1,66547 0%	€ 1,66547
CAM25_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103
CAM25_MT.E.08.044	- Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,00000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,10517
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1,79167</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 0%	€ 0,64200
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 0%	€ 0,71550
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 0%	€ 0,77025
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,12775</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 4,19480</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03566 = 5% * B)				€ 0,71312
Utili di impresa (C) = 39,41% * (A + B)				€ 0,49079
<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b>				<b>€ 5,40</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 39,41%				€ 2,12775
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,03566

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.010.050.D	<b>CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE</b> 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 050 - Carpenteria metallica in lamiera di acciaio per travi e pilastri D - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3.			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
CAM25_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00500 h	€ 41,53248 0%	€ 0,20766
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,27538</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	1,00000 kg	€ 1,66547 0%	€ 1,66547
CAM25_MT.E.08.043	- Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207
CAM25_MT.E.08.044	- Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,00000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,10517
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1,81271</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 0%	€ 0,64200
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 0%	€ 0,71550
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o	0,02500	€ 30,81000	€ 0,77025



	Tecnico di laboratorio	h	0%	
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,12775</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 4,21584</b>
	Scostamento % su anno 2024		0%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03583 = 5% * B)			€ 0,71669
	Utili di impresa (C) = 39,22% * (A + B)			€ 0,49325
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b>			<b>€ 5,43</b>
	Scostamento % su anno 2024		0%	
	Incidenza Manodopera sul totale 39,22%			€ 2,12775
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,03583

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.010.050.E	<p>CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE</p> <p>010 - PROFILATI IN ACCIAIO</p> <p>050 - Carpenteria metallica in lamiera di acciaio per travi e pilastri</p> <p>E - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 e EXC2.</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,00100 h € 67,71600 0% € 0,06772</p> <p>CAM25_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato 0,00500 h € 41,53248 0% € 0,20766</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.08.012 - Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte 1,00000 kg € 1,66547 0% € 1,66547</p> <p>CAM25_MT.E.08.042 - Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2 1,00000 kg € 0,02103 0% € 0,02103</p> <p>CAM25_MT.E.08.044 - Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità 1,50000 kg € 0,10517 0% € 0,15776</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,02500 h € 25,68000 0% € 0,64200</p> <p>CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,02500 h € 28,62000 0% € 0,71550</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,02500 h € 30,81000 0% € 0,77025</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b></p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03610 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 38,92% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b></p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 38,92%</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>			<b>€ 0,27538</b>
				<b>€ 1,84426</b>
				<b>€ 2,12775</b>
				<b>€ 4,24739</b>
				0%
				€ 0,72206
				€ 0,49695
				<b>€ 5,47</b>
				0%
				€ 2,12775
				€ 0,03610

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.010.050.F	<p>CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE</p> <p>010 - PROFILATI IN ACCIAIO</p> <p>050 - Carpenteria metallica in lamiera di acciaio per travi e pilastri</p> <p>F - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i</p>			






tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3.				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
CAM25_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00500 h	€ 41,53248 0%	€ 0,20766
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,27538</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	1,00000 kg	€ 1,66547 0%	€ 1,66547
CAM25_MT.E.08.043	- Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207
CAM25_MT.E.08.044	- Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,50000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,15776
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1,86530</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 0%	€ 0,64200
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 0%	€ 0,71550
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 0%	€ 0,77025
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,12775</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 4,26843</b> 0%
Scostamento % su anno 2024				
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03628 = 5% * B)				€ 0,72563
Utili di impresa (C) = 38,73% * (A + B)				€ 0,49941
<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b>				<b>€ 5,49</b> 0%
Scostamento % su anno 2024				
Incidenza Manodopera sul totale 38,73%				€ 2,12775
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,03628

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.010.070.A	CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 070 - Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate A - Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici fisse.			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,06772</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.08.023	- Profilati in acciaio - Ringhiere e cancellate con profilati normali in acciaio	1,05000 kg	€ 6,01544 0%	€ 6,31621
CAM25_MT.E.84.005	- Vernici e smalti - Antiruggine al minio di piombo	0,03000 kg	€ 6,68849 0%	€ 0,20065
<b>Totale MT</b>				<b>€ 6,51686</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 0%	€ 0,64200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 0%	€ 0,77025



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.010.070.C 	<p>CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE  010 - PROFILATI IN ACCIAIO  070 - Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate  C - Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine.  Ringhiere e inferriate semplici</p> <p><b>AT</b></p>			
	<p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg</p>	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772



		<b>Totale AT</b>		<b>€ 0,06772</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.08.023	- Profilati in acciaio - Ringhiere e cancellate con profilati normali in acciaio	1,05000 kg	€ 6,01544 0%	€ 6,31621
CAM25_MT.E.84.005	- Vernici e smalti - Antiruggine al minio di piombo	0,03000 kg	€ 6,68849 0%	€ 0,20065
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 6,51686</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 0%	€ 0,64200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 0%	€ 0,77025
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 1,41225</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 7,99683</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06797 = 5% * B)				€ 1,35946
Utili di impresa (C) = 13,72% * (A + B)				€ 0,93563
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 10,29</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 13,72%				€ 1,41225
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,06797

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.010.070.D	CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 070 - Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate D - Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Griglie a pavimento			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
		<b>Totale AT</b>		<b>€ 0,06772</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.08.024	- Profilati in acciaio - Griglie a pavimento	1,05000 kg	€ 4,05937 0%	€ 4,26234
CAM25_MT.E.84.005	- Vernici e smalti - Antiruggine al minio di piombo	0,03000 kg	€ 6,68849 0%	€ 0,20065
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 4,46299</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 0%	€ 0,64200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03500 h	€ 30,81000 0%	€ 1,07835
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 1,72035</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 6,25106</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05313 = 5% * B)				€ 1,06268
Utili di impresa (C) = 21,38% * (A + B)				€ 0,73137
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 8,05</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 21,38%				€ 1,72035
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,05313



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.010.080.A	<b>CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE</b> 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 080 - Pannelli in rete metallica A - Pannello in rete metallica o in tondini di ferro saldati, compreso una mano di minio completi di telaio in profilati normali in acciaio (tondi, quadri, piatti, angolari, scatolari, ecc.), anche con parti apribili, della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti in murature, le opere murarie. Pannello in rete metallica o in tondini di ferro saldati  <b>AT</b> CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,00100 h € 67,71600 0% € 0,06772 CAM25_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato 0,02000 h € 41,53248 0% € 0,83065 <b>Totale AT</b> € 0,89837  <b>MT</b> CAM25_MT.E.08.012 - Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte 0,20000 kg € 1,66547 0% € 0,33309 CAM25_MT.E.08.021 - Profilati in acciaio - Pannello in rete metallica o in tondini di ferro saldati 0,85000 kg € 4,45900 0% € 3,79015 CAM25_MT.E.84.005 - Vernici e smalti - Antiruggine al minio di piombo 0,03000 kg € 6,68849 0% € 0,20065 <b>Totale MT</b> € 4,32389  <b>RU</b> CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,02000 h € 25,68000 0% € 0,51360 CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,04000 h € 30,81000 0% € 1,23240 <b>Totale RU</b> € 1,74600  <b>Sommano euro (A)</b> € 6,96826 0% Scostamento % su anno 2024  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05923 = 5% * B) € 1,18460 Utili di impresa (C) = 19,47% * (A + B) € 0,81529 <b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> € 8,97 0% Scostamento % su anno 2024  Incidenza Manodopera sul totale 19,47% € 1,74600 Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,05923			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.010.090.A	<b>CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE</b> 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 090 - Pannelli lamiera stirata A - Pannelli in rete di lamiera di ferro stirata, con i relativi telaietti in ferro profilato, per parapetti, recinzioni, ecc., compreso una mano di minio, completi di cerniere, squadre, compassi e predisposti per il fissaggio alle strutture portanti. Pannelli in rete di lamiera di ferro con telaietti.  <b>AT</b> CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,00100 h € 67,71600 0% € 0,06772 CAM25_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato 0,02000 h € 41,53248 0% € 0,83065 <b>Totale AT</b> € 0,89837  <b>MT</b> CAM25_MT.E.08.020 - Profilati in acciaio - Lamiera stirata 1,00000 kg € 4,79552 0% € 4,79552 CAM25_MT.E.84.005 - Vernici e smalti - Antiruggine al minio di piombo 0,03000 kg € 6,68849 0% € 0,20065 <b>Totale MT</b> € 4,99617  <b>RU</b>			



CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,77040
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,03000 h	€ 28,62000 0%	€ 0,85860
Totale RU				€ 1,62900
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 7,52354 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06395 = 5% * B)				€ 1,27900
Utili di impresa (C) = 16,82% * (A + B)				€ 0,88025
TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2024				€ 9,68 0%
Incidenza Manodopera sul totale 16,82%				€ 1,62900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,06395

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.020.010.A	<p>CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE</p> <p>020 - PROFILATI IN ACCIAIO INOX</p> <p>010 - Carpenteria in acciaio inox</p> <p>A - Carpenteria in acciaio inox AISI 304 lavorati con impiego di profilati semplici quali piatti, angolari, circolari o simili tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili esistenti in commercio, con finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, compreso l'onere per le calandrate secondo archi circolari. Prezzo comprensivo di tutte le lavorazioni quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrate, accoppiamenti, degli oneri di installazione, dell'assistenza muraria.</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,00100 h € 67,71600 0% € 0,06772</p> <p>CAM25_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato 0,01000 h € 41,53248 0% € 0,41532</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p>€ 0,48304</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.08.028 - Profilati in acciaio - Profilato semplice in acciaio inox 1,05000 kg € 4,56416 0% € 4,79237</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p>€ 4,79237</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,02000 h € 25,68000 0% € 0,51360</p> <p>CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,04000 h € 28,62000 0% € 1,14480</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,04000 h € 30,81000 0% € 1,23240</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p>€ 2,89080</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p>€ 8,16621 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06941 = 5% * B)</p> <p>€ 1,38826</p> <p>Utili di impresa (C) = 27,51% * (A + B)</p> <p>€ 0,95545</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p>€ 10,51 0%</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 27,51%</p> <p>€ 2,89080</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p> <p>€ 0,06941</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.020.020.A	<p>CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE</p> <p>020 - PROFILATI IN ACCIAIO INOX</p> <p>020 - Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox</p>			



A - Inferriate, recinzioni e simili eseguite con profilati normali in acciaio inox AISI 304 (tondi, quadri, piatti, angolari, scatolari e simili), tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili esistenti in commercio, completi della ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. In acciaio inox satinato				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
CAM25_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,02000 h	€ 41,53248 0%	€ 0,83065
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,89837</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.08.028	- Profilati in acciaio - Profilo semplice in acciaio inox	1,05000 kg	€ 4,56416 0%	€ 4,79237
<b>Totale MT</b>				<b>€ 4,79237</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,51360
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,14480
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,23240
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,89080</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 8,58154</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07294 = 5% * B)				€ 1,45886
Utili di impresa (C) = 26,17% * (A + B)				€ 1,00404
<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b>				<b>€ 11,04</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 26,17%				€ 2,89080
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,07294

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.020.020.B	CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 020 - PROFILATI IN ACCIAIO INOX 020 - Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox B - Inferriate, recinzioni e simili eseguite con profilati normali in acciaio inox AISI 304 (tondi, quadri, piatti, angolari, scatolari e simili), tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili esistenti in commercio, completi della ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. In acciaio inox lucido			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
CAM25_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,02000 h	€ 41,53248 0%	€ 0,83065
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,89837</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.08.028	- Profilati in acciaio - Profilo semplice in acciaio inox	1,05000 kg	€ 4,56416 0%	€ 4,79237
CAM25_MT.E.08.032	- Profilati in acciaio - Pasta liquida per lucidare acciaio	0,00250 kg	€ 26,64881 0%	€ 0,06662
<b>Totale MT</b>				<b>€ 4,85899</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,51360
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,14480
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o	0,04000	€ 30,81000	€ 1,23240



	Tecnico di laboratorio	h	0%	
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,89080</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 8,64816</b>
	Scostamento % su anno 2024		0%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07351 = 5% * B)			€ 1,47019
	Utili di impresa (C) = 25,97% * (A + B)			€ 1,01184
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b>			<b>€ 11,13</b>
	Scostamento % su anno 2024		0%	
	Incidenza Manodopera sul totale 25,97%			€ 2,89080
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,07351

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.020.030.A	<p>CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE</p> <p>020 - PROFILATI IN ACCIAIO INOX</p> <p>030 - Pannelli in lamiera di acciaio inox</p> <p>A - Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304, completi della ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. In lamiera di acciaio inox satinato.</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,00100 h € 67,71600 0% € 0,06772</p> <p>CAM25_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato 0,02000 h € 41,53248 0% € 0,83065</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.08.029 - Profilati in acciaio - Lamiera in acciaio inox 1,05000 kg € 8,87593 0% € 9,31973</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,02000 h € 25,68000 0% € 0,51360</p> <p>CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,04000 h € 28,62000 0% € 1,14480</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,04000 h € 30,81000 0% € 1,23240</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b></p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11143 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 17,13% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b></p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 17,13%</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>			<b>€ 0,89837</b>
				<b>€ 9,31973</b>
				<b>€ 2,89080</b>
				<b>€ 13,10890</b>
				0%
				€ 2,22851
				€ 1,53374
				<b>€ 16,87</b>
				0%
				€ 2,89080
				€ 0,11143

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.020.030.B	<p>CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE</p> <p>020 - PROFILATI IN ACCIAIO INOX</p> <p>030 - Pannelli in lamiera di acciaio inox</p> <p>B - Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304, completi della ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. In lamiera di acciaio inox lucido.</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,00100 h € 67,71600 0% € 0,06772</p>			





CAM25_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,02000 h	€ 41,53248 0%	€ 0,83065
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,89837</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.08.029	- Profilati in acciaio - Lamiera in acciaio inox	1,05000 kg	€ 8,87593 0%	€ 9,31973
CAM25_MT.E.08.032	- Profilati in acciaio - Pasta liquida per lucidare acciaio	0,00250 kg	€ 26,64881 0%	€ 0,06662
<b>Totale MT</b>				<b>€ 9,38635</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,51360
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,14480
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,23240
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,89080</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 13,17552</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11199 = 5% * B)				€ 2,23984
Utili di impresa (C) = 17,05% * (A + B)				€ 1,54154
<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b>				<b>€ 16,96</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 17,05%				€ 2,89080
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,11199

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.020.040.A	CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 020 - PROFILATI IN ACCIAIO INOX 040 - Pannelli in rete metallica o in tondini di acciaio inox A - Pannello in rete metallica o in tondini di acciaio inox AISI 316 saldati, per recinzioni e protezioni, compreso telaio in profilato metallico semplice, completi della ferramenta di fissaggio, compresi, altresì, i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. Pannello in rete metallica o in tondini di acciaio inox			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,06772</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.08.030	- Profilati in acciaio - Pannello in rete metallica o in tondini di acciaio inox	1,05000 kg	€ 9,46485 0%	€ 9,93809
<b>Totale MT</b>				<b>€ 9,93809</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,51360
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,14480
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,23240
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,89080</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 12,89661</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10962 = 5% * B)				€ 2,19242
Utili di impresa (C) = 17,42% * (A + B)				€ 1,50890
<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b>				
Scostamento % su anno 2024				





Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.020.050.A 	CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 020 - PROFILATI IN ACCIAIO INOX 050 - Parapetto con profilati in acciaio inox A - Parapetti costituiti da montanti in piatti, corrimano in acciaio inox AISI 304 ed altri elementi di completamento, inclusi i tenditori e ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. Parapetto con profilato in acciaio inox			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,06772</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.08.031 - Profilati in acciaio - Parapetto con profilati in acciaio inox	1,05000 kg	€ 12,38844 0%	€ 13,00786
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 13,00786</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,51360
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,14480
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,23240
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,89080</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 15,96638</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13571 = 5% * B)			€ 2,71428
	Utili di impresa (C) = 14,07% * (A + B)			€ 1,86807
<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 20,55</b> 0%	
Incidenza Manodopera sul totale 14,07%			€ 2,89080	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,13571	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.030.010.A 	CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 030 - GRIGLIATI ELETTRISALDATI 010 - Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile A - Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, completo di telai, guide, zanche e bullonerie.			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.E.00.004                      - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,06772</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.08.025                      - Profilati in acciaio - Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile	1,05000 kg	€ 5,48961 0%	€ 5,76409
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 5,76409</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.E.001.001                      - Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,77040	
CAM25_RU.E.001.003                      - Operai edili - Operaio specializzato o	0,03000	€ 30,81000	€ 0,92430	




	Tecnico di laboratorio	h	0%	
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,69470</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 7,52651</b>
	Scostamento % su anno 2024		0%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06398 = 5% * B)			€ 1,27951
	Utili di impresa (C) = 17,5% * (A + B)			€ 0,88060
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b>			<b>€ 9,69</b>
	Scostamento % su anno 2024		0%	
	Incidenza Manodopera sul totale 17,5%			€ 1,69470
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,06398

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.030.030.A	CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 030 - GRIGLIATI ELETTROSALDATI 030 - Recinzione con pannelli in grigliato A - Recinzione costituita da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025 completa della ferramenta occorrente per il fissaggio, compresi tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti in murature e le opere murarie. Recinzione con pannello grigliato			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,06772</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.08.026 - Profilati in acciaio - Recinzione con pannello grigliato elettrosaldato	1,05000 kg	€ 4,69036 0%	€ 4,92488
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 4,92488</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,77040
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,03000 h	€ 28,62000 0%	€ 0,85860
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,62900</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 6,62160</b>
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05628 = 5% * B)			€ 1,12567
	Utili di impresa (C) = 19,12% * (A + B)			€ 0,77473
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b>			<b>€ 8,52</b>
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,12%			€ 1,62900
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,05628

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.030.040.A	CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 030 - GRIGLIATI ELETTROSALDATI 040 - Cancelli in pannelli grigliati A - Cannello costituito da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1, completo della ferramenta occorrente per il fissaggio, compresi tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti in murature, le opere murarie. Cannello pedonale ad una o più ante in pannelli grigliati			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,06772</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.08.027 - Profilati in acciaio - Cannello pedonale in grigliato elettrosaldato	1,05000 kg	€ 5,11102 0%	€ 5,36657



					<b>Totale MT</b>			<b>€ 5,36657</b>
	<b>RU</b>							
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000	€ 25,68000	h	0%		€ 1,02720
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,04000	€ 28,62000	h	0%		€ 1,14480
					<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,17200</b>
					<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 7,60629</b>
		Scostamento % su anno 2024				0%		
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06465 = 5% * B)						€ 1,29307
		Utili di impresa (C) = 22,19% * (A + B)						€ 0,88994
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b>						<b>€ 9,79</b>
		Scostamento % su anno 2024				0%		
		Incidenza Manodopera sul totale 22,19%						€ 2,17200
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%						€ 0,06465

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.030.050.A 	<p>CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE</p> <p>030 - GRIGLIATI ELETTROSALDATI</p> <p>050 - Gradini in pannelli grigliati</p> <p>A - Gradino in grigliato elettroforgiato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, completo di angolare rompivisuale antisdrucciolo e piastre laterali forate per fissaggio ai cosciali della scala, questi esclusi, compresi gli elementi di supporto anch'essi zincati a caldo, quali guide, zanche, bullonerie e simili. Gradino per scale di sicurezza, 300 x 1200 mm, peso 14 kg circa, con maglia 15 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm.</p>			
	<b>AT</b>			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,06772</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.08.045 - Profilati in acciaio - gradino in grigliato 300 x 800 mm	1,00000 cad	€ 79,35751 0%	€ 79,35751
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 79,35751</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,60000 h	€ 28,62000 0%	€ 17,17200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 0%	€ 18,48600
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 51,06600</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 130,49123</b>
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10918 = 5% * B)			€ 22,18351
	Utili di impresa (C) = 30,41% * (A + B)			€ 15,26747
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 167,94</b>
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,41%			€ 51,06600
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,10918

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.030.050.B	CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 030 - GRIGLIATI ELETTROSALDATI 050 - Gradini in pannelli grigliati B - Gradino in grigliato elettroforgiato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, completo di			



angolare rompivisuale antisdrucchiolo e piastre laterali forate per fissaggio ai cosciali della scala, questi esclusi, compresi gli elementi di supporto anch'essi zincati a caldo, quali guide, zanche, bullonerie e simili. Gradino industriale, 300 x 800 mm, peso 9 kg circa, con maglia 22 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm,.				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,06772</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.08.046	- Profilati in acciaio - gradino in grigliato 300 x 1200 mm	1,00000 cad	€ 50,64746 0%	€ 50,64746
<b>Totale MT</b>				<b>€ 50,64746</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 0%	€ 11,55600
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,45000 h	€ 28,62000 0%	€ 12,87900
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 0%	€ 13,86450
<b>Totale RU</b>				<b>€ 38,29950</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 89,01468</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75663 = 5% * B)				€ 15,13250
Utili di impresa (C) = 33,43% * (A + B)				€ 10,41472
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 114,56</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 33,43%				€ 38,29950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,75663

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.040.030.A	CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 040 - ZINCATURA A CALDO 030 - Zincatura a caldo A - Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture pesanti			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.08.033	- Profilati in acciaio - Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro, strutture pesanti	1,00000 kg	€ 1,19888 0%	€ 1,19888
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1,19888</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 1,19888</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01019 = 5% * B)				€ 0,20381
Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)				€ 0,14027
<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 1,54</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale ---%				€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,01019

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.040.030.B	CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 040 - ZINCATURA A CALDO 030 - Zincatura a caldo B - Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture leggere			



	<b>MT</b> CAM25_MT.E.08.034 - Profilati in acciaio - Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro, strutture leggere	1,00000 kg	€ 1,48781 0%	€ 1,48781
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1,48781</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1,48781</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01265 = 5% * B)			€ 0,25293
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,17407
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1,91</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,01265

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.040.030.C	CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 040 - ZINCATURA A CALDO 030 - Zincatura a caldo C - Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per lamiere e tubi pesanti			
	<b>MT</b> CAM25_MT.E.08.035 - Profilati in acciaio - Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro, lamiere e tubi pesanti	1,00000 kg	€ 1,19888 0%	€ 1,19888
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1,19888</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1,19888</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01019 = 5% * B)			€ 0,20381
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,14027
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1,54</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,01019

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E19.040.030.D	CAM25_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 040 - ZINCATURA A CALDO 030 - Zincatura a caldo D - Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per lamiere e tubi leggeri			
	<b>MT</b> CAM25_MT.E.08.036 - Profilati in acciaio - Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro, lamiere e tubi leggeri	1,00000 kg	€ 1,48781 0%	€ 1,48781
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1,48781</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1,48781</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01265 = 5% * B)			€ 0,25293
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,17407
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 1,91</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,01265



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.010.010.B	CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 010 - Lastre di vetro o di cristallo B - Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.78.002                    - Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo, sp. 8 mm	1,00000 mq	€ 29,91878 0%	€ 29,91878
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 29,91878</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001                - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,54080
	CAM25_RU.E.001.003                - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,84860
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,38940</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 33,30818</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28312 = 5% * B)			€ 5,66239
Utili di impresa (C) = 7,91% * (A + B)			€ 3,89706	
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 42,87</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,91%			€ 3,38940
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,28312

Pagina 3.238 di 9.299



C - Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10 mm				
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.78.003	- Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo, sp. 10 mm	1,00000 mq	€ 38,64644 0%	€ 38,64644
<b>Totale MT</b>				<b>€ 38,64644</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,54080
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,84860
<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,38940</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 42,03584</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35730 = 5% * B)				€ 7,14609
Utili di impresa (C) = 6,27% * (A + B)				€ 4,91819
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 54,10</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 6,27%				€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,35730

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.010.020.A	CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 020 - Lastre di vetro o di cristallo stampato colorato A - Lastre di vetro o di cristallo stampato colorato, tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 4 mm			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.78.004	- Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo stampato colorato, sp. 4 mm	1,00000 mq	€ 7,19421 0%	€ 7,19421
<b>Totale MT</b>				<b>€ 7,19421</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
<b>Totale RU</b>				<b>€ 14,12250</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 21,31671</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18119 = 5% * B)				€ 3,62384
Utili di impresa (C) = 51,48% * (A + B)				€ 2,49406
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 27,43</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 51,48%				€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,18119

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.010.020.B	CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 020 - Lastre di vetro o di cristallo stampato colorato B - Lastre di vetro o di cristallo stampato colorato, tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8 mm			



<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.78.005	- Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo stampato colorato, sp. 8 mm	1,00000 mq	€ 11,04417 0%	€ 11,04417
<b>Totale MT</b>				<b>€ 11,04417</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,37000 h	€ 25,68000 0%	€ 9,50160
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,37000 h	€ 30,81000 0%	€ 11,39970
<b>Totale RU</b>				<b>€ 20,90130</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 31,94547</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27154 = 5% * B)				€ 5,43073
Utili di impresa (C) = 50,84% * (A + B)				€ 3,73762
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 41,11</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 50,84%				€ 20,90130
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,27154

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.010.020.C	CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 020 - Lastre di vetro o di cristallo stampato colorato C - Lastre di vetro o di cristallo stampato colorato, tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.78.006	- Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo stampato colorato, sp. 10 mm	1,00000 mq	€ 13,58906 0%
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 13,58906</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 0%
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 0%
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 25,42050</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 39,00956</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33158 = 5% * B)			€ 6,63163
	Utili di impresa (C) = 50,63% * (A + B)			€ 4,56412
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 50,21</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 50,63%			€ 25,42050
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,33158

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.010.030.A	CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 030 - Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato colorato A - Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 8 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.78.007	- Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo stampato temperato colorato, sp. 8 mm	1,00000 mq	€ 102,74179 0%
	<b>Totale MT</b>			€ 102,74179





				<b>€ 102,74179</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,54080
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,84860
<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,38940</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 106,13119</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90212 = 5% * B)				€ 18,04230
Utili di impresa (C) = 2,48% * (A + B)				€ 12,41735
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 136,59</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 2,48%				€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,90212

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.010.030.B	CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 030 - Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato colorato B - Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 10 mm			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.78.008	- Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo stampato temperato colorato, sp. 10 mm	1,00000 mq	€ 132,54638 0%	€ 132,54638
<b>Totale MT</b>				<b>€ 132,54638</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,54080
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,84860
<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,38940</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 135,93578</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15545 = 5% * B)				€ 23,10908
Utili di impresa (C) = 1,94% * (A + B)				€ 15,90449
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 174,95</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 1,94%				€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,15545

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.010.040.A	CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 040 - Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore A - Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, e Spessore 5 mm			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.78.009	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float temperato incolore, sp. 5 mm	1,00000 mq	€ 57,55368 0%	€ 57,55368
<b>Totale MT</b>				<b>€ 57,55368</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000	€ 25,68000	€ 1,54080



	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	0% € 30,81000 0%	€ 1,84860
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,38940</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 60,94308</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51802 = 5% * B)			€ 10,36032
	Utili di impresa (C) = 4,32% * (A + B)			€ 7,13034
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 78,43</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,32%			€ 3,38940
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,51802

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.010.040.B	CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 040 - Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore B - Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 6 mm  <b>MT</b> CAM25_MT.E.78.010 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float temperato incolore, sp. 6 mm  <b>Totale MT</b>  <b>RU</b> CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio  <b>Totale RU</b>  <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59664 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 3,75% * (A + B)  <b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024  Incidenza Manodopera sul totale 3,75% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 mq  0,06000 h 0,06000 h	€ 66,80337 0%  € 25,68000 0% € 30,81000 0%	€ 66,80337  <b>€ 66,80337</b>  € 1,54080 € 1,84860  <b>€ 3,38940</b>  <b>€ 70,19277</b> 0%  € 11,93277 € 8,21255  <b>€ 90,34</b> 0%  € 3,38940 € 0,59664

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.010.040.C	CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 040 - Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore C - Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 8 mm  <b>MT</b> CAM25_MT.E.78.011 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float temperato incolore, sp. 8 mm  <b>Totale MT</b>  <b>RU</b> CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio  <b>Totale RU</b>	1,00000 mq  0,06000 h 0,06000 h	€ 89,39743 0%  € 25,68000 0% € 30,81000 0%	€ 89,39743  <b>€ 89,39743</b>  € 1,54080 € 1,84860



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.010.040.E	CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 040 - Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore E - Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 12 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.78.013                    - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float temperato incolore, sp. 12 mm	1,00000 mq	€ 143,88419 0%	€ 143,88419
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 143,88419</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001                - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,54080
	CAM25_RU.E.001.003                - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,84860
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,38940</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				



				<b>€ 147,27359</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25183 = 5% * B)			€ 25,03651
	Utili di impresa (C) = 1,79% * (A + B)			€ 17,23101
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 189,54</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,79%			€ 3,38940
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,25183

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.010.050.A	CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 050 - Lastre di vetro o di cristallo retinato A - Lastre di vetro o di cristallo retinato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 6 mm, incolore  <b>MT</b> CAM25_MT.E.78.014 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo retinato incolore, sp. 6 mm  <b>Totale MT</b>  <b>RU</b> CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio  <b>Totale RU</b>  <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27277 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 17,78% * (A + B)  <b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024  Incidenza Manodopera sul totale 17,78% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 mq          0,13000 h 0,13000 h	€ 24,74743 0%          € 25,68000 0% € 30,81000 0%	€ 24,74743          € 3,33840 € 4,00530          € 5,45549 € 3,75466          € 7,34370 € 0,27277

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.010.050.B	CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 050 - Lastre di vetro o di cristallo retinato B - Lastre di vetro o di cristallo retinato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 6 mm, colorato  <b>MT</b> CAM25_MT.E.78.015 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo retinato colorato, sp. 6 mm  <b>Totale MT</b>  <b>RU</b> CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio  <b>Totale RU</b>  <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024	1,00000 mq          0,13000 h 0,13000 h	€ 34,32339 0%          € 25,68000 0% € 30,81000 0%	€ 34,32339          € 3,33840 € 4,00530          € 41,66709 0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35417 = 5% * B)		€ 7,08341
	Utili di impresa (C) = 13,69% * (A + B)		€ 4,87505
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 53,63</b>
	Scostamento % su anno 2024		0%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,69%		€ 7,34370
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,35417

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.010.060.A	CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 060 - Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato A - Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 5 mm  <b>MT</b> CAM25_MT.E.78.016 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float temperato colorato, sp. 5 mm  <b>Totale MT</b>  <b>RU</b> CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio  <b>Totale RU</b>  <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60264 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 9,91% * (A + B)  <b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024  Incidenza Manodopera sul totale 9,91% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 mq          0,16000 h  0,16000 h	€ 61,86041 0%          € 25,68000 0% € 30,81000 0%	€ 61,86041  <b>€ 61,86041</b>          € 4,10880 € 4,92960  <b>€ 9,03840</b>    <b>€ 70,89881</b> 0%  € 12,05280 € 8,29516  <b>€ 91,25</b> 0%  € 9,03840 € 0,60264

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.010.060.B	CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 060 - Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato B - Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 6 mm  <b>MT</b> CAM25_MT.E.78.017 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float temperato colorato, sp. 6 mm  <b>Totale MT</b>  <b>RU</b> CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio  <b>Totale RU</b>  <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68986 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 8,65% * (A + B)	1,00000 mq          0,16000 h  0,16000 h	€ 72,12154 0%          € 25,68000 0% € 30,81000 0%	€ 72,12154  <b>€ 72,12154</b>          € 4,10880 € 4,92960  <b>€ 9,03840</b>    <b>€ 81,15994</b> 0%  € 13,79719 € 9,49571



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.010.060.D	CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 060 - Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato D - Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.78.019                    - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float temperato colorato, sp. 10 mm	1,00000 mq	€ 128,61485 0%	€ 128,61485
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 128,61485</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001                - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,10880
	CAM25_RU.E.001.003                - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,92960
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 9,03840</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 137,65325</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17005 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 5,1% * (A + B)			€ 23,40105 € 16,10543
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024  Incidenza Manodopera sul totale 5,1%			<b>€ 177,16</b> 0%  € 9,03840	



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.010.060.E	<p>CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO  010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI  060 - Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato  E - Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 12 mm</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.78.020                      - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float temperato colorato, sp. 12 mm</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001                      - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003                      - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b>  Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,54555 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 3,86% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>  Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 3,86%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 mq</p> <p>0,16000 h</p> <p>0,16000 h</p>	<p>€ 172,79153 0%</p> <p>€ 25,68000 0%</p> <p>€ 30,81000 0%</p>	<p>€ 172,79153</p> <p><b>€ 172,79153</b></p> <p>€ 4,10880</p> <p>€ 4,92960</p> <p><b>€ 9,03840</b></p> <p><b>€ 181,82993</b> 0%</p> <p>€ 30,91109</p> <p>€ 21,27410</p> <p><b>€ 234,02</b> 0%</p> <p>€ 9,03840</p> <p>€ 1,54555</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM25_E20.010.070.B	<p>CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 070 - Lastre di vetro o di cristallo float incolore B - Lastre di vetro o di cristallo float incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 5 mm</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.78.022 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.5 mm 1,00000 mq € 46,90103 0% € 46,90103</p> <p><b>Totale MT</b> € 46,90103</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,06000 h € 25,68000 0% € 1,54080</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,06000 h € 30,81000 0% € 1,84860</p> <p><b>Totale RU</b> € 3,38940</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 50,29043 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42747 = 5% * B) € 8,54937</p> <p>Utili di impresa (C) = 5,24% * (A + B) € 5,88398</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> € 64,72 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 5,24% € 3,38940</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,42747</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.010.070.C	<p>CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 070 - Lastre di vetro o di cristallo float incolore C - Lastre di vetro o di cristallo float incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 6 mm</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.78.023 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp. 6 mm 1,00000 mq € 29,20099 0% € 29,20099</p> <p><b>Totale MT</b> € 29,20099</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,06000 h € 25,68000 0% € 1,54080</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,06000 h € 30,81000 0% € 1,84860</p> <p><b>Totale RU</b> € 3,38940</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 32,59039 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27702 = 5% * B) € 5,54037</p> <p>Utili di impresa (C) = 8,08% * (A + B) € 3,81308</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> € 41,94 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 8,08% € 3,38940</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,27702</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.010.070.D	<p>CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 070 - Lastre di vetro o di cristallo float incolore D - Lastre di vetro o di cristallo float incolore tagliate a misura, di qualsiasi</p>			





dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8 mm				
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.78.024	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp. 8 mm	1,00000 mq	€ 38,95640 0%	€ 38,95640
<b>Totale MT</b>				<b>€ 38,95640</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,54080
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,84860
<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,38940</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 42,34580</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35994 = 5% * B)				€ 7,19879
Utili di impresa (C) = 6,22% * (A + B)				€ 4,95446
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 54,50</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 6,22%				€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,35994

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.010.070.E	CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 070 - Lastre di vetro o di cristallo float incolore E - Lastre di vetro o di cristallo float incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10 mm			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.78.025	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp. 10 mm	1,00000 mq	€ 46,75420 0%	€ 46,75420
<b>Totale MT</b>				<b>€ 46,75420</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,54080
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,84860
<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,38940</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 50,14360</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42622 = 5% * B)				€ 8,52441
Utili di impresa (C) = 5,25% * (A + B)				€ 5,86680
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 64,53</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 5,25%				€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,42622

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.010.070.F	CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 070 - Lastre di vetro o di cristallo float incolore F - Lastre di vetro o di cristallo float incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 12 mm			
<b>MT</b>				



	CAM25_MT.E.78.026	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp. 12 mm	1,00000 mq	€ 61,25682 0%	€ 61,25682
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 61,25682</b>
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,54080
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,84860
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,38940</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 64,64622</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54949 = 5% * B)				€ 10,98986
	Utili di impresa (C) = 4,07% * (A + B)				€ 7,56361
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 83,20</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,07%				€ 3,38940
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,54949

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.010.080.A	CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 080 - Lastre di vetro o di cristallo colorato A - Lastre di vetro o di cristallo float colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 4 mm				
	<b>MT</b>				
	CAM25_MT.E.78.027	- Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo float colorato, sp. 4 mm	1,00000 mq	€ 24,76374 0%	€ 24,76374
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 24,76374</b>
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,54080
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,84860
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,38940</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 28,15314</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23930 = 5% * B)				€ 4,78603
	Utili di impresa (C) = 9,35% * (A + B)				€ 3,29392
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 36,23</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,35%				€ 3,38940
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,23930

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.010.080.B	CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 080 - Lastre di vetro o di cristallo colorato B - Lastre di vetro o di cristallo float colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 5 mm				
	<b>MT</b>				
	CAM25_MT.E.78.028	- Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo float colorato, sp. 5 mm	1,00000 mq	€ 30,31030 0%	€ 30,31030
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 30,31030</b>



RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,54080
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,84860
Totale RU				€ 3,38940
Sommano euro (A)				€ 33,69970
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28645 = 5% * B)				€ 5,72895
Utili di impresa (C) = 7,81% * (A + B)				€ 3,94287
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 43,37
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 7,81%				€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,28645

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_E20.010.080.C	CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 080 - Lastre di vetro o di cristallo colorato C - Lastre di vetro o di cristallo float colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 6 mm				
	MT				
	CAM25_MT.E.78.029	- Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo float colorato, sp. 6 mm	1,00000 mq	€ 35,05750 0%	€ 35,05750
	Totale MT				€ 35,05750
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,54080
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,84860
	Totale RU				€ 3,38940
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 38,44690 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32680 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 6,85% * (A + B)				€ 6,53597 € 4,49829
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 49,48 0%	
Incidenza Manodopera sul totale 6,85%				€ 3,38940	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,32680	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.010.080.D	CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 080 - Lastre di vetro o di cristallo colorato D - Lastre di vetro o di cristallo float colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.78.030	- Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo float colorato, sp. 8 mm	1,00000 mq	€ 47,48831 0%
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 47,48831</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 0%
CAM25_RU.E.001.003				- Operai edili - Operaio specializzato o 0,06000 € 30,81000 € 1,84860



	Tecnico di laboratorio	h	0%	
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,38940</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 50,87771</b>
	Scostamento % su anno 2024		0%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43246 = 5% * B)			€ 8,64921
	Utili di impresa (C) = 5,18% * (A + B)			€ 5,95269
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 65,48</b>
	Scostamento % su anno 2024		0%	
	Incidenza Manodopera sul totale 5,18%			€ 3,38940
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,43246

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.010.080.E	CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 080 - Lastre di vetro o di cristallo colorato E - Lastre di vetro o di cristallo float colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10 mm  <b>MT</b> CAM25_MT.E.78.031 - Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo float colorato, sp. 10 mm  <b>Totale MT</b>  <b>RU</b> CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio  <b>Totale RU</b>  <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55033 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 4,07% * (A + B)  <b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024  Incidenza Manodopera sul totale 4,07% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 mq          0,06000 h  0,06000 h	€ 61,35470 0%          € 25,68000 0% € 30,81000 0%	€ 61,35470   <b>€ 61,35470</b>          € 1,54080 € 1,84860  <b>€ 3,38940</b>  <b>€ 64,74410</b> 0%  € 11,00650 € 7,57506  <b>€ 83,33</b> 0%  € 3,38940 € 0,55033

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.010.080.F	CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 080 - Lastre di vetro o di cristallo colorato F - Lastre di vetro o di cristallo float colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 12 mm  <b>MT</b> CAM25_MT.E.78.032 - Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo float colorato, sp. 12 mm  <b>Totale MT</b>  <b>RU</b> CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio  <b>Totale RU</b>	1,00000 mq          0,06000 h  0,06000 h	€ 79,33206 0%          € 25,68000 0% € 30,81000 0%	€ 79,33206   <b>€ 79,33206</b>          € 1,54080 € 1,84860  <b>€ 3,38940</b>



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.010.090.B	CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 090 - Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato incolore B - Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato incolore tagliate a misura, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.78.034 - Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo stampato temperato incolore, sp. 10 mm	1,00000 mq	€ 101,73036 0%	€ 101,73036
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 101,73036</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,54080
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,84860
<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,38940</b>	
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 105,11976</b> 0%



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.010.095.B	CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 095 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza B - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8/9 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.78.036 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 8/9 mm	1,00000 mq	€ 68,12230 0%	€ 68,12230
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 68,12230</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,10880
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,92960
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 9,03840</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 77,16070</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65587 = 5% * B)			€ 13,11732
	Utili di impresa (C) = 9,1% * (A + B)			€ 9,02780



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.010.095.D	CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 095 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza D - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 11/12 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.78.038 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 11/12 mm	1,00000 mq	€ 114,49083 0%	€ 114,49083
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 114,49083</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,10880
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,92960
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 9,03840</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 123,52923</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05000 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 5,69% * (A + B)			€ 20,99997 € 14,45292
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024  Incidenza Manodopera sul totale 5,69%			<b>€ 158,98</b> 0%  € 9,03840	



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.010.096.A	<p>CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO  010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI  096 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza in classe 1B1  A - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura. Classe di sicurezza 1B1 come da norma UNI 7697 - Spessore 6/7 mm</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.78.035                      - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 6/7 mm</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001                      - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003                      - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b>  Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59471 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10,04% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>  Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 10,04%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 mq</p> <p>0,16000 h</p> <p>0,16000 h</p>	<p>€ 60,92747 0%</p> <p>€ 25,68000 0%</p> <p>€ 30,81000 0%</p>	<p>€ 60,92747</p> <hr/> <p><b>€ 60,92747</b></p> <p>€ 4,10880</p> <p>€ 4,92960</p> <hr/> <p><b>€ 9,03840</b></p> <hr/> <p><b>€ 69,96587</b> 0%</p> <p>€ 11,89420</p> <p>€ 8,18601</p> <hr/> <p><b>€ 90,05</b> 0%</p> <p>€ 9,03840</p> <p>€ 0,59471</p>





Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.010.096.B	<p>CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO</p> <p>010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI</p> <p>096 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza in classe 1B1</p> <p>B - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura. Classe di sicurezza 1B1 come da norma UNI 7697 - Spessore 8/9 mm</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.78.036 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 8/9 mm</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b></p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65587 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 9,1% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b></p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 9,1%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 mq	€ 68,12230 0%	€ 68,12230
				€ 68,12230
				€ 4,10880
				€ 4,92960
				€ 9,03840
				€ 77,16070 0%
				€ 13,11732
				€ 9,02780
				€ 99,31 0%
				€ 9,03840
				€ 0,65587

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.010.096.C	<p>CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO</p> <p>010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI</p> <p>096 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza in classe 1B1</p> <p>C - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura. Classe di sicurezza 1B1 come da norma UNI 7697 - Spessore 10/11 mm</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.78.037 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 10/11 mm</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b></p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78494 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 7,6% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b></p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 7,6%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 mq	€ 83,30761 0%	€ 83,30761
				€ 83,30761
				€ 4,10880
				€ 4,92960
				€ 9,03840
				€ 92,34601 0%
				€ 15,69882
				€ 10,80448
				€ 118,85 0%
				€ 9,03840
				€ 0,78494

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM25_E20.010.096.D	<p>CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 096 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza in classe 1B1 D - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 11/12 mm</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.78.038 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 11/12 mm 1,00000 mq € 114,49083 0% € 114,49083</p> <p><b>Totale MT</b> € 114,49083</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,16000 h € 25,68000 0% € 4,10880</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,16000 h € 30,81000 0% € 4,92960</p> <p><b>Totale RU</b> € 9,03840</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 123,52923 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05000 = 5% * B) € 20,99997</p> <p>Utili di impresa (C) = 5,69% * (A + B) € 14,45292</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> € 158,98 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 5,69% € 9,03840</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,05000</p>			
---------------------	---	--	--	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.010.096.E	<p>CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 096 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza in classe 1B1 E - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura. Classe di sicurezza 1B1 come da norma UNI 7697 - Spessore 19/21 mm</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.78.039 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 19/21 mm 1,00000 mq € 309,61448 0% € 309,61448</p> <p><b>Totale MT</b> € 309,61448</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,16000 h € 25,68000 0% € 4,10880</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,16000 h € 30,81000 0% € 4,92960</p> <p><b>Totale RU</b> € 9,03840</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 318,65288 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,70855 = 5% * B) € 54,17099</p> <p>Utili di impresa (C) = 2,2% * (A + B) € 37,28239</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> € 410,11 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 2,2% € 9,03840</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 2,70855</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.010.097.A	<p>CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 097 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza blindato A - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato blindato tagliate a</p>			



misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 18/19 mm				
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.78.040	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato blindato, sp. 18/19 mm	1,00000 mq	€ 160,36842 0%	€ 160,36842
<b>Totale MT</b>				<b>€ 160,36842</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,10880
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,92960
<b>Totale RU</b>				<b>€ 9,03840</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 169,40682</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,43996 = 5% * B)				€ 28,79916
Utili di impresa (C) = 4,15% * (A + B)				€ 19,82060
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 218,03</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 4,15%				€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,43996

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.010.097.B	CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 097 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza blindato B - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato blindato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 26/27 mm			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.78.041	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato blindato, sp. 26/27 mm	1,00000 mq	€ 224,34311 0%	€ 224,34311
<b>Totale MT</b>				<b>€ 224,34311</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,10880
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,92960
<b>Totale RU</b>				<b>€ 9,03840</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 233,38151</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,98374 = 5% * B)				€ 39,67486
Utili di impresa (C) = 3,01% * (A + B)				€ 27,30564
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 300,36</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 3,01%				€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,98374

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.010.097.C	CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 097 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza blindato C - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato blindato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 27/29 mm			



<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.78.042	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato blindato, sp. 27/29 mm	1,00000 mq	€ 292,17761 0%	€ 292,17761
<b>Totale MT</b>				<b>€ 292,17761</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
<b>Totale RU</b>				<b>€ 5,64900</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 297,82661</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,53153 = 5% * B)				€ 50,63052
Utili di impresa (C) = 1,47% * (A + B)				€ 34,84571
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 383,30</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 1,47%				€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,53153

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.010.097.D	CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 097 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza blindato D - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato blindato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 29/31 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.78.043 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato blindato, sp. 29/31 mm	1,00000 mq	€ 386,84458 0%	€ 386,84458
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 386,84458</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 5,64900</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 392,49358</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,33620 = 5% * B)			€ 66,72391
	Utili di impresa (C) = 1,12% * (A + B)			€ 45,92175
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 505,14</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,12%			€ 5,64900
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 3,33620

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.010.097.E	CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 097 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza blindato E - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato blindato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 39/41 mm  <b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.78.044 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo	1,00000	€ 523,30925	€ 523,30925



	di sicurezza stratificato blindato, sp. 39/41 mm	mq	0%	
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 523,30925</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 5,64900</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 528,95825</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49615 = 5% * B)			€ 89,92290
	Utili di impresa (C) = 0,83% * (A + B)			€ 61,88812
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 680,77</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,83%			€ 5,64900
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 4,49615

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.020.010.A	CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 020 - VETRATE ISOLANTI 010 - Vetrata isolante sp. nominale 4 mm A - Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compreso altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 6 mm			
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.E.78.045	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 6 mm	1,00000 mq	€ 49,67430 0%	€ 49,67430
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 49,67430</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,31120
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,77290
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 5,08410</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 54,75840</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46545 = 5% * B)			€ 9,30893
	Utili di impresa (C) = 7,21% * (A + B)			€ 6,40673
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 70,47</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,21%			€ 5,08410
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,46545

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.020.010.B	CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 020 - VETRATE ISOLANTI 010 - Vetrata isolante sp. nominale 4 mm B - Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compreso altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici- Intercapedine 9 mm			



	<b>MT</b>				
	CAM25_MT.E.78.046	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 9 mm	1,00000 mq	€ 51,79505 0%	€ 51,79505
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 51,79505</b>
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,31120
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,77290
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 5,08410</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 56,87915</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48347 = 5% * B)				€ 9,66946
	Utili di impresa (C) = 6,95% * (A + B)				€ 6,65486
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 73,20</b> 0%	
Incidenza Manodopera sul totale 6,95%				€ 5,08410	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,48347	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_E20.020.010.C	CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 020 - VETRATE ISOLANTI 010 - Vetrata isolante sp. nominale 4 mm C - Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compreso altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici- Intercapedine 12 mm				
	<b>MT</b>				
	CAM25_MT.E.78.047	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 12 mm	1,00000 mq	€ 54,64989 0%	€ 54,64989
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 54,64989</b>
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 4,51920</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 59,16909</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50294 = 5% * B)				€ 10,05875
Utili di impresa (C) = 5,93% * (A + B)				€ 6,92278	
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 76,15</b> 0%	
Incidenza Manodopera sul totale 5,93%				€ 4,51920	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,50294	

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.020.020.A	CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 020 - VETRATE ISOLANTI 020 - Vetrata isolante sp. nominale 5 mm A - Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e				



sigillanti siliconici - Intercapedine 6 mm				
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.78.048	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.5 mm, intercapedine 6 mm	1,00000 mq	€ 50,09845 0%	€ 50,09845
<b>Totale MT</b>				<b>€ 50,09845</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
<b>Totale RU</b>				<b>€ 8,47350</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 58,57195</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49786 = 5% * B)				€ 9,95723
Utili di impresa (C) = 11,24% * (A + B)				€ 6,85292
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 75,38</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 11,24%				€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,49786

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.020.020.B	CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 020 - VETRATE ISOLANTI 020 - Vetrata isolante sp. nominale 5 mm B - Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 9 mm			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.78.049	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.5 mm, intercapedine 9 mm	1,00000 mq	€ 55,04141 0%	€ 55,04141
<b>Totale MT</b>				<b>€ 55,04141</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,31120
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,77290
<b>Totale RU</b>				<b>€ 5,08410</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 60,12551</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51107 = 5% * B)				€ 10,22134
Utili di impresa (C) = 6,57% * (A + B)				€ 7,03469
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 77,38</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 6,57%				€ 5,08410
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,51107

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.020.020.C	CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 020 - VETRATE ISOLANTI 020 - Vetrata isolante sp. nominale 5 mm C - Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante			



un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 12 mm				
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.78.050	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.5 mm, intercapedine 12 mm	1,00000 mq	€ 57,29266 0%	€ 57,29266
<b>Totale MT</b>				<b>€ 57,29266</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
<b>Totale RU</b>				<b>€ 4,51920</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 61,81186</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52540 = 5% * B)				€ 10,50802
Utili di impresa (C) = 5,68% * (A + B)				€ 7,23199
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 79,55</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 5,68%				€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,52540

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.020.030.A	CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 020 - VETRATE ISOLANTI 030 - Vetratata termoisolante sp. nominale 4 mm A - Vetratata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in vetro float, spessore nominale 4 mm supportata da pellicola trasparente incolore di metallo pregiato, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata di spessore 12/15 mm, con coefficiente di trasmittanza termica Ug di 1,7 W/m2K (sp. 12 mm) e di 1,5 W/m2K, (sp 15 mm) k di 1,7 in per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 12 mm, (4+12+4)  <b>MT</b> CAM25_MT.E.78.051 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 12 mm (4+12+4)  <b>Totale MT</b>  <b>RU</b> CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio  <b>Totale RU</b>  <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57139 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 11,1% * (A + B)  <b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024  Incidenza Manodopera sul totale 11,1% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 mq  0,17000 h 0,17000 h	€ 57,61893 0%  € 25,68000 0% € 30,81000 0%	€ 57,61893  <b>€ 57,61893</b>     <b>€ 9,60330</b>  <b>€ 67,22223</b> 0%  € 11,42778 € 7,86500  <b>€ 86,52</b> 0%  € 9,60330 € 0,57139

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE





CAM25_E20.020.030.B	<p>CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 020 - VETRATE ISOLANTI 030 - Vetratata termoisolante sp. nominale 4 mm B - Vetratata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in vetro float, spessore nominale 4 mm supportata da pellicola trasparente incolore di metallo pregiato, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata di spessore 12/15 mm, con coefficiente di trasmittanza termica Ug di 1,7 W/m2K (sp. 12 mm) e di 1,5 W/m2K, (sp 15 mm) k di 1,7 in per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 15 mm, (4+15+4)</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.78.052 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 15 mm (4+15+4) 1,00000 mq € 66,02033 0% € 66,02033</p> <p><b>Totale MT</b> € 66,02033</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,11000 h € 25,68000 0% € 2,82480</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,11000 h € 30,81000 0% € 3,38910</p> <p><b>Totale RU</b> € 6,21390</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 72,23423 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61399 = 5% * B) € 12,27982</p> <p>Utili di impresa (C) = 6,68% * (A + B) € 8,45141</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> € 92,97 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 6,68% € 6,21390</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,61399</p>			
---------------------	--	--	--	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.020.040.A	<p>CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 020 - VETRATE ISOLANTI 040 - Vetratata termoisolante sp. nominale 5 mm A - Vetratata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in vetro float, spessore nominale 5 mm supportata da pellicola trasparente incolore di metallo pregiato, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata di spessore 12/15 mm, con coefficiente di trasmittanza termica Ug di 1,6 W/m2K (sp. 12 mm) e di 1,4 W/m2K, (sp 15 mm) di 1,7 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 12 mm (5+12+5)</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.78.053 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.5 mm, intercapedine 12 mm (5+12+5) 1,00000 mq € 63,00235 0% € 63,00235</p> <p><b>Totale MT</b> € 63,00235</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,19000 h € 25,68000 0% € 4,87920</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,19000 h € 30,81000 0% € 5,85390</p> <p><b>Totale RU</b> € 10,73310</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 73,73545 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62675 = 5% * B) € 12,53503</p> <p>Utili di impresa (C) = 11,31% * (A + B) € 8,62705</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> € 94,90 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p>			



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.020.040.B	<p>CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO  020 - VETRATE ISOLANTI  040 - Vetratata termoisolante sp. nominale 5 mm  B - Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in vetro float, spessore nominale 5 mm supportata da pellicola trasparente incolore di metallo pregiato, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata di spessore 12/15 mm, con coefficiente di trasmittanza termica Ug di 1,6 W/m2K (sp. 12 mm) e di 1,4 W/m2K, (sp 15 mm) di 1,7 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 15 mm (5+15+5)</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.78.054                      - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.5 mm, intercapedine 15 mm (5+15+5)</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001                      - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003                      - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b>  Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66538 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 6,73% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>  Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 6,73%</i>  <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 mq</p> <p>0,12000 h</p> <p>0,12000 h</p>	<p>€ 71,50163 0%</p> <p>€ 25,68000 0%</p> <p>€ 30,81000 0%</p>	<p>€ 71,50163</p> <hr/> <p><b>€ 71,50163</b></p> <p>€ 3,08160</p> <p>€ 3,69720</p> <hr/> <p><b>€ 6,77880</b></p> <hr/> <p><b>€ 78,28043</b> 0%</p> <p>€ 13,30767</p> <p>€ 9,15881</p> <hr/> <p><b>€ 100,75</b> 0%</p> <p>€ 6,77880</p> <p>€ 0,66538</p>

Pagina 3.266 di 9.299



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.020.070.A	<p>CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO  020 - VETRATE ISOLANTI  070 - Vetrata isolante riflettente - Intercapedine 16 mm  A - Vetrata isolante riflettente composta da due lastre di vetro, lastra interna in vetro float incolore, spessore nominale 4 mm, lastra esterna in vetro float riflettente diafano, con una faccia trattata a freddo con deposito di ossidi metallici, colore argento, spessore nominale 6 mm; unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici .Intercapedine 16 mm (4+12+6)</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.78.057      - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 12 mm (4+12+6)</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001      - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003      - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p>	<p>1,00000 mq</p> <p>0,19000 h</p> <p>0,19000 h</p>	<p>€ 64,45424 0%</p> <p>€ 25,68000 0%</p> <p>€ 30,81000 0%</p>	<p>€ 64,45424</p> <hr/> <p><b>€ 64,45424</b></p> <p>€ 4,87920</p> <p>€ 5,85390</p>



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.020.090.A	CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 020 - VETRATE ISOLANTI 090 - Assemblaggio e posa di vetrata termoisolante A - Assemblaggio di vetrata isolante termoacustica, in conformità alla UNI 7697, con distanziatore plastico/metallico, saldato con siliconi o polisolfuri; intercapedine adeguata alle esigenze di progetto. Compresi i materiali necessari quali mastice, guarnizioni, silicone, ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi saranno contabilizzati a parte - vetrata doppia			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.78.079                      - Vetri e cristalli - Materiali per assemblaggio vetrata termoisolante doppia	1,00000 mq	€ 18,65330 0%	€ 18,65330
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 18,65330</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001                      - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
CAM25_RU.E.001.003                      - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,54050	



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.020.100.A	CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 020 - VETRATE ISOLANTI 100 - Riempimento dell'intercapedine con gas argon A - Riempimento dell'intercapedine di etrate termoisolanti con gas Argon in sostituzione dell'aria disidratata per migliorare l'isolamento termico ed acustico (Ug = -0,3 - Rw = +0,5/1 dB). Per singola camera			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.78.081                    - Vetri e cristalli - Gas argon per riempimento di singola camera di vetrata termoisolante	1,00000 mq	€ 5,58047 0%	€ 5,58047
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 5,58047</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.003                    - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,61620
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 0,61620</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 6,19667</b> 0%



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.025.010.B	CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 025 - VETRATE DI SICUREZZA TERMOISOLANTI 010 - Vetrata di sicurezza termoisolante B - Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna: vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN ISO 12543, spessore nominale 33.2 mm, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k Ug di 1,7 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici. Intercapedine 12 mm - Intercapedine 15 mm (5+15+5)			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.78.060 - Vetri e cristalli - Vetro stratificato di sicurezza, intercapedine 15 mm(5+12+5)	1,00000 mq	€ 74,19981 0%	€ 74,19981
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 74,19981</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,08160
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
<b>Totale RU</b>				



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.030.010.B	CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 030 - VETRI RIFLETTENTI 010 - Cristallo riflettente B - Cristallo riflettente, diafano, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, con una faccia trattata a caldo con deposito di ossidi metallici resistenti agli agenti atmosferici, compresi i tasselli per la posa in opera nella scanalatura portavetro, il listello fermavetro e la sigillatura a tenuta stagna con cordone di mastice su ambo i lati. Spessore 6 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.78.062 - Vetri e cristalli - Cristallo riflettente, sp. 6 mm	1,00000 mq	€ 48,95651 0%	€ 48,95651
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 48,95651</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
<b>Totale RU</b>			<b>€ 5,64900</b>	



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.040.010.A	<p>CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO  040 - VETRI ANTIFUOCO  010 - Vetro antifluoco non retinato  A - Vetro antifluoco non retinato, incolore, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, con certificato di omologazione conforme alla normativa nazionale, compresi i tasselli per la posa in opera nella scanalatura portavetro, i listelli fermavetro e la sigillatura su ambo i lati con guarnizioni ignifughe e resistenti al calore. Spessore 6,5 mm, REI 120</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.78.064                      - Vetri e cristalli - Vetro antifluoco non retinato incolore, sp. 6,5 mm, REI 120</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001                      - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003                      - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b>  Scostamento % su anno 2024</p>	<p>1,00000 mq</p> <p>0,17000 h</p> <p>0,17000 h</p>	<p>€ 569,62699 0%</p> <p>€ 25,68000 0%</p> <p>€ 30,81000 0%</p>	<p>€ 569,62699</p> <hr/> <p><b>€ 569,62699</b></p> <p>€ 4,36560</p> <p>€ 5,23770</p> <hr/> <p><b>€ 9,60330</b></p>





Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.040.030.A	<p>CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO</p> <p>040 - VETRI ANTIFUOCO</p> <p>030 - Vetrata antifluoco, incolore, in lastre</p> <p>A - Vetrata antifluoco, incolore, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, con certificato di omologazione conforme alla normativa nazionale, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, escluso il telaio. Spessore 15 mm, REI 30</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.78.066      - Vetri e cristalli - Vetro antifluoco non retinato incolore, sp. 15 mm, REI 30</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001      - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003      - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b></p> <p>Scostamento % su anno 2024</p>	<p>1,00000 mq</p> <p>0,23000 h</p> <p>0,23000 h</p>	<p>€ 487,80914 0%</p> <p>€ 25,68000 0%</p> <p>€ 30,81000 0%</p>	<p>€ 487,80914</p> <hr/> <p><b>€ 487,80914</b></p> <p>€ 5,90640</p> <p>€ 7,08630</p> <hr/> <p><b>€ 12,99270</b></p>



Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.040.030.C	CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 040 - VETRI ANTIFUOCO 030 - Vetrate antifuoco, incolore, in lastre C - Vetrate antifuoco, incolore, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, con certificato di omologazione conforme alla normativa nazionale, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, escluso il telaio. Spessore 50 mm, REI 120				
	MT				
	CAM25_MT.E.78.068	- Vetri e cristalli - Vetro antifuoco sp. 50 mm, REI 120	1,00000 mq	€ 1.592,76497 0%	€ 1.592,76497
	Totale MT				€ 1.592,76497
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,27000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,93360
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,27000 h	€ 30,81000 0%	€ 8,31870
	Totale RU				€ 15,25230
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 1.608,01727 0%	



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.050.010.B	CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 050 - VETRATE IN MATERIE PLASTICHE 010 - Lastra trasparente in materiale plastico PMMA B - Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, reazione al fuoco classe B2, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente formabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 4 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.78.070      - Vetri e cristalli - Lastra trasparente in materiale plastico sp. 4 mm	1,00000 mq	€ 55,04141 0%	€ 55,04141
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 55,04141</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001      - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,08160
	CAM25_RU.E.001.003      - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 6,77880</b>



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.050.010.D	<p>CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO  050 - VETRATE IN MATERIE PLASTICHE  010 - Lastra trasparente in materiale plastico PMMA  D - Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, reazione al fuoco classe B2, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente formabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 6 mm</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.78.072 - Vetri e cristalli - Lastra trasparente in materiale plastico sp. 6 mm</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p>	<p>1,00000 mq</p> <p>0,15000 h</p> <p>0,15000 h</p>	<p>€ 84,20977 0%</p> <p>€ 25,68000 0%</p> <p>€ 30,81000 0%</p>	<p>€ 84,20977</p> <hr/> <p><b>€ 84,20977</b></p> <p>€ 3,85200</p> <p>€ 4,62150</p>



	<b>Totale RU</b>		<b>€ 8,47350</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 92,68327</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78781 = 5% * B)		€ 15,75616
	Utili di impresa (C) = 7,1% * (A + B)		€ 10,84394
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 119,28</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,1%		€ 8,47350
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,78781

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.050.010.E	CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 050 - VETRATE IN MATERIE PLASTICHE 010 - Lastra trasparente in materiale plastico PMMA E - Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, reazione al fuoco classe B2, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente formabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 8 mm  <b>MT</b> CAM25_MT.E.78.073 - Vetri e cristalli - Lastra trasparente in materiale plastico sp. 8 mm  <b>Totale MT</b>  <b>RU</b> CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio  <b>Totale RU</b>  <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08496 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 5,16% * (A + B)  <b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024  Incidenza Manodopera sul totale 5,16% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 mq          0,15000 h 0,15000 h	€ 119,16939 0%          € 25,68000 0% € 30,81000 0%	€ 119,16939   <b>€ 119,16939</b>          € 3,85200 € 4,62150  <b>€ 8,47350</b>  <b>€ 127,64289</b> 0%  € 21,69929 € 14,93422  <b>€ 164,28</b> 0%  € 8,47350 € 1,08496

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.050.030.A	CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 050 - VETRATE IN MATERIE PLASTICHE 030 - Lastra trasparente in policarbonato A - Lastra trasparente in policarbonato (PC), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 3 mm  <b>MT</b> CAM25_MT.E.78.074 - Vetri e cristalli - Lastra trasparente in policarbonato, sp. 3 mm  <b>Totale MT</b>  <b>RU</b> CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	          1,00000 mq          0,11000 h	          € 56,06916 0%          € 25,68000 0%	          € 56,06916   <b>€ 56,06916</b>          € 2,82480



	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,38910
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 6,21390</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 62,28306</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52941 = 5% * B)			€ 10,58812
	Utili di impresa (C) = 7,75% * (A + B)			€ 7,28712
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 80,16</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,75%			€ 6,21390
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,52941

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.050.030.B	CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 050 - VETRATE IN MATERIE PLASTICHE 030 - Lastra trasparente in polycarbonato B - Lastra trasparente in polycarbonato (PC), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 4 mm  <b>MT</b> CAM25_MT.E.78.075 - Vetri e cristalli - Lastra trasparente in polycarbonato, sp. 4 mm  <b>Totale MT</b>  <b>RU</b> CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio  <b>Totale RU</b>  <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69953 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 7,47% * (A + B)  <b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024  Incidenza Manodopera sul totale 7,47% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 mq  0,14000 h 0,14000 h	€ 74,38910 0%  € 25,68000 0% € 30,81000 0%	€ 74,38910  € 3,59520 € 4,31340  <b>€ 7,90860</b>  <b>€ 82,29770</b> 0%  € 13,99061 € 9,62883  <b>€ 105,92</b> 0%  € 7,90860 € 0,69953

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.050.030.C	CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 050 - VETRATE IN MATERIE PLASTICHE 030 - Lastra trasparente in polycarbonato C - Lastra trasparente in polycarbonato (PC), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 5 mm  <b>MT</b> CAM25_MT.E.78.076 - Vetri e cristalli - Lastra trasparente in polycarbonato, sp. 5 mm  <b>Totale MT</b>  <b>RU</b>	1,00000 mq	€ 91,63237 0%	€ 91,63237  <b>€ 91,63237</b>



CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,10880
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,92960
<b>Totale RU</b>				<b>€ 9,03840</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 100,67077</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85570 = 5% * B)				€ 17,11403
Utili di impresa (C) = 6,98% * (A + B)				€ 11,77848
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 129,56</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 6,98%				€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,85570

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.050.030.D	CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 050 - VETRATE IN MATERIE PLASTICHE 030 - Lastra trasparente in polycarbonato D - Lastra trasparente in polycarbonato (PC), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 6 mm  <b>MT</b> CAM25_MT.E.78.077 - Vetri e cristalli - Lastra trasparente in polycarbonato, sp. 6 mm  <b>Totale MT</b>  <b>RU</b> CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio  <b>Totale RU</b>  <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07867 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 5,53% * (A + B)  <b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024  Incidenza Manodopera sul totale 5,53% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 mq  0,16000 h 0,16000 h	€ 117,86432 0%  € 25,68000 0% € 30,81000 0%	€ 117,86432  <b>€ 117,86432</b>       <b>€ 9,03840</b>  <b>€ 126,90272</b> 0%  € 21,57346 € 14,84762  <b>€ 163,32</b> 0%  € 9,03840 € 1,07867

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E20.050.030.E	CAM25_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 050 - VETRATE IN MATERIE PLASTICHE 030 - Lastra trasparente in polycarbonato E - Lastra trasparente in polycarbonato (PC), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 8 mm  <b>MT</b> CAM25_MT.E.78.078 - Vetri e cristalli - Lastra trasparente in polycarbonato, sp. 8 mm  <b>Totale MT</b>	1,00000 mq	€ 142,02446 0%	€ 142,02446




				<b>€ 142,02446</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,19000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,87920
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,19000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,85390
<b>Totale RU</b>				<b>€ 10,73310</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 152,75756</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,29844 = 5% * B)				€ 25,96879
Utili di impresa (C) = 5,46% * (A + B)				€ 17,87264
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 196,60</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 5,46%				€ 10,73310
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,29844

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.010.005.A	CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 010 - PREPARAZIONE DEL FONDO 005 - Stuccatura e rasatura di intonaci A - Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.80.009	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Stucco emulsionato	1,20000 kg	€ 2,24657 0%	€ 2,69588
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2,69588</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 5,43000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 8,12588</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06907 = 5% * B)				€ 1,38140
Utili di impresa (C) = 51,92% * (A + B)				€ 0,95073
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 10,46</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 51,92%				€ 5,43000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,06907

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.010.005.B	CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 010 - PREPARAZIONE DEL FONDO 005 - Stuccatura e rasatura di intonaci B - Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.80.010	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Stucco sintetico	1,20000 kg	€ 5,34038 0%	€ 6,40846
<b>Totale MT</b>				<b>€ 6,40846</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800





Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.020.010.A 	CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 020 - TINTEGGIATURA SU PARETI 010 - Tinteggiatura a calce A - Tinteggiatura a calce diluita con l'aggiunta di colori di qualsiasi specie su pareti, soffitti e volte comprendente imprimitura con latte di calce, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte. Per uno strato a coprire eseguito a pennello			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.82.001                    - Pitture - Bianco tempera per tinteggiatura	0,10000 kg	€ 1,58517 0%	€ 0,15852
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 0,15852</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001                    - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	CAM25_RU.E.001.003                    - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,54050
<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,82450</b>	




	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 2,98302</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02536 = 5% * B)		€ 0,50711
	Utili di impresa (C) = 73,57% * (A + B)		€ 0,34901
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 3,84</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 73,57%		€ 2,82450
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,02536

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.020.020.A	CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 020 - TINTEGGIATURE SU PARETI 020 - Tinteggiatura a tempera A - Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, data a pennello (liscio o a rullo) con due mani a perfetta copertura. Tipo liscio			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.82.002 - Pitture - Idropittura a tempera bianca	0,22000 kg	€ 1,78524 0%	€ 0,39275
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 0,39275</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,54080
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,84860
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,38940</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 3,78215</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03215 = 5% * B)			€ 0,64297
	Utili di impresa (C) = 69,63% * (A + B)			€ 0,44251
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 4,87</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 69,63%			€ 3,38940
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,03215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.020.020.B	CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 020 - TINTEGGIATURE SU PARETI 020 - Tinteggiatura a tempera B - Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, data a pennello (liscio o a rullo) con due mani a perfetta copertura. Tipo buccia d'arancia			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.82.002 - Pitture - Idropittura a tempera bianca	0,22000 kg	€ 1,78524 0%	€ 0,39275
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 0,39275</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06200 h	€ 25,68000 0%	€ 1,59216
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06200 h	€ 30,81000 0%	€ 1,91022
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,50238</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 3,89513</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03311 = 5% * B)			€ 0,66217
	Utili di impresa (C) = 69,87% * (A + B)			€ 0,45573



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.020.030.B 	CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 020 - TINTEGGIATURE SU PARETI 030 - Tinteggiatura con pittura lavabile B - Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.82.004 - Pitture - Idropittura a base di resine acriliche	0,80000 kg	€ 4,92480 0%	€ 3,93984
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3,93984</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,23240
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,80040</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 7,74024</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06579 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 38,15% * (A + B)			€ 1,31584 € 0,90561
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024  <i>Incidenza Manodopera sul totale 38,15%</i>			<b>€ 9,96</b> 0%  <i>€ 3,80040</i>	



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,06579
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.020.040.A	<b>CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE</b> 020 - TINTEGGIATURE SU PARETI 040 - Tinteggiatura con smalti murali A - Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. Con smalto lucido all'acqua			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.82.005 - Pitture - Smalto lucido all'acqua	0,80000 kg	€ 9,41868 0%	€ 7,53494
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,53494</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,54080
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,84860
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,38940</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 10,92434</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09286 = 5% * B)			€ 1,85714
	Utili di impresa (C) = 24,11% * (A + B)			€ 1,27815
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 14,06</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,11%			€ 3,38940
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,09286

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.020.040.B	<b>CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE</b> 020 - TINTEGGIATURE SU PARETI 040 - Tinteggiatura con smalti murali B - Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. Con idrosmalto satinato			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.84.011 - Vernici e smalti - Idrosmalto satinato	0,80000 kg	€ 17,11014 0%	€ 13,68811
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 13,68811</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,54080
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,84860
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,38940</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 17,07751</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14516 = 5% * B)			€ 2,90318
	Utili di impresa (C) = 15,42% * (A + B)			€ 1,99807
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 21,98</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,42%			€ 3,38940
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,14516

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM25_E21.020.040.C	<p>CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 020 - TINTEGGIATURE SU PARETI 040 - Tinteggiatura con smalti murali C - Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. Con smalto sintetico opaco</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.84.012 - Vernici e smalti - Smalto sintetico opaco 0,80000 kg € 22,15434 0% € 17,72347</p> <p><b>Totale MT</b> € 17,72347</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,06000 h € 25,68000 0% € 1,54080</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,06000 h € 30,81000 0% € 1,84860</p> <p><b>Totale RU</b> € 3,38940</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 21,11287 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17946 = 5% * B) € 3,58919</p> <p>Utili di impresa (C) = 12,47% * (A + B) € 2,47021</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> € 27,17 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 12,47% € 3,38940</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,17946</p>			
---------------------	--	--	--	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.020.040.D	<p>CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 020 - TINTEGGIATURE SU PARETI 040 - Tinteggiatura con smalti murali D - Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. Con smalto sintetico brillante</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.84.013 - Vernici e smalti - Smalto sintetico brillante 0,80000 kg € 22,86998 0% € 18,29598</p> <p><b>Totale MT</b> € 18,29598</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,06000 h € 25,68000 0% € 1,54080</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,06000 h € 30,81000 0% € 1,84860</p> <p><b>Totale RU</b> € 3,38940</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 21,68538 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18433 = 5% * B) € 3,68651</p> <p>Utili di impresa (C) = 12,14% * (A + B) € 2,53719</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> € 27,91 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 12,14% € 3,38940</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,18433</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.020.050.A	<p>CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 020 - TINTEGGIATURE SU PARETI 050 - Tinteggiatura con pittura a base di silicati A - Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e successivo strato di finitura a perfetta copertura, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte. Con due strati a perfetta copertura</p>			



	<b>MT</b>				
	CAM25_MT.E.80.014	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fissativo a base di silicato di potassio	0,10000 l	€ 6,31329 0%	€ 0,63133
	CAM25_MT.E.82.006	- Pitture - Pittura liscia ai silicati	0,85000 kg	€ 4,50927 0%	€ 3,83288
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 4,46421</b>
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,08160
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 6,77880</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 11,24301</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09557 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 46,85% * (A + B)				€ 1,91131 € 1,31543

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.020.055.A	CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 020 - TINTEGGIATURE SU PARETI 055 - Tinteggiature ecobiocompatibili A - Tinteggiatura per interni con pittura a tempera a base di resine naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile, composta da acqua, pigmenti minerali, sostanze di riempimento, leganti vegetali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.82.018                    - Pitture - Pittura a tempera a base di resine naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile	1,90000 kg	€ 4,20000 0%	€ 7,98000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,98000</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001                    - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003                    - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 4,51920</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 12,49920</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10624 = 5% * B)			€ 2,12486
Utili di impresa (C) = 28,09% * (A + B)			€ 1,46241	
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 16,09</b> 0%	
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 28,09%</i>			€ 4,51920
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,10624

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.020.055.B	CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 020 - TINTEGGIATURE SU PARETI 055 - Tinteggiature ecobiocompatibili B - Tinteggiatura per interni con pittura murale a base di resine naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile, lavabile, composta da acqua, pigmenti minerali, sostanze di riempimento, leganti vegetali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle			



superfici con idoneo fondo isolante.				
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.82.019	- Pitture - Pittura murale a base di resine naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile	1,90000 kg	€ 4,50000 0%	€ 8,55000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 8,55000</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
<b>Totale RU</b>				<b>€ 4,51920</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 13,06920</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11109 = 5% * B)				€ 2,22176
Utili di impresa (C) = 26,87% * (A + B)				€ 1,52910
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 16,82</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 26,87%				€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,11109

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.020.055.C	CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 020 - TINTEGGIATURE SU PARETI 055 - Tinteggiature ecobiocompatibili C - Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di grassello di calce naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,013 (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua w = 0,23 (kg/m <sup>2</sup> * h 0,5), ed ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.82.020	- Pitture - Pittura traspirante a base di grassello di calce naturale, atossica antimuffa ed anticondensa per interni	1,90000 kg	€ 2,40000 0%	€ 4,56000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 4,56000</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
<b>Totale RU</b>				<b>€ 4,51920</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 9,07920</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07717 = 5% * B)				€ 1,54346
Utili di impresa (C) = 38,68% * (A + B)				€ 1,06227
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 11,68</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 38,68%				€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,07717

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.020.055.D	CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 020 - TINTEGGIATURE SU PARETI 055 - Tinteggiature ecobiocompatibili D - Tinteggiatura per interni con pittura traspirante, a base di silicato di			



<p>potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa, certificata ecobiocompatibile, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore <math>S_d = 0,005</math> (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua <math>w = 0,26</math> (kg/m<sup>2</sup>* h 0,5), ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.</p>				
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.82.021	- Pitture - Pittura traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa per interni	1,90000 kg	€ 3,75000 0%	€ 7,12500
<b>Totale MT</b>				<b>€ 7,12500</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
<b>Totale RU</b>				<b>€ 4,51920</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 11,64420</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09898 = 5% * B)				€ 1,97951
Utili di impresa (C) = 30,16% * (A + B)				€ 1,36237
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 14,99</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 30,16%				€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,09898

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.020.055.E	<p>CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE</p> <p>020 - TINTEGGIATURE SU PARETI</p> <p>055 - Tinteggiature ecobiocompatibili</p> <p>E - Tinteggiatura per interni ai silicati traspirante ed idrorepellente, certificata ecobiocompatibile. La pittura, idonea sia all'utilizzo in luoghi di produzione e stoccaggio di alimenti, sia per soggetti allergici. Sarà composta da legante e pigmenti inorganici derivanti da prodotti naturali, privi di solventi e sostanze dannose alla salute. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello, rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.</p>			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.82.022	- Pitture - Pittura ai silicati traspirante ed idrorepellente, certificata ecobiocompatibile	1,90000 kg	€ 2,10000 0%	€ 3,99000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 3,99000</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
<b>Totale RU</b>				<b>€ 4,51920</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 8,50920</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07233 = 5% * B)				€ 1,44656
Utili di impresa (C) = 41,27% * (A + B)				€ 0,99558
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 10,95</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 41,27%				€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,07233

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------





				TOTALE
CAM25_E21.020.055.F	<p>CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 020 - TINTEGGIATURE SU PARETI 055 - Tinteggiature ecobiocompatibili F - Tinteggiatura per interni con pittura all'acqua a base di resina epossidica, certificata ecobiocompatibile. La pittura, idonea sia all'utilizzo in luoghi di produzione e stoccaggio di alimenti, sia per soggetti allergici. Resiste all'acqua, agli alcali diluiti ed agli oli. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello, rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.82.023 - Pitture - Pittura all'acqua a base di resina epossidica, certificata ecobiocompatibile 1,90000 kg € 6,75000 0% € 12,82500</p> <p><b>Totale MT</b> € 12,82500</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,08000 h € 25,68000 0% € 2,05440</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,08000 h € 30,81000 0% € 2,46480</p> <p><b>Totale RU</b> € 4,51920</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 17,34420 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14743 = 5% * B) € 2,94851</p> <p>Utili di impresa (C) = 20,25% * (A + B) € 2,02927</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> € 22,32 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 20,25% € 4,51920</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,14743</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.020.055.G	<p>CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 020 - TINTEGGIATURE SU PARETI 055 - Tinteggiature ecobiocompatibili G - Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante a base di grassello di calce, naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore <math>S_d = 0,013</math> (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua <math>w = 0,23</math> (kg/m<sup>2</sup>* h 0,5), ed ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.82.024 - Pitture - Pittura traspirante a base di grassello di calce, naturale, atossica antimuffa ed anticondensa per esterni 1,90000 kg € 3,45000 0% € 6,55500</p> <p><b>Totale MT</b> € 6,55500</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,08000 h € 25,68000 0% € 2,05440</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,08000 h € 30,81000 0% € 2,46480</p> <p><b>Totale RU</b> € 4,51920</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 11,07420 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09413 = 5% * B) € 1,88261</p> <p>Utili di impresa (C) = 31,71% * (A + B) € 1,29568</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> € 14,25 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 31,71% € 4,51920</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,09413</p>			



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.020.055.H	<p>CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE</p> <p>020 - TINTEGGIATURE SU PARETI</p> <p>055 - Tinteggiature ecobiocompatibili</p> <p>H - Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa, certificata ecobiocompatibile, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore <math>S_d = 0,005</math> (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua <math>w = 0,26</math> (kg/m<sup>2</sup>*h 0,5), ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.82.025 - Pitture - Pittura traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa per esterni</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11593 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 25,75% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 25,75%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,90000 kg	€ 4,80000 0%	€ 9,12000
				<b>€ 9,12000</b>
				€ 2,05440
				€ 2,46480
				<b>€ 4,51920</b>
				<b>€ 13,63920</b> 0%
				€ 2,31866
				€ 1,59579
				<b>€ 17,55</b> 0%
				€ 4,51920
				€ 0,11593

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.020.060.A	<p>CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE</p> <p>020 - TINTEGGIATURE SU PARETI</p> <p>060 - Fornitura in opera di pitture (resine acrilosassaniche)</p> <p>A - Pittura a base di resine acrilosilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari rispondente alla norma DIN 18558 da applicare in due mani con spessore di circa 200 micron in ragione di 0,250 litri per metroquadrato. Pittura idrorepellente e traspirante ai silossani</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.80.015 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fissativo idrofobizzante acrilosilossanico</p> <p>CAM25_MT.E.82.007 - Pitture - Pittura idrorepellente e traspirante ai silossanica</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08139 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 44,06% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024</p>	0,20000 l	€ 7,01476 0%	€ 1,40295
				€ 2,74250
				<b>€ 4,14545</b>
				€ 2,56800
				€ 2,86200
				<b>€ 5,43000</b>
				<b>€ 9,57545</b> 0%
				€ 1,62783
				€ 1,12033




				<b>€ 12,32</b> 0%
				€ 5,43000
				€ 0,08139

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.020.070.A	CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 020 - TINTEGGIATURE SU PARETI 070 - Trattamenti antiscrittura A - Tinteggiatura di superfici per trattamenti preventivi antiscrittura e antiaffissioni, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte, applicabile su qualsiasi supporto, eseguita con una passata di vernice trasparente antiscrittura isocianica a due componenti.			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.84.007 - Vernici e smalti - Vernice trasparente antiscrittura isocianica a due componenti	0,45000 kg	€ 14,11263 0%	€ 6,35068
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 6,35068</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,08160
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 6,77880</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 13,12948</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11160 = 5% * B)			€ 2,23201
	Utili di impresa (C) = 40,12% * (A + B)			€ 1,53615
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 16,90</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,12%			€ 6,77880
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,11160

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.030.010.A	CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 030 - RIVESTIMENTI SU PARETI 010 - Rivestimento plastico murale al quarzo A - Rivestimento plastico murale al quarzo, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine e media, eseguito a buccia d'arancia o gocciolato fine a qualsiasi altezza in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Spessore fino a 1,2 mm di rilievo			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.82.008 - Pitture - Pittura di fondo con resine acriliche	0,15000 kg	€ 4,55544 0%	€ 0,68332
	CAM25_MT.E.82.009 - Pitture - Rivestimento plastico murale al quarzo	1,00000 kg	€ 5,29416 0%	€ 5,29416
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 5,97748</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 5,64900</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 11,62648</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09883 = 5% * B)			€ 1,97650
	Utili di impresa (C) = 37,75% * (A + B)			€ 1,36030



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.030.010.C 	CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 030 - RIVESTIMENTI SU PARETI 010 - Rivestimento plastico murale al quarzo C - Rivestimento plastico murale al quarzo, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine e media, eseguito a buccia d'arancia o gocciolato fine a qualsiasi altezza in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Spessore grosso 2,8/3,0 mm di rilievo			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.82.008      - Pitture - Pittura di fondo con resine acriliche	0,15000 kg	€ 4,55544 0%	€ 0,68332
	CAM25_MT.E.82.009      - Pitture - Rivestimento plastico murale al quarzo	2,20000 kg	€ 5,29416 0%	€ 11,64715
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 12,33047</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001      - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003      - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 5,64900</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				



				<b>€ 17,97947</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15283 = 5% * B)			€ 3,05651
	Utili di impresa (C) = 24,41% * (A + B)			€ 2,10360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 23,14</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,41%			€ 5,64900
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,15283

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.030.030.A	<b>CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE</b> 030 - RIVESTIMENTI SU PARETI 030 - Rivestimento plastico acrilico murale A - Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e carichi con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimatura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo rasato a superficie fine dello spessore fino a 1,2 mm  <b>MT</b> CAM25_MT.E.82.008 - Pitture - Pittura di fondo con resine acriliche 0,15000 kg € 4,55544 0% € 0,68332 CAM25_MT.E.82.010 - Pitture - Rivestimento plastico acrilico murale 2,20000 kg € 5,98820 0% € 13,17404 <b>Totale MT</b> € 13,85736  <b>RU</b> CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,12000 h € 25,68000 0% € 3,08160 CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,12000 h € 30,81000 0% € 3,69720 <b>Totale RU</b> € 6,77880  <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17541 = 5% * B) € 3,50815 Utili di impresa (C) = 25,52% * (A + B) € 2,41443 <b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024  Incidenza Manodopera sul totale 25,52% € 6,77880 Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,17541			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.030.030.B	<b>CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE</b> 030 - RIVESTIMENTI SU PARETI 030 - Rivestimento plastico acrilico murale B - Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e carichi con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimatura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo rasato a superficie media dello spessore 1,8/2,0 mm  <b>MT</b> CAM25_MT.E.82.008 - Pitture - Pittura di fondo con resine acriliche 0,15000 kg € 4,55544 0% € 0,68332 CAM25_MT.E.82.010 - Pitture - Rivestimento plastico acrilico murale 2,80000 kg € 5,98820 0% € 16,76696 <b>Totale MT</b> € 17,45028  <b>RU</b> CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,12000 h € 25,68000 0% € 3,08160			



	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 6,77880</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 24,22908</b> 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20595 = 5% * B)			€ 4,11894
		Utili di impresa (C) = 21,74% * (A + B)			€ 2,83480
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 31,18</b> 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,74%			€ 6,77880
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,20595

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.030.030.C	CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 030 - RIVESTIMENTI SU PARETI 030 - Rivestimento plastico acrilico murale C - Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimatura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo rasato a superficie grossa dello spessore 2,8/3,0 mm				
	<b>MT</b>				
	CAM25_MT.E.82.008	- Pitture - Pittura di fondo con resine acriliche	0,15000 kg	€ 4,55544 0%	€ 0,68332
	CAM25_MT.E.82.010	- Pitture - Rivestimento plastico acrilico murale	3,75000 kg	€ 5,98820 0%	€ 22,45575
		<b>Totale MT</b>			<b>€ 23,13907</b>
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,08160
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 6,77880</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 29,91787</b> 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25430 = 5% * B)			€ 5,08604
		Utili di impresa (C) = 17,61% * (A + B)			€ 3,50039
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 38,50</b> 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,61%			€ 6,77880
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,25430

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.030.030.D	CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 030 - RIVESTIMENTI SU PARETI 030 - Rivestimento plastico acrilico murale D - Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimatura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo graffiato a superficie fine dello spessore fino a 1,2 mm				
	<b>MT</b>				
	CAM25_MT.E.82.008	- Pitture - Pittura di fondo con resine acriliche	0,15000 kg	€ 4,55544 0%	€ 0,68332
	CAM25_MT.E.82.010	- Pitture - Rivestimento plastico acrilico murale	2,00000 kg	€ 5,98820 0%	€ 11,97640
		<b>Totale MT</b>			




				<b>€ 12,65972</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,08160
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
<b>Totale RU</b>				<b>€ 6,77880</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 19,43852</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16523 = 5% * B)				€ 3,30455
Utili di impresa (C) = 27,1% * (A + B)				€ 2,27431
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 25,02</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 27,1%				€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,16523


Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.030.030.E	CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 030 - RIVESTIMENTI SU PARETI 030 - Rivestimento plastico acrilico murale E - Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimatura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo graffiato a superficie media dello spessore 1,8/2,0 mm			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.82.008	- Pitture - Pittura di fondo con resine acriliche	0,15000 kg	€ 4,55544 0%	€ 0,68332
CAM25_MT.E.82.010	- Pitture - Rivestimento plastico acrilico murale	3,00000 kg	€ 5,98820 0%	€ 17,96460
<b>Totale MT</b>				<b>€ 18,64792</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,08160
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
<b>Totale RU</b>				<b>€ 6,77880</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 25,42672</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21613 = 5% * B)				€ 4,32254
Utili di impresa (C) = 20,71% * (A + B)				€ 2,97493
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 32,72</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 20,71%				€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,21613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.030.030.F	CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 030 - RIVESTIMENTI SU PARETI 030 - Rivestimento plastico acrilico murale F - Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimatura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo graffiato a superficie grossa dello spessore 2,8/3,0 mm			
<b>MT</b>				



CAM25_MT.E.82.008	- Pitture - Pittura di fondo con resine acriliche	0,15000 kg	€ 4,55544 0%	€ 0,68332
CAM25_MT.E.82.010	- Pitture - Rivestimento plastico acrilico murale	4,00000 kg	€ 5,98820 0%	€ 23,95280
<b>Totale MT</b>				<b>€ 24,63612</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,08160
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
<b>Totale RU</b>				<b>€ 6,77880</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 31,41492</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26703 = 5% * B)				€ 5,34054
Utili di impresa (C) = 16,77% * (A + B)				€ 3,67555
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 40,43</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 16,77%				€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,26703

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.030.030.G 	<b>CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE</b> 030 - RIVESTIMENTI SU PARETI 030 - Rivestimento plastico acrilico murale G - Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimatura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo granulato rasato con graniglia naturale: spessore fino a 3 mm			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.82.008	- Pitture - Pittura di fondo con resine acriliche	0,15000 kg	€ 4,55544 0%	€ 0,68332
CAM25_MT.E.82.010	- Pitture - Rivestimento plastico acrilico murale	4,00000 kg	€ 5,98820 0%	€ 23,95280
<b>Totale MT</b>				<b>€ 24,63612</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,08160
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
<b>Totale RU</b>				<b>€ 6,77880</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 31,41492</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26703 = 5% * B)				€ 5,34054
Utili di impresa (C) = 16,77% * (A + B)				€ 3,67555
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 40,43</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 16,77%				€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,26703

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.030.030.H 	<b>CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE</b> 030 - RIVESTIMENTI SU PARETI 030 - Rivestimento plastico acrilico murale H - Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte			





chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimatura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo granulato rasato con graniglia ceramizzata: spessore fino a 3 mm				
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.82.008	- Pitture - Pittura di fondo con resine acriliche	0,15000 kg	€ 4,55544 0%	€ 0,68332
CAM25_MT.E.82.010	- Pitture - Rivestimento plastico acrilico murale	4,25000 kg	€ 5,98820 0%	€ 25,44985
<b>Totale MT</b>				<b>€ 26,13317</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,08160
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
<b>Totale RU</b>				<b>€ 6,77880</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 32,91197</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27975 = 5% * B)				€ 5,59503
Utili di impresa (C) = 16% * (A + B)				€ 3,85070
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 42,36</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 16%				€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,27975

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.030.040.A	CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 030 - RIVESTIMENTI SU PARETI 040 - Fornitura di rivestimento spatolato lucido A - Rivestimento spatolato lucido per interni esente da solventi, lavabile con acqua a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, cariche micronizzate, pigmenti stabili alla luce ed additivi speciali da applicare in due mani			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.82.011	- Pitture - Spatolato lucido per interni	1,80000 kg	€ 8,34138 0%	€ 15,01448
CAM25_MT.E.84.008	- Vernici e smalti - Vernice trasparente per spatolati	0,15000 l	€ 11,71179 0%	€ 1,75677
<b>Totale MT</b>				<b>€ 16,77125</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 11,29800</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 28,06925</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23859 = 5% * B)				€ 4,77177
Utili di impresa (C) = 31,27% * (A + B)				€ 3,28410
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 36,13</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 31,27%				€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,23859

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.030.050.A	CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 030 - RIVESTIMENTI SU PARETI			



050 - Fornitura in opera di rivestimento ai silicati A - Rivestimento ai silicati , fibrorinforzati, ad effetto tonachino a base di silicato di potassio stabilizzato secondo norma DIN 18363, con pigmenti inorganici e graniglie di marmo a varia granulometria da applicare a mano singola. Ad aspetto rasato				
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.80.014	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fissativo a base di silicato di potassio	0,20000 l	€ 6,31329 0%	€ 1,26266
CAM25_MT.E.82.012	- Pitture - Rivestimento ad aspetto rasato ai silicati	1,80000 kg	€ 1,76985 0%	€ 3,18573
<b>Totale MT</b>				<b>€ 4,44839</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,31120
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,77290
<b>Totale RU</b>				<b>€ 5,08410</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 9,53249</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08103 = 5% * B)				€ 1,62052
Utili di impresa (C) = 41,44% * (A + B)				€ 1,11530
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 12,27</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 41,44%				€ 5,08410
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,08103

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.030.050.B	CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 030 - RIVESTIMENTI SU PARETI 050 - Fornitura in opera di rivestimento ai silicati B - Rivestimento ai silicati , fibrorinforzati, ad effetto tonachino a base di silicato di potassio stabilizzato secondo norma DIN 18363, con pigmenti inorganici e graniglie di marmo a varia granulometria da applicare a mano singola. Ad aspetto rustico  <b>MT</b> CAM25_MT.E.80.014 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fissativo a base di silicato di potassio CAM25_MT.E.82.013 - Pitture - Rivestimento ad aspetto rustico ai silicati <b>Totale MT</b>  <b>RU</b> CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio <b>Totale RU</b>  <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10124 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 36,85% * (A + B) <b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024  Incidenza Manodopera sul totale 36,85% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	0,20000 l 2,80000 kg  0,10000 h 0,10000 h	€ 6,31329 0% € 1,78524 0%  € 25,68000 0% € 30,81000 0%	€ 1,26266 € 4,99867 <b>€ 6,26133</b>  € 2,56800 € 3,08100 <b>€ 5,64900</b>  <b>€ 11,91033</b> 0% € 2,02476 € 1,39351 <b>€ 15,33</b> 0% € 5,64900 € 0,10124

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.030.060.A	CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 030 - RIVESTIMENTI SU PARETI			



060 - Fornitura di rivestimento traspirante A - Rivestimento traspirante idrorepellente a base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari a bassa penetrazione di acqua meteorica e sporco applicata a mano singola, spessore circa 1,2÷1,8 mm. Ad aspetto rasato				
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.80.015	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fissativo idrofobizzante acrilossanico	0,20000 l	€ 7,01476 0%	€ 1,40295
CAM25_MT.E.82.014	- Pitture - Rivestimento rasato idrorepellente e traspirante ai sillosani	1,80000 kg	€ 3,53970 0%	€ 6,37146
<b>Totale MT</b>				<b>€ 7,77441</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,31120
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,77290
<b>Totale RU</b>				<b>€ 5,08410</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 12,85851</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10930 = 5% * B)				€ 2,18595
Utili di impresa (C) = 30,72% * (A + B)				€ 1,50445
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 16,55</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 30,72%				€ 5,08410
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,10930

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.030.060.B	CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 030 - RIVESTIMENTI SU PARETI 060 - Fornitura di rivestimento traspirante B - Rivestimento traspirante idrorepellente a base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari a bassa penetrazione di acqua meteorica e sporco applicata a mano singola, spessore circa 1,2÷1,8 mm. Ad aspetto rustico			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.80.015	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fissativo idrofobizzante acrilossanico	0,20000 l	€ 7,01476 0%	€ 1,40295
CAM25_MT.E.82.015	- Pitture - Rivestimento rustico idrorepellente e traspirante ai sillosani	2,80000 kg	€ 3,61665 0%	€ 10,12662
<b>Totale MT</b>				<b>€ 11,52957</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
<b>Totale RU</b>				<b>€ 5,64900</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 17,17857</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14602 = 5% * B)				€ 2,92036
Utili di impresa (C) = 25,55% * (A + B)				€ 2,00989
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 22,11</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25,55%				€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,14602

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.040.010.A	CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 040 - VERNICIATURE DI OPERE IN LEGNO			



010 - Preparazione di superfici in legno A - Verniciatura con isolante a base di siliconi da applicarsi su cemento e mattoni a vista.				
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.84.009	- Vernici e smalti - Vernice isolante a base siliconica	0,03000 l	€ 6,44841 0%	€ 0,19345
<b>Totale MT</b>				<b>€ 0,19345</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,02720
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,23240
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,25960</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 2,45305</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02085 = 5% * B)				€ 0,41702
Utili di impresa (C) = 71,57% * (A + B)				€ 0,28701
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 3,16</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 71,57%				€ 2,25960
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,02085

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.040.010.B	CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 040 - VERNICIATURE DI OPERE IN LEGNO 010 - Preparazione di superfici in legno B - Preparazione alla verniciatura di opere in legno con una mano di idonea soluzione antimuffa o antifungo			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.84.018	- Vernici e smalti - Detergente antimuffa per superfici in legno	0,20000 l	€ 14,36250 0%	€ 2,87250
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2,87250</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04500 h	€ 30,81000 0%	€ 1,38645
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,38645</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 4,25895</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03620 = 5% * B)				€ 0,72402
Utili di impresa (C) = 25,29% * (A + B)				€ 0,49830
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 5,48</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25,29%				€ 1,38645
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,03620

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.040.020.A	CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 040 - VERNICIATURE DI OPERE IN LEGNO 020 - Stuccatura e rasatura di superfici in legno A - Stuccatura e rasatura di superfici in legno con stucco grasso, già trattate con imprimitura, compresi la successiva carteggiatura per uniformare e preparare il fondo per la verniciatura.			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.80.006	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Diluente	0,05000 kg	€ 5,94911 0%	€ 0,29746
CAM25_MT.E.80.008	- Fondi e materiali vari per opere da pittore -	0,25000	€ 1,04652	€ 0,26163




	Carta vetrata	kg	0%	
CAM25_MT.E.80.012	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Stucco a colla	0,05000 kg	€ 2,26756 0%	€ 0,11338
Totale MT				€ 0,67247
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,02720
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,28960
Totale RU				€ 3,31680
Sommano euro (A)				€ 3,98927
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03391 = 5% * B)				€ 0,67818
Utili di impresa (C) = 64,6% * (A + B)				€ 0,46675
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 5,13
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 64,6%				€ 3,31680
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,03391

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.040.040.A	CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 040 - VERNICIATURE DI OPERE IN LEGNO 040 - Applicazione di uno strato di imprimitura A - Applicazione di uno strato di imprimitura su superfici in legno nuove o già preparate, prima della stuccatura e rasatura. Con olio di lino cotto			
MT				
CAM25_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,20000 kg	€ 4,52466 0%	€ 0,90493
Totale MT				€ 0,90493
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,02720
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,12000 h	€ 28,62000 0%	€ 3,43440
Totale RU				€ 4,46160
Sommano euro (A)				€ 5,36653
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04562 = 5% * B)				€ 0,91231
Utili di impresa (C) = 64,6% * (A + B)				€ 0,62788
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 6,91
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 64,6%				€ 4,46160
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,04562


Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.040.040.B	CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 040 - VERNICIATURE DI OPERE IN LEGNO 040 - Applicazione di uno strato di imprimitura B - Applicazione di uno strato di imprimitura su superfici in legno nuove o già preparate, prima della stuccatura e rasatura. Con impregnante a solvente: turapori			
MT				
CAM25_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,20000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,29300
Totale MT				€ 1,29300
RU				



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.040.050.B 	CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 040 - VERNICIATURE DI OPERE IN LEGNO 050 - Verniciatura di superfici in legno B - Verniciatura su superfici in legno già preparate, con due strati di vernice di cui una di fondo ed una di finitura a perfetta copertura, di qualsiasi colore lucido o opaco. Smalto sintetico lucido			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.84.015      - Vernici e smalti - Smalto sintetico opaco o brillante per legno	0,40000 kg	€ 22,62767 0%	€ 9,05107
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 9,05107</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001      - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,02720
	CAM25_RU.E.001.002      - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,28960
<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,31680</b>	



	<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 12,36787</b>
	Scostamento % su anno 2024	0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10513 = 5% * B)		€ 2,10254
Utili di impresa (C) = 20,84% * (A + B)		€ 1,44704
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 15,92</b>
	Scostamento % su anno 2024	0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,84%</i>		€ 3,31680
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,10513

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.040.060.A 	CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 040 - VERNICIATURE DI OPERE IN LEGNO 060 - Verniciatura a flatting A - Verniciatura trasparente al flatting su superfici in legno già preparate, eseguita con due strati di perfetta copertura. Vernice trasparente al flatting			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.84.010                      - Vernici e smalti - Vernice flatting	0,35000 kg	€ 10,31130 0%	€ 3,60896
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3,60896</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001                      - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,02720
	CAM25_RU.E.001.002                      - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,28960
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,31680</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 6,92576</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05887 = 5% * B)			€ 1,17738
	Utili di impresa (C) = 37,21% * (A + B)			€ 0,81031
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 8,91</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,21%			€ 3,31680
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,05887	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.050.005.A	<p>CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE  050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI  005 - Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo  A - Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.003                      - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b>  Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02619 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 77,7% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>  Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	0,10000 h	€ 30,81000 0%	<p>€ 3,08100</p> <hr/> <p><b>€ 3,08100</b></p> <hr/> <p><b>€ 3,08100</b> 0%</p> <p>€ 0,52377</p> <p>€ 0,36048</p> <hr/> <p><b>€ 3,97</b> 0%</p> <p>€ 3,08100</p> <p>€ 0,02619</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM25_E21.050.005.B	<p>CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 005 - Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo B - Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02828 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 77,7% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	0,10800 h	€ 30,81000 0%	€ 3,32748  <b>€ 3,32748</b>  <b>€ 3,32748</b> 0%  € 0,56567  € 0,38932  <b>€ 4,28</b> 0%  € 3,32748  € 0,02828

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.050.005.C	<p>CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 005 - Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo C - Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per asportare formazioni superficiali di ruggine</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03012 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 77,7% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	0,11500 h	€ 30,81000 0%	€ 3,54315  <b>€ 3,54315</b>  <b>€ 3,54315</b> 0%  € 0,60234  € 0,41455  <b>€ 4,56</b> 0%  € 3,54315  € 0,03012


Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.050.005.D	<p>CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 005 - Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo D - Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di arrugginimento, o per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabili</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03535 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 77,7% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024</p>	0,13500 h	€ 30,81000 0%	€ 4,15935  <b>€ 4,15935</b>  <b>€ 4,15935</b> 0%  € 0,70709  € 0,48664  <b>€ 5,35</b> 0%






	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%		€ 4,15935
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,03535


Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.050.005.E	CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 005 - Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo E - Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego di solvente			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.84.019 - Vernici e smalti - Acquaragia per sintetici	0,20000 l	€ 5,94750 0%	€ 1,18950
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1,18950</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,46480</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 3,65430</b> 0%
	Scostamento % su anno 2024			
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03106 = 5% * B)			€ 0,62123
	Utili di impresa (C) = 52,41% * (A + B)			€ 0,42755
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 4,70</b> 0%
	Scostamento % su anno 2024			
	Incidenza Manodopera sul totale 52,41%			€ 2,46480
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,03106

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.050.010.A 	CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 010 - Applicazione di vernice antiruggine A - Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate. Al minio di piombo			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.84.005 - Vernici e smalti - Antiruggine al minio di piombo	0,25000 kg	€ 6,68849 0%	€ 1,67212
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1,67212</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,28960
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 4,34400</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 6,01612</b> 0%
	Scostamento % su anno 2024			
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05114 = 5% * B)			€ 1,02274
	Utili di impresa (C) = 56,1% * (A + B)			€ 0,70389
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 7,74</b> 0%
	Scostamento % su anno 2024			
	Incidenza Manodopera sul totale 56,1%			€ 4,34400
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,05114

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.050.010.B 	CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 010 - Applicazione di vernice antiruggine			




B - Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate. All'ossido di ferro				
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.84.006	- Vernici e smalti - Antiruggine all'ossido di ferro	0,25000 kg	€ 3,47814 0%	€ 0,86954
<b>Totale MT</b>				<b>€ 0,86954</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,28960
<b>Totale RU</b>				<b>€ 4,34400</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 5,21354</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04432 = 5% * B)				€ 0,88630
Utili di impresa (C) = 64,74% * (A + B)				€ 0,60998
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 6,71</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 64,74%				€ 4,34400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,04432

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.050.020.A 	CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 020 - Stuccatura e rasatura su superfici metalliche A - Stuccatura con stucco sintetico e rasatura di superfici metalliche già trattate.			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.80.008	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Carta vetrata	0,50000 kg	€ 1,04652 0%	€ 0,52326
CAM25_MT.E.80.011	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Stucco sintetico per opere metalliche	0,25000 kg	€ 6,46011 0%	€ 1,61503
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2,13829</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,28960
<b>Totale RU</b>				<b>€ 4,34400</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 6,48229</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05510 = 5% * B)				€ 1,10199
Utili di impresa (C) = 52,07% * (A + B)				€ 0,75843
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 8,34</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 52,07%				€ 4,34400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,05510

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.050.020.B	CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 020 - Stuccatura e rasatura su superfici metalliche B - Carteggiatura e abrasivatura di superfici metalliche per uniformare i fondi			
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.050.030.B 	CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 030 - Verniciatura con smalto oleosintetico B - Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.84.016                      - Vernici e smalti - Smalto oleosintetico opaco	0,01300 kg	€ 15,76719 0%	€ 0,20497
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 0,20497</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001                      - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	CAM25_RU.E.001.002                      - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,71500</b>	



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 2,91997</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02482 = 5% * B)		€ 0,49639
	Utili di impresa (C) = 72,25% * (A + B)		€ 0,34164
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 3,76</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 72,25%		€ 2,71500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,02482

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.050.030.C	CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 030 - Verniciatura con smalto oleosintetico C - Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 10 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.84.016 - Vernici e smalti - Smalto oleosintetico opaco	0,02600 kg	€ 15,76719 0%	€ 0,40995
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 0,40995</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,71500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 3,12495</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02656 = 5% * B)			€ 0,53124
	Utili di impresa (C) = 67,51% * (A + B)			€ 0,36562
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 4,02</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 67,51%			€ 2,71500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,02656

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.050.030.D	CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 030 - Verniciatura con smalto oleosintetico D - Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 15 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.84.016 - Vernici e smalti - Smalto oleosintetico opaco	0,03900 kg	€ 15,76719 0%	€ 0,61492
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 0,61492</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,28960
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 4,34400</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 4,95892</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04215 = 5% * B)			€ 0,84302
	Utili di impresa (C) = 68,07% * (A + B)			€ 0,58019



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 6,38</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 68,07%</i>		€ 4,34400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,04215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.050.040.A	CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 040 - Verniciatura con smalto oleosintetico opaco A - Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco  <b>MT</b> CAM25_MT.E.84.016 - Vernici e smalti - Smalto oleosintetico opaco  <b>Totale MT</b>  <b>RU</b> CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato  <b>Totale RU</b>  <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08161 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 67,11% * (A + B)  <b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024  <i>Incidenza Manodopera sul totale 67,11%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	0,08300 kg          0,10000 h 0,20000 h	€ 15,76719 0%          € 25,68000 0% € 28,62000 0%	€ 1,30868          € 2,56800 € 5,72400          <b>€ 9,60068</b> 0%  € 1,63212 € 1,12328          <b>€ 12,36</b> 0%  € 8,29200 € 0,08161

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.050.040.B	CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 040 - Verniciatura con smalto oleosintetico opaco B - Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico brillante  <b>MT</b> CAM25_MT.E.84.017 - Vernici e smalti - Smalto oleosintetico brillante  <b>Totale MT</b>  <b>RU</b> CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato  <b>Totale RU</b>  <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07888 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 66,97% * (A + B)  <b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024  <i>Incidenza Manodopera sul totale 66,97%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	0,08300 kg          0,20000 h 0,10000 h	€ 15,44400 0%          € 25,68000 0% € 28,62000 0%	€ 1,28185          € 5,13600 € 2,86200          <b>€ 7,99800</b>          <b>€ 9,27985</b> 0%  € 1,57757 € 1,08574          <b>€ 11,94</b> 0%  € 7,99800 € 0,07888




Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.050.050.A	<div>CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE</div> <div>050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI</div> <div>050 - Verniciatura di radiatori</div> <div>A - Verniciatura di radiatori di calore, eseguita con due strati di qualsiasi colore, a perfetta copertura, completa di una mano di smalto antiruggine. Su radiatori con elementi alti fino a 60 cm; per ogni elemento</div> <div>MT</div> <div>CAM25_MT.E.84.005 - Vernici e smalti - Antiruggine al minio di piombo0,10000 kg€ 6,688490%€ 0,66885</div> <div>CAM25_MT.E.84.014 - Vernici e smalti - Smalto sintetico per ferro0,20000 kg€ 20,750090%€ 4,15002</div> <div>Totale MT€ 4,81887</div> <div>RU</div> <div>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune0,08000 h€ 25,680000%€ 2,05440</div> <div>CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato0,08000 h€ 28,620000%€ 2,28960</div> <div>Totale RU€ 4,34400</div> <div>Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2024€ 9,162870%</div> <div>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07788 = 5% * B)€ 1,55769</div> <div>Utili di impresa (C) = 36,84% * (A + B)€ 1,07206</div> <div>TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2024€ 11,790%</div> <div>Incidenza Manodopera sul totale 36,84%€ 4,34400</div> <div>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%€ 0,07788</div>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.050.050.B	<div>CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE</div> <div>050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI</div> <div>050 - Verniciatura di radiatori</div> <div>B - Verniciatura di radiatori di calore, eseguita con due strati di qualsiasi colore, a perfetta copertura, completa di una mano di smalto antiruggine. Su radiatori con elementi alti oltre 60 cm; per ogni elemento</div> <div>MT</div> <div>CAM25_MT.E.84.005 - Vernici e smalti - Antiruggine al minio di piombo0,15000 kg€ 6,688490%€ 1,00327</div> <div>CAM25_MT.E.84.014 - Vernici e smalti - Smalto sintetico per ferro0,30000 kg€ 20,750090%€ 6,22503</div> <div>Totale MT€ 7,22830</div> <div>RU</div> <div>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune0,10000 h€ 25,680000%€ 2,56800</div> <div>CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato0,10000 h€ 28,620000%€ 2,86200</div> <div>Totale RU€ 5,43000</div> <div>Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2024€ 12,658300%</div> <div>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10760 = 5% * B)€ 2,15191</div> <div>Utili di impresa (C) = 33,33% * (A + B)€ 1,48102</div> <div>TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2024€ 16,290%</div> <div>Incidenza Manodopera sul totale 33,33%€ 5,43000</div> <div>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%€ 0,10760</div>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM25_E21.050.060.A	CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 060 - Verniciature ecobiocompatibili A - Trattamento anticorrosivo, per interni ed esterni di superfici in acciaio e ferro non trattate, con base di antiruggine coprente, certificata ecobiocompatibile, a base di olio di resine naturali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa puliturae spolveratura delle superfici.			
	MT			
	CAM25_MT.E.84.020	- Vernici e smalti - Antiruggine a base di olio di resine naturali	0,30000 l	€ 15,00000 0%
	Totale MT			€ 4,50000
	RU			
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%
	Totale RU			€ 7,70250
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 12,20250 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10372 = 5% * B)			€ 2,07443
	Utili di impresa (C) = 49,05% * (A + B)			€ 1,42769
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 15,70 0%	
Incidenza Manodopera sul totale 49,05%			€ 7,70250	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,10372	

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.050.060.B 	CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 060 - Verniciature ecobiocompatibili B - Verniciatura con smalto colorato lucido, a base di olio di resine naturali, di superfici in legno, derivati del legno, derivati del ferro e materiali ferrosi, certificato ecobiocompatibile. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa puliturae spolveratura delle superfici ed eventuale trattamento preliminare delle superfici in legno con apposito fondo naturale per legno (da compensarsi a parte) o delle superfici in ferro con antiruggine a base di olio di resine naturali (da compensarsi a parte).				
	<b>MT</b>				
	CAM25_MT.E.84.021	- Vernici e smalti - Smalto colorato lucido, a base di olio di resine naturali	0,30000 l	€ 22,50000 0%	€ 6,75000
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 6,75000</b>
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,70250</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 14,45250</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12285 = 5% * B)				€ 2,45693
	Utili di impresa (C) = 41,41% * (A + B)				€ 1,69094
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 18,60</b> 0%	
Incidenza Manodopera sul totale 41,41%				€ 7,70250	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,12285	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.060.010.A	CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 060 - RIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTI 010 - Fornitura e posa in opera di parati - Carta in rotoli A - Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm. Fodera			



	<b>MT</b>				
	CAM25_MT.E.80.007	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica	0,04000 kg	€ 3,92445 0%	€ 0,15698
	CAM25_MT.E.82.016	- Pitture - Carta bianca da fondo	1,02000 mq	€ 0,92340 0%	€ 0,94187
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 1,09885</b>
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,54080
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,71720
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,25800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 4,35685</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03703 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 58,1% * (A + B)				€ 0,74066 € 0,50975

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.060.010.B	CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 060 - RIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTI 010 - Fornitura e posa in opera di parati - Carta in rotoli B - Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm. Lavabile			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.80.007                      - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica	0,04000 kg	€ 3,92445 0%	€ 0,15698
	CAM25_MT.E.82.017                      - Pitture - Carta parato lavabile	1,02000 mq	€ 5,05721 0%	€ 5,15835
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 5,31533</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001                      - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,08160
	CAM25_RU.E.001.002                      - Operai edili - Operaio qualificato	0,12000 h	€ 28,62000 0%	€ 3,43440
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 6,51600</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 11,83133</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10057 = 5% * B)			€ 2,01133
	Utili di impresa (C) = 42,79% * (A + B)			€ 1,38427
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 15,23</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,79%			€ 6,51600
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,10057

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.060.010.C	CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 060 - RIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTI 010 - Fornitura e posa in opera di parati - Carta in rotoli C - Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm. A stampa tradizionale  <b>MT</b> CAM25_MT.E.80.007			
	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica	0,04000 kg	€ 3,92445 0%	€ 0,15698





CAM25_MT.E.85.001	- Parati - Carta parato la stampa	1,02000 mq	€ 10,18818 0%	€ 10,39194
<b>Totale MT</b>				<b>€ 10,54892</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,08160
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,12000 h	€ 28,62000 0%	€ 3,43440
<b>Totale RU</b>				<b>€ 6,51600</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 17,06492</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14505 = 5% * B)				€ 2,90104
Utili di impresa (C) = 29,67% * (A + B)				€ 1,99660
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 21,96</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 29,67%				€ 6,51600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,14505

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.060.010.D	CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 060 - RIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTI 010 - Fornitura e posa in opera di parati - Carta in rotoli D - Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm. Duplex a stampa rotocalco			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.80.007	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica	0,04000 kg	€ 3,92445 0%	€ 0,15698
CAM25_MT.E.85.002	- Parati - Carta parato duplex	1,02000 mq	€ 5,80137 0%	€ 5,91740
<b>Totale MT</b>				<b>€ 6,07438</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,08160
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,12000 h	€ 28,62000 0%	€ 3,43440
<b>Totale RU</b>				<b>€ 6,51600</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 12,59038</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10702 = 5% * B)				€ 2,14036
Utili di impresa (C) = 40,21% * (A + B)				€ 1,47307
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 16,20</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 40,21%				€ 6,51600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,10702

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.060.010.E	CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 060 - RIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTI 010 - Fornitura e posa in opera di parati - Carta in rotoli E - Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm. Serigrafico espanso			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.80.007	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica	0,04000 kg	€ 3,92445 0%	€ 0,15698
CAM25_MT.E.85.003	- Parati - Carta serigrafico espanso	1,02000 mq	€ 6,66387 0%	€ 6,79715
<b>Totale MT</b>				



				<b>€ 6,95413</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,08160
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,12000 h	€ 28,62000 0%	€ 3,43440
<b>Totale RU</b>				<b>€ 6,51600</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 13,47013</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11450 = 5% * B)				€ 2,28992
Utili di impresa (C) = 37,59% * (A + B)				€ 1,57601
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 17,34</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 37,59%				€ 6,51600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,11450

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.060.020.A	CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 060 - RIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTI 020 - Fornitura e posa in opera di parati - Vinilico A - Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Vinilico Su cotone			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.80.007	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica	0,04000 kg	€ 3,92445 0%	€ 0,15698
CAM25_MT.E.85.004	- Parati - Vinilico su cotone	1,02000 mq	€ 12,37244 0%	€ 12,61989
<b>Totale MT</b>				<b>€ 12,77687</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,11500 h	€ 25,68000 0%	€ 2,95320
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,11500 h	€ 28,62000 0%	€ 3,29130
<b>Totale RU</b>				<b>€ 6,24450</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 19,02137</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16168 = 5% * B)				€ 3,23363
Utili di impresa (C) = 25,51% * (A + B)				€ 2,22550
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 24,48</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25,51%				€ 6,24450
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,16168

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.060.020.B	CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 060 - RIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTI 020 - Fornitura e posa in opera di parati - Vinilico B - Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Vinilico Su fibre sintetiche			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.80.007	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica	0,04000 kg	€ 3,92445 0%	€ 0,15698
CAM25_MT.E.85.005	- Parati - Vinilico su fibre	1,02000 mq	€ 11,56331 0%	€ 11,79458
<b>Totale MT</b>				<b>€ 11,95156</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,11500	€ 25,68000	€ 2,95320



	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	h	0%	
		0,11500	€ 28,62000	€ 3,29130
		h	0%	
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 6,24450</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 18,19606</b>
	Scostamento % su anno 2024		0%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15467 = 5% * B)			€ 3,09333
	Utili di impresa (C) = 26,67% * (A + B)			€ 2,12894
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 23,42</b>
	Scostamento % su anno 2024		0%	
	Incidenza Manodopera sul totale 26,67%			€ 6,24450
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,15467

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.060.020.C	CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 060 - RIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTI 020 - Fornitura e posa in opera di parati - Vinilico C - Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Vinilico Su carta			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.80.007 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica	0,04000 kg	€ 3,92445 0%	€ 0,15698
	CAM25_MT.E.85.006 - Parati - Vinilico su carta	1,02000 mq	€ 8,00865 0%	€ 8,16882
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 8,32580</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,11500 h	€ 25,68000 0%	€ 2,95320
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,11500 h	€ 28,62000 0%	€ 3,29130
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 6,24450</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 14,57030</b>
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12385 = 5% * B)			€ 2,47695
	Utili di impresa (C) = 33,3% * (A + B)			€ 1,70473
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 18,75</b>
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,3%			€ 6,24450
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,12385

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.060.020.D	CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 060 - RIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTI 020 - Fornitura e posa in opera di parati - Vinilico D - Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Vinilico Lamina di alluminio su supporto di carta			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.80.007 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica	0,04000 kg	€ 3,92445 0%	€ 0,15698
	CAM25_MT.E.85.007 - Parati - Vinilico su lamina di alluminio	1,02000 mq	€ 36,16293 0%	€ 36,88619
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 37,04317</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,10880
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,57920
	<b>Totale RU</b>			



				<b>€ 8,68800</b>
				<b>€ 45,73117</b> 0%
				€ 7,77430
				€ 5,35055
				<b>€ 58,86</b> 0%
				€ 8,68800
				€ 0,38872

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.070.010.A	CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 070 - TESSUTO DI FIBRA DI VETRO DA FONDO O RIVESTIMENTO 010 - Fornitura in opera di rivestimento in tessuto A - Rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tintegegiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 115 g/m² tela media  <b>MT</b> CAM25_MT.E.80.007 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica 0,01000 kg € 3,92445 0% € 0,03924 CAM25_MT.E.80.016 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Tessuto in fibra di vetro dal peso di 115 g/mq 1,02000 mq € 6,22428 0% € 6,34877 <b>Totale MT</b> € 6,38801  <b>RU</b> CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,06000 h € 25,68000 0% € 1,54080 CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,06000 h € 30,81000 0% € 1,84860 <b>Totale RU</b> € 3,38940  <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08311 = 5% * B) € 1,66216 Utili di impresa (C) = 26,94% * (A + B) € 1,14396 <b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024  Incidenza Manodopera sul totale 26,94% € 3,38940 Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,08311			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.070.010.B	CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 070 - TESSUTO DI FIBRA DI VETRO DA FONDO O RIVESTIMENTO 010 - Fornitura in opera di rivestimento in tessuto B - Rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tintegegiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 120 g/m² tela fine  <b>MT</b> CAM25_MT.E.80.007 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica 0,01000 kg € 3,92445 0% € 0,03924 CAM25_MT.E.80.017 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Tessuto in fibra di vetro dal peso di 120 g/mq 1,02000 mq € 5,49805 0% € 5,60801 <b>Totale MT</b> € 5,64725  <b>RU</b> CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,06000 h € 25,68000 0% € 1,54080 CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,06000 h € 30,81000 0% € 1,84860			



	<b>Totale RU</b>		<b>€ 3,38940</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 9,03665</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07681 = 5% * B)		€ 1,53623
	Utili di impresa (C) = 29,14% * (A + B)		€ 1,05729
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 11,63</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,14%		€ 3,38940
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,07681

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.070.010.C	CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 070 - TESSUTO DI FIBRA DI VETRO DA FONDO O RIVESTIMENTO 010 - Fornitura in opera di rivestimento in tessuto C - Rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tintegegiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 140 g/m² tela grande			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.80.007 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica	0,01000 kg	€ 3,92445 0%	€ 0,03924
	CAM25_MT.E.80.018 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Tessuto in fibra di vetro dal peso di 140 g/mq	1,02000 mq	€ 6,29047 0%	€ 6,41628
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 6,45552</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,54080
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,84860
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,38940</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 9,84492</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08368 = 5% * B)			€ 1,67364
	Utili di impresa (C) = 26,75% * (A + B)			€ 1,15186
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 12,67</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,75%			€ 3,38940
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,08368

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.070.010.D	CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 070 - TESSUTO DI FIBRA DI VETRO DA FONDO O RIVESTIMENTO 010 - Fornitura in opera di rivestimento in tessuto D - Rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tintegegiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 180 g/m² spiga grande			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.80.007 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica	0,01000 kg	€ 3,92445 0%	€ 0,03924
	CAM25_MT.E.80.019 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Tessuto in fibra di vetro dal peso di 180 g/mq spiga grande	1,02000 mq	€ 8,23184 0%	€ 8,39648
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 8,43572</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,54080
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,84860



	<b>Totale RU</b>		<b>€ 3,38940</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 11,82512</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10051 = 5% * B)		€ 2,01027
	Utili di impresa (C) = 22,27% * (A + B)		€ 1,38354
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 15,22</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,27%		€ 3,38940
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,10051

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.070.010.E	CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 070 - TESSUTO DI FIBRA DI VETRO DA FONDO O RIVESTIMENTO 010 - Fornitura in opera di rivestimento in tessuto E - Rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tintegegiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 180 g/m² spiga piccola  <b>MT</b> CAM25_MT.E.80.007 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica CAM25_MT.E.80.020 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Tessuto in fibra di vetro dal peso di 180 g/mq spiga piccola  <b>Totale MT</b>  <b>RU</b> CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio  <b>Totale RU</b>  <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10122 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 22,12% * (A + B)  <b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024  Incidenza Manodopera sul totale 22,12% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	0,01000 kg 1,02000 mq  0,06000 h 0,06000 h	€ 3,92445 0% € 8,31341 0%  € 25,68000 0% € 30,81000 0%	€ 0,03924 € 8,47968  € 1,54080 € 1,84860  € 11,90832 0% € 2,02441 € 1,39327  € 15,33 0% € 3,38940 € 0,10122

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E21.070.010.F	CAM25_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 070 - TESSUTO DI FIBRA DI VETRO DA FONDO O RIVESTIMENTO 010 - Fornitura in opera di rivestimento in tessuto F - Rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tintegegiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 180 g/m² tela diagonale  <b>MT</b> CAM25_MT.E.80.007 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica CAM25_MT.E.80.021 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Tessuto in fibra di vetro dal peso di 180 g/mq spiga diagonale  <b>Totale MT</b>  <b>RU</b> CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 kg 1,02000 mq  0,06000 h 0,06000 h	€ 3,92445 0% € 8,37051 0%  € 25,68000 0% € 30,81000 0%	€ 0,03924 € 8,53792  € 1,54080 € 1,84860  € 8,57716



	<b>Totale RU</b>		<b>€ 3,38940</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 11,96656</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10172 = 5% * B)		€ 2,03432
	Utili di impresa (C) = 22,01% * (A + B)		€ 1,40009
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 15,40</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,01%		€ 3,38940
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,10172

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E22.010.010.A	<b>CAM25_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO</b> 010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO 010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso A - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete  <b>MT</b> CAM25_MT.E.15.020 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco 0,80000 kg € 0,99235 0% € 0,79388 CAM25_MT.E.50.001 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm 2,10000 mq € 4,19572 0% € 8,81101 CAM25_MT.E.50.046 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm 2,20000 m € 2,18046 0% € 4,79701 CAM25_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm 29,00000 cad € 0,01652 0% € 0,47908 CAM25_MT.E.50.053 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax 2,00000 cad € 0,99112 0% € 1,98224 CAM25_MT.E.50.054 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro 0,20000 m € 0,18682 0% € 0,03736  <b>Totale MT</b> <b>€ 16,90058</b>  <b>RU</b> CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,22000 h € 25,68000 0% € 5,64960 CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,22000 h € 30,81000 0% € 6,77820  <b>Totale RU</b> <b>€ 12,42780</b>  <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24929 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 32,93% * (A + B)  <b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024  Incidenza Manodopera sul totale 32,93% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			<b>€ 29,32838</b> 0% € 4,98582 € 3,43142 <b>€ 37,75</b> 0% € 12,42780 € 0,24929

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E22.010.010.B	<b>CAM25_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO</b> 010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO 010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso B - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio.			



Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete				
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari perintonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,80000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,79388
CAM25_MT.E.50.001	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm	4,20000 mq	€ 4,19572 0%	€ 17,62202
CAM25_MT.E.50.046	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	2,20000 m	€ 2,18046 0%	€ 4,79701
CAM25_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	42,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,69384
CAM25_MT.E.50.053	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112 0%	€ 1,98224
CAM25_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,20000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,03736
<b>Totale MT</b>				<b>€ 25,92635</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
<b>Totale RU</b>				<b>€ 14,12250</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 40,04885</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34042 = 5% * B)				€ 6,80830
Utili di impresa (C) = 27,4% * (A + B)				€ 4,68572
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 51,54</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 27,4%				€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,34042

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E22.010.010.C	CAM25_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO 010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso C - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 40 mm			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.24.001	- Pannelli isolanti per pareti a secco - Pannello di lana di vetro sp. 4 cm	1,05000 mq	€ 7,38940 0%	€ 7,75887
<b>Totale MT</b>				<b>€ 7,75887</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,71720
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,71720</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 9,47607</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08055 = 5% * B)				€ 1,61093
Utili di impresa (C) = 14,08% * (A + B)				€ 1,10870
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 12,20</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 14,08%				€ 1,71720
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,08055





Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E22.010.010.D	<p>CAM25_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO 010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso D - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, UNI 9714 M-A-L, REI 120, ISO 58, s</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.50.028 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello lana legno mineralizzata per pareti</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26124 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 4,34% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 4,34%</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	1,05000 mq          0,06000 h	€ 27,63562 0%          € 28,62000 0%	€ 29,01740          € 1,71720          € 30,73460 0%  € 5,22488  € 3,59595    € 1,71720 € 0,26124
CAM25_E22.010.010.E	<p>CAM25_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO 010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso E - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con una lastra di cartongesso idrorepellente a basso grado di assorbimento d'acqua su entrambi i lati della parete</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.15.020 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco</p> <p>CAM25_MT.E.50.046 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm</p> <p>CAM25_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm</p> <p>CAM25_MT.E.50.053 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax</p> <p>CAM25_MT.E.50.054 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro</p> <p>CAM25_MT.E.50.065 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra di gesso rivestita idrorepellente spessore 12,5 mm</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p><b>Totale RU</b></p>	0,80000 kg 2,20000 m 29,00000 cad 2,00000 cad 0,20000 m 2,10000 mq          0,22000 h 0,22000 h	€ 0,99235 0% € 2,18046 0% € 0,01652 0% € 0,99112 0% € 0,18682 0% € 6,64930 0%          € 25,68000 0% € 30,81000 0%	€ 0,79388 € 4,79701 € 0,47908 € 1,98224 € 0,03736 € 13,96353          € 5,64960 € 6,77820




				€ 12,42780
				€ 34,48090 0%
				€ 5,86175
				€ 4,03427
				€ 44,38 0%
				€ 12,42780
				€ 0,29309

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E22.010.010.F	<p>CAM25_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO</p> <p>010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO</p> <p>010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso</p> <p>F - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con due lastre di cartongesso a basso grado di assorbimento d'acqua su entrambi i lati della parete</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.15.020 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco 0,80000 kg € 0,99235 0% € 0,79388</p> <p>CAM25_MT.E.50.046 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm 2,20000 m € 2,18046 0% € 4,79701</p> <p>CAM25_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm 42,00000 cad € 0,01652 0% € 0,69384</p> <p>CAM25_MT.E.50.053 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax 2,00000 cad € 0,99112 0% € 1,98224</p> <p>CAM25_MT.E.50.054 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro 0,70000 m € 0,18682 0% € 0,13077</p> <p>CAM25_MT.E.50.065 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra di gesso rivestita idrorepellente spessore 12,5 mm 4,20000 mq € 6,64930 0% € 27,92706</p> <p><b>Totale MT</b> € 36,32480</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,25000 h € 25,68000 0% € 6,42000</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,25000 h € 30,81000 0% € 7,70250</p> <p><b>Totale RU</b> € 14,12250</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 50,44730 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42880 = 5% * B) € 8,57604</p> <p>Utili di impresa (C) = 21,75% * (A + B) € 5,90233</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> € 64,93 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 21,75% € 14,12250</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,42880</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E22.010.010.G	<p>CAM25_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO</p> <p>010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO</p> <p>010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso</p> <p>G - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio.</p>			



Con una lastra di cartongesso REI 120 su entrambi i lati della parete				
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,80000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,79388
CAM25_MT.E.50.046	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	2,20000 m	€ 2,18046 0%	€ 4,79701
CAM25_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	29,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,47908
CAM25_MT.E.50.053	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112 0%	€ 1,98224
CAM25_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,20000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,03736
CAM25_MT.E.50.083	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in cartongesso ignifuga spessore 12,5 mm	2,10000 mq	€ 12,68680 0%	€ 26,64228
<b>Totale MT</b>				<b>€ 34,73185</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,64960
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,77820
<b>Totale RU</b>				<b>€ 12,42780</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 47,15965</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40086 = 5% * B)				€ 8,01714
Utili di impresa (C) = 20,48% * (A + B)				€ 5,51768
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 60,69</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 20,48%				€ 12,42780
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,40086

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E22.010.010.H 	CAM25_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO 010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso H - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con due lastre di cartongesso REI 120 su entrambi i lati della parete			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,80000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,79388
CAM25_MT.E.50.046	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	2,20000 m	€ 2,18046 0%	€ 4,79701
CAM25_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	42,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,69384
CAM25_MT.E.50.053	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112 0%	€ 1,98224
CAM25_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,70000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,13077
CAM25_MT.E.50.083	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in cartongesso ignifuga spessore 12,5 mm	4,20000 mq	€ 12,68680 0%	€ 53,28456
<b>Totale MT</b>				<b>€ 61,68230</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o	0,25000	€ 30,81000	€ 7,70250



	Tecnico di laboratorio	h	0%	
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 14,12250</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 75,80480</b>
	Scostamento % su anno 2024		0%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64434 = 5% * B)			€ 12,88682
	Utili di impresa (C) = 14,48% * (A + B)			€ 8,86916
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 97,56</b>
	Scostamento % su anno 2024		0%	
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,48%</i>			€ 14,12250
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,64434

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E22.010.010.I	<p>CAM25_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO</p> <p>010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO</p> <p>010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso</p> <p>I - Placcaggio di pareti eseguite con singola lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm, , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta evani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.15.020 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco 0,40000 kg € 0,99235 0% € 0,39694</p> <p>CAM25_MT.E.50.001 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm 1,05000 mq € 4,19572 0% € 4,40551</p> <p>CAM25_MT.E.50.046 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm 2,20000 m € 2,18046 0% € 4,79701</p> <p>CAM25_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm 14,00000 cad € 0,01652 0% € 0,23128</p> <p>CAM25_MT.E.50.053 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax 2,00000 cad € 0,99112 0% € 1,98224</p> <p>CAM25_MT.E.50.054 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro 0,10000 m € 0,18682 0% € 0,01868</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>€ 11,83166</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,18000 h € 25,68000 0% € 4,62240</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,18000 h € 30,81000 0% € 5,54580</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>€ 10,16820</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b></p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18700 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 35,91% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b></p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p><b>€ 28,31</b></p> <p>0%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 35,91%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p> <p>€ 10,16820</p> <p>€ 0,18700</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E22.010.010.J	<p>CAM25_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO</p> <p>010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO</p> <p>010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso</p> <p>J - Placcaggio di pareti eseguite con doppia lastra di cartongesso dello</p>			



spessore di 12,5 mm, fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta evani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.				
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,39694
CAM25_MT.E.50.001	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm	2,10000 mq	€ 4,19572 0%	€ 8,81101
CAM25_MT.E.50.046	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	2,20000 m	€ 2,18046 0%	€ 4,79701
CAM25_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	21,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,34692
CAM25_MT.E.50.053	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112 0%	€ 1,98224
CAM25_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,35000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,06539
<b>Totale MT</b>				<b>€ 16,39951</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 11,29800</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 27,69751</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23543 = 5% * B)				€ 4,70858
Utili di impresa (C) = 31,69% * (A + B)				€ 3,24061
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 35,65</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 31,69%				€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,23543

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E22.010.010.K	CAM25_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO 010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso K - Pareti divisorie in lastre di gesso speciale di alta qualità e fibre di cellulosa ad elevate caratteristiche di durezza e resistenza meccanica, dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con una lastra di gesso fibra su entrambi i lati della parete			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.50.046	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	2,20000 m	€ 2,18046 0%	€ 4,79701
CAM25_MT.E.50.053	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112 0%	€ 1,98224
CAM25_MT.E.50.084	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in gesso fibra spessore 12,5 mm	2,10000 mq	€ 12,88000 0%	€ 27,04800
CAM25_MT.E.50.086	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti speciali per gesso fibra 30 mm	30,00000 cad	€ 0,02415 0%	€ 0,72450
CAM25_MT.E.50.087	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Collante poliuretano per gesso fibra	0,05000 kg	€ 13,28250 0%	€ 0,66413
CAM25_MT.E.50.088	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Stucco-rasante per gesso fibra	1,45000 kg	€ 2,33450 0%	€ 3,38503
<b>Totale MT</b>				<b>€ 38,60091</b>
<b>RU</b>				



CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,64960
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,77820
<b>Totale RU</b>				<b>€ 12,42780</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 51,02871</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43374 = 5% * B)				€ 8,67488
Utili di impresa (C) = 18,92% * (A + B)				€ 5,97036
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 65,67</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 18,92%				€ 12,42780
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,43374

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E22.010.010.L	<b>CAM25_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO</b> 010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO 010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso L - Pareti divisorie in lastre di gesso speciale di alta qualità e fibre di cellulosa ad elevate caratteristiche di durezza e resistenza meccanica, dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con doppia lastra di gesso fibra su entrambi i lati della parete  <b>MT</b> CAM25_MT.E.50.046 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm CAM25_MT.E.50.053 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax CAM25_MT.E.50.084 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in gesso fibra spessore 12,5 mm CAM25_MT.E.50.085 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti speciali per gesso fibra 45 mm CAM25_MT.E.50.086 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti speciali per gesso fibra 30 mm CAM25_MT.E.50.087 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Collante poliuretanico per gesso fibra CAM25_MT.E.50.088 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Stucco-rasante per gesso fibra  <b>Totale MT</b>  <b>RU</b> CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio  <b>Totale RU</b>  <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68271 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 13,66% * (A + B)  <b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024  Incidenza Manodopera sul totale 13,66% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	2,20000 m  2,00000 cad 4,20000 mq 29,00000 cad 14,00000 cad 0,05000 kg 1,45000 kg    0,25000 h 0,25000 h	€ 2,18046 0%  € 0,99112 0% € 12,88000 0% € 0,03220 0% € 0,02415 0% € 13,28250 0% € 2,33450 0%    € 25,68000 0% € 30,81000 0%	€ 4,79701  € 1,98224 € 54,09600 € 0,93380 € 0,33810 € 0,66413 € 3,38503  <b>€ 66,19631</b>          <b>€ 14,12250</b>  <b>€ 80,31881</b> 0%  € 13,65420 € 9,39730  <b>€ 103,37</b> 0%  € 14,12250 € 0,68271

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E22.010.010.M	CAM25_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO 010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso			




M - Placcaggio di pareti eseguite con singola lastra di gesso fibra dello spessore di 12,5 mm, fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta evani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.				
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.50.046	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	2,20000 m	€ 2,18046 0%	€ 4,79701
CAM25_MT.E.50.053	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112 0%	€ 1,98224
CAM25_MT.E.50.084	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in gesso fibra spessore 12,5 mm	1,05000 mq	€ 12,88000 0%	€ 13,52400
CAM25_MT.E.50.086	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti speciali per gesso fibra 30 mm	15,00000 cad	€ 0,02415 0%	€ 0,36225
CAM25_MT.E.50.087	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Collante poliuretanico per gesso fibra	0,02500 kg	€ 13,28250 0%	€ 0,33206
CAM25_MT.E.50.088	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Stucco-rasante per gesso fibra	0,72500 kg	€ 2,33450 0%	€ 1,69251
<b>Totale MT</b>				<b>€ 22,69007</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,54580
<b>Totale RU</b>				<b>€ 10,16820</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 32,85827</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27930 = 5% * B)				€ 5,58591
Utili di impresa (C) = 24,04% * (A + B)				€ 3,84442
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 42,29</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 24,04%				€ 10,16820
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,27930

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E22.010.010.N	CAM25_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO 010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso N - Placcaggio di pareti eseguite con doppia lastra di gesso fibra dello spessore di 12,5 mm, fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta evani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.50.046	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	2,20000 m	€ 2,18046 0%	€ 4,79701
CAM25_MT.E.50.053	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112 0%	€ 1,98224
CAM25_MT.E.50.084	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in gesso fibra spessore 12,5 mm	2,10000 mq	€ 12,88000 0%	€ 27,04800
CAM25_MT.E.50.085	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti speciali per gesso fibra 45 mm	14,00000 cad	€ 0,03220 0%	€ 0,45080
CAM25_MT.E.50.086	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti speciali per gesso fibra 30 mm	7,00000 cad	€ 0,02415 0%	€ 0,16905
CAM25_MT.E.50.087	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Collante poliuretanico per gesso fibra	0,02500 kg	€ 13,28250 0%	€ 0,33206
CAM25_MT.E.50.088	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Stucco-rasante per gesso fibra	0,72500 kg	€ 2,33450 0%	€ 1,69251
<b>Totale MT</b>				



				<b>€ 36,47167</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 11,29800</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 47,76967</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40604 = 5% * B)				€ 8,12084
Utili di impresa (C) = 18,38% * (A + B)				€ 5,58905
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 61,48</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 18,38%				€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,40604

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E22.010.010.O 	CAM25_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO 010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso O - Pareti divisorie in lastre di cemento rinforzato, dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti speciali autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro vinilico a taglio acustico, la stuccatura dei giunti, la sigillatura con idoneo collante, il materiale di fissaggio. Esclusa rasatura della lastra con idoneo stucco e relativa rete armatura. Con una lastra di gesso fibra su entrambi i lati della parete			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.50.046	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	2,20000 m	€ 2,18046 0%	€ 4,79701
CAM25_MT.E.50.053	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112 0%	€ 1,98224
CAM25_MT.E.50.089	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in cemento rinforzato spessore 12,5 mm	2,10000 mq	€ 24,15000 0%	€ 50,71500
CAM25_MT.E.50.090	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti speciali acciaio per lastre in cemento rinforzato	30,00000 cad	€ 0,16100 0%	€ 4,83000
CAM25_MT.E.50.091	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro vinilico moadesivo acustico	0,75000 m	€ 0,32200 0%	€ 0,24150
CAM25_MT.E.50.092	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Collante poliuretanico per cemento rinforzato	0,70000 kg	€ 3,22000 0%	€ 2,25400
<b>Totale MT</b>				<b>€ 64,81975</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,64960
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,77820
<b>Totale RU</b>				<b>€ 12,42780</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 77,24755</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65660 = 5% * B)				€ 13,13208
Utili di impresa (C) = 12,5% * (A + B)				€ 9,03796
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 99,42</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 12,5%				€ 12,42780
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,65660





Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E22.010.010.P	<p>CAM25_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO 010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso P - Pareti divisorie in lastre di cemento rinforzato, dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti speciali autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro vinilico a taglio acustico, la stuccatura dei giunti, la sigillatura con idoneo collante, il materiale di fissaggio. Esclusa rasatura della lastra con idoneo stucco e relativa rete armatura. Con doppia lastra di gesso fibra su entrambi i lati della parete.</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.50.046 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm 2,20000 m € 2,18046 0% € 4,79701</p> <p>CAM25_MT.E.50.053 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax 2,00000 cad € 0,99112 0% € 1,98224</p> <p>CAM25_MT.E.50.089 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in cemento rinforzato spessore 12,5 mm 4,20000 mq € 24,15000 0% € 101,43000</p> <p>CAM25_MT.E.50.090 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti specilali acciaio per lastre in cemento rinforzato 40,00000 cad € 0,16100 0% € 6,44000</p> <p>CAM25_MT.E.50.091 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro vinilico moadesivo acustico 0,75000 m € 0,32200 0% € 0,24150</p> <p>CAM25_MT.E.50.092 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Collante poliuretanico per cemento rinforzato 0,70000 kg € 3,22000 0% € 2,25400</p> <p><b>Totale MT</b> € 117,14475</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,25000 h € 25,68000 0% € 6,42000</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,25000 h € 30,81000 0% € 7,70250</p> <p><b>Totale RU</b> € 14,12250</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 131,26725 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11577 = 5% * B) € 22,31543</p> <p>Utili di impresa (C) = 8,36% * (A + B) € 15,35827</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> € 168,94 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 8,36% € 14,12250</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,11577</p>			


Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E22.010.010.Q	<p>CAM25_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO 010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso Q - Placcaggio di pareti eseguite con singola lastra di cemento rinforzato, dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti speciali autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro vinilico a taglio acustico, la stuccatura dei giunti, la sigillatura con idoneo collante, il materiale di fissaggio. Esclusa rasatura della lastra con idoneo stucco e relativa rete armatura. Con una lastra di gesso fibra su entrambi i lati della parete</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.50.046 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm 2,20000 m € 2,18046 0% € 4,79701</p> <p>CAM25_MT.E.50.053 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax 2,00000 cad € 0,99112 0% € 1,98224</p> <p>CAM25_MT.E.50.089 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in cemento rinforzato spessore 12,5 mm 1,05000 mq € 24,15000 0% € 25,35750</p> <p>CAM25_MT.E.50.090 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti specilali acciaio per lastre in cemento rinforzato 15,00000 cad € 0,16100 0% € 2,41500</p>			




CAM25_MT.E.50.091	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro vinilico moadesivo acustico	0,75000 m	€ 0,32200 0%	€ 0,24150
CAM25_MT.E.50.092	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Collante poliuretanico per cemento rinforzato	0,35000 kg	€ 3,22000 0%	€ 1,12700
<b>Totale MT</b>				<b>€ 35,92025</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,54580
<b>Totale RU</b>				<b>€ 10,16820</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 46,08845</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39175 = 5% * B)				€ 7,83504
Utili di impresa (C) = 17,14% * (A + B)				€ 5,39235
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 59,32</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 17,14%				€ 10,16820
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,39175

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E22.010.010.R	CAM25_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO 010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso R - Placcaggio di pareti eseguite con doppia lastra di cemento rinforzato, dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti speciali autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro vinilico a taglio acustico, la stuccatura dei giunti, la sigillatura con idoneo collante, il materiale di fissaggio. Esclusa rasatura della lastra con idoneo stucco e relativa rete armatura. Con doppia lastra di gesso fibra su entrambi i lati della parete.			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.50.046	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	2,20000 m	€ 2,18046 0%	€ 4,79701
CAM25_MT.E.50.053	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112 0%	€ 1,98224
CAM25_MT.E.50.089	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in cemento rinforzato spessore 12,5 mm	2,10000 mq	€ 24,15000 0%	€ 50,71500
CAM25_MT.E.50.090	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti speciali acciaio per lastre in cemento rinforzato	20,00000 cad	€ 0,16100 0%	€ 3,22000
CAM25_MT.E.50.091	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro vinilico moadesivo acustico	0,75000 m	€ 0,32200 0%	€ 0,24150
CAM25_MT.E.50.092	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Collante poliuretanico per cemento rinforzato	0,35000 kg	€ 3,22000 0%	€ 1,12700
<b>Totale MT</b>				<b>€ 62,08275</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 11,29800</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 73,38075</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62374 = 5% * B)				€ 12,47473
Utili di impresa (C) = 11,96% * (A + B)				€ 8,58555
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 94,44</b>
Scostamento % su anno 2024				0%



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E22.020.020.A 	<p>CAM25_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 020 - PARETI DIVISORIE ANTINCENDIO 020 - Parete divisoria antincendio REI 180 A - Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 180 ed omologata in classe 0 costituita da due lastre in calcio silicato idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto, ciascuna di densità 900 kg/ m³ e spessore 12 mm, con bordi dritti, fissate mediante viti d'acciaio su una struttura di sostegno in profilati di acciaio zincato con interposti due pannelli di lana di roccia ciascuno di densità 50 kg/ m³ e spessore 100 mm</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.24.003 - Pannelli isolanti per pareti a secco - Pannello di lana di roccia trapuntato sp. 50 mm</p> <p>CAM25_MT.E.50.041 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato 900 kg/mc, sp. 12 mm</p> <p>CAM25_MT.E.50.048 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Montanti in acciaio zincato da mm 54</p> <p>CAM25_MT.E.50.049 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Guide a U da 55 mm</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p>			
		1,10000 mq	€ 10,71580 0%	€ 11,78738
		2,20000 mq	€ 24,59620 0%	€ 54,11164
		0,60000 m	€ 2,19697 0%	€ 1,31818
		1,00000 m	€ 2,01527 0%	€ 2,01527
				€ 69,23247



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E22.020.030.A 	CAM25_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 020 - PARETI DIVISORIE ANTINCENDIO 030 - Partizione antincendio REI 60-180 A - Partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI 60÷180 ed omologata in classe 0 costituita da più lastre in calcio silicato, esenti da amianto, densità 900 kg/ m³, con bordi dritti, di diversi spessori sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad un profilo perimetrale in acciaio zincato mediante viti in acciaio Con tre lastre sovrapposte, spessore 12+8+12 mm, per resistenza al fuoco REI 60			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.50.039 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato 875 kg/mc, sp. 8 mm	1,10000 mq	€ 12,32288 0%	€ 13,55517
	CAM25_MT.E.50.041 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato 900 kg/mc, sp. 12 mm	2,20000 mq	€ 24,59620 0%	€ 54,11164
	CAM25_MT.E.50.048 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Montanti in acciaio zincato da mm 54	0,60000 m	€ 2,19697 0%	€ 1,31818
	CAM25_MT.E.50.049 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Guide a U da 55 mm	1,00000 m	€ 2,01527 0%	€ 2,01527
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 71,00026</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,32000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,21760
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,32000 h	€ 28,62000 0%	€ 9,15840
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,92960
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 22,30560</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 93,30586</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79310 = 5% * B)			€ 15,86200
	Utili di impresa (C) = 18,57% * (A + B)			€ 10,91679
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 120,08</b> 0%	
Incidenza Manodopera sul totale 18,57%			€ 22,30560	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,79310	

Pagina 3.332 di 9.299



ancorate ad un profilo perimetrale in acciaio zincato mediante viti in acciaio Con tre lastre sovrapposte dello spessore ciascuna di 15 mm, per resistenza al fuoco REI 120				
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.50.042	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato 900 kg/mc, sp. 12,5 mm	3,30000 mq	€ 27,85036 0%	€ 91,90619
CAM25_MT.E.50.048	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Montanti in acciaio zincato da mm 54	0,60000 m	€ 2,19697 0%	€ 1,31818
CAM25_MT.E.50.049	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Guide a U da 55 mm	1,00000 m	€ 2,01527 0%	€ 2,01527
<b>Totale MT</b>				<b>€ 95,23964</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,32000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,21760
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,32000 h	€ 28,62000 0%	€ 9,15840
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,92960
<b>Totale RU</b>				<b>€ 22,30560</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 117,54524</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99913 = 5% * B)				€ 19,98269
Utili di impresa (C) = 14,74% * (A + B)				€ 13,75279
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 151,28</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 14,74%				€ 22,30560
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,99913

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E22.020.030.C	CAM25_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 020 - PARETI DIVISORIE ANTINCENDIO 030 - Partizione antincendio REI 60-180 C - Partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI 60+180 ed omologata in classe 0 costituita da più lastre in calcio silicato, esenti da amianto, densità 900 kg/ m³, con bordi dritti, di diversi spessori sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad un profilo perimetrale in acciaio zincato mediante viti in acciaio Con quattro lastre sovrapposte dello spessore ciascuna di 15 mm, per resistenza al fuoco REI 180			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.50.042	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato 900 kg/mc, sp. 12,5 mm	4,40000 mq	€ 27,85036 0%	€ 122,54158
CAM25_MT.E.50.048	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Montanti in acciaio zincato da mm 54	0,60000 m	€ 2,19697 0%	€ 1,31818
CAM25_MT.E.50.049	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Guide a U da 55 mm	1,00000 m	€ 2,01527 0%	€ 2,01527
<b>Totale MT</b>				<b>€ 125,87503</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,47440
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,33000 h	€ 28,62000 0%	€ 9,44460
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16500 h	€ 30,81000 0%	€ 5,08365
<b>Totale RU</b>				<b>€ 23,00265</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 148,87768</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26546 = 5% * B)				€ 25,30921
Utili di impresa (C) = 12,01% * (A + B)				€ 17,41869
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2024				



				<b>€ 191,61</b> 0%
				€ 23,00265
				€ 1,26546

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.010.010.A	<p>CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</p> <p>010 - GIUNTI PER PAVIMENTI</p> <p>010 - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa</p> <p>A - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 22 mm (± 11 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 25 mm con movimento totale 22 mm (± 11 mm)</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.90.001 - Giunti - Giunto dilatazione larghezza 55 mm altezza 25 mm 1,00000 m € 84,40900 0% € 84,40900</p> <p>CAM25_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti 7,00000 cad € 1,81200 0% € 12,68400</p> <p><b>Totale MT</b> € 97,09300</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,20000 h € 25,68000 0% € 5,13600</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,20000 h € 30,81000 0% € 6,16200</p> <p><b>Totale RU</b> € 11,29800</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 108,39100 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92132 = 5% * B) € 18,42647</p> <p>Utili di impresa (C) = 8,1% * (A + B) € 12,68175</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> € 139,50 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 8,1% € 11,29800</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,92132</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.010.010.B	<p>CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</p> <p>010 - GIUNTI PER PAVIMENTI</p> <p>010 - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa</p> <p>B - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 22 mm (± 11 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 35 mm con movimento totale 22 mm (± 11 mm)</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.90.002 - Giunti - Giunto dilatazione larghezza 55 mm altezza 35 mm 1,00000 m € 87,27800 0% € 87,27800</p> <p>CAM25_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti 7,00000 cad € 1,81200 0% € 12,68400</p> <p><b>Totale MT</b> € 99,96200</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,20000 h € 25,68000 0% € 5,13600</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,20000 h € 30,81000 0% € 6,16200</p>			



	<b>Totale RU</b>		<b>€ 11,29800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 111,26000</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94571 = 5% * B)		€ 18,91420
	Utili di impresa (C) = 7,89% * (A + B)		€ 13,01742
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 143,19</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,89%		€ 11,29800
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,94571

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.010.010.C	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 010 - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa C - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 22 mm (± 11 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 50 mm con movimento totale 22 mm (± 11 mm)  <b>MT</b> CAM25_MT.E.90.003 - Giunti - Giunto dilatazione larghezza 55 mm altezza 50 mm CAM25_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti  <b>Totale MT</b>  <b>RU</b> CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio  <b>Totale RU</b>  <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00860 = 5% * B)  Utili di impresa (C) = 7,4% * (A + B)  <b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2024  Incidenza Manodopera sul totale 7,4% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 m 7,00000 cad  0,20000 h 0,20000 h	€ 94,67700 0% € 1,81200 0%  € 25,68000 0% € 30,81000 0%	€ 94,67700 € 12,68400  € 5,13600 € 6,16200  € 11,29800  € 118,65900 0% € 20,17203 € 13,88310  € 152,71 0% € 11,29800 € 1,00860

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.010.010.D	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 010 - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa D - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 22 mm (± 11 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 75 mm con movimento totale 16 mm (± 8 mm)  <b>MT</b> CAM25_MT.E.90.004 - Giunti - Giunto dilatazione larghezza 55 mm altezza 75 mm	1,00000 m	€ 104,49200 0%	€ 104,49200



	CAM25_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 117,17600</b>
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 11,29800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 128,47400</b>
	Scostamento % su anno 2024				0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09203 = 5% * B)				€ 21,84058
	Utili di impresa (C) = 6,83% * (A + B)				€ 15,03146
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 165,35</b>
	Scostamento % su anno 2024				0%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,83%				€ 11,29800
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,09203

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.010.020.A	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 020 - Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile A - Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da - 30°C a + 120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 10 mm (± 5 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 25 mm (fissa)				
	<b>MT</b>				
	CAM25_MT.E.90.005	- Giunti - Giunto dilatazione larghezza 35 mm altezza 25 mm fissa	1,00000 m	€ 50,13200 0%	€ 50,13200
	CAM25_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 62,81600</b>
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 11,29800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 74,11400</b>
	Scostamento % su anno 2024				0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62997 = 5% * B)				€ 12,59938
	Utili di impresa (C) = 11,84% * (A + B)				€ 8,67134
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 95,38</b>
	Scostamento % su anno 2024				0%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,84%				€ 11,29800
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,62997

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.010.020.B	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 020 - Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile B - Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da - 30°C a + 120°C, resistente agli agenti				





atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 10 mm (± 5 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 35 mm (fissa)				
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.90.006	- Giunti - Giunto dilatazione larghezza 35 mm altezza 35 mm fissa	1,00000 m	€ 54,05800 0%	€ 54,05800
CAM25_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
<b>Totale MT</b>				<b>€ 66,74200</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 11,29800</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 78,04000</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66334 = 5% * B)				€ 13,26680
Utili di impresa (C) = 11,25% * (A + B)				€ 9,13068
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 100,44</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 11,25%				€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,66334

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.010.020.C	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 020 - Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile C - Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da - 30°C a + 120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 10 mm (± 5 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 50 mm (fissa)			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.90.007	- Giunti - Giunto dilatazione larghezza 35 mm altezza 50 mm fissa	1,00000 m	€ 60,24900 0%	€ 60,24900
CAM25_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
<b>Totale MT</b>				<b>€ 72,93300</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 11,29800</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 84,23100</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71596 = 5% * B)				€ 14,31927
Utili di impresa (C) = 10,42% * (A + B)				€ 9,85503
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 108,41</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 10,42%				€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,71596

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM25_E23.010.020.D	<p>CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</p> <p>010 - GIUNTI PER PAVIMENTI</p> <p>020 - Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile</p> <p>D - Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da - 30°C a + 120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 10 mm (± 5 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 40/55 mm (variabile)</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.90.008 - Giunti - Giunto dilatazione larghezza 35 mm altezza 40-55 mm variabile 1,00000 m € 92,41200 0% € 92,41200</p> <p>CAM25_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti 7,00000 cad € 1,81200 0% € 12,68400</p> <p><b>Totale MT</b> € 105,09600</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,25000 h € 25,68000 0% € 6,42000</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,25000 h € 30,81000 0% € 7,70250</p> <p><b>Totale RU</b> € 14,12250</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 119,21850 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01336 = 5% * B) € 20,26715</p> <p>Utili di impresa (C) = 9,2% * (A + B) € 13,94857</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> € 153,43 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 9,2%</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.010.020.E	<p>CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</p> <p>010 - GIUNTI PER PAVIMENTI</p> <p>020 - Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile</p> <p>E - Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da - 30°C a + 120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 10 mm (± 5 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 60/75 mm (variabile)</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.90.009 - Giunti - Giunto dilatazione larghezza 35 mm altezza 60-75 mm variabile 1,00000 m € 96,48900 0% € 96,48900</p> <p>CAM25_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti 7,00000 cad € 1,81200 0% € 12,68400</p> <p><b>Totale MT</b> € 109,17300</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,25000 h € 25,68000 0% € 6,42000</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,25000 h € 30,81000 0% € 7,70250</p> <p><b>Totale RU</b> € 14,12250</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 123,29550 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04801 = 5% * B) € 20,96024</p> <p>Utili di impresa (C) = 8,9% * (A + B) € 14,42557</p>			



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 158,68</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,9%</i>		€ 14,12250
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,04801

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.010.020.F	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 020 - Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile F - Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da - 30°C a + 120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 10 mm (± 5 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 70/90 mm (variabile)  <b>MT</b> CAM25_MT.E.90.010 - Giunti - Giunto dilatazione larghezza 35 mm altezza 70-90 mm variabile CAM25_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti <b>Totale MT</b>  <b>RU</b> CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio <b>Totale RU</b>  <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10320 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 8,45% * (A + B) <b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2024  <i>Incidenza Manodopera sul totale 8,45%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 m 7,00000 cad	€ 102,98200 0% € 1,81200 0%	€ 102,98200 € 12,68400 <b>€ 115,66600</b>  € 6,42000 € 7,70250 <b>€ 14,12250</b>  <b>€ 129,78850</b> 0% € 22,06405 € 15,18526 <b>€ 167,04</b> 0% € 14,12250 € 1,10320

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.010.030.A	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 030 - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa A - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 20 mm  <b>MT</b> CAM25_MT.E.90.011 - Giunti - Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 70 mm altezza 20 mm CAM25_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti <b>Totale MT</b>  <b>RU</b> CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio <b>Totale RU</b>	1,00000 m 7,00000 cad	€ 150,69800 0% € 1,81200 0%	€ 150,69800 € 12,68400 <b>€ 163,38200</b>  € 7,70400 € 9,24300 <b>€ 16,94700</b>



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.010.030.C	<p>CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</p> <p>010 - GIUNTI PER PAVIMENTI</p> <p>030 - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa</p> <p>C - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 50 mm</p>			
	<b>MT</b>			
	<p>CAM25_MT.E.90.013      - Giunti - Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 70 mm altezza 50 mm</p>	1,00000 m	€ 171,98900 0%	€ 171,98900
	<p>CAM25_MT.E.93.001      - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti</p>	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 184,67300</b>
	<b>RU</b>			



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.010.040.A	<p>CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</p> <p>010 - GIUNTI PER PAVIMENTI</p> <p>040 - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 75 mm, ad altezza fissa</p> <p>A - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 75 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 30 mm (± 15 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 20 mm</p> <p><b>MT</b></p>			



	CAM25_MT.E.90.015	- Giunti - Giunto dilatazione larghezza 75 mm altezza 20 mm	1,00000 m	€ 158,85200 0%	€ 158,85200
	CAM25_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	Totale MT				€ 171,53600
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
	Totale RU				€ 16,94700
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 188,48300 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,60211 = 5% * B)				€ 32,04211
	Utili di impresa (C) = 6,99% * (A + B)				€ 22,05251
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024				€ 242,58 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,99%				€ 16,94700
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,60211

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.010.040.B	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 040 - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 75 mm, ad altezza fissa B - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 75 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 30 mm (± 15 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 35 mm				
	<b>MT</b>				
	CAM25_MT.E.90.016	- Giunti - Giunto dilatazione larghezza 75 mm altezza 35 mm	1,00000 m	€ 170,32800 0%	€ 170,32800
	CAM25_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 183,01200</b>
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 16,94700</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 199,95900</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,69965 = 5% * B)				€ 33,99303
	Utili di impresa (C) = 6,59% * (A + B)				€ 23,39520
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 257,35</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 6,59%				€ 16,94700	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,69965	

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.010.040.C	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 040 - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 75 mm, ad altezza fissa				



C - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 75 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 30 mm (± 15 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 50 mm				
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.90.017	- Giunti - Giunto dilatazione larghezza 75 mm altezza 50 mm	1,00000 m	€ 190,86400 0%	€ 190,86400
CAM25_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
<b>Totale MT</b>				<b>€ 203,54800</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
<b>Totale RU</b>				<b>€ 16,94700</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 220,49500</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87421 = 5% * B)				€ 37,48415
Utili di impresa (C) = 5,97% * (A + B)				€ 25,79792
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 283,78</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 5,97%				€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,87421

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.010.050.A	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 050 - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 100 mm, ad altezza fissa A - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 100 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 20 mm			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.90.018	- Giunti - Giunto dilatazione larghezza 100 mm altezza 20 mm	1,00000 m	€ 191,16600 0%	€ 191,16600
CAM25_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
<b>Totale MT</b>				<b>€ 203,85000</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
<b>Totale RU</b>				<b>€ 16,94700</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 220,79700</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87677 = 5% * B)				€ 37,53549
Utili di impresa (C) = 5,96% * (A + B)				€ 25,83325
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 284,17</b>
Scostamento % su anno 2024				0%



	Incidenza Manodopera sul totale 5,96%		€ 16,94700
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,87677

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.010.050.B	<p>CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</p> <p>010 - GIUNTI PER PAVIMENTI</p> <p>050 - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 100 mm, ad altezza fissa</p> <p>B - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 100 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 35 mm</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.90.019 - Giunti - Giunto dilatazione larghezza 100 mm altezza 35 mm 1,00000 m € 201,13200 0%</p> <p>CAM25_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti 7,00000 cad € 1,81200 0%</p> <p><b>Totale MT</b> € 213,81600</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,30000 h € 25,68000 0%</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,30000 h € 30,81000 0%</p> <p><b>Totale RU</b> € 16,94700</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 230,76300 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,96149 = 5% * B) € 39,22971</p> <p>Utili di impresa (C) = 5,71% * (A + B) € 26,99927</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> € 296,99 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 5,71%</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.010.050.C	<p>CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</p> <p>010 - GIUNTI PER PAVIMENTI</p> <p>050 - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 100 mm, ad altezza fissa</p> <p>C - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 100 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 50 mm</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.90.020 - Giunti - Giunto dilatazione larghezza 100 mm altezza 50 mm 1,00000 m € 221,51700 0%</p> <p>CAM25_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti 7,00000 cad € 1,81200 0%</p> <p><b>Totale MT</b> € 234,20100</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,30000 h € 25,68000 0%</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,30000 h € 30,81000 0%</p> <p><b>Totale RU</b> € 16,94700</p>			





	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 251,14800</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,13476 = 5% * B)		€ 42,69516
	Utili di impresa (C) = 5,24% * (A + B)		€ 29,38432
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 323,23</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,24%		€ 16,94700
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 2,13476

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.010.060.A	<b>CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</b> <b>010 - GIUNTI PER PAVIMENTI</b> 060 - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa A - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 30 mm  <b>MT</b> CAM25_MT.E.90.021 - Giunti - Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 114 mm altezza 30 mm CAM25_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti  <b>Totale MT</b>  <b>RU</b> CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio  <b>Totale RU</b>  <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,81017 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 4,38% * (A + B)  <b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2024  Incidenza Manodopera sul totale 4,38% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 m 7,00000 cad	€ 299,28200 0% € 1,81200 0%	€ 299,28200 € 12,68400 <b>€ 311,96600</b>   € 25,68000 0% € 30,81000 0% <b>€ 18,64170</b>  <b>€ 330,60770</b> 0% € 56,20331 € 38,68110 <b>€ 425,49</b> 0% € 18,64170 € 2,81017

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.010.060.B	<b>CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</b> <b>010 - GIUNTI PER PAVIMENTI</b> 060 - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa B - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 42 mm  <b>MT</b> CAM25_MT.E.90.022 - Giunti - Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 114 mm altezza 42 mm CAM25_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti  <b>Totale MT</b>	1,00000 m 7,00000 cad	€ 325,40500 0% € 1,81200 0%	€ 325,40500 € 12,68400 <b>€ 338,08900</b>



RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,47440
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,16730
Totale RU				€ 18,64170
Sommano euro (A)				€ 356,73070
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,03221 = 5% * B)				€ 60,64422
Utili di impresa (C) = 4,06% * (A + B)				€ 41,73749
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 459,11
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 4,06%				€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,03221

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_E23.010.060.C	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI				
	010 - GIUNTI PER PAVIMENTI				
	060 - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa				
	C - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 52 mm				
	MT				
	CAM25_MT.E.90.023	- Giunti - Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 114 mm altezza 52 mm	1,00000 m	€ 336,12600 0%	€ 336,12600
	CAM25_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	Totale MT			€ 348,81000	
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,47440
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,16730
	Totale RU			€ 18,64170	
	Sommano euro (A)			€ 367,45170 0%	
	Scostamento % su anno 2024				
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,12334 = 5% * B)			€ 62,46679	
Utili di impresa (C) = 3,94% * (A + B)			€ 42,99185		
TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 472,91 0%		
Scostamento % su anno 2024					
Incidenza Manodopera sul totale 3,94%			€ 18,64170		
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 3,12334		

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.010.060.D	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 060 - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa D - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 62 mm			



<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.90.024	- Giunti - Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 114 mm altezza 62 mm	1,00000 m	€ 348,43250 0%	€ 348,43250
CAM25_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
<b>Totale MT</b>				<b>€ 361,11650</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,47440
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,16730
<b>Totale RU</b>				<b>€ 18,64170</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 379,75820</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,22794 = 5% * B)				€ 64,55889
Utili di impresa (C) = 3,81% * (A + B)				€ 44,43171
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 488,75</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 3,81%				€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,22794

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.010.060.E	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 060 - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa E - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 77 mm  <b>MT</b> CAM25_MT.E.90.025 - Giunti - Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 114 mm altezza 77 mm CAM25_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti  <b>Totale MT</b>  <b>RU</b> CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio  <b>Totale RU</b>  <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,33127 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 3,7% * (A + B)  <b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2024  Incidenza Manodopera sul totale 3,7% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 m 7,00000 cad	€ 360,58800 0% € 1,81200 0%	€ 360,58800 € 12,68400  <b>€ 373,27200</b>       <b>€ 18,64170</b>  <b>€ 391,91370</b> 0%  € 66,62533 € 45,85390  <b>€ 504,39</b> 0%  € 18,64170 € 3,33127

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.010.060.F	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 060 - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza			



massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa F - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 87 mm				
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.90.026	- Giunti - Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 114 mm altezza 87 mm	1,00000 m	€ 372,21500 0%	€ 372,21500
CAM25_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
<b>Totale MT</b>				<b>€ 384,89900</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,47440
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,16730
<b>Totale RU</b>				<b>€ 18,64170</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 403,54070</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,43010 = 5% * B)				€ 68,60192
Utili di impresa (C) = 3,59% * (A + B)				€ 47,21426
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 519,36</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 3,59%				€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,43010

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.010.070.A	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 070 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista A - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di larghezza fino a 20 mm con movimento fino a 5 mm			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.90.027	- Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti larghezza fino a 20 mm	1,00000 m	€ 44,39400 0%	€ 44,39400
CAM25_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
<b>Totale MT</b>				<b>€ 57,07800</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
<b>Totale RU</b>				<b>€ 5,64900</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 62,72700</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53318 = 5% * B)				€ 10,66359
Utili di impresa (C) = 7% * (A + B)				€ 7,33906
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 80,73</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 7%				€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,53318



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.010.070.B	<p>CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</p> <p>010 - GIUNTI PER PAVIMENTI</p> <p>070 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista</p> <p>B - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di larghezza fino a 35 mm con movimento fino a 10 mm</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.90.028 - Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti larghezza fino a 35 mm 1,00000 m € 60,09800 0% € 60,09800</p> <p>CAM25_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti 7,00000 cad € 1,81200 0% € 12,68400</p> <p><b>Totale MT</b> € 72,78200</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,10000 h € 25,68000 0% € 2,56800</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,10000 h € 30,81000 0% € 3,08100</p> <p><b>Totale RU</b> € 5,64900</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 78,43100 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66666 = 5% * B) € 13,33327</p> <p>Utili di impresa (C) = 5,6% * (A + B) € 9,17643</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> € 100,94 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 5,6% € 5,64900</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,66666</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.010.070.C	<p>CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</p> <p>010 - GIUNTI PER PAVIMENTI</p> <p>070 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista</p> <p>C - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di larghezza fino a 50 mm con movimento fino a 16 mm</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.90.029 - Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti larghezza fino a 50 mm 1,00000 m € 101,92500 0% € 101,92500</p> <p>CAM25_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti 7,00000 cad € 1,81200 0% € 12,68400</p> <p><b>Totale MT</b> € 114,60900</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,15000 h € 25,68000 0% € 3,85200</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,15000 h € 30,81000 0% € 4,62150</p> <p><b>Totale RU</b> € 8,47350</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 123,08250 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04620 = 5% * B) € 20,92403</p>			



	Utili di impresa (C) = 5,35% * (A + B)		€ 14,40065
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 158,41</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,35%		€ 8,47350
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,04620

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.010.070.D	<b>CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</b> 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 070 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista D - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di larghezza fino a 65 mm con movimento fino a 24 mm  <b>MT</b> CAM25_MT.E.90.030 - Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti larghezza fino a 65 mm 1,00000 m € 110,98500 0% CAM25_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti 7,00000 cad € 1,81200 0% <b>Totale MT</b> € 123,66900  <b>RU</b> CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,15000 h € 25,68000 0% CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,15000 h € 30,81000 0% <b>Totale RU</b> € 8,47350  <b>Sommano euro (A)</b> € 132,14250 Scostamento % su anno 2024 0%  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12321 = 5% * B) € 22,46423  Utili di impresa (C) = 4,98% * (A + B) € 15,46067  <b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> € 170,07 Scostamento % su anno 2024 0%  Incidenza Manodopera sul totale 4,98% € 8,47350 Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,12321			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.010.070.E	<b>CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</b> 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 070 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista E - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di larghezza fino a 80 mm con movimento fino a 24 mm  <b>MT</b> CAM25_MT.E.90.031 - Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti larghezza fino a 80 mm 1,00000 m € 128,95400 0% CAM25_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti 7,00000 cad € 1,81200 0% <b>Totale MT</b> € 141,63800  <b>RU</b> CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,15000 h € 25,68000 0% CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,15000 h € 30,81000 0% <b>Totale RU</b>			



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.010.080.A	<p>CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</p> <p>010 - GIUNTI PER PAVIMENTI</p> <p>080 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile</p> <p>A - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 50 mm con movimento fino a 20 mm</p> <p><b>MT</b></p>			
	<p>CAM25_MT.E.90.033      - Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 50 mm</p>	1,00000 m	€ 208,38000 0%	€ 208,38000
	<p>CAM25_MT.E.93.001      - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti</p>	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	<b>Totale MT</b>			



				<b>€ 221,06400</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 11,29800</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 232,36200</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,97508 = 5% * B)				€ 39,50154
Utili di impresa (C) = 3,78% * (A + B)				€ 27,18635
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 299,05</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 3,78%				€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,97508

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.010.080.B	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 080 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile B - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 84 mm con movimento fino a 20 mm  <b>MT</b> CAM25_MT.E.90.034 - Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 84 mm CAM25_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti <b>Totale MT</b>  <b>RU</b> CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio <b>Totale RU</b>  <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,28312 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 3,27% * (A + B) <b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2024  Incidenza Manodopera sul totale 3,27% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 m 7,00000 cad	€ 244,62000 0% € 1,81200 0%	€ 244,62000 € 12,68400 <b>€ 257,30400</b>          <b>€ 11,29800</b>  <b>€ 268,60200</b> 0% € 45,66234 € 31,42643 <b>€ 345,69</b> 0% € 11,29800 € 2,28312

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.010.080.C	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 080 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile C - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 112 mm con movimento fino a 20 mm			





	<b>MT</b>				
	CAM25_MT.E.90.035	- Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 112 mm	1,00000 m	€ 298,98000 0%	€ 298,98000
	CAM25_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 311,66400</b>
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 11,29800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 322,96200</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,74518 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 2,72% * (A + B)				€ 54,90354 € 37,78655

<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 415,65</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 2,72%				€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,74518

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE																																																												
CAM25_E23.010.080.D	<p>CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</p> <p>010 - GIUNTI PER PAVIMENTI</p> <p>080 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile</p> <p>D - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 118 mm con movimento fino a 30 mm</p> <p><b>MT</b></p> <table><tr><td>CAM25_MT.E.90.036</td><td>- Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 118 mm</td><td>1,00000 m</td><td>€ 311,06000 0%</td><td>€ 311,06000</td></tr><tr><td>CAM25_MT.E.93.001</td><td>- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti</td><td>7,00000 cad</td><td>€ 1,81200 0%</td><td>€ 12,68400</td></tr><tr><td colspan="4"><b>Totale MT</b></td><td><b>€ 323,74400</b></td></tr><p><b>RU</b></p><table><tr><td>CAM25_RU.E.001.001</td><td>- Operai edili - Operaio comune</td><td>0,20000 h</td><td>€ 25,68000 0%</td><td>€ 5,13600</td></tr><tr><td>CAM25_RU.E.001.003</td><td>- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</td><td>0,20000 h</td><td>€ 30,81000 0%</td><td>€ 6,16200</td></tr><tr><td colspan="4"><b>Totale RU</b></td><td><b>€ 11,29800</b></td></tr><tr><td colspan="4"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024</td><td><b>€ 335,04200</b> 0%</td></tr><tr><td colspan="4">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,84786 = 5% * B)</td><td>€ 56,95714</td></tr><tr><td colspan="4">Utili di impresa (C) = 2,62% * (A + B)</td><td>€ 39,19991</td></tr><tr><td colspan="4"><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2024</td><td><b>€ 431,20</b> 0%</td></tr><tr><td colspan="4">Incidenza Manodopera sul totale 2,62%</td><td>€ 11,29800</td></tr><tr><td colspan="4">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</td><td>€ 2,84786</td></tr></table></table>	CAM25_MT.E.90.036	- Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 118 mm	1,00000 m	€ 311,06000 0%	€ 311,06000	CAM25_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400	<b>Totale MT</b>				<b>€ 323,74400</b>	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200	<b>Totale RU</b>				<b>€ 11,29800</b>	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 335,04200</b> 0%	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,84786 = 5% * B)				€ 56,95714	Utili di impresa (C) = 2,62% * (A + B)				€ 39,19991	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 431,20</b> 0%	Incidenza Manodopera sul totale 2,62%				€ 11,29800	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,84786			
CAM25_MT.E.90.036	- Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 118 mm	1,00000 m	€ 311,06000 0%	€ 311,06000																																																												
CAM25_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400																																																												
<b>Totale MT</b>				<b>€ 323,74400</b>																																																												
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600																																																												
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200																																																												
<b>Totale RU</b>				<b>€ 11,29800</b>																																																												
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 335,04200</b> 0%																																																												
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,84786 = 5% * B)				€ 56,95714																																																												
Utili di impresa (C) = 2,62% * (A + B)				€ 39,19991																																																												
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 431,20</b> 0%																																																												
Incidenza Manodopera sul totale 2,62%				€ 11,29800																																																												
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,84786																																																												

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.010.080.E	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 080 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile			



E - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 142 mm con movimento fino a 40 mm				
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.90.037	- Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 142 mm	1,00000 m	€ 335,22000 0%	€ 335,22000
CAM25_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
<b>Totale MT</b>				<b>€ 347,90400</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 11,29800</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 359,20200</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,05322 = 5% * B)				€ 61,06434
Utili di impresa (C) = 2,44% * (A + B)				€ 42,02663
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 462,29</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 2,44%				€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,05322

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.010.080.F	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 080 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile F - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 162 mm con movimento fino a 40 mm			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.90.038	- Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 162 mm	1,00000 m	€ 451,49000 0%	€ 451,49000
CAM25_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
<b>Totale MT</b>				<b>€ 464,17400</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 11,29800</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 475,47200</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,04151 = 5% * B)				€ 80,83024
Utili di impresa (C) = 1,85% * (A + B)				€ 55,63022
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 611,93</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 1,85%				€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,04151
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM25_E23.010.080.G	<p>CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</p> <p>010 - GIUNTI PER PAVIMENTI</p> <p>080 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile</p> <p>G - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 170 mm con movimento fino a 60 mm</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.90.039 - Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 170 mm 1,00000 m € 490,75000 0% € 490,75000</p> <p>CAM25_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti 7,00000 cad € 1,81200 0% € 12,68400</p> <p><b>Totale MT</b> € 503,43400</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,20000 h € 25,68000 0% € 5,13600</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,20000 h € 30,81000 0% € 6,16200</p> <p><b>Totale RU</b> € 11,29800</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 514,73200 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,37522 = 5% * B) € 87,50444</p> <p>Utili di impresa (C) = 1,71% * (A + B) € 60,22364</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> € 662,46 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 1,71% € 11,29800</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 4,37522</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.010.080.H	<p>CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</p> <p>010 - GIUNTI PER PAVIMENTI</p> <p>080 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile</p> <p>H - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 200 mm con movimento fino a 60 mm</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.90.040 - Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 200 mm 1,00000 m € 552,66000 0% € 552,66000</p> <p>CAM25_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti 7,00000 cad € 1,81200 0% € 12,68400</p> <p><b>Totale MT</b> € 565,34400</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,20000 h € 25,68000 0% € 5,13600</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,20000 h € 30,81000 0% € 6,16200</p> <p><b>Totale RU</b> € 11,29800</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 576,64200 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,90146 = 5% * B) € 98,02914</p> <p>Utili di impresa (C) = 1,52% * (A + B) € 67,46711</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2024</p>			



				<b>€ 742,14</b> 0%
				€ 11,29800
				€ 4,90146

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.010.080.I	<b>CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</b> 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 080 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile I - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 240 mm con movimento fino a 80 mm  <b>MT</b> CAM25_MT.E.90.041 - Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 240 mm 1,00000 m € 682,52000 0% € 682,52000 CAM25_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti 7,00000 cad € 1,81200 0% € 12,68400 <b>Totale MT</b> € 695,20400  <b>RU</b> CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,20000 h € 25,68000 0% € 5,13600 CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,20000 h € 30,81000 0% € 6,16200 <b>Totale RU</b> € 11,29800  <b>Sommano euro (A)</b> € 706,50200 0% Scostamento % su anno 2024  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,00527 = 5% * B) € 120,10534 Utili di impresa (C) = 1,24% * (A + B) € 82,66073 <b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> € 909,27 0% Scostamento % su anno 2024  Incidenza Manodopera sul totale 1,24% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.020.010.A	<b>CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</b> 020 - GIUNTI IMPERMEABILI 010 - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm A - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserito centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 60 mm., con movimento totale di 40 mm (+/-20 mm); per giunti con altezza profili 25 mm  <b>MT</b> CAM25_MT.E.90.042 - Giunti - Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 60 mm altezza 25 mm 1,00000 m € 498,90400 0% € 498,90400 CAM25_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti 7,00000 cad € 1,81200 0% € 12,68400 <b>Totale MT</b>			



				<b>€ 511,58800</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,84000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 15,40500
<b>Totale RU</b>				<b>€ 28,24500</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 539,83300</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,58858 = 5% * B)				€ 91,77161
Utili di impresa (C) = 4,07% * (A + B)				€ 63,16046
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 694,77</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 4,07%				€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,58858

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.020.010.B	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 020 - GIUNTI IMPERMEABILI 010 - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm B - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserito centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 60 mm., con movimento totale di 40 mm (+/-20 mm); per giunti con altezza profili 35 mm			
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.E.90.043	- Giunti - Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 60 mm altezza 35 mm	1,00000 m	€ 527,74500 0%	€ 527,74500
CAM25_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
<b>Totale MT</b>				<b>€ 540,42900</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,84000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 15,40500
<b>Totale RU</b>				<b>€ 28,24500</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 568,67400</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,83373 = 5% * B)				€ 96,67458
Utili di impresa (C) = 3,86% * (A + B)				€ 66,53486
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 731,88</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 3,86%				€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,83373

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM25_E23.020.010.C	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI					
	020 - GIUNTI IMPERMEABILI					
	010 - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm					
	C - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 60 mm., con movimento totale di 40 mm (+/-20 mm); per giunti con altezza profili 45 mm					
	MT					
	CAM25_MT.E.90.044	- Giunti - Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 60 mm altezza 45 mm	1,00000 m	€ 542,99600 0%	€ 542,99600	
	CAM25_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400	
	Totale MT				€ 555,68000	
	RU					
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,84000	
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 15,40500	
	Totale RU				€ 28,24500	
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 583,92500 0%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,96336 = 5% * B)				€ 99,26725	
	Utili di impresa (C) = 3,76% * (A + B)				€ 68,31923	
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024				€ 751,51 0%		
Incidenza Manodopera sul totale 3,76%				€ 28,24500		
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,96336		

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_E23.020.010.D	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 020 - GIUNTI IMPERMEABILI 010 - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm D - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 60 mm., con movimento totale di 40 mm (+/-20 mm); per giunti con altezza profili 60 mm				
	MT				
	CAM25_MT.E.90.045	- Giunti - Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 60 mm altezza 60 mm	1,00000 m	€ 565,49500 0%	€ 565,49500
	CAM25_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	Totale MT				€ 578,17900



	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,84000
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 15,40500
	Totale RU				€ 28,24500
	Sommano euro (A)				€ 606,42400
	Scostamento % su anno 2024				0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,15460 = 5% * B)				€ 103,09208
	Utili di impresa (C) = 3,62% * (A + B)				€ 70,95161
	TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 780,47
	Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 3,62%				€ 28,24500	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,15460	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.020.010.E	<p>CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</p> <p>020 - GIUNTI IMPERMEABILI</p> <p>010 - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm</p> <p>E - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserito centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 60 mm., con movimento totale di 40 mm (+/-20 mm); per giunti con altezza profili 80 mm</p>			
	<p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.90.046                    - Giunti - Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 60 mm altezza 80 mm</p> <p>CAM25_MT.E.93.001                - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti</p> <p><b>Totale MT</b></p>	<p>1,00000 m</p> <p>7,00000 cad</p> <p></p>	<p>€ 585,12500 0%</p> <p>€ 1,81200 0%</p> <p></p>	<p>€ 585,12500</p> <p>€ 12,68400</p> <p><b>€ 597,80900</b></p>
	<p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001                - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003                - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p><b>Totale RU</b></p>	<p>0,50000 h</p> <p>0,50000 h</p> <p></p>	<p>€ 25,68000 0%</p> <p>€ 30,81000 0%</p> <p></p>	<p>€ 12,84000</p> <p>€ 15,40500</p> <p><b>€ 28,24500</b></p>
	<p><b>Sommano euro (A)</b></p> <p>Scostamento % su anno 2024</p>			<p><b>€ 626,05400</b> 0%</p>
	<p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,32146 = 5% * B)</p>			<p>€ 106,42918</p>
	<p>Utili di impresa (C) = 3,51% * (A + B)</p>			<p>€ 73,24832</p>
	<p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b></p> <p>Scostamento % su anno 2024</p>			<p><b>€ 805,73</b> 0%</p>
	<p>Incidenza Manodopera sul totale 3,51%</p>			<p>€ 28,24500</p>
	<p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>			<p>€ 5,32146</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.020.020.A	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 020 - GIUNTI IMPERMEABILI 020 - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza			



massima fino a 100 mm A - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserito centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 100 mm., con movimento totale di 90 mm (+/-45 mm); per giunti con altezza profili 25 mm				
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.90.047	- Giunti - Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 100 mm altezza 25 mm	1,00000 m	€ 573,04500 0%	€ 573,04500
CAM25_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
CAM25_MT.R.05.002	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Silicone g 500 tubo	1,00000 cad	€ 8,35677 0%	€ 8,35677
<b>Totale MT</b>				<b>€ 594,08577</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 28,62000 0%	€ 11,44800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
<b>Totale RU</b>				<b>€ 34,04400</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 628,12977</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,33910 = 5% * B)				€ 106,78206
Utili di impresa (C) = 4,21% * (A + B)				€ 73,49118
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 808,40</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 4,21%				€ 34,04400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,33910

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.020.020.B	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 020 - GIUNTI IMPERMEABILI 020 - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm B - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserito centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 100 mm., con movimento totale di 90 mm (+/-45 mm); per giunti con altezza profili 35 mm			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.90.048	- Giunti - Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 100 mm altezza 35 mm	1,00000 m	€ 602,03700 0%	€ 602,03700
CAM25_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
CAM25_MT.R.05.002	- Materiali per ripristini e consolidamenti	1,00000	€ 8,35677	€ 8,35677





	statici - Silicone g 500 tubo	cad	0%	
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 623,07777</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,84000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 15,40500
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 28,24500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 651,32277</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,53624 = 5% * B)			€ 110,72487
	Utili di impresa (C) = 3,37% * (A + B)			€ 76,20476
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 838,25</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,37%			€ 28,24500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 5,53624

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.020.020.C	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 020 - GIUNTI IMPERMEABILI 020 - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm C - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserito centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 100 mm., con movimento totale di 90 mm (+/-45 mm); per giunti con altezza profili 45 mm			
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.E.90.049	- Giunti - Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 100 mm altezza 45 mm	1,00000 m	€ 608,22800 0%	€ 608,22800
CAM25_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
CAM25_MT.R.05.002	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Silicone g 500 tubo	1,00000 cad	€ 8,35677 0%	€ 8,35677
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 629,26877</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,84000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 15,40500
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 28,24500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 657,51377</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,58887 = 5% * B)			€ 111,77734
	Utili di impresa (C) = 3,34% * (A + B)			€ 76,92911
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 846,22</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,34%			€ 28,24500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 5,58887
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM25_E23.020.020.D	<p>CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</p> <p>020 - GIUNTI IMPERMEABILI</p> <p>020 - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm</p> <p>D - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserito centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 100 mm., con movimento totale di 90 mm (+/-45 mm); per giunti con altezza profili 60 mm</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.90.050 - Giunti - Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 100 mm altezza 60 mm 1,00000 m € 642,35400 0% € 642,35400</p> <p>CAM25_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti 7,00000 cad € 1,81200 0% € 12,68400</p> <p>CAM25_MT.R.05.002 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Silicone g 500 tubo 1,00000 cad € 8,35677 0% € 8,35677</p> <p><b>Totale MT</b> € 663,39477</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,50000 h € 25,68000 0% € 12,84000</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,50000 h € 30,81000 0% € 15,40500</p> <p><b>Totale RU</b> € 28,24500</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 691,63977 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,87894 = 5% * B) € 117,57876</p> <p>Utili di impresa (C) = 3,17% * (A + B) € 80,92185</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> € 890,14 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 3,17% € 28,24500</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 5,87894</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.020.020.E	<p>CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</p> <p>020 - GIUNTI IMPERMEABILI</p> <p>020 - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm</p> <p>E - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserito centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 100 mm., con movimento totale di 90 mm (+/-45 mm); per giunti con altezza profili 80 mm</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.90.051 - Giunti - Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 100 mm altezza 80 mm 1,00000 m € 668,77900 0% € 668,77900</p> <p>CAM25_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad 7,00000 € 1,81200 € 12,68400</p>			



	espansione per giunti	cad	0%	
CAM25_MT.R.05.002	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Silicone g 500 tubo	1,00000 cad	€ 8,35677 0%	€ 8,35677
<b>Totale MT</b>				<b>€ 689,81977</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,84000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 15,40500
<b>Totale RU</b>				<b>€ 28,24500</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 718,06477</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,10355 = 5% * B)				€ 122,07101
Utili di impresa (C) = 3,06% * (A + B)				€ 84,01358
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 924,15</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 3,06%				€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 6,10355

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.020.030.A	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 020 - GIUNTI IMPERMEABILI 030 - Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani A - Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani giunto non superiori a 26 cm con movimento trasversale non superiore a 480 mm e movimento longitudinale non superiore a 240 mm costituito da un profilo in gomma butilica armata in corrispondenza delle due ali di incollaggio con zona centrale elastica per consentire assorbimento di movimenti tridimensionali dotato di ottima resistenza ai raggi UV ed all'ozono, resistente alle temperature da -40°C a +90°C, con elemento centrale ad alta elasticità che consenta di assorbire il movimento tridimensionale del giunto, idoneo per essere incollato con bitume caldo elastomerico oppure con incollaggi mediante resina epossidica tixotropica su superfici in metallo oppure in calcestruzzo; Profilo per larghezza vano giunto max 40 mm mov. trasversale 40 mm mov. longitudinale 20 mm mov. verticale 30 mm  <b>MT</b> CAM25_MT.E.90.052 - Giunti - Giunto dilatazione impermeabile largh. massimo 40 mm in sistemi bitum. CAM25_MT.R.05.002 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Silicone g 500 tubo <b>Totale MT</b>  <b>RU</b> CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio <b>Totale RU</b>  <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,65366 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 11,28% * (A + B) <b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2024  Incidenza Manodopera sul totale 11,28% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 m 1,00000 cad  0,50000 h 0,50000 h	€ 157,94600 0% € 8,35677 0%  € 25,68000 0% € 30,81000 0%	€ 157,94600 € 8,35677 <b>€ 166,30277</b>  <b>€ 28,24500</b>  <b>€ 194,54777</b> 0% € 33,07312 € 22,76209 <b>€ 250,38</b> 0% € 28,24500 € 1,65366

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.020.030.B	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI			



<b>020 - GIUNTI IMPERMEABILI</b>				
030 - Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani				
B - Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani giunto non superiori a 26 cm con movimento trasversale non superiore a 480 mm e movimento longitudinale non superiore a 240 mm costituito da un profilo in gomma butilica armata in corrispondenza delle due ali di incollaggio con zona centrale elastica per consentire assorbimento di movimenti tridimensionali dotato di ottima resistenza ai raggi UV ed all'ozono, resistente alle temperature da -40°C a +90°C, con elemento centrale ad alta elasticità che consenta di assorbire il movimento tridimensionale del giunto, idoneo per essere incollato con bitume caldo elastomerico oppure con incollaggi mediante resina epossidica tixotropica su superfici in metallo oppure in calcestruzzo; Profilo per larghezza vano giunto max 60 mm mov. trasversale 80 mm mov. longitudinale 40 mm mov. verticale 60 mm				
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.90.053	- Giunti - Giunto dilatazione impermeabile largh. massimo 60 mm in sistemi bitum.	1,00000 m	€ 180,59600 0%	€ 180,59600
CAM25_MT.R.05.002	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Silicone g 500 tubo	1,00000 cad	€ 8,35677 0%	€ 8,35677
<b>Totale MT</b>				<b>€ 188,95277</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,84000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 15,40500
<b>Totale RU</b>				<b>€ 28,24500</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 217,19777</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,84618 = 5% * B)				€ 36,92362
Utili di impresa (C) = 10,1% * (A + B)				€ 25,41214
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 279,53</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 10,1%				€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,84618

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.020.030.C	<b>CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</b> <b>020 - GIUNTI IMPERMEABILI</b> 030 - Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani <b>C - Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani giunto non superiori a 26 cm con movimento trasversale non superiore a 480 mm e movimento longitudinale non superiore a 240 mm costituito da un profilo in gomma butilica armata in corrispondenza delle due ali di incollaggio con zona centrale elastica per consentire assorbimento di movimenti tridimensionali dotato di ottima resistenza ai raggi UV ed all'ozono, resistente alle temperature da -40°C a +90°C, con elemento centrale ad alta elasticità che consenta di assorbire il movimento tridimensionale del giunto, idoneo per essere incollato con bitume caldo elastomerico oppure con incollaggi mediante resina epossidica tixotropica su superfici in metallo oppure in calcestruzzo; Profilo per larghezza vano giunto max 120 mm mov. trasversale 200 mm mov. longitudinale 100 mm mov. verticale 150 mm</b> <b>MT</b> CAM25_MT.E.90.054 - Giunti - Giunto dilatazione impermeabile largh. massimo 120 mm in sistemi bitum. CAM25_MT.R.05.002 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Silicone g 500 tubo <b>Totale MT</b> <b>RU</b> CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio <b>Totale RU</b>			
		1,00000 m	€ 236,61700 0%	€ 236,61700
		1,00000 cad	€ 8,35677 0%	€ 8,35677
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 244,97377</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,84000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 15,40500
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 28,24500</b>



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.020.040.A	<p>CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</p> <p>020 - GIUNTI IMPERMEABILI</p> <p>040 - Giunto di contrazione e di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture idoneo per impermeabilizzazioni con membrane bituminose e con manti sintetici in PVC</p> <p>A - Giunto di contrazione e di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture idoneo per impermeabilizzazioni con membrane bituminose e con manti sintetici in PVC resistente agli agenti atmosferici, resistente all'invecchiamento costituito da un bulbo centrale per assorbire il movimento con ali rigate da ambo le parti per essere incollato o saldato al manto impermeabile applicabile con bitume a caldo e con sistemi di saldatura ad aria calda; con bulbo centrale a doppio settore</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.90.056      - Giunti - Giunto dilatazione impermeabile per manti bitum. o in pvc bulbo doppio</p>	1,00000 m	€ 47,41400 0%	€ 47,41400



CAM25_MT.R.05.002	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Silicone g 500 tubo	0,50000 cad	€ 8,35677 0%	€ 4,17839
Totale MT				€ 51,59239
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
Totale RU				€ 11,29800
Sommano euro (A)				€ 62,89039
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53457 = 5% * B)				€ 10,69137
Utili di impresa (C) = 13,96% * (A + B)				€ 7,35818
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 80,94
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 13,96%				€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,53457

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.020.040.B	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 020 - GIUNTI IMPERMEABILI 040 - Giunto di contrazione e di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture idoneo per impermeabilizzazioni con membrane bituminose e con manti sintetici in PVC B - Giunto di contrazione e di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture idoneo per impermeabilizzazioni con membrane bituminose e con manti sintetici in PVC resistente agli agenti atmosferici, resistente all'invecchiamento costituito da un bulbo centrale per assorbire il movimento con ali rigate da ambo le parti per essere incollato o saldato al manto impermeabile applicabile con bitume a caldo e con sistemi di saldatura ad aria calda; con bulbo centrale a triplo settore				
	<b>MT</b>				
	CAM25_MT.E.90.057	- Giunti - Giunto dilatazione impermeabile per manti bitum. o in pvc bulbo triplo	1,00000 m	€ 59,19200 0%	€ 59,19200
	CAM25_MT.R.05.002	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Silicone g 500 tubo	0,50000 cad	€ 8,35677 0%	€ 4,17839
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 63,37039</b>
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 11,29800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 74,66839</b>
	Scostamento % su anno 2024				0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63468 = 5% * B)				€ 12,69363
	Utili di impresa (C) = 11,76% * (A + B)				€ 8,73620
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 96,10</b>
	Scostamento % su anno 2024				0%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,76%				€ 11,29800
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,63468

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.030.010.A	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 030 - GIUNTI DI GRANDI DIMENSIONI 010 - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento_ movimento sismico 70 mm (+20/-50) A - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti				



con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino a 100 mm				
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.90.058	- Giunti - Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 70 mm larghezza 100 mm	1,00000 m	€ 321,17700 0%	€ 321,17700
CAM25_MT.E.93.002	- Accessori per giunti - Tassello chimico per giunti	7,00000 cad	€ 3,77500 0%	€ 26,42500
<b>Totale MT</b>				<b>€ 347,60200</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 28,62000 0%	€ 11,44800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
<b>Totale RU</b>				<b>€ 34,04400</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 381,64600</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,24399 = 5% * B)				€ 64,87982
Utili di impresa (C) = 6,93% * (A + B)				€ 44,65258
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 491,18</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 6,93%				€ 34,04400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,24399

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.030.010.B	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 030 - GIUNTI DI GRANDI DIMENSIONI 010 - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 70 mm (+20/-50) B - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino a 150 mm			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.90.059	- Giunti - Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 70 mm larghezza 150 mm	1,00000 m	€ 388,52300 0%	€ 388,52300
CAM25_MT.E.93.002	- Accessori per giunti - Tassello chimico per giunti	7,00000 cad	€ 3,77500 0%	€ 26,42500
<b>Totale MT</b>				<b>€ 414,94800</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 28,62000 0%	€ 11,44800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
<b>Totale RU</b>				<b>€ 34,04400</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 448,99200</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,81643 = 5% * B)				€ 76,32864
Utili di impresa (C) = 5,89% * (A + B)				€ 52,53206



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 577,85</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,89%</i>		€ 34,04400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 3,81643

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.030.010.C	<b>CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</b> <b>030 - GIUNTI DI GRANDI DIMENSIONI</b> 010 - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 70 mm (+20/-50) C - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino a 200 mm  <b>MT</b> CAM25_MT.E.90.060 - Giunti - Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 70 mm larghezza 200 mm CAM25_MT.E.93.002 - Accessori per giunti - Tassello chimico per giunti  <b>Totale MT</b>  <b>RU</b> CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio  <b>Totale RU</b>  <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,40042 = 5% * B)  Utili di impresa (C) = 5,11% * (A + B)  <b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2024  <i>Incidenza Manodopera sul totale 5,11%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 m 7,00000 cad	€ 457,22800 0% € 3,77500 0%	€ 457,22800 € 26,42500 <b>€ 483,65300</b>   € 25,68000 0% € 28,62000 0% € 30,81000 0% <b>€ 34,04400</b>  <b>€ 517,69700</b> 0%  € 88,00849 € 60,57055  <b>€ 666,28</b> 0%  € 34,04400 € 4,40042

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.030.010.D	<b>CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</b> <b>030 - GIUNTI DI GRANDI DIMENSIONI</b> 010 - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 70 mm (+20/-50) D - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino a 250 mm  <b>MT</b> CAM25_MT.E.90.061 - Giunti - Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 70 mm larghezza 250 mm CAM25_MT.E.93.002 - Accessori per giunti - Tassello chimico per giunti  <b>Totale MT</b>	1,00000 m 7,00000 cad	€ 526,08400 0% € 3,77500 0%	€ 526,08400 € 26,42500





				<b>€ 552,50900</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 28,62000 0%	€ 11,44800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
<b>Totale RU</b>				<b>€ 34,04400</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 586,55300</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,98570 = 5% * B)				€ 99,71401
Utili di impresa (C) = 4,51% * (A + B)				€ 68,62670
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 754,89</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 4,51%				€ 34,04400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,98570

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.030.010.E	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 030 - GIUNTI DI GRANDI DIMENSIONI 010 - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 70 mm (+20/-50) E - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino a 300 mm			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.90.062	- Giunti - Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 70 mm larghezza 300 mm	1,00000 m	€ 596,75200 0%	€ 596,75200
CAM25_MT.E.93.002	- Accessori per giunti - Tassello chimico per giunti	7,00000 cad	€ 3,77500 0%	€ 26,42500
<b>Totale MT</b>				<b>€ 623,17700</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,66000 h	€ 25,68000 0%	€ 16,94880
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,66000 h	€ 30,81000 0%	€ 20,33460
<b>Totale RU</b>				<b>€ 37,28340</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 660,46040</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,61391 = 5% * B)				€ 112,27827
Utili di impresa (C) = 4,39% * (A + B)				€ 77,27387
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 850,01</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 4,39%				€ 37,28340
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,61391

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.030.010.F	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 030 - GIUNTI DI GRANDI DIMENSIONI 010 - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 70 mm (+20/-50) F - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi			



orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino a 350 mm				
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.90.063	- Giunti - Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 70 mm larghezza 350 mm	1,00000 m	€ 668,32600 0%	€ 668,32600
CAM25_MT.E.93.002	- Accessori per giunti - Tassello chimico per giunti	7,00000 cad	€ 3,77500 0%	€ 26,42500
<b>Totale MT</b>				<b>€ 694,75100</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 28,62000 0%	€ 11,44800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
<b>Totale RU</b>				<b>€ 34,04400</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 728,79500</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,19476 = 5% * B)				€ 123,89515
Utili di impresa (C) = 3,63% * (A + B)				€ 85,26902
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 937,96</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 3,63%				€ 34,04400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 6,19476

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.030.020.A	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 030 - GIUNTI DI GRANDI DIMENSIONI 020 - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 100 mm (+50/-50) A - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 100 mm (+50/-50). Larghezza del giunto fino a 100 mm			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.90.064	- Giunti - Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 100 mm larghezza 100 mm	1,00000 m	€ 549,48900 0%	€ 549,48900
CAM25_MT.E.93.002	- Accessori per giunti - Tassello chimico per giunti	7,00000 cad	€ 3,77500 0%	€ 26,42500
<b>Totale MT</b>				<b>€ 575,91400</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 28,62000 0%	€ 11,44800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
<b>Totale RU</b>				<b>€ 34,04400</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 609,95800</b> 0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,18464 = 5% * B)		€ 103,69286
	Utili di impresa (C) = 4,34% * (A + B)		€ 71,36509
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 785,02</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,34%		€ 34,04400
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 5,18464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.030.020.B	<b>CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</b> <b>030 - GIUNTI DI GRANDI DIMENSIONI</b> 020 - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 100 mm (+50/-50) B - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 100 mm (+50/-50). Larghezza del giunto fino a 150 mm  <b>MT</b> CAM25_MT.E.90.065 - Giunti - Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 100 mm larghezza 150 mm CAM25_MT.E.93.002 - Accessori per giunti - Tassello chimico per giunti  <b>Totale MT</b>  <b>RU</b> CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio  <b>Totale RU</b>  <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,49012 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 4,1% * (A + B)  <b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2024  Incidenza Manodopera sul totale 4,1% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 m  7,00000 cad    0,40000 h 0,40000 h 0,40000 h	€ 585,42700 0%  € 3,77500 0%    € 25,68000 0% € 28,62000 0% € 30,81000 0%	€ 585,42700  € 26,42500  <b>€ 611,85200</b>    <b>€ 34,04400</b>  <b>€ 645,89600</b> 0%  € 109,80232 € 75,56983  <b>€ 831,27</b> 0%  € 34,04400 € 5,49012

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.030.020.C	<b>CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</b> <b>030 - GIUNTI DI GRANDI DIMENSIONI</b> 020 - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 100 mm (+50/-50) C - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 100 mm (+50/-50). Larghezza del giunto fino a 200 mm  <b>MT</b> CAM25_MT.E.90.066 - Giunti - Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 100 mm larghezza 200 mm	1,00000 m	€ 661,68200 0%	€ 661,68200



CAM25_MT.E.93.002	- Accessori per giunti - Tassello chimico per giunti	7,00000 cad	€ 3,77500 0%	€ 26,42500
<b>Totale MT</b>				<b>€ 688,10700</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 28,62000 0%	€ 11,44800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
<b>Totale RU</b>				<b>€ 34,04400</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 722,15100</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,13828 = 5% * B)				€ 122,76567
Utili di impresa (C) = 3,66% * (A + B)				€ 84,49167
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 929,41</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 3,66%				€ 34,04400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 6,13828

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.030.020.D	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 030 - GIUNTI DI GRANDI DIMENSIONI 020 - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 100 mm (+50/-50) D - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 100 mm (+50/-50). Larghezza del giunto fino a 300 mm			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.90.067	- Giunti - Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 100 mm larghezza 300 mm	1,00000 m	€ 731,89700 0%	€ 731,89700
CAM25_MT.E.93.002	- Accessori per giunti - Tassello chimico per giunti	7,00000 cad	€ 3,77500 0%	€ 26,42500
<b>Totale MT</b>				<b>€ 758,32200</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 28,62000 0%	€ 11,44800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
<b>Totale RU</b>				<b>€ 34,04400</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 792,36600</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,73511 = 5% * B)				€ 134,70222
Utili di impresa (C) = 3,34% * (A + B)				€ 92,70682
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 1.019,78</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 3,34%				€ 34,04400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 6,73511

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM25_E23.030.020.E	<p>CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</p> <p>030 - GIUNTI DI GRANDI DIMENSIONI</p> <p>020 - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 100 mm (+50/-50)</p> <p>E - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 100 mm (+50/-50). Larghezza del giunto fino a 350 mm</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.90.068 - Giunti - Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 100 mm larghezza 350 mm 1,00000 m € 803,92400 0% € 803,92400</p> <p>CAM25_MT.E.93.002 - Accessori per giunti - Tassello chimico per giunti 7,00000 cad € 3,77500 0% € 26,42500</p> <p><b>Totale MT</b> € 830,34900</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,40000 h € 25,68000 0% € 10,27200</p> <p>CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,40000 h € 28,62000 0% € 11,44800</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,40000 h € 30,81000 0% € 12,32400</p> <p><b>Totale RU</b> € 34,04400</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 864,39300 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,34734 = 5% * B) € 146,94681</p> <p>Utili di impresa (C) = 3,06% * (A + B) € 101,13398</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> € 1.112,47 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 3,06% € 34,04400</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 7,34734</p>			
---------------------	--	--	--	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.040.010.A	<p>CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</p> <p>040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIAE E SOFFITTI</p> <p>010 - Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti con inserto centrale in gomma elastomerica</p> <p>A - Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta sul piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica resistente agli agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni e sbalzi termici da -30°C a + 90°C in barre da 4 ml/cad fissato sui lati mediante viti inox e tasselli con funzioni anti vandalo; per larghezza del vano giunto fino a 75 mm</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.90.069 - Giunti - Giunto dilatazione per facciate larghezza fino a 75 mm 1,00000 m € 63,64650 0% € 63,64650</p> <p>CAM25_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti 7,00000 cad € 1,81200 0% € 12,68400</p> <p><b>Totale MT</b> € 76,33050</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,25000 h € 25,68000 0% € 6,42000</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,25000 h € 30,81000 0% € 7,70250</p> <p><b>Totale RU</b> € 14,12250</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 90,45300 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p>			



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76885 = 5% * B)		€ 15,37701
	Utili di impresa (C) = 12,13% * (A + B)		€ 10,58300
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>		<b>€ 116,41</b>
	Scostamento % su anno 2024		0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,13%</i>		€ 14,12250
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,76885

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.040.010.B	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI 010 - Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti con inserto centrale in gomma elastomerica B - Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta sul piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica resistente agli agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni e sbalzi termici da -30°C a + 90°C in barre da 4 ml/cad fissato sui lati mediante viti inox e tasselli con funzioni anti vandalo; per larghezza del vano giunto fino a 100 mm  <b>MT</b> CAM25_MT.E.90.070 - Giunti - Giunto dilatazione per facciate larghezza fino a 100 mm 1,00000 m € 72,32900 0% € 72,32900 CAM25_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti 7,00000 cad € 1,81200 0% € 12,68400 <b>Totale MT</b> € 85,01300  <b>RU</b> CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,25000 h € 25,68000 0% € 6,42000 CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,25000 h € 30,81000 0% € 7,70250 <b>Totale RU</b> € 14,12250  <b>Sommano euro (A)</b> € 99,13550 Scostamento % su anno 2024 0%  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84265 = 5% * B) € 16,85304 Utili di impresa (C) = 11,07% * (A + B) € 11,59885 <b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> € 127,59 Scostamento % su anno 2024 0%  <i>Incidenza Manodopera sul totale 11,07%</i> € 14,12250 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,84265			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.040.010.C	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI 010 - Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti con inserto centrale in gomma elastomerica C - Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta sul piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica resistente agli agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni e sbalzi termici da -30°C a + 90°C in barre da 4 ml/cad fissato sui lati mediante viti inox e tasselli con funzioni anti vandalo; per larghezza del vano giunto fino a 150 mm  <b>MT</b> CAM25_MT.E.90.071 - Giunti - Giunto dilatazione per facciate larghezza fino a 150 mm 1,00000 m € 81,84200 0% € 81,84200 CAM25_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti 7,00000 cad € 1,81200 0% € 12,68400 <b>Totale MT</b> € 94,52600  <b>RU</b> CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,25000 h € 25,68000 0% € 6,42000			



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.040.010.D	<p>CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</p> <p>040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI</p> <p>010 - Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti con inserto centrale in gomma elastomerica</p> <p>D - Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta sul piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica resistente agli agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni e sbalzi termici da -30°C a + 90°C in barre da 4 ml/cad fissato sui lati mediante viti inox e tasselli con funzioni anti vandalo; per larghezza del vano giunto fino a 200 mm</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.90.072                      - Giunti - Giunto dilatazione per facciate larghezza fino a 200 mm                      1,00000 m                      € 94,82800                      € 94,82800 0%</p> <p>CAM25_MT.E.93.001                      - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti                      7,00000 cad                      € 1,81200                      € 12,68400 0%</p> <p><b>Totale MT</b>                      <b>€ 107,51200</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001                      - Operai edili - Operaio comune                      0,25000 h                      € 25,68000                      € 6,42000 0%</p> <p>CAM25_RU.E.001.003                      - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio                      0,25000 h                      € 30,81000                      € 7,70250 0%</p> <p><b>Totale RU</b>                      <b>€ 14,12250</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b>                      <b>€ 121,63450</b> Scostamento % su anno 2024                      0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03389 = 5% * B)                      € 20,67787</p> <p>Utili di impresa (C) = 9,02% * (A + B)                      € 14,23124</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>                      <b>€ 156,54</b> Scostamento % su anno 2024                      0%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 9,02%</i>                      € 14,12250</p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>                      € 1,03389</p>			

Pagina 3.375 di 9.299



	CAM25_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 139,82600</b>
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 14,12250</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 153,94850</b>
	Scostamento % su anno 2024				0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,30856 = 5% * B)				€ 26,17125
	Utili di impresa (C) = 7,13% * (A + B)				€ 18,01198
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 198,13</b>
	Scostamento % su anno 2024				0%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,13%				€ 14,12250
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,30856

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.040.010.F	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI 010 - Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti con inserto centrale in gomma elastomerica F - Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta sul piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica resistente agli agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni e sbalzi termici da -30°C a + 90°C in barre da 4 ml/cad fissato sui lati mediante viti inox e tasselli con funzioni anti vandalo; per larghezza del vano giunto fino a 300 mm				
	<b>MT</b>				
	CAM25_MT.E.90.074	- Giunti - Giunto dilatazione per facciate larghezza fino a 300 mm	1,00000 m	€ 144,05400 0%	€ 144,05400
	CAM25_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 156,73800</b>
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 14,12250</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 170,86050</b>
	Scostamento % su anno 2024				0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,45231 = 5% * B)				€ 29,04629
	Utili di impresa (C) = 6,42% * (A + B)				€ 19,99068
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 219,90</b>
	Scostamento % su anno 2024				0%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,42%				€ 14,12250
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,45231

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.040.020.A	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI 020 - Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti A - Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti posto in opera in piano o ad angolo predisposto per montaggio a scomparsa con clips in acciaio inox inserite nel vano giunto o con tassello e viti a vista; per larghezza del vano giunto fino a 35 mm				





<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.91.001	- Coprigiunti - Coprigiunto in alluminio per pareti o pavimenti larghezza fino a 35 mm	1,00000 m	€ 12,38200 0%	€ 12,38200
<b>Totale MT</b>				<b>€ 12,38200</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
<b>Totale RU</b>				<b>€ 5,64900</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 18,03100</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15326 = 5% * B)				€ 3,06527
Utili di impresa (C) = 24,34% * (A + B)				€ 2,10963
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 23,21</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 24,34%				€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,15326

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_E23.040.020.B	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI 020 - Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti B - Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti posto in opera in piano o ad angolo predisposto per montaggio a scomparsa con clips in acciaio inox inserite nel vano giunto o con tassello e viti a vista; per larghezza del vano giunto fino a 50 mm				
	<b>MT</b>				
	CAM25_MT.E.91.002	- Coprigiunti - Coprigiunto in alluminio per pareti o pavimenti larghezza fino a 50 mm	1,00000 m	€ 14,79800 0%	€ 14,79800
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 14,79800</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 5,64900</b>	
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 20,44700</b> 0%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17380 = 5% * B)			€ 3,47599	
	Utili di impresa (C) = 21,47% * (A + B)			€ 2,39230	
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 26,32</b> 0%	
	Incidenza Manodopera sul totale 21,47%			€ 5,64900	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,17380		

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.040.020.C	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI 020 - Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti C - Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti posto in opera in piano o ad angolo predisposto per montaggio a scomparsa con clips in acciaio inox inserite nel vano giunto o con tassello e viti a vista; per larghezza del vano giunto fino a 80 mm  <b>MT</b> CAM25_MT.E.91.003 - Coprigiunti - Coprigiunto in alluminio per	1,00000	€ 24,00900	€ 24,00900



	pareti o pavimenti larghezza fino a 80 mm	m	0%	
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 24,00900</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 11,29800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 35,30700</b>
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30011 = 5% * B)			€ 6,00219
	Utili di impresa (C) = 24,86% * (A + B)			€ 4,13092
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>			<b>€ 45,44</b>
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,86%			€ 11,29800
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,30011

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.040.020.D	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI 020 - Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti D - Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti posto in opera in piano o ad angolo predisposto per montaggio a scomparsa con clips in acciaio inox inserite nel vano giunto o con tassello e viti a vista; per larghezza del vano giunto fino a 100 mm			
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.E.91.004	- Coprigiunti - Coprigiunto in alluminio per pareti o pavimenti larghezza fino a 100 mm	1,00000 m	€ 51,64200 0%	€ 51,64200
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 51,64200</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 11,29800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 62,94000</b>
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53499 = 5% * B)			€ 10,69980
	Utili di impresa (C) = 13,95% * (A + B)			€ 7,36398
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>			<b>€ 81,00</b>
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,95%			€ 11,29800
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,53499

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.040.030.A	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI 030 - Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti A - Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 100 mm			
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.E.91.005	- Coprigiunti - Coprigiunto in alluminio	1,00000	€ 56,17200	€ 56,17200



	grandi dimensioni per pareti largh. fino a 100 mm	m	0%	
CAM25_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	4,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 7,24800
<b>Totale MT</b>				<b>€ 63,42000</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
<b>Totale RU</b>				<b>€ 5,64900</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 69,06900</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58709 = 5% * B)				€ 11,74173
Utili di impresa (C) = 6,35% * (A + B)				€ 8,08107
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 88,89</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 6,35%				€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,58709

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.040.030.B	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIAE E SOFFITTI 030 - Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti B - Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 150 mm			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.91.006	- Coprigiunti - Coprigiunto in alluminio grandi dimensioni per pareti largh. fino a 150 mm	1,00000 m	€ 63,87300 0%	€ 63,87300
CAM25_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	4,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 7,24800
<b>Totale MT</b>				<b>€ 71,12100</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
<b>Totale RU</b>				<b>€ 5,64900</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 76,77000</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65255 = 5% * B)				€ 13,05090
Utili di impresa (C) = 5,72% * (A + B)				€ 8,98209
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 98,80</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 5,72%				€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,65255

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.040.030.C	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIAE E SOFFITTI 030 - Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti C - Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in			



piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 200 mm				
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.91.007	- Coprigiunti - Coprigiunto in alluminio grandi dimensioni per pareti largh. fino a 200 mm	1,00000 m	€ 71,57400 0%	€ 71,57400
CAM25_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	4,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 7,24800
<b>Totale MT</b>				<b>€ 78,82200</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
<b>Totale RU</b>				<b>€ 5,64900</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 84,47100</b> 0%
Scostamento % su anno 2024				
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71800 = 5% * B)				€ 14,36007
Utili di impresa (C) = 5,2% * (A + B)				€ 9,88311
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 108,71</b> 0%
Scostamento % su anno 2024				
Incidenza Manodopera sul totale 5,2%				€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,71800

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.040.030.D	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIAE E SOFFITTI 030 - Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti D - Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 250 mm			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.91.008	- Coprigiunti - Coprigiunto in alluminio grandi dimensioni per pareti largh. fino a 250 mm	1,00000 m	€ 80,33200 0%	€ 80,33200
CAM25_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	4,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 7,24800
<b>Totale MT</b>				<b>€ 87,58000</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
<b>Totale RU</b>				<b>€ 5,64900</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 93,22900</b> 0%
Scostamento % su anno 2024				
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79245 = 5% * B)				€ 15,84893
Utili di impresa (C) = 4,71% * (A + B)				€ 10,90779
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 119,99</b> 0%
Scostamento % su anno 2024				
Incidenza Manodopera sul totale 4,71%				€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,79245

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM25_E23.040.030.E	<p>CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</p> <p>040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI</p> <p>030 - Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti</p> <p>E - Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 300 mm</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.91.009 - Coprigiunti - Coprigiunto in alluminio grandi dimensioni per pareti largh. fino a 300 mm 1,00000 m € 86,67400 0% € 86,67400</p> <p>CAM25_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti 4,00000 cad € 1,81200 0% € 7,24800</p> <p><b>Totale MT</b> € 93,92200</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,10000 h € 25,68000 0% € 2,56800</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,10000 h € 30,81000 0% € 3,08100</p> <p><b>Totale RU</b> € 5,64900</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 99,57100 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84635 = 5% * B) € 16,92707</p> <p>Utili di impresa (C) = 4,41% * (A + B) € 11,64981</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> € 128,15 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 4,41% € 5,64900</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,84635</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.040.030.F	<p>CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</p> <p>040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI</p> <p>030 - Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti</p> <p>F - Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 350 mm</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.91.010 - Coprigiunti - Coprigiunto in alluminio grandi dimensioni per pareti largh. fino a 350 mm 1,00000 m € 93,92200 0% € 93,92200</p> <p>CAM25_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti 4,00000 cad € 1,81200 0% € 7,24800</p> <p><b>Totale MT</b> € 101,17000</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,10000 h € 25,68000 0% € 2,56800</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,10000 h € 30,81000 0% € 3,08100</p> <p><b>Totale RU</b> € 5,64900</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 106,81900 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90796 = 5% * B) € 18,15923</p> <p>Utili di impresa (C) = 4,11% * (A + B) € 12,49782</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b></p> <p>Scostamento % su anno 2024</p>			



Incidenza Manodopera sul totale 4,11%

Spese generali (B) = 17% \* A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96315 = 5% \* B)

Utili di impresa (C) = 3,87% \* (A + B)

CAM25_MT.E.91.012	- Coprigiunti - Coprigiunto alluminio per pareti o soffitti largh. fino a 100 mm doppio fissaggio
CAM25_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti



	<b>Totale RU</b>		<b>€ 5,64900</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 98,66500</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83865 = 5% * B)		€ 16,77305
	Utili di impresa (C) = 4,45% * (A + B)		€ 11,54381
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 126,98</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,45%		€ 5,64900
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,83865

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.040.040.B	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIAE E SOFFITTI 040 - Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad B - Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad in alluminio preverniciato spessore 20/10 fissato su entrambi i lati del giunto in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per l'aderenza e la tenuta sulle murature e con fori svasati bloccato sui due lati con funzione antivandalo mediante viti inox e tasselli per fissaggio con sistema a scomparsa e con guarnizioni in gomma cellulare adesiva e inserto in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni capace di assorbire sbalzi termici da -30°C a +90°C, in barre da 3 ml/cad; per larghezza del vano giunto fino a 150 mm  <b>MT</b> CAM25_MT.E.91.013 - Coprigiunti - Coprigiunto alluminio per pareti o soffitti largh. fino a 150 mm doppio fissaggio CAM25_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti  <b>Totale MT</b>  <b>RU</b> CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio  <b>Totale RU</b>  <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90668 = 5% * B)  Utili di impresa (C) = 4,11% * (A + B)  <b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2024  Incidenza Manodopera sul totale 4,11% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 m  7,00000 cad    0,10000 h 0,10000 h	€ 88,33500 0%  € 1,81200 0%    € 25,68000 0% € 30,81000 0%	€ 88,33500  € 12,68400  <b>€ 101,01900</b>       <b>€ 5,64900</b>  <b>€ 106,66800</b> 0%  € 18,13356 € 12,48016  <b>€ 137,28</b> 0%  € 5,64900 € 0,90668

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.040.040.C	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIAE E SOFFITTI 040 - Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad C - Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad in alluminio preverniciato spessore 20/10 fissato su entrambi i lati del giunto in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per l'aderenza e la tenuta sulle murature e con fori svasati bloccato sui due lati con funzione antivandalo mediante viti inox e tasselli per fissaggio con sistema a scomparsa e con guarnizioni in gomma cellulare adesiva e inserto in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni capace di assorbire sbalzi termici da -30°C a +90°C, in barre da 3 ml/cad; per larghezza del vano giunto fino a 200 mm  <b>MT</b> CAM25_MT.E.91.014 - Coprigiunti - Coprigiunto alluminio per pareti o soffitti largh. fino a 200 mm	1,00000 m	€ 94,07300 0%	€ 94,07300



	doppio fissaggio			
CAM25_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
<b>Totale MT</b>				<b>€ 106,75700</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
<b>Totale RU</b>				<b>€ 5,64900</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 112,40600</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95545 = 5% * B)				€ 19,10902
Utili di impresa (C) = 3,9% * (A + B)				€ 13,15150
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 144,67</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 3,9%				€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,95545

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.040.040.D	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI 040 - Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad D - Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad in alluminio preverniciato spessore 20/10 fissato su entrambi i lati del giunto in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per l'aderenza e la tenuta sulle murature e con fori svasati bloccato sui due lati con funzione antivandalò mediante viti inox e tasselli per fissaggio con sistema a scomparsa e con guarnizioni in gomma cellulare adesiva e inserto in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni capace di assorbire sbalzi termici da -30°C a +90°C, in barre da 3 ml/cad; per larghezza del vano giunto fino a 250 mm			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.91.015	- Coprigiunti - Coprigiunto alluminio per pareti o soffitti largh. fino a 250 mm doppio fissaggio	1,00000 m	€ 103,73700 0%	€ 103,73700
CAM25_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
<b>Totale MT</b>				<b>€ 116,42100</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
<b>Totale RU</b>				<b>€ 5,64900</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 122,07000</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03760 = 5% * B)				€ 20,75190
Utili di impresa (C) = 3,6% * (A + B)				€ 14,28219
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 157,10</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 3,6%				€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,03760

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.040.040.E	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI 040 - Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad			





E - Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad in alluminio preverniciato spessore 20/10 fissato su entrambi i lati del giunto in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per l'aderenza e la tenuta sulle murature e con fori svasati bloccato sui due lati con funzione antivandalo mediante viti inox e tasselli per fissaggio con sistema a scomparsa e con guarnizioni in gomma cellulare adesiva e inserto in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni capace di assorbire sbalzi termici da -30°C a +90°C, in barre da 3 ml/cad; per larghezza del vano giunto fino a 300 mm				
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.91.016	- Coprigiunti - Coprigiunto alluminio per pareti o soffitti largh. fino a 300 mm doppio fissaggio	1,00000 m	€ 109,32400 0%	€ 109,32400
CAM25_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
<b>Totale MT</b>				<b>€ 122,00800</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
<b>Totale RU</b>				<b>€ 5,64900</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 127,65700</b> 0%
Scostamento % su anno 2024				
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08508 = 5% * B)				€ 21,70169
Utili di impresa (C) = 3,44% * (A + B)				€ 14,93587
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 164,29</b> 0%
Scostamento % su anno 2024				
Incidenza Manodopera sul totale 3,44%				€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,08508

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.050.010.A	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 010 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio A - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 10-20 mm			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.92.001	- Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilat. a solaio fino a 20 mm	1,00000 m	€ 18,12000 0%	€ 18,12000
CAM25_MT.R.04.057	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
<b>Totale MT</b>				<b>€ 18,70482</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,54050
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,82450</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 21,52932</b> 0%
Scostamento % su anno 2024				
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18300 = 5% * B)				€ 3,65998
Utili di impresa (C) = 10,19% * (A + B)				€ 2,51893



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 27,71</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,19%</i>		€ 2,82450
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,18300

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.050.010.B	<b>CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</b> <b>050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO</b> 010 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio B - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 20-30 mm  <b>MT</b> CAM25_MT.E.92.002 - Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 30 mm  CAM25_MT.R.04.057 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro  <b>Totale MT</b>  <b>RU</b> CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune  CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio  <b>Totale RU</b>  <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22150 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 8,42% * (A + B)  <b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2024  <i>Incidenza Manodopera sul totale 8,42%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 m 2,00000 kg  0,05000 h 0,05000 h	€ 22,65000 0% € 0,29241 0%  € 25,68000 0% € 30,81000 0%	€ 22,65000 € 0,58482  € 1,28400 € 1,54050  € 26,05932 0% € 4,43008 € 3,04894  € 33,54 0% € 2,82450 € 0,22150

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.050.010.C	<b>CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</b> <b>050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO</b> 010 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio C - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 30-40 mm  <b>MT</b> CAM25_MT.E.92.003 - Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 40 mm  CAM25_MT.R.04.057 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro  <b>Totale MT</b>  <b>RU</b>	1,00000 m 2,00000 kg	€ 27,18000 0% € 0,29241 0%	€ 27,18000 € 0,58482  € 27,76482



CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,54050
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,82450</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 30,58932</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26001 = 5% * B)				€ 5,20018
Utili di impresa (C) = 7,17% * (A + B)				€ 3,57895
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 39,37</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 7,17%				€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,26001

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.050.010.D	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 010 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio D - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 40-50 mm  <b>MT</b> CAM25_MT.E.92.004 - Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 50 mm CAM25_MT.R.04.057 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro  <b>Totale MT</b>  <b>RU</b> CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio  <b>Totale RU</b>  <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31135 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 5,99% * (A + B)  <b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2024  Incidenza Manodopera sul totale 5,99% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 m  2,00000 kg     0,05000 h 0,05000 h	€ 33,22000 0%  € 0,29241 0%     € 25,68000 0% € 30,81000 0%	€ 33,22000  € 0,58482  <b>€ 33,80482</b>     <b>€ 2,82450</b>  <b>€ 36,62932</b> 0%  € 6,22698 € 4,28563  <b>€ 47,14</b> 0%  € 2,82450 € 0,31135

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.050.010.E	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 010 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio E - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per			



larghezza del vano giunto fino a 50-60 mm				
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.92.005	- Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 60 mm	1,00000 m	€ 46,81000 0%	€ 46,81000
CAM25_MT.R.04.057	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
<b>Totale MT</b>				<b>€ 47,39482</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,54050
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,82450</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 50,21932</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42686 = 5% * B)				€ 8,53728
Utili di impresa (C) = 4,37% * (A + B)				€ 5,87566
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 64,63</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 4,37%				€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,42686

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.050.010.F	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 010 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio F - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 60-70mm			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.92.006	- Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 70 mm	1,00000 m	€ 51,34000 0%	€ 51,34000
CAM25_MT.R.04.057	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
<b>Totale MT</b>				<b>€ 51,92482</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,54050
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,82450</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 54,74932</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46537 = 5% * B)				€ 9,30738
Utili di impresa (C) = 4,01% * (A + B)				€ 6,40567
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 70,46</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 4,01%				€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,46537
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM25_E23.050.010.G	<p>CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</p> <p>050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO</p> <p>010 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio</p> <p>G - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 70-80 mm</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.92.007 - Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilat. a solaio fino a 80 mm 1,00000 m € 54,36000 0% € 54,36000</p> <p>CAM25_MT.R.04.057 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro 2,00000 kg € 0,29241 0% € 0,58482</p> <p><b>Totale MT</b> € 54,94482</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,05000 h € 25,68000 0% € 1,28400</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,05000 h € 30,81000 0% € 1,54050</p> <p><b>Totale RU</b> € 2,82450</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 57,76932 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49104 = 5% * B) € 9,82078</p> <p>Utili di impresa (C) = 3,8% * (A + B) € 6,75901</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> € 74,35 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 3,8% € 2,82450</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,49104</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.050.010.H	<p>CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</p> <p>050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO</p> <p>010 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio</p> <p>H - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 80-90 mm</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.92.008 - Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilat. a solaio fino a 90 mm 1,00000 m € 58,89000 0% € 58,89000</p> <p>CAM25_MT.R.04.057 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro 2,00000 kg € 0,29241 0% € 0,58482</p> <p><b>Totale MT</b> € 59,47482</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,05000 h € 25,68000 0% € 1,28400</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,05000 h € 30,81000 0% € 1,54050</p> <p><b>Totale RU</b> € 2,82450</p> <p><b>Sommano euro (A)</b></p> <p>Scostamento % su anno 2024</p>			



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.050.010.L	<p>CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</p> <p>050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO</p> <p>010 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio</p> <p>L - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 100-110 mm</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.92.010</p>	1,00000 m	€ 99,66000 0%	€ 99,66000



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.050.010.M	<p>CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO</p> <p>010 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio</p> <p>M - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 110-120 mm</p>			
	<b>MT</b>			
	<p>CAM25_MT.E.92.011 - Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 120 mm</p>	1,00000 m	€ 107,21000 0%	€ 107,21000
	<p>CAM25_MT.R.04.057 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro</p>	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 107,79482</b>
	<b>RU</b>			
	<p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p>	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	<p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p>	0,05000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,54050
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,82450</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 110,61932</b>
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94026 = 5% * B)			€ 18,80528
	Utili di impresa (C) = 1,98% * (A + B)			€ 12,94246
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>			<b>€ 142,37</b>
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,98%			€ 2,82450
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,94026

Pagina 3.391 di 9.299



N - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 120 -130mm				
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.92.012	- Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilat. a solaio fino a 130 mm	1,00000 m	€ 111,74000 0%	€ 111,74000
CAM25_MT.R.04.057	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
<b>Totale MT</b>				<b>€ 112,32482</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,54050
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,82450</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 115,14932</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97877 = 5% * B)				€ 19,57538
Utili di impresa (C) = 1,91% * (A + B)				€ 13,47247
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 148,20</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 1,91%				€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,97877

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.050.010.O	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 010 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio O - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 130-140 mm			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.92.013	- Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilat. a solaio fino a 140 mm	1,00000 m	€ 123,82000 0%	€ 123,82000
CAM25_MT.R.04.057	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
<b>Totale MT</b>				<b>€ 124,40482</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,54050
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,82450</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 127,22932</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08145 = 5% * B)				€ 21,62898
Utili di impresa (C) = 1,72% * (A + B)				€ 14,88583





Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.050.010.Q	<p>CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</p> <p>050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO</p> <p>010 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio</p> <p>Q - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 150-160 mm</p>			
	<b>MT</b>			
	<p>CAM25_MT.E.92.015 - Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 160 mm</p>	1,00000 m	€ 134,39000 0%	€ 134,39000
	<p>CAM25_MT.R.04.057 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro</p>	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 134,97482</b>
	<b>RU</b>			



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.050.020.A	<p>CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 020 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete A - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 10-20 mm</p>			
	<b>MT</b>			
	<p>CAM25_MT.E.92.016 - Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 20 mm</p>	1,00000 m	€ 24,16000 0%	€ 24,16000
	<p>CAM25_MT.R.04.057 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro</p>	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 24,74482</b>
	<b>RU</b>			
	<p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p>	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	<p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p>	0,05000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,54050
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,82450</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 27,56932</b>
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23434 = 5% * B)			€ 4,68678
	Utili di impresa (C) = 7,96% * (A + B)			€ 3,22561
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>			<b>€ 35,48</b>
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,96%			€ 2,82450
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,23434

Pagina 3.394 di 9.299



larghezza del vano giunto fino a 20-30 mm				
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.92.017	- Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 30 mm	1,00000 m	€ 30,20000 0%	€ 30,20000
CAM25_MT.R.04.057	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
<b>Totale MT</b>				<b>€ 30,78482</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,54050
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,82450</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 33,60932</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28568 = 5% * B)				€ 5,71358
Utili di impresa (C) = 6,53% * (A + B)				€ 3,93229
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 43,26</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 6,53%				€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,28568

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.050.020.C	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 020 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete C - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 30-40 mm			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.92.018	- Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 40 mm	1,00000 m	€ 33,22000 0%	€ 33,22000
CAM25_MT.R.04.057	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
<b>Totale MT</b>				<b>€ 33,80482</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,54050
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,82450</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 36,62932</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31135 = 5% * B)				€ 6,22698
Utili di impresa (C) = 5,99% * (A + B)				€ 4,28563
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 47,14</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 5,99%				€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,31135
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM25_E23.050.020.D	<p>CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</p> <p>050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO</p> <p>020 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete</p> <p>D - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 40-50 mm</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.92.019 - Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilat. a parete fino a 50 mm 1,00000 m € 42,28000 0% € 42,28000</p> <p>CAM25_MT.R.04.057 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro 2,00000 kg € 0,29241 0% € 0,58482</p> <p><b>Totale MT</b> € 42,86482</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,05000 h € 25,68000 0% € 1,28400</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,05000 h € 30,81000 0% € 1,54050</p> <p><b>Totale RU</b> € 2,82450</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 45,68932 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38836 = 5% * B) € 7,76718</p> <p>Utili di impresa (C) = 4,8% * (A + B) € 5,34565</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> € 58,80 0%</p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 4,8% € 2,82450</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,38836</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.050.020.E	<p>CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</p> <p>050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO</p> <p>020 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete</p> <p>E - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 50-60 mm</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.92.020 - Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilat. a parete fino a 60 mm 1,00000 m € 63,42000 0% € 63,42000</p> <p>CAM25_MT.R.04.057 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro 2,00000 kg € 0,29241 0% € 0,58482</p> <p><b>Totale MT</b> € 64,00482</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,05000 h € 25,68000 0% € 1,28400</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,05000 h € 30,81000 0% € 1,54050</p> <p><b>Totale RU</b> € 2,82450</p> <p><b>Sommano euro (A)</b></p> <p>Scostamento % su anno 2024</p>			



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.050.020.G	<p>CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</p> <p>050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO</p> <p>020 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete</p> <p>G - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 70-80 mm</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.92.022</p> <p>- Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 80 mm</p>	1,00000 m	€ 73,68800 0%	€ 73,68800



	CAM25_MT.R.04.057	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 74,27282</b>
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,54050
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,82450</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 77,09732</b>
	Scostamento % su anno 2024				0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65533 = 5% * B)				€ 13,10654
	Utili di impresa (C) = 2,85% * (A + B)				€ 9,02039
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 99,22</b>
	Scostamento % su anno 2024				0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,85%				€ 2,82450
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,65533

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.050.020.H	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 020 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete H - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifuga privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 80-90 mm				
	<b>MT</b>				
	CAM25_MT.E.92.023	- Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 90 mm	1,00000 m	€ 83,65400 0%	€ 83,65400
	CAM25_MT.R.04.057	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 84,23882</b>
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,54050
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,82450</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 87,06332</b>
	Scostamento % su anno 2024				0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74004 = 5% * B)				€ 14,80076
	Utili di impresa (C) = 2,52% * (A + B)				€ 10,18641
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 112,05</b>
	Scostamento % su anno 2024				0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,52%				€ 2,82450
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,74004

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.050.020.I	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 020 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete				



I - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 90-100 mm per larghezza del vano giunto fino a 10-20 mm				
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.92.024	- Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 100 mm	1,00000 m	€ 88,93900 0%	€ 88,93900
CAM25_MT.R.04.057	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
<b>Totale MT</b>				<b>€ 89,52382</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,54050
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,82450</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 92,34832</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78496 = 5% * B)				€ 15,69921
Utili di impresa (C) = 2,38% * (A + B)				€ 10,80475
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 118,85</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 2,38%				€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,78496

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.050.020.L	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 020 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete L - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 100-110 mm			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.92.025	- Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 110 mm	1,00000 m	€ 101,17000 0%	€ 101,17000
CAM25_MT.R.04.057	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
<b>Totale MT</b>				<b>€ 101,75482</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,54050
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,82450</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 104,57932</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88892 = 5% * B)				€ 17,77848
Utili di impresa (C) = 2,1% * (A + B)				€ 12,23578



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 134,59</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,1%</i>		€ 2,82450
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,88892

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.050.020.M	<b>CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</b> 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 020 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete M - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 110-120 mm  <b>MT</b> CAM25_MT.E.92.026 - Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilat. a parete fino a 120 mm  CAM25_MT.R.04.057 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro  <b>Totale MT</b>  <b>RU</b> CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune  CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio  <b>Totale RU</b>  <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27397 = 5% * B)  Utili di impresa (C) = 1,46% * (A + B)  <b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2024  <i>Incidenza Manodopera sul totale 1,46%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 m  2,00000 kg          0,05000 h 0,05000 h	€ 146,47000 0%  € 0,29241 0%       € 25,68000 0% € 30,81000 0%	€ 146,47000  € 0,58482  <b>€ 147,05482</b>       <b>€ 2,82450</b>  <b>€ 149,87932</b> 0%  € 25,47948  € 17,53588  <b>€ 192,89</b> 0%  € 2,82450 € 1,27397

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.050.020.N	<b>CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</b> 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 020 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete N - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 120 -130mm  <b>MT</b> CAM25_MT.E.92.027 - Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilat. a parete fino a 130 mm  CAM25_MT.R.04.057 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro  <b>Totale MT</b>  <b>RU</b>	1,00000 m  2,00000 kg	€ 149,49000 0%  € 0,29241 0%	€ 149,49000  € 0,58482  <b>€ 150,07482</b>





CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,54050
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,82450</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 152,89932</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,29964 = 5% * B)				€ 25,99288
Utili di impresa (C) = 1,44% * (A + B)				€ 17,88922
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 196,78</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 1,44%				€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,29964

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.050.020.O	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 020 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete O - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 130-140 mm  <b>MT</b> CAM25_MT.E.92.028 - Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 140 mm CAM25_MT.R.04.057 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro  <b>Totale MT</b>  <b>RU</b> CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio  <b>Totale RU</b>  <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41516 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 1,32% * (A + B)  <b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2024  Incidenza Manodopera sul totale 1,32% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 m  2,00000 kg          0,05000 h  0,05000 h	€ 163,08000 0%  € 0,29241 0%          € 25,68000 0%  € 30,81000 0%	€ 163,08000  € 0,58482          € 1,28400  € 1,54050  <b>€ 163,66482</b>          <b>€ 2,82450</b>     <b>€ 166,48932</b> 0%  € 28,30318  € 19,47925  <b>€ 214,27</b> 0%  € 2,82450  € 1,41516

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.050.020.P	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 020 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete P - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per			



larghezza del vano giunto fino a 140-150 mm				
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.92.029	- Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilat. a parete fino a 150 mm	1,00000 m	€ 173,65000 0%	€ 173,65000
CAM25_MT.R.04.057	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
<b>Totale MT</b>				<b>€ 174,23482</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,54050
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,82450</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 177,05932</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50500 = 5% * B)				€ 30,10008
Utili di impresa (C) = 1,24% * (A + B)				€ 20,71594
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 227,88</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 1,24%				€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,50500

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E23.050.020.Q	CAM25_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 020 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete Q - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 150-160 mm			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.E.92.030	- Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilat. a parete fino a 160 mm	1,00000 m	€ 183,31400 0%	€ 183,31400
CAM25_MT.R.04.057	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
<b>Totale MT</b>				<b>€ 183,89882</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,54050
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,82450</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 186,72332</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,58715 = 5% * B)				€ 31,74296
Utili di impresa (C) = 1,18% * (A + B)				€ 21,84663
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 240,31</b>
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 1,18%				€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,58715
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM25_H01.010.010.A	<p>CAM25_H01 - EDILIZIA OSPEDALIERA - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN MATERIALE VINILICO 010 - Pavimenti in materiale vinilico con resistenza al fuoco di Classe 1 A - Fornitura e posa in opera di pavimento in materiale vinilico, provvisto di marcatura CE (EN1404),adatto per ambienti sanitari ed ospedalieri, non poroso, antibatterico ed antimuffa. Rispondente ai requisiti di cui al D.M. 236/89. Resistenza al fuoco di Classe 1. Sono compresi: tagli, sfridi ed ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore <math>\leq 1,5\text{mm}</math></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik" 0,18000 kg € 14,95908 0% € 2,69263</p> <p>CAM25_MT.H.010.002 - PAVIMENTI - Pavimento vinilico. Spessore non inferiore a 1,5 mm 1,05000 mq € 18,25000 € 19,16250</p> <p><b>Totale MT</b> € 21,85513</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,15000 h € 25,68000 0% € 3,85200</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,15000 h € 30,81000 0% € 4,62150</p> <p><b>Totale RU</b> € 8,47350</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 30,32863</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05156 = 1% * B) € 5,15587</p> <p>Utili di impresa (C) = 21,71% * (A + B) € 3,54845</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> € 39,03</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 21,71%</i> € 8,47350</p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i> € 0,05156</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_H01.010.010.B	<p>CAM25_H01 - EDILIZIA OSPEDALIERA - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN MATERIALE VINILICO 010 - Pavimenti in materiale vinilico con resistenza al fuoco di Classe 1 B - Fornitura e posa in opera di pavimento in materiale vinilico, provvisto di marcatura CE (EN1404),adatto per ambienti sanitari ed ospedalieri, non poroso, antibatterico ed antimuffa. Rispondente ai requisiti di cui al D.M. 236/89. Resistenza al fuoco di Classe 1. Sono compresi: tagli, sfridi ed ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore S, 1,5 mm &lt; S <math>\leq 2,5</math> mm</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik" 0,18000 kg € 14,95908 0% € 2,69263</p> <p>CAM25_MT.H.010.003 - PAVIMENTI - Pavimento in materiale vinilico. Spessore S, 1,5 mm &lt; S <math>\leq 2</math> mm 1,05000 mq € 31,50000 € 33,07500</p> <p><b>Totale MT</b> € 35,76763</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,15000 h € 25,68000 0% € 3,85200</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,15000 h € 30,81000 0% € 4,62150</p> <p><b>Totale RU</b> € 8,47350</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 44,24113</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07521 = 1% * B) € 7,52099</p> <p>Utili di impresa (C) = 14,88% * (A + B) € 5,17621</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> € 56,94</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 14,88%</i> € 8,47350</p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i> € 0,07521</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM25_H01.010.010.C	<p>CAM25_H01 - EDILIZIA OSPEDALIERA - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN MATERIALE VINILICO 010 - Pavimenti in materiale vinilico con resistenza al fuoco di Classe 1 C - Fornitura e posa in opera di pavimento in materiale vinilico, provvisto di marcatura CE (EN1404),adatto per ambienti sanitari ed ospedalieri, non poroso, antibatterico ed antimuffa. Rispondente ai requisiti di cui al D.M. 236/89. Resistenza al fuoco di Classe 1. Sono compresi: tagli, sfridi ed ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore S, 2,5 mm &lt; S ≤ 3,5 mm</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik" 0,18000 kg € 14,95908 0% € 2,69263</p> <p>CAM25_MT.H.010.004 - PAVIMENTI - Pavimento in materiale vinilico. Spessore S, 2,5 mm &lt; S ≤ 3,5 mm 1,05000 mq € 33,75000 € 35,43750</p> <p><b>Totale MT</b> € 38,13013</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,16000 h € 25,68000 0% € 4,10880</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,16000 h € 30,81000 0% € 4,92960</p> <p><b>Totale RU</b> € 9,03840</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 47,16853</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08019 = 1% * B) € 8,01865</p> <p>Utili di impresa (C) = 14,89% * (A + B) € 5,51872</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> € 60,71</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 14,89%</i> € 9,03840</p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i> € 0,08019</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_H01.010.010.D	<p>CAM25_H01 - EDILIZIA OSPEDALIERA - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN MATERIALE VINILICO 010 - Pavimenti in materiale vinilico con resistenza al fuoco di Classe 1 D - Fornitura e posa in opera di pavimento in materiale vinilico, provvisto di marcatura CE (EN1404),adatto per ambienti sanitari ed ospedalieri, non poroso, antibatterico ed antimuffa. Rispondente ai requisiti di cui al D.M. 236/89. Resistenza al fuoco di Classe 1. Sono compresi: tagli, sfridi ed ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore S, 3,5 mm &lt; S ≤ 4,5 mm</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik" 0,18000 kg € 14,95908 0% € 2,69263</p> <p>CAM25_MT.H.010.005 - PAVIMENTI - Pavimento in materiale vinilico. Spessore S, 3,5 mm &lt; S ≤ 4,5 mm 1,05000 mq € 38,00000 € 39,90000</p> <p><b>Totale MT</b> € 42,59263</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,16000 h € 25,68000 0% € 4,10880</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,16000 h € 30,81000 0% € 4,92960</p> <p><b>Totale RU</b> € 9,03840</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 51,63103</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08777 = 1% * B) € 8,77728</p> <p>Utili di impresa (C) = 13,6% * (A + B) € 6,04083</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> € 66,45</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 13,6%</i> € 9,03840</p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i> € 0,08777</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM25_H02.010.010.A	<p>CAM25_H02 - EDILIZIA OSPEDALIERA - RIVESTIMENTI MURALI E PARASPIGOLI 010 - RIVESTIMENTI MURALI IN MATERIALE VINILICO 010 - Rivestimenti murali in materiale vinilico con resistenza al fuoco di Classe 1 A - Fornitura e posa di rivestimento murale in materiale vinilico, non poroso, antibatterico ed antimuffa. Resistenza al fuoco di Classe 1. Sono compresi: tagli, sfridi ed ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore <math>\leq 1</math> mm</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik" 0,18000 kg € 14,95908 0% € 2,69263</p> <p>CAM25_MT.H.020.001 - RIVESTIMENTI - Rivestimento murale in materiale vinilico. Spessore <math>S \leq 1</math> mm 1,05000 mq € 40,50000 € 42,52500</p> <p><b>Totale MT</b> € 45,21763</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,16000 h € 25,68000 0% € 4,10880</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,16000 h € 30,81000 0% € 4,92960</p> <p><b>Totale RU</b> € 9,03840</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 54,25603</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09224 = 1% * B) € 9,22353</p> <p>Utili di impresa (C) = 12,94% * (A + B) € 6,34796</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> € 69,83</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 12,94% € 9,03840</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09224</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_H02.010.010.B	<p>CAM25_H02 - EDILIZIA OSPEDALIERA - RIVESTIMENTI MURALI E PARASPIGOLI 010 - RIVESTIMENTI MURALI IN MATERIALE VINILICO 010 - Rivestimenti murali in materiale vinilico con resistenza al fuoco di Classe 1 B - Fornitura e posa di rivestimento murale in materiale vinilico, non poroso, antibatterico ed antimuffa. Resistenza al fuoco di Classe 1. Sono compresi: tagli, sfridi ed ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore S, 1mm &lt; S <math>\leq 2</math> mm</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik" 0,18000 kg € 14,95908 0% € 2,69263</p> <p>CAM25_MT.H.020.002 - RIVESTIMENTI - Rivestimento murale in materiale vinilico. Spessore S, 1mm &lt; S <math>\leq 2</math> mm 1,05000 mq € 79,50000 € 83,47500</p> <p><b>Totale MT</b> € 86,16763</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,16000 h € 25,68000 0% € 4,10880</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,16000 h € 30,81000 0% € 4,92960</p> <p><b>Totale RU</b> € 9,03840</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 95,20603</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16185 = 1% * B) € 16,18503</p> <p>Utili di impresa (C) = 7,38% * (A + B) € 11,13911</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> € 122,53</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 7,38% € 9,03840</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16185</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM25_H02.020.010.A	<p>CAM25_H02 - EDILIZIA OSPEDALIERA - RIVESTIMENTI MURALI E PARASPIGOLI 020 - PARASPIGOLI IN MATERIALE VINILICO 010 - Paraspigoli in materiale vinilico con resistenza al fuoco di Classe 1 A - Fornitura e posa di paraspigoli in materiale vinilico resistente agli urti, finemente granulato, non poroso. Resistenza al fuoco di Classe 1. Sono compresi: terminali di chiusura delle estremità, angoli esterni ed interni, mensole di fissaggio, degli sfridi e di ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore compreso tra 2 e 2,5 mm. Apertura alare "A" ≤ 30 mm.</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik" 0,00016 kg € 14,95908 0% € 0,00239</p> <p>CAM25_MT.H.020.003 - RIVESTIMENTI - Paraspigoli in materiale vinilico. Apertura alare "A" = 30 mm 1,05000 m € 7,75000 € 8,13750</p> <p><b>Totale MT</b> € 8,13989</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,05000 h € 25,68000 0% € 1,28400</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,05000 h € 30,81000 0% € 1,54050</p> <p><b>Totale RU</b> € 2,82450</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 10,96439</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01864 = 1% * B) € 1,86395</p> <p>Utili di impresa (C) = 20,02% * (A + B) € 1,28283</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> € 14,11</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 20,02%</i> € 2,82450</p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i> € 0,01864</p>			
---------------------	--	--	--	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_H02.020.010.B	<p>CAM25_H02 - EDILIZIA OSPEDALIERA - RIVESTIMENTI MURALI E PARASPIGOLI 020 - PARASPIGOLI IN MATERIALE VINILICO 010 - Paraspigoli in materiale vinilico con resistenza al fuoco di Classe 1 B - Fornitura e posa di paraspigoli in materiale vinilico resistente agli urti, finemente granulato, non poroso. Resistenza al fuoco di Classe 1. Sono compresi: terminali di chiusura delle estremità, angoli esterni ed interni, mensole di fissaggio, degli sfridi e di ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore compreso tra 2 e 2,5 mm. Spessore compreso tra 2 e 2,5 mm. Apertura alare "A" , 30 mm &lt; A ≤ 50 mm.</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik" 0,00045 kg € 14,95908 0% € 0,00673</p> <p>CAM25_MT.H.020.004 - RIVESTIMENTI - Paraspigoli in materiale vinilico. Apertura alare "A" 30 mm &lt; A ≤ 50 mm 1,05000 m € 10,75000 € 11,28750</p> <p><b>Totale MT</b> € 11,29423</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,05000 h € 25,68000 0% € 1,28400</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,05000 h € 30,81000 0% € 1,54050</p> <p><b>Totale RU</b> € 2,82450</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 14,11873</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02400 = 1% * B) € 2,40018</p> <p>Utili di impresa (C) = 15,54% * (A + B) € 1,65189</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> € 18,17</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 15,54%</i> € 2,82450</p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i> € 0,02400</p>			



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_H02.020.010.C	<p>CAM25_H02 - EDILIZIA OSPEDALIERA - RIVESTIMENTI MURALI E PARASPIGOLI 020 - PARASPIGOLI IN MATERIALE VINILICO</p> <p>010 - Paraspigoli in materiale vinilico con resistenza al fuoco di Classe 1</p> <p>C - Fornitura e posa di paraspigoli in materiale vinilico resistente agli urti, finemente granulato, non poroso. Resistenza al fuoco di Classe 1. Sono compresi: terminali di chiusura delle estremità, angoli esterni ed interni, mensole di fissaggio, degli sfridi e di ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore compreso tra 2 e 2,5 mm. Apertura alare "A" , 50 mm &lt; A ≤ 75 mm.</p>			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,00101 kg	€ 14,95908 0%	€ 0,01511
	CAM25_MT.H.020.005 - RIVESTIMENTI - Paraspigoli in materiale vinilico. Apertura alare "A" 50 mm < A ≤ 75 mm	1,00000 m	€ 12,50000	€ 12,50000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 12,51511</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,54050
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,82450</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 15,33961</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02608 = 1% * B)			€ 2,60773
	Utili di impresa (C) = 14,31% * (A + B)			€ 1,79473
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>			<b>€ 19,74</b>
	Incidenza Manodopera sul totale 14,31%			€ 2,82450
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,02608

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_H03.010.010.A	<p>CAM25_H03 - EDILIZIA OSPEDALIERA - CORRIMANI 010 - CORRIMANI IN ALLUMINIO ESTRUSO</p> <p>010 - Corrimani in alluminio estruso con resistenza al fuoco di Classe 1</p> <p>A - Fornitura e posa di corrimano a sezione circolare costituito da un profilo continuo in alluminio estruso rivestito in materiale vinilico finemente granulato, non poroso di spessore compreso tra 2 e 2,5 mm. Resistenza al fuoco di Classe 1. Sono compresi: terminali di chiusura delle estremità e degli angoli esterni ed interni, mensole di fissaggio, degli sfridi ed ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro non inferiore a mm 45.</p>			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.H.030.001 - CORRIMANO - Corrimano a sezione circolare in alluminio estruso rivestito in materiale vinilico. Diametro non inferiore a 45 mm.	1,05000 m	€ 31,50000	€ 33,07500
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 33,07500</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 14,12250</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 47,19750</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08024 = 1% * B)			€ 8,02358
	Utili di impresa (C) = 23,25% * (A + B)			€ 5,52211
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>			<b>€ 60,74</b>
	Incidenza Manodopera sul totale 23,25%			€ 14,12250
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,08024
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM25_H03.010.010.B	<p>CAM25_H03 - EDILIZIA OSPEDALIERA - CORRIMANI 010 - CORRIMANI IN ALLUMINIO ESTRUSO 010 - Corrimani in alluminio estruso con resistenza al fuoco di Classe 1 B - Fornitura e posa di corrimano a sezione ovoideale costituito da un profilo continuo in alluminio estruso rivestito in materiale vinilico finemente granulato, non poroso di spessore compreso tra 2 e 2,5 mm. Resistenza al fuoco di Classe 1. Sono compresi: terminali di chiusura delle estremità e degli angoli esterni ed interni, mensole di fissaggio, degli sfridi ed ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro non inferiore a mm 45.</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.H.030.002 - CORRIMANO - Corrimano a sezione ovoidale in alluminio estruso rivestito in materiale vinilico. Diametro non inferiore a 45 mm.</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b></p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08559 = 1% * B) Utili di impresa (C) = 21,79% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b></p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 21,79%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	1,05000 m          0,25000 h 0,25000 h	€ 34,50000          € 25,68000 0% € 30,81000 0%	€ 36,22500   <b>€ 36,22500</b>          € 6,42000 € 7,70250 <b>€ 14,12250</b>  <b>€ 50,34750</b>   € 8,55908 € 5,89066 <b>€ 64,80</b>  € 14,12250 € 0,08559

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_H03.010.010.C	<p>CAM25_H03 - EDILIZIA OSPEDALIERA - CORRIMANI 010 - CORRIMANI IN ALLUMINIO ESTRUSO 010 - Corrimani in alluminio estruso con resistenza al fuoco di Classe 1 C - Fornitura e posa di corrimano/paracolpi a sezione ellittica costituito da un profilo continuo in alluminio estruso rivestito in materiale vinilico finemente granulato, non poroso di spessore compreso tra 2 e 2,5 mm. Resistenza al fuoco di Classe 1. Sono compresi: terminali di chiusura delle estremità e degli angoli esterni ed interni, mensole di fissaggio, degli sfridi e di ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Altezza non inferiore a mm 140.</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.H.030.003 - CORRIMANO - Corrimano/paracolpi a sezione ellittica in alluminio estruso rivestito in materiale vinilico. Altezza semiasse maggiore non inferiore a 140 mm.</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b></p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08202 = 1% * B) Utili di impresa (C) = 22,74% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b></p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 22,74%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	1,05000 m          0,25000 h 0,25000 h	€ 32,50000          € 25,68000 0% € 30,81000 0%	€ 34,12500   <b>€ 34,12500</b>          € 6,42000 € 7,70250 <b>€ 14,12250</b>  <b>€ 48,24750</b>   € 8,20208 € 5,64496 <b>€ 62,09</b>  € 14,12250 € 0,08202





Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_H03.020.010.A	<p>CAM25_H03 - EDILIZIA OSPEDALIERA - CORRIMANI 020 - CORRIMANI IN LEGNO 010 - Corrimano in legno con resistenza al fuoco di Classe 1 A - Fornitura e posa di corrimano a sezione circolare piena in legno di faggio verniciato. Resistenza al fuoco di Classe 1. Sono compresi: terminali di chiusura delle estremità e degli angoli esterni ed interni, mensole di fissaggio, degli sfridi ed ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro non inferiore a mm 45.</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.H.030.004 - CORRIMANO - Corrimano a sezione circolare piena in legno di faggio verniciato. Diametro non inferiore a 45mm</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b></p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09626 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 19,38% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b></p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 19,38%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	1,00000 m	€ 42,50000	€ 42,50000
				<b>€ 42,50000</b>
		0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
		0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
				<b>€ 14,12250</b>
				<b>€ 56,62250</b>
				€ 9,62583
				€ 6,62483
				<b>€ 72,87</b>
				€ 14,12250
				€ 0,09626

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_H04.010.010.A	<p>CAM25_H04 - EDILIZIA OSPEDALIERA - PARACOLPI 010 - PARACOLPI IN MATERIALE VINILICO 010 - Paracolpi in materiale vinilico con resistenza al fuoco di classe 1 A - Fornitura e posa in opera di fasce paracolpi in materiale vinilico, resistente agli urti, finemente granulato, non poroso. Resistenza al fuoco di Classe 1. Sono compresi accessori, sfridi ed ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore non inferiore a 3 mm. Altezza della fascia non inferiore a 10 cm.</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"</p> <p>CAM25_MT.H.040.001 - PARACOLPI - Fascia paracolpi in materiale vinilico. Spessore non inferiore a 3 mm. Altezza della fascia 10 cm.</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b></p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02668 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 22,37% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b></p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 22,37%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	0,00180 kg	€ 14,95908 0%	€ 0,02693
		1,00000 m	€ 11,15000	€ 11,15000
				<b>€ 11,17693</b>
		0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
		0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
				<b>€ 4,51920</b>
				<b>€ 15,69613</b>
				€ 2,66834
				€ 1,83645
				<b>€ 20,20</b>
				€ 4,51920
				€ 0,02668

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM25_H04.010.010.B	<p>CAM25_H04 - EDILIZIA OSPEDALIERA - PARACOLPI 010 - PARACOLPI IN MATERIALE VINILICO 010 - Paracolpi in materiale vinilico con resistenza al fuoco di classe 1 B - Fornitura e posa in opera di fasce paracolpi in materiale vinilico, resistente agli urti, finemente granulato, non poroso. Resistenza al fuoco di Classe 1. Sono compresi accessori, sfridi ed ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore non inferiore a 3 mm. Altezza della fascia "A" , 10 cm &lt; A ≤ 15 cm.</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik" 0,00180 kg € 14,95908 0% € 0,02693</p> <p>CAM25_MT.H.040.002 - PARACOLPI - Fascia paracolpi in materiale vinilico. Spessore non inferiore a 3 mm. Altezza della fascia "A" , 10 cm &lt; A ≤ 15 cm. 1,00000 m € 13,15000 € 13,15000</p> <p><b>Totale MT</b> € 13,17693</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,08000 h € 25,68000 0% € 2,05440</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,08000 h € 30,81000 0% € 2,46480</p> <p><b>Totale RU</b> € 4,51920</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 17,69613</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03008 = 1% * B) € 3,00834</p> <p>Utili di impresa (C) = 19,84% * (A + B) € 2,07045</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> € 22,77</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 19,84% € 4,51920</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03008</p>			
---------------------	--	--	--	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_H04.010.010.C	<p>CAM25_H04 - EDILIZIA OSPEDALIERA - PARACOLPI 010 - PARACOLPI IN MATERIALE VINILICO 010 - Paracolpi in materiale vinilico con resistenza al fuoco di classe 1 C - Fornitura e posa in opera di fasce paracolpi in materiale vinilico, resistente agli urti, finemente granulato, non poroso. Resistenza al fuoco di Classe 1. Sono compresi accessori, sfridi ed ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore non inferiore a 3 mm. Altezza della fascia "A" , 15 cm &lt; A ≤ 20 cm.</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik" 0,00180 kg € 14,95908 0% € 0,02693</p> <p>CAM25_MT.H.040.003 - PARACOLPI - Fascia paracolpi in materiale vinilico. Spessore non inferiore a 3 mm. Altezza della fascia "A" , 15 cm &lt; A ≤ 20 cm. 1,00000 m € 16,05000 € 16,05000</p> <p><b>Totale MT</b> € 16,07693</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,08000 h € 25,68000 0% € 2,05440</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,08000 h € 30,81000 0% € 2,46480</p> <p><b>Totale RU</b> € 4,51920</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 20,59613</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03501 = 1% * B) € 3,50134</p> <p>Utili di impresa (C) = 17,05% * (A + B) € 2,40975</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> € 26,51</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 17,05% € 4,51920</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03501</p>			



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_H04.010.010.D	<p>CAM25_H04 - EDILIZIA OSPEDALIERA - PARACOLPI 010 - PARACOLPI IN MATERIALE VINILICO 010 - Paracolpi in materiale vinilico con resistenza al fuoco di classe 1 D - Fornitura e posa in opera di fasce paracolpi in materiale vinilico, resistente agli urti, finemente granulato, non poroso. Resistenza al fuoco di Classe 1. Sono compresi accessori, sfridi ed ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore non inferiore a 3 mm. Altezza della fascia "A" , 20 cm &lt; A ≤ 25cm.</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik" 0,00180 kg € 14,95908 0% € 0,02693</p> <p>CAM25_MT.H.040.004 - PARACOLPI - Fascia paracolpi in materiale vinilico. Spessore non inferiore a 3 mm. Altezza della fascia "A" , 20 cm &lt; A ≤ 25 cm. 1,00000 m € 18,05000 € 18,05000</p> <p><b>Totale MT</b> € 18,07693</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,08000 h € 25,68000 0% € 2,05440</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,08000 h € 30,81000 0% € 2,46480</p> <p><b>Totale RU</b> € 4,51920</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 22,59613</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03841 = 1% * B) € 3,84134</p> <p>Utili di impresa (C) = 15,54% * (A + B) € 2,64375</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> € 29,08</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 15,54%</i> € 4,51920</p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i> € 0,03841</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_H04.010.010.E	<p>CAM25_H04 - EDILIZIA OSPEDALIERA - PARACOLPI 010 - PARACOLPI IN MATERIALE VINILICO 010 - Paracolpi in materiale vinilico con resistenza al fuoco di classe 1 E - Fornitura e posa in opera di fasce paracolpi in materiale vinilico, resistente agli urti, finemente granulato, non poroso. Resistenza al fuoco di Classe 1. Sono compresi accessori, sfridi ed ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore non inferiore a 3 mm. Altezza della fascia "A" , 25 cm &lt; A ≤ 30cm.</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik" 0,00180 kg € 14,95908 0% € 0,02693</p> <p>CAM25_MT.H.040.005 - PARACOLPI - Fascia paracolpi in materiale vinilico. Spessore non inferiore a 3 mm. Altezza della fascia "A" , 25 cm &lt; A ≤ 30cm. 1,00000 m € 20,25000 € 20,25000</p> <p><b>Totale MT</b> € 20,27693</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,08000 h € 25,68000 0% € 2,05440</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,08000 h € 30,81000 0% € 2,46480</p> <p><b>Totale RU</b> € 4,51920</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 24,79613</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04215 = 1% * B) € 4,21534</p> <p>Utili di impresa (C) = 14,16% * (A + B) € 2,90115</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> € 31,91</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 14,16%</i> € 4,51920</p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i> € 0,04215</p>			



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_H05.010.010.B	<p>CAM25_H05 - EDILIZIA OSPEDALIERA - PROTEZIONI ANTI-RX  010 - LASTRE SCHERMANTI RX  010 - Lastre schermanti RX in piombo  B - Fornitura e posa in opera di lastre di piombo da montare su parete , tra pareti di muratura o cartongesso, su pavimenti o soffitti. Sono compresi accessori, sfridi ed ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore S, 1 mm &lt; S ≤ 2 mm.</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.H.050.002                      - PROTEZIONI ANTI-RX - Lastra di piombo compresi accessori per il montaggio. Spessore S, 1mm &lt; S ≤ 2 mm.</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001                      - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003                      - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b></p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09966 = 1% * B)</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 26,21% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b></p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 26,21%</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	<p>1,05000 mq</p> <p>0,35000 h</p> <p>0,35000 h</p>	<p>€ 37,00000</p> <p>€ 25,68000 0%</p> <p>€ 30,81000 0%</p>	<p>€ 38,85000</p> <p><b>€ 38,85000</b></p> <p>€ 8,98800</p> <p>€ 10,78350</p> <p><b>€ 19,77150</b></p> <p><b>€ 58,62150</b></p> <p>€ 9,96566</p> <p>€ 6,85872</p> <p><b>€ 75,45</b></p> <p>€ 19,77150</p> <p>€ 0,09966</p>

Pagina 3.412 di 9.299



C - Fornitura e posa in opera di lastre di piombo da montare su parete , tra pareti di muratura o cartongesso, su pavimenti o soffitti. Sono compresi accessori, sfridi ed ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore S, 2 mm < S ≤ 3 mm.				
<b>MT</b>				
CAM25_MT.H.050.003	- PROTEZIONI ANTI-RX - Lastra di piombo compresi accessori per il montaggio. Spessore S, 2 mm < S ≤ 3 mm.	1,05000 mq	€ 56,00000	€ 58,80000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 58,80000</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,98800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,78350
<b>Totale RU</b>				<b>€ 19,77150</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 78,57150</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13357 = 1% * B)				€ 13,35716
Utili di impresa (C) = 19,55% * (A + B)				€ 9,19287
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 101,12</b>
Incidenza Manodopera sul totale 19,55%				€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,13357

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_H05.020.010.A	CAM25_H05 - EDILIZIA OSPEDALIERA - PROTEZIONI ANTI-RX 020 - PORTE ANTI RX 010 - Porte anti RX a tenuta semplice A - Fornitura e posa in opera di porta a battente ad un' anta ,a tenuta semplice "radioprotetta", per ambienti intensivi quali sale operatorie o simili. Sono compresi: il telaio, il controtelaio, le zanche incassate nella muratura, la ferramenta, le cerniere, le maniglie interne ed esterne, le opere murarie di finitura ed ogni magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte .Minimo contabilizzabile 1,50 mq.			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.H.060.001	- PORTE ANTI-RX - Porta anti-RX un'anta - apertura a battente	1,00000 mq	€ 730,00000	€ 730,00000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 730,00000</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,70000 h	€ 25,68000 0%	€ 43,65600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,70000 h	€ 30,81000 0%	€ 52,37700
<b>Totale RU</b>				<b>€ 96,03300</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 827,38732</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,40656 = 1% * B)				€ 140,65584
Utili di impresa (C) = 9,02% * (A + B)				€ 96,80432
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 1.064,85</b>
Incidenza Manodopera sul totale 9,02%				€ 96,03300
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,40656

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_H05.020.010.B	CAM25_H05 - EDILIZIA OSPEDALIERA - PROTEZIONI ANTI-RX 020 - PORTE ANTI RX			



<p>010 - Porte anti RX a tenuta semplice B - Fornitura e posa in opera di porta a battente a due ante ,a tenuta semplice "radioprotetta", per ambienti intensivi quali sale operatorie o simili. Sono compresi: il telaio, il controtelario, le zanche incassate nella muratura, la ferramenta, le cerniere, le maniglie interne ed esterne, le opere murarie di finitura ed ogni magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte .Minimo contabilizzabile 1,50 mq.</p>				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.H.060.002	- PORTE ANTI-RX - Porta anti-RX due ante - apertura battente	1,00000 mq	€ 755,00000	€ 755,00000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 755,00000</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,75000 h	€ 25,68000 0%	€ 44,94000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,75000 h	€ 30,81000 0%	€ 53,91750
<b>Totale RU</b>				<b>€ 98,85750</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 855,21182</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,45386 = 1% * B)				€ 145,38601
Utili di impresa (C) = 8,98% * (A + B)				€ 100,05978
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 1.100,66</b>
Incidenza Manodopera sul totale 8,98%				€ 98,85750
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,45386

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_H05.020.010.C	CAM25_H05 - EDILIZIA OSPEDALIERA - PROTEZIONI ANTI-RX 020 - PORTE ANTI RX 010 - Porte anti RX a tenuta semplice C - Fornitura e posa in opera di porta scorrevole ad un' anta a tenuta semplice "radioprotetta", per ambienti intensivi quali sale operatorie o simili. Sono compresi: il telaio, il controtelario, le zanche incassate nella muratura, la ferramenta, la meccanica di scorrimento, le opere murarie di finitura ed ogni magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte .Minimo contabilizzabile 1,50 mq.			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.H.060.002	- PORTE ANTI-RX - Porta anti-RX due ante - apertura battente	1,00000 mq	€ 755,00000	€ 755,00000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 755,00000</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 59,06400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 70,86300
<b>Totale RU</b>				<b>€ 129,92700</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 886,28132</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50668 = 1% * B)				€ 150,66782
Utili di impresa (C) = 11,39% * (A + B)				€ 103,69491
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 1.140,64</b>
Incidenza Manodopera sul totale 11,39%				€ 129,92700



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%		€ 1,50668
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_H05.020.010.D	<p>CAM25_H05 - EDILIZIA OSPEDALIERA - PROTEZIONI ANTI-RX 020 - PORTE ANTI RX 010 - Porte anti RX a tenuta semplice D - Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a due ante, a tenuta semplice "radioprotetta", per ambienti intensivi quali sale operatorie o simili. Sono compresi: il telaio, il controtelario, le zanche incassate nella muratura, la ferramenta, la meccanica di scorrimento, le opere murarie di finitura ed ogni magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte .Minimo contabilizzabile 1,50 mq.</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,02000 h € 67,71600 0% € 1,35432</p> <p><b>Totale AT</b> € 1,35432</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.H.060.003 - PORTE ANTI-RX - Porta anti-RX un'anta - apertura scorrevole 1,00000 mq € 1.165,00000 € 1.165,00000</p> <p><b>Totale MT</b> € 1.165,00000</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 2,35000 h € 25,68000 0% € 60,34800</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 2,35000 h € 30,81000 0% € 72,40350</p> <p><b>Totale RU</b> € 132,75150</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 1.299,10582</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,20848 = 1% * B) € 220,84799</p> <p>Utili di impresa (C) = 7,94% * (A + B) € 151,99538</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> € 1.671,95</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 7,94%</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_H05.020.010.E	<p>CAM25_H05 - EDILIZIA OSPEDALIERA - PROTEZIONI ANTI-RX 020 - PORTE ANTI RX 010 - Porte anti RX a tenuta semplice E - Fornitura e posa in opera di porta scorrevole automatica ad un'anta ,a tenuta semplice "radioprotetta", per ambienti intensivi quali sale operatorie o simili. Sono compresi: il telaio, il controtelario, le zanche incassate nella muratura, la ferramenta, la meccanica di scorrimento, le opere murarie di finitura ed ogni magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte .Minimo contabilizzabile 1,50 mq.</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,02000 h € 67,71600 0% € 1,35432</p> <p><b>Totale AT</b> € 1,35432</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.H.060.003 - PORTE ANTI-RX - Porta anti-RX un'anta - apertura scorrevole 1,00000 mq € 1.165,00000 € 1.165,00000</p> <p><b>Totale MT</b> € 1.165,00000</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 4,00000 h € 25,68000 0% € 102,72000</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 4,00000 h € 30,81000 0% € 123,24000</p> <p><b>Totale RU</b> € 225,96000</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 1.392,31432</p>			



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I01.010.010.A	<p>CAM25_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 010 - IMPIANTI DI CARICO E SCARICO</p> <p>010 - Allaccio di apparecchi igienico-sanitari a linea per ambienti civili</p> <p>A - Allaccio di apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette; le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili</p> <p><b>MT</b></p>			
	<p>CAM25_MT.I.001.001      - Materiali per impianti idricosanitari - Raccordo a gomito intermedio per tubi in rame di diametro mm 12</p>	0,20000 cad	€ 0,87273 0%	€ 0,17455
	<p>CAM25_MT.I.001.002      - Materiali per impianti idricosanitari - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 12</p>	0,80000 cad	€ 1,40067 0%	€ 1,12054
	<p>CAM25_MT.I.001.003      - Materiali per impianti idricosanitari - Gomito con flangia a 3 fori per diametro mm 12x1/2"</p>	1,00000 cad	€ 1,88552 0%	€ 1,88552
	<p>CAM25_MT.I.001.004      - Materiali per impianti idricosanitari - Raccordo diritto maschio per tubi in rame</p>	0,20000 cad	€ 0,48485 0%	€ 0,09697





	di diametro mm 10x1/2"			
CAM25_MT.I.001.005	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in rame rivestito da mm 12	1,20000 m	€ 1,34680 0%	€ 1,61616
CAM25_MT.I.001.006	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di arresto a cappuccio da 1/2"	0,20000 cad	€ 7,04647 0%	€ 1,40929
<b>Totale MT</b>				<b>€ 6,30303</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
<b>Totale RU</b>				<b>€ 35,80500</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 42,10803</b>
Scostamento % su anno 2024				+4,17%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35792 = 5% * B)				€ 7,15837
Utili di impresa (C) = 66,07% * (A + B)				€ 4,92664
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 54,19</b>
Scostamento % su anno 2024				+4,17%
Incidenza Manodopera sul totale 66,07%				€ 35,80500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,35792

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I01.010.015.A	CAM25_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 010 - IMPIANTI DI CARICO E SCARICO 015 - Impianto di acqua calda sfilabile per ambienti A - Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16 all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; il collettore con rubinetti di intercettazione e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in multistrato preisolato per distribuzioni d'acqua calda, gomito da incasso in plastica con raccordo a squadra e cappuccio di protezione per tubazioni. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda sfilabile per ambienti			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.I.001.006	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di arresto a cappuccio da 1/2"	0,25000 cad	€ 7,04647 0%	€ 1,76162
CAM25_MT.I.001.008	- Materiali per impianti idricosanitari - Adattatore per tubi in plastica da 16	2,00000 cad	€ 2,40270 0%	€ 4,80540
CAM25_MT.I.001.009	- Materiali per impianti idricosanitari - Gomito in plastica da incasso 1/2"x16	1,00000 cad	€ 6,13065 0%	€ 6,13065
CAM25_MT.I.001.010	- Materiali per impianti idricosanitari - Piastra doppia per gomito in plastica	0,50000 cad	€ 1,47610 0%	€ 0,73805
CAM25_MT.I.001.011	- Materiali per impianti idricosanitari - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 16x2,2	0,25000 cad	€ 0,91583 0%	€ 0,22896
CAM25_MT.I.001.012	- Materiali per impianti idricosanitari - Collettore con detentore per impianti idrico sanitari 3/4" x16 5+5	0,10000 cad	€ 189,52207 0%	€ 18,95221
CAM25_MT.I.001.414	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in multistrato diametro mm 16x2,2	1,60000 m	€ 2,05827 0%	€ 3,29323
<b>Totale MT</b>				<b>€ 35,91012</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,98540
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,72760
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,71300</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 67,62312</b>
Scostamento % su anno 2024				+2,26%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57480 = 5% * B)				€ 11,49593
Utili di impresa (C) = 36,44% * (A + B)				€ 7,91191



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_I01.010.020.A	CAM25_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 010 - IMPIANTI DI CARICO E SCARICO 020 - Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili A - Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili				
	MT				
	CAM25_MT.I.001.001	- Materiali per impianti idricosanitari - Raccordo a gomito intermedio per tubi in rame di diametro mm 12	0,25000 cad	€ 0,87273 0%	€ 0,21818
	CAM25_MT.I.001.002	- Materiali per impianti idricosanitari - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 12	0,80000 cad	€ 1,40067 0%	€ 1,12054
	CAM25_MT.I.001.003	- Materiali per impianti idricosanitari - Gomito con flangia a 3 fori per diametro mm 12x1/2"	1,00000 cad	€ 1,88552 0%	€ 1,88552
	CAM25_MT.I.001.004	- Materiali per impianti idricosanitari - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 10x1/2"	0,25000 cad	€ 0,48485 0%	€ 0,12121
	CAM25_MT.I.001.006	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di arresto a cappuccio da 1/2"	0,25000 cad	€ 7,04647 0%	€ 1,76162
	CAM25_MT.I.001.018	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in rame preisolato da mm 12	1,20000 m	€ 1,43300 0%	€ 1,71960
	Totale MT				€ 6,82667
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,63000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,22710
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,63000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,99740
	Totale RU				€ 32,22450
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 39,05117 +4,05%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33194 = 5% * B)				€ 6,63870	
Utili di impresa (C) = 64,12% * (A + B)				€ 4,56899	
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 50,26 +4,05%	
Incidenza Manodopera sul totale 64,12%				€ 32,22450	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,33194	

Pagina 3.418 di 9.299



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I01.010.030.A	<p>CAM25_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 010 - IMPIANTI DI CARICO E SCARICO</p> <p>030 - Impianto di acqua fredda a linea</p> <p>A - Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.I.001.001 - Materiali per impianti idricosanitari - Raccordo a gomito intermedio per tubi in rame di diametro mm 12</p> <p>CAM25_MT.I.001.002 - Materiali per impianti idricosanitari - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 12</p> <p>CAM25_MT.I.001.003 - Materiali per impianti idricosanitari - Gomito con flangia a 3 fori per diametro mm 12x1/2"</p> <p>CAM25_MT.I.001.004 - Materiali per impianti idricosanitari - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 10x1/2"</p> <p>CAM25_MT.I.001.006 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di arresto a cappuccio da 1/2"</p> <p>CAM25_MT.I.001.018 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in rame preisolato da mm 12</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p><b>Totale RU</b></p>	<p>0,25000 cad</p> <p>0,80000 cad</p> <p>1,25000 cad</p> <p>0,25000 cad</p> <p>0,25000 cad</p> <p>1,20000 m</p> <p>0,70000 h</p> <p>0,70000 h</p>	<p>€ 0,87273 0%</p> <p>€ 1,40067 0%</p> <p>€ 1,88552 0%</p> <p>€ 0,48485 0%</p> <p>€ 7,04647 0%</p> <p>€ 1,43300 0%</p> <p>€ 24,17000 +4,95%</p> <p>€ 26,98000 +4,94%</p>	<p>€ 0,21818</p> <p>€ 1,12054</p> <p>€ 2,35690</p> <p>€ 0,12121</p> <p>€ 1,76162</p> <p>€ 1,71960</p> <p><b>€ 7,29805</b></p> <p>€ 16,91900</p> <p>€ 18,88600</p> <p><b>€ 35,80500</b></p>



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_I01.010.035.A	CAM25_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 010 - IMPIANTI DI CARICO E SCARICO 035 - Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili A - Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in acciaio zincato coibentato con elastomerico categoria C e i relativi pezzi speciali per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura ed eguagliatura delle tracce.Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili				
	MT				
	CAM25_MT.I.001.006	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di arresto a cappuccio da 1/2"	0,25000 cad	€ 7,04647 0%	€ 1,76162
	CAM25_MT.I.001.013	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 da 54 sp 2,6 a 70 sp 2,9	1,20000 kg	€ 1,23906 0%	€ 1,48687
	CAM25_MT.I.001.014	- Materiali per impianti idricosanitari - Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 1/2"	1,25000 cad	€ 0,26936 0%	€ 0,33670
	CAM25_MT.I.001.015	- Materiali per impianti idricosanitari - Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 1/2"	0,80000 cad	€ 0,38691 0%	€ 0,30953
	CAM25_MT.I.001.016	- Materiali per impianti idricosanitari - Raccordo a sorpasso da 1/2"	0,40000 cad	€ 0,89428 0%	€ 0,35771
	CAM25_MT.I.001.017	- Materiali per impianti idricosanitari - Isolante elastomerico per tubazioni categoria C 9X22	1,68000 m	€ 0,98047 0%	€ 1,64719
	Totale MT				€ 5,89962
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,31475
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,21150
	Totale RU				€ 34,52625
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 40,42587 +4,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34362 = 5% * B)				€ 6,87240
	Utili di impresa (C) = 66,36% * (A + B)				€ 4,72983
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 52,03 +4,19%
Incidenza Manodopera sul totale 66,36%				€ 34,52625	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,34362	

Pagina 3.420 di 9.299



sezione stellare, per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti				
<b>MT</b>				
CAM25_MT.I.001.003	- Materiali per impianti idricosanitari - Gomito con flangia a 3 fori per diametro mm 12x1/2"	1,00000 cad	€ 1,88552 0%	€ 1,88552
CAM25_MT.I.001.004	- Materiali per impianti idricosanitari - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 10x1/2"	0,25000 cad	€ 0,48485 0%	€ 0,12121
CAM25_MT.I.001.006	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di arresto a cappuccio da 1/2"	1,00000 cad	€ 7,04647 0%	€ 7,04647
CAM25_MT.I.001.018	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in rame preisolato da mm 12	1,60000 m	€ 1,43300 0%	€ 2,29280
CAM25_MT.I.001.019	- Materiali per impianti idricosanitari - Adattatore per tubi in rame da 12	1,00000 cad	€ 1,30370 0%	€ 1,30370
CAM25_MT.I.001.020	- Materiali per impianti idricosanitari - Collettore con detentore per impianti idrico sanitari 3/4" x12 5+5	0,10000 cad	€ 180,14833 0%	€ 18,01483
<b>Totale MT</b>				<b>€ 30,66453</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,63000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,22710
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,63000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,99740
<b>Totale RU</b>				<b>€ 32,22450</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 62,88903</b> +2,47%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53456 = 5% * B)				€ 10,69114
Utili di impresa (C) = 39,81% * (A + B)				€ 7,35802
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 80,94</b> +2,47%
Incidenza Manodopera sul totale 39,81%				€ 32,22450
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,53456

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I01.010.045.A	CAM25_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 010 - IMPIANTI DI CARICO E SCARICO 045 - Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere A - Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento, le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso. Sono esclusi le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.I.001.021	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva tecnica con ghiera in PVC DN 40	0,80000 cad	€ 1,64849 0%	€ 1,31879
CAM25_MT.I.001.022	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC a 45° DN 40	0,40000 cad	€ 0,65724 0%	€ 0,26290
CAM25_MT.I.001.023	- Materiali per impianti idricosanitari - Colla in barattolo da 1 Kg con pennello	0,07000 kg	€ 12,40136 0%	€ 0,86810
CAM25_MT.I.001.024	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in PVC di colore grigio da m 3 DN 32	0,08000 cad	€ 3,04916 0%	€ 0,24393
CAM25_MT.I.001.025	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in PVC di colore grigio da m 3 DN 40	0,42000 cad	€ 3,73872 0%	€ 1,57026
CAM25_MT.I.001.026	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva tecnica con ghiera in PVC DN 32	0,20000 cad	€ 1,40067 0%	€ 0,28013
CAM25_MT.I.001.027	- Materiali per impianti idricosanitari - Guarnizione tecnica autobloccante DN 37/1"	0,20000 cad	€ 0,50640 0%	€ 0,10128
CAM25_MT.I.001.028	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC a 87°30' DN 32	0,20000 cad	€ 0,53872 0%	€ 0,10774
CAM25_MT.I.001.029	- Materiali per impianti idricosanitari - Pozzetto a pavimento DN 100 h mm 200 a 4 vie DN 40	0,20000 cad	€ 0,52795 0%	€ 0,10559
CAM25_MT.I.001.030	- Materiali per impianti idricosanitari -	0,20000	€ 3,07071	€ 0,61414



	Coperchio in acciaio per cassetta intercettatrice da 120 mm	cad	0%	
CAM25_MT.I.001.031	- Materiali per impianti idricosanitari - Giunto di dilatazione in PVC DN 100	0,20000 cad	€ 4,22357 0%	€ 0,84471
CAM25_MT.I.001.032	- Materiali per impianti idricosanitari - Derivazione ridotta in PVC a 45° DN 125x100	0,20000 cad	€ 7,48822 0%	€ 1,49764
CAM25_MT.I.001.033	- Materiali per impianti idricosanitari - Guarnizione tecnica autobloccante DN 45/1"1/4	0,80000 cad	€ 0,52795 0%	€ 0,42236
CAM25_MT.I.001.034	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in PVC serie 301 DN 110	0,24000 m	€ 4,84849 0%	€ 1,16364
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 9,40121</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,74000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 17,88580
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,74000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 19,96520
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 37,85100</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 47,25221</b>
	Scostamento % su anno 2024		+3,92%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40164 = 5% * B)			€ 8,03288
	Utili di impresa (C) = 62,24% * (A + B)			€ 5,52851
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 60,81</b>
	Scostamento % su anno 2024		+3,92%	
	Incidenza Manodopera sul totale 62,24%			€ 37,85100
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,40164

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I01.010.050.A	CAM25_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 010 - IMPIANTI DI CARICO E SCARICO 050 - Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili A - Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette; le tubazioni in rame in lega con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili			
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.I.001.001	- Materiali per impianti idricosanitari - Raccordo a gomito intermedio per tubi in rame di diametro mm 12	0,25000 cad	€ 0,87273 0%	€ 0,21818
CAM25_MT.I.001.002	- Materiali per impianti idricosanitari - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 12	0,75000 cad	€ 1,40067 0%	€ 1,05050
CAM25_MT.I.001.003	- Materiali per impianti idricosanitari - Gomito con flangia a 3 fori per diametro mm 12x1/2"	1,00000 cad	€ 1,88552 0%	€ 1,88552
CAM25_MT.I.001.004	- Materiali per impianti idricosanitari - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 10x1/2"	0,25000 cad	€ 0,48485 0%	€ 0,12121
CAM25_MT.I.001.006	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di arresto a cappuccio da 1/2"	0,25000 cad	€ 7,04647 0%	€ 1,76162
CAM25_MT.I.001.018	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in rame preisolato da mm 12	1,00000 m	€ 1,43300 0%	€ 1,43300
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 6,47003</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,10625
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,86250
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 31,96875</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 38,43878</b> +4,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32673 = 5% * B)		€ 6,53459
	Utili di impresa (C) = 64,62% * (A + B)		€ 4,49734
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 49,47</b> +4,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 64,62%		€ 31,96875
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,32673

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I01.010.055.A	CAM25_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 010 - IMPIANTI DI CARICO E SCARICO 055 - Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring A - Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso. Sono esclusi le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.I.001.021 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva tecnica con ghiera in PVC DN 40	0,80000 cad	€ 1,64849 0%	€ 1,31879
	CAM25_MT.I.001.032 - Materiali per impianti idricosanitari - Derivazione ridotta in PVC a 45° DN 125x100	0,20000 cad	€ 7,48822 0%	€ 1,49764
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2,81643</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 16,91900</b>
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.I.001.037 - Materiali per impianti idricosanitari - Manicotto con battente in PVC DN 40	0,30000 cad	€ 1,10977 0%	€ 0,33293
	CAM25_MT.I.001.036 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC A 87°30' ad innesto e o-ring a 87°30' DN 40	0,40000 cad	€ 0,88350 0%	€ 0,35340
	CAM25_MT.I.001.035 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in PVC di colore grigio ad innesto e o-ring da m 2 DN 40	0,63000 cad	€ 2,56431 0%	€ 1,61552
	CAM25_MT.I.001.034 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in PVC serie 301 DN 110	0,24000 m	€ 4,84849 0%	€ 1,16364
	CAM25_MT.I.001.033 - Materiali per impianti idricosanitari - Guarnizione tecnica autobloccante DN 45/1"1/4	0,80000 cad	€ 0,52795 0%	€ 0,42236
	CAM25_MT.I.001.031 - Materiali per impianti idricosanitari - Giunto di dilatazione in PVC DN 100	0,20000 cad	€ 4,22357 0%	€ 0,84471
	CAM25_MT.I.001.023 - Materiali per impianti idricosanitari - Colla in barattolo da 1 Kg con pennello	0,07000 kg	€ 12,40136 0%	€ 0,86810
	CAM25_MT.I.001.030 - Materiali per impianti idricosanitari - Coperchio in acciaio per cassetta intercettatrice da 120 mm	0,20000 cad	€ 3,07071 0%	€ 0,61414
	CAM25_MT.I.001.029 - Materiali per impianti idricosanitari - Pozzetto a pavimento DN 100 h mm 200 a 4 vie DN 40	0,20000 cad	€ 0,52795 0%	€ 0,10559
	CAM25_MT.I.001.028 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC a 87°30' DN 32	0,20000 cad	€ 0,53872 0%	€ 0,10774
	CAM25_MT.I.001.027 - Materiali per impianti idricosanitari - Guarnizione tecnica autobloccante DN 37/1"	0,20000 cad	€ 0,50640 0%	€ 0,10128
	CAM25_MT.I.001.026 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva tecnica con ghiera in PVC DN 32	0,20000 cad	€ 1,40067 0%	€ 0,28013
	CAM25_MT.I.001.024 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in PVC di colore grigio da m 3 DN 32	0,08000 cad	€ 3,04916 0%	€ 0,24393
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,05347</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600



	<b>Totale RU</b>		<b>€ 18,88600</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 45,67490</b> +3,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38824 = 5% * B)		€ 7,76473
	Utili di impresa (C) = 60,91% * (A + B)		€ 5,34396
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 58,78</b> +3,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 60,91%		€ 35,80500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,38824

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I01.010.060.A	CAM25_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 010 - IMPIANTI DI CARICO E SCARICO 060 - Impianto di acqua calda a collettori per ambienti A - Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12 all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, il collettore e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in rame in lega con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a collettori per ambienti  <b>MT</b> CAM25_MT.I.001.003 - Materiali per impianti idricosanitari - Gomito con flangia a 3 fori per diametro mm 12x1/2" 1,00000 cad € 1,88552 0% € 1,88552 CAM25_MT.I.001.004 - Materiali per impianti idricosanitari - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 10x1/2" 0,25000 cad € 0,48485 0% € 0,12121 CAM25_MT.I.001.006 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di arresto a cappuccio da 1/2" 1,00000 cad € 7,04647 0% € 7,04647 CAM25_MT.I.001.018 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in rame preisolato da mm 12 1,60000 m € 1,43300 0% € 2,29280 CAM25_MT.I.001.019 - Materiali per impianti idricosanitari - Adattatore per tubi in rame da 12 1,00000 cad € 1,30370 0% € 1,30370 CAM25_MT.I.001.020 - Materiali per impianti idricosanitari - Collettore con detentore per impianti idrico sanitari 3/4" x12 5+5 0,10000 cad € 180,14833 0% € 18,01483 <b>Totale MT</b> € 30,66453  <b>RU</b> CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,56200 h € 24,17000 +4,95% € 13,58354 CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,56200 h € 26,98000 +4,94% € 15,16276 <b>Totale RU</b> € 28,74630  <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50499 = 5% * B) € 10,09984 Utili di impresa (C) = 37,6% * (A + B) € 6,95107 <b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2024  Incidenza Manodopera sul totale 37,6% € 28,74630 Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,50499			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I01.010.070.A	CAM25_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 010 - IMPIANTI DI CARICO E SCARICO 070 - Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili A - Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a			





valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddett, le tubazioni in polipropilene, per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili				
<b>AT</b>				
CAM25_AT.S.001.001	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 20	4,60000 cad	€ 3,98396 0%	€ 18,32622
<b>Totale AT</b>				<b>€ 18,32622</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.I.001.038	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola vitone tappo e rosone per tubi in polipropilene da mm 20	0,20000 cad	€ 11,00068 0%	€ 2,20014
CAM25_MT.I.001.039	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubo di polipropilene di dimensioni mm 20x3,4	1,20000 m	€ 0,79731 0%	€ 0,95677
CAM25_MT.I.001.040	- Materiali per impianti idricosanitari - Gomito liscio a 90° in polipropilene per tubo da mm 20	0,20000 cad	€ 0,35556 0%	€ 0,07111
CAM25_MT.I.001.041	- Materiali per impianti idricosanitari - Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 20	0,80000 cad	€ 0,37710 0%	€ 0,30168
CAM25_MT.I.001.042	- Materiali per impianti idricosanitari - Gomito filettato femmina con staffe in polipropilene da mm 20x1/2"	1,00000 cad	€ 2,59664 0%	€ 2,59664
CAM25_MT.I.001.043	- Materiali per impianti idricosanitari - Manicotto liscio in polipropilene per tubo da mm 20	0,80000 cad	€ 0,28013 0%	€ 0,22410
CAM25_MT.I.001.044	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubo di sorpasso in polipropilene da mm 20	0,40000 cad	€ 1,23906 0%	€ 0,49562
<b>Totale MT</b>				<b>€ 6,84606</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,50200
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,18800
<b>Totale RU</b>				<b>€ 30,69000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 55,86228</b>
Scostamento % su anno 2024				+2,66%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47483 = 5% * B)				€ 9,49659
Utili di impresa (C) = 42,69% * (A + B)				€ 6,53589
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 71,89</b>
Scostamento % su anno 2024				+2,66%
Incidenza Manodopera sul totale 42,69%				€ 30,69000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,47483

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I01.010.080.A	CAM25_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 010 - IMPIANTI DI CARICO E SCARICO 080 - Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili A - Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, le tubazioni in polipropilene per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili			
<b>AT</b>				
CAM25_AT.S.001.001	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 20	4,00000 cad	€ 3,98396 0%	€ 15,93584
<b>Totale AT</b>				<b>€ 15,93584</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.I.001.038	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola vitone tappo e rosone per tubi in polipropilene da mm 20	0,25000 cad	€ 11,00068 0%	€ 2,75017
CAM25_MT.I.001.040	- Materiali per impianti idricosanitari - Gomito liscio a 90° in polipropilene per	0,25000 cad	€ 0,35556 0%	€ 0,08889



	tubo da mm 20			
CAM25_MT.I.001.041	- Materiali per impianti idricosanitari - Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 20	0,75000 cad	€ 0,37710 0%	€ 0,28283
CAM25_MT.I.001.042	- Materiali per impianti idricosanitari - Gomito filettato femmina con staffe in polipropilene da mm 20x1/2"	1,00000 cad	€ 2,59664 0%	€ 2,59664
CAM25_MT.I.001.043	- Materiali per impianti idricosanitari - Manicotto liscio in polipropilene per tubo da mm 20	0,50000 cad	€ 0,28013 0%	€ 0,14007
CAM25_MT.I.001.044	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubo di sorpasso in polipropilene da mm 20	0,25000 cad	€ 1,23906 0%	€ 0,30977
CAM25_MT.I.001.045	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubo di propilene di dimensioni mm 20x3,4	1,00000 m	€ 0,79731 0%	€ 0,79731
<b>Totale MT</b>				<b>€ 6,96568</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 25,57500</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 48,47652</b>
Scostamento % su anno 2024				+2,55%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41205 = 5% * B)				€ 8,24101
Utili di impresa (C) = 40,99% * (A + B)				€ 5,67175
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 62,39</b>
Scostamento % su anno 2024				+2,55%
Incidenza Manodopera sul totale 40,99%				€ 25,57500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,41205

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I01.010.090.A	CAM25_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 010 - IMPIANTI DI CARICO E SCARICO 090 - Impianto di acqua fredda sfilabile per ambienti A - Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16 all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, il collettore con rubinetti di intercettazione e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in polietilene reticolato in guaina per distribuzioni d'acqua fredda, gomito da incasso in plastica con raccordo a squadra e cappuccio di protezione per tubazioni. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda sfilabile per ambienti			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.I.001.006	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di arresto a cappuccio da 1/2"	0,25000 cad	€ 7,04647 0%	€ 1,76162
CAM25_MT.I.001.008	- Materiali per impianti idricosanitari - Adattatore per tubi in plastica da 16	2,00000 cad	€ 2,40270 0%	€ 4,80540
CAM25_MT.I.001.009	- Materiali per impianti idricosanitari - Gomito in plastica da incasso 1/2"x16	1,00000 cad	€ 6,13065 0%	€ 6,13065
CAM25_MT.I.001.010	- Materiali per impianti idricosanitari - Piastra doppia per gomito in plastica	0,50000 cad	€ 1,47610 0%	€ 0,73805
CAM25_MT.I.001.011	- Materiali per impianti idricosanitari - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 16x2,2	0,25000 cad	€ 0,91583 0%	€ 0,22896
CAM25_MT.I.001.012	- Materiali per impianti idricosanitari - Collettore con detentore per impianti idrico sanitari 3/4" x16 5+5	0,10000 cad	€ 189,52207 0%	€ 18,95221
CAM25_MT.I.001.414	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in multistrato diametro mm 16x2,2	1,60000 m	€ 2,05827 0%	€ 3,29323
<b>Totale MT</b>				<b>€ 35,91012</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600



	<b>Totale RU</b>		<b>€ 35,80500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 71,71512</b> +2,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60958 = 5% * B)		€ 12,19157
	Utili di impresa (C) = 38,79% * (A + B)		€ 8,39067
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 92,30</b> +2,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,79%		€ 35,80500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,60958

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I01.020.010.A	CAM25_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 010 - Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso A - Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC, placca di comando a pulsante, rete porta intonaco per cassetta ad incasso, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso  <b>MT</b> CAM25_MT.I.001.046 - Materiali per impianti idricosanitari - Vaso scarico a parete in vitreous-china 1,00000 cad € 71,68354 0% € 71,68354 CAM25_MT.I.001.047 - Materiali per impianti idricosanitari - Cassetta 10 l da incasso completa di accessori e rete porta intonaco 1,00000 cad € 80,82982 0% € 80,82982 CAM25_MT.I.001.048 - Materiali per impianti idricosanitari - Sedile in plastica 1,00000 cad € 9,71725 0% € 9,71725 <b>Totale MT</b> <b>€ 162,23061</b>  <b>RU</b> CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,99000 h € 24,17000 +4,95% € 23,92830 CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,99000 h € 26,98000 +4,94% € 26,71020 <b>Totale RU</b> <b>€ 50,63850</b>  <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,80939 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 18,48% * (A + B) <b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024  Incidenza Manodopera sul totale 18,48% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			<b>€ 212,86911</b> +1,13%  € 36,18775  € 24,90569  <b>€ 273,96</b> +1,13%  € 50,63850 € 1,80939

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I01.020.015.A	CAM25_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 015 - Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso A - Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche			



discariche, il corrispettivo alle stesse. Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso				
<b>MT</b>				
CAM25_MT.I.001.049	- Materiali per impianti idricosanitari - Piatto doccia da cm 70x70	1,00000 cad	€ 76,89767 0%	€ 76,89767
CAM25_MT.I.001.050	- Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per piatto doccia con gruppo ad incasso	1,00000 cad	€ 34,35510 0%	€ 34,35510
<b>Totale MT</b>				<b>€ 111,25277</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,88000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,26960
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,88000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 23,74240
<b>Totale RU</b>				<b>€ 45,01200</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 156,26477</b> +1,38%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32825 = 5% * B)				€ 26,56501
Utili di impresa (C) = 22,38% * (A + B)				€ 18,28298
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 201,11</b> +1,38%
Incidenza Manodopera sul totale 22,38%				€ 45,01200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,32825

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I01.020.015.B	CAM25_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 015 - Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso B - Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Piatto doccia da 70x70 cm in extra con miscelatore monocomando			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.I.001.049	- Materiali per impianti idricosanitari - Piatto doccia da cm 70x70	1,00000 cad	€ 76,89767 0%	€ 76,89767
CAM25_MT.I.001.051	- Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per piatto doccia con gruppo monocomando	1,00000 cad	€ 111,66215 0%	€ 111,66215
<b>Totale MT</b>				<b>€ 188,55982</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,88000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,26960
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,88000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 23,74240
<b>Totale RU</b>				<b>€ 45,01200</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 233,57182</b> +0,92%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,98536 = 5% * B)				€ 39,70721
Utili di impresa (C) = 14,97% * (A + B)				€ 27,32790
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 300,61</b> +0,92%
Incidenza Manodopera sul totale 14,97%				€ 45,01200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,98536



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I01.020.015.C	<p>CAM25_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI</p> <p>015 - Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso</p> <p>C - Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 70x70 cm in extra con termomiscelatore</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.I.001.049 - Materiali per impianti idricosanitari - Piatto doccia da cm 70x70 1,00000 cad € 76,89767 0% € 76,89767</p> <p>CAM25_MT.I.001.052 - Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per piatto doccia con gruppo termomiscelatore 1,00000 cad € 200,36703 0% € 200,36703</p> <p><b>Totale MT</b> € 277,26470</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,88000 h € 24,17000 +4,95% € 21,26960</p> <p>CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,88000 h € 26,98000 +4,94% € 23,74240</p> <p><b>Totale RU</b> € 45,01200</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 322,27670 Scostamento % su anno 2024 +0,66%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,73935 = 5% * B) € 54,78704</p> <p>Utili di impresa (C) = 10,85% * (A + B) € 37,70637</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> € 414,77 Scostamento % su anno 2024 +0,66%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 10,85%</i> € 45,01200</p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 2,73935</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I01.020.015.D	<p>CAM25_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI</p> <p>015 - Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso</p> <p>D - Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 75x75 cm in extra clay con gruppo incasso</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.I.001.050 - Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per piatto doccia con gruppo ad incasso 1,00000 cad € 34,35510 0% € 34,35510</p> <p>CAM25_MT.I.001.053 - Materiali per impianti idricosanitari - Piatto doccia da cm 75x75 1,00000 cad € 104,61660 0% € 104,61660</p> <p><b>Totale MT</b> € 138,97170</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,88000 h € 24,17000 +4,95% € 21,26960</p> <p>CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,88000 h € 26,98000 +4,94% € 23,74240</p> <p><b>Totale RU</b> € 45,01200</p>			



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 183,98370</b> <i>+1,17%</i>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,56386 = 5% * B)		€ 31,27723
	Utili di impresa (C) = 19,01% * (A + B)		€ 21,52609
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 236,79</b> <i>+1,17%</i>
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,01%</i>		€ 45,01200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,56386

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I01.020.015.E	<p>CAM25_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI</p> <p>015 - Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso</p> <p>E - Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 75x75 cm in extra clay con miscelatore monocomando</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.I.001.051 - Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per piatto doccia con gruppo monocomando 1,00000 cad € 111,66215 <i>0%</i> € 111,66215</p> <p>CAM25_MT.I.001.053 - Materiali per impianti idricosanitari - Piatto doccia da cm 75x75 1,00000 cad € 104,61660 <i>0%</i> € 104,61660</p> <p><b>Totale MT</b> € <b>216,27875</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,88000 h € 24,17000 <i>+4,95%</i> € 21,26960</p> <p>CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,88000 h € 26,98000 <i>+4,94%</i> € 23,74240</p> <p><b>Totale RU</b> € <b>45,01200</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,22097 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 13,39% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 13,39%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			<b>€ 261,29075</b> <i>+0,82%</i>
				€ 44,41943
				€ 30,57102
				<b>€ 336,28</b> <i>+0,82%</i>
				€ 45,01200
				€ 2,22097

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I01.020.015.F	<p>CAM25_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI</p> <p>015 - Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso</p> <p>F - Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 75x75 cm in extra clay con termomiscelatore</p> <p><b>MT</b></p>			



CAM25_MT.I.001.052	- Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per piatto doccia con gruppo termomiscelatore	1,00000 cad	€ 200,36703 0%	€ 200,36703
CAM25_MT.I.001.053	- Materiali per impianti idricosanitari - Piatto doccia da cm 75x75	1,00000 cad	€ 104,61660 0%	€ 104,61660
<b>Totale MT</b>				<b>€ 304,98363</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,88000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,26960
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,88000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 23,74240
<b>Totale RU</b>				<b>€ 45,01200</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 349,99563</b> +0,61%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,97496 = 5% * B)				€ 59,49926
Utili di impresa (C) = 9,99% * (A + B)				€ 40,94949
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 450,44</b> +0,61%
Incidenza Manodopera sul totale 9,99%				€ 45,01200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,97496

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I01.020.015.G	CAM25_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 015 - Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso G - Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 80x80 cm in extra clay con gruppo incasso			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.I.001.050	- Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per piatto doccia con gruppo ad incasso	1,00000 cad	€ 34,35510 0%	€ 34,35510
CAM25_MT.I.001.054	- Materiali per impianti idricosanitari - Piatto doccia da cm 80x80	1,00000 cad	€ 124,79443 0%	€ 124,79443
<b>Totale MT</b>				<b>€ 159,14953</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,88000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,26960
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,88000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 23,74240
<b>Totale RU</b>				<b>€ 45,01200</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 204,16153</b> +1,05%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,73537 = 5% * B)				€ 34,70746
Utili di impresa (C) = 17,13% * (A + B)				€ 23,88690
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 262,76</b> +1,05%
Incidenza Manodopera sul totale 17,13%				€ 45,01200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,73537

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM25_I01.020.015.H	CAM25_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 015 - Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso H - Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 80x80 cm in extra clay con miscelatore monocomando						
	<b>MT</b>						
CAM25_MT.I.001.051	- Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per piatto doccia con gruppo monocomando	1,00000 cad	€ 111,66215 0%	€ 111,66215			
CAM25_MT.I.001.054	- Materiali per impianti idricosanitari - Piatto doccia da cm 80x80	1,00000 cad	€ 124,79443 0%	€ 124,79443			
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 236,45658</b>			
	<b>RU</b>						
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,88000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,26960			
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,88000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 23,74240			
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 45,01200</b>			
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 281,46858</b>			
	Scostamento % su anno 2024			+0,76%			
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,39248 = 5% * B)			€ 47,84966			
	Utili di impresa (C) = 12,43% * (A + B)			€ 32,93182			
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 362,25</b>			
	Scostamento % su anno 2024			+0,76%			
	Incidenza Manodopera sul totale 12,43%			€ 45,01200			
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,39248			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I01.020.015.I	CAM25_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 015 - Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso I - Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 80x80 cm in extra clay con termomiscelatore  <b>MT</b> CAM25_MT.I.001.052                    - Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per piatto doccia con gruppo termomiscelatore  CAM25_MT.I.001.054                    - Materiali per impianti idricosanitari - Piatto doccia da cm 80x80  <b>Totale MT</b>  <b>RU</b> CAM25_RU.M.001.003                    - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2  CAM25_RU.M.001.005                    - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3  <b>Totale RU</b>  <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			
		1,00000 cad	€ 200,36703 0%	€ 200,36703
		1,00000 cad	€ 124,79443 0%	€ 124,79443
				€ 325,16146
		0,88000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,26960
		0,88000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 23,74240
				€ 45,01200





				<b>€ 370,17346</b> <b>+0,58%</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,14647 = 5% * B)			€ 62,92949
	Utili di impresa (C) = 9,45% * (A + B)			€ 43,31030
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 476,41</b> <b>+0,58%</b>
	Incidenza Manodopera sul totale 9,45%			€ 45,01200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 3,14647

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I01.020.020.A	CAM25_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 020 - Vaso in vitreous-china con cassetta a parete A - Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta a parete  <b>MT</b> CAM25_MT.I.001.046 - Materiali per impianti idricosanitari - Vaso scarico a parete in vitreous-china 1,00000 cad € 71,68354 0% € 71,68354 CAM25_MT.I.001.048 - Materiali per impianti idricosanitari - Sedile in plastica 1,00000 cad € 9,71725 0% € 9,71725 CAM25_MT.I.001.055 - Materiali per impianti idricosanitari - Cassetta a zaino 1,00000 cad € 56,52593 0% € 56,52593 CAM25_MT.I.001.056 - Materiali per impianti idricosanitari - Gruppo scarico per cassetta WC completo 1,00000 cad € 24,68094 0% € 24,68094 <b>Totale MT</b> <b>€ 162,60766</b>  <b>RU</b> CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,90200 h € 24,17000 +4,95% € 21,80134 CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,90200 h € 26,98000 +4,94% € 24,33596 <b>Totale RU</b> <b>€ 46,13730</b>  <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024 <b>€ 208,74496</b> <b>+1,05%</b>  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,77433 = 5% * B) Utali di impresa (C) = 17,17% * (A + B) <b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024 <b>€ 268,65</b> <b>+1,05%</b>  Incidenza Manodopera sul totale 17,17% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I01.020.025.A	CAM25_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 025 - Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm A - Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm  <b>MT</b>			



	CAM25_I.I.001.057	- Materiali per impianti idricosanitari - Lavello in vitreous-china a canale da cm 120x45	1,00000 cad	€ 164,34212 0%	€ 164,34212
	CAM25_MT.I.001.058	- Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per lavello con gruppo esterno e sifone	1,00000 cad	€ 117,30720 0%	€ 117,30720
	Totale MT				€ 281,64932
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,76000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 42,53920
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,76000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 47,48480
	Totale RU				€ 90,02400
	Sommano euro (A)				€ 371,67332
	Scostamento % su anno 2024				+1,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,15922 = 5% * B)				€ 63,18446
	Utili di impresa (C) = 18,82% * (A + B)				€ 43,48578
	TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 478,34
	Scostamento % su anno 2024				+1,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,82%				€ 90,02400
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,15922

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I01.020.025.B	CAM25_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 025 - Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm B - Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a canale da 90x45 cm				
	MT				
	CAM25_MT.I.001.058	- Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per lavello con gruppo esterno e sifone	1,00000 cad	€ 117,30720 0%	€ 117,30720
	CAM25_MT.I.001.059	- Materiali per impianti idricosanitari - Lavello in vitreous-china a canale da cm 90x45	1,00000 cad	€ 128,17715 0%	€ 128,17715
	Totale MT				€ 245,48435
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,76000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 42,53920
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,76000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 47,48480
	Totale RU				€ 90,02400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 335,50835 +1,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,85182 = 5% * B)				€ 57,03642
	Utili di impresa (C) = 20,85% * (A + B)				€ 39,25448
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 431,80 +1,28%
Incidenza Manodopera sul totale 20,85%				€ 90,02400	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,85182	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM25_I01.020.025.C	<p>CAM25_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 025 - Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm C - Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a due bacini da 90x45 cm con gruppo esterno</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.I.001.058 - Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per lavello con gruppo esterno e sifone 1,00000 cad € 117,30720 0% € 117,30720</p> <p>CAM25_MT.I.001.060 - Materiali per impianti idricosanitari - Lavello in vitreous-china a due bacini da cm 90x45 1,00000 cad € 132,74491 0% € 132,74491</p> <p><b>Totale MT</b> € 250,05211</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 1,76000 h € 24,17000 +4,95% € 42,53920</p> <p>CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 1,76000 h € 26,98000 +4,94% € 47,48480</p> <p><b>Totale RU</b> € 90,02400</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 340,07611 Scostamento % su anno 2024 +1,26%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,89065 = 5% * B) € 57,81294</p> <p>Utili di impresa (C) = 20,57% * (A + B) € 39,78891</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> € 437,68 Scostamento % su anno 2024 +1,26%</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 20,57% € 90,02400</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 2,89065</p>			
---------------------	--	--	--	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I01.020.025.D	<p>CAM25_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 025 - Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm D - Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a due bacini da 90x45 cm con monocomando</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.I.001.060 - Materiali per impianti idricosanitari - Lavello in vitreous-china a due bacini da cm 90x45 1,00000 cad € 132,74491 0% € 132,74491</p> <p>CAM25_MT.I.001.061 - Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per lavello con gruppo monocomando e sifone 1,00000 cad € 139,97359 0% € 139,97359</p> <p><b>Totale MT</b> € 272,71850</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 1,76000 h € 24,17000 +4,95% € 42,53920</p> <p>CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 1,76000 h € 26,98000 +4,94% € 47,48480</p> <p><b>Totale RU</b> € 90,02400</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 362,74250 Scostamento % su anno 2024 +1,18%</p>			



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,08331 = 5% * B)		€ 61,66623
	Utili di impresa (C) = 19,28% * (A + B)		€ 42,44087
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 466,85</b> <b>+1,18%</b>
	Incidenza Manodopera sul totale 19,28%		€ 90,02400
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 3,08331

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I01.020.025.E	CAM25_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 025 - Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm E - Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a un bacino da 100x45 cm con gruppo esterno			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.I.001.058 - Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per lavello con gruppo esterno e sifone	1,00000 cad	€ 117,30720 0%	€ 117,30720
	CAM25_MT.I.001.062 - Materiali per impianti idricosanitari - Lavello in vitreous-china a canale da cm 100x45	1,00000 cad	€ 125,14994 0%	€ 125,14994
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 242,45714</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,76000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 42,53920
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,76000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 47,48480
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 90,02400</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 332,48114</b> <b>+1,29%</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,82609 = 5% * B)			€ 56,52179
	Utili di impresa (C) = 21,04% * (A + B)			€ 38,90029
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 427,90</b> <b>+1,29%</b>
	Incidenza Manodopera sul totale 21,04%			€ 90,02400
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,82609

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I01.020.025.F	CAM25_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 025 - Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm F - Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a un bacino da 100x45 cm con monocomando			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.I.001.061 - Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per lavello con gruppo monocomando e sifone	1,00000 cad	€ 139,97359 0%	€ 139,97359
	CAM25_MT.I.001.062 - Materiali per impianti idricosanitari - Lavello in vitreous-china a canale da cm	1,00000 cad	€ 125,14994 0%	€ 125,14994



	100x45			
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 265,12353</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,76000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 42,53920
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,76000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 47,48480
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 90,02400</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 355,14753</b> +1,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,01875 = 5% * B)			€ 60,37508
	Utili di impresa (C) = 19,7% * (A + B)			€ 41,55226
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 457,07</b> +1,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,7%			€ 90,02400
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 3,01875

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I01.020.030.A	CAM25_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 030 - Vaso in vitreous-china a cacciata con cassetta appoggiata A - Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico appoggiata, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante su cassetta, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china a cacciata con cassetta appoggiata			
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.I.001.048	- Materiali per impianti idricosanitari - Sedile in plastica	1,00000 cad	€ 9,71725 0%	€ 9,71725
CAM25_MT.I.001.063	- Materiali per impianti idricosanitari - Vaso a cacciata per cassetta appoggiata	1,00000 cad	€ 86,56106 0%	€ 86,56106
CAM25_MT.I.001.064	- Materiali per impianti idricosanitari - Cassetta appoggiata con coperchio e batteria	1,00000 cad	€ 93,90824 0%	€ 93,90824
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 190,18655</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,80134
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,33596
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 46,13730</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 236,32385</b> +0,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,00875 = 5% * B)			€ 40,17505
	Utili di impresa (C) = 15,17% * (A + B)			€ 27,64989
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 304,15</b> +0,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,17%			€ 46,13730
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,00875

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I01.020.035.A	CAM25_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 035 - Lavatoio in extra clay da 76x52,5 cm			



A - Lavatoio in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e dell' attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavatoio in extra clay da 76x52,5 cm				
<b>MT</b>				
CAM25_MT.I.001.058	- Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per lavello con gruppo esterno e sifone	1,00000 cad	€ 117,30720 0%	€ 117,30720
CAM25_MT.I.001.065	- Materiali per impianti idricosanitari - Lavatoio in vitreous-china da cm 76x52,5	1,00000 cad	€ 156,71483 0%	€ 156,71483
<b>Totale MT</b>				<b>€ 274,02203</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,76000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 42,53920
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,76000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 47,48480
<b>Totale RU</b>				<b>€ 90,02400</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 364,04603</b>
Scostamento % su anno 2024				+1,18%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,09439 = 5% * B)				€ 61,88783
Utili di impresa (C) = 19,21% * (A + B)				€ 42,59339
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 468,53</b>
Scostamento % su anno 2024				+1,18%
Incidenza Manodopera sul totale 19,21%				€ 90,02400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,09439

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I01.020.035.B	CAM25_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 035 - Lavatoio in extra clay da 76x52,5 cm B - Lavatoio in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e dell' attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavatoio in extra clay da 60x50 cm			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.I.001.058	- Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per lavello con gruppo esterno e sifone	1,00000 cad	€ 117,30720 0%	€ 117,30720
CAM25_MT.I.001.066	- Materiali per impianti idricosanitari - Lavatoio in vitreous-china da cm 60x50	1,00000 cad	€ 117,77044 0%	€ 117,77044
<b>Totale MT</b>				<b>€ 235,07764</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,76000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 42,53920
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,76000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 47,48480
<b>Totale RU</b>				<b>€ 90,02400</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 325,10164</b>
Scostamento % su anno 2024				+1,32%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,76336 = 5% * B)				€ 55,26728
Utili di impresa (C) = 21,52% * (A + B)				€ 38,03689



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 418,41</b> +1,32%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,52%</i>		€ 90,02400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 2,76336

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I01.020.040.A	CAM25_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 040 - Vaso alla turca in vetrochina con pedane, da 60x50 cm A - Vaso alla turca in vetrochina con pedane da 60x50 cm, colore bianco, completo di cassetta in polietilene alta densità, capacità 10 lt, comando a pulsante, avente rubinetto a galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC diametro1"1/4 spartiacqua; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso alla turca in vetrochina con pedane, da 60x50 cm  <b>MT</b> CAM25_MT.I.001.055 - Materiali per impianti idricosanitari - Cassetta a zaino 1,00000 cad € 56,52593 0% € 56,52593 CAM25_MT.I.001.056 - Materiali per impianti idricosanitari - Gruppo scarico per cassetta WC completo 1,00000 cad € 24,68094 0% € 24,68094 CAM25_MT.I.001.067 - Materiali per impianti idricosanitari - Vaso in vetrochina con pedana (turca), da cm 60x50 1,00000 kg € 81,67011 0% € 81,67011 <b>Totale MT</b> € 162,87698  <b>RU</b> CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,99000 h € 24,17000 +4,95% € 23,92830 CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,99000 h € 26,98000 +4,94% € 26,71020 <b>Totale RU</b> € 50,63850  <b>Sommano euro (A)</b> € 213,51548 Scostamento % su anno 2024 +1,13%  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,81488 = 5% * B) € 36,29763 Utili di impresa (C) = 18,43% * (A + B) € 24,98131 <b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> € 274,79 Scostamento % su anno 2024 +1,13%  <i>Incidenza Manodopera sul totale 18,43%</i> € 50,63850 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 1,81488			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I01.020.045.A	CAM25_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 045 - Orinatoio a becco sospeso con griglia grondante A - Orinatoio in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2" e sifone; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e dell' attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Orinatoio a becco sospeso con griglia grondante  <b>MT</b> CAM25_MT.I.001.068 - Materiali per impianti idricosanitari - Orinatoio a becco sospeso con griglia grondante 1,00000 cad € 66,43709 0% € 66,43709 CAM25_MT.I.001.069 - Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per orinatoio a becco 1,00000 cad € 36,52047 0% € 36,52047 <b>Totale MT</b> € 102,95756			



RU				
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 26,58700
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 29,67800
Totale RU				€ 56,26500
Sommano euro (A)				€ 159,22256
Scostamento % su anno 2024				+1,69%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,35339 = 5% * B)				€ 27,06784
Utili di impresa (C) = 27,46% * (A + B)				€ 18,62904
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 204,92
Scostamento % su anno 2024				+1,69%
Incidenza Manodopera sul totale 27,46%				€ 56,26500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,35339

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I01.020.045.B	CAM25_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 045 - Orinatoio a becco sospeso con griglia grondante B - Orinatoio in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2" e sifone; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e dell' attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Orinatoio a parete			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.I.001.070 - Materiali per impianti idricosanitari - Orinatoio a parete	1,00000 cad	€ 143,77646 0%	€ 143,77646
	CAM25_MT.I.001.071 - Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per orinatoio a parete	1,00000 cad	€ 30,41218 0%	€ 30,41218
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 174,18864</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,32000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 31,90440
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,32000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 35,61360
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 67,51800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 241,70664</b>
	Scostamento % su anno 2024			+1,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,05451 = 5% * B)			€ 41,09013
	Utili di impresa (C) = 21,7% * (A + B)			€ 28,27968
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 311,08</b>
	Scostamento % su anno 2024			+1,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,7%			€ 67,51800
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,05451

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I01.020.050.A	CAM25_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 050 - Lavabo a incasso in vitreous-china A - Lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da 61,5x51,5 cmcompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.			





Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo monocomando				
<b>MT</b>				
CAM25_MT.I.001.072	- Materiali per impianti idricosanitari - Lavabo incasso per appoggio in vitreous-china da cm 61.5x51.5	1,00000 cad	€ 130,76267 0%	€ 130,76267
CAM25_MT.I.001.073	- Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura completa per lavabo con gruppo monocomando	1,00000 cad	€ 78,53517 0%	€ 78,53517
<b>Totale MT</b>				<b>€ 209,29784</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,21000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 29,24570
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,21000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 32,64580
<b>Totale RU</b>				<b>€ 61,89150</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 271,18934</b> +1,09%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,30511 = 5% * B)				€ 46,10219
Utili di impresa (C) = 17,73% * (A + B)				€ 31,72915
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 349,02</b> +1,09%
Incidenza Manodopera sul totale 17,73%				€ 61,89150
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,30511

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I01.020.050.B	CAM25_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 050 - Lavabo a incasso in vitreous-china B - Lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da 61,5x51,5 cm completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo a tre fori			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.I.001.072	- Materiali per impianti idricosanitari - Lavabo incasso per appoggio in vitreous-china da cm 61.5x51.5	1,00000 cad	€ 130,76267 0%	€ 130,76267
CAM25_MT.I.001.074	- Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura completa per lavabo con gruppo a tre fori	1,00000 cad	€ 61,67543 0%	€ 61,67543
<b>Totale MT</b>				<b>€ 192,43810</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,21000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 29,24570
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,21000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 32,64580
<b>Totale RU</b>				<b>€ 61,89150</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 254,32960</b> +1,16%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,16180 = 5% * B)				€ 43,23603
Utili di impresa (C) = 18,91% * (A + B)				€ 29,75656
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 327,32</b> +1,16%
Incidenza Manodopera sul totale 18,91%				€ 61,89150
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,16180
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM25_I01.020.055.A	<p>CAM25_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI</p> <p>055 - Raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice</p> <p>A - Raccorderia e rubinetteria per attacco lavatrice composta da valvola con innesto antiritorno ad innesto 1/2" e sifone a murare con uscita DN 40-50, completo di ghiera di fissaggio e piastra in acciaio inox, compresi l'uso dei materiali di consumo e dell'attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.I.001.075 - Materiali per impianti idricosanitari - Rubinetto ad angolo con portagomma da 1/2" 1,00000 cad € 9,60952 0% € 9,60952</p> <p>CAM25_MT.I.001.076 - Materiali per impianti idricosanitari - Sifone a parete per lavatrice con coperchio cromato 1,00000 cad € 10,18049 0% € 10,18049</p> <p><b>Totale MT</b> € 19,79001</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,55000 h € 24,17000 +4,95% € 13,29350</p> <p>CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,55000 h € 26,98000 +4,94% € 14,83900</p> <p><b>Totale RU</b> € 28,13250</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 47,92251 Scostamento % su anno 2024 +2,84%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40734 = 5% * B) € 8,14683</p> <p>Utili di impresa (C) = 45,61% * (A + B) € 5,60693</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> € 61,68 Scostamento % su anno 2024 +2,84%</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 45,61% € 28,13250</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,40734</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I01.020.060.A	<p>CAM25_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI</p> <p>060 - Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china</p> <p>A - Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore biancocompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale, compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo monocomando</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.I.001.073 - Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura completa per lavabo con gruppo monocomando 1,00000 cad € 78,53517 0% € 78,53517</p> <p>CAM25_MT.I.001.077 - Materiali per impianti idricosanitari - Lavabo a colonna in vitreous-china da cm 65x48 1,00000 cad € 51,90431 0% € 51,90431</p> <p>CAM25_MT.I.001.078 - Materiali per impianti idricosanitari - Colonna per lavabo da 65x48 cm 1,00000 cad € 46,64709 0% € 46,64709</p> <p><b>Totale MT</b> € 177,08657</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 1,10000 h € 24,17000 +4,95% € 26,58700</p> <p>CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 1,10000 h € 26,98000 +4,94% € 29,67800</p> <p><b>Totale RU</b> € 56,26500</p>			



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 233,35157</b> +1,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,98349 = 5% * B)		€ 39,66977
	Utili di impresa (C) = 18,73% * (A + B)		€ 27,30213
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 300,32</b> +1,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,73%		€ 56,26500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,98349

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I01.020.060.B	CAM25_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 060 - Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china B - Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore biancocompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale, compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo a tre fori			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.I.001.074 - Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura completa per lavabo con gruppo a tre fori	1,00000 cad	€ 61,67543 0%	€ 61,67543
	CAM25_MT.I.001.077 - Materiali per impianti idricosanitari - Lavabo a colonna in vitreous-china da cm 65x48	1,00000 cad	€ 51,90431 0%	€ 51,90431
	CAM25_MT.I.001.078 - Materiali per impianti idricosanitari - Colonna per lavabo da 65x48 cm	1,00000 cad	€ 46,64709 0%	€ 46,64709
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 160,22683</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 26,58700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 29,67800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 56,26500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 216,49183</b> +1,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,84018 = 5% * B)			€ 36,80361
	Utili di impresa (C) = 20,19% * (A + B)			€ 25,32954
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 278,62</b> +1,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,19%			€ 56,26500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,84018

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I01.020.060.C	CAM25_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 060 - Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china C - Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore biancocompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale, compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 55x45 cm in vitreous-china con gruppo a tre fori			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.I.001.074 - Materiali per impianti idricosanitari -	1,00000	€ 61,67543	€ 61,67543



	Apparecchiatura completa per lavabo con gruppo a tre fori	cad	0%	
CAM25_MT.I.001.079	- Materiali per impianti idricosanitari - Lavabo in vitreous-china da cm 55x45	1,00000 cad	€ 45,79602 0%	€ 45,79602
CAM25_MT.I.001.080	- Materiali per impianti idricosanitari - Colonna per lavabo da 55x45 cm	1,00000 cad	€ 30,59532 0%	€ 30,59532
<b>Totale MT</b>				<b>€ 138,06677</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 26,58700
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 29,67800
<b>Totale RU</b>				<b>€ 56,26500</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 194,33177</b> +1,38%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,65182 = 5% * B)				€ 33,03640
Utili di impresa (C) = 22,5% * (A + B)				€ 22,73682
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 250,10</b> +1,38%
Incidenza Manodopera sul totale 22,5%				€ 56,26500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,65182

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I01.020.070.A	CAM25_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 070 - Lavabo a semincasso in vitreous-china A - Lavabo rettangolare a semincasso in vetrochina colore biancoda 64 x 49,5 cm completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a semincasso in vitreous-china con gruppo monocomando			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.I.001.073	- Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura completa per lavabo con gruppo monocomando	1,00000 cad	€ 78,53517 0%	€ 78,53517
CAM25_MT.I.001.081	- Materiali per impianti idricosanitari - Lavabo semincasso in vitreous-china da cm 64x49,5	1,00000 cad	€ 167,15387 0%	€ 167,15387
<b>Totale MT</b>				<b>€ 245,68904</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,21000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 29,24570
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,21000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 32,64580
<b>Totale RU</b>				<b>€ 61,89150</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 307,58054</b> +0,96%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,61443 = 5% * B)				€ 52,28869
Utili di impresa (C) = 15,63% * (A + B)				€ 35,98692
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 395,86</b> +0,96%
Incidenza Manodopera sul totale 15,63%				€ 61,89150
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,61443

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM25_I01.020.070.B	CAM25_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 070 - Lavabo a semincasso in vitreous-china B - Lavabo rettangolare a semincasso in vetrochina colore biancoda 64 x 49,5 cm completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a semincasso in vitreous-china con gruppo a tre fori					
<b>MT</b>						
CAM25_MT.I.001.074	- Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura completa per lavabo con gruppo a tre fori	1,00000 cad	€ 61,67543 0%	€ 61,67543		
CAM25_MT.I.001.081	- Materiali per impianti idricosanitari - Lavabo semincasso in vitreous-china da cm 64x49,5	1,00000 cad	€ 167,15387 0%	€ 167,15387		
<b>Totale MT</b>				<b>€ 228,82930</b>		
<b>RU</b>						
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,21000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 29,24570		
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,21000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 32,64580		
<b>Totale RU</b>				<b>€ 61,89150</b>		
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 290,72080</b> +1,01%		
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,47113 = 5% * B)				€ 49,42254		
Utili di impresa (C) = 16,54% * (A + B)				€ 34,01433		
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 374,16</b> +1,01%		
Incidenza Manodopera sul totale 16,54%				€ 61,89150		
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,47113		

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_I01.020.080.A	CAM25_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 080 - Bidet in vitreous-china A - Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cmcompleto di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobidet da 1/2" ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del bidet, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando				
	MT				
	CAM25_MT.I.001.082	- Materiali per impianti idricosanitari - Bidet monoforo, 61x52 cm, in vitreous-china	1,00000 cad	€ 60,53349 0%	€ 60,53349
	CAM25_MT.I.001.083	- Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per bidet con monocomando	1,00000 cad	€ 73,55804 0%	€ 73,55804
	Totale MT				€ 134,09153
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 26,58700
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 29,67800
	Totale RU				€ 56,26500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 190,35653 +1,41%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61803 = 5% * B)		€ 32,36061
	Utili di impresa (C) = 22,97% * (A + B)		€ 22,27171
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 244,99</b> +1,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,97%		€ 56,26500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,61803

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I01.020.080.B	CAM25_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 080 - Bidet in vitreous-china B - Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cm completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobidet da 1/2" ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del bidet, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse... Bidet in vitreous-china con gruppo a tre fori  <b>MT</b> CAM25_MT.I.001.084 - Materiali per impianti idricosanitari - Bidet a tre fori in vitreous-china 1,00000 cad CAM25_MT.I.001.085 - Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per bidet a tre fori 1,00000 cad <b>Totale MT</b>  <b>RU</b> CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 1,10000 h CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 1,10000 h <b>Totale RU</b>  <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,51007 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 24,61% * (A + B) <b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024  Incidenza Manodopera sul totale 24,61% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			
			€ 73,74119 0%	€ 73,74119
			€ 47,64898 0%	€ 47,64898
				<b>€ 121,39017</b>
			€ 24,17000 +4,95%	€ 26,58700
			€ 26,98000 +4,94%	€ 29,67800
				<b>€ 56,26500</b>
				<b>€ 177,65517</b> +1,51%
				€ 30,20138
				€ 20,78566
				<b>€ 228,64</b> +1,51%
				€ 56,26500
				€ 1,51007

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I01.020.090.A	CAM25_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 090 - Vasca in acciaio smaltato A - Vasca in acciaio smaltato di dimensioni 170x70 cm completa di gruppo erogatore e di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vasca in acciaio smaltato con gruppo esterno  <b>MT</b> CAM25_MT.I.001.086 - Materiali per impianti idricosanitari - Mattoni forati di laterizio di dimensioni 10x25x25 cm 25,00000 cad CAM25_MT.I.001.087 - Materiali per impianti idricosanitari - Vasca in acciaio smaltato da cm 170x70 1,00000 cad CAM25_MT.I.001.088 - Materiali per impianti idricosanitari - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,04000 mc CAM25_MT.I.001.089 - Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per vasca con gruppo esterno 1,00000 cad			
			€ 0,33489 0%	€ 8,37225
			€ 120,82997 0%	€ 120,82997
			€ 127,41032 0%	€ 5,09641
			€ 90,22388 0%	€ 90,22388



		<b>Totale MT</b>		<b>€ 224,52251</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,32000 h	€ 24,17000 <b>+4,95%</b>	€ 31,90440
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,32000 h	€ 26,98000 <b>+4,94%</b>	€ 35,61360
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 67,51800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 292,04051</b> <b>+1,1%</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,48234 = 5% * B)			€ 49,64689
	Utili di impresa (C) = 17,96% * (A + B)			€ 34,16874
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 375,86</b> <b>+1,1%</b>
	Incidenza Manodopera sul totale 17,96%			€ 67,51800
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,48234

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I01.020.090.B	CAM25_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 090 - Vasca in acciaio smaltato B - Vasca in acciaio smaltato di dimensioni 170x70 cm completa di gruppo erogatore e di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vasca in acciaio smaltato con gruppo monocomando			
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.I.001.086	- Materiali per impianti idricosanitari - Mattoni forati di laterizio di dimensioni 10x25x25 cm	25,00000 cad	€ 0,33489 <b>0%</b>	€ 8,37225
CAM25_MT.I.001.087	- Materiali per impianti idricosanitari - Vasca in acciaio smaltato da cm 170x70	1,00000 cad	€ 120,82997 <b>0%</b>	€ 120,82997
CAM25_MT.I.001.088	- Materiali per impianti idricosanitari - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,04000 mc	€ 127,41032 <b>0%</b>	€ 5,09641
CAM25_MT.I.001.090	- Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per vasca con gruppo monocomando	1,00000 cad	€ 107,82696 <b>0%</b>	€ 107,82696
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 242,12559</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,32000 h	€ 24,17000 <b>+4,95%</b>	€ 31,90440
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,32000 h	€ 26,98000 <b>+4,94%</b>	€ 35,61360
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 67,51800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 309,64359</b> <b>+1,04%</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,63197 = 5% * B)			€ 52,63941
	Utili di impresa (C) = 16,94% * (A + B)			€ 36,22830
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 398,51</b> <b>+1,04%</b>
	Incidenza Manodopera sul totale 16,94%			€ 67,51800
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,63197

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I01.030.010.A	CAM25_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 030 - SANITARI PER DISABILI 010 - Vaso igienico - bidet per disabili			



A - Vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per persone disabili, dimensioni 400x800x500 mmrealizzato in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue, del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, completo di cassetta di scarico a zaino della capacità non minore di 10 litri con comando pneumatico agevolato; miscelatore con comando a leva e relativa doccetta a mano; copertura in legno verniciato, compreso l'allettamento su pavimento con cemento o l' aggancio a parete, il relativo fissaggio con viti o borchie in acciaio cromato, le relative guarnizioni ed ogni altra opera muraria. Vaso igienico - bidet per disabili				
<b>MT</b>				
CAM25_MT.I.001.091	- Materiali per impianti idricosanitari - Vaso bidet altezza da terra 49 cm	1,00000 cad	€ 253,39173 0%	€ 253,39173
CAM25_MT.I.001.092	- Materiali per impianti idricosanitari - Schienale ergonomico in ABS con comandi facilitati laterali DX e SX	1,00000 cad	€ 326,01253 0%	€ 326,01253
CAM25_MT.I.001.093	- Materiali per impianti idricosanitari - Miscelatore termostato doccia da incasso con leva	1,00000 cad	€ 136,44005 0%	€ 136,44005
CAM25_MT.I.001.094	- Materiali per impianti idricosanitari - Sedile ergonomico con apertura anteriore a coperchio	1,00000 cad	€ 56,15965 0%	€ 56,15965
<b>Totale MT</b>				<b>€ 772,00396</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,32000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 31,90440
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,32000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 35,61360
<b>Totale RU</b>				<b>€ 67,51800</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 839,52196</b>
Scostamento % su anno 2024				+0,38%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,13594 = 5% * B)				€ 142,71873
Utili di impresa (C) = 6,25% * (A + B)				€ 98,22407
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 1.080,46</b>
Scostamento % su anno 2024				+0,38%
Incidenza Manodopera sul totale 6,25%				€ 67,51800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 7,13594

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I01.030.020.A	CAM25_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 030 - SANITARI PER DISABILI 020 - Lavabo a mensola per persone disabili A - Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenuecon fronte concavo, bordi arrotondati, appoggi per gomiti, spartiacqua antispruzzo, ripiano per rubinetto, completo di miscelatore monocomando a leva lunga rivestita in gomma paracolpi, bocchello estraibile, sifone e scarico flessibile. Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.I.001.093	- Materiali per impianti idricosanitari - Miscelatore termostato doccia da incasso con leva	1,00000 cad	€ 136,44005 0%	€ 136,44005
CAM25_MT.I.001.095	- Materiali per impianti idricosanitari - Lavabo sospeso reclinabile con manopole di comando abbassamento cm 8	1,00000 cad	€ 241,26134 0%	€ 241,26134
CAM25_MT.I.001.096	- Materiali per impianti idricosanitari - Sifone da incasso con tubo di scarico flessibile 1"1/4	1,00000 cad	€ 17,05366 0%	€ 17,05366
<b>Totale MT</b>				<b>€ 394,75505</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,32000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 31,90440
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,32000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 35,61360
<b>Totale RU</b>				<b>€ 67,51800</b>





Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I01.030.030.B	<p>CAM25_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 030 - SANITARI PER DISABILI</p> <p>030 - Piatto doccia per persone disabili</p> <p>B - Piatto doccia per persone disabili del tipo accessibile a filo pavimento, dimensioni 900x900 mmrealizzato in vetroresina, in colore bianco o tinta tenue, completo di sedile ribaltabile a parete; miscelatore per acqua fredda e calda con testata a cartuccia intercambiabile in hostaform e dispositivo anticalcare, corpo in ottone cromato, installazione esterna a parete, comando a leva azionabile con il braccio, il gomito o il corpo compreso di servocomando con regolazione e fissaggio della portata interna del miscelatore per erogazione 30" per ciascun azionamento; soffione a parete per doccia e doccetta a mano con collegamento flessibile; piletta e griglia in ottone cromato. Piatto box doccia 1000x1000 mm per persone disabili</p> <p><b>MT</b></p>			



CAM25_MT.I.001.093	- Materiali per impianti idricosanitari - Miscelatore termostato doccia da incasso con leva	1,00000 cad	€ 136,44005 0%	€ 136,44005
CAM25_MT.I.001.098	- Materiali per impianti idricosanitari - Saliscendi con doccia telefono idromassaggio con flessibile da m 1,5	1,00000 cad	€ 56,15965 0%	€ 56,15965
CAM25_MT.I.001.099	- Materiali per impianti idricosanitari - Piatto doccia in vetroresina e PVC espanso da cm 110x110	1,00000 cad	€ 264,16473 0%	€ 264,16473
CAM25_MT.I.001.100	- Materiali per impianti idricosanitari - Box doccia senza guide a pavimento da 110x110 cm, h=80 cm	1,00000 cad	€ 326,58350 0%	€ 326,58350
<b>Totale MT</b>				<b>€ 783,34793</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,32000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 31,90440
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,32000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 35,61360
<b>Totale RU</b>				<b>€ 67,51800</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 850,86593</b> +0,38%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,23236 = 5% * B)				€ 144,64721
Utili di impresa (C) = 6,17% * (A + B)				€ 99,55131
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 1.095,06</b> +0,38%
Incidenza Manodopera sul totale 6,17%				€ 67,51800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 7,23236

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I01.030.040.A	CAM25_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 030 - SANITARI PER DISABILI 040 - Vasca rialzabile per persone disabili A - Vasca rialzabile per persone disabili a movimentazione elettrica con attuatore lineare a basso voltaggio misure di ingombro 217x73 cm composta da vasca in vetroresina su struttura in acciaio trattato con resine anticorrosive; centralina di comando in acciaio inox AISI 316; miscelatore termostatico con blocco di sicurezza; impianto di disinfezione con flussometro di regolazione; valvola di comando lavaggio, valvola di comando disinfezione, valvola di comando riempimento; pulsanti per la movimentazione e blocco; doccetta rossa per disinfezione; doccetta blu per lavaggio. Vasca rialzabile per persone disabili			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.I.001.101	- Materiali per impianti idricosanitari - Vasca ad elevazione elettrica a basso voltaggio	1,00000 cad	€ 7.476,69901 0%	€ 7.476,69901
<b>Totale MT</b>				<b>€ 7.476,69901</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,40000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 106,34800
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,40000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 118,71200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 225,06000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 7.701,75901</b> +0,14%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 65,46495 = 5% * B)				€ 1.309,29903
Utili di impresa (C) = 2,27% * (A + B)				€ 901,10580
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 9.912,16</b> +0,14%
Incidenza Manodopera sul totale 2,27%				€ 225,06000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 65,46495

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM25_I01.030.050.A	<p>CAM25_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 030 - SANITARI PER DISABILI</p> <p>050 - Box Doccia per persone disabili</p> <p>A - Box doccia per persone disabili a sedile scorrevole con telaio portante in acciaio trattato con resine anticorrosive e corpo in vetroresina misure di ingombro 110x91 cm completo di sedile scorrevole che fuoriesce dall'ingombro per 12 cm con meccanismo di bloccaggio a leva impianto WC, porta a ghigliottina con gocciolatoio e divisa orizzontalmente in due parti; impianto di disinfezione con flussometro di regolazione; valvola di comando lavaggio, valvola di comando disinfezione, valvola di comando velo d'acqua/sciacquone; mix termostatico con blocco di sicurezza a 38°; doccetta rossa per disinfezione; doccetta blu per lavaggio. Box doccia a sedile con WC per persone disabili</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.I.001.102 - Materiali per impianti idricosanitari - Box doccia con sedile con impianto WC con sciacquone a passo rapido</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b></p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 45,84579 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 3,24% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b></p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 3,24%</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	1,00000 cad	€ 5.168,56221 0%	€ 5.168,56221
				<b>€ 5.168,56221</b>
		4,40000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 106,34800
		4,40000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 118,71200
				<b>€ 225,06000</b>
				<b>€ 5.393,62221</b> +0,2%
				€ 916,91578
				€ 631,05380
				<b>€ 6.941,59</b> +0,2%
				€ 225,06000
				€ 45,84579

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I01.030.060.A	<p>CAM25_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 030 - SANITARI PER DISABILI</p> <p>060 - Arredo completo per bagno disabili con lavabo fisso</p> <p>A - Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 180x180 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm conforme alle norme tecniche vigentecomposto da WC bidet 49 cm, completo di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da 10 l a comando pneumatico a leva facilitato; lavabo fisso in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggiatesta, su mensola; specchio basculante con vetro temperato antiriflesso corredato di staffa di fissaggio su telaio in acciaio verniciato di dimensioni 60x70 cm; corrimano orizzontale e verticale in acciaio INOX di diametro di 30 mm verniciati ed isolati elettricamente dalla superficie di ancoraggio; porta rotolo. Restano escluse le opere per le pavimentazioni ed i rivestimenti, gli impianti idrici e elettrici, le porte e finestre, ma completo delle fasi di trasporto e montaggio delle apparecchiature. Arredo completo per locale bagno per persone disabili</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.I.001.096 - Materiali per impianti idricosanitari - Sifone da incasso con tubo di scarico flessibile 1"1/4</p> <p>CAM25_MT.I.001.103 - Materiali per impianti idricosanitari - Monoblocco vaso bidet con cassetta da 10 litri e comandi laterali</p> <p>CAM25_MT.I.001.104 - Materiali per impianti idricosanitari - Lavabo sospeso fisso</p> <p>CAM25_MT.I.001.105 - Materiali per impianti idricosanitari - Specchio basculante superficie riflettente antiriflesso cm 60x90</p> <p>CAM25_MT.I.001.106 - Materiali per impianti idricosanitari - Corrimano verticale da cm 180 con tre punti di fissaggio</p> <p>CAM25_MT.I.001.107 - Materiali per impianti idricosanitari - Corrimano orizzontale da 110 cm</p> <p>CAM25_MT.I.001.108 - Materiali per impianti idricosanitari - Corrimano ad angolo da 100x140 cm</p>	1,00000 cad	€ 17,05366 0%	€ 17,05366
		1,00000 cad	€ 602,05988 0%	€ 602,05988
		1,00000 cad	€ 241,26134 0%	€ 241,26134
		1,00000 cad	€ 133,43438 0%	€ 133,43438
		2,00000 cad	€ 72,38379 0%	€ 144,76758
		1,00000 cad	€ 43,71683 0%	€ 43,71683
		1,00000 cad	€ 83,83549 0%	€ 83,83549



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I01.030.070.A	<p>CAM25_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 030 - SANITARI PER DISABILI</p> <p>070 - Arredo completo per bagno disabili con lavabo a reclinazione variabile</p> <p>A - Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 180x180 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm, conforme alle norme tecniche vigenti, composto da WC bidet 49 cm, completo di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da 10 l a comando pneumatico a leva facilitato; lavabo a reclinazione variabile servito da pistoncini precaricati all'azoto in vitreo completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggiatesta, con leva a comando facilitato. Arredo completo per locale bagno per persone disabili</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.I.001.096 - Materiali per impianti idricosanitari - Sifone da incasso con tubo di scarico flessibile 1"1/4</p> <p>CAM25_MT.I.001.103 - Materiali per impianti idricosanitari - Monoblocco vaso bidet con cassetta da 10 litri e comandi laterali</p> <p>CAM25_MT.I.001.105 - Materiali per impianti idricosanitari - Specchio basculante superficie riflettente antinfortunistica cm 60x90</p> <p>CAM25_MT.I.001.106 - Materiali per impianti idricosanitari - Corrimano verticale da cm 180 con tre punti di fissaggio</p> <p>CAM25_MT.I.001.107 - Materiali per impianti idricosanitari - Corrimano orizzontale da 110 cm</p> <p>CAM25_MT.I.001.108 - Materiali per impianti idricosanitari - Corrimano ad angolo da 100x140 cm</p> <p>CAM25_MT.I.001.109 - Materiali per impianti idricosanitari - Porta carta</p> <p>CAM25_MT.I.001.110 - Materiali per impianti idricosanitari - Miscelatore termostato anticottura con leva clinica</p> <p>CAM25_MT.I.001.111 - Materiali per impianti idricosanitari - Idroscopino con tubo flessibile da 1,2 m</p> <p>CAM25_MT.I.001.112 - Materiali per impianti idricosanitari - Lavabo sospeso reclinabile con barra di comando abbassamento cm 25</p> <p>CAM25_MT.I.001.113 - Materiali per impianti idricosanitari - Barra di sostegno per lavabo da 63 cm ribaltabile</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>1,00000 cad</p> <p>1,00000 cad</p> <p>2,00000 cad</p> <p>1,00000 cad</p> <p>1,00000 cad</p> <p>1,00000 cad</p> <p>1,00000 cad</p> <p>1,00000 cad</p> <p>1,00000 cad</p> <p>1,00000 cad</p> <p>1,00000 cad</p> <p>1,00000 cad</p> <p>1,00000 cad</p> <p>1,00000 cad</p> <p>1,00000 cad</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p>	<p>€ 17,05366 0%</p> <p>€ 602,05988 0%</p> <p>€ 133,43438 0%</p> <p>€ 72,38379 0%</p> <p>€ 43,71683 0%</p> <p>€ 83,83549 0%</p> <p>€ 15,66394 0%</p> <p>€ 126,04410 0%</p> <p>€ 108,17169 0%</p> <p>€ 379,17728 0%</p> <p>€ 121,07775 0%</p> <p><b>€ 1.775,00258</b></p> <p><b>RU</b></p>	<p>€ 17,05366</p> <p>€ 602,05988</p> <p>€ 133,43438</p> <p>€ 144,76758</p> <p>€ 43,71683</p> <p>€ 83,83549</p> <p>€ 15,66394</p> <p>€ 126,04410</p> <p>€ 108,17169</p> <p>€ 379,17728</p> <p>€ 121,07775</p> <p><b>€ 1.775,00258</b></p> <p><b>RU</b></p>



CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	11,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 265,87000
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	11,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 296,78000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 562,65000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 2.337,65258</b> +1,15%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,87005 = 5% * B)				€ 397,40094
Utili di impresa (C) = 18,7% * (A + B)				€ 273,50535
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 3.008,56</b> +1,15%
Incidenza Manodopera sul totale 18,7%				€ 562,65000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 19,87005

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I01.030.080.A	CAM25_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 030 - SANITARI PER DISABILI 080 - Arredo completo per bagno disabili idoneo per ambiente di misura min 210x210 cm A - Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 210x210 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm, conforme alle norme tecniche vigentecomposto da WC bidet 49 cm, completo di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da 10 l a comando pneumatico a leva facilitato; lavabo a reclinazione variabile servito da pistoncini precaricati all'azoto in vitreo completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, con leva a comando facilitato. Arredo completo per locale bagno per persone disabili			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.I.001.093	- Materiali per impianti idricosanitari - Miscelatore termostato doccia da incasso con leva	1,00000 cad	€ 136,44005 0%	€ 136,44005
CAM25_MT.I.001.111	- Materiali per impianti idricosanitari - Idroscopino con tubo flessibile da 1,2 m	1,00000 cad	€ 108,17169 0%	€ 108,17169
<b>Totale MT</b>				<b>€ 244,61174</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	13,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 319,04400
<b>Totale RU</b>				<b>€ 319,04400</b>
<b>MT</b>				
CAM25_MT.I.001.116	- Materiali per impianti idricosanitari - Corrimano orizzontale da 45 cm	1,00000 cad	€ 32,50214 0%	€ 32,50214
CAM25_MT.I.001.115	- Materiali per impianti idricosanitari - Corrimano orizzontale da 130 cm	1,00000 cad	€ 45,75293 0%	€ 45,75293
CAM25_MT.I.001.114	- Materiali per impianti idricosanitari - Barra di sostegno per lavabo da 60 cm con rinforzo DX o SX	1,00000 cad	€ 66,91110 0%	€ 66,91110
CAM25_MT.I.001.113	- Materiali per impianti idricosanitari - Barra di sostegno per lavabo da 63 cm ribaltabile	1,00000 cad	€ 121,07775 0%	€ 121,07775
CAM25_MT.I.001.112	- Materiali per impianti idricosanitari - Lavabo sospeso reclinabile con barra di comando abbassamento cm 25	1,00000 cad	€ 379,17728 0%	€ 379,17728
CAM25_MT.I.001.110	- Materiali per impianti idricosanitari - Miscelatore termostato anticottura con leva clinica	1,00000 cad	€ 126,04410 0%	€ 126,04410
CAM25_MT.I.001.096	- Materiali per impianti idricosanitari - Sifone da incasso con tubo di scarico flessibile 1"1/4	1,00000 cad	€ 17,05366 0%	€ 17,05366
CAM25_MT.I.001.109	- Materiali per impianti idricosanitari - Porta carta	1,00000 cad	€ 15,66394 0%	€ 15,66394
CAM25_MT.I.001.107	- Materiali per impianti idricosanitari - Corrimano orizzontale da 110 cm	1,00000 cad	€ 43,71683 0%	€ 43,71683
CAM25_MT.I.001.106	- Materiali per impianti idricosanitari - Corrimano verticale da cm 180 con tre punti di fissaggio	1,00000 cad	€ 72,38379 0%	€ 72,38379
CAM25_MT.I.001.105	- Materiali per impianti idricosanitari - Specchio basculante superficie riflettente	1,00000 cad	€ 133,43438 0%	€ 133,43438



	antinfortunistica cm 60x90			
CAM25_MT.I.001.103	- Materiali per impianti idricosanitari - Monoblocco vaso bidet con cassetta da 10 litri e comandi laterali	1,00000 cad	€ 602,05988 0%	€ 602,05988
CAM25_MT.I.001.098	- Materiali per impianti idricosanitari - Saliscendi con doccia telefono idromassaggio con flessibile da m 1,5	1,00000 cad	€ 56,15965 0%	€ 56,15965
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.711,93743</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	13,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 356,13600
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 356,13600</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 2.631,72917</b> +1,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,36970 = 5% * B)			€ 447,39396
	Utili di impresa (C) = 19,93% * (A + B)			€ 307,91231
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 3.387,04</b> +1,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,93%			€ 675,18000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 22,36970

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.010.A	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 010 - Valvola di ritegno a clapet A - Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 3/8"			
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
CAM25_MT.I.001.118	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a clapet in bronzo diametro 3/8"	1,00000 cad	€ 2,47102 0%	€ 2,47102
CAM25_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2,54218</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,96780
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 5,62650</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 8,16868</b> +3,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06943 = 5% * B)			€ 1,38868
	Utili di impresa (C) = 53,52% * (A + B)			€ 0,95574
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 10,51</b> +3,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 53,52%			€ 5,62650
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,06943

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.010.B	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 010 - Valvola di ritegno a clapet B - Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 1/2"			



<b>MT</b>				
CAM25_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
CAM25_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
CAM25_MT.I.001.120	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a clapet in bronzo diametro 1/2"	1,00000 cad	€ 2,67047 0%	€ 2,67047
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2,74163</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,72218
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,26458
<b>Totale RU</b>				<b>€ 6,98676</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 9,72839</b> +3,5%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08269 = 5% * B)				€ 1,65383
Utili di impresa (C) = 55,8% * (A + B)				€ 1,13822
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 12,52</b> +3,5%
Incidenza Manodopera sul totale 55,8%				€ 6,98676
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,08269

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.010.C	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 010 - Valvola di ritegno a clapet C - Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 3/4"			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
CAM25_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
CAM25_MT.I.001.121	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a clapet in bronzo diametro 3/4"	1,00000 cad	€ 3,86720 0%	€ 3,86720
<b>Totale MT</b>				<b>€ 3,93836</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,45170
<b>Totale RU</b>				<b>€ 9,76910</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 13,70746</b> +3,48%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11651 = 5% * B)				€ 2,33027
Utili di impresa (C) = 55,38% * (A + B)				€ 1,60377
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 17,64</b> +3,48%
Incidenza Manodopera sul totale 55,38%				€ 9,76910
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,11651

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.010.D	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA			



ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 010 - Valvola di ritegno a clapet D - Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 1"				
<b>MT</b>				
CAM25_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
CAM25_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
CAM25_MT.I.001.122	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a clapet in bronzo diametro 1"	1,00000 cad	€ 5,55148 0%	€ 5,55148
<b>Totale MT</b>				<b>€ 5,62264</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
<b>Totale RU</b>				<b>€ 13,91170</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 19,53434</b> +3,47%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16604 = 5% * B)				€ 3,32084
Utili di impresa (C) = 55,34% * (A + B)				€ 2,28552
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 25,14</b> +3,47%
Incidenza Manodopera sul totale 55,34%				€ 13,91170
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,16604

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.010.E	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 010 - Valvola di ritegno a clapet E - Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 1"1/4			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
CAM25_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
CAM25_MT.I.001.123	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a clapet in bronzo diametro 1"1/4	1,00000 cad	€ 7,71224 0%	€ 7,71224
<b>Totale MT</b>				<b>€ 7,79439</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,30545
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,41950
<b>Totale RU</b>				<b>€ 16,72495</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 24,51934</b> +3,32%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20841 = 5% * B)				€ 4,16829
Utili di impresa (C) = 53% * (A + B)				€ 2,86876
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 31,56</b> +3,32%
Incidenza Manodopera sul totale 53%				€ 16,72495
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,20841
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo





				TOTALE
CAM25_I02.010.010.F	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 010 - Valvola di ritegno a clapet F - Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 1"1/2  <b>MT</b> CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde 0,02400 kg € 2,74804 0% € 0,06595 CAM25_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica 0,00600 kg € 4,53205 0% € 0,02719 CAM25_MT.I.001.124 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a clapet in bronzo diametro 1"1/2 1,00000 cad € 10,68189 0% € 10,68189 <b>Totale MT</b> € 10,77503  <b>RU</b> CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,44000 h € 24,17000 +4,95% € 10,63480 CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,33000 h € 26,98000 +4,94% € 8,90340 <b>Totale RU</b> € 19,53820  <b>Sommano euro (A)</b> € 30,31323 Scostamento % su anno 2024 +3,13%  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25766 = 5% * B) € 5,15325 Utili di impresa (C) = 50,08% * (A + B) € 3,54665 <b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> € 39,01 Scostamento % su anno 2024 +3,13%  Incidenza Manodopera sul totale 50,08% € 19,53820 Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,25766			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.010.G	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 010 - Valvola di ritegno a clapet G - Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 2"  <b>MT</b> CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde 0,03000 kg € 2,74804 0% € 0,08244 CAM25_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica 0,00600 kg € 4,53205 0% € 0,02719 CAM25_MT.I.001.125 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a clapet in bronzo diametro 2" 1,00000 cad € 13,61830 0% € 13,61830 <b>Totale MT</b> € 13,72793  <b>RU</b> CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,49500 h € 24,17000 +4,95% € 11,96415 CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,38500 h € 26,98000 +4,94% € 10,38730 <b>Totale RU</b> € 22,35145  <b>Sommano euro (A)</b> € 36,07938 Scostamento % su anno 2024 +3,01%  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30667 = 5% * B) € 6,13349 Utili di impresa (C) = 48,14% * (A + B) € 4,22129 <b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> € 46,43 Scostamento % su anno 2024 +3,01%  Incidenza Manodopera sul totale 48,14% € 22,35145			



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,30667
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.010.H	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 010 - Valvola di ritegno a clapet H - Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 2"1/2  <b>MT</b> CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde CAM25_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica CAM25_MT.I.001.126 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a clapet in bronzo diametro 2"1/2  <b>Totale MT</b>  <b>RU</b> CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3  <b>Totale RU</b>  <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44245 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 41,62% * (A + B)  <b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024  Incidenza Manodopera sul totale 41,62% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	0,03600 kg 0,01000 kg 1,00000 cad  0,63800 h 0,46200 h	€ 2,74804 0% € 4,53205 0% € 24,02317 0%  € 24,17000 +4,95% € 26,98000 +4,94%	€ 0,09893 € 0,04532 € 24,02317  € 24,16742  € 15,42046 € 12,46476  € 27,88522  € 52,05264 +2,59%  € 8,84895 € 6,09016  € 66,99 +2,59%  € 27,88522 € 0,44245

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.010.I	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 010 - Valvola di ritegno a clapet I - Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 3"  <b>MT</b> CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde CAM25_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica CAM25_MT.I.001.127 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a clapet in bronzo diametro 3"  <b>Totale MT</b>  <b>RU</b> CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3  <b>Totale RU</b>  <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55967 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 41,22% * (A + B)	0,04400 kg 0,01600 kg 1,00000 cad  0,77000 h 0,60500 h	€ 2,74804 0% € 4,53205 0% € 30,71598 0%  € 24,17000 +4,95% € 26,98000 +4,94%	€ 0,12091 € 0,07251 € 30,71598  € 18,61090 € 16,32290  € 34,93380  € 65,84320 +2,56%  € 11,19334 € 7,70365



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 84,74</b> +2,56%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 41,22%</i>		€ 34,93380
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,55967

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.010.J	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 010 - Valvola di ritegno a clapet J - Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 4"			
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
CAM25_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
CAM25_MT.I.001.128	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a clapet in bronzo diametro 4"	1,00000 cad	€ 53,56459 0%	€ 53,56459
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 53,63575</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,96800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 23,39656
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,68200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,40036
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 41,79692</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 95,43267</b> +2,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81118 = 5% * B)			€ 16,22355
	Utili di impresa (C) = 34,03% * (A + B)			€ 11,16562
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 122,82</b> +2,11%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 34,03%</i>			€ 41,79692
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,81118

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.015.A	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 015 - Filtro in bronzo a Y A - Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 3/8"			
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
CAM25_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
CAM25_MT.I.001.129	- Materiali per impianti idricosanitari - Filtro Y in bronzo per acqua diametro 3/8"	1,00000 cad	€ 2,39345 0%	€ 2,39345
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2,46461</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,96780
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 5,62650</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 8,09111</b> +3,39%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06877 = 5% * B)		€ 1,37549
	Utili di impresa (C) = 54,03% * (A + B)		€ 0,94666
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>		<b>€ 10,41</b>
	Scostamento % su anno 2024		+3,39%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 54,03%</i>		€ 5,62650
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,06877

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.015.B	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 015 - Filtro in bronzo a Y B - Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 1/2"			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
	CAM25_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM25_MT.I.001.130 - Materiali per impianti idricosanitari - Filtro Y in bronzo per acqua diametro 1/2"	1,00000 cad	€ 2,67047 0%	€ 2,67047
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2,74163</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,72218
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,26458
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 6,98676</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 9,72839</b>
	Scostamento % su anno 2024			+3,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08269 = 5% * B)			€ 1,65383
	Utili di impresa (C) = 55,8% * (A + B)			€ 1,13822
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 12,52</b>
	Scostamento % su anno 2024			+3,5%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 55,8%</i>			€ 6,98676
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,08269

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.015.C	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 015 - Filtro in bronzo a Y C - Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 3/4"			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM25_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM25_MT.I.001.131 - Materiali per impianti idricosanitari - Filtro Y in bronzo per acqua diametro 3/4"	1,00000 cad	€ 3,68991 0%	€ 3,68991
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3,77206</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,45170
	<b>Totale RU</b>			



				<b>€ 9,76910</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 13,54116</b> +3,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11510 = 5% * B)			€ 2,30200
	Utili di impresa (C) = 56,06% * (A + B)			€ 1,58432
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 17,43</b> +3,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 56,06%			€ 9,76910
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,11510

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.015.D	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 015 - Filtro in bronzo a Y D - Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 1"  <b>MT</b> CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde CAM25_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica CAM25_MT.I.001.132 - Materiali per impianti idricosanitari - Filtro Y in bronzo per acqua diametro 1" <b>Totale MT</b>  <b>RU</b> CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 <b>Totale RU</b>  <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16642 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 55,21% * (A + B) <b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024  Incidenza Manodopera sul totale 55,21% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	0,02000 kg 0,00600 kg 1,00000 cad  0,33000 h 0,22000 h	€ 2,74804 0% € 4,53205 0% € 5,58472 0%  € 24,17000 +4,95% € 26,98000 +4,94%	€ 0,05496 € 0,02719 € 5,58472  € 7,97610 € 5,93560  <b>€ 19,57857</b> +3,46% € 3,32836 € 2,29069 <b>€ 25,20</b> +3,46% € 13,91170 € 0,16642

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.015.E	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 015 - Filtro in bronzo a Y E - Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 1"1/4  <b>MT</b> CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde CAM25_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica CAM25_MT.I.001.133 - Materiali per impianti idricosanitari - Filtro Y in bronzo per acqua diametro 1"1/4 <b>Totale MT</b>  <b>RU</b>	0,02000 kg 0,00600 kg 1,00000 cad	€ 2,74804 0% € 4,53205 0% € 8,18871 0%	€ 0,05496 € 0,02719 € 8,18871  <b>€ 8,27086</b>



CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,30545
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,41950
<b>Totale RU</b>				<b>€ 16,72495</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 24,99581</b> +3,26%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21246 = 5% * B)				€ 4,24929
Utili di impresa (C) = 51,99% * (A + B)				€ 2,92451
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 32,17</b> +3,26%
Incidenza Manodopera sul totale 51,99%				€ 16,72495
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,21246

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.015.F	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 015 - Filtro in bronzo a Y F - Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 1"1/2  <b>MT</b> CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde CAM25_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica CAM25_MT.I.001.134 - Materiali per impianti idricosanitari - Filtro Y in bronzo per acqua diametro 1"1/2  <b>Totale MT</b>  <b>RU</b> CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3  <b>Totale RU</b>  <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25757 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 50,1% * (A + B)  <b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024  Incidenza Manodopera sul totale 50,1% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	0,02000 kg  0,00600 kg 1,00000 cad  0,44000 h 0,33000 h	€ 2,74804 0% € 4,53205 0% € 10,68189 0%  € 24,17000 +4,95% € 26,98000 +4,94%	€ 0,05496  € 0,02719 € 10,68189  <b>€ 10,76404</b>       <b>€ 19,53820</b>  <b>€ 30,30224</b> +3,13% € 5,15138 € 3,54536  <b>€ 39,00</b> +3,13% € 19,53820 € 0,25757

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.015.G	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 015 - Filtro in bronzo a Y G - Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 2"  <b>MT</b> CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde CAM25_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica CAM25_MT.I.001.135 - Materiali per impianti idricosanitari - Filtro Y in bronzo per acqua diametro 2"	0,03000 kg  0,00800 kg 1,00000 cad	€ 2,74804 0% € 4,53205 0% € 17,35253 0%	€ 0,08244  € 0,03626 € 17,35253



		<b>Totale MT</b>		<b>€ 17,47123</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,49500 h	€ 24,17000 <i>+4,95%</i>	€ 11,96415
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38500 h	€ 26,98000 <i>+4,94%</i>	€ 10,38730
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 22,35145</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 39,82268</b> <i>+2,72%</i>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33849 = 5% * B)			€ 6,76986
	Utili di impresa (C) = 43,61% * (A + B)			€ 4,65925
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 51,25</b> <i>+2,72%</i>
	Incidenza Manodopera sul totale 43,61%			€ 22,35145
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,33849

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.015.H	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 015 - Filtro in bronzo a Y H - Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 2"1/2			
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,74804 <i>0%</i>	€ 0,09893
CAM25_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 4,53205 <i>0%</i>	€ 0,04532
CAM25_MT.I.001.136	- Materiali per impianti idricosanitari - Filtro Y in bronzo per acqua diametro 2"1/2	1,00000 cad	€ 30,06221 <i>0%</i>	€ 30,06221
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 30,20646</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,63800 h	€ 24,17000 <i>+4,95%</i>	€ 15,42046
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46200 h	€ 26,98000 <i>+4,94%</i>	€ 12,46476
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 27,88522</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 58,09168</b> <i>+2,31%</i>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49378 = 5% * B)			€ 9,87559
	Utili di impresa (C) = 37,3% * (A + B)			€ 6,79673
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 74,76</b> <i>+2,31%</i>
	Incidenza Manodopera sul totale 37,3%			€ 27,88522
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,49378

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.015.I	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 015 - Filtro in bronzo a Y I - Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 3"			
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04400 kg	€ 2,74804 <i>0%</i>	€ 0,12091



CAM25_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,01600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,07251
CAM25_MT.I.001.137	- Materiali per impianti idricosanitari - Filtro Y in bronzo per acqua diametro 3"	1,00000 cad	€ 44,06834 0%	€ 44,06834
<b>Totale MT</b>				<b>€ 44,26176</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,77000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,61090
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,32290
<b>Totale RU</b>				<b>€ 34,93380</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 79,19556</b> +2,12%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67316 = 5% * B)				€ 13,46325
Utili di impresa (C) = 34,27% * (A + B)				€ 9,26588
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 101,92</b> +2,12%
Incidenza Manodopera sul totale 34,27%				€ 34,93380
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,67316

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.015.J	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 015 - Filtro in bronzo a Y J - Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 4"			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,08000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,21984
CAM25_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,02000 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,09064
CAM25_MT.I.001.138	- Materiali per impianti idricosanitari - Filtro Y in bronzo per acqua diametro 4"	1,00000 cad	€ 76,78994 0%	€ 76,78994
<b>Totale MT</b>				<b>€ 77,10042</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,96800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 23,39656
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,68200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,40036
<b>Totale RU</b>				<b>€ 41,79692</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 118,89734</b> +1,68%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01063 = 5% * B)				€ 20,21255
Utili di impresa (C) = 27,31% * (A + B)				€ 13,91099
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 153,02</b> +1,68%
Incidenza Manodopera sul totale 27,31%				€ 41,79692
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,01063

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.020.A	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 020 - Valvola di ritegno a molla in bronzo A - Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 3/8"			
<b>MT</b>				





CAM25_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
CAM25_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
CAM25_MT.I.001.139	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a molla diametro 3/8"	1,00000 cad	€ 2,08319 0%	€ 2,08319
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2,15435</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,96780
<b>Totale RU</b>				<b>€ 5,62650</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 7,78085</b> +3,53%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06614 = 5% * B)				€ 1,32274
Utili di impresa (C) = 56,19% * (A + B)				€ 0,91036
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 10,01</b> +3,53%
Incidenza Manodopera sul totale 56,19%				€ 5,62650
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,06614

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.020.B	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 020 - Valvola di ritegno a molla in bronzo B - Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 1/2"			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
CAM25_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
CAM25_MT.I.001.140	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a molla diametro 1/2"	1,00000 cad	€ 2,08319 0%	€ 2,08319
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2,15435</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,72218
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,26458
<b>Totale RU</b>				<b>€ 6,98676</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 9,14111</b> +3,74%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07770 = 5% * B)				€ 1,55399
Utili di impresa (C) = 59,39% * (A + B)				€ 1,06951
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 11,76</b> +3,74%
Incidenza Manodopera sul totale 59,39%				€ 6,98676
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,07770

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.020.C	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 020 - Valvola di ritegno a molla in bronzo C - Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 3/4"			



<b>MT</b>				
CAM25_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
CAM25_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
CAM25_MT.I.001.141	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a molla diametro 3/4"	1,00000 cad	€ 3,04722 0%	€ 3,04722
<b>Totale MT</b>				<b>€ 3,11838</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,45170
<b>Totale RU</b>				<b>€ 9,76910</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 12,88748</b> +3,7%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10954 = 5% * B)				€ 2,19087
Utili di impresa (C) = 58,9% * (A + B)				€ 1,50784
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 16,59</b> +3,7%
Incidenza Manodopera sul totale 58,9%				€ 9,76910
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,10954

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.020.D	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 020 - Valvola di ritegno a molla in bronzo D - Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 1"  <b>MT</b> CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde CAM25_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica CAM25_MT.I.001.142 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a molla diametro 1" <b>Totale MT</b>  <b>RU</b> CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 <b>Totale RU</b>  <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15794 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 58,17% * (A + B) <b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024  Incidenza Manodopera sul totale 58,17% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	0,02000 kg 0,00600 kg 1,00000 cad  0,33000 h 0,22000 h	€ 2,74804 0% € 4,53205 0% € 4,58745 0%  € 24,17000 +4,95% € 26,98000 +4,94%	€ 0,05496 € 0,02719 € 4,58745  € 7,97610 € 5,93560  <b>€ 18,58130</b> +3,66% € 3,15882 € 2,17401 <b>€ 23,91</b> +3,66% € 13,91170 € 0,15794

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.020.E	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI			



020 - Valvola di ritegno a molla in bronzo E - Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 1"1/4				
<b>MT</b>				
CAM25_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
CAM25_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
CAM25_MT.I.001.143	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a molla diametro 1"1/4	1,00000 cad	€ 6,52659 0%	€ 6,52659
<b>Totale MT</b>				<b>€ 6,60874</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,30545
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,41950
<b>Totale RU</b>				<b>€ 16,72495</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 23,33369</b> +3,5%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19834 = 5% * B)				€ 3,96673
Utili di impresa (C) = 55,69% * (A + B)				€ 2,73004
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 30,03</b> +3,5%
Incidenza Manodopera sul totale 55,69%				€ 16,72495
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,19834

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.020.F	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 020 - Valvola di ritegno a molla in bronzo F - Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 1"1/2			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02400 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,06595
CAM25_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
CAM25_MT.I.001.144	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a molla diametro 1"1/2	1,00000 cad	€ 9,74002 0%	€ 9,74002
<b>Totale MT</b>				<b>€ 9,84223</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,63480
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
<b>Totale RU</b>				<b>€ 19,53820</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 29,38043</b> +3,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24973 = 5% * B)				€ 4,99467
Utili di impresa (C) = 51,67% * (A + B)				€ 3,43751
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 37,81</b> +3,24%
Incidenza Manodopera sul totale 51,67%				€ 19,53820
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,24973

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM25_I02.010.020.G	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 020 - Valvola di ritegno a molla in bronzo G - Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 2"					
<b>MT</b>						
CAM25_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,08244		
CAM25_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626		
CAM25_MT.I.001.145	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a molla diametro 2"	1,00000 cad	€ 12,74292 0%	€ 12,74292		
<b>Totale MT</b>					<b>€ 12,86162</b>	
<b>RU</b>						
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,49500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 11,96415		
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,38730		
<b>Totale RU</b>					<b>€ 22,35145</b>	
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024					<b>€ 35,21307</b> +3,08%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29931 = 5% * B)					€ 5,98622	
Utili di impresa (C) = 49,32% * (A + B)					€ 4,11993	
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024					<b>€ 45,32</b> +3,08%	
Incidenza Manodopera sul totale 49,32%					€ 22,35145	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 0,29931	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_I02.010.020.H	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 020 - Valvola di ritegno a molla in bronzo H - Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 2"1/2				
	<b>MT</b>				
	CAM25_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,09893
	CAM25_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,04532
	CAM25_MT.I.001.146	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a molla diametro 2"1/2	1,00000 cad	€ 26,74905 0%	€ 26,74905
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 26,89330</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,63800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,42046
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 12,46476
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 27,88522</b>	
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 54,77852</b> +2,46%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46562 = 5% * B)			€ 9,31235	
	Utili di impresa (C) = 39,55% * (A + B)			€ 6,40909	
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 70,50</b> +2,46%	
Incidenza Manodopera sul totale 39,55%			€ 27,88522		
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,46562		



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.020.I	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 020 - Valvola di ritegno a molla in bronzo I - Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 3"			
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04400 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,12091
CAM25_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,01600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,07251
CAM25_MT.I.001.147	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a molla diametro 3"	1,00000 cad	€ 37,58607 0%	€ 37,58607
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 37,77949</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,77000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,61090
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,32290
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 34,93380</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 72,71329</b> +2,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61806 = 5% * B)			€ 12,36126
	Utili di impresa (C) = 37,33% * (A + B)			€ 8,50746
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 93,58</b> +2,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,33%			€ 34,93380
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,61806

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.020.J	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 020 - Valvola di ritegno a molla in bronzo J - Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 4"			
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,08000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,21984
CAM25_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,02000 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,09064
CAM25_MT.I.001.148	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a molla diametro 4"	1,00000 cad	€ 64,75620 0%	€ 64,75620
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 65,06668</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,96800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 23,39656
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,68200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,40036
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 41,79692</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 106,86360</b> +1,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90834 = 5% * B)			€ 18,16681
	Utili di impresa (C) = 30,39% * (A + B)			€ 12,50304
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 137,53</b> +1,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,39%			€ 41,79692
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,90834



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.025.A	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 025 - Giunto dielettrico per montanti gas filettato A - Giunto dielettrico per montanti gas filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 1"1/2  <b>MT</b> CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde 0,02400 kg € 2,74804 0% € 0,06595 CAM25_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica 0,00800 kg € 4,53205 0% € 0,03626 CAM25_MT.I.001.149 - Materiali per impianti idricosanitari - Giunto dielettrico per montanti gas, maschio e femmina Diametro 1"1/2 1,00000 cad € 13,28588 0% € 13,28588 <b>Totale MT</b> € 13,38809  <b>RU</b> CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,44000 h € 24,17000 +4,95% € 10,63480 CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,33000 h € 26,98000 +4,94% € 8,90340 <b>Totale RU</b> € 19,53820  <b>Sommano euro (A)</b> € 32,92629 Scostamento % su anno 2024 +2,88%  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27987 = 5% * B) € 5,59747 Utili di impresa (C) = 46,11% * (A + B) € 3,85238 <b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> € 42,38 Scostamento % su anno 2024 +2,88%  Incidenza Manodopera sul totale 46,11% € 19,53820 Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,27987			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.025.B	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 025 - Giunto dielettrico per montanti gas filettato B - Giunto dielettrico per montanti gas filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 2"  <b>MT</b> CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde 0,03000 kg € 2,74804 0% € 0,08244 CAM25_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica 0,00800 kg € 4,53205 0% € 0,03626 CAM25_MT.I.001.150 - Materiali per impianti idricosanitari - Giunto dielettrico per montanti gas, maschio e femmina Diametro 2" 1,00000 cad € 17,19740 0% € 17,19740 <b>Totale MT</b> € 17,31610  <b>RU</b> CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,49500 h € 24,17000 +4,95% € 11,96415 CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,38500 h € 26,98000 +4,94% € 10,38730 <b>Totale RU</b> € 22,35145  <b>Sommano euro (A)</b> € 39,66755 Scostamento % su anno 2024 +2,73%  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33717 = 5% * B) € 6,74348			



	Utili di impresa (C) = 43,78% * (A + B)		€ 4,64110
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 51,05</b> +2,73%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,78%		€ 22,35145
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,33717

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.025.C	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 025 - Giunto dielettrico per montanti gas filettato C - Giunto dielettrico per montanti gas filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 2"1/2  <b>MT</b> CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde CAM25_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica CAM25_MT.I.001.151 - Materiali per impianti idricosanitari - Giunto dielettrico per montanti gas, maschio e femmina Diametro 2"1/2 <b>Totale MT</b>  <b>RU</b> CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 <b>Totale RU</b>  <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60115 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 30,64% * (A + B) <b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024  Incidenza Manodopera sul totale 30,64% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	0,03600 kg 0,01000 kg 1,00000 cad  0,63800 h 0,46200 h	€ 2,74804 0% € 4,53205 0% € 42,69432 0%  € 24,17000 +4,95% € 26,98000 +4,94%	€ 0,09893 € 0,04532 € 42,69432  € 15,42046 € 12,46476  € 70,72379 +1,89% € 12,02304 € 8,27468  € 91,02 +1,89% € 27,88522 € 0,60115

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.025.D	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 025 - Giunto dielettrico per montanti gas filettato D - Giunto dielettrico per montanti gas filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 3"  <b>MT</b> CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde CAM25_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica CAM25_MT.I.001.152 - Materiali per impianti idricosanitari - Giunto dielettrico per montanti gas, maschio e femmina Diametro 3" <b>Totale MT</b>  <b>RU</b> CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04400 kg 0,01600 kg 1,00000 cad  0,77000 h 0,60500 h	€ 2,74804 0% € 4,53205 0% € 59,14931 0%  € 24,17000 +4,95% € 26,98000 +4,94%	€ 0,12091 € 0,07251 € 59,14931  € 18,61090 € 16,32290



	<b>Totale RU</b>		<b>€ 34,93380</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 94,27653</b> <b>+1,78%</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80135 = 5% * B)		€ 16,02701
	Utili di impresa (C) = 28,79% * (A + B)		€ 11,03035
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 121,33</b> <b>+1,78%</b>
	Incidenza Manodopera sul totale 28,79%		€ 34,93380
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,80135

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.030.A	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 030 - Saracinesca filettata, in bronzo A - Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3/8"			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
	CAM25_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM25_MT.I.001.153 - Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in bronzo diametro 3/8"	1,00000 cad	€ 4,99744 0%	€ 4,99744
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 5,06860</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,96780
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 5,62650</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 10,69510</b> <b>+2,54%</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09091 = 5% * B)			€ 1,81817
	Utili di impresa (C) = 40,88% * (A + B)			€ 1,25133
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 13,76</b> <b>+2,54%</b>
	Incidenza Manodopera sul totale 40,88%			€ 5,62650
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,09091

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.030.B	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 030 - Saracinesca filettata, in bronzo B - Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1/2"			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
	CAM25_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM25_MT.I.001.154 - Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in bronzo diametro 1/2"	1,00000 cad	€ 5,68445 0%	€ 5,68445
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 5,75561</b>





	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,72218
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,26458
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 6,98676</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 12,74237</b> +2,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10831 = 5% * B)				€ 2,16620
	Utili di impresa (C) = 42,6% * (A + B)				€ 1,49086
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 16,40</b> +2,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,6%				€ 6,98676
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,10831

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.030.C	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 030 - Saracinesca filettata, in bronzo C - Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3/4"			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%
	CAM25_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%
	CAM25_MT.I.001.155	- Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in bronzo diametro 3/4"	1,00000 cad	€ 6,43794 0%
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 6,52009</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16500 h	€ 26,98000 +4,94%
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 9,76910</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 16,28919</b> +2,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13846 = 5% * B)			€ 2,76916
	Utili di impresa (C) = 46,6% * (A + B)			€ 1,90584
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 20,96</b> +2,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,6%			€ 9,76910
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,13846

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.030.D	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 030 - Saracinesca filettata, in bronzo D - Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1"			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%
	CAM25_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.030.E	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 030 - Saracinesca filettata, in bronzo E - Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1"1/4			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.I.001.117      - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 <i>0%</i>	€ 0,05496
	CAM25_MT.I.001.119      - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 <i>0%</i>	€ 0,02719
	CAM25_MT.I.001.157      - Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in bronzo diametro 1"1/4	1,00000 cad	€ 9,68462 <i>0%</i>	€ 9,68462
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 9,76677</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.M.001.003      - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38500 h	€ 24,17000 <i>+4,95%</i>	€ 9,30545
	CAM25_RU.M.001.005      - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27500 h	€ 26,98000 <i>+4,94%</i>	€ 7,41950
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 16,72495</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 26,49172</b> <i>+3,07%</i>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22518 = 5% * B)			€ 4,50359
	Utili di impresa (C) = 49,05% * (A + B)			€ 3,09953
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 34,09</b> <i>+3,07%</i>
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 49,05%</i>			€ 16,72495
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,22518

Pagina 3.474 di 9.299



CAM25_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02400 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,06595
CAM25_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
CAM25_MT.I.001.158	- Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in bronzo diametro 1"1/2	1,00000 cad	€ 15,98959 0%	€ 15,98959
<b>Totale MT</b>				<b>€ 16,09180</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,63480
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
<b>Totale RU</b>				<b>€ 19,53820</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 35,63000</b> +2,65%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30286 = 5% * B)				€ 6,05710
Utili di impresa (C) = 42,61% * (A + B)				€ 4,16871
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 45,86</b> +2,65%
Incidenza Manodopera sul totale 42,61%				€ 19,53820
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,30286

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.030.G	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 030 - Saracinesca filettata, in bronzo G - Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 2"			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,08244
CAM25_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
CAM25_MT.I.001.159	- Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in bronzo diametro 2"	1,00000 cad	€ 26,49419 0%	€ 26,49419
<b>Totale MT</b>				<b>€ 26,61289</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,49500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 11,96415
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,38730
<b>Totale RU</b>				<b>€ 22,35145</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 48,96434</b> +2,2%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41620 = 5% * B)				€ 8,32394
Utili di impresa (C) = 35,47% * (A + B)				€ 5,72883
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 63,02</b> +2,2%
Incidenza Manodopera sul totale 35,47%				€ 22,35145
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,41620

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.030.H	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI			



030 - Saracinesca filettata, in bronzo H - Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 2"1/2				
<b>MT</b>				
CAM25_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,09893
CAM25_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,04532
CAM25_MT.I.001.160	- Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in bronzo diametro 2"1/2	1,00000 cad	€ 41,32030 0%	€ 41,32030
<b>Totale MT</b>				<b>€ 41,46455</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,63800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,42046
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 12,46476
<b>Totale RU</b>				<b>€ 27,88522</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 69,34977</b> +1,93%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58947 = 5% * B)				€ 11,78946
Utili di impresa (C) = 31,24% * (A + B)				€ 8,11392
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 89,25</b> +1,93%
Incidenza Manodopera sul totale 31,24%				€ 27,88522
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,58947

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.030.I	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 030 - Saracinesca filettata, in bronzo I - Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3"			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04400 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,12091
CAM25_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,01600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,07251
CAM25_MT.I.001.161	- Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in bronzo diametro 3"	1,00000 cad	€ 53,49810 0%	€ 53,49810
<b>Totale MT</b>				<b>€ 53,69152</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,77000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,61090
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,32290
<b>Totale RU</b>				<b>€ 34,93380</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 88,62532</b> +1,89%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75332 = 5% * B)				€ 15,06630
Utili di impresa (C) = 30,63% * (A + B)				€ 10,36916
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 114,06</b> +1,89%
Incidenza Manodopera sul totale 30,63%				€ 34,93380
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,75332



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.030.J	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 030 - Saracinesca filettata, in bronzo J - Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 4"  <b>MT</b> CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde CAM25_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica CAM25_MT.I.001.162 - Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in bronzo diametro 4" <b>Totale MT</b>  <b>RU</b> CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 <b>Totale RU</b>  <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18629 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 23,27% * (A + B) <b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024  Incidenza Manodopera sul totale 23,27% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	0,08000 kg 0,02000 kg 1,00000 cad  0,96800 h 0,68200 h	€ 2,74804 0% € 4,53205 0% € 97,45564 0%  € 24,17000 +4,95% € 26,98000 +4,94%	€ 0,21984 € 0,09064 € 97,45564  € 41,79692  € 139,56304 +1,43%  € 23,72572 € 16,32888  € 179,62 +1,43%  € 41,79692 € 1,18629

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.035.A	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 035 - Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare A - Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 1"1/2  <b>MT</b> CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde CAM25_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica CAM25_MT.I.001.163 - Materiali per impianti idricosanitari - Giunto dielettrico per montanti gas diametro 1"1/2 CAM25_MT.I.001.164 - Materiali per impianti idricosanitari - Saldatura ossioacetilenica su tubi DN40 <b>Totale MT</b>  <b>RU</b> CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 <b>Totale RU</b>  <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40799 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 31,63% * (A + B)	0,01200 kg 0,00400 kg 1,00000 cad 1,00000 cad  0,44000 h 0,33000 h	€ 2,74804 0% € 4,53205 0% € 12,59887 0% € 15,81066 0%  € 24,17000 +4,95% € 26,98000 +4,94%	€ 0,03298 € 0,01813 € 12,59887 € 15,81066  € 10,63480 € 8,90340  € 47,99884 +1,96%  € 8,15980 € 5,61586



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 61,77</b> <b>+1,96%</b>
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 31,63%</i>		<b>€ 19,53820</b>
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		<b>€ 0,40799</b>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.035.B	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 035 - Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare B - Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 2"			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01500 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04122
	CAM25_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00400 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,01813
	CAM25_MT.I.001.165 - Materiali per impianti idricosanitari - Giunto dielettrico per montanti gas diametro 2"	1,00000 cad	€ 16,44391 0%	€ 16,44391
	CAM25_MT.I.001.166 - Materiali per impianti idricosanitari - Saldatura ossioacetilenica su tubi DN50	1,00000 cad	€ 16,87770 0%	€ 16,87770
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 33,38096</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,49500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 11,96415
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,38730
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 22,35145</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 55,73241</b> <b>+1,93%</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47373 = 5% * B)			€ 9,47451
	Utili di impresa (C) = 31,16% * (A + B)			€ 6,52069
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 71,73</b> <b>+1,93%</b>
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 31,16%</i>			€ 22,35145
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,47373

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.035.C	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 035 - Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare C - Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 2"1/2			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01800 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04946
	CAM25_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00500 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02266
	CAM25_MT.I.001.166 - Materiali per impianti idricosanitari - Saldatura ossioacetilenica su tubi DN50	1,00000 cad	€ 16,87770 0%	€ 16,87770
	CAM25_MT.I.001.167 - Materiali per impianti idricosanitari - Giunto dielettrico per montanti gas diametro 2"1/2	1,00000 cad	€ 40,21222 0%	€ 40,21222
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 57,16204</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,63800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,42046



	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 12,46476
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 27,88522</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 85,04726</b> +1,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72290 = 5% * B)			€ 14,45803
	Utili di impresa (C) = 25,48% * (A + B)			€ 9,95053
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 109,46</b> +1,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,48%			€ 27,88522
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,72290

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.035.D	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 035 - Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare D - Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 3"			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02200 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,06046
	CAM25_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
	CAM25_MT.I.001.168 - Materiali per impianti idricosanitari - Giunto dielettrico per montanti gas diametro 3"	1,00000 cad	€ 57,52043 0%	€ 57,52043
	CAM25_MT.I.001.169 - Materiali per impianti idricosanitari - Saldatura ossioacetilenica su tubi DN80	1,00000 cad	€ 20,03778 0%	€ 20,03778
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 77,65493</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,77000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,61090
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,32290
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 34,93380</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 112,58873</b> +1,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95700 = 5% * B)			€ 19,14008
	Utili di impresa (C) = 24,11% * (A + B)			€ 13,17288
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 144,90</b> +1,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,11%			€ 34,93380
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,95700

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.040.A	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 040 - Saracinesca inclinata filettata in bronzo A - Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3/8"			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
	CAM25_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719



CAM25_MT.I.001.170	- Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca inclinata filettata in bronzo diametro 3/8"	1,00000 cad	€ 6,95874 0%	€ 6,95874
Totale MT				€ 7,02990
RU				
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,96780
Totale RU				€ 5,62650
Sommano euro (A)				€ 12,65640
Scostamento % su anno 2024				+2,14%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10758 = 5% * B)				€ 2,15159
Utili di impresa (C) = 34,54% * (A + B)				€ 1,48080
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 16,29
Scostamento % su anno 2024				+2,14%
Incidenza Manodopera sul totale 34,54%				€ 5,62650
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,10758

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.040.B	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 040 - Saracinesca inclinata filettata in bronzo B - Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1/2"				
	<b>MT</b>				
	CAM25_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
	CAM25_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM25_MT.I.001.171	- Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca inclinata filettata in bronzo diametro 1/2"	1,00000 cad	€ 7,46846 0%	€ 7,46846
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 7,53962</b>
	<b>RU</b>				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,72218
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,26458
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 6,98676</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 14,52638</b> +2,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12347 = 5% * B)				€ 2,46948
	Utili di impresa (C) = 37,37% * (A + B)				€ 1,69959
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 18,70</b> +2,32%
Incidenza Manodopera sul totale 37,37%				€ 6,98676	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,12347	

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.040.C	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 040 - Saracinesca inclinata filettata in bronzo C - Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3/4"				





<b>MT</b>				
CAM25_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
CAM25_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
CAM25_MT.I.001.172	- Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca inclinata filettata in bronzo diametro 3/4"	1,00000 cad	€ 9,50733 0%	€ 9,50733
<b>Totale MT</b>				<b>€ 9,58948</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,45170
<b>Totale RU</b>				<b>€ 9,76910</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 19,35858</b> +2,44%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16455 = 5% * B)				€ 3,29096
Utili di impresa (C) = 39,21% * (A + B)				€ 2,26495
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 24,91</b> +2,44%
Incidenza Manodopera sul totale 39,21%				€ 9,76910
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,16455

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.040.D	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 040 - Saracinesca inclinata filettata in bronzo D - Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro1"			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
CAM25_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
CAM25_MT.I.001.173	- Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca inclinata filettata in bronzo diametro 1"	1,00000 cad	€ 12,67644 0%	€ 12,67644
<b>Totale MT</b>				<b>€ 12,75859</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
<b>Totale RU</b>				<b>€ 13,91170</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 26,67029</b> +2,52%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22670 = 5% * B)				€ 4,53395
Utili di impresa (C) = 40,53% * (A + B)				€ 3,12042
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 34,32</b> +2,52%
Incidenza Manodopera sul totale 40,53%				€ 13,91170
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,22670

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM25_I02.010.040.E	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 040 - Saracinesca inclinata filettata in bronzo E - Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1"1/4						
<b>MT</b>							
CAM25_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496			
CAM25_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719			
CAM25_MT.I.001.174	- Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca inclinata filettata in bronzo diametro 1"1/4	1,00000 cad	€ 15,65717 0%	€ 15,65717			
<b>Totale MT</b>				<b>€ 15,73932</b>			
<b>RU</b>							
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,30545			
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,41950			
<b>Totale RU</b>				<b>€ 16,72495</b>			
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 32,46427</b> +2,49%			
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27595 = 5% * B)					€ 5,51893		
Utili di impresa (C) = 40,03% * (A + B)					€ 3,79832		
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 41,78</b> +2,49%			
Incidenza Manodopera sul totale 40,03%					€ 16,72495		
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 0,27595		

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.040.F	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 040 - Saracinesca inclinata filettata in bronzo F - Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1"1/2			
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02400 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,06595
CAM25_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
CAM25_MT.I.001.175	- Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca inclinata filettata in bronzo diametro 1"1/2	1,00000 cad	€ 20,45516 0%	€ 20,45516
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 20,55737</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,63480
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 19,53820</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 40,09557</b> +2,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34081 = 5% * B)			€ 6,81625
	Utili di impresa (C) = 37,86% * (A + B)			€ 4,69118
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 51,60</b> +2,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,86%			€ 19,53820



		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,34081
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.040.G	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 040 - Saracinesca inclinata filettata in bronzo G - Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 2"			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,08244
	CAM25_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
	CAM25_MT.I.001.176 - Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca inclinata filettata in bronzo diametro 2"	1,00000 cad	€ 33,94049 0%	€ 33,94049
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 34,05919</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,49500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 11,96415
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,38730
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 22,35145</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 56,41064</b> +1,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47949 = 5% * B)			€ 9,58981
	Utili di impresa (C) = 30,79% * (A + B)			€ 6,60005
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 72,60</b> +1,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,79%			€ 22,35145
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,47949

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.040.H	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 040 - Saracinesca inclinata filettata in bronzo H - Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 2"1/2			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,09893
	CAM25_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,04532
	CAM25_MT.I.001.177 - Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca inclinata filettata in bronzo diametro 2"1/2	1,00000 cad	€ 50,09630 0%	€ 50,09630
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 50,24055</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,63800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,42046
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 12,46476
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 27,88522</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 78,12577</b> +1,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66407 = 5% * B)			€ 13,28138



	Utili di impresa (C) = 27,73% * (A + B)		€ 9,14072
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 100,55</b> +1,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,73%		€ 27,88522
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,66407

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.040.I	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 040 - Saracinesca inclinata filettata in bronzo I - Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3"			
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04400 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,12091
CAM25_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,01600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,07251
CAM25_MT.I.001.178	- Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca inclinata filettata in bronzo diametro 3"	1,00000 cad	€ 76,80102 0%	€ 76,80102
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 76,99444</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,77000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,61090
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,32290
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 34,93380</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 111,92824</b> +1,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95139 = 5% * B)			€ 19,02780
	Utili di impresa (C) = 24,25% * (A + B)			€ 13,09560
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 144,05</b> +1,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,25%			€ 34,93380
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,95139

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.040.J	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 040 - Saracinesca inclinata filettata in bronzo J - Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 4"			
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,08000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,21984
CAM25_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,02000 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,09064
CAM25_MT.I.001.179	- Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca inclinata filettata in bronzo diametro 4"	1,00000 cad	€ 125,53438 0%	€ 125,53438
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 125,84486</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,96800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 23,39656
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,68200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,40036
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 41,79692</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 167,64178</b> +1,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42496 = 5% * B)		€ 28,49910
	Utili di impresa (C) = 19,37% * (A + B)		€ 19,61409
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 215,75</b> +1,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,37%		€ 41,79692
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,42496

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.045.A	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 045 - Chiave di condotta di sicurezza A - Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 1/2"			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.I.001.180 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera per montanti diametro 1/2"	1,00000 cad	€ 4,86447 0%	€ 4,86447
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 4,86447</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,96780
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 5,62650</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 10,49097</b> +2,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08917 = 5% * B)			€ 1,78346
	Utili di impresa (C) = 41,67% * (A + B)			€ 1,22744
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 13,50</b> +2,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,67%			€ 5,62650
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,08917

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.045.B	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 045 - Chiave di condotta di sicurezza B - Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 3/4"			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.I.001.181 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera per montanti diametro 3/4"	1,00000 cad	€ 5,15257 0%	€ 5,15257
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 5,15257</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,96780
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 5,62650</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 10,77907</b> +2,52%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09162 = 5% * B)		€ 1,83244
	Utili di impresa (C) = 40,56% * (A + B)		€ 1,26115
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>		<b>€ 13,87</b>
	Scostamento % su anno 2024		+2,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,56%		€ 5,62650
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,09162

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.045.C	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 045 - Chiave di condotta di sicurezza C - Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 1"			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.I.001.182 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera per montanti diametro 1"	1,00000 cad	€ 7,16928 0%	€ 7,16928
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,16928</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,19044
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,56136
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 6,75180</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 13,92108</b>
	Scostamento % su anno 2024			+2,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11833 = 5% * B)			€ 2,36658
	Utili di impresa (C) = 37,68% * (A + B)			€ 1,62877
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 17,92</b>
	Scostamento % su anno 2024			+2,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,68%			€ 6,75180
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,11833

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.045.D	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 045 - Chiave di condotta di sicurezza D - Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 1"1/4			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.I.001.183 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera per montanti diametro 1"1/4	1,00000 cad	€ 11,06972 0%	€ 11,06972
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 11,06972</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,98805
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,45170
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 8,43975</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 19,50947</b>
	Scostamento % su anno 2024			+2,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16583 = 5% * B)			€ 3,31661
	Utili di impresa (C) = 33,61% * (A + B)			€ 2,28261



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.045.F	<p>CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA</p> <p>010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI</p> <p>045 - Chiave di condotta di sicurezza</p> <p>F - Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 2"</p>			
	<b>MT</b>			
	<p>CAM25_MT.I.001.185 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera per montanti diametro 2"</p>	1,00000 cad	€ 29,50817 0%	€ 29,50817
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 29,50817</b>
	<b>RU</b>			
	<p>CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p>	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	<p>CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p>	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 11,25300</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,76117</b>
	Scostamento % su anno 2024			+1,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34647 = 5% * B)			€ 6,92940
	Utili di impresa (C) = 21,45% * (A + B)			€ 4,76906
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 52,46</b>
	Scostamento % su anno 2024			+1,32%



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.045.H	<p>CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA</p> <p>010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI</p> <p>045 - Chiave di condotta di sicurezza</p> <p>H - Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 3"</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.I.001.187 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera per montanti diametro 3"</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b></p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81993 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 13,6% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b></p> <p>Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 13,6%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,33000 h</p> <p>0,33000 h</p>	<p>€ 79,58231 0%</p> <p>€ 24,17000 +4,95%</p> <p>€ 26,98000 +4,94%</p>	<p>€ 79,58231</p> <p><b>€ 79,58231</b></p> <p>€ 7,97610</p> <p>€ 8,90340</p> <p><b>€ 16,87950</b></p> <p><b>€ 96,46181</b> +0,83%</p> <p>€ 16,39851</p> <p>€ 11,28603</p> <p><b>€ 124,15</b> +0,83%</p> <p>€ 16,87950</p> <p>€ 0,81993</p>





Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.050.A	<p>CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 050 - Saracinesca filettata in ottone A - Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 3/8"</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde 0,01600 kg € 2,74804 0% € 0,04397</p> <p>CAM25_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica 0,00600 kg € 4,53205 0% € 0,02719</p> <p>CAM25_MT.I.001.189 - Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in ottone diametro 3/8" 1,00000 cad € 3,33532 0% € 3,33532</p> <p><b>Totale MT</b> € 3,40648</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,11000 h € 24,17000 +4,95% € 2,65870</p> <p>CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,11000 h € 26,98000 +4,94% € 2,96780</p> <p><b>Totale RU</b> € 5,62650</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 9,03298 Scostamento % su anno 2024 +3,02%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07678 = 5% * B) € 1,53561</p> <p>Utili di impresa (C) = 48,4% * (A + B) € 1,05686</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> € 11,63 Scostamento % su anno 2024 +3,02%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 48,4%</i> € 5,62650</p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,07678</p>			
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM25_I02.010.050.B	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 050 - Saracinesca filettata in ottone B - Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 1/2"			
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
CAM25_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
CAM25_MT.I.001.190	- Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in ottone diametro 1/2"	1,00000 cad	€ 3,84504 0%	€ 3,84504
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3,91620</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,72218
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,26458
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 6,98676</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 10,90296</b> +3,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09268 = 5% * B)			€ 1,85350
	Utili di impresa (C) = 49,79% * (A + B)			€ 1,27565
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 14,03</b> +3,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 49,79%			€ 6,98676
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,09268

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.050.C	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 050 - Saracinesca filettata in ottone C - Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 3/4"			
	<b>MT</b>			
CAM25_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
CAM25_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
CAM25_MT.I.001.191	- Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in ottone diametro 3/4"	1,00000 cad	€ 5,10825 0%	€ 5,10825
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 5,19040</b>
	<b>RU</b>			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,45170
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 9,76910</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 14,95950</b> +3,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12716 = 5% * B)			€ 2,54312
	Utili di impresa (C) = 50,74% * (A + B)			€ 1,75026
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 19,25</b> +3,18%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 50,74%</i>		€ 9,76910
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,12716

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.050.D	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 050 - Saracinesca filettata in ottone D - Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 1"			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM25_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM25_MT.I.001.192 - Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in ottone diametro 1"	1,00000 cad	€ 6,58200 0%	€ 6,58200
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 6,66415</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 13,91170</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 20,57585</b> +3,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17489 = 5% * B)			€ 3,49789
	Utili di impresa (C) = 52,53% * (A + B)			€ 2,40737
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 26,48</b> +3,29%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 52,53%</i>			€ 13,91170
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,17489

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.050.E	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 050 - Saracinesca filettata in ottone E - Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 1"1/4			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM25_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM25_MT.I.001.193 - Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in ottone diametro 1"1/4	1,00000 cad	€ 9,54057 0%	€ 9,54057
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 9,62272</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,30545
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,41950
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 16,72495</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 26,34767</b> +3,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22396 = 5% * B)			€ 4,47910



	Utili di impresa (C) = 49,32% * (A + B)		€ 3,08268
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 33,91</b> +3,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 49,32%		€ 16,72495
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,22396

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.050.F	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 050 - Saracinesca filettata in ottone F - Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 1"1/2  <b>MT</b> CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde CAM25_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica CAM25_MT.I.001.194 - Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in ottone diametro 1"1/2  <b>Totale MT</b>  <b>RU</b> CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3  <b>Totale RU</b>  <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26961 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 47,86% * (A + B)  <b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024  Incidenza Manodopera sul totale 47,86% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	0,02400 kg 0,00800 kg 1,00000 cad  0,44000 h 0,33000 h	€ 2,74804 0% € 4,53205 0% € 12,07807 0%  € 24,17000 +4,95% € 26,98000 +4,94%	€ 0,06595 € 0,03626 € 12,07807  € 10,63480 € 8,90340  € 31,71848 +2,99% € 5,39214 € 3,71106  € 40,82 +2,99% € 19,53820 € 0,26961

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.050.G	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 050 - Saracinesca filettata in ottone G - Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 2"  <b>MT</b> CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde CAM25_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica CAM25_MT.I.001.195 - Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in ottone diametro 2"  <b>Totale MT</b>  <b>RU</b> CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3  <b>Totale RU</b>	0,03000 kg 0,00800 kg 1,00000 cad  0,49500 h 0,38500 h	€ 2,74804 0% € 4,53205 0% € 17,72928 0%  € 24,17000 +4,95% € 26,98000 +4,94%	€ 0,08244 € 0,03626 € 17,72928  € 11,96415 € 10,38730  € 22,35145



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 40,19943</b> +2,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34170 = 5% * B)		€ 6,83390
	Utili di impresa (C) = 43,2% * (A + B)		€ 4,70333
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 51,74</b> +2,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,2%		€ 22,35145
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,34170

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.050.H	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 050 - Saracinesca filettata in ottone H - Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 2"1/2			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,09893
	CAM25_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,04532
	CAM25_MT.I.001.196 - Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in ottone diametro 2"1/2	1,00000 cad	€ 31,19245 0%	€ 31,19245
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 31,33670</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,63800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,42046
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 12,46476
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 27,88522</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 59,22192</b> +2,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50339 = 5% * B)			€ 10,06773
	Utili di impresa (C) = 36,59% * (A + B)			€ 6,92897
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 76,22</b> +2,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,59%			€ 27,88522
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,50339

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.050.I	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 050 - Saracinesca filettata in ottone I - Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 3"			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04400 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,12091
	CAM25_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,01600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,07251
	CAM25_MT.I.001.197 - Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in ottone diametro 3"	1,00000 cad	€ 41,71921 0%	€ 41,71921
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 41,91263</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,77000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,61090



	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,32290
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 34,93380</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 76,84643</b> +2,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65319 = 5% * B)			€ 13,06389
	Utili di impresa (C) = 35,32% * (A + B)			€ 8,99103
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 98,90</b> +2,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,32%			€ 34,93380
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,65319

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.050.J	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 050 - Saracinesca filettata in ottone J - Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 4"			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,08000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,21984
	CAM25_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,02000 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,09064
	CAM25_MT.I.001.198 - Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in ottone diametro 4"	1,00000 cad	€ 81,77630 0%	€ 81,77630
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 82,08678</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,96800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 23,39656
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,68200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,40036
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 41,79692</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 123,88370</b> +1,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05301 = 5% * B)			€ 21,06023
	Utili di impresa (C) = 26,22% * (A + B)			€ 14,49439
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 159,44</b> +1,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,22%			€ 41,79692
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,05301

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.055.A	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 055 - Stacco da montante A - Stacco da montante per collegamento a contatori, con chiave di sicurezza a monte del contatore, per una lunghezza non superiore a 3 m, lo stacco e' conteggiato dal raccordo a tee della montante (pagato a parte) Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Stacco per collegamento a contatore gas			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.I.001.182 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera per montanti diametro 1"	1,00000 cad	€ 7,16928 0%	€ 7,16928
	CAM25_MT.I.001.199 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 48,3 e spessore mm 2,6	1,00000 m	€ 4,28827 0%	€ 4,28827
	CAM25_MT.I.001.200 - Materiali per impianti idricosanitari -	1,00000	€ 1,81725	€ 1,81725



	Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 3/4"	cad	0%	
CAM25_MT.I.001.201	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola automatica di sfogo aria da 3/8"	1,00000 cad	€ 4,11098 0%	€ 4,11098
CAM25_MT.I.001.202	- Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro fino a 1"1/4	2,00000 cad	€ 0,90863 0%	€ 1,81726
<b>Totale MT</b>				<b>€ 19,20304</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,55000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,29350
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
<b>Totale RU</b>				<b>€ 22,19690</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 41,39994</b>
Scostamento % su anno 2024				+2,59%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35190 = 5% * B)				€ 7,03799
Utili di impresa (C) = 41,66% * (A + B)				€ 4,84379
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 53,28</b>
Scostamento % su anno 2024				+2,59%
Incidenza Manodopera sul totale 41,66%				€ 22,19690
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,35190

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.055.B	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 055 - Stacco da montante B - Stacco da montante per collegamento a contatori, con chiave di sicurezza a monte del contatore, per una lunghezza non superiore a 3 m, lo stacco e' conteggiato dal raccordo a tee della montante (pagato a parte) Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Stacco per collegamento a contatore acqua			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.I.001.201	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola automatica di sfogo aria da 3/8"	1,00000 cad	€ 4,11098 0%	€ 4,11098
CAM25_MT.I.001.202	- Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro fino a 1"1/4	2,00000 cad	€ 0,90863 0%	€ 1,81726
CAM25_MT.I.001.203	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 44,5 e spessore mm 2,6	3,00000 m	€ 3,81180 0%	€ 11,43540
CAM25_MT.I.001.204	- Materiali per impianti idricosanitari - Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 1/2"	1,00000 cad	€ 1,49591 0%	€ 1,49591
CAM25_MT.I.001.205	- Materiali per impianti idricosanitari - Rubinetto di morosita' diametro 3/4"	1,00000 cad	€ 14,50477 0%	€ 14,50477
<b>Totale MT</b>				<b>€ 33,36432</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,63480
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,41950
<b>Totale RU</b>				<b>€ 18,05430</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 51,41862</b>
Scostamento % su anno 2024				+1,68%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43706 = 5% * B)				€ 8,74117
Utili di impresa (C) = 27,28% * (A + B)				€ 6,01598
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 66,18</b>
Scostamento % su anno 2024				+1,68%
Incidenza Manodopera sul totale 27,28%				€ 18,05430
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,43706



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.060.A	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 060 - Valvola a globo filettata in bronzo A - Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3/8"			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
	CAM25_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM25_MT.I.001.206 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a globo filettata in bronzo diametro 3/8"	1,00000 cad	€ 4,46556 0%	€ 4,46556
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 4,53672</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,96780
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 5,62650</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 10,16322</b> +2,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08639 = 5% * B)			€ 1,72775
	Utili di impresa (C) = 43,02% * (A + B)			€ 1,18910
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 13,08</b> +2,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,02%			€ 5,62650
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,08639

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.060.B	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 060 - Valvola a globo filettata in bronzo B - Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1/2"			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
	CAM25_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM25_MT.I.001.207 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a globo filettata in bronzo diametro 1/2"	1,00000 cad	€ 5,17473 0%	€ 5,17473
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 5,24589</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,72218
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,26458
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 6,98676</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 12,23265</b> +2,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10398 = 5% * B)			€ 2,07955
	Utili di impresa (C) = 44,38% * (A + B)			€ 1,43122





	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 15,74</b> +2,77%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,38%		€ 6,98676
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,10398

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.060.C	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 060 - Valvola a globo filettata in bronzo C - Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3/4"			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM25_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM25_MT.I.001.208 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a globo filettata in bronzo diametro 3/4"	1,00000 cad	€ 6,65956 0%	€ 6,65956
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 6,74171</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,45170
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 9,76910</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 16,51081</b> +2,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14034 = 5% * B)			€ 2,80684
	Utili di impresa (C) = 45,97% * (A + B)			€ 1,93177
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 21,25</b> +2,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,97%			€ 9,76910
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,14034

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.060.D	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 060 - Valvola a globo filettata in bronzo D - Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1"			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM25_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM25_MT.I.001.209 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a globo filettata in bronzo diametro 1"	1,00000 cad	€ 10,53784 0%	€ 10,53784
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 10,61999</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 13,91170</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 24,53169</b> +2,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20852 = 5% * B)		€ 4,17039
	Utili di impresa (C) = 44,06% * (A + B)		€ 2,87021
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024		<b>€ 31,57</b> +2,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,06%		€ 13,91170
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,20852

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.060.E	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 060 - Valvola a globo filettata in bronzo E - Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1"1/4			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM25_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM25_MT.I.001.210 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a globo filettata in bronzo diametro 1"1/4	1,00000 cad	€ 13,34128 0%	€ 13,34128
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 13,42343</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,30545
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,41950
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 16,72495</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 30,14838</b> +2,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25626 = 5% * B)			€ 5,12522
	Utili di impresa (C) = 43,1% * (A + B)			€ 3,52736
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024			<b>€ 38,80</b> +2,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,1%			€ 16,72495
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,25626

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.060.F	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 060 - Valvola a globo filettata in bronzo F - Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1" 1/2			
	<b>MT</b>			
	CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02400 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,06595
	CAM25_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
	CAM25_MT.I.001.211 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a globo filettata in bronzo diametro 1"1/2	1,00000 cad	€ 19,03681 0%	€ 19,03681
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 19,13902</b>
	<b>RU</b>			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,44000	€ 24,17000	€ 10,63480



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.060.H	<p>CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA</p> <p>010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI</p> <p>060 - Valvola a globo filettata in bronzo</p> <p>H - Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 2" 1/2</p> <p><b>MT</b></p>			
	<p>CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde</p>	0,03600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,09893
	<p>CAM25_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica</p>	0,01000 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,04532
	<p>CAM25_MT.I.001.213 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a globo filettata in bronzo diametro</p>	1,00000 cad	€ 48,06851 0%	€ 48,06851



2"1/2				
<b>Totale MT</b>				<b>€ 48,21276</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,63800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,42046
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 12,46476
<b>Totale RU</b>				<b>€ 27,88522</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 76,09798</b> +1,76%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64683 = 5% * B)				€ 12,93666
Utili di impresa (C) = 28,47% * (A + B)				€ 8,90346
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 97,94</b> +1,76%
Incidenza Manodopera sul totale 28,47%				€ 27,88522
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,64683

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.060.I	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 060 - Valvola a globo filettata in bronzo I - Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3"			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04400 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,12091
CAM25_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,01600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,07251
CAM25_MT.I.001.214	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a globo filettata in bronzo diametro 3"	1,00000 cad	€ 64,11351 0%	€ 64,11351
<b>Totale MT</b>				<b>€ 64,30693</b>
<b>RU</b>				
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,77000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,61090
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,32290
<b>Totale RU</b>				<b>€ 34,93380</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 99,24073</b> +1,69%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84355 = 5% * B)				€ 16,87092
Utili di impresa (C) = 27,35% * (A + B)				€ 11,61117
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2024				<b>€ 127,72</b> +1,69%
Incidenza Manodopera sul totale 27,35%				€ 34,93380
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,84355

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.060.J	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 060 - Valvola a globo filettata in bronzo J - Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 4"			
<b>MT</b>				
CAM25_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari -	0,08000	€ 2,74804	€ 0,21984