		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,11000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,77200
		Totale RU			**€ 5,43070**
		Sommano euro (A)			**€ 20,94167**
		Scostamento % su anno 2024			+1,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17800 = 5% * B)			€ 3,56008
		Utili di impresa (C) = 20,15% * (A + B)			€ 2,45018
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 26,95**
		Scostamento % su anno 2024			+1,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,15%			*€ 5,43070*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17800*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.180.P	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 180 - Cavo unipolare FM P - Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x240 mmq				
	MT				
	CAM25_MT.L02.001.401	- Cavi - Cavo FM 9 1x240 mmq	1,00000 m	€ 20,48306 0%	€ 20,48306
		Totale MT			**€ 20,48306**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,13000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 3,27600
		Totale RU			**€ 6,41810**
		Sommano euro (A)			**€ 26,90116**
		Scostamento % su anno 2024			+1,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22866 = 5% * B)			€ 4,57320
		Utili di impresa (C) = 18,54% * (A + B)			€ 3,14744
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 34,62**
		Scostamento % su anno 2024			+1,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,54%			*€ 6,41810*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22866*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.190.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 190 - Cavo unipolare FS17 A - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq				
	MT				
	CAM25_MT.L02.001.466	- Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 1,5 mmq	1,00000 m	€ 0,27200 0%	€ 0,27200
		Totale MT			**€ 0,27200**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01300 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,31421
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,01300	€ 26,98000	€ 0,35074

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+4,94%	
	Totale RU			**€ 0,66495**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 0,93695** +3,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00796 = 5% * B)			€ 0,15928
	Utili di impresa (C) = 55,14% * (A + B)			€ 0,10962
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 1,21** +3,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 55,14%			*€ 0,66495*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00796*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.190.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 190 - Cavo unipolare FS17 B - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.467 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 2,5 mmq	1,00000 m	€ 0,43200 0%	€ 0,43200
	Totale MT			**€ 0,43200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01700 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,41089
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01700 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,45866
	Totale RU			**€ 0,86955**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,30155** +3,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01106 = 5% * B)			€ 0,22126
	Utili di impresa (C) = 51,91% * (A + B)			€ 0,15228
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 1,68** +3,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 51,91%			*€ 0,86955*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01106*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.190.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 190 - Cavo unipolare FS17 C - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 4 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.468 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 4 mmq	1,00000 m	€ 0,49600 0%	€ 0,49600
	Totale MT			**€ 0,49600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02100 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,50757
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,56658

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 1,07415**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,57015** +3,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01335 = 5% * B)			€ 0,26693
	Utili di impresa (C) = 53,15% * (A + B)			€ 0,18371
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 2,02** +3,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 53,15%			*€ 1,07415*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01335*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.190.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 190 - Cavo unipolare FS17 D - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 6 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.469 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 6 mmq	1,00000 m	€ 0,72000 0%	€ 0,72000
	Totale MT			**€ 0,72000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,60425
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,67450
	Totale RU			**€ 1,27875**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,99875** +3,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01699 = 5% * B)			€ 0,33979
	Utili di impresa (C) = 49,71% * (A + B)			€ 0,23385
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 2,57** +3,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 49,71%			*€ 1,27875*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01699*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.190.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 190 - Cavo unipolare FS17 E - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 10 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.470 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 10 mmq	1,00000 m	€ 1,84000 0%	€ 1,84000
	Totale MT			**€ 1,84000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 1,48335
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,32335** +2,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02825 = 5% * B)			€ 0,56497
	Utili di impresa (C) = 34,68% * (A + B)			€ 0,38883
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 4,28** +2,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,68%			*€ 1,48335*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02825*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.190.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 190 - Cavo unipolare FS17 F - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 16 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.471 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 16 mmq	1,00000 m	€ 2,78400 0%	€ 2,78400
	Totale MT			**€ 2,78400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,82178
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,91732
	Totale RU			**€ 1,73910**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,52310** +1,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03845 = 5% * B)			€ 0,76893
	Utili di impresa (C) = 29,88% * (A + B)			€ 0,52920
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 5,82** +1,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,88%			*€ 1,73910*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03845*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.190.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 190 - Cavo unipolare FS17 G - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 25 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.472 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 25 mmq	1,00000 m	€ 4,24000 0%	€ 4,24000
	Totale MT			**€ 4,24000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,91846
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,02524
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 1,94370
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,18370** +1,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05256 = 5% * B)			€ 1,05123
	Utili di impresa (C) = 24,42% * (A + B)			€ 0,72349
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,96** +1,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,42%			*€ 1,94370*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05256*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.190.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 190 - Cavo unipolare FS17 H - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 35 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.473 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 35 mmq	1,00000 m	€ 5,96800 0%	€ 5,96800
	Totale MT			**€ 5,96800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,01514
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,13316
	Totale RU			**€ 2,14830**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,11630** +1,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06899 = 5% * B)			€ 1,37977
	Utili di impresa (C) = 20,57% * (A + B)			€ 0,94961
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,45** +1,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,57%			*€ 2,14830*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06899*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.190.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 190 - Cavo unipolare FS17 I - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 50 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.474 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 50 mmq	1,00000 m	€ 8,32000 0%	€ 8,32000
	Totale MT			**€ 8,32000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,11182
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,24108
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 2,35290
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,67290** +1,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09072 = 5% * B)			€ 1,81439
	Utili di impresa (C) = 17,13% * (A + B)			€ 1,24873
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 13,74** +1,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,13%			*€ 2,35290*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09072*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.190.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 190 - Cavo unipolare FS17 J - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 70 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.475 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 70 mmq	1,00000 m	€ 11,95200 0%	€ 11,95200
	Totale MT			**€ 11,95200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	Totale RU			**€ 2,55750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,50950** +0,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12333 = 5% * B)			€ 2,46662
	Utili di impresa (C) = 13,7% * (A + B)			€ 1,69761
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 18,67** +0,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,7%			*€ 2,55750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12333*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.190.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 190 - Cavo unipolare FS17 K - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 95 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.476 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 95 mmq	1,00000 m	€ 15,61600 0%	€ 15,61600
	Totale MT			**€ 15,61600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,30518
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,45692
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 2,76210
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,37810** +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15621 = 5% * B)			€ 3,12428
	Utili di impresa (C) = 11,68% * (A + B)			€ 2,15024
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 23,65** +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,68%			*€ 2,76210*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15621*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.190.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 190 - Cavo unipolare FS17 L - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 120 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.477 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 120 mmq	1,00000 m	€ 20,00000 0%	€ 20,00000
	Totale MT			**€ 20,00000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,40186
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,56484
	Totale RU			**€ 2,96670**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 22,96670** +0,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19522 = 5% * B)			€ 3,90434
	Utili di impresa (C) = 10,04% * (A + B)			€ 2,68710
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 29,56** +0,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,04%			*€ 2,96670*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19522*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.190.M	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 190 - Cavo unipolare FS17 M - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 150 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.478 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 150 mmq	1,00000 m	€ 25,10400 0%	€ 25,10400
	Totale MT			**€ 25,10400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,49854
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,67276
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 3,17130
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 28,27530** +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24034 = 5% * B)			€ 4,80680
	Utili di impresa (C) = 8,71% * (A + B)			€ 3,30821
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 36,39** +0,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,71%			*€ 3,17130*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24034*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.190.N	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 190 - Cavo unipolare FS17 N - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 185 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.479 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 185 mmq	1,00000 m	€ 30,54400 0%	€ 30,54400
	Totale MT			**€ 30,54400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,59522
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,78068
	Totale RU			**€ 3,37590**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 33,91990** +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28832 = 5% * B)			€ 5,76638
	Utili di impresa (C) = 7,73% * (A + B)			€ 3,96863
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 43,65** +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,73%			*€ 3,37590*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28832*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.190.O	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 190 - Cavo unipolare FS17 O - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 240 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.480 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 240 mmq	1,00000 m	€ 40,12800 0%	€ 40,12800
	Totale MT			**€ 40,12800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 3,58050
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 43,70850** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37152 = 5% * B)			€ 7,43045
	Utili di impresa (C) = 6,37% * (A + B)			€ 5,11390
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 56,25** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,37%			*€ 3,58050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37152*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.200.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 200 - Cavo unipolare FG16(O)M16 A - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 10 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.481 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 1 x 10 mmq	1,00000 m	€ 2,38400 0%	€ 2,38400
	Totale MT			**€ 2,38400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242
	Totale RU			**€ 1,48335**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,86735** +1,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03287 = 5% * B)			€ 0,65745
	Utili di impresa (C) = 29,8% * (A + B)			€ 0,45248
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 4,98** +1,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,8%			*€ 1,48335*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03287*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.200.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 200 - Cavo unipolare FG16(O)M16 B - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 16 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.482 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 1 x 16 mmq	1,00000 m	€ 3,36000 0%	€ 3,36000
	Totale MT			**€ 3,36000**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,82178
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,91732
		Totale RU			**€ 1,73910**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,09910** +1,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04334 = 5% * B)			€ 0,86685
		Utili di impresa (C) = 26,5% * (A + B)			€ 0,59660
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,56** +1,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,5%			*€ 1,73910*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04334*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.200.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 200 - Cavo unipolare FG16(O)M16 C - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 25 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.483 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 1 x 25 mmq	1,00000 m	€ 4,91200 0%	€ 4,91200
	Totale MT			**€ 4,91200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,91846
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,02524
	Totale RU			**€ 1,94370**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,85570** +1,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05827 = 5% * B)			€ 1,16547
	Utili di impresa (C) = 22,03% * (A + B)			€ 0,80212
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,82** +1,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,03%			*€ 1,94370*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05827*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.200.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 200 - Cavo unipolare FG16(O)M16 D - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 35 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.484 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 1 x 35 mmq	1,00000 m	€ 6,62400 0%	€ 6,62400

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 6,62400**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,01514
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,13316
	Totale RU			**€ 2,14830**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,77230** +1,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07456 = 5% * B)			€ 1,49129
	Utili di impresa (C) = 19,03% * (A + B)			€ 1,02636
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 11,29** +1,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,03%			*€ 2,14830*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07456*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.200.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 200 - Cavo unipolare FG16(O)M16 E - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 50 mmq			
	MT			
CAM25_MT.L02.001.485	- Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 1 x 50 mmq	1,00000 m	€ 9,16800 0%	€ 9,16800
	Totale MT			**€ 9,16800**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,11182
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,24108
	Totale RU			**€ 2,35290**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,52090** +0,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09793 = 5% * B)			€ 1,95855
	Utili di impresa (C) = 15,87% * (A + B)			€ 1,34795
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 14,83** +0,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,87%			*€ 2,35290*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09793*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.200.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 200 - Cavo unipolare FG16(O)M16 F - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 70 mmq			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L02.001.486	- Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 1 x 70 mmq	1,00000 m	€ 12,72000 0%	€ 12,72000
		Totale MT			**€ 12,72000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
		Totale RU			**€ 2,55750**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,27750** +0,8%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12986 = 5% * B)			€ 2,59718
		Utili di impresa (C) = 13,01% * (A + B)			€ 1,78747
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 19,66** +0,8%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,01%			*€ 2,55750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12986*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.200.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 200 - Cavo unipolare FG16(O)M16 G - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 95 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.487 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 1 x 95 mmq	1,00000 m	€ 16,46400 0%	€ 16,46400
	Totale MT			**€ 16,46400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,30518
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,45692
	Totale RU			**€ 2,76210**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19,22610** +0,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16342 = 5% * B)			€ 3,26844
	Utili di impresa (C) = 11,16% * (A + B)			€ 2,24945
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 24,74** +0,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,16%			*€ 2,76210*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16342*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.200.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 200 - Cavo unipolare FG16(O)M16 H - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 120 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.488 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 1 x 120 mmq	1,00000 m	€ 21,20000 0%	€ 21,20000
	Totale MT			**€ 21,20000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,40186
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,56484
	Totale RU			**€ 2,96670**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 24,16670** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20542 = 5% * B)			€ 4,10834
	Utili di impresa (C) = 9,54% * (A + B)			€ 2,82750
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 31,10** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,54%			*€ 2,96670*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20542*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.200.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 200 - Cavo unipolare FG16(O)M16 I - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 150 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.489 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 1 x 150 mmq	1,00000 m	€ 26,70400 0%	€ 26,70400
	Totale MT			**€ 26,70400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,49854
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,67276
	Totale RU			**€ 3,17130**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,87530** +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25394 = 5% * B)			€ 5,07880
	Utili di impresa (C) = 8,25% * (A + B)			€ 3,49541
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 38,45** +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,25%			*€ 3,17130*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25394*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.200.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 200 - Cavo unipolare FG16(O)M16			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	J - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 185 mmq			
	MT			
CAM25_MT.L02.001.490	- Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 1 x 185 mmq	1,00000 m	€ 32,22400 0%	€ 32,22400
	Totale MT			**€ 32,22400**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,59522
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,78068
	Totale RU			**€ 3,37590**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 35,59990** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30260 = 5% * B)			€ 6,05198
	Utili di impresa (C) = 7,37% * (A + B)			€ 4,16519
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 45,82** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,37%			*€ 3,37590*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30260*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.200.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 200 - Cavo unipolare FG16(O)M16 K - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 240 mmq			
	MT			
CAM25_MT.L02.001.491	- Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 1 x 240 mmq	1,00000 m	€ 42,25600 0%	€ 42,25600
	Totale MT			**€ 42,25600**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	Totale RU			**€ 3,58050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 45,83650** +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38961 = 5% * B)			€ 7,79221
	Utili di impresa (C) = 6,07% * (A + B)			€ 5,36287
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 58,99** +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,07%			*€ 3,58050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38961*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

				TOTALE
CAM25_L02.010.210.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 210 - Cavo bipolare FG16(O)M16 A - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 1,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.492 - Cavi - Conduttore bipolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 2 x 1,5 mmq	1,00000 m	€ 1,36000 0%	€ 1,36000
	Totale MT			**€ 1,36000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01700 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,41089
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01700 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,45866
	Totale RU			**€ 0,86955**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,22955** +1,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01895 = 5% * B)			€ 0,37902
	Utili di impresa (C) = 30,3% * (A + B)			€ 0,26086
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 2,87** +1,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,3%			*€ 0,86955*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01895*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.210.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 210 - Cavo bipolare FG16(O)M16 B - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 2,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.493 - Cavi - Conduttore bipolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 2 x 2,5 mmq	1,00000 m	€ 1,82400 0%	€ 1,82400
	Totale MT			**€ 1,82400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02100 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,50757
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,56658
	Totale RU			**€ 1,07415**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,89815** +1,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02463 = 5% * B)			€ 0,49269
	Utili di impresa (C) = 28,8% * (A + B)			€ 0,33908
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 3,73** +1,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,8%			*€ 1,07415*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02463*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.210.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 210 - Cavo bipolare FG16(O)M16 C - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 4 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.494 - Cavi - Conduttore bipolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 2 x 4 mmq	1,00000 m	€ 2,38400 0%	€ 2,38400
	Totale MT			**€ 2,38400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,60425
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,67450
	Totale RU			**€ 1,27875**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,66275** +1,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03113 = 5% * B)			€ 0,62267
	Utili di impresa (C) = 27,13% * (A + B)			€ 0,42854
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 4,71** +1,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,13%			*€ 1,27875*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03113*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.210.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 210 - Cavo bipolare FG16(O)M16 D - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 6 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.495 - Cavi - Conduttore bipolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 2 x 6 mmq	1,00000 m	€ 3,20000 0%	€ 3,20000
	Totale MT			**€ 3,20000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242
	Totale RU			**€ 1,48335**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,68335** +1,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03981 = 5% * B)			€ 0,79617
	Utili di impresa (C) = 24,61% * (A + B)			€ 0,54795

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,03** +1,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,61%			*€ 1,48335*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03981*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.210.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 210 - Cavo bipolare FG16(O)M16 E - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 10 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.496 - Cavi - Conduttore bipolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 2 x 10 mmq	1,00000 m	€ 5,58400 0%	€ 5,58400
	Totale MT			**€ 5,58400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,82178
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,91732
	Totale RU			**€ 1,73910**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,32310** +1,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06225 = 5% * B)			€ 1,24493
	Utili di impresa (C) = 18,45% * (A + B)			€ 0,85680
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 9,42** +1,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,45%			*€ 1,73910*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06225*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.220.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 220 - Cavo tripolare FG16(O)M16 A - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.497 - Cavi - Conduttore tripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq	1,00000 m	€ 1,68000 0%	€ 1,68000
	Totale MT			**€ 1,68000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02100 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,50757
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,56658
	Totale RU			**€ 1,07415**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,75415** +1,87%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02341 = 5% * B)			€ 0,46821
	Utili di impresa (C) = 30,3% * (A + B)			€ 0,32224
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 3,54** +1,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,3%			*€ 1,07415*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02341*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.220.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 220 - Cavo tripolare FG16(O)M16 B - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 2,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.498 - Cavi - Conduttore tripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 3 x 2,5 mmq	1,00000 m	€ 2,20800 0%	€ 2,20800
	Totale MT			**€ 2,20800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,60425
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,67450
	Totale RU			**€ 1,27875**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,48675** +1,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02964 = 5% * B)			€ 0,59275
	Utili di impresa (C) = 28,5% * (A + B)			€ 0,40795
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 4,49** +1,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,5%			*€ 1,27875*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02964*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.220.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 220 - Cavo tripolare FG16(O)M16 C - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 4 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.499 - Cavi - Conduttore tripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 3 x 4 mmq	1,00000 m	€ 3,02400 0%	€ 3,02400
	Totale MT			**€ 3,02400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 1,48335
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,50735** +1,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03831 = 5% * B)			€ 0,76625
	Utili di impresa (C) = 25,57% * (A + B)			€ 0,52736
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 5,80** +1,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,57%			*€ 1,48335*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03831*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.220.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 220 - Cavo tripolare FG16(O)M16 D - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 6 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.500 - Cavi - Conduttore tripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 3 x 6 mmq	1,00000 m	€ 4,22400 0%	€ 4,22400
	Totale MT			**€ 4,22400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,82178
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,91732
	Totale RU			**€ 1,73910**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,96310** +1,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05069 = 5% * B)			€ 1,01373
	Utili di impresa (C) = 22,66% * (A + B)			€ 0,69768
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,67** +1,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,66%			*€ 1,73910*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05069*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.220.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 220 - Cavo tripolare FG16(O)M16 E - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 10 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.501 - Cavi - Conduttore tripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 3 x 10 mmq	1,00000 m	€ 7,31200 0%	€ 7,31200
	Totale MT			**€ 7,31200**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,91846
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,02524
		Totale RU			**€ 1,94370**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,25570** +1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07867 = 5% * B)			€ 1,57347
		Utili di impresa (C) = 16,32% * (A + B)			€ 1,08292
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 11,91** +1%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,32%			*€ 1,94370*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07867*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.220.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 220 - Cavo tripolare FG16(O)M16 F - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 16 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.502 - Cavi - Conduttore tripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 3 x 16 mmq	1,00000 m	€ 10,60800 0%	€ 10,60800
	Totale MT			**€ 10,60800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,01514
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,13316
	Totale RU			**€ 2,14830**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,75630** +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10843 = 5% * B)			€ 2,16857
	Utili di impresa (C) = 13,09% * (A + B)			€ 1,49249
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 16,42** +0,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,09%			*€ 2,14830*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10843*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.230.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 230 - Cavo quadripolare FG16(O)M16 A - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 1,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.503 - Cavi - Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 4 x 1,5 mmq	1,00000 m	€ 2,04800 0%	€ 2,04800

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 2,04800**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,60425
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,67450
	Totale RU			**€ 1,27875**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,32675** +1,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02828 = 5% * B)			€ 0,56555
	Utili di impresa (C) = 29,87% * (A + B)			€ 0,38923
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 4,28** +1,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,87%			*€ 1,27875*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02828*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.230.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 230 - Cavo quadripolare FG16(O)M16 B - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 2,5 mmq			
	MT			
CAM25_MT.L02.001.504	- Cavi - Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 4 x 2,5 mmq	1,00000 m	€ 2,81600 0%	€ 2,81600
	Totale MT			**€ 2,81600**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242
	Totale RU			**€ 1,48335**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,29935** +1,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03654 = 5% * B)			€ 0,73089
	Utili di impresa (C) = 26,81% * (A + B)			€ 0,50302
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 5,53** +1,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,81%			*€ 1,48335*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03654*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.230.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 230 - Cavo quadripolare FG16(O)M16 C - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 4 mmq			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L02.001.505	- Cavi - Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 4 x 4 mmq	1,00000 m	€ 3,85600 0%	€ 3,85600
		Totale MT			**€ 3,85600**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,82178
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,91732
		Totale RU			**€ 1,73910**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,59510** +1,49%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04756 = 5% * B)			€ 0,95117
		Utili di impresa (C) = 24,15% * (A + B)			€ 0,65463
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,20** +1,49%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,15%			*€ 1,73910*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04756*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.230.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 230 - Cavo quadripolare FG16(O)M16 D - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 6 mmq				
	MT				
	CAM25_MT.L02.001.506	- Cavi - Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 4 x 6 mmq	1,00000 m	€ 5,31200 0%	€ 5,31200
		Totale MT			**€ 5,31200**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,91846
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,02524
		Totale RU			**€ 1,94370**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,25570** +1,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06167 = 5% * B)			€ 1,23347
		Utili di impresa (C) = 20,81% * (A + B)			€ 0,84892
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 9,34** +1,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,81%			*€ 1,94370*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06167*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.230.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 230 - Cavo quadripolare FG16(O)M16 E - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 10 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.507 - Cavi - Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 4 x 10 mmq	1,00000 m	€ 7,88800 0%	€ 7,88800
	Totale MT			**€ 7,88800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,01514
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,13316
	Totale RU			**€ 2,14830**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,03630** +1,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08531 = 5% * B)			€ 1,70617
	Utili di impresa (C) = 16,63% * (A + B)			€ 1,17425
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 12,92** +1,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,63%			*€ 2,14830*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08531*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.230.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 230 - Cavo quadripolare FG16(O)M16 F - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 16 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.508 - Cavi - Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 4 x 16 mmq	1,00000 m	€ 13,66400 0%	€ 13,66400
	Totale MT			**€ 13,66400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,11182
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,24108
	Totale RU			**€ 2,35290**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,01690** +0,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13614 = 5% * B)			€ 2,72287
	Utili di impresa (C) = 11,41% * (A + B)			€ 1,87398
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 20,61** +0,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,41%			*€ 2,35290*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13614*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.230.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 230 - Cavo quadripolare FG16(O)M16			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	G - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 25 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.509 - Cavi - Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 4 x 25 mmq	1,00000 m	€ 20,44800 0%	€ 20,44800
	Totale MT			**€ 20,44800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	Totale RU			**€ 2,55750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,00550** +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19555 = 5% * B)			€ 3,91094
	Utili di impresa (C) = 8,64% * (A + B)			€ 2,69164
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 29,61** +0,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,64%			*€ 2,55750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19555*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.240.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 240 - Cavo pentapolare FG16(O)M16 A - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 1,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.510 - Cavi - Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR conforme al Regolamento, FG16(O)M16 - 5 G 1,5 mmq	1,00000 m	€ 2,38400 0%	€ 2,38400
	Totale MT			**€ 2,38400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242
	Totale RU			**€ 1,48335**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,86735** +1,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03287 = 5% * B)			€ 0,65745
	Utili di impresa (C) = 29,8% * (A + B)			€ 0,45248
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 4,98** +1,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,8%			*€ 1,48335*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03287*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L02.010.240.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 240 - Cavo pentapolare FG16(O)M16 B - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 2,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.511 - Cavi - Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 5 G 2,5 mmq	1,00000 m	€ 3,37600 0%	€ 3,37600
	Totale MT			**€ 3,37600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,82178
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,91732
	Totale RU			**€ 1,73910**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,11510** +1,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04348 = 5% * B)			€ 0,86957
	Utili di impresa (C) = 26,42% * (A + B)			€ 0,59847
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,58** +1,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,42%			*€ 1,73910*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04348*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.240.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 240 - Cavo pentapolare FG16(O)M16 C - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 4 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.512 - Cavi - Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 5 G 4 mmq	1,00000 m	€ 4,62400 0%	€ 4,62400
	Totale MT			**€ 4,62400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,91846
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,02524
	Totale RU			**€ 1,94370**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,56770** +1,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05583 = 5% * B)			€ 1,11651
	Utili di impresa (C) = 23% * (A + B)			€ 0,76842
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,45** +1,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 23%			*€ 1,94370*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05583*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.240.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 240 - Cavo pentapolare FG16(O)M16 D - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 6 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.513 - Cavi - Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 5 G 6 mmq	1,00000 m	€ 6,24000 0%	€ 6,24000
	Totale MT			**€ 6,24000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,01514
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,13316
	Totale RU			**€ 2,14830**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,38830** +1,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07130 = 5% * B)			€ 1,42601
	Utili di impresa (C) = 19,9% * (A + B)			€ 0,98143
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,80** +1,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,9%			*€ 2,14830*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07130*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.240.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 240 - Cavo pentapolare FG16(O)M16 E - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 10 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.514 - Cavi - Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 5 G 10 mmq	1,00000 m	€ 11,18400 0%	€ 11,18400
	Totale MT			**€ 11,18400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,11182
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,24108
	Totale RU			**€ 2,35290**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,53690** +0,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11506 = 5% * B)			€ 2,30127
	Utili di impresa (C) = 13,51% * (A + B)			€ 1,58382

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 17,42** +0,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,51%			*€ 2,35290*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11506*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.240.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 240 - Cavo pentapolare FG16(O)M16 F - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 16 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.515 - Cavi - Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 5 G 16 mmq	1,00000 m	€ 19,28000 0%	€ 19,28000
	Totale MT			**€ 19,28000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	Totale RU			**€ 2,55750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,83750** +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18562 = 5% * B)			€ 3,71238
	Utili di impresa (C) = 9,1% * (A + B)			€ 2,55499
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 28,10** +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,1%			*€ 2,55750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18562*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.240.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 240 - Cavo pentapolare FG16(O)M16 G - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 25 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.516 - Cavi - Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 5 G 25 mmq	1,00000 m	€ 24,72000 0%	€ 24,72000
	Totale MT			**€ 24,72000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,30518
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,45692
	Totale RU			**€ 2,76210**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27,48210** +0,48%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23360 = 5% * B)			€ 4,67196
	Utili di impresa (C) = 7,81% * (A + B)			€ 3,21541
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 35,37** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,81%			*€ 2,76210*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23360*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.250.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 250 - Cavo multipolare FG16(O)M16 A - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 10 G 1,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.517 - Cavi - Conduttore multipolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 10 G 1,5 mmq	1,00000 m	€ 4,99200 0%	€ 4,99200
	Totale MT			**€ 4,99200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,91846
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,02524
	Totale RU			**€ 1,94370**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,93570** +1,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05895 = 5% * B)			€ 1,17907
	Utili di impresa (C) = 21,78% * (A + B)			€ 0,81148
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,93** +1,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,78%			*€ 1,94370*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05895*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.260.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 A - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 1,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.518 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 1,5 mmq	1,00000 m	€ 0,57600 0%	€ 0,57600
	Totale MT			**€ 0,57600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01300 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,31421
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01300 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,35074
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 0,66495
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,24095** +2,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01055 = 5% * B)			€ 0,21096
	Utili di impresa (C) = 41,63% * (A + B)			€ 0,14519
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 1,60** +2,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,63%			*€ 0,66495*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01055*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.260.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 B - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 2,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.519 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 2,5 mmq	1,00000 m	€ 0,73600 0%	€ 0,73600
	Totale MT			**€ 0,73600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01700 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,41089
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01700 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,45866
	Totale RU			**€ 0,86955**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,60555** +2,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01365 = 5% * B)			€ 0,27294
	Utili di impresa (C) = 42,08% * (A + B)			€ 0,18785
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 2,07** +2,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,08%			*€ 0,86955*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01365*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.260.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 C - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 4 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.520 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 4 mmq	1,00000 m	€ 0,99200 0%	€ 0,99200
	Totale MT			**€ 0,99200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,02100	€ 24,17000	€ 0,50757

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,56658
		Totale RU			**€ 1,07415**
		Sommano euro (A)			**€ 2,06615**
		Scostamento % su anno 2024			+2,51%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01756 = 5% * B)			€ 0,35125
		Utili di impresa (C) = 40,39% * (A + B)			€ 0,24174
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 2,66**
		Scostamento % su anno 2024			+2,51%
		Incidenza Manodopera sul totale 40,39%			*€ 1,07415*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01756*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.260.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 D - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 6 mmq				
	MT				
	CAM25_MT.L02.001.521	- Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 6 mmq	1,00000 m	€ 1,34400 0%	€ 1,34400
		Totale MT			**€ 1,34400**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,60425
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,67450
		Totale RU			**€ 1,27875**
		Sommano euro (A)			**€ 2,62275**
		Scostamento % su anno 2024			+2,35%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02229 = 5% * B)			€ 0,44587
		Utili di impresa (C) = 37,88% * (A + B)			€ 0,30686
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 3,38**
		Scostamento % su anno 2024			+2,35%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,88%			*€ 1,27875*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02229*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.260.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 E - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 10 mmq				
	MT				
	CAM25_MT.L02.001.522	- Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 10 mmq	1,00000 m	€ 2,14400 0%	€ 2,14400
		Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: CAM = Criteri Ambientali Minimi

				€ 2,14400
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242
	Totale RU			**€ 1,48335**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,62735** +1,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03083 = 5% * B)			€ 0,61665
	Utili di impresa (C) = 31,77% * (A + B)			€ 0,42440
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 4,67** +1,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,77%			*€ 1,48335*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03083*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.260.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 F - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 16 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.523 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 16 mmq	1,00000 m	€ 3,08800 0%	€ 3,08800
	Totale MT			**€ 3,08800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,82178
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,91732
	Totale RU			**€ 1,73910**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,82710** +1,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04103 = 5% * B)			€ 0,82061
	Utili di impresa (C) = 27,99% * (A + B)			€ 0,56477
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,21** +1,73%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,99%			*€ 1,73910*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04103*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.260.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 G - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 25 mmq			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L02.001.524	- Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 25 mmq	1,00000 m	€ 4,43200 0%	€ 4,43200
		Totale MT			**€ 4,43200**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,91846
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,02524
		Totale RU			**€ 1,94370**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,37570** +1,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05419 = 5% * B)			€ 1,08387
		Utili di impresa (C) = 23,69% * (A + B)			€ 0,74596
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,21** +1,46%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,69%			*€ 1,94370*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05419*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.260.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 H - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 35 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.525 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 35 mmq	1,00000 m	€ 6,08000 0%	€ 6,08000
	Totale MT			**€ 6,08000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,01514
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,13316
	Totale RU			**€ 2,14830**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,22830** +1,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06994 = 5% * B)			€ 1,39881
	Utili di impresa (C) = 20,29% * (A + B)			€ 0,96271
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,59** +1,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,29%			*€ 2,14830*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06994*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.260.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 I - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 50 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.526 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 50 mmq	1,00000 m	€ 8,51200 0%	€ 8,51200
	Totale MT			**€ 8,51200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,11182
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,24108
	Totale RU			**€ 2,35290**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,86490** +1,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09235 = 5% * B)			€ 1,84703
	Utili di impresa (C) = 16,83% * (A + B)			€ 1,27119
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 13,98** +1,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,83%			*€ 2,35290*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09235*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.260.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 J - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 70 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.527 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 70 mmq	1,00000 m	€ 11,84000 0%	€ 11,84000
	Totale MT			**€ 11,84000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	Totale RU			**€ 2,55750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,39750** +0,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12238 = 5% * B)			€ 2,44758
	Utili di impresa (C) = 13,8% * (A + B)			€ 1,68451
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 18,53** +0,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,8%			*€ 2,55750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12238*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.260.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 260 - Cavo unipolare FG16(O)R16			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	K - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 95 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.528 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 95 mmq	1,00000 m	€ 15,66400 0%	€ 15,66400
	Totale MT			**€ 15,66400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,30518
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,45692
	Totale RU			**€ 2,76210**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,42610** +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15662 = 5% * B)			€ 3,13244
	Utili di impresa (C) = 11,65% * (A + B)			€ 2,15585
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 23,71** +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,65%			*€ 2,76210*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15662*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.260.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 L - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 120 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.529 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 120 mmq	1,00000 m	€ 20,08000 0%	€ 20,08000
	Totale MT			**€ 20,08000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,40186
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,56484
	Totale RU			**€ 2,96670**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,04670** +0,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19590 = 5% * B)			€ 3,91794
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,69646
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 29,66** +0,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 10%			*€ 2,96670*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19590*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L02.010.260.M	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 M - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 150 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.530 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 150 mmq	1,00000 m	€ 25,63200 0%	€ 25,63200
	Totale MT			**€ 25,63200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,49854
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,67276
	Totale RU			**€ 3,17130**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 28,80330** +0,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24483 = 5% * B)			€ 4,89656
	Utili di impresa (C) = 8,55% * (A + B)			€ 3,36999
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 37,07** +0,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,55%			*€ 3,17130*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24483*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.260.N	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 N - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 185 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.531 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 185 mmq	1,00000 m	€ 31,12000 0%	€ 31,12000
	Totale MT			**€ 31,12000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,59522
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,78068
	Totale RU			**€ 3,37590**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 34,49590** +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29322 = 5% * B)			€ 5,86430
	Utili di impresa (C) = 7,6% * (A + B)			€ 4,03602
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 44,40** +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,6%			*€ 3,37590*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29322*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.260.O	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 O - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 240 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.532 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 240 mmq	1,00000 m	€ 40,00000 0%	€ 40,00000
	Totale MT			**€ 40,00000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	Totale RU			**€ 3,58050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 43,58050** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37043 = 5% * B)			€ 7,40869
	Utili di impresa (C) = 6,38% * (A + B)			€ 5,09892
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 56,09** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,38%			*€ 3,58050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37043*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.270.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 270 - Cavo bipolare FG16(O)R16 A - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.533 - Cavi - Conduttore bipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq	1,00000 m	€ 0,67200 0%	€ 0,67200
	Totale MT			**€ 0,67200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01700 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,41089
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01700 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,45866
	Totale RU			**€ 0,86955**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,54155** +2,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01310 = 5% * B)			€ 0,26206
	Utili di impresa (C) = 43,83% * (A + B)			€ 0,18036

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 1,98** +2,73%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,83%			*€ 0,86955*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01310*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.270.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 270 - Cavo bipolare FG16(O)R16 B - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 2,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.534 - Cavi - Conduttore bipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 2 x 2,5 mmq	1,00000 m	€ 1,36000 0%	€ 1,36000
	Totale MT			**€ 1,36000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02100 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,50757
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,56658
	Totale RU			**€ 1,07415**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,43415** +2,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02069 = 5% * B)			€ 0,41381
	Utili di impresa (C) = 34,29% * (A + B)			€ 0,28480
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 3,13** +2,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,29%			*€ 1,07415*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02069*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.270.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 270 - Cavo bipolare FG16(O)R16 C - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 4 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.535 - Cavi - Conduttore biipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 2 x 4 mmq	1,00000 m	€ 1,92000 0%	€ 1,92000
	Totale MT			**€ 1,92000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,60425
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,67450
	Totale RU			**€ 1,27875**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,19875** +1,92%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02719 = 5% * B)			€ 0,54379
	Utili di impresa (C) = 31,06% * (A + B)			€ 0,37425
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 4,12** +1,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,06%			*€ 1,27875*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02719*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.270.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 270 - Cavo bipolare FG16(O)R16 D - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 6 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.536 - Cavi - Conduttore bipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 2 x 6 mmq	1,00000 m	€ 2,54400 0%	€ 2,54400
	Totale MT			**€ 2,54400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242
	Totale RU			**€ 1,48335**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,02735** +1,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03423 = 5% * B)			€ 0,68465
	Utili di impresa (C) = 28,62% * (A + B)			€ 0,47120
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 5,18** +1,77%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,62%			*€ 1,48335*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03423*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.270.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 270 - Cavo bipolare FG16(O)R16 E - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 10 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.537 - Cavi - Conduttore bipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 2 x 10 mmq	1,00000 m	€ 4,11200 0%	€ 4,11200
	Totale MT			**€ 4,11200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,82178
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,91732
	Totale RU			**€ 1,73910**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,85110** +1,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04973 = 5% * B)			€ 0,99469
	Utili di impresa (C) = 23,09% * (A + B)			€ 0,68458
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,53** +1,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,09%			*€ 1,73910*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04973*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.280.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 280 - Cavo tripolare FG16(O)R16 A - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 1,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.538 - Cavi - Conduttore tripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 3 x 1,5 mmq	1,00000 m	€ 0,86400 0%	€ 0,86400
	Totale MT			**€ 0,86400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02100 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,50757
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,56658
	Totale RU			**€ 1,07415**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,93815** +2,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01647 = 5% * B)			€ 0,32949
	Utili di impresa (C) = 43,06% * (A + B)			€ 0,22676
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 2,49** +2,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,06%			*€ 1,07415*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01647*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.280.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 280 - Cavo tripolare FG16(O)R16 B - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 2,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.539 - Cavi - Conduttore tripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 3 x 2,5 mmq	1,00000 m	€ 1,71200 0%	€ 1,71200
	Totale MT			**€ 1,71200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,60425

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,67450
		Totale RU			**€ 1,27875**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,99075** +2,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02542 = 5% * B)			€ 0,50843
		Utili di impresa (C) = 33,22% * (A + B)			€ 0,34992
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 3,85** +2,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 33,22%			*€ 1,27875*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02542*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.280.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 280 - Cavo tripolare FG16(O)R16 C - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 4 mmq				
	MT				
	CAM25_MT.L02.001.540	- Cavi - Conduttore tripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 3 x 4 mmq	1,00000 m	€ 2,49600 0%	€ 2,49600
		Totale MT			**€ 2,49600**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242
		Totale RU			**€ 1,48335**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,97935** +1,79%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03382 = 5% * B)			€ 0,67649
		Utili di impresa (C) = 28,96% * (A + B)			€ 0,46558
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 5,12** +1,79%
		Incidenza Manodopera sul totale 28,96%			*€ 1,48335*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03382*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.280.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 280 - Cavo tripolare FG16(O)R16 D - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 6 mmq				
	MT				
	CAM25_MT.L02.001.541	- Cavi - Conduttore tripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 3 x 6 mmq	1,00000 m	€ 3,50400 0%	€ 3,50400
		Totale MT			**€ 3,50400**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: commerciale CAM

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,82178
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,91732
		Totale RU			**€ 1,73910**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,24310** +1,59%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04457 = 5% * B)			€ 0,89133
		Utili di impresa (C) = 25,77% * (A + B)			€ 0,61344
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,75** +1,59%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,77%			*€ 1,73910*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04457*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.280.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 280 - Cavo tripolare FG16(O)R16 E - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.542 - Cavi - Conduttore tripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq	1,00000 m	€ 5,92000 0%	€ 5,92000
	Totale MT			**€ 5,92000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,91846
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,02524
	Totale RU			**€ 1,94370**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,86370** +1,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06684 = 5% * B)			€ 1,33683
	Utili di impresa (C) = 19,21% * (A + B)			€ 0,92005
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,12** +1,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,21%			*€ 1,94370*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06684*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.280.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 280 - Cavo tripolare FG16(O)R16 F - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.543 - Cavi - Conduttore tripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq	1,00000 m	€ 9,26400 0%	€ 9,26400

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: campania@CAM

	Totale MT			**€ 9,26400**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,01514
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,13316
	Totale RU			**€ 2,14830**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,41230** +0,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09700 = 5% * B)			€ 1,94009
	Utili di impresa (C) = 14,63% * (A + B)			€ 1,33524
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 14,69** +0,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,63%			*€ 2,14830*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09700*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.290.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 290 - Cavo quadripolare FG16(O)R16 A - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.544 - Cavi - Conduttore quadripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq	1,00000 m	€ 1,10400 0%	€ 1,10400
	Totale MT			**€ 1,10400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,60425
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,67450
	Totale RU			**€ 1,27875**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,38275** +2,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02025 = 5% * B)			€ 0,40507
	Utili di impresa (C) = 41,7% * (A + B)			€ 0,27878
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 3,07** +2,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,7%			*€ 1,27875*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02025*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.290.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 290 - Cavo quadripolare FG16(O)R16 B - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 2,5 mmq			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L02.001.545	- Cavi - Conduttore quadripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 4 x 2,5 mmq	1,00000 m	€ 2,22400 0%	€ 2,22400
		Totale MT			**€ 2,22400**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242
		Totale RU			**€ 1,48335**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,70735** +1,92%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03151 = 5% * B)			€ 0,63025
		Utili di impresa (C) = 31,09% * (A + B)			€ 0,43376
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 4,77** +1,92%
		Incidenza Manodopera sul totale 31,09%			*€ 1,48335*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03151*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.290.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 290 - Cavo quadripolare FG16(O)R16 C - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 4 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.546 - Cavi - Conduttore quadripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 4 x 4 mmq	1,00000 m	€ 3,29600 0%	€ 3,29600
	Totale MT			**€ 3,29600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,82178
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,91732
	Totale RU			**€ 1,73910**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,03510** +1,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04280 = 5% * B)			€ 0,85597
	Utili di impresa (C) = 26,84% * (A + B)			€ 0,58911
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,48** +1,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,84%			*€ 1,73910*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04280*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.290.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 290 - Cavo quadripolare FG16(O)R16 D - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 6 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.547 - Cavi - Conduttore quadripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 4 x 6 mmq	1,00000 m	€ 4,64000 0%	€ 4,64000
	Totale MT			**€ 4,64000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,91846
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,02524
	Totale RU			**€ 1,94370**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,58370** +1,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05596 = 5% * B)			€ 1,11923
	Utili di impresa (C) = 22,94% * (A + B)			€ 0,77029
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,47** +1,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,94%			*€ 1,94370*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05596*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.290.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 290 - Cavo quadripolare FG16(O)R16 E - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 10 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.548 - Cavi - Conduttore quadripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 4 x 10 mmq	1,00000 m	€ 7,60000 0%	€ 7,60000
	Totale MT			**€ 7,60000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,01514
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,13316
	Totale RU			**€ 2,14830**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,74830** +1,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08286 = 5% * B)			€ 1,65721
	Utili di impresa (C) = 17,12% * (A + B)			€ 1,14055
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 12,55** +1,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,12%			*€ 2,14830*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08286*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.290.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 290 - Cavo quadripolare FG16(O)R16			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	F - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 16 mmq			
	MT			
CAM25_MT.L02.001.549	- Cavi - Conduttore quadripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 4 x 16 mmq	1,00000 m	€ 11,92000 0%	€ 11,92000
	Totale MT			**€ 11,92000**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,11182
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,24108
	Totale RU			**€ 2,35290**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,27290** +0,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12132 = 5% * B)			€ 2,42639
	Utili di impresa (C) = 12,81% * (A + B)			€ 1,66993
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 18,37** +0,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,81%			*€ 2,35290*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12132*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.290.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 290 - Cavo quadripolare FG16(O)R16 G - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 25 mmq			
	MT			
CAM25_MT.L02.001.550	- Cavi - Conduttore quadripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 4 x 25 mmq	1,00000 m	€ 18,60800 0%	€ 18,60800
	Totale MT			**€ 18,60800**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	Totale RU			**€ 2,55750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,16550** +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17991 = 5% * B)			€ 3,59814
	Utili di impresa (C) = 9,39% * (A + B)			€ 2,47636
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 27,24** +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,39%			*€ 2,55750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17991*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L02.010.300.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 300 - Cavo pentapolare FG16(O)R16 A - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 1,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.551 - Cavi - Conduttore pentapolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 5 G 1,5 mmq	1,00000 m	€ 1,36000 0%	€ 1,36000
	Totale MT			**€ 1,36000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242
	Totale RU			**€ 1,48335**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,84335** +2,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02417 = 5% * B)			€ 0,48337
	Utili di impresa (C) = 40,54% * (A + B)			€ 0,33267
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 3,66** +2,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,54%			*€ 1,48335*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02417*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.300.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 300 - Cavo pentapolare FG16(O)R16 B - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 2,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.552 - Cavi - Conduttore pentapolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 5 G 2,5 mmq	1,00000 m	€ 2,72000 0%	€ 2,72000
	Totale MT			**€ 2,72000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,82178
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,91732
	Totale RU			**€ 1,73910**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,45910** +1,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03790 = 5% * B)			€ 0,75805
	Utili di impresa (C) = 30,3% * (A + B)			€ 0,52172
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 5,74** +1,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,3%			*€ 1,73910*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03790*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.300.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 300 - Cavo pentapolare FG16(O)R16 C - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 4 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.553 - Cavi - Conduttore pentapolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 5 G 4 mmq	1,00000 m	€ 4,01600 0%	€ 4,01600
	Totale MT			**€ 4,01600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,91846
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,02524
	Totale RU			**€ 1,94370**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,95970** +1,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05066 = 5% * B)			€ 1,01315
	Utili di impresa (C) = 25,34% * (A + B)			€ 0,69729
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,67** +1,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,34%			*€ 1,94370*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05066*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.300.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 300 - Cavo pentapolare FG16(O)R16 D - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 6 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.554 - Cavi - Conduttore pentapolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 5 G 6 mmq	1,00000 m	€ 5,76000 0%	€ 5,76000
	Totale MT			**€ 5,76000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,01514
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,13316
	Totale RU			**€ 2,14830**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,90830** +1,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06722 = 5% * B)			€ 1,34441
	Utili di impresa (C) = 21,11% * (A + B)			€ 0,92527

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,18** +1,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,11%			*€ 2,14830*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06722*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.300.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 300 - Cavo pentapolare FG16(O)R16 E - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 10 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.555 - Cavi - Conduttore pentapolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 5 G 10 mmq	1,00000 m	€ 9,23200 0%	€ 9,23200
	Totale MT			**€ 9,23200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,11182
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,24108
	Totale RU			**€ 2,35290**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,58490** +0,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09847 = 5% * B)			€ 1,96943
	Utili di impresa (C) = 15,78% * (A + B)			€ 1,35543
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 14,91** +0,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,78%			*€ 2,35290*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09847*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.300.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 300 - Cavo pentapolare FG16(O)R16 F - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 16 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.556 - Cavi - Conduttore pentapolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 5 G 16 mmq	1,00000 m	€ 14,32000 0%	€ 14,32000
	Totale MT			**€ 14,32000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	Totale RU			**€ 2,55750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,87750** +0,72%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14346 = 5% * B)			€ 2,86918
	Utili di impresa (C) = 11,77% * (A + B)			€ 1,97467
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 21,72** +0,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,77%			*€ 2,55750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14346*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.300.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 300 - Cavo pentapolare FG16(O)R16 G - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 25 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.557 - Cavi - Conduttore pentapolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 5 G 25 mmq	1,00000 m	€ 22,86400 0%	€ 22,86400
	Totale MT			**€ 22,86400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,30518
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,45692
	Totale RU			**€ 2,76210**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,62610** +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21782 = 5% * B)			€ 4,35644
	Utili di impresa (C) = 8,37% * (A + B)			€ 2,99825
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 32,98** +0,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,37%			*€ 2,76210*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21782*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.310.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 310 - Cavo unipolare FG17 A - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.558 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 1,5 mmq	1,00000 m	€ 0,48000 0%	€ 0,48000
	Totale MT			**€ 0,48000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01300 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,31421
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01300 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,35074
	Totale RU			**€ 0,66495**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,14495** +2,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00973 = 5% * B)			€ 0,19464
	Utili di impresa (C) = 45,13% * (A + B)			€ 0,13396
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 1,47** +2,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,13%			*€ 0,66495*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00973*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.310.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 310 - Cavo unipolare FG17 B - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.559 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 2,5 mmq	1,00000 m	€ 0,73600 0%	€ 0,73600
	Totale MT			**€ 0,73600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01300 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,31421
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01300 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,35074
	Totale RU			**€ 0,66495**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,40095** +2,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01191 = 5% * B)			€ 0,23816
	Utili di impresa (C) = 36,88% * (A + B)			€ 0,16391
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 1,80** +2,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,88%			*€ 0,66495*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01191*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.310.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 310 - Cavo unipolare FG17 C - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 4 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.560 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 4 mmq	1,00000 m	€ 0,99200 0%	€ 0,99200
	Totale MT			**€ 0,99200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02100 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,50757
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,56658
	Totale RU			**€ 1,07415**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C2M

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,06615** +2,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01756 = 5% * B)			€ 0,35125
	Utili di impresa (C) = 40,39% * (A + B)			€ 0,24174
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 2,66** +2,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,39%			*€ 1,07415*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01756*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.310.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 310 - Cavo unipolare FG17 D - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.561 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 6 mmq	1,00000 m	€ 1,47200 0%	€ 1,47200
	Totale MT			**€ 1,47200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02100 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,50757
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,56658
	Totale RU			**€ 1,07415**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,54615** +2,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02164 = 5% * B)			€ 0,43285
	Utili di impresa (C) = 32,78% * (A + B)			€ 0,29790
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 3,28** +2,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,78%			*€ 1,07415*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02164*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.310.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 310 - Cavo unipolare FG17 E - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 10 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.562 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 10 mmq	1,00000 m	€ 2,54400 0%	€ 2,54400
	Totale MT			**€ 2,54400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242
	Totale RU			**€ 1,48335**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,02735** +1,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03423 = 5% * B)			€ 0,68465
	Utili di impresa (C) = 28,62% * (A + B)			€ 0,47120
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 5,18** +1,77%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,62%			*€ 1,48335*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03423*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.310.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 310 - Cavo unipolare FG17 F - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 16 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.563 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 16 mmq	1,00000 m	€ 3,36000 0%	€ 3,36000
	Totale MT			**€ 3,36000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,82178
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,91732
	Totale RU			**€ 1,73910**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,09910** +1,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04334 = 5% * B)			€ 0,86685
	Utili di impresa (C) = 26,5% * (A + B)			€ 0,59660
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,56** +1,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,5%			*€ 1,73910*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04334*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.310.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 310 - Cavo unipolare FG17 G - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 25 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.564 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 25 mmq	1,00000 m	€ 5,05600 0%	€ 5,05600
	Totale MT			**€ 5,05600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,82178
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,91732
	Totale RU			**€ 1,73910**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,79510** +1,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05776 = 5% * B)			€ 1,15517
	Utili di impresa (C) = 19,89% * (A + B)			€ 0,79503
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,75** +1,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,89%			*€ 1,73910*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05776*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.310.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 310 - Cavo unipolare FG17 H - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 35 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.565 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 35 mmq	1,00000 m	€ 6,76800 0%	€ 6,76800
	Totale MT			**€ 6,76800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,01514
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,13316
	Totale RU			**€ 2,14830**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,91630** +1,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07579 = 5% * B)			€ 1,51577
	Utili di impresa (C) = 18,72% * (A + B)			€ 1,04321
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 11,48** +1,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,72%			*€ 2,14830*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07579*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.310.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 310 - Cavo unipolare FG17 I - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 50 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.566 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 50 mmq	1,00000 m	€ 10,24000 0%	€ 10,24000
	Totale MT			**€ 10,24000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,11182
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,24108
	Totale RU			**€ 2,35290**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,59290** +0,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10704 = 5% * B)			€ 2,14079
	Utili di impresa (C) = 14,52% * (A + B)			€ 1,47337
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 16,21** +0,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,52%			*€ 2,35290*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10704*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.310.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 310 - Cavo unipolare FG17 J - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 70 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.567 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 70 mmq	1,00000 m	€ 13,68000 0%	€ 13,68000
	Totale MT			**€ 13,68000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	Totale RU			**€ 2,55750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,23750** +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13802 = 5% * B)			€ 2,76038
	Utili di impresa (C) = 12,24% * (A + B)			€ 1,89979
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 20,90** +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,24%			*€ 2,55750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13802*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.310.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 310 - Cavo unipolare FG17 K - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 95 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.568 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 95 mmq	1,00000 m	€ 17,36000 0%	€ 17,36000
	Totale MT			**€ 17,36000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,30518
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,45692
	Totale RU			**€ 2,76210**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 20,12210** +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17104 = 5% * B)			€ 3,42076
	Utili di impresa (C) = 10,67% * (A + B)			€ 2,35429
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 25,90** +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,67%			*€ 2,76210*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17104*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.310.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 310 - Cavo unipolare FG17 L - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 120 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.569 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 120 mmq	1,00000 m	€ 21,44000 0%	€ 21,44000
	Totale MT			**€ 21,44000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,40186
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,56484
	Totale RU			**€ 2,96670**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 24,40670** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20746 = 5% * B)			€ 4,14914
	Utili di impresa (C) = 9,44% * (A + B)			€ 2,85558
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 31,41** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,44%			*€ 2,96670*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20746*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.310.M	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 310 - Cavo unipolare FG17 M - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 150 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.570 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 150 mmq	1,00000 m	€ 27,93600 0%	€ 27,93600
	Totale MT			**€ 27,93600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,49854
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,67276
	Totale RU			**€ 3,17130**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 31,10730** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26441 = 5% * B)			€ 5,28824
	Utili di impresa (C) = 7,92% * (A + B)			€ 3,63955
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 40,04** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,92%			*€ 3,17130*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26441*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.310.N	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 310 - Cavo unipolare FG17 N - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 185 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.571 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 185 mmq	1,00000 m	€ 34,41600 0%	€ 34,41600
	Totale MT			**€ 34,41600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,59522
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,78068
	Totale RU			**€ 3,37590**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 37,79190** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32123 = 5% * B)			€ 6,42462
	Utili di impresa (C) = 6,94% * (A + B)			€ 4,42165
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 48,64** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,94%			*€ 3,37590*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32123*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.310.O	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 310 - Cavo unipolare FG17 O - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 240 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.572 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 240 mmq	1,00000 m	€ 44,17600 0%	€ 44,17600
	Totale MT			**€ 44,17600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	Totale RU			**€ 3,58050**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 47,75650** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40593 = 5% * B)			€ 8,11861
	Utili di impresa (C) = 5,83% * (A + B)			€ 5,58751
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 61,46** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,83%			*€ 3,58050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40593*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.320.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 320 - Cavo bipolare FROR A - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.573 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 2 x 1,5 mmq	1,00000 m	€ 0,54400 0%	€ 0,54400
	Totale MT			**€ 0,54400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01700 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,41089
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01700 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,45866
	Totale RU			**€ 0,86955**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,41355** +2,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01202 = 5% * B)			€ 0,24030
	Utili di impresa (C) = 47,8% * (A + B)			€ 0,16539
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 1,82** +2,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,8%			*€ 0,86955*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01202*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.320.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 320 - Cavo bipolare FROR B - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 2,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.574 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 2 x 2,5 mmq	1,00000 m	€ 0,97600 0%	€ 0,97600
	Totale MT			**€ 0,97600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02100 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,50757
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,56658
	Totale RU			**€ 1,07415**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,05015** +2,53%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01743 = 5% * B)			€ 0,34853
	Utili di impresa (C) = 40,71% * (A + B)			€ 0,23987
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 2,64** +2,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,71%			*€ 1,07415*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01743*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.320.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 320 - Cavo bipolare FROR C - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 4 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.575 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 2 x 4 mmq	1,00000 m	€ 1,44000 0%	€ 1,44000
	Totale MT			**€ 1,44000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,60425
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,67450
	Totale RU			**€ 1,27875**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,71875** +2,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02311 = 5% * B)			€ 0,46219
	Utili di impresa (C) = 36,55% * (A + B)			€ 0,31809
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 3,50** +2,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,55%			*€ 1,27875*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02311*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.320.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 320 - Cavo bipolare FROR D - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 6 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.576 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 2 x 6 mmq	1,00000 m	€ 2,03200 0%	€ 2,03200
	Totale MT			**€ 2,03200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242
	Totale RU			**€ 1,48335**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,51535** +2,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02988 = 5% * B)			€ 0,59761

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 32,79% * (A + B)			€ 0,41130
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 4,52** +2,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,79%			*€ 1,48335*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02988*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.330.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 330 - Cavo tripolare FROR A - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.577 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 3 x 1,5 mmq	1,00000 m	€ 0,72000 0%	€ 0,72000
	Totale MT			**€ 0,72000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02100 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,50757
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,56658
	Totale RU			**€ 1,07415**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,79415** +2,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01525 = 5% * B)			€ 0,30501
	Utili di impresa (C) = 46,52% * (A + B)			€ 0,20992
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 2,31** +2,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,52%			*€ 1,07415*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01525*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.330.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 330 - Cavo tripolare FROR B - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 2,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.578 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 3 x 2,5 mmq	1,00000 m	€ 1,16800 0%	€ 1,16800
	Totale MT			**€ 1,16800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,60425
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,67450
	Totale RU			**€ 1,27875**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,44675** +2,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02080 = 5% * B)			€ 0,41595
	Utili di impresa (C) = 40,61% * (A + B)			€ 0,28627

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 3,15** +2,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,61%			*€ 1,27875*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02080*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.330.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 330 - Cavo tripolare FROR C - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 4 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.579 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 3 x 4 mmq	1,00000 m	€ 2,01600 0%	€ 2,01600
	Totale MT			**€ 2,01600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242
	Totale RU			**€ 1,48335**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,49935** +2,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02974 = 5% * B)			€ 0,59489
	Utili di impresa (C) = 32,94% * (A + B)			€ 0,40942
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 4,50** +2,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,94%			*€ 1,48335*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02974*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.330.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 330 - Cavo tripolare FROR D - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 6 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.580 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 3 x 6 mmq	1,00000 m	€ 2,89600 0%	€ 2,89600
	Totale MT			**€ 2,89600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,82178
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,91732
	Totale RU			**€ 1,73910**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,63510** +1,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03940 = 5% * B)			€ 0,78797
	Utili di impresa (C) = 29,15% * (A + B)			€ 0,54231
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 5,97** +1,8%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 29,15%			*€ 1,73910*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03940*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.340.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 340 - Cavo quadripolare FROR A - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.581 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 4 x 1,5 mmq	1,00000 m	€ 0,94400 0%	€ 0,94400
	Totale MT			**€ 0,94400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,60425
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,67450
	Totale RU			**€ 1,27875**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,22275** +2,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01889 = 5% * B)			€ 0,37787
	Utili di impresa (C) = 44,7% * (A + B)			€ 0,26006
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 2,86** +2,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,7%			*€ 1,27875*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01889*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.340.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 340 - Cavo quadripolare FROR B - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 2,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.582 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 4 x 2,5 mmq	1,00000 m	€ 1,68000 0%	€ 1,68000
	Totale MT			**€ 1,68000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242
	Totale RU			**€ 1,48335**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,16335** +2,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02689 = 5% * B)			€ 0,53777
	Utili di impresa (C) = 36,43% * (A + B)			€ 0,37011
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 4,07** +2,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,43%			*€ 1,48335*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02689*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.340.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 340 - Cavo quadripolare FROR C - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 4 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.583 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 4 x 4 mmq	1,00000 m	€ 2,59200 0%	€ 2,59200
	Totale MT			**€ 2,59200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,82178
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,91732
	Totale RU			**€ 1,73910**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,33110** +1,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03681 = 5% * B)			€ 0,73629
	Utili di impresa (C) = 31,2% * (A + B)			€ 0,50674
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 5,57** +1,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,2%			*€ 1,73910*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03681*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.340.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 340 - Cavo quadripolare FROR D - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 6 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.584 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 4 x 6 mmq	1,00000 m	€ 3,77600 0%	€ 3,77600
	Totale MT			**€ 3,77600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,91846
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,02524
	Totale RU			**€ 1,94370**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,71970** +1,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04862 = 5% * B)			€ 0,97235
	Utili di impresa (C) = 26,4% * (A + B)			€ 0,66921
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,36** +1,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,4%			*€ 1,94370*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04862*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L02.010.350.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 350 - Cavo pentapolare FROR A - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 x 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.585 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 5 x 1,5 mmq	1,00000 m	€ 1,18400 0%	€ 1,18400
	Totale MT			**€ 1,18400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242
	Totale RU			**€ 1,48335**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,66735** +2,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02267 = 5% * B)			€ 0,45345
	Utili di impresa (C) = 43,21% * (A + B)			€ 0,31208
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 3,43** +2,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,21%			*€ 1,48335*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02267*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.350.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 350 - Cavo pentapolare FROR B - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 x 2,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.586 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 5 x 2,5 mmq	1,00000 m	€ 2,09600 0%	€ 2,09600
	Totale MT			**€ 2,09600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,82178
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,91732
	Totale RU			**€ 1,73910**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,83510** +2,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03260 = 5% * B)			€ 0,65197
	Utili di impresa (C) = 35,23% * (A + B)			€ 0,44871
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 4,94** +2,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,23%			*€ 1,73910*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03260*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.350.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 350 - Cavo pentapolare FROR			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	C - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 x 4 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.587 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 5 x 4 mmq	1,00000 m	€ 3,26400 0%	€ 3,26400
	Totale MT			**€ 3,26400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,91846
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,02524
	Totale RU			**€ 1,94370**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,20770** +1,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04427 = 5% * B)			€ 0,88531
	Utili di impresa (C) = 29% * (A + B)			€ 0,60930
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,70** +1,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 29%			*€ 1,94370*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04427*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.350.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 350 - Cavo pentapolare FROR D - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 x 6 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.588 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 5 x 6 mmq	1,00000 m	€ 4,68800 0%	€ 4,68800
	Totale MT			**€ 4,68800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,01514
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,13316
	Totale RU			**€ 2,14830**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,83630** +1,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05811 = 5% * B)			€ 1,16217
	Utili di impresa (C) = 24,42% * (A + B)			€ 0,79985
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,80** +1,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,42%			*€ 2,14830*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05811*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.015.010.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 010 - Cavo unipolare per tensione nominale 12/20 kV A - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7,			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x25 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L17.060.001 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x25 mmq	1,00000 m	€ 13,03430 0%	€ 13,03430
	Totale MT			**€ 13,03430**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	Totale RU			**€ 6,64950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19,68380** +1,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16731 = 5% * B)			€ 3,34625
	Utili di impresa (C) = 26,25% * (A + B)			€ 2,30301
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 25,33** +1,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,25%			*€ 6,64950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16731*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.015.010.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 010 - Cavo unipolare per tensione nominale 12/20 kV B - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x35 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L17.060.002 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x35 mmq	1,00000 m	€ 14,13418 0%	€ 14,13418
	Totale MT			**€ 14,13418**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	Totale RU			**€ 6,64950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 20,78368** +1,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17666 = 5% * B)			€ 3,53323
	Utili di impresa (C) = 24,86% * (A + B)			€ 2,43169
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 26,75** +1,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,86%			*€ 6,64950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17666*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.015.010.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 010 - Cavo unipolare per tensione nominale 12/20 kV C - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x50 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L17.060.003 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x50 mmq	1,00000 m	€ 16,13693 0%	€ 16,13693
	Totale MT			**€ 16,13693**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	Totale RU			**€ 6,64950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 22,78643** +1,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19368 = 5% * B)			€ 3,87369
	Utili di impresa (C) = 22,67% * (A + B)			€ 2,66601
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 29,33** +1,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,67%			*€ 6,64950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19368*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.015.010.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 010 - Cavo unipolare per tensione nominale 12/20 kV D - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x70 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L17.060.004 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x70 mmq	1,00000 m	€ 19,51862 0%	€ 19,51862
	Totale MT			**€ 19,51862**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,43214
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,83116
	Totale RU			**€ 7,26330**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26,78192** +1,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22765 = 5% * B)			€ 4,55293
	Utili di impresa (C) = 21,07% * (A + B)			€ 3,13349
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 34,47** +1,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,07%			*€ 7,26330*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22765*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.015.010.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 010 - Cavo unipolare per tensione nominale 12/20 kV E - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x95 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L17.060.005 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x95 mmq	1,00000 m	€ 23,55696 0%	€ 23,55696
	Totale MT			**€ 23,55696**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,96388
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,42472
	Totale RU			**€ 8,38860**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 31,94556** +1,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27154 = 5% * B)			€ 5,43075
	Utili di impresa (C) = 20,4% * (A + B)			€ 3,73763
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 41,11** +1,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,4%			*€ 8,38860*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27154*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.015.010.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 010 - Cavo unipolare per tensione nominale 12/20 kV F - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x120 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L17.060.006 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x120 mmq	1,00000 m	€ 27,39830 0%	€ 27,39830
	Totale MT			**€ 27,39830**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19100 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,61647
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,15318
	Totale RU			**€ 9,76965**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 37,16795** +1,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31593 = 5% * B)			€ 6,31855
	Utili di impresa (C) = 20,42% * (A + B)			€ 4,34865
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 47,84** +1,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,42%			*€ 9,76965*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31593*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.015.010.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 010 - Cavo unipolare per tensione nominale 12/20 kV			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	G - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x150 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L17.060.007 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x150 mmq	1,00000 m	€ 31,00982 0%	€ 31,00982
	Totale MT			**€ 31,00982**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,26906
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,88164
	Totale RU			**€ 11,15070**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 42,16052** +1,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35836 = 5% * B)			€ 7,16729
	Utili di impresa (C) = 20,55% * (A + B)			€ 4,93278
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 54,26** +1,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,55%			*€ 11,15070*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35836*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.015.020.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 020 - Cavo unipolare per tensione nominale 15/20 kV A - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x35 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L17.060.008 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x35 mmq A	1,00000 m	€ 16,20259 0%	€ 16,20259
	Totale MT			**€ 16,20259**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	Totale RU			**€ 6,64950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 22,85209** +1,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19424 = 5% * B)			€ 3,88486
	Utili di impresa (C) = 22,61% * (A + B)			€ 2,67370
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 29,41** +1,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,61%			*€ 6,64950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19424*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.015.020.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	020 - Cavo unipolare per tensione nominale 15/20 kV B - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x50 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L17.060.009 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x50 mmq A	1,00000 m	€ 17,71286 0%	€ 17,71286
	Totale MT			**€ 17,71286**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	Totale RU			**€ 6,64950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 24,36236** +1,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20708 = 5% * B)			€ 4,14160
	Utili di impresa (C) = 21,21% * (A + B)			€ 2,85040
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 31,35** +1,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,21%			*€ 6,64950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20708*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.015.020.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 020 - Cavo unipolare per tensione nominale 15/20 kV C - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x70 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L17.060.010 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x70 mmq A	1,00000 m	€ 21,09456 0%	€ 21,09456
	Totale MT			**€ 21,09456**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,43214
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,83116
	Totale RU			**€ 7,26330**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 28,35786** +1,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24104 = 5% * B)			€ 4,82084
	Utili di impresa (C) = 19,9% * (A + B)			€ 3,31787
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 36,50** +1,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,9%			*€ 7,26330*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24104*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.015.020.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo by CAM

	015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 020 - Cavo unipolare per tensione nominale 15/20 kV D - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x95 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L17.060.011 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x95 mmq A	1,00000 m	€ 25,23139 0%	€ 25,23139
	Totale MT			**€ 25,23139**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,96388
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,42472
	Totale RU			**€ 8,38860**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 33,61999** +1,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28577 = 5% * B)			€ 5,71540
	Utili di impresa (C) = 19,39% * (A + B)			€ 3,93354
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 43,27** +1,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,39%			*€ 8,38860*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28577*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.015.020.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 020 - Cavo unipolare per tensione nominale 15/20 kV E - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x120 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L17.060.012 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x120 mmq A	1,00000 m	€ 29,26973 0%	€ 29,26973
	Totale MT			**€ 29,26973**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19100 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,61647
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,15318
	Totale RU			**€ 9,76965**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 39,03938** +1,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33183 = 5% * B)			€ 6,63669
	Utili di impresa (C) = 19,44% * (A + B)			€ 4,56761
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 50,24** +1,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,44%			*€ 9,76965*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33183*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L02.015.020.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 020 - Cavo unipolare per tensione nominale 15/20 kV F - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x150 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L17.060.013 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x150 mmq A	1,00000 m	€ 32,91408 0%	€ 32,91408
	Totale MT			**€ 32,91408**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,26906
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,88164
	Totale RU			**€ 11,15070**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,06478** +1,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37455 = 5% * B)			€ 7,49101
	Utili di impresa (C) = 19,66% * (A + B)			€ 5,15558
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 56,71** +1,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,66%			*€ 11,15070*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37455*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.015.020.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 020 - Cavo unipolare per tensione nominale 15/20 kV G - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x185 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L17.060.014 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x185 mmq	1,00000 m	€ 38,41344 0%	€ 38,41344
	Totale MT			**€ 38,41344**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24100 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,82497
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,50218
	Totale RU			**€ 12,32715**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 50,74059** +1,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43130 = 5% * B)			€ 8,62590
	Utili di impresa (C) = 18,88% * (A + B)			€ 5,93665
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 65,30** +1,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,88%			*€ 12,32715*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43130*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L02.015.020.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 020 - Cavo unipolare per tensione nominale 15/20 kV H - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x240 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L17.060.015 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x240 mmq	1,00000 m	€ 55,61741 0%	€ 55,61741
	Totale MT			**€ 55,61741**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,32800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,92776
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,32800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,84944
	Totale RU			**€ 16,77720**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 72,39461** +1,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61535 = 5% * B)			€ 12,30708
	Utili di impresa (C) = 18,01% * (A + B)			€ 8,47017
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 93,17** +1,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,01%			*€ 16,77720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61535*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.015.030.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 030 - Cavo tripolare per tensione nominale 12/20 kV A - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x25 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L17.060.016 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x25 mmq	1,00000 m	€ 38,57760 0%	€ 38,57760
	Totale MT			**€ 38,57760**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,23600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,70412
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,23600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,36728
	Totale RU			**€ 12,07140**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 50,64900** +1,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43052 = 5% * B)			€ 8,61033
	Utili di impresa (C) = 18,52% * (A + B)			€ 5,92593
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 65,19** +1,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,52%			*€ 12,07140*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43052*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L02.015.030.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 030 - Cavo tripolare per tensione nominale 12/20 kV B - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x35 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L17.060.017 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x35 mmq	1,00000 m	€ 42,27120 0%	€ 42,27120
	Totale MT			**€ 42,27120**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,09084
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,79896
	Totale RU			**€ 12,88980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 55,16100** +1,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46887 = 5% * B)			€ 9,37737
	Utili di impresa (C) = 18,16% * (A + B)			€ 6,45384
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 70,99** +1,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,16%			*€ 12,88980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46887*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.015.030.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 030 - Cavo tripolare per tensione nominale 12/20 kV C - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x50 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L17.060.018 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x50 mmq	1,00000 m	€ 48,64061 0%	€ 48,64061
	Totale MT			**€ 48,64061**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,58938
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,31400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,47172
	Totale RU			**€ 16,06110**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 64,70171** +1,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54996 = 5% * B)			€ 10,99929
	Utili di impresa (C) = 19,29% * (A + B)			€ 7,57010
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 83,27** +1,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,29%			*€ 16,06110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54996*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L02.015.030.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 030 - Cavo tripolare per tensione nominale 12/20 kV D - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x70 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L17.060.019 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x70 mmq	1,00000 m	€ 59,72141 0%	€ 59,72141
	Totale MT			**€ 59,72141**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,16946
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,11924
	Totale RU			**€ 17,28870**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 77,01011** +1,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65459 = 5% * B)			€ 13,09172
	Utili di impresa (C) = 17,44% * (A + B)			€ 9,01018
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 99,11** +1,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,44%			*€ 17,28870*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65459*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.015.030.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 030 - Cavo tripolare per tensione nominale 12/20 kV E - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x95 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L17.060.020 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x95 mmq	1,00000 m	€ 72,24682 0%	€ 72,24682
	Totale MT			**€ 72,24682**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,71634
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,84596
	Totale RU			**€ 20,56230**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 92,80912** +1,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78888 = 5% * B)			€ 15,77755
	Utili di impresa (C) = 17,21% * (A + B)			€ 10,85867
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 119,45** +1,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,21%			*€ 20,56230*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,78888*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L02.015.030.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 030 - Cavo tripolare per tensione nominale 12/20 kV F - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x120 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L17.060.021 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x120 mmq	1,00000 m	€ 84,70656 0%	€ 84,70656
	Totale MT			**€ 84,70656**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,45800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 11,06986
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,45800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 12,35684
	Totale RU			**€ 23,42670**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 108,13326** +1,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91913 = 5% * B)			€ 18,38265
	Utili di impresa (C) = 16,83% * (A + B)			€ 12,65159
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 139,17** +1,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,83%			*€ 23,42670*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,91913*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.015.030.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 030 - Cavo tripolare per tensione nominale 12/20 kV G - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x150 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L17.060.022 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x150 mmq	1,00000 m	€ 96,72307 0%	€ 96,72307
	Totale MT			**€ 96,72307**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,58200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,06694
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,58200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 15,70236
	Totale RU			**€ 29,76930**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 126,49237** +1,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07519 = 5% * B)			€ 21,50370
	Utili di impresa (C) = 18,29% * (A + B)			€ 14,79961
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 162,80** +1,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,29%			*€ 29,76930*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,07519*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.015.040.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 040 - Cavo tripolare per tensione nominale 15/20 kV A - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x35 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L17.060.023 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x35 mmq A	1,00000 m	€ 49,41216 0%	€ 49,41216
	Totale MT			**€ 49,41216**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,09084
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,79896
	Totale RU			**€ 12,88980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 62,30196** +0,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52957 = 5% * B)			€ 10,59133
	Utili di impresa (C) = 16,08% * (A + B)			€ 7,28933
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 80,18** +0,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,08%			*€ 12,88980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52957*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.015.040.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 040 - Cavo tripolare per tensione nominale 15/20 kV B - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x50 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L17.060.024 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x50 mmq A	1,00000 m	€ 54,23846 0%	€ 54,23846
	Totale MT			**€ 54,23846**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,58938
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,31400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,47172
	Totale RU			**€ 16,06110**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 70,29956** +1,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59755 = 5% * B)			€ 11,95093
	Utili di impresa (C) = 17,75% * (A + B)			€ 8,22505
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 90,48** +1,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,75%			*€ 16,06110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59755*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.015.040.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 040 - Cavo tripolare per tensione nominale 15/20 kV C - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x70 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L17.060.025 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x70 mmq A	1,00000 m	€ 64,43280 0%	€ 64,43280
	Totale MT			**€ 64,43280**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,16946
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,11924
	Totale RU			**€ 17,28870**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 81,72150** +1,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69463 = 5% * B)			€ 13,89266
	Utili di impresa (C) = 16,44% * (A + B)			€ 9,56142
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 105,18** +1,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,44%			*€ 17,28870*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69463*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.015.040.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 040 - Cavo tripolare per tensione nominale 15/20 kV D - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x95 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L17.060.026 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x95 mmq A	1,00000 m	€ 78,30432 0%	€ 78,30432
	Totale MT			**€ 78,30432**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,71634
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,84596
	Totale RU			**€ 20,56230**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 98,86662** +0,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84037 = 5% * B)			€ 16,80733
	Utili di impresa (C) = 16,16% * (A + B)			€ 11,56740
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 127,24** +0,99%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,16%			*€ 20,56230*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,84037*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.015.040.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 040 - Cavo tripolare per tensione nominale 15/20 kV E - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x120 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L17.060.027 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x120 mmq A	1,00000 m	€ 91,09238 0%	€ 91,09238
	Totale MT			**€ 91,09238**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,45800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 11,06986
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,45800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 12,35684
	Totale RU			**€ 23,42670**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 114,51908** +0,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97341 = 5% * B)			€ 19,46824
	Utili di impresa (C) = 15,89% * (A + B)			€ 13,39873
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 147,39** +0,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,89%			*€ 23,42670*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,97341*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.015.040.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 040 - Cavo tripolare per tensione nominale 15/20 kV F - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x150 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L17.060.028 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x150 mmq A	1,00000 m	€ 104,79974 0%	€ 104,79974
	Totale MT			**€ 104,79974**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,58200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,06694
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,58200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 15,70236
	Totale RU			**€ 29,76930**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 134,56904** +1,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14384 = 5% * B)			€ 22,87674
	Utili di impresa (C) = 17,19% * (A + B)			€ 15,74458
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 173,19** +1,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,19%			*€ 29,76930*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,14384*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.015.040.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 040 - Cavo tripolare per tensione nominale 15/20 kV G - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x185 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L17.060.029 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x185 mmq	1,00000 m	€ 122,34845 0%	€ 122,34845
	Totale MT			**€ 122,34845**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,03374
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,78156
	Totale RU			**€ 31,81530**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 154,16375** +0,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31039 = 5% * B)			€ 26,20784
	Utili di impresa (C) = 16,04% * (A + B)			€ 18,03716
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 198,41** +0,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,04%			*€ 31,81530*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,31039*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.015.040.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 040 - Cavo tripolare per tensione nominale 15/20 kV H - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x240 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L17.060.030 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x240 mmq	1,00000 m	€ 149,66467 0%	€ 149,66467
	Totale MT			**€ 149,66467**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,77800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,80426
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,77800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 20,99044
	Totale RU			**€ 39,79470**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 189,45937** +1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61040 = 5% * B)			€ 32,20809
	Utili di impresa (C) = 16,32% * (A + B)			€ 22,16675
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 243,83** +1%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,32%			*€ 39,79470*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,61040*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L02.020.010.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A A - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Base; 3P; In=160 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.125 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, base 3P, In=160 A	1,00000 cad	€ 513,39782 0%	€ 513,39782
	Totale MT			**€ 513,39782**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	513,39782 %	€ 0,02000 0%	€ 10,26796
	Totale RU			**€ 46,07296**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 559,47078** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,75550 = 5% * B)			€ 95,11003
	Utili di impresa (C) = 6,4% * (A + B)			€ 65,45808
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 720,04** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,4%			*€ 46,07296*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,75550*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.010.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A B - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Base; 3P; In=250 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.126 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, base 3P, In=250 A	1,00000 cad	€ 620,93400 0%	€ 620,93400
	Totale MT			**€ 620,93400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	620,93400 %	€ 0,02000 0%	€ 12,41868
	Totale RU			**€ 48,22368**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 669,15768** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,68784 = 5% * B)			€ 113,75681
	Utili di impresa (C) = 5,6% * (A + B)			€ 78,29145
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 861,21** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,6%			*€ 48,22368*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,68784*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.010.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A C - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Base; 3P; In=400 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.127 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, base 3P, In=400 A	1,00000 cad	€ 996,09481 0%	€ 996,09481
	Totale MT			**€ 996,09481**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	996,09481 %	€ 0,02000 0%	€ 19,92190
	Totale RU			**€ 55,72690**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.051,82171** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,94048 = 5% * B)			€ 178,80969
	Utili di impresa (C) = 4,12% * (A + B)			€ 123,06314
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.353,69** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,12%			*€ 55,72690*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,94048*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.010.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A D - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Base; 4P; In=160 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.128 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, base 4P, In=160 A	1,00000 cad	€ 629,82780 0%	€ 629,82780
	Totale MT			**€ 629,82780**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	629,82780 %	€ 0,02000 0%	€ 12,59656
	Totale RU			**€ 58,63156**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 688,45936** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,85190 = 5% * B)			€ 117,03809
	Utili di impresa (C) = 6,62% * (A + B)			€ 80,54975

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 886,05** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,62%			*€ 58,63156*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,85190*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.010.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A E - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Base; 4P; In=250 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.129 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, base 4P, In=250 A	1,00000 cad	€ 792,33679 0%	€ 792,33679
	Totale MT			**€ 792,33679**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	792,33679 %	€ 0,02000 0%	€ 15,84674
	Totale RU			**€ 61,88174**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 854,21853** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,26086 = 5% * B)			€ 145,21715
	Utili di impresa (C) = 5,63% * (A + B)			€ 99,94357
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.099,38** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,63%			*€ 61,88174*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,26086*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.010.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A F - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Base; 4P; In=400 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.130 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, base 4P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.252,38290 0%	€ 1.252,38290
	Totale MT			**€ 1.252,38290**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.252,38290 %	€ 0,02000 0%	€ 25,04766
	Totale RU			**€ 71,08266**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

				€ 1.323,46556 +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,24946 = 5% * B)			€ 224,98915
	Utili di impresa (C) = 4,17% * (A + B)			€ 154,84547
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.703,30** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,17%			*€ 71,08266*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,24946*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.010.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A G - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Selettivo; 3P; In=160 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.131 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 160-400 A, 36 kA, selettivo 3P, In=160 A	1,00000 cad	€ 802,85169 0%	€ 802,85169
	Totale MT			**€ 802,85169**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	802,85169 %	€ 0,02000 0%	€ 16,05703
	Totale RU			**€ 51,86203**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 854,71372** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,26507 = 5% * B)			€ 145,30133
	Utili di impresa (C) = 4,71% * (A + B)			€ 100,00151
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.100,02** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,71%			*€ 51,86203*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,26507*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.010.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A H - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Selettivo; 3P; In=250 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.132 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, selettivo 3P, In=250 A	1,00000 cad	€ 903,91460 0%	€ 903,91460
	Totale MT			**€ 903,91460**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	903,91460 %	€ 0,02000 0%	€ 18,07829
		Totale RU			**€ 53,88329**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 957,79789** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,14128 = 5% * B)			€ 162,82564
		Utili di impresa (C) = 4,37% * (A + B)			€ 112,06235
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.232,69** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,37%			*€ 53,88329*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,14128*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.010.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A I - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Selettivo; 3P; In=400 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.133	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, selettivo 3P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.236,23859 0%	€ 1.236,23859
		Totale MT			**€ 1.236,23859**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.236,23859 %	€ 0,02000 0%	€ 24,72477
		Totale RU			**€ 60,52977**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.296,76836** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,02253 = 5% * B)			€ 220,45062
		Utili di impresa (C) = 3,63% * (A + B)			€ 151,72190
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.668,94** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,63%			*€ 60,52977*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,02253*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.010.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A J - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Selettivo; 4P; In=160 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.134	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, selettivo 4P, In=160 A	1,00000 cad	€ 919,27057 0%	€ 919,27057
		Totale MT			**€ 919,27057**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	919,27057 %	€ 0,02000 0%	€ 18,38541
		Totale RU			**€ 64,42041**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 983,69098** +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,36137 = 5% * B)			€ 167,22747
		Utili di impresa (C) = 5,09% * (A + B)			€ 115,09185
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.266,01** +0,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,09%			*€ 64,42041*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,36137*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.010.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A K - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Selettivo; 4P; In=250 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.135	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, selettivo 4P, In=250 A	1,00000 cad	€ 1.085,03284 0%	€ 1.085,03284
		Totale MT			**€ 1.085,03284**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.085,03284 %	€ 0,02000 0%	€ 21,70066
		Totale RU			**€ 67,73566**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.152,76850** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,79853 = 5% * B)			€ 195,97065
		Utili di impresa (C) = 4,57% * (A + B)			€ 134,87392
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.483,61** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,57%			*€ 67,73566*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,79853*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.010.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A L - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Selettivo; 4P; In=400 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.136	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico	1,00000	€ 1.505,45101	€ 1.505,45101

fonte: http://burc.regione.campania.it

		160-400 A, 36 kA, selettivo 4P, In=400 A	cad	0%	
		Totale MT			**€ 1.505,45101**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.505,45101 %	€ 0,02000 0%	€ 30,10902
		Totale RU			**€ 76,14402**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.581,59503** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,44356 = 5% * B)			€ 268,87116
		Utili di impresa (C) = 3,74% * (A + B)			€ 185,04662
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.035,51** +0,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,74%			*€ 76,14402*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,44356*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.010.M	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A M - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=160 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.137	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, protezione da guasto di terra 3P, In=160 A	1,00000 cad	€ 1.001,74643 0%	€ 1.001,74643
		Totale MT			**€ 1.001,74643**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.001,74643 %	€ 0,02000 0%	€ 20,03493
		Totale RU			**€ 55,83993**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.057,58636** +0,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,98948 = 5% * B)			€ 179,78968
		Utili di impresa (C) = 4,1% * (A + B)			€ 123,73760
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.361,11** +0,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,1%			*€ 55,83993*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,98948*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.010.N	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A N - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A,			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=250 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.138	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, protezione da guasto di terra 3P, In=250 A	1,00000 cad	€ 1.102,80934 0%	€ 1.102,80934
		Totale MT			**€ 1.102,80934**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.102,80934 %	€ 0,02000 0%	€ 22,05619
		Totale RU			**€ 57,86119**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.160,67053** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,86570 = 5% * B)			€ 197,31399
		Utili di impresa (C) = 3,87% * (A + B)			€ 135,79845
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.493,78** +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,87%			*€ 57,86119*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,86570*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.010.O	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A O - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=400 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.139	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, protezione da guasto di terra 3P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.423,79679 0%	€ 1.423,79679
		Totale MT			**€ 1.423,79679**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.423,79679 %	€ 0,02000 0%	€ 28,47594
		Totale RU			**€ 64,28094**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.488,07773** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,64866 = 5% * B)			€ 252,97321
		Utili di impresa (C) = 3,36% * (A + B)			€ 174,10509
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.915,16** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,36%			*€ 64,28094*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,64866*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo&C2M

CAM25_L02.020.010.P	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A P - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=160 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.140 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, protezione da guasto di terra 4P, In=160 A	1,00000 cad	€ 1.125,46023 0%	€ 1.125,46023
	Totale MT			**€ 1.125,46023**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.125,46023 %	€ 0,02000 0%	€ 22,50920
	Totale RU			**€ 68,54420**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.194,00443** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,14904 = 5% * B)			€ 202,98075
	Utili di impresa (C) = 4,46% * (A + B)			€ 139,69852
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.536,68** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,46%			*€ 68,54420*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,14904*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.010.Q	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A Q - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=250 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.141 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, protezione da guasto di terra 4P, In=250 A	1,00000 cad	€ 1.283,92758 0%	€ 1.283,92758
	Totale MT			**€ 1.283,92758**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.283,92758 %	€ 0,02000 0%	€ 25,67855
	Totale RU			**€ 71,71355**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.355,64113** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,52295 = 5% * B)			€ 230,45899
	Utili di impresa (C) = 4,11% * (A + B)			€ 158,61001
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.744,71** +0,16%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 4,11%			*€ 71,71355*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,52295*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.010.R	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A R - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=400 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.142 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, protezione da guasto di terra 4P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.687,36869 0%	€ 1.687,36869
	Totale MT			**€ 1.687,36869**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.687,36869 %	€ 0,02000 0%	€ 33,74737
	Totale RU			**€ 79,78237**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.767,15106** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,02078 = 5% * B)			€ 300,41568
	Utili di impresa (C) = 3,51% * (A + B)			€ 206,75667
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.274,32** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,51%			*€ 79,78237*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,02078*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.020.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A A - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base;3P; In=160 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.143 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, base 3P, In=160 A	1,00000 cad	€ 686,41060 0%	€ 686,41060
	Totale MT			**€ 686,41060**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	686,41060 %	€ 0,02000 0%	€ 13,72821
	Totale RU			**€ 49,53321**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 735,94381** +0,23%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,25552 = 5% * B)			€ 125,11045
	Utili di impresa (C) = 5,23% * (A + B)			€ 86,10543
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 947,16** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,23%			*€ 49,53321*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,25552*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.020.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A B - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base;3P; In=250 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.144 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, base 3P, In=250 A	1,00000 cad	€ 785,06408 0%	€ 785,06408
	Totale MT			**€ 785,06408**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	785,06408 %	€ 0,02000 0%	€ 15,70128
	Totale RU			**€ 51,50628**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 836,57036** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,11085 = 5% * B)			€ 142,21696
	Utili di impresa (C) = 4,78% * (A + B)			€ 97,87873
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.076,67** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,78%			*€ 51,50628*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,11085*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.020.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A C - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base;3P; In=400 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.145 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, base 3P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.085,03284 0%	€ 1.085,03284
	Totale MT			**€ 1.085,03284**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.085,03284 %	€ 0,02000 0%	€ 21,70066

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 57,50566**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.142,53850** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,71158 = 5% * B)			€ 194,23155
	Utili di impresa (C) = 3,91% * (A + B)			€ 133,67701
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.470,45** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,91%			*€ 57,50566*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,71158*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.020.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A D - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=160 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.146 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, base 4P, In=160 A	1,00000 cad	€ 878,84318 0%	€ 878,84318
	Totale MT			**€ 878,84318**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	878,84318 %	€ 0,02000 0%	€ 17,57686
	Totale RU			**€ 63,61186**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 942,45504** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,01087 = 5% * B)			€ 160,21736
	Utili di impresa (C) = 5,24% * (A + B)			€ 110,26724
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.212,94** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,24%			*€ 63,61186*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,01087*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.020.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A E - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=250 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.147 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, base 4P, In=250 A	1,00000 cad	€ 977,48556 0%	€ 977,48556
	Totale MT			**€ 977,48556**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	977,48556 %	€ 0,02000 0%	€ 19,54971
		Totale RU			**€ 65,58471**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.043,07027** +0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,86610 = 5% * B)			€ 177,32195
		Utili di impresa (C) = 4,89% * (A + B)			€ 122,03922
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.342,43** +0,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,89%			*€ 65,58471*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,86610*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.020.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A F - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=400 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.148	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, base 4P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.393,88430 0%	€ 1.393,88430
		Totale MT			**€ 1.393,88430**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.393,88430 %	€ 0,02000 0%	€ 27,87769
		Totale RU			**€ 73,91269**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.467,79699** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,47627 = 5% * B)			€ 249,52549
		Utili di impresa (C) = 3,91% * (A + B)			€ 171,73225
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.889,05** +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,91%			*€ 73,91269*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,47627*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.020.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A G - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=160 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.149	- Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 160-400 A, 70 kA, selettivo 3P, In=160 A	1,00000 cad	€ 977,48556 0%	€ 977,48556
		Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 977,48556
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	977,48556 %	€ 0,02000 0%	€ 19,54971
	Totale RU			**€ 55,35471**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.032,84027** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,77914 = 5% * B)			€ 175,58285
	Utili di impresa (C) = 4,16% * (A + B)			€ 120,84231
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.329,27** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,16%			*€ 55,35471*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,77914*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.020.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A H - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=250 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.150 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, selettivo 3P, In=250 A	1,00000 cad	€ 1.053,52146 0%	€ 1.053,52146
	Totale MT			**€ 1.053,52146**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.053,52146 %	€ 0,02000 0%	€ 21,07043
	Totale RU			**€ 56,87543**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.110,39689** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,43837 = 5% * B)			€ 188,76747
	Utili di impresa (C) = 3,98% * (A + B)			€ 129,91644
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.429,08** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,98%			*€ 56,87543*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,43837*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.020.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A I - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=400 A			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L02.002.151	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, selettivo 3P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.315,45006 0%	€ 1.315,45006
		Totale MT			**€ 1.315,45006**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.315,45006 %	€ 0,02000 0%	€ 26,30900
		Totale RU			**€ 62,11400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.377,56406** +0,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,70929 = 5% * B)			€ 234,18589
		Utili di impresa (C) = 3,5% * (A + B)			€ 161,17500
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.772,92** +0,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,5%			*€ 62,11400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,70929*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.020.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A J - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=160 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.152 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, selettivo 4P, In=160 A	1,00000 cad	€ 1.181,25468 0%	€ 1.181,25468
	Totale MT			**€ 1.181,25468**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.181,25468 %	€ 0,02000 0%	€ 23,62509
	Totale RU			**€ 69,66009**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.250,91477** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,63278 = 5% * B)			€ 212,65551
	Utili di impresa (C) = 4,33% * (A + B)			€ 146,35703
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.609,93** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,33%			*€ 69,66009*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,63278*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.020.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A K - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=250 A			
	MT			
CAM25_MT.L02.002.153	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, selettivo 4P, In=250 A	1,00000 cad	€ 1.250,78401 0%	€ 1.250,78401
	Totale MT			**€ 1.250,78401**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.250,78401 %	€ 0,02000 0%	€ 25,01568
	Totale RU			**€ 71,05068**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.321,83469** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,23560 = 5% * B)			€ 224,71190
	Utili di impresa (C) = 4,18% * (A + B)			€ 154,65466
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.701,20** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,18%			*€ 71,05068*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,23560*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.020.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A L - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=400 A			
	MT			
CAM25_MT.L02.002.154	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, selettivo 4P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.629,16480 0%	€ 1.629,16480
	Totale MT			**€ 1.629,16480**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.629,16480 %	€ 0,02000 0%	€ 32,58330
	Totale RU			**€ 78,61830**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.707,78310** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,51616 = 5% * B)			€ 290,32313
	Utili di impresa (C) = 3,58% * (A + B)			€ 199,81062
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.197,92** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,58%			*€ 78,61830*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,51616*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L02.020.020.M	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A M - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=160 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.155 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, protezione da guasto di terra 3P, In=160 A	1,00000 cad	€ 1.181,25468 0%	€ 1.181,25468
	Totale MT			**€ 1.181,25468**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.181,25468 %	€ 0,02000 0%	€ 23,62509
	Totale RU			**€ 59,43009**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.240,68477** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,54582 = 5% * B)			€ 210,91641
	Utili di impresa (C) = 3,72% * (A + B)			€ 145,16012
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.596,76** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,72%			*€ 59,43009*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,54582*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.020.N	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A N - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=250 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.156 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, protezione da guasto di terra 3P, In=250 A	1,00000 cad	€ 1.245,12129 0%	€ 1.245,12129
	Totale MT			**€ 1.245,12129**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.245,12129 %	€ 0,02000 0%	€ 24,90243
	Totale RU			**€ 60,70743**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.305,82872** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,09954 = 5% * B)			€ 221,99088
	Utili di impresa (C) = 3,61% * (A + B)			€ 152,78196
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.680,60** +0,13%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 3,61%			*€ 60,70743*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,09954*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.020.O	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A O - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=400 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.157 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, protezione da guasto di terra 3P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.495,74666 0%	€ 1.495,74666
	Totale MT			**€ 1.495,74666**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.495,74666 %	€ 0,02000 0%	€ 29,91493
	Totale RU			**€ 65,71993**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.561,46659** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,27247 = 5% * B)			€ 265,44932
	Utili di impresa (C) = 3,27% * (A + B)			€ 182,69159
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.009,61** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,27%			*€ 65,71993*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,27247*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.020.P	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A P - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=160 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.158 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, protezione da guasto di terra 4P, In=160 A	1,00000 cad	€ 1.379,30557 0%	€ 1.379,30557
	Totale MT			**€ 1.379,30557**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.379,30557 %	€ 0,02000 0%	€ 27,58611
	Totale RU			**€ 73,62111**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.452,92668** +0,15%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,34988 = 5% * B)			€ 246,99754
	Utili di impresa (C) = 3,94% * (A + B)			€ 169,99242
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.869,92** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,94%			*€ 73,62111*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,34988*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.020.Q	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A Q - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=250 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.159 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, protezione da guasto di terra 4P, In=250 A	1,00000 cad	€ 1.443,19439 0%	€ 1.443,19439
	Totale MT			**€ 1.443,19439**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.443,19439 %	€ 0,02000 0%	€ 28,86389
	Totale RU			**€ 74,89889**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.518,09328** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,90379 = 5% * B)			€ 258,07586
	Utili di impresa (C) = 3,83% * (A + B)			€ 177,61691
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.953,79** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,83%			*€ 74,89889*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,90379*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.020.R	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A R - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=400 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.160 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, protezione da guasto di terra 4P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.806,21921 0%	€ 1.806,21921
	Totale MT			**€ 1.806,21921**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	1.806,21921	€ 0,02000	€ 36,12438

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			**€ 82,15938**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.888,37859** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,05122 = 5% * B)			€ 321,02436
	Utili di impresa (C) = 3,38% * (A + B)			€ 220,94030
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.430,34** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,38%			*€ 82,15938*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,05122*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.030.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A A - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=160 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.161 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, base 3P, In=160 A	1,00000 cad	€ 917,66058 0%	€ 917,66058
	Totale MT			**€ 917,66058**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	917,66058 %	€ 0,02000 0%	€ 18,35321
	Totale RU			**€ 54,15821**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 971,81879** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,26046 = 5% * B)			€ 165,20919
	Utili di impresa (C) = 4,33% * (A + B)			€ 113,70280
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.250,73** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,33%			*€ 54,15821*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,26046*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.030.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A B - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=250 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.162 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, base 3P, In=250 A	1,00000 cad	€ 1.118,16531 0%	€ 1.118,16531
	Totale MT			**€ 1.118,16531**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.118,16531 %	€ 0,02000 0%	€ 22,36331
		Totale RU			**€ 25,94381**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.144,10912** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,72493 = 5% * B)			€ 194,49855
		Utili di impresa (C) = 1,76% * (A + B)			€ 133,86077
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.472,47** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,76%			*€ 25,94381*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,72493*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.030.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A C - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base,3P; In=400 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.163 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, base 3P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.457,75091 0%	€ 1.457,75091
	Totale MT			**€ 1.457,75091**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.457,75091 %	€ 0,02000 0%	€ 29,15502
	Totale RU			**€ 64,96002**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.522,71093** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,94304 = 5% * B)			€ 258,86086
	Utili di impresa (C) = 3,31% * (A + B)			€ 178,15718
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.959,73** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,31%			*€ 64,96002*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,94304*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.030.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A D - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=160 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.164 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico	1,00000	€ 1.150,49834	€ 1.150,49834

fonte: http://burc.regione.campania.it

		160-400 A, 100 kA, base 4P, In=160 A	cad	0%	
		Totale MT			**€ 1.150,49834**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.150,49834 %	€ 0,02000 0%	€ 23,00997
		Totale RU			**€ 69,04497**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.219,54331** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,36612 = 5% * B)			€ 207,32236
		Utili di impresa (C) = 4,4% * (A + B)			€ 142,68657
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.569,55** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,4%			*€ 69,04497*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,36612*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.030.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A E - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=250 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.165	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, base 4P, In=250 A	1,00000 cad	€ 1.413,29300 0%	€ 1.413,29300
		Totale MT			**€ 1.413,29300**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.413,29300 %	€ 0,02000 0%	€ 28,26586
		Totale RU			**€ 74,30086**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.487,59386** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,64455 = 5% * B)			€ 252,89096
		Utili di impresa (C) = 3,88% * (A + B)			€ 174,04848
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.914,53** +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,88%			*€ 74,30086*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,64455*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.030.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A F - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=400 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.166 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, base 4P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.841,79442 0%	€ 1.841,79442
	Totale MT			**€ 1.841,79442**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.841,79442 %	€ 0,02000 0%	€ 36,83589
	Totale RU			**€ 82,87089**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.924,66531** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,35966 = 5% * B)			€ 327,19310
	Utili di impresa (C) = 3,35% * (A + B)			€ 225,18584
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.477,04** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,35%			*€ 82,87089*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,35966*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.030.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A G - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=160 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.167 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 160-400 A, 100 kA, selettivo 3P, In=160 A	1,00000 cad	€ 1.209,54608 0%	€ 1.209,54608
	Totale MT			**€ 1.209,54608**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.209,54608 %	€ 0,02000 0%	€ 24,19092
	Totale RU			**€ 59,99592**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.269,54200** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,79111 = 5% * B)			€ 215,82214
	Utili di impresa (C) = 3,67% * (A + B)			€ 148,53641
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.633,90** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,67%			*€ 59,99592*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,79111*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.030.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A H - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=250 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.168 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, selettivo 3P, In=250 A	1,00000 cad	€ 1.370,42287 0%	€ 1.370,42287
	Totale MT			**€ 1.370,42287**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.370,42287 %	€ 0,02000 0%	€ 27,40846
	Totale RU			**€ 63,21346**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.433,63633** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,18591 = 5% * B)			€ 243,71818
	Utili di impresa (C) = 3,43% * (A + B)			€ 167,73545
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.845,09** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,43%			*€ 63,21346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,18591*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.030.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A I - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=400 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.169 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, selettivo 3P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.690,58867 0%	€ 1.690,58867
	Totale MT			**€ 1.690,58867**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.690,58867 %	€ 0,02000 0%	€ 33,81177
	Totale RU			**€ 69,61677**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.760,20544** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,96175 = 5% * B)			€ 299,23492
	Utili di impresa (C) = 3,07% * (A + B)			€ 205,94404
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.265,38** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,07%			*€ 69,61677*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,96175*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo&C4M

				TOTALE
CAM25_L02.020.030.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A J - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=160 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.163 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, base 3P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.457,75091 0%	€ 1.457,75091
	Totale MT			**€ 1.457,75091**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.457,75091 %	€ 0,02000 0%	€ 29,15502
	Totale RU			**€ 75,19002**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.532,94093** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,03000 = 5% * B)			€ 260,59996
	Utili di impresa (C) = 3,81% * (A + B)			€ 179,35409
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.972,89** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,81%			*€ 75,19002*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,03000*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.030.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A K - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=250 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.170 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, selettivo 4P, In=250 A	1,00000 cad	€ 1.667,16055 0%	€ 1.667,16055
	Totale MT			**€ 1.667,16055**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.667,16055 %	€ 0,02000 0%	€ 33,34321
	Totale RU			**€ 79,37821**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.746,53876** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,84558 = 5% * B)			€ 296,91159
	Utili di impresa (C) = 3,53% * (A + B)			€ 204,34504
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.247,80** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,53%			*€ 79,37821*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,84558*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.030.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A L - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=400 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.171 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, selettivo 4P, In=400 A	1,00000 cad	€ 2.079,51766 0%	€ 2.079,51766
	Totale MT			**€ 2.079,51766**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.079,51766 %	€ 0,02000 0%	€ 41,59035
	Totale RU			**€ 87,62535**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.167,14301** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,42072 = 5% * B)			€ 368,41431
	Utili di impresa (C) = 3,14% * (A + B)			€ 253,55573
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.789,11** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,14%			*€ 87,62535*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,42072*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.030.M	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A M - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=160 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.172 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, protezione da guasto di terra 3P, In=160 A	1,00000 cad	€ 1.417,33463 0%	€ 1.417,33463
	Totale MT			**€ 1.417,33463**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.417,33463 %	€ 0,02000 0%	€ 28,34669
	Totale RU			**€ 64,15169**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.481,48632** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,59263 = 5% * B)			€ 251,85267

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 3,36% * (A + B)			€ 173,33390
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.906,67** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,36%			*€ 64,15169*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,59263*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.030.N	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A N - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=250 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.173 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, protezione da guasto di terra 3P, In=250 A	1,00000 cad	€ 1.562,06711 0%	€ 1.562,06711
	Totale MT			**€ 1.562,06711**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.562,06711 %	€ 0,02000 0%	€ 31,24134
	Totale RU			**€ 67,04634**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.629,11345** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,84746 = 5% * B)			€ 276,94929
	Utili di impresa (C) = 3,2% * (A + B)			€ 190,60627
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.096,67** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,2%			*€ 67,04634*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,84746*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.030.O	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A O - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=400 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.174 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, protezione da guasto di terra 3P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.870,91857 0%	€ 1.870,91857
	Totale MT			**€ 1.870,91857**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.870,91857 %	€ 0,02000 0%	€ 37,41837
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C2M

				€ 73,22337
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.944,14194** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,52521 = 5% * B)			€ 330,50413
	Utili di impresa (C) = 2,93% * (A + B)			€ 227,46461
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.502,11** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,93%			*€ 73,22337*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,52521*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.030.P	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A P - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=160 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.175 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, protezione da guasto di terra 4P, In=160 A	1,00000 cad	€ 1.655,83511 0%	€ 1.655,83511
	Totale MT			**€ 1.655,83511**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,17530
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,42820
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.655,83511 %	€ 0,02000 0%	€ 33,11670
	Totale RU			**€ 37,72020**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.693,55531** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,39522 = 5% * B)			€ 287,90440
	Utili di impresa (C) = 1,73% * (A + B)			€ 198,14597
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.179,61** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,73%			*€ 37,72020*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,39522*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.030.Q	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A Q - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=250 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.176 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, protezione da guasto di terra 4P, In=250 A	1,00000 cad	€ 1.858,77148 0%	€ 1.858,77148
	Totale MT			**€ 1.858,77148**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.858,77148 %	€ 0,02000 0%	€ 37,17543
		Totale RU			**€ 83,21043**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.941,98191** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,50685 = 5% * B)			€ 330,13692
		Utili di impresa (C) = 3,33% * (A + B)			€ 227,21188
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.499,33** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,33%			*€ 83,21043*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,50685*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.030.R	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A R - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=400 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.177	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, protezione da guasto di terra 4P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.806,21921 0%	€ 1.806,21921
		Totale MT			**€ 1.806,21921**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.806,21921 %	€ 0,02000 0%	€ 36,12438
		Totale RU			**€ 82,15938**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.888,37859** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,05122 = 5% * B)			€ 321,02436
		Utili di impresa (C) = 3,38% * (A + B)			€ 220,94030
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.430,34** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,38%			*€ 82,15938*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,05122*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.040.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 040 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 fino a 100 kA, In= 250÷400 A A - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250- 400 A, Potere di interruzione: da 36 fino a100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; potere di interruzione "kA"; corrente nominale; " In" (Ta=40°C) 3P; 36 kA; In=250÷400 A			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L02.002.178	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 250-400 A, 36-100 kA, 3P, 36 kA	1,00000 cad	€ 622,55509 0%	€ 622,55509
		Totale MT			**€ 622,55509**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	622,55509 %	€ 0,02000 0%	€ 12,45110
		Totale RU			**€ 48,25610**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 670,81119** +0,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,70190 = 5% * B)			€ 114,03790
		Utili di impresa (C) = 5,59% * (A + B)			€ 78,48491
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 863,33** +0,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,59%			*€ 48,25610*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,70190*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.040.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 040 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 fino a 100 kA, In= 250÷400 A B - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250- 400 A, Potere di interruzione: da 36 fino a100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; potere di interruzione "kA"; corrente nominale; " In" (Ta=40°C) 4P; 36 kA; In=250÷400 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.179	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 250-400 A, 36-100 kA, 4P, 36 kA	1,00000 cad	€ 792,33679 0%	€ 792,33679
		Totale MT			**€ 792,33679**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	792,33679 %	€ 0,02000 0%	€ 15,84674
		Totale RU			**€ 61,88174**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 854,21853** +0,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,26086 = 5% * B)			€ 145,21715
		Utili di impresa (C) = 5,63% * (A + B)			€ 99,94357
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.099,38** +0,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,63%			*€ 61,88174*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,26086*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.040.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 040 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 fino a 100 kA, In= 250÷400 A C - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250- 400 A, Potere di interruzione:			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	da 36 fino a100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; potere di interruzione "kA"; corrente nominale; " In" (Ta=40°C) 3P; 70 kA; In=250÷400 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.180 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 250-400 A, 36-100 kA, 3P, 70 kA	1,00000 cad	€ 748,67832 0%	€ 748,67832
	Totale MT			**€ 748,67832**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	748,67832 %	€ 0,02000 0%	€ 14,97357
	Totale RU			**€ 50,77857**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 799,45689** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,79538 = 5% * B)			€ 135,90767
	Utili di impresa (C) = 4,94% * (A + B)			€ 93,53646
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.028,90** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,94%			*€ 50,77857*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,79538*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.040.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 040 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 fino a 100 kA, In= 250÷400 A D - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250- 400 A, Potere di interruzione: da 36 fino a100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; potere di interruzione "kA"; corrente nominale; " In" (Ta=40°C) 4P; 70 kA; In=250÷400 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.181 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 250-400 A, 36-100 kA, 4P, 70 kA	1,00000 cad	€ 951,62580 0%	€ 951,62580
	Totale MT			**€ 951,62580**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	951,62580 %	€ 0,02000 0%	€ 19,03252
	Totale RU			**€ 65,06752**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.016,69332** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,64189 = 5% * B)			€ 172,83786
	Utili di impresa (C) = 4,97% * (A + B)			€ 118,95312
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.308,48** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,97%			*€ 65,06752*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,64189*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.040.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 040 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 fino a 100 kA, In= 250÷400 A E - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250- 400 A, Potere di interruzione: da 36 fino a100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; potere di interruzione "kA"; corrente nominale; " In" (Ta=40°C) 3P; 100 kA; In=250÷400 A			
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.182 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 250-400 A, 36-100 kA, 3P, 100 kA	1,00000 cad	€ 1.117,36587 0%	€ 1.117,36587
	Totale MT			**€ 1.117,36587**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.117,36587 %	€ 0,02000 0%	€ 22,34732
	Totale RU			**€ 58,15232**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.175,51819** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,99190 = 5% * B)			€ 199,83809
	Utili di impresa (C) = 3,84% * (A + B)			€ 137,53563
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.512,89** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,84%			*€ 58,15232*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,99190*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.040.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 040 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 fino a 100 kA, In= 250÷400 A F - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250- 400 A, Potere di interruzione: da 36 fino a100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; potere di interruzione "kA"; corrente nominale; " In" (Ta=40°C) 4P; 100 kA; In=250÷400 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.183 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 250-400 A, 36-100 kA, 4P, 100 kA	1,00000 cad	€ 1.401,16811 0%	€ 1.401,16811
	Totale MT			**€ 1.401,16811**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.401,16811 %	€ 0,02000 0%	€ 28,02336
	Totale RU			**€ 74,05836**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.475,22647** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,53943 = 5% * B)			€ 250,78850
	Utili di impresa (C) = 3,9% * (A + B)			€ 172,60150
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.898,62** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,9%			*€ 74,05836*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,53943*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.050.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 050 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 kA, In= 630 A A - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=630 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.184 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 36 kA, base 3P	1,00000 cad	€ 1.405,99808 0%	€ 1.405,99808
	Totale MT			**€ 1.405,99808**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.405,99808 %	€ 0,02000 0%	€ 28,11996
	Totale RU			**€ 74,15496**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.480,15304** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,58130 = 5% * B)			€ 251,62602
	Utili di impresa (C) = 3,89% * (A + B)			€ 173,17791
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.904,96** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,89%			*€ 74,15496*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,58130*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.050.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 050 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 kA, In= 630 A B - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=630 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.185 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 36 kA, base 4P	1,00000 cad	€ 1.779,56001 0%	€ 1.779,56001
	Totale MT			**€ 1.779,56001**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 26,58700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 29,67800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.779,56001 %	€ 0,02000 0%	€ 35,59120
	Totale RU			**€ 91,85620**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.871,41621** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,90704 = 5% * B)			€ 318,14076
	Utili di impresa (C) = 3,81% * (A + B)			€ 218,95570
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.408,51** +0,14%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 3,81%			*€ 91,85620*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,90704*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.050.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 050 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 kA, In= 630 A C - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=630 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.186 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 36 kA, selettivo 3P	1,00000 cad	€ 1.750,42475 0%	€ 1.750,42475
	Totale MT			**€ 1.750,42475**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 26,58700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 29,67800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.750,42475 %	€ 0,02000 0%	€ 35,00850
	Totale RU			**€ 91,27350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.841,69825** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,65444 = 5% * B)			€ 313,08870
	Utili di impresa (C) = 3,85% * (A + B)			€ 215,47870
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.370,27** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,85%			*€ 91,27350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,65444*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.050.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 050 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 kA, In= 630 A D - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=630 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.187 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 36 kA, selettivo 4P	1,00000 cad	€ 2.162,78187 0%	€ 2.162,78187
	Totale MT			**€ 2.162,78187**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 26,58700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 29,67800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.162,78187 %	€ 0,02000 0%	€ 43,25564
	Totale RU			**€ 99,52064**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.262,30251** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,22957 = 5% * B)			€ 384,59143

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: commerciale CAM

	Utili di impresa (C) = 3,42% * (A + B)			€ 264,68939
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.911,58** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,42%			*€ 99,52064*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,22957*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.050.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 050 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 kA, In= 630 A E - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.188 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 36 kA, protezione del guasto di terra 3P	1,00000 cad	€ 1.828,05955 0%	€ 1.828,05955
	Totale MT			**€ 1.828,05955**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.828,05955 %	€ 0,02000 0%	€ 36,56119
	Totale RU			**€ 82,59619**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.910,65574** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,24057 = 5% * B)			€ 324,81148
	Utili di impresa (C) = 3,36% * (A + B)			€ 223,54672
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.459,01** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,36%			*€ 82,59619*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,24057*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.050.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 050 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 kA, In= 630 A F - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.189 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 36 kA, protezione del guasto di terra 4P	1,00000 cad	€ 2.350,35117 0%	€ 2.350,35117
	Totale MT			**€ 2.350,35117**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 26,58700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 29,67800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.350,35117 %	€ 0,02000 0%	€ 47,00702
	Totale RU			**€ 103,27202**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: computo CAM

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.453,62319** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,85580 = 5% * B)			€ 417,11594
	Utili di impresa (C) = 3,27% * (A + B)			€ 287,07391
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.157,81** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,27%			*€ 103,27202*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,85580*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.060.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 060 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 25 kA, In= 25÷100 A A - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c.. Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 25 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=25÷100 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.190 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 25 kA, 3P, In= 25-100 A	1,00000 cad	€ 200,51584 0%	€ 200,51584
	Totale MT			**€ 200,51584**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	200,51584 %	€ 0,02000 0%	€ 4,01032
	Totale RU			**€ 39,81532**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 240,33116** +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,04282 = 5% * B)			€ 40,85630
	Utili di impresa (C) = 12,87% * (A + B)			€ 28,11875
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 309,31** +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,87%			*€ 39,81532*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,04282*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.060.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 060 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 25 kA, In= 25÷100 A B - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c.. Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 25 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=100 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.191 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 25 kA, 3P In=100 A	1,00000 cad	€ 310,46145 0%	€ 310,46145
	Totale MT			**€ 310,46145**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	310,46145 %	€ 0,02000 0%	€ 6,20923
		Totale RU			**€ 42,01423**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 352,47568** +0,48%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99604 = 5% * B)			€ 59,92087
		Utili di impresa (C) = 9,26% * (A + B)			€ 41,23966
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 453,64** +0,48%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,26%			*€ 42,01423*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99604*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.060.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 060 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 25 kA, In= 25÷100 A C - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c.. Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 25 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=25÷100 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.192	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 25 kA, 4P In= 25-100 A	1,00000 cad	€ 275,68568 0%	€ 275,68568
		Totale MT			**€ 275,68568**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	275,68568 %	€ 0,02000 0%	€ 5,51371
		Totale RU			**€ 51,54871**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 327,23439** +0,67%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,78149 = 5% * B)			€ 55,62985
		Utili di impresa (C) = 12,24% * (A + B)			€ 38,28642
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 421,15** +0,67%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,24%			*€ 51,54871*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,78149*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.060.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 060 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 25 kA, In= 25÷100 A D - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c.. Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 25 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.193	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 25 kA, 4P In=160 A	1,00000 cad	€ 424,48200 0%	€ 424,48200
		Totale MT			**€ 424,48200**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	424,48200 %	€ 0,02000 0%	€ 8,48964
		Totale RU			**€ 54,52464**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 479,00664** +0,45%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,07156 = 5% * B)			€ 81,43113
		Utili di impresa (C) = 8,84% * (A + B)			€ 56,04378
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 616,48** +0,45%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,84%			*€ 54,52464*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,07156*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.070.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 070 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 100 kA, In= 630 A A - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=630 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.194 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 100 kA, base 3P	1,00000 cad	€ 1.905,66103 0%	€ 1.905,66103
	Totale MT			**€ 1.905,66103**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.905,66103 %	€ 0,02000 0%	€ 38,11322
	Totale RU			**€ 84,14822**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.989,80925** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,91338 = 5% * B)			€ 338,26757
	Utili di impresa (C) = 3,29% * (A + B)			€ 232,80768
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.560,88** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,29%			*€ 84,14822*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,91338*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.070.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 070 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 100 kA, In= 630 A B - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=630 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.195 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630	1,00000	€ 1.980,06474	€ 1.980,06474

fonte: http://burc.regione.campania.it

	A, 100 kA, base 4P		cad	0%	
		Totale MT			**€ 1.980,06474**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 26,58700
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 29,67800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.980,06474 %	€ 0,02000 0%	€ 39,60129
		Totale RU			**€ 95,86629**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.075,93103** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,64541 = 5% * B)			€ 352,90828
		Utili di impresa (C) = 3,59% * (A + B)			€ 242,88393
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.671,72** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,59%			*€ 95,86629*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,64541*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.070.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 070 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 100 kA, In= 630 A C - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=630 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.196	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 100 kA, selettivo 3P	1,00000 cad	€ 2.127,21776 0%	€ 2.127,21776
		Totale MT			**€ 2.127,21776**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.127,21776 %	€ 0,02000 0%	€ 42,54436
		Totale RU			**€ 88,57936**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.215,79712** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,83428 = 5% * B)			€ 376,68551
		Utili di impresa (C) = 3,11% * (A + B)			€ 259,24826
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.851,73** +0,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,11%			*€ 88,57936*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,83428*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.070.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 070 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 100 kA, In= 630 A D - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=630 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.197	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 100 kA, selettivo 4P	1,00000 cad	€ 2.162,78187 0%	€ 2.162,78187
		Totale MT			**€ 2.162,78187**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 26,58700
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 29,67800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.162,78187 %	€ 0,02000 0%	€ 43,25564
		Totale RU			**€ 99,52064**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.262,30251** +0,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,22957 = 5% * B)			€ 384,59143
		Utili di impresa (C) = 3,42% * (A + B)			€ 264,68939
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.911,58** +0,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,42%			*€ 99,52064*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,22957*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.070.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 070 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 100 kA, In= 630 A E - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.198	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 100 kA, protezione del guasto di terra 3P	1,00000 cad	€ 2.287,28400 0%	€ 2.287,28400
		Totale MT			**€ 2.287,28400**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.287,28400 %	€ 0,02000 0%	€ 45,74568
		Totale RU			**€ 91,78068**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.379,06468** +0,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,22205 = 5% * B)			€ 404,44100
		Utili di impresa (C) = 3% * (A + B)			€ 278,35057
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.061,86** +0,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 3%			*€ 91,78068*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,22205*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.070.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 070 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 100 kA, In= 630 A F - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.199 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 100 kA, protezione del guasto di terra 4P	1,00000 cad	€ 2.744,93178 0%	€ 2.744,93178
	Totale MT			**€ 2.744,93178**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 26,58700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 29,67800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.744,93178 %	€ 0,02000 0%	€ 54,89864
	Totale RU			**€ 111,16364**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.856,09542** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,27681 = 5% * B)			€ 485,53622
	Utili di impresa (C) = 3,02% * (A + B)			€ 334,16316
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.675,79** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,02%			*€ 111,16364*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 24,27681*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.080.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 080 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A A - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c.. Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=630 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.200 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 50 kA, base 3P	1,00000 cad	€ 1.503,03047 0%	€ 1.503,03047
	Totale MT			**€ 1.503,03047**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 24,17000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 26,98000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.503,03047 %	€ 0,02000 0%	€ 30,06061
	Totale RU			**€ 81,21061**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.584,24108** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,46605 = 5% * B)			€ 269,32098
	Utili di impresa (C) = 3,98% * (A + B)			€ 185,35621
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.038,92** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,98%			*€ 81,21061*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,46605*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.080.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 080 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A B - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c.. Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=630 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.201 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 50 kA, base 4P	1,00000 cad	€ 1.853,11986 0%	€ 1.853,11986
	Totale MT			**€ 1.853,11986**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 29,00400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 32,37600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.853,11986 %	€ 0,02000 0%	€ 37,06240
	Totale RU			**€ 98,44240**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.951,56226** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,58828 = 5% * B)			€ 331,76558
	Utili di impresa (C) = 3,92% * (A + B)			€ 228,33278
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.511,66** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,92%			*€ 98,44240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,58828*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.080.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 080 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A C - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c.. Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=630 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.202 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 50 kA, selettivo 3P	1,00000 cad	€ 1.726,18609 0%	€ 1.726,18609
	Totale MT			**€ 1.726,18609**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 24,17000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 26,98000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.726,18609 %	€ 0,02000 0%	€ 34,52372
	Totale RU			**€ 85,67372**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.811,85981** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,40081 = 5% * B)			€ 308,01617
	Utili di impresa (C) = 3,67% * (A + B)			€ 211,98760

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.331,86** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,67%			*€ 85,67372*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,40081*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.080.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 080 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A D - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c.. Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=630 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.203 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 50 kA, selettivo 4P	1,00000 cad	€ 2.107,79796 0%	€ 2.107,79796
	Totale MT			**€ 2.107,79796**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 29,00400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 32,37600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.107,79796 %	€ 0,02000 0%	€ 42,15596
	Totale RU			**€ 103,53596**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.211,33392** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,79634 = 5% * B)			€ 375,92677
	Utili di impresa (C) = 3,64% * (A + B)			€ 258,72607
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.845,99** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,64%			*€ 103,53596*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,79634*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.080.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 080 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A E - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c.. Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.204 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 50 kA, protezione del guasto di terra 3P	1,00000 cad	€ 1.913,76649 0%	€ 1.913,76649
	Totale MT			**€ 1.913,76649**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 24,17000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 26,98000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.913,76649 %	€ 0,02000 0%	€ 38,27533
	Totale RU			**€ 89,42533**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: CAM Analisi CAM

				€ 2.003,19182 +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,02713 = 5% * B)			€ 340,54261
	Utili di impresa (C) = 3,47% * (A + B)			€ 234,37344
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.578,11** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,47%			*€ 89,42533*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,02713*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.080.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 080 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A F - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c.. Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.205 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 50 kA, protezione del guasto di terra 4P	1,00000 cad	€ 2.326,11250 0%	€ 2.326,11250
	Totale MT			**€ 2.326,11250**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 29,00400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 32,37600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.326,11250 %	€ 0,02000 0%	€ 46,52225
	Totale RU			**€ 107,90225**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.434,01475** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,68913 = 5% * B)			€ 413,78251
	Utili di impresa (C) = 3,44% * (A + B)			€ 284,77973
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.132,58** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,44%			*€ 107,90225*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,68913*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.090.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 090 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 630 A A - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=630 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.206 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 70 kA, base 3P	1,00000 cad	€ 1.629,96424 0%	€ 1.629,96424
	Totale MT			**€ 1.629,96424**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 24,17000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 26,98000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.629,96424 %	€ 0,02000 0%	€ 32,59928
		Totale RU			**€ 83,74928**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.713,71352** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,56657 = 5% * B)			€ 291,33130
		Utili di impresa (C) = 3,8% * (A + B)			€ 200,50448
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.205,55** +0,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,8%			*€ 83,74928*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,56657*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.090.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 090 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 630 A B - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=630 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.207	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 70 kA, base 4P	1,00000 cad	€ 2.040,70027 0%	€ 2.040,70027
		Totale MT			**€ 2.040,70027**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 29,00400
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 32,37600
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.040,70027 %	€ 0,02000 0%	€ 40,81401
		Totale RU			**€ 102,19401**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.142,89428** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,21460 = 5% * B)			€ 364,29203
		Utili di impresa (C) = 3,71% * (A + B)			€ 250,71863
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.757,90** +0,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,71%			*€ 102,19401*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,21460*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.090.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 090 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 630 A C - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=630 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.208	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 70 kA, selettivo 3P	1,00000 cad	€ 1.847,46824 0%	€ 1.847,46824
		Totale MT			**€ 1.847,46824**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 24,17000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 26,98000
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.847,46824 %	€ 0,02000 0%	€ 36,94936
		Totale RU			**€ 88,09936**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.935,56760** +0,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,45232 = 5% * B)			€ 329,04649
		Utili di impresa (C) = 3,54% * (A + B)			€ 226,46141
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.491,08** +0,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,54%			*€ 88,09936*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,45232*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.090.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 090 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 630 A D - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=630 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.209	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 70 kA, selettivo 4P	1,00000 cad	€ 2.258,18206 0%	€ 2.258,18206
		Totale MT			**€ 2.258,18206**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 29,00400
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 32,37600
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.258,18206 %	€ 0,02000 0%	€ 45,16364
		Totale RU			**€ 106,54364**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.364,72570** +0,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,10017 = 5% * B)			€ 402,00337
		Utili di impresa (C) = 3,5% * (A + B)			€ 276,67291
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.043,40** +0,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,5%			*€ 106,54364*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,10017*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.090.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 090 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 630 A E - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.210	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630	1,00000	€ 1.982,49638	€ 1.982,49638

fonte: http://burc.regione.campania.it

		A, 70 kA, protezione del guasto di terra 3P	cad	0%	
		Totale MT			**€ 1.982,49638**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 24,17000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 26,98000
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.982,49638 %	€ 0,02000 0%	€ 39,64993
		Totale RU			**€ 90,79993**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.073,29631** +0,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,62302 = 5% * B)			€ 352,46037
		Utili di impresa (C) = 3,4% * (A + B)			€ 242,57567
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.668,33** +0,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,4%			*€ 90,79993*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,62302*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.090.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 090 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 630 A F - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.211	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 70 kA, protezione del guasto di terra 4P	1,00000 cad	€ 2.433,63758 0%	€ 2.433,63758
		Totale MT			**€ 2.433,63758**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 29,00400
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 32,37600
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.433,63758 %	€ 0,02000 0%	€ 48,67275
		Totale RU			**€ 110,05275**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.543,69033** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,62137 = 5% * B)			€ 432,42736
		Utili di impresa (C) = 3,36% * (A + B)			€ 297,61177
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.273,73** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,36%			*€ 110,05275*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,62137*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.100.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 100 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 500 A A - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 500÷630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=500 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.212 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 500-630 A, 50 kA, 3P, In=500	1,00000 cad	€ 1.414,91409 0%	€ 1.414,91409
	Totale MT			**€ 1.414,91409**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 24,17000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 26,98000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.414,91409 %	€ 0,02000 0%	€ 28,29828
	Totale RU			**€ 79,44828**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.494,36237** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,70208 = 5% * B)			€ 254,04160
	Utili di impresa (C) = 4,13% * (A + B)			€ 174,84040
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.923,24** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,13%			*€ 79,44828*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,70208*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.100.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 100 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 500 A B - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 500÷630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=630 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.213 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 500-630 A, 50 kA, 4P, In=630	1,00000 cad	€ 1.534,57516 0%	€ 1.534,57516
	Totale MT			**€ 1.534,57516**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 29,00400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 32,37600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.534,57516 %	€ 0,02000 0%	€ 30,69150
	Totale RU			**€ 92,07150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.626,64666** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,82650 = 5% * B)			€ 276,52993
	Utili di impresa (C) = 4,4% * (A + B)			€ 190,31766
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.093,49** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,4%			*€ 92,07150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,82650*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.110.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	110 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 36 kA, In= 25÷100 A A - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=25÷100 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.214 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 36 kA, 3P, In= 25-100 A	1,00000 cad	€ 213,45127 0%	€ 213,45127
	Totale MT			**€ 213,45127**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	213,45127 %	€ 0,02000 0%	€ 4,26903
	Totale RU			**€ 40,07403**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 253,52530** +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,15497 = 5% * B)			€ 43,09930
	Utili di impresa (C) = 12,28% * (A + B)			€ 29,66246
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 326,29** +0,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,28%			*€ 40,07403*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,15497*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.110.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 110 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 36 kA, In= 25÷100 A B - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=100 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.215 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 36 kA, 3P In=100 A	1,00000 cad	€ 310,46145 0%	€ 310,46145
	Totale MT			**€ 310,46145**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	310,46145 %	€ 0,02000 0%	€ 6,20923
	Totale RU			**€ 42,01423**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 352,47568** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99604 = 5% * B)			€ 59,92087
	Utili di impresa (C) = 9,26% * (A + B)			€ 41,23966
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 453,64** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,26%			*€ 42,01423*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99604*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

				TOTALE
CAM25_L02.020.110.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 110 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 36 kA, In= 25÷100 A C - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=25÷100 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.216 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 36 kA, 4P In= 25-100 A	1,00000 cad	€ 275,68568 0%	€ 275,68568
	Totale MT			**€ 275,68568**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	275,68568 %	€ 0,02000 0%	€ 5,51371
	Totale RU			**€ 51,54871**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 327,23439** +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,78149 = 5% * B)			€ 55,62985
	Utili di impresa (C) = 12,24% * (A + B)			€ 38,28642
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 421,15** +0,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,24%			*€ 51,54871*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,78149*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.110.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 110 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 36 kA, In= 25÷100 A D - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.217 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 36 kA, 4P In=160 A	1,00000 cad	€ 424,48200 0%	€ 424,48200
	Totale MT			**€ 424,48200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	424,48200 %	€ 0,02000 0%	€ 8,48964
	Totale RU			**€ 54,52464**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 479,00664** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,07156 = 5% * B)			€ 81,43113
	Utili di impresa (C) = 8,84% * (A + B)			€ 56,04378
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 616,48** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,84%			*€ 54,52464*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,07156*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.120.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 120 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 500 A A - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 500÷630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=500 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.212 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 500-630 A, 50 kA, 3P, In=500	1,00000 cad	€ 1.414,91409 0%	€ 1.414,91409
	Totale MT			**€ 1.414,91409**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 24,17000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 26,98000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.414,91409 %	€ 0,02000 0%	€ 28,29828
	Totale RU			**€ 79,44828**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.494,36237** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,70208 = 5% * B)			€ 254,04160
	Utili di impresa (C) = 4,13% * (A + B)			€ 174,84040
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.923,24** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,13%			*€ 79,44828*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,70208*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.120.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 120 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 500 A B - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 500÷630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=630 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.213 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 500-630 A, 50 kA, 4P, In=630	1,00000 cad	€ 1.534,57516 0%	€ 1.534,57516
	Totale MT			**€ 1.534,57516**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 29,00400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 32,37600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.534,57516 %	€ 0,02000 0%	€ 30,69150
	Totale RU			**€ 92,07150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.626,64666** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,82650 = 5% * B)			€ 276,52993
	Utili di impresa (C) = 4,4% * (A + B)			€ 190,31766

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: campania_CAM

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.093,49** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,4%			*€ 92,07150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,82650*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.130.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 130 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 100 kA, In= 500 A A - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c. Corrente nominale: 500÷630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=500 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.218 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 500-630 A, 100 kA, 3P, In=500	1,00000 cad	€ 1.804,62032 0%	€ 1.804,62032
	Totale MT			**€ 1.804,62032**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 24,17000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 26,98000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.804,62032 %	€ 0,02000 0%	€ 36,09241
	Totale RU			**€ 87,24241**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.891,86273** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,08083 = 5% * B)			€ 321,61666
	Utili di impresa (C) = 3,58% * (A + B)			€ 221,34794
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.434,83** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,58%			*€ 87,24241*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,08083*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.130.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 130 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 100 kA, In= 500 A B - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c. Corrente nominale: 500÷630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=630 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.219 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 500-630 A, 100 kA, 4P, In=630	1,00000 cad	€ 2.068,18112 0%	€ 2.068,18112
	Totale MT			**€ 2.068,18112**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 29,00400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 32,37600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.068,18112 %	€ 0,02000 0%	€ 41,36362
	Totale RU			**€ 102,74362**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

				€ 2.170,92474 +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,45286 = 5% * B)			€ 369,05721
	Utili di impresa (C) = 3,68% * (A + B)			€ 253,99820
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.793,98** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,68%			*€ 102,74362*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,45286*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.140.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 140 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A A - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=630 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.220 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 800 A, 50 kA, base 3P In=630	1,00000 cad	€ 1.919,44032 0%	€ 1.919,44032
	Totale MT			**€ 1.919,44032**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 26,58700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 29,67800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.919,44032 %	€ 0,02000 0%	€ 38,38881
	Totale RU			**€ 94,65381**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.014,09413** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,11980 = 5% * B)			€ 342,39600
	Utili di impresa (C) = 3,65% * (A + B)			€ 235,64901
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.592,14** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,65%			*€ 94,65381*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,11980*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.140.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 140 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A B - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=630 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.221 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 800 A, 50 kA, base 4P In=630	1,00000 cad	€ 2.469,21279 0%	€ 2.469,21279
	Totale MT			**€ 2.469,21279**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 31,42100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 35,07400

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.469,21279 %	€ 0,02000 0%	€ 49,38426
		Totale RU			**€ 115,87926**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.585,09205** +0,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,97328 = 5% * B)			€ 439,46565
		Utili di impresa (C) = 3,48% * (A + B)			€ 302,45577
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.327,01** +0,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,48%			*€ 115,87926*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,97328*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.140.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 140 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A C - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=630 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.222	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 800 A, 50 kA, selettivo 3P In=630	1,00000 cad	€ 2.131,24828 0%	€ 2.131,24828
		Totale MT			**€ 2.131,24828**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 26,58700
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 29,67800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.131,24828 %	€ 0,02000 0%	€ 42,62497
		Totale RU			**€ 98,88997**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.230,13825** +0,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,95618 = 5% * B)			€ 379,12350
		Utili di impresa (C) = 3,45% * (A + B)			€ 260,92618
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.870,19** +0,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,45%			*€ 98,88997*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,95618*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.140.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 140 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A D - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=630 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.223	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 800 A, 50 kA, selettivo 4P In=630	1,00000 cad	€ 2.689,12622 0%	€ 2.689,12622
		Totale MT			**€ 2.689,12622**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 31,42100
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 35,07400
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.689,12622 %	€ 0,02000 0%	€ 53,78252
		Totale RU			**€ 120,27752**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.809,40374** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,87993 = 5% * B)			€ 477,59864
		Utili di impresa (C) = 3,33% * (A + B)			€ 328,70024
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.615,70** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,33%			*€ 120,27752*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,87993*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.140.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 140 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A E - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.224 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 800 A, 50 kA, protezione del guasto di terra 3P In=630	1,00000 cad	€ 2.343,07846 0%	€ 2.343,07846
	Totale MT			**€ 2.343,07846**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 26,58700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 29,67800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.343,07846 %	€ 0,02000 0%	€ 46,86157
	Totale RU			**€ 103,12657**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.446,20503** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,79274 = 5% * B)			€ 415,85486
	Utili di impresa (C) = 3,28% * (A + B)			€ 286,20599
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.148,27** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,28%			*€ 103,12657*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,79274*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.140.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 140 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A F - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L02.002.225	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 800 A, 50 kA, protezione del guasto di terra 4P In=630	1,00000 cad	€ 2.907,42967 0%	€ 2.907,42967
		Totale MT			**€ 2.907,42967**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 31,42100
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 35,07400
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.907,42967 %	€ 0,02000 0%	€ 58,14859
		Totale RU			**€ 124,64359**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.032,07326** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,77262 = 5% * B)			€ 515,45245
		Utili di impresa (C) = 3,19% * (A + B)			€ 354,75257
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.902,28** +0,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,19%			*€ 124,64359*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,77262*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.150.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 150 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 800 A A - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=800 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.228	- Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 800 A, 100 kA, base 3P	1,00000 cad	€ 2.093,24143 0%	€ 2.093,24143
		Totale MT			**€ 2.093,24143**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 26,58700
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 29,67800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.093,24143 %	€ 0,02000 0%	€ 41,86483
		Totale RU			**€ 98,12983**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.191,37126** +0,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,62666 = 5% * B)			€ 372,53311
		Utili di impresa (C) = 3,48% * (A + B)			€ 256,39044
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.820,29** +0,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,48%			*€ 98,12983*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,62666*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.150.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 150 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 800 A B - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=800 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.229	- Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 800 A, 100 kA, base 4P	1,00000 cad	€ 2.680,24352 0%	€ 2.680,24352
		Totale MT			**€ 2.680,24352**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 31,42100
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 35,07400
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.680,24352 %	€ 0,02000 0%	€ 53,60487
		Totale RU			**€ 120,09987**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.800,34339** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,80292 = 5% * B)			€ 476,05838
		Utili di impresa (C) = 3,33% * (A + B)			€ 327,64018
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.604,04** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,33%			*€ 120,09987*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,80292*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.150.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 150 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 800 A C - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=800 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.230	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 800 A, 100 kA, selettivo 3P	1,00000 cad	€ 2.275,98077 0%	€ 2.275,98077
		Totale MT			**€ 2.275,98077**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 26,58700
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 29,67800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.275,98077 %	€ 0,02000 0%	€ 45,51962
		Totale RU			**€ 101,78462**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.377,76539** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,21101 = 5% * B)			€ 404,22012
		Utili di impresa (C) = 3,33% * (A + B)			€ 278,19855
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.060,18** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,33%			*€ 101,78462*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,21101*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo by C2M

CAM25_L02.020.150.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 150 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 800 A D - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=800 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.231 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 800 A, 100 kA, selettivo 4P	1,00000 cad	€ 2.867,81283 0%	€ 2.867,81283
	Totale MT			**€ 2.867,81283**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 31,42100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 35,07400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.867,81283 %	€ 0,02000 0%	€ 57,35626
	Totale RU			**€ 123,85126**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.991,66409** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,42915 = 5% * B)			€ 508,58290
	Utili di impresa (C) = 3,22% * (A + B)			€ 350,02470
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.850,27** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,22%			*€ 123,85126*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,42915*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.150.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 150 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 800 A E - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=800 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.232 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 800 A, 100 kA, protezione del guasto di terra 3P	1,00000 cad	€ 2.521,74286 0%	€ 2.521,74286
	Totale MT			**€ 2.521,74286**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 26,58700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 29,67800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.521,74286 %	€ 0,02000 0%	€ 50,43486
	Totale RU			**€ 106,69986**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.628,44272** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,34176 = 5% * B)			€ 446,83526
	Utili di impresa (C) = 3,15% * (A + B)			€ 307,52780
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.382,81** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,15%			*€ 106,69986*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C&M

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,34176*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.150.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 150 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 800 A F - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=800 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.233 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 800 A, 100 kA, protezione del guasto di terra 4P	1,00000 cad	€ 3.103,08222 0%	€ 3.103,08222
	Totale MT			**€ 3.103,08222**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 31,42100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 35,07400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.103,08222 %	€ 0,02000 0%	€ 62,06164
	Totale RU			**€ 128,55664**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.231,63886** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,46893 = 5% * B)			€ 549,37861
	Utili di impresa (C) = 3,09% * (A + B)			€ 378,10175
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.159,12** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,09%			*€ 128,55664*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 27,46893*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.160.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 160 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 25÷100 A A - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=25÷100 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.234 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 50 kA, 3P, In= 25-100 A	1,00000 cad	€ 331,49124 0%	€ 331,49124
	Totale MT			**€ 331,49124**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	331,49124 %	€ 0,02000 0%	€ 6,62982
	Totale RU			**€ 42,43482**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 373,92606** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,17837 = 5% * B)			€ 63,56743

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 8,82% * (A + B)			€ 43,74935
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 481,24** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,82%			*€ 42,43482*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,17837*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.160.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 160 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 25÷100 A B - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=100 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.235 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 50 kA, 3P In=100 A	1,00000 cad	€ 481,06480 0%	€ 481,06480
	Totale MT			**€ 481,06480**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	481,06480 %	€ 0,02000 0%	€ 9,62130
	Totale RU			**€ 45,42630**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 526,49110** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,47517 = 5% * B)			€ 89,50349
	Utili di impresa (C) = 6,7% * (A + B)			€ 61,59946
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 677,59** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,7%			*€ 45,42630*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,47517*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.160.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 160 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 25÷100 A C - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=25÷100 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.236 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 50 kA, 4P In= 25-100 A	1,00000 cad	€ 436,59578 0%	€ 436,59578
	Totale MT			**€ 436,59578**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	436,59578 %	€ 0,02000 0%	€ 8,73192
	Totale RU			**€ 54,76692**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo&C2M

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 491,36270** +0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,17658 = 5% * B)			€ 83,53166
	Utili di impresa (C) = 8,66% * (A + B)			€ 57,48944
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 632,38** +0,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,66%			*€ 54,76692*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,17658*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.160.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 160 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 25÷100 A D - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.237 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 50 kA, 4P In=160 A	1,00000 cad	€ 593,44205 0%	€ 593,44205
	Totale MT			**€ 593,44205**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	593,44205 %	€ 0,02000 0%	€ 11,86884
	Totale RU			**€ 57,90384**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 651,34589** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,53644 = 5% * B)			€ 110,72880
	Utili di impresa (C) = 6,91% * (A + B)			€ 76,20747
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 838,28** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,91%			*€ 57,90384*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,53644*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.170.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 170 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 800 A A - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=800 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.226 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 800 A, 50 kA, 3P In=800 A	1,00000 cad	€ 1.846,64659 0%	€ 1.846,64659
	Totale MT			**€ 1.846,64659**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 26,58700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 29,67800

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.846,64659 %	€ 0,02000 0%	€ 36,93293
		Totale RU			**€ 93,19793**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.939,84452** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,48868 = 5% * B)			€ 329,77357
		Utili di impresa (C) = 3,73% * (A + B)			€ 226,96181
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.496,58** +0,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,73%			*€ 93,19793*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,48868*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.170.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 170 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 800 A B - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=800 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.227	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 800 A, 50 kA, 4P In=800 A	1,00000 cad	€ 2.327,70029 0%	€ 2.327,70029
		Totale MT			**€ 2.327,70029**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 31,42100
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 35,07400
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.327,70029 %	€ 0,02000 0%	€ 46,55401
		Totale RU			**€ 113,04901**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.440,74930** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,74637 = 5% * B)			€ 414,92738
		Utili di impresa (C) = 3,6% * (A + B)			€ 285,56767
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.141,24** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,6%			*€ 113,04901*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,74637*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.180.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 180 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 800 A A - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=800 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.226	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 800 A, 50 kA, 3P In=800 A	1,00000 cad	€ 1.846,64659 0%	€ 1.846,64659
		Totale MT			**€ 1.846,64659**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 26,58700
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 29,67800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.846,64659 %	€ 0,02000 0%	€ 36,93293
		Totale RU			**€ 93,19793**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.939,84452** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,48868 = 5% * B)			€ 329,77357
		Utili di impresa (C) = 3,73% * (A + B)			€ 226,96181
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.496,58** +0,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,73%			*€ 93,19793*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,48868*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.180.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 180 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 800 A B - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=800 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.227 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 800 A, 50 kA, 4P In=800 A	1,00000 cad	€ 2.327,70029 0%	€ 2.327,70029
	Totale MT			**€ 2.327,70029**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 31,42100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 35,07400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.327,70029 %	€ 0,02000 0%	€ 46,55401
	Totale RU			**€ 113,04901**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.440,74930** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,74637 = 5% * B)			€ 414,92738
	Utili di impresa (C) = 3,6% * (A + B)			€ 285,56767
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.141,24** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,6%			*€ 113,04901*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,74637*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.190.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 190 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 100 kA, In= 800 A A - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=800 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.238 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 800	1,00000	€ 1.846,64659	€ 1.846,64659

fonte: http://burc.regione.campania.it

	A, 100 kA, 3P		cad	0%	
		Totale MT			**€ 1.846,64659**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 26,58700
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 29,67800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.846,64659 %	€ 0,02000 0%	€ 36,93293
		Totale RU			**€ 93,19793**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.939,84452** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,48868 = 5% * B)			€ 329,77357
		Utili di impresa (C) = 3,73% * (A + B)			€ 226,96181
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.496,58** +0,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,73%			*€ 93,19793*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,48868*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.190.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 190 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 100 kA, In= 800 A B - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=800 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.239	- Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 800 A, 100 kA, 4P	1,00000 cad	€ 2.327,70029 0%	€ 2.327,70029
		Totale MT			**€ 2.327,70029**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 31,42100
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 35,07400
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.327,70029 %	€ 0,02000 0%	€ 46,55401
		Totale RU			**€ 113,04901**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.440,74930** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,74637 = 5% * B)			€ 414,92738
		Utili di impresa (C) = 3,6% * (A + B)			€ 285,56767
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.141,24** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,6%			*€ 113,04901*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,74637*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.200.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 200 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1250 A A - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=800 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.242 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 1250 A, 50 kA, base 3P	1,00000 cad	€ 2.302,65107 0%	€ 2.302,65107
	Totale MT			**€ 2.302,65107**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 29,00400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 32,37600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.302,65107 %	€ 0,02000 0%	€ 46,05302
	Totale RU			**€ 107,43302**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.410,08409** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,48572 = 5% * B)			€ 409,71430
	Utili di impresa (C) = 3,46% * (A + B)			€ 281,97984
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.101,78** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,46%			*€ 107,43302*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,48572*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.200.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 200 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1250 A B - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=800 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.243 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 1250 A, 50 kA, base 4P	1,00000 cad	€ 2.859,74067 0%	€ 2.859,74067
	Totale MT			**€ 2.859,74067**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,40000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 33,83800
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,40000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 37,77200
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.859,74067 %	€ 0,02000 0%	€ 57,19481
	Totale RU			**€ 128,80481**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.988,54548** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,40264 = 5% * B)			€ 508,05273
	Utili di impresa (C) = 3,35% * (A + B)			€ 349,65982
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.846,26** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,35%			*€ 128,80481*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,40264*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.200.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	200 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1250 A C - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=800 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.244 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1250 A, 50 kA, selettivo 3P	1,00000 cad	€ 2.488,62149 0%	€ 2.488,62149
	Totale MT			**€ 2.488,62149**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 29,00400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 32,37600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.488,62149 %	€ 0,02000 0%	€ 49,77243
	Totale RU			**€ 111,15243**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.599,77392** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,09808 = 5% * B)			€ 441,96157
	Utili di impresa (C) = 3,32% * (A + B)			€ 304,17355
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.345,91** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,32%			*€ 111,15243*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,09808*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.200.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 200 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1250 A D - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=800 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.245 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1250 A, 50 kA, selettivo 4P	1,00000 cad	€ 3.111,18769 0%	€ 3.111,18769
	Totale MT			**€ 3.111,18769**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,40000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 33,83800
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,40000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 37,77200
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.111,18769 %	€ 0,02000 0%	€ 62,22375
	Totale RU			**€ 133,83375**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.245,02144** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,58268 = 5% * B)			€ 551,65364
	Utili di impresa (C) = 3,2% * (A + B)			€ 379,66751
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.176,34** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,2%			*€ 133,83375*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 27,58268*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L02.020.200.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 200 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1250 A E - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=800 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.246 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1250 A, 50 kA, protezione del guasto di terra 3P	1,00000 cad	€ 2.785,34806 0%	€ 2.785,34806
	Totale MT			**€ 2.785,34806**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 29,00400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 32,37600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.785,34806 %	€ 0,02000 0%	€ 55,70696
	Totale RU			**€ 117,08696**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.902,43502** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,67070 = 5% * B)			€ 493,41395
	Utili di impresa (C) = 3,13% * (A + B)			€ 339,58490
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.735,43** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,13%			*€ 117,08696*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 24,67070*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.200.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 200 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1250 A F - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=800 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.247 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1250 A, 50 kA, protezione del guasto di terra 4P	1,00000 cad	€ 3.395,75607 0%	€ 3.395,75607
	Totale MT			**€ 3.395,75607**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,40000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 33,83800
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,40000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 37,77200
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.395,75607 %	€ 0,02000 0%	€ 67,91512
	Totale RU			**€ 139,52512**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.535,28119** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 30,04989 = 5% * B)			€ 600,99780
	Utili di impresa (C) = 3,07% * (A + B)			€ 413,62790
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 4.549,91 +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,07%			*€ 139,52512*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 30,04989*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.210.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 210 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1250 A A - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=1250 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.248 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 1250 A, 70 kA, base 3P	1,00000 cad	€ 2.416,64942 0%	€ 2.416,64942
	Totale MT			**€ 2.416,64942**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 29,00400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 32,37600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.416,64942 %	€ 0,02000 0%	€ 48,33299
	Totale RU			**€ 109,71299**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.526,36241** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,47408 = 5% * B)			€ 429,48161
	Utili di impresa (C) = 3,37% * (A + B)			€ 295,58440
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.251,43** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,37%			*€ 109,71299*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,47408*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.210.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 210 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1250 A B - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=1250 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.249 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 1250 A, 70 kA, base 4P	1,00000 cad	€ 3.020,59526 0%	€ 3.020,59526
	Totale MT			**€ 3.020,59526**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,40000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 33,83800
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,40000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 37,77200
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.020,59526 %	€ 0,02000 0%	€ 60,41191
	Totale RU			**€ 132,02191**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: campania_CAM

				€ 3.152,61717 +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,79725 = 5% * B)			€ 535,94492
	Utili di impresa (C) = 3,25% * (A + B)			€ 368,85621
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.057,42** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,25%			*€ 132,02191*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 26,79725*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.210.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 210 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1250 A C - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=1250 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.250 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1250 A, 70 kA, selettivo 3P	1,00000 cad	€ 2.613,93417 0%	€ 2.613,93417
	Totale MT			**€ 2.613,93417**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 29,00400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 32,37600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.613,93417 %	€ 0,02000 0%	€ 52,27868
	Totale RU			**€ 113,65868**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.727,59285** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,18454 = 5% * B)			€ 463,69078
	Utili di impresa (C) = 3,24% * (A + B)			€ 319,12836
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.510,41** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,24%			*€ 113,65868*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,18454*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.210.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 210 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1250 A D - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=1250 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.251 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1250 A, 70 kA, selettivo 4P	1,00000 cad	€ 3.241,35254 0%	€ 3.241,35254
	Totale MT			**€ 3.241,35254**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,40000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 33,83800
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,40000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 37,77200

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.241,35254 %	€ 0,02000 0%	€ 64,82705
		Totale RU			**€ 136,43705**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.377,78959** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,71121 = 5% * B)			€ 574,22423
		Utili di impresa (C) = 3,14% * (A + B)			€ 395,20138
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.347,22** +0,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,14%			*€ 136,43705*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 28,71121*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.210.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 210 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1250 A E - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=1250 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.252	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1250 A, 70 kA, protezione del guasto di terra 3P	1,00000 cad	€ 2.892,86204 0%	€ 2.892,86204
		Totale MT			**€ 2.892,86204**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 29,00400
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 32,37600
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.892,86204 %	€ 0,02000 0%	€ 57,85724
		Totale RU			**€ 119,23724**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.012,09928** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,60284 = 5% * B)			€ 512,05688
		Utili di impresa (C) = 3,08% * (A + B)			€ 352,41562
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.876,57** +0,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,08%			*€ 119,23724*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,60284*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.210.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 210 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1250 A F - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=1250 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.253	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1250 A, 70 kA, protezione del guasto di terra 4P	1,00000 cad	€ 3.526,75368 0%	€ 3.526,75368
		Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: commerciale CAM

					€ 3.526,75368
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,40000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 33,83800
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,40000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 37,77200
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.526,75368 %	€ 0,02000 0%	€ 70,53507
		Totale RU			**€ 142,14507**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.668,89875** +0,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 31,18564 = 5% * B)			€ 623,71279
		Utili di impresa (C) = 3,01% * (A + B)			€ 429,26115
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.721,87** +0,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,01%			*€ 142,14507*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 31,18564*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.220.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 220 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 1000 A A - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1000 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.254 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 36 kA, 3P, In= 1000 A	1,00000 cad	€ 2.008,35614 0%	€ 2.008,35614
	Totale MT			**€ 2.008,35614**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 29,00400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 32,37600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.008,35614 %	€ 0,02000 0%	€ 40,16712
	Totale RU			**€ 101,54712**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.109,90326** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,93418 = 5% * B)			€ 358,68355
	Utili di impresa (C) = 3,74% * (A + B)			€ 246,85868
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.715,45** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,74%			*€ 101,54712*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,93418*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.220.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 220 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 1000 A B - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1250 A			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L02.002.255	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 36 kA, 3P In=1250 A	1,00000 cad	€ 2.096,49472 0%	€ 2.096,49472
		Totale MT			**€ 2.096,49472**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 29,00400
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 32,37600
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.096,49472 %	€ 0,02000 0%	€ 41,92989
		Totale RU			**€ 103,30989**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.199,80461** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,69834 = 5% * B)			€ 373,96678
		Utili di impresa (C) = 3,65% * (A + B)			€ 257,37714
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.831,15** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,65%			*€ 103,30989*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,69834*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.220.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 220 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 1000 A C - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1000 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.256	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 36 kA, 4P In= 1000 A	1,00000 cad	€ 2.892,86204 0%	€ 2.892,86204
		Totale MT			**€ 2.892,86204**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,40000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 33,83800
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,40000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 37,77200
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.892,86204 %	€ 0,02000 0%	€ 57,85724
		Totale RU			**€ 129,46724**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.022,32928** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,68980 = 5% * B)			€ 513,79598
		Utili di impresa (C) = 3,33% * (A + B)			€ 353,61253
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.889,74** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,33%			*€ 129,46724*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,68980*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.220.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 220 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 1000 A D - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1250 A			
	MT			
CAM25_MT.L02.002.257	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 36 kA, 4P In=1250 A	1,00000 cad	€ 2.668,90698 0%	€ 2.668,90698
	Totale MT			**€ 2.668,90698**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,40000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 33,83800
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,40000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 37,77200
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.668,90698 %	€ 0,02000 0%	€ 53,37814
	Totale RU			**€ 124,98814**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.793,89512** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,74811 = 5% * B)			€ 474,96217
	Utili di impresa (C) = 3,48% * (A + B)			€ 326,88573
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.595,74** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,48%			*€ 124,98814*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,74811*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.230.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 230 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 1000 A A - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1000 A			
	MT			
CAM25_MT.L02.002.258	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 70 kA, 3P, In= 1000 A	1,00000 cad	€ 2.106,18797 0%	€ 2.106,18797
	Totale MT			**€ 2.106,18797**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 29,00400
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 32,37600
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.106,18797 %	€ 0,02000 0%	€ 42,12376
	Totale RU			**€ 103,50376**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.209,69173** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,78238 = 5% * B)			€ 375,64759
	Utili di impresa (C) = 3,64% * (A + B)			€ 258,53393
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.843,87** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,64%			*€ 103,50376*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,78238*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L02.020.230.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 230 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 1000 A B - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1250 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.259 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 70 kA, 3P In=1250 A	1,00000 cad	€ 2.241,20500 0%	€ 2.241,20500
	Totale MT			**€ 2.241,20500**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 29,00400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 32,37600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.241,20500 %	€ 0,02000 0%	€ 44,82410
	Totale RU			**€ 106,20410**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.347,40910** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,95298 = 5% * B)			€ 399,05955
	Utili di impresa (C) = 3,52% * (A + B)			€ 274,64687
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.021,12** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,52%			*€ 106,20410*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,95298*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.230.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 230 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 1000 A C - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1000 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.260 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 70 kA, 4P In= 1000 A	1,00000 cad	€ 2.679,39967 0%	€ 2.679,39967
	Totale MT			**€ 2.679,39967**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,40000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 33,83800
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,40000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 37,77200
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.679,39967 %	€ 0,02000 0%	€ 53,58799
	Totale RU			**€ 125,19799**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.804,59766** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,83908 = 5% * B)			€ 476,78160
	Utili di impresa (C) = 3,47% * (A + B)			€ 328,13793
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.609,52** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,47%			*€ 125,19799*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,83908*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.230.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 230 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 1000 A D - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1250 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.261 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 70 kA, 4P In=1250 A	1,00000 cad	€ 2.850,84687 0%	€ 2.850,84687
	Totale MT			**€ 2.850,84687**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,40000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 33,83800
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,40000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 37,77200
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.850,84687 %	€ 0,02000 0%	€ 57,01694
	Totale RU			**€ 128,62694**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.979,47381** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,32553 = 5% * B)			€ 506,51055
	Utili di impresa (C) = 3,35% * (A + B)			€ 348,59844
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.834,58** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,35%			*€ 128,62694*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,32553*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.240.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 240 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 100 kA, In= 1000 A A - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1000 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.262 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 100 kA, 3P, In= 1000 A	1,00000 cad	€ 2.312,35542 0%	€ 2.312,35542
	Totale MT			**€ 2.312,35542**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 29,00400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 32,37600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.312,35542 %	€ 0,02000 0%	€ 46,24711
	Totale RU			**€ 107,62711**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.419,98253** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,56985 = 5% * B)			€ 411,39703
	Utili di impresa (C) = 3,46% * (A + B)			€ 283,13796

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.114,52** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,46%			*€ 107,62711*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,56985*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.240.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 240 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 100 kA, In= 1000 A B - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1250 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.263 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 100 kA, 3P In=1250 A	1,00000 cad	€ 2.486,20095 0%	€ 2.486,20095
	Totale MT			**€ 2.486,20095**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 29,00400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 32,37600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.486,20095 %	€ 0,02000 0%	€ 49,72402
	Totale RU			**€ 111,10402**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.597,30497** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,07709 = 5% * B)			€ 441,54184
	Utili di impresa (C) = 3,32% * (A + B)			€ 303,88468
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.342,73** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,32%			*€ 111,10402*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,07709*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.240.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 240 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 100 kA, In= 1000 A C - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1000 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.264 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 100 kA, 4P In= 1000 A	1,00000 cad	€ 2.892,86204 0%	€ 2.892,86204
	Totale MT			**€ 2.892,86204**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,40000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 33,83800
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,40000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 37,77200
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.892,86204 %	€ 0,02000 0%	€ 57,85724
	Totale RU			**€ 129,46724**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 3.022,32928 +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,68980 = 5% * B)			€ 513,79598
	Utili di impresa (C) = 3,33% * (A + B)			€ 353,61253
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.889,74** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,33%			*€ 129,46724*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,68980*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.240.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 240 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 100 kA, In= 1000 A D - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1250 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.265 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 100 kA, 4P In=1250 A	1,00000 cad	€ 3.066,70757 0%	€ 3.066,70757
	Totale MT			**€ 3.066,70757**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,40000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 33,83800
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,40000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 37,77200
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.066,70757 %	€ 0,02000 0%	€ 61,33415
	Totale RU			**€ 132,94415**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.199,65172** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,19704 = 5% * B)			€ 543,94079
	Utili di impresa (C) = 3,23% * (A + B)			€ 374,35925
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.117,95** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,23%			*€ 132,94415*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 27,19704*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.250.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 250 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 25÷100 A A - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=25÷100 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.266 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 70 kA, 3P, In= 25-100 A	1,00000 cad	€ 447,09957 0%	€ 447,09957
	Totale MT			**€ 447,09957**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	447,09957 %	€ 0,02000 0%	€ 8,94199
		Totale RU			**€ 44,74699**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 491,84656** +0,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,18070 = 5% * B)			€ 83,61392
		Utili di impresa (C) = 7,07% * (A + B)			€ 57,54605
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 633,01** +0,34%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,07%			*€ 44,74699*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,18070*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.250.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 250 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 25÷100 A B - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=100 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.267 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 70 kA, 3P In=100 A	1,00000 cad	€ 587,79043 0%	€ 587,79043
	Totale MT			**€ 587,79043**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	587,79043 %	€ 0,02000 0%	€ 11,75581
	Totale RU			**€ 47,56081**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 635,35124** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,40049 = 5% * B)			€ 108,00971
	Utili di impresa (C) = 5,82% * (A + B)			€ 74,33610
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 817,70** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,82%			*€ 47,56081*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,40049*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.250.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 250 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 25÷100 A C - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=25÷100 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.268 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 70 kA, 4P In= 25-100 A	1,00000 cad	€ 242,54211 0%	€ 242,54211
	Totale MT			**€ 242,54211**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	242,54211 %	€ 0,02000 0%	€ 4,85084
		Totale RU			**€ 50,88584**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 293,42795** +0,74%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,49414 = 5% * B)			€ 49,88275
		Utili di impresa (C) = 13,47% * (A + B)			€ 34,33107
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 377,64** +0,74%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,47%			*€ 50,88584*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,49414*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.250.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 250 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 25÷100 A D - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.269 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 70 kA, 4P In=160 A	1,00000 cad	€ 745,43614 0%	€ 745,43614
	Totale MT			**€ 745,43614**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	745,43614 %	€ 0,02000 0%	€ 14,90872
	Totale RU			**€ 60,94372**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 806,37986** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,85423 = 5% * B)			€ 137,08458
	Utili di impresa (C) = 5,87% * (A + B)			€ 94,34644
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.037,81** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,87%			*€ 60,94372*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,85423*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.260.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 260 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1600 A A - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=1600 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.270 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico	1,00000	€ 2.581,60115	€ 2.581,60115

fonte: http://burc.regione.campania.it

		1600 A, 50 kA, base 3P	cad	0%	
		Totale MT			**€ 2.581,60115**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,60000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 38,67200
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,60000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 43,16800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.581,60115 %	€ 0,02000 0%	€ 51,63202
		Totale RU			**€ 133,47202**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.715,07317** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,07812 = 5% * B)			€ 461,56244
		Utili di impresa (C) = 3,82% * (A + B)			€ 317,66356
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.494,30** +0,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,82%			*€ 133,47202*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,07812*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.260.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 260 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1600 A B - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=1600 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.271	- Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 1600 A, 50 kA, base 4P	1,00000 cad	€ 3.228,40601 0%	€ 3.228,40601
		Totale MT			**€ 3.228,40601**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,80000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 43,50600
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,80000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 48,56400
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.228,40601 %	€ 0,02000 0%	€ 64,56812
		Totale RU			**€ 156,63812**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.385,04413** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,77288 = 5% * B)			€ 575,45750
		Utili di impresa (C) = 3,6% * (A + B)			€ 396,05016
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.356,55** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,6%			*€ 156,63812*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 28,77288*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.260.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 260 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1600 A C - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=1600 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.272 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1600 A, 50 kA, selettivo 3P	1,00000 cad	€ 2.808,78729 0%	€ 2.808,78729
	Totale MT			**€ 2.808,78729**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,60000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 38,67200
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,60000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 43,16800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.808,78729 %	€ 0,02000 0%	€ 56,17575
	Totale RU			**€ 138,01575**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.946,80304** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,04783 = 5% * B)			€ 500,95652
	Utili di impresa (C) = 3,64% * (A + B)			€ 344,77596
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.792,54** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,64%			*€ 138,01575*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,04783*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.260.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 260 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1600 A D - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=1600 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.273 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1600 A, 50 kA, selettivo 4P	1,00000 cad	€ 3.488,74683 0%	€ 3.488,74683
	Totale MT			**€ 3.488,74683**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,80000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 43,50600
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,80000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 48,56400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.488,74683 %	€ 0,02000 0%	€ 69,77494
	Totale RU			**€ 161,84494**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.650,59177** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 31,03003 = 5% * B)			€ 620,60060
	Utili di impresa (C) = 3,44% * (A + B)			€ 427,11924
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.698,31** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,44%			*€ 161,84494*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 31,03003*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.260.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	260 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1600 A E - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=1600 A			
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.274 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1600 A, 50 kA, protezione del guasto di terra 3P	1,00000 cad	€ 2.982,62172 0%	€ 2.982,62172
	Totale MT			**€ 2.982,62172**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,60000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 38,67200
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,60000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 43,16800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.982,62172 %	€ 0,02000 0%	€ 59,65243
	Totale RU			**€ 141,49243**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.124,11415** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,55497 = 5% * B)			€ 531,09941
	Utili di impresa (C) = 3,52% * (A + B)			€ 365,52136
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.020,73** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,52%			*€ 141,49243*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 26,55497*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.260.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 260 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1600 A F - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=1600 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.275 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1600 A, 50 kA, protezione del guasto di terra 4P	1,00000 cad	€ 3.663,39180 0%	€ 3.663,39180
	Totale MT			**€ 3.663,39180**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,80000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 43,50600
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,80000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 48,56400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.663,39180 %	€ 0,02000 0%	€ 73,26784
	Totale RU			**€ 165,33784**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.828,72964** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,54420 = 5% * B)			€ 650,88404
	Utili di impresa (C) = 3,36% * (A + B)			€ 447,96137
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.927,58** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,36%			*€ 165,33784*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 32,54420*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C&M

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.270.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 270 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1600 A A - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=1600 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.276 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 1600 A, 70 kA, base 3P	1,00000 cad	€ 2.747,33011 0%	€ 2.747,33011
	Totale MT			**€ 2.747,33011**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,60000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 38,67200
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,60000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 43,16800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.747,33011 %	€ 0,02000 0%	€ 54,94660
	Totale RU			**€ 136,78660**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.884,11671** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,51499 = 5% * B)			€ 490,29984
	Utili di impresa (C) = 3,69% * (A + B)			€ 337,44166
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.711,86** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,69%			*€ 136,78660*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 24,51499*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.270.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 270 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1600 A B - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=1600 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.271 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 1600 A, 50 kA, base 4P	1,00000 cad	€ 3.228,40601 0%	€ 3.228,40601
	Totale MT			**€ 3.228,40601**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,80000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 43,50600
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,80000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 48,56400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.228,40601 %	€ 0,02000 0%	€ 64,56812
	Totale RU			**€ 156,63812**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.385,04413** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,77288 = 5% * B)			€ 575,45750
	Utili di impresa (C) = 3,6% * (A + B)			€ 396,05016

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.356,55** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,6%			*€ 156,63812*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 28,77288*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.270.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 270 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1600 A C - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=1600 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.277 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1600 A, 70 kA, selettivo 3P	1,00000 cad	€ 2.968,88684 0%	€ 2.968,88684
	Totale MT			**€ 2.968,88684**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,60000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 38,67200
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,60000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 43,16800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.968,88684 %	€ 0,02000 0%	€ 59,37774
	Totale RU			**€ 141,21774**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.110,10458** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,43589 = 5% * B)			€ 528,71778
	Utili di impresa (C) = 3,53% * (A + B)			€ 363,88224
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.002,70** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,53%			*€ 141,21774*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 26,43589*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.270.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 270 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1600 A D - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=1600 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.278 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1600 A, 70 kA, selettivo 4P	1,00000 cad	€ 3.764,44361 0%	€ 3.764,44361
	Totale MT			**€ 3.764,44361**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,80000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 43,50600
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,80000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 48,56400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.764,44361 %	€ 0,02000 0%	€ 75,28887
	Totale RU			**€ 167,35887**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 3.931,80248 +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,42032 = 5% * B)			€ 668,40642
	Utili di impresa (C) = 3,31% * (A + B)			€ 460,02089
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 5.060,23** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,31%			*€ 167,35887*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 33,42032*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.270.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 270 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1600 A E - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=1600 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.279 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1600 A, 70 kA, protezione del guasto di terra 3P	1,00000 cad	€ 3.137,03634 0%	€ 3.137,03634
	Totale MT			**€ 3.137,03634**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,60000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 38,67200
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,60000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 43,16800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.137,03634 %	€ 0,02000 0%	€ 62,74073
	Totale RU			**€ 144,58073**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.281,61707** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,89375 = 5% * B)			€ 557,87490
	Utili di impresa (C) = 3,42% * (A + B)			€ 383,94920
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.223,44** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,42%			*€ 144,58073*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 27,89375*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.270.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 270 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1600 A F - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=1600 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.280 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1600 A, 70 kA, protezione del guasto di terra 4P	1,00000 cad	€ 3.938,27804 0%	€ 3.938,27804
	Totale MT			**€ 3.938,27804**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,80000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 43,50600

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,80000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 48,56400
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.938,27804 %	€ 0,02000 0%	€ 78,76556
		Totale RU			**€ 170,83556**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4.109,11360** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 34,92747 = 5% * B)			€ 698,54931
		Utili di impresa (C) = 3,23% * (A + B)			€ 480,76629
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 5.288,43** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,23%			*€ 170,83556*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 34,92747*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.280.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03 A - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32 A; 2m; A; 0,03			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.281 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<32 A;2m;A;0,03	1,00000 cad	€ 63,04496 0%	€ 63,04496
	Totale MT			**€ 63,04496**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	63,04496 %	€ 0,02000 0%	€ 1,26090
	Totale RU			**€ 6,37590**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 69,42086** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59008 = 5% * B)			€ 11,80155
	Utili di impresa (C) = 7,14% * (A + B)			€ 8,12224
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 89,34** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,14%			*€ 6,37590*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59008*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.280.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03 B - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	"AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32 A; 2m; AC; 0,03			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.282 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<32 A;2m;AC;0,03	1,00000 cad	€ 43,65847 0%	€ 43,65847
	Totale MT			**€ 43,65847**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	43,65847 %	€ 0,02000 0%	€ 0,87317
	Totale RU			**€ 5,98817**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 49,64664** +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42200 = 5% * B)			€ 8,43993
	Utili di impresa (C) = 9,37% * (A + B)			€ 5,80866
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 63,90** +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,37%			*€ 5,98817*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42200*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.280.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03 C - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32 A; 2m; A; 0,3			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.283 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<32 A;2m;A;C 0,3	1,00000 cad	€ 56,59390 0%	€ 56,59390
	Totale MT			**€ 56,59390**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	56,59390 %	€ 0,02000 0%	€ 1,13188
	Totale RU			**€ 6,24688**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 62,84078** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53415 = 5% * B)			€ 10,68293
	Utili di impresa (C) = 7,72% * (A + B)			€ 7,35237
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 80,88** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,72%			*€ 6,24688*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53415*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C2M

CAM25_L02.020.280.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03 D - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32 A; 2m; AC; 0,03			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.284 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<32 A;2m;A;C; 0,03	1,00000 cad	€ 40,41628 0%	€ 40,41628
	Totale MT			**€ 40,41628**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	40,41628 %	€ 0,02000 0%	€ 0,80833
	Totale RU			**€ 5,92333**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 46,33961** +0,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39389 = 5% * B)			€ 7,87773
	Utili di impresa (C) = 9,93% * (A + B)			€ 5,42173
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 59,64** +0,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,93%			*€ 5,92333*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39389*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.280.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03 E - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 63 A; 2m; A; 0,03			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.285 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<63 A;2m;A;0,03	1,00000 cad	€ 79,21147 0%	€ 79,21147
	Totale MT			**€ 79,21147**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	79,21147 %	€ 0,02000 0%	€ 1,58423
	Totale RU			**€ 6,69923**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 85,91070** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73024 = 5% * B)			€ 14,60482

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 6,06% * (A + B)			€ 10,05155
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 110,57** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,06%			*€ 6,69923*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73024*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.280.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03 F - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 63 A; 2m; AC; 0,03			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.286 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<63 A;2m;AC;0,03	1,00000 cad	€ 49,28788 0%	€ 49,28788
	Totale MT			**€ 49,28788**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	49,28788 %	€ 0,02000 0%	€ 0,98576
	Totale RU			**€ 6,10076**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 55,38864** +0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47080 = 5% * B)			€ 9,41607
	Utili di impresa (C) = 8,56% * (A + B)			€ 6,48047
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 71,29** +0,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,56%			*€ 6,10076*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47080*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.280.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03 G - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 63 A; 2m; A; 0,03			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.287 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<63 A;2m;A;00,03	1,00000 cad	€ 67,13100 0%	€ 67,13100
	Totale MT			**€ 67,13100**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	67,13100 %	€ 0,02000 0%	€ 1,34262
		Totale RU			**€ 6,45762**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 73,58862** +0,33%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62550 = 5% * B)			€ 12,51007
		Utili di impresa (C) = 6,82% * (A + B)			€ 8,60987
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 94,71** +0,33%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,82%			*€ 6,45762*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62550*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.280.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03 H - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 63 A; 2m; AC; 0,03			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.288 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<63 A;2m;A;C; 0,03	1,00000 cad	€ 46,09011 0%	€ 46,09011
	Totale MT			**€ 46,09011**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	46,09011 %	€ 0,02000 0%	€ 0,92180
	Totale RU			**€ 6,03680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 52,12691** +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44308 = 5% * B)			€ 8,86157
	Utili di impresa (C) = 9% * (A + B)			€ 6,09885
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 67,09** +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 9%			*€ 6,03680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44308*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.280.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03 I - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	"AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32 A; 4m; A; 0,03			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.289 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<32 A;4m;A;0,03	1,00000 cad	€ 98,64238 0%	€ 98,64238
	Totale MT			**€ 98,64238**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	98,64238 %	€ 0,02000 0%	€ 1,97285
	Totale RU			**€ 7,08785**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 105,73023** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89871 = 5% * B)			€ 17,97414
	Utili di impresa (C) = 5,21% * (A + B)			€ 12,37044
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 136,07** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,21%			*€ 7,08785*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89871*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.280.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03 J - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32 A; 4m; AC; 0,03			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.290 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<32 A;4m;AC;0,03	1,00000 cad	€ 81,64311 0%	€ 81,64311
	Totale MT			**€ 81,64311**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	81,64311 %	€ 0,02000 0%	€ 1,63286
	Totale RU			**€ 6,74786**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 88,39097** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75132 = 5% * B)			€ 15,02646
	Utili di impresa (C) = 5,93% * (A + B)			€ 10,34174
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 113,76** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,93%			*€ 6,74786*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75132*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C&M

CAM25_L02.020.280.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03 K - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32 A; 4m; A; 0,03			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.291 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<32 A;4m;A;00,03	1,00000 cad	€ 75,99149 0%	€ 75,99149
	Totale MT			**€ 75,99149**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	75,99149 %	€ 0,02000 0%	€ 1,51983
	Totale RU			**€ 6,63483**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 82,62632** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70232 = 5% * B)			€ 14,04647
	Utili di impresa (C) = 6,24% * (A + B)			€ 9,66728
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 106,34** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,24%			*€ 6,63483*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,70232*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.280.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03 L - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32 A; 4m; AC; 0,03			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.292 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<32 A;4m;A;C; 0,03	1,00000 cad	€ 59,82498 0%	€ 59,82498
	Totale MT			**€ 59,82498**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	59,82498 %	€ 0,02000 0%	€ 1,19650
	Totale RU			**€ 6,31150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 66,13648** +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56216 = 5% * B)			€ 11,24320

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 7,42% * (A + B)			€ 7,73797
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 85,12** +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,42%			*€ 6,31150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56216*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.280.M	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03 M - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 63 A; 4m; A; 0,03			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.293 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<63 A;4m;A;C; 0,03	1,00000 cad	€ 117,25163 0%	€ 117,25163
	Totale MT			**€ 117,25163**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	117,25163 %	€ 0,02000 0%	€ 2,34503
	Totale RU			**€ 7,46003**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 124,71166** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06005 = 5% * B)			€ 21,20098
	Utili di impresa (C) = 4,65% * (A + B)			€ 14,59126
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 160,50** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,65%			*€ 7,46003*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,06005*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.280.N	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03 N - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 63 A; 4m; AC; 0,03			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.294 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<63 A;4m;A; 0,03	1,00000 cad	€ 86,49529 0%	€ 86,49529
	Totale MT			**€ 86,49529**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	86,49529 %	€ 0,02000 0%	€ 1,72991
		Totale RU			**€ 6,84491**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 93,34020** +0,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79339 = 5% * B)			€ 15,86783
		Utili di impresa (C) = 5,7% * (A + B)			€ 10,92080
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 120,13** +0,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,7%			*€ 6,84491*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79339*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.280.O	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03 O - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 63 A; 4m; A; 0,03			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.295 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<63 A;4m;A;0,03	1,00000 cad	€ 87,30583 0%	€ 87,30583
	Totale MT			**€ 87,30583**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	87,30583 %	€ 0,02000 0%	€ 1,74612
	Totale RU			**€ 6,86112**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 94,16695** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80042 = 5% * B)			€ 16,00838
	Utili di impresa (C) = 5,66% * (A + B)			€ 11,01753
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 121,19** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,66%			*€ 6,86112*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,80042*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.290.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 290 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A In=63 A; 0,3-0,5A; fisso A - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 50/500 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Ritardo regolabile da 0 a 3 s, Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A, Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionali. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A In=63 A;			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	0,3-0,5 A; fisso				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.293	- Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<63 A;4m;A;C; 0,03	1,00000 cad	€ 117,25163 0%	€ 117,25163
		Totale MT			**€ 117,25163**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,38380
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,77720
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	117,25163 %	€ 0,02000 0%	€ 2,34503
		Totale RU			**€ 9,50603**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 126,75766** +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07744 = 5% * B)			€ 21,54880
		Utili di impresa (C) = 5,83% * (A + B)			€ 14,83065
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 163,14** +0,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,83%			*€ 9,50603*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,07744*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.290.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 290 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A In=63 A; 0,3-0,5A; fisso B - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 50/500 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Ritardo regolabile da 0 a 3 s, Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A, Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionali. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A In=63 A; 0,03-3 A; da 0 a 3 S				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.296	- Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, In=63 A;0,03-3 A; da 0 a 3 S	1,00000 cad	€ 238,52269 0%	€ 238,52269
		Totale MT			**€ 238,52269**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,38380
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,77720
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	238,52269 %	€ 0,02000 0%	€ 4,77045
		Totale RU			**€ 11,93145**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 250,45414** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,12886 = 5% * B)			€ 42,57720
		Utili di impresa (C) = 3,7% * (A + B)			€ 29,30313
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 322,33** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,7%			*€ 11,93145*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,12886*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C&M

CAM25_L02.020.290.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 290 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A In=63 A; 0,3-0,5A; fisso C - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 50/500 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Ritardo regolabile da 0 a 3 s, Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A, Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionali. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A In=63 A; 0,03-3 A; da 0 a 3 S; con led % I^n dispersa			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.297 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, In=63 A;0,03-3 A; da 0 a 3 S con led in dispers.	1,00000 cad	€ 303,98818 0%	€ 303,98818
	Totale MT			**€ 303,98818**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,38380
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,77720
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	303,98818 %	€ 0,02000 0%	€ 6,07976
	Totale RU			**€ 13,24076**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 317,22894** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,69645 = 5% * B)			€ 53,92892
	Utili di impresa (C) = 3,24% * (A + B)			€ 37,11579
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 408,27** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,24%			*€ 13,24076*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,69645*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.290.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 290 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A In=63 A; 0,3-0,5A; fisso D - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 50/500 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Ritardo regolabile da 0 a 3 s, Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A, Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionali. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A In=125 A; 0,3-0,5 A; fisso			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.298 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, In=125 A;0,3-0,5 A;fisso	1,00000 cad	€ 126,92267 0%	€ 126,92267
	Totale MT			**€ 126,92267**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,38380
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,77720
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	126,92267 %	€ 0,02000 0%	€ 2,53845
	Totale RU			**€ 9,69945**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 136,62212** +0,25%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16129 = 5% * B)			€ 23,22576
	Utili di impresa (C) = 5,52% * (A + B)			€ 15,98479
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 175,83** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,52%			*€ 9,69945*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,16129*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.290.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 290 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A In=63 A; 0,3-0,5A; fisso E - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 50/500 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Ritardo regolabile da 0 a 3 s, Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A, Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionali. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A In=125 A; 0,03-3 A; da 0 a 3 S			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.299 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, In=125 A;0,03-3 A; da 0 a 3 S	1,00000 cad	€ 261,95081 0%	€ 261,95081
	Totale MT			**€ 261,95081**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,38380
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,77720
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	261,95081 %	€ 0,02000 0%	€ 5,23902
	Totale RU			**€ 12,40002**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 274,35083** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,33198 = 5% * B)			€ 46,63964
	Utili di impresa (C) = 3,51% * (A + B)			€ 32,09905
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 353,09** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,51%			*€ 12,40002*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,33198*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.290.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 290 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A In=63 A; 0,3-0,5A; fisso F - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 50/500 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Ritardo regolabile da 0 a 3 s, Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A, Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionali. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A In=125 A; 0,03-3 A; da 0 a 3 S; con led % I^n dispersa			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.300 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, In=125 A;0,03-3 A; da 0 a 3 S con led in dispers.	1,00000 cad	€ 333,10123 0%	€ 333,10123
	Totale MT			**€ 333,10123**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,38380
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,77720
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	333,10123 %	€ 0,02000 0%	€ 6,66202
		Totale RU			**€ 13,82302**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 346,92425** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,94886 = 5% * B)			€ 58,97712
		Utili di impresa (C) = 3,1% * (A + B)			€ 40,59014
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 446,49** +0,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,1%			*€ 13,82302*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,94886*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.300.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 300 - Mod. diff. per magnet. da 160A con sganciatore elettronico posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; f; a segnalazione ottica A - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; f; a segnalazione ottica			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.301 - Apparecchi - Modulo differenziale 160 A, In=160 A;f; a segnalazione ottica	1,00000 cad	€ 365,45646 0%	€ 365,45646
	Totale MT			**€ 365,45646**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	365,45646 %	€ 0,02000 0%	€ 7,30913
	Totale RU			**€ 32,88413**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 398,34059** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,38590 = 5% * B)			€ 67,71790
	Utili di impresa (C) = 6,41% * (A + B)			€ 46,60585
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 512,66** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,41%			*€ 32,88413*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,38590*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.300.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 300 - Mod. diff. per magnet. da 160A con sganciatore elettronico posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; f; a segnalazione ottica B - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	corrente nominale " In"; posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; f			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.302 - Apparecchi - Modulo differenziale 160 A, In=160 A;f	1,00000 cad	€ 325,82852 0%	€ 325,82852
	Totale MT			**€ 325,82852**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	325,82852 %	€ 0,02000 0%	€ 6,51657
	Totale RU			**€ 32,09157**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 357,92009** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,04232 = 5% * B)			€ 60,84642
	Utili di impresa (C) = 6,97% * (A + B)			€ 41,87665
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 460,64** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,97%			*€ 32,09157*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,04232*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.300.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 300 - Mod. diff. per magnet. da 160A con sganciatore elettronico posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; f; a segnalazione ottica C - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; s; a segnalazione ottica			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.303 - Apparecchi - Modulo differenziale 160 A, In=160 A;s; a segnalazione ottica	1,00000 cad	€ 389,70623 0%	€ 389,70623
	Totale MT			**€ 389,70623**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	389,70623 %	€ 0,02000 0%	€ 7,79412
	Totale RU			**€ 33,36912**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 423,07535** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,59614 = 5% * B)			€ 71,92281
	Utili di impresa (C) = 6,13% * (A + B)			€ 49,49982
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 544,50** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,13%			*€ 33,36912*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,59614*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L02.020.300.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 300 - Mod. diff. per magnet. da 160A con sganciatore elettronico posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; f; a segnalazione ottica D - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; s			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.304 - Apparecchi - Modulo differenziale 160 A, In=160 A;s	1,00000 cad	€ 331,49124 0%	€ 331,49124
	Totale MT			**€ 331,49124**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	331,49124 %	€ 0,02000 0%	€ 6,62982
	Totale RU			**€ 32,20482**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 363,69606** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,09142 = 5% * B)			€ 61,82833
	Utili di impresa (C) = 6,88% * (A + B)			€ 42,55244
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 468,08** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,88%			*€ 32,20482*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,09142*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.310.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 310 - Mod. diff. per magnetotermico da 160A con sganciatore elettronico a segnalazione ottica A - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3 s, Posizione sotto, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; In=160 A; a segnalazione ottica			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.305 - Apparecchi - Modulo differenziale 160 A, In=160 A; a segnalazione ottica	1,00000 cad	€ 407,49384 0%	€ 407,49384
	Totale MT			**€ 407,49384**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	407,49384 %	€ 0,02000 0%	€ 8,14988
	Totale RU			**€ 33,72488**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 441,21872** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,75036 = 5% * B)			€ 75,00718
	Utili di impresa (C) = 5,94% * (A + B)			€ 51,62259
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 567,85 +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,94%			*€ 33,72488*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,75036*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.310.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 310 - Mod. diff. per magnetotermico da 160A con sganciatore elettronico a segnalazione ottica B - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3 s, Posizione sotto, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; In=160 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.306 - Apparecchi - Modulo differenziale 160 A, In=160 A	1,00000 cad	€ 361,39263 0%	€ 361,39263
	Totale MT			**€ 361,39263**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	361,39263 %	€ 0,02000 0%	€ 7,22785
	Totale RU			**€ 32,80285**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 394,19548** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,35066 = 5% * B)			€ 67,01323
	Utili di impresa (C) = 6,47% * (A + B)			€ 46,12087
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 507,33** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,47%			*€ 32,80285*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,35066*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.320.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 320 - Modulo diff. per magnetotermico da 250A con sganciatore elettronico a segnalazione ottica A - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 250 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3 s, Posizione sotto, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; In=250 A; a segnalazione ottica			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.307 - Apparecchi - Modulo differenziale 250 A, In=250 A; a segnalazione ottica	1,00000 cad	€ 439,01632 0%	€ 439,01632
	Totale MT			**€ 439,01632**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	439,01632 %	€ 0,02000 0%	€ 8,78033
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 34,35533
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 473,37165** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,02366 = 5% * B)			€ 80,47318
	Utili di impresa (C) = 5,64% * (A + B)			€ 55,38448
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 609,23** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,64%			*€ 34,35533*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,02366*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.320.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 320 - Modulo diff. per magnetotermico da 250A con sganciatore elettronico a segnalazione ottica B - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 250 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3 s, Posizione sotto, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; In=250 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.308 - Apparecchi - Modulo differenziale 250 A, In=250 A	1,00000 cad	€ 389,70623 0%	€ 389,70623
	Totale MT			**€ 389,70623**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	389,70623 %	€ 0,02000 0%	€ 7,79412
	Totale RU			**€ 33,36912**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 423,07535** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,59614 = 5% * B)			€ 71,92281
	Utili di impresa (C) = 6,13% * (A + B)			€ 49,49982
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 544,50** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,13%			*€ 33,36912*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,59614*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.330.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 330 - Modulo differenziale per magnetotermico da 400A con sganciatore elettronico a segnalazione ottica A - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 400 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3 s, Posizione sotto, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 300 mmq, cavo flessibile 240 mmq, barra capicorda 32 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; In=400 A; a segnalazione ottica			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.309 - Apparecchi - Modulo differenziale 400 A, In=400 A; a segnalazione ottica	1,00000 cad	€ 503,70458 0%	€ 503,70458
	Totale MT			**€ 503,70458**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	503,70458 %	€ 0,02000 0%	€ 10,07409
		Totale RU			**€ 35,64909**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 539,35367** +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,58451 = 5% * B)			€ 91,69012
		Utili di impresa (C) = 5,14% * (A + B)			€ 63,10438
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 694,15** +0,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,14%			*€ 35,64909*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,58451*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.330.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 330 - Modulo differenziale per magnetotermico da 400A con sganciatore elettronico a segnalazione ottica B - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 400 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3 s, Posizione sotto, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 300 mmq, cavo flessibile 240 mmq, barra capicorda 32 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; In=400 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.310 - Apparecchi - Modulo differenziale 400 A, In=400 A	1,00000 cad	€ 438,19467 0%	€ 438,19467
	Totale MT			**€ 438,19467**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	438,19467 %	€ 0,02000 0%	€ 8,76389
	Totale RU			**€ 34,33889**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 472,53356** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,01654 = 5% * B)			€ 80,33071
	Utili di impresa (C) = 5,65% * (A + B)			€ 55,28643
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 608,15** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,65%			*€ 34,33889*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,01654*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.340.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 340 - Int. aut. Magnetotermico Sez. max allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm, In= 160 A A - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P;			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

	In=160 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.311 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 3P; In=160	1,00000 cad	€ 225,56505 0%	€ 225,56505
	Totale MT			**€ 225,56505**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	225,56505 %	€ 0,02000 0%	€ 4,51130
	Totale RU			**€ 40,31630**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 265,88135** +0,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,25999 = 5% * B)			€ 45,19983
	Utili di impresa (C) = 11,78% * (A + B)			€ 31,10812
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 342,19** +0,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,78%			*€ 40,31630*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,25999*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.340.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 340 - Int. aut. Magnetotermico Sez. max allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm, In= 160 A B - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.312 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 4P; In=160	1,00000 cad	€ 276,49623 0%	€ 276,49623
	Totale MT			**€ 276,49623**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	276,49623 %	€ 0,02000 0%	€ 5,52992
	Totale RU			**€ 51,56492**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 328,06115** +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,78852 = 5% * B)			€ 55,77040
	Utili di impresa (C) = 12,21% * (A + B)			€ 38,38316
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 422,21** +0,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,21%			*€ 51,56492*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,78852*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.350.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	350 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm In= 200 A A - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 200 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=200 A			
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.313 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 3P; In=200	1,00000 cad	€ 222,33397 0%	€ 222,33397
	Totale MT			**€ 222,33397**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	222,33397 %	€ 0,02000 0%	€ 4,44668
	Totale RU			**€ 40,25168**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 262,58565** +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,23198 = 5% * B)			€ 44,63956
	Utili di impresa (C) = 11,91% * (A + B)			€ 30,72252
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 337,95** +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,91%			*€ 40,25168*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,23198*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.350.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 350 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm In= 200 A B - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 200 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=200 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.314 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 4P; In=200	1,00000 cad	€ 285,40113 0%	€ 285,40113
	Totale MT			**€ 285,40113**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	285,40113 %	€ 0,02000 0%	€ 5,70802
	Totale RU			**€ 51,74302**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 337,14415** +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,86573 = 5% * B)			€ 57,31451
	Utili di impresa (C) = 11,92% * (A + B)			€ 39,44587
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 433,90** +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,92%			*€ 51,74302*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,86573*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.360.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 360 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm In= 250 A A - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=250 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.315 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 3P; In=250	1,00000 cad	€ 356,55156 0%	€ 356,55156
	Totale MT			**€ 356,55156**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	356,55156 %	€ 0,02000 0%	€ 7,13103
	Totale RU			**€ 42,93603**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 399,48759** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,39564 = 5% * B)			€ 67,91289
	Utili di impresa (C) = 8,35% * (A + B)			€ 46,74005
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 514,14** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,35%			*€ 42,93603*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,39564*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.360.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 360 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm In= 250 A B - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=250 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.316 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 4P; In=250	1,00000 cad	€ 426,08089 0%	€ 426,08089
	Totale MT			**€ 426,08089**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	426,08089 %	€ 0,02000 0%	€ 8,52162
	Totale RU			**€ 54,55662**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 480,63751** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,08542 = 5% * B)			€ 81,70838

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 8,82% * (A + B)			€ 56,23459
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 618,58** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,82%			*€ 54,55662*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,08542*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.360.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 360 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm In= 250 A C - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=250 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.317 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 3P; In=250 (A)	1,00000 cad	€ 531,18543 0%	€ 531,18543
	Totale MT			**€ 531,18543**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	531,18543 %	€ 0,02000 0%	€ 10,62371
	Totale RU			**€ 46,42871**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 577,61414** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,90972 = 5% * B)			€ 98,19440
	Utili di impresa (C) = 6,25% * (A + B)			€ 67,58085
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 743,39** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,25%			*€ 46,42871*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,90972*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.360.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 360 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm In= 250 A D - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=100 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.318 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 4P; In=100	1,00000 cad	€ 598,28312 0%	€ 598,28312
	Totale MT			**€ 598,28312**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	598,28312 %	€ 0,02000 0%	€ 11,96566
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: campania_C2M

				€ 58,00066
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 656,28378** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,57841 = 5% * B)			€ 111,56824
	Utili di impresa (C) = 6,87% * (A + B)			€ 76,78520
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 844,64** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,87%			*€ 58,00066*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,57841*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.360.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 360 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm In= 250 A E - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.319 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 4P; In=160 (A)	1,00000 cad	€ 628,19561 0%	€ 628,19561
	Totale MT			**€ 628,19561**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	628,19561 %	€ 0,02000 0%	€ 12,56391
	Totale RU			**€ 58,59891**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 686,79452** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,83775 = 5% * B)			€ 116,75507
	Utili di impresa (C) = 6,63% * (A + B)			€ 80,35496
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 883,90** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,63%			*€ 58,59891*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,83775*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.360.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 360 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm In= 250 A F - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=250 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.320 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 4P; In=250 (A)	1,00000 cad	€ 665,39191 0%	€ 665,39191
	Totale MT			**€ 665,39191**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	665,39191 %	€ 0,02000 0%	€ 13,30784
		Totale RU			**€ 59,34284**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 724,73475** +0,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,16025 = 5% * B)			€ 123,20491
		Utili di impresa (C) = 6,36% * (A + B)			€ 84,79397
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 932,73** +0,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,36%			*€ 59,34284*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,16025*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.370.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 370 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 300 mmq, cavo flessibile 240 mmq, barra capicorda 32 mm In= 400 A A - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 400 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 300 mmq, cavo flessibile 240 mmq, barra capicorda 32 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=400 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.321 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 3P; In=400	1,00000 cad	€ 624,16508 0%	€ 624,16508
	Totale MT			**€ 624,16508**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	624,16508 %	€ 0,02000 0%	€ 12,48330
	Totale RU			**€ 48,28830**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 672,45338** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,71585 = 5% * B)			€ 114,31707
	Utili di impresa (C) = 5,58% * (A + B)			€ 78,67705
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 865,45** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,58%			*€ 48,28830*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,71585*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.370.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 370 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 300 mmq, cavo flessibile 240 mmq, barra capicorda 32 mm In= 400 A B - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 400 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 300 mmq, cavo flessibile 240 mmq, barra capicorda 32 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=400 A			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L02.002.322	- Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 4P; In=400	1,00000 cad	€ 786,68517 0%	€ 786,68517
		Totale MT			**€ 786,68517**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	786,68517 %	€ 0,02000 0%	€ 15,73370
		Totale RU			**€ 61,76870**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 848,45387** +0,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,21186 = 5% * B)			€ 144,23716
		Utili di impresa (C) = 5,66% * (A + B)			€ 99,26910
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.091,96** +0,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,66%			*€ 61,76870*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,21186*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.380.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 380 - Int. aut. Magnetot. Sez. max allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm In= 630 A A - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=630 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.323	- Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 3P; In=630	1,00000 cad	€ 949,99360 0%	€ 949,99360
		Totale MT			**€ 949,99360**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	949,99360 %	€ 0,02000 0%	€ 18,99987
		Totale RU			**€ 65,03487**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.015,02847** +0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,62774 = 5% * B)			€ 172,55484
		Utili di impresa (C) = 4,98% * (A + B)			€ 118,75833
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.306,34** +0,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,98%			*€ 65,03487*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,62774*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.380.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 380 - Int. aut. Magnetot. Sez. max allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm In= 630 A			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	B - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=630 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.324 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 4P; In=630	1,00000 cad	€ 1.197,43230 0%	€ 1.197,43230
	Totale MT			**€ 1.197,43230**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 26,58700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 29,67800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.197,43230 %	€ 0,02000 0%	€ 23,94865
	Totale RU			**€ 80,21365**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.277,64595** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,85999 = 5% * B)			€ 217,19981
	Utili di impresa (C) = 4,88% * (A + B)			€ 149,48458
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.644,33** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,88%			*€ 80,21365*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,85999*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.390.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 390 - Int. aut. Magnet. potere di interruzione da 100 kA, In= 100 A A - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 100÷250 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=100 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.325 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 100-250 A, 100 kA, 3P, In= 100 A	1,00000 cad	€ 674,29682 0%	€ 674,29682
	Totale MT			**€ 674,29682**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	674,29682 %	€ 0,02000 0%	€ 13,48594
	Totale RU			**€ 49,29094**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 723,58776** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,15050 = 5% * B)			€ 123,00992
	Utili di impresa (C) = 5,29% * (A + B)			€ 84,65977
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 931,26** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,29%			*€ 49,29094*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,15050*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L02.020.390.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 390 - Int. aut. Magnet. potere di interruzione da 100 kA, In= 100 A B - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 100÷250 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=160 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.326 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 100-250 A, 100 kA, 3P In=160 A	1,00000 cad	€ 789,09461 0%	€ 789,09461
	Totale MT			**€ 789,09461**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	789,09461 %	€ 0,02000 0%	€ 15,78189
	Totale RU			**€ 51,58689**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 840,68150** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,14579 = 5% * B)			€ 142,91586
	Utili di impresa (C) = 4,77% * (A + B)			€ 98,35974
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.081,96** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,77%			*€ 51,58689*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,14579*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.390.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 390 - Int. aut. Magnet. potere di interruzione da 100 kA, In= 100 A C - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 100÷250 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=250 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.327 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 100-250 A, 100 kA, 3P In= 250 A	1,00000 cad	€ 951,62580 0%	€ 951,62580
	Totale MT			**€ 951,62580**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	951,62580 %	€ 0,02000 0%	€ 19,03252
	Totale RU			**€ 54,83752**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.006,46332** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,55494 = 5% * B)			€ 171,09876
	Utili di impresa (C) = 4,23% * (A + B)			€ 117,75621
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.295,32** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,23%			*€ 54,83752*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,55494*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.390.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 390 - Int. aut. Magnet. potere di interruzione da 100 kA, In= 100 A D - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 100÷250 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=100 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.328 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 100-250 A, 100 kA, 4P In=100 A	1,00000 cad	€ 854,59341 0%	€ 854,59341
	Totale MT			**€ 854,59341**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	854,59341 %	€ 0,02000 0%	€ 17,09187
	Totale RU			**€ 63,12687**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 917,72028** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,80062 = 5% * B)			€ 156,01245
	Utili di impresa (C) = 5,34% * (A + B)			€ 107,37327
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.181,11** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,34%			*€ 63,12687*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,80062*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.390.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 390 - Int. aut. Magnet. potere di interruzione da 100 kA, In= 100 A E - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 100÷250 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.329 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 100-250 A, 100 kA, 4P In=160 A	1,00000 cad	€ 988,00045 0%	€ 988,00045
	Totale MT			**€ 988,00045**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	988,00045 %	€ 0,02000 0%	€ 19,76001
	Totale RU			**€ 65,79501**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.053,79546** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,95726 = 5% * B)			€ 179,14523
	Utili di impresa (C) = 4,85% * (A + B)			€ 123,29407
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.356,23** +0,21%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 4,85%			*€ 65,79501*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,95726*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.390.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 390 - Int. aut. Magnet. potere di interruzione da 100 kA, In= 100 A F - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 100÷250 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=250 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.330 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 100-250 A, 100 kA, 4P In=250 A	1,00000 cad	€ 1.179,63359 0%	€ 1.179,63359
	Totale MT			**€ 1.179,63359**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.179,63359 %	€ 0,02000 0%	€ 23,59267
	Totale RU			**€ 69,62767**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.249,26126** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,61872 = 5% * B)			€ 212,37441
	Utili di impresa (C) = 4,33% * (A + B)			€ 146,16357
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.607,80** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,33%			*€ 69,62767*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,61872*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.400.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 400 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm In= 800 A A - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=800 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.331 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 3P; In=800 A	1,00000 cad	€ 1.183,67522 0%	€ 1.183,67522
	Totale MT			**€ 1.183,67522**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.183,67522 %	€ 0,02000 0%	€ 23,67350
	Totale RU			**€ 69,70850**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.253,38372** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,65376 = 5% * B)			€ 213,07523

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 4,32% * (A + B)			€ 146,64590
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.613,10** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,32%			*€ 69,70850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,65376*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.400.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 400 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm In= 800 A B - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=800 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.332 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 4P; In=800 A	1,00000 cad	€ 1.490,89448 0%	€ 1.490,89448
	Totale MT			**€ 1.490,89448**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 26,58700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 29,67800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.490,89448 %	€ 0,02000 0%	€ 29,81789
	Totale RU			**€ 86,08289**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.576,97737** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,40431 = 5% * B)			€ 268,08615
	Utili di impresa (C) = 4,24% * (A + B)			€ 184,50635
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.029,57** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,24%			*€ 86,08289*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,40431*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.410.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 410 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm In= 1250 A A - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1250 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.333 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 3P; In=1250 A	1,00000 cad	€ 1.358,32019 0%	€ 1.358,32019
	Totale MT			**€ 1.358,32019**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.358,32019 %	€ 0,02000 0%	€ 27,16640
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C4M

				€ 73,20140
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.431,52159** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,16793 = 5% * B)			€ 243,35867
	Utili di impresa (C) = 3,97% * (A + B)			€ 167,48803
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.842,37** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,97%			*€ 73,20140*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,16793*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.410.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 410 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm In= 1250 A B - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1250 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.334 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 4P; In=1250 A	1,00000 cad	€ 1.707,57683 0%	€ 1.707,57683
	Totale MT			**€ 1.707,57683**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 26,58700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 29,67800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.707,57683 %	€ 0,02000 0%	€ 34,15154
	Totale RU			**€ 90,41654**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.797,99337** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,28294 = 5% * B)			€ 305,65887
	Utili di impresa (C) = 3,91% * (A + B)			€ 210,36522
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.314,02** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,91%			*€ 90,41654*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,28294*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.420.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 420 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm In= 1600 A A - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1600 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.335 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 3P; In=1600 A	1,00000 cad	€ 1.778,71615 0%	€ 1.778,71615
	Totale MT			**€ 1.778,71615**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.778,71615 %	€ 0,02000 0%	€ 35,57432
		Totale RU			**€ 81,60932**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.860,32547** +0,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,81277 = 5% * B)			€ 316,25533
		Utili di impresa (C) = 3,41% * (A + B)			€ 217,65808
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.394,24** +0,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,41%			*€ 81,60932*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,81277*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.020.420.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 420 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm In= 1600 A B - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1600 A **MT**			
	CAM25_MT.L02.002.336 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 4P; In=1600 A	1,00000 cad	€ 2.263,84478 0%	€ 2.263,84478
	Totale MT			**€ 2.263,84478**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 26,58700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 29,67800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.263,84478 %	€ 0,02000 0%	€ 45,27690
	Totale RU			**€ 101,54190**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.365,38668** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,10579 = 5% * B)			€ 402,11574
	Utili di impresa (C) = 3,34% * (A + B)			€ 276,75024
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.044,25** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,34%			*€ 101,54190*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,10579*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.010.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 010 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm A - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 50 mm **MT**			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L02.003.001	- Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 50 mm, base 50 mm.	1,00000 m	€ 10,43931 0%	€ 10,43931
		Totale MT			**€ 10,43931**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,43931 %	€ 0,02000 0%	€ 0,20879
		Totale RU			**€ 4,30079**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,74010** +1,33%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12529 = 5% * B)			€ 2,50582
		Utili di impresa (C) = 22,67% * (A + B)			€ 1,72459
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 18,97** +1,33%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,67%			*€ 4,30079*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12529*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.010.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 010 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm B - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo. altezza 50 mm, base 100 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.002 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 50 mm, base 100 mm.	1,00000 m	€ 14,25560 0%	€ 14,25560
	Totale MT			**€ 14,25560**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,25560 %	€ 0,02000 0%	€ 0,28511
	Totale RU			**€ 4,37711**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,63271** +1,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15838 = 5% * B)			€ 3,16756
	Utili di impresa (C) = 18,25% * (A + B)			€ 2,18003
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 23,98** +1,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,25%			*€ 4,37711*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15838*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.010.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 010 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm C - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche:			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 150 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.003	- Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 50 mm, base 150 mm.	1,00000 m	€ 17,09562 0%	€ 17,09562
		Totale MT			**€ 17,09562**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,09562 %	€ 0,02000 0%	€ 0,34191
		Totale RU			**€ 4,43391**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,52953** +0,9%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18300 = 5% * B)			€ 3,66002
		Utili di impresa (C) = 16% * (A + B)			€ 2,51896
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 27,71** +0,9%
		Incidenza Manodopera sul totale 16%			*€ 4,43391*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18300*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.010.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 010 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm D - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 200 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.004	- Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 50 mm, base 200 mm.	1,00000 m	€ 21,72176 0%	€ 21,72176
		Totale MT			**€ 21,72176**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,72176 %	€ 0,02000 0%	€ 0,43444
		Totale RU			**€ 4,52644**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26,24820** +0,74%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22311 = 5% * B)			€ 4,46219
		Utili di impresa (C) = 13,4% * (A + B)			€ 3,07104
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 33,78** +0,74%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,4%			*€ 4,52644*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22311*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.010.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 010 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm E - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 300 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.005 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 50 mm, base 300 mm.	1,00000 m	€ 29,13245 0%	€ 29,13245
	Totale MT			**€ 29,13245**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,13245 %	€ 0,02000 0%	€ 0,58265
	Totale RU			**€ 4,67465**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 33,80710** +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28736 = 5% * B)			€ 5,74721
	Utili di impresa (C) = 10,74% * (A + B)			€ 3,95543
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 43,51** +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,74%			*€ 4,67465*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28736*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.010.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 010 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm F - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 400 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.006 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 50 mm, base 400 mm.	1,00000 m	€ 37,63034 0%	€ 37,63034
	Totale MT			**€ 37,63034**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	37,63034 %	€ 0,02000 0%	€ 0,75261
	Totale RU			**€ 7,40211**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 45,03245** +0,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38278 = 5% * B)			€ 7,65552
	Utili di impresa (C) = 12,77% * (A + B)			€ 5,26880

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 57,96** +0,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,77%			*€ 7,40211*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38278*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.010.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 010 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm G - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 500 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.007 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 50 mm, base 500 mm.	1,00000 m	€ 42,70023 0%	€ 42,70023
	Totale MT			**€ 42,70023**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	42,70023 %	€ 0,02000 0%	€ 0,85400
	Totale RU			**€ 7,50350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 50,20373** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42673 = 5% * B)			€ 8,53463
	Utili di impresa (C) = 11,61% * (A + B)			€ 5,87384
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 64,61** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,61%			*€ 7,50350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42673*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.010.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 010 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm H - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 600 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.008 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 50 mm, base 600 mm.	1,00000 m	€ 50,74327 0%	€ 50,74327
	Totale MT			**€ 50,74327**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	50,74327 %	€ 0,02000 0%	€ 1,01487
	Totale RU			**€ 7,66437**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 58,40764** +0,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49647 = 5% * B)			€ 9,92930
	Utili di impresa (C) = 10,2% * (A + B)			€ 6,83369
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 75,17** +0,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,2%			*€ 7,66437*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49647*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.010.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 010 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm I - Separatore interno per canale in acciaio zincato Sendzimir altezza 50 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.009 - Canalizzazioni - Separatore interno per canale in acciaio zincato Sendzimir altezza 50 mm	1,00000 m	€ 8,30929 0%	€ 8,30929
	Totale MT			**€ 8,30929**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	Totale RU			**€ 1,53450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,84379** +0,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08367 = 5% * B)			€ 1,67344
	Utili di impresa (C) = 12,11% * (A + B)			€ 1,15172
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 12,67** +0,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,11%			*€ 1,53450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08367*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.020.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 020 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm A - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 80 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.010 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 80 mm, base 50 mm.	1,00000 m	€ 13,31262 0%	€ 13,31262
	Totale MT			**€ 13,31262**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,31262 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26625
	Totale RU			**€ 4,35825**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 17,67087** +1,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15020 = 5% * B)			€ 3,00405
	Utili di impresa (C) = 19,16% * (A + B)			€ 2,06749
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 22,74** +1,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,16%			*€ 4,35825*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15020*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.020.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 020 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm B - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 100 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.011 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 80 mm, base 100 mm.	1,00000 m	€ 15,27623 0%	€ 15,27623
	Totale MT			**€ 15,27623**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,27623 %	€ 0,02000 0%	€ 0,30552
	Totale RU			**€ 4,39752**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19,67375** +0,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16723 = 5% * B)			€ 3,34454
	Utili di impresa (C) = 17,37% * (A + B)			€ 2,30183
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 25,32** +0,99%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,37%			*€ 4,39752*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16723*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.020.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 020 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm C - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 150 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.012 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 80 mm, base 150 mm.	1,00000 m	€ 18,20501 0%	€ 18,20501
	Totale MT			**€ 18,20501**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,20501 %	€ 0,02000 0%	€ 0,36410
		Totale RU			**€ 4,45610**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 22,66111** +0,86%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19262 = 5% * B)			€ 3,85239
		Utili di impresa (C) = 15,28% * (A + B)			€ 2,65135
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 29,16** +0,86%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,28%			*€ 4,45610*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19262*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.020.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 020 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm D - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 200 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.013	- Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 80 mm, base 200 mm.	1,00000 m	€ 22,42067 0%	€ 22,42067
		Totale MT			**€ 22,42067**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	22,42067 %	€ 0,02000 0%	€ 0,44841
		Totale RU			**€ 4,54041**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26,96108** +0,72%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22917 = 5% * B)			€ 4,58338
		Utili di impresa (C) = 13,09% * (A + B)			€ 3,15445
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 34,70** +0,72%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,09%			*€ 4,54041*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22917*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.020.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 020 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm E - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 300 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.014	- Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento	1,00000 m	€ 30,39715 0%	€ 30,39715

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

		rettilineo altezza 80 mm, base 300 mm.			
		Totale MT			**€ 30,39715**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	30,39715 %	€ 0,02000 0%	€ 0,60794
		Totale RU			**€ 4,69994**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 35,09709** +0,55%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29833 = 5% * B)			€ 5,96651
		Utili di impresa (C) = 10,41% * (A + B)			€ 4,10636
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 45,17** +0,55%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,41%			*€ 4,69994*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29833*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.020.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 020 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm F - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 400 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.015 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 80 mm, base 400 mm.	1,00000 m	€ 38,88394 0%	€ 38,88394
	Totale MT			**€ 38,88394**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	38,88394 %	€ 0,02000 0%	€ 0,77768
	Totale RU			**€ 7,42718**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 46,31112** +0,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39364 = 5% * B)			€ 7,87289
	Utili di impresa (C) = 12,46% * (A + B)			€ 5,41840
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 59,60** +0,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,46%			*€ 7,42718*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39364*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.020.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 020 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm G - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 500 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.016 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 80 mm, base 500 mm.	1,00000 m	€ 44,26446 0%	€ 44,26446
	Totale MT			**€ 44,26446**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	44,26446 %	€ 0,02000 0%	€ 0,88529
	Totale RU			**€ 7,53479**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 51,79925** +0,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44029 = 5% * B)			€ 8,80587
	Utili di impresa (C) = 11,3% * (A + B)			€ 6,06051
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 66,67** +0,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,3%			*€ 7,53479*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44029*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.020.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 020 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm H - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 600 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.017 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 80 mm, base 600 mm.	1,00000 m	€ 52,78454 0%	€ 52,78454
	Totale MT			**€ 52,78454**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	52,78454 %	€ 0,02000 0%	€ 1,05569
	Totale RU			**€ 7,70519**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 60,48973** +0,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51416 = 5% * B)			€ 10,28325
	Utili di impresa (C) = 9,9% * (A + B)			€ 7,07730
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 77,85** +0,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,9%			*€ 7,70519*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51416*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C4M

CAM25_L02.030.020.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 020 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm I - Separatore interno per canale in acciaio zincato Sendzimir altezza 80 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.018 - Canalizzazioni - Separatore interno per canale in acciaio zincato Sendzimir altezza 80 mm	1,00000 m	€ 9,97337 0%	€ 9,97337
	Totale MT			**€ 9,97337**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	Totale RU			**€ 1,53450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,50787** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09782 = 5% * B)			€ 1,95634
	Utili di impresa (C) = 10,36% * (A + B)			€ 1,34642
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 14,81** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,36%			*€ 1,53450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09782*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.030.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 030 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm A - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 100 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.019 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 100 mm, base 100 mm.	1,00000 m	€ 17,75016 0%	€ 17,75016
	Totale MT			**€ 17,75016**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,75016 %	€ 0,02000 0%	€ 0,35500
	Totale RU			**€ 4,44700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 22,19716** +0,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18868 = 5% * B)			€ 3,77352
	Utili di impresa (C) = 15,57% * (A + B)			€ 2,59707
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 28,57** +0,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,57%			*€ 4,44700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18868*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L02.030.030.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 030 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm B - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 150 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.020 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 100 mm, base 150 mm.	1,00000 m	€ 21,52207 0%	€ 21,52207
	Totale MT			**€ 21,52207**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,52207 %	€ 0,02000 0%	€ 0,43044
	Totale RU			**€ 4,52244**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26,04451** +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22138 = 5% * B)			€ 4,42757
	Utili di impresa (C) = 13,49% * (A + B)			€ 3,04721
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 33,52** +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,49%			*€ 4,52244*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22138*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.030.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 030 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm C - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 200 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.021 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 100 mm, base 200 mm.	1,00000 m	€ 25,72664 0%	€ 25,72664
	Totale MT			**€ 25,72664**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	25,72664 %	€ 0,02000 0%	€ 0,51453
	Totale RU			**€ 4,60653**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 30,33317** +0,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25783 = 5% * B)			€ 5,15664
	Utili di impresa (C) = 11,8% * (A + B)			€ 3,54898
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 39,04** +0,64%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 11,8%			*€ 4,60653*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25783*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.030.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 030 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm D - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 300 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.022 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 100 mm, base 300 mm.	1,00000 m	€ 35,61126 0%	€ 35,61126
	Totale MT			**€ 35,61126**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	35,61126 %	€ 0,02000 0%	€ 0,71223
	Totale RU			**€ 4,80423**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 40,41549** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34353 = 5% * B)			€ 6,87063
	Utili di impresa (C) = 9,24% * (A + B)			€ 4,72861
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 52,01** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,24%			*€ 4,80423*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34353*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.030.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 030 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm E - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 400 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.023 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 100 mm, base 400 mm.	1,00000 m	€ 45,07431 0%	€ 45,07431
	Totale MT			**€ 45,07431**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	45,07431 %	€ 0,02000 0%	€ 0,90149
	Totale RU			**€ 4,99349**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 50,06780** +0,39%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42558 = 5% * B)			€ 8,51153
	Utili di impresa (C) = 7,75% * (A + B)			€ 5,85793
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 64,44** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,75%			*€ 4,99349*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42558*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.030.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 030 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm F - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 500 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.024 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 100 mm, base 500 mm.	1,00000 m	€ 51,29796 0%	€ 51,29796
	Totale MT			**€ 51,29796**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	51,29796 %	€ 0,02000 0%	€ 1,02596
	Totale RU			**€ 7,67546**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 58,97342** +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50127 = 5% * B)			€ 10,02548
	Utili di impresa (C) = 10,11% * (A + B)			€ 6,89989
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 75,90** +0,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,11%			*€ 7,67546*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50127*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.030.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 030 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm G - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 600 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.025 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 100 mm, base 600 mm.	1,00000 m	€ 61,34899 0%	€ 61,34899
	Totale MT			**€ 61,34899**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	61,34899	€ 0,02000	€ 1,22698

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			**€ 7,87648**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 69,22547** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58842 = 5% * B)			€ 11,76833
	Utili di impresa (C) = 8,84% * (A + B)			€ 8,09938
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 89,09** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,84%			*€ 7,87648*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58842*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.030.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 030 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm H - Separatore interno per canale in acciaio zincato Sendzimir altezza 100 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.026 - Canalizzazioni - Separatore interno per canale in acciaio zincato Sendzimir altezza 100 mm	1,00000 m	€ 12,60261 0%	€ 12,60261
	Totale MT			**€ 12,60261**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	Totale RU			**€ 1,53450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,13711** +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12017 = 5% * B)			€ 2,40331
	Utili di impresa (C) = 8,43% * (A + B)			€ 1,65404
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 18,19** +0,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,43%			*€ 1,53450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12017*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.040.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 040 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio A - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 50 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.027 - Canalizzazioni - Coperchio per canale in acciaio zincato base 50 mm	1,00000 m	€ 6,93366 0%	€ 6,93366
	Totale MT			**€ 6,93366**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	Totale RU			**€ 1,53450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 8,46816 +0,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07198 = 5% * B)			€ 1,43959
	Utili di impresa (C) = 14,08% * (A + B)			€ 0,99078
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,90** +0,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,08%			*€ 1,53450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07198*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.040.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 040 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio B - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 80 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.028 - Canalizzazioni - Coperchio per canale in acciaio zincato base 80 mm	1,00000 m	€ 7,79898 0%	€ 7,79898
	Totale MT			**€ 7,79898**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	Totale RU			**€ 1,53450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,33348** +0,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07933 = 5% * B)			€ 1,58669
	Utili di impresa (C) = 12,77% * (A + B)			€ 1,09202
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 12,01** +0,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,77%			*€ 1,53450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07933*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.040.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 040 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio C - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 100 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.029 - Canalizzazioni - Coperchio per canale in acciaio zincato base 100 mm	1,00000 m	€ 8,20945 0%	€ 8,20945
	Totale MT			**€ 8,20945**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	Totale RU			**€ 1,53450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,74395** +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08282 = 5% * B)			€ 1,65647
	Utili di impresa (C) = 12,24% * (A + B)			€ 1,14004

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 12,54** +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,24%			*€ 1,53450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08282*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.040.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 040 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio D - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 150 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.030 - Canalizzazioni - Coperchio per canale in acciaio zincato base 150 mm	1,00000 m	€ 10,96072 0%	€ 10,96072
	Totale MT			**€ 10,96072**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	Totale RU			**€ 1,53450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,49522** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10621 = 5% * B)			€ 2,12419
	Utili di impresa (C) = 9,54% * (A + B)			€ 1,46194
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 16,08** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,54%			*€ 1,53450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10621*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.040.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 040 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio E - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 200 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.031 - Canalizzazioni - Coperchio per canale in acciaio zincato base 200 mm	1,00000 m	€ 13,39028 0%	€ 13,39028
	Totale MT			**€ 13,39028**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	Totale RU			**€ 1,53450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,92478** +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12686 = 5% * B)			€ 2,53721
	Utili di impresa (C) = 7,99% * (A + B)			€ 1,74620
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 19,21** +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,99%			*€ 1,53450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12686*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.040.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 040 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio F - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 300 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.032 - Canalizzazioni - Coperchio per canale in acciaio zincato base 300 mm	1,00000 m	€ 17,53938 0%	€ 17,53938
	Totale MT			**€ 17,53938**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	Totale RU			**€ 1,53450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19,07388** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16213 = 5% * B)			€ 3,24256
	Utili di impresa (C) = 6,25% * (A + B)			€ 2,23164
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 24,55** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,25%			*€ 1,53450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16213*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.040.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 040 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio G - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 400 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.033 - Canalizzazioni - Coperchio per canale in acciaio zincato base 400 mm	1,00000 m	€ 21,99910 0%	€ 21,99910
	Totale MT			**€ 21,99910**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	Totale RU			**€ 1,53450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,53360** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20004 = 5% * B)			€ 4,00071
	Utili di impresa (C) = 5,07% * (A + B)			€ 2,75343
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 30,29** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,07%			*€ 1,53450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20004*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.040.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 040 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio H - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 500 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L02.003.034	- Canalizzazioni - Coperchio per canale in acciaio zincato base 500 mm	1,00000 m	€ 25,27179 0%	€ 25,27179
		Totale MT			**€ 25,27179**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
		Totale RU			**€ 1,53450**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26,80629** +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22785 = 5% * B)			€ 4,55707
		Utili di impresa (C) = 4,45% * (A + B)			€ 3,13634
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 34,50** +0,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,45%			*€ 1,53450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22785*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.040.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 040 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio I - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 600 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.035 - Canalizzazioni - Coperchio per canale in acciaio zincato base 600 mm	1,00000 m	€ 28,83292 0%	€ 28,83292
	Totale MT			**€ 28,83292**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	Totale RU			**€ 1,53450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 30,36742** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25812 = 5% * B)			€ 5,16246
	Utili di impresa (C) = 3,93% * (A + B)			€ 3,55299
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 39,08** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,93%			*€ 1,53450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25812*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.050.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura A - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 50 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.036 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 50 mm	1,00000 cad	€ 5,77990 0%	€ 5,77990
	Totale MT			**€ 5,77990**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,77990 %	€ 0,02000 0%	€ 0,11560
		Totale RU			**€ 5,23060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,01050** +2,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09359 = 5% * B)			€ 1,87179
		Utili di impresa (C) = 36,91% * (A + B)			€ 1,28823
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 14,17** +2,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,91%			*€ 5,23060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09359*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.050.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura B - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 100 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.037	- Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 100 mm	1,00000 cad	€ 6,76725 0%	€ 6,76725
		Totale MT			**€ 6,76725**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6,76725 %	€ 0,02000 0%	€ 0,13535
		Totale RU			**€ 5,25035**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,01760** +2,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10215 = 5% * B)			€ 2,04299
		Utili di impresa (C) = 33,95% * (A + B)			€ 1,40606
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 15,47** +2,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 33,95%			*€ 5,25035*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10215*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.050.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura C - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 150 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.038	- Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 150 mm	1,00000 cad	€ 8,37586 0%	€ 8,37586
		Totale MT			**€ 8,37586**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,37586 %	€ 0,02000 0%	€ 0,16752
		Totale RU			**€ 5,28252**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,65838** +1,8%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11610 = 5% * B)			€ 2,32192
		Utili di impresa (C) = 30,05% * (A + B)			€ 1,59803
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 17,58** +1,8%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,05%			*€ 5,28252*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11610*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.050.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura D - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 200 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.039	- Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 200 mm	1,00000 cad	€ 8,71977 0%	€ 8,71977
		Totale MT			**€ 8,71977**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,71977 %	€ 0,02000 0%	€ 0,17440
		Totale RU			**€ 5,28940**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,00917** +1,75%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11908 = 5% * B)			€ 2,38156
		Utili di impresa (C) = 29,34% * (A + B)			€ 1,63907
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 18,03** +1,75%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,34%			*€ 5,28940*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11908*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.050.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura E - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 300 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.040	- Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 300 mm	1,00000 cad	€ 11,33791 0%	€ 11,33791
		Totale MT			**€ 11,33791**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,33791 %	€ 0,02000 0%	€ 0,22676
		Totale RU			**€ 5,34176**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,67967** +1,47%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14178 = 5% * B)			€ 2,83554
		Utili di impresa (C) = 24,88% * (A + B)			€ 1,95152
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 21,47** +1,47%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,88%			*€ 5,34176*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14178*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.050.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura F - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 400 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.041	- Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 400 mm	1,00000 cad	€ 14,15575 0%	€ 14,15575
		Totale MT			**€ 14,15575**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,15575 %	€ 0,02000 0%	€ 0,28312
		Totale RU			**€ 5,39812**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19,55387** +1,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16621 = 5% * B)			€ 3,32416
		Utili di impresa (C) = 21,45% * (A + B)			€ 2,28780
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 25,17** +1,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,45%			*€ 5,39812*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16621*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.050.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura G - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 500 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.042	- Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 500 mm	1,00000 cad	€ 15,42045 0%	€ 15,42045
		Totale MT			**€ 15,42045**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,42045 %	€ 0,02000 0%	€ 0,30841

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 5,42341**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 20,84386** +1,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17717 = 5% * B)			€ 3,54346
	Utili di impresa (C) = 20,22% * (A + B)			€ 2,43873
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 26,83** +1,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,22%			*€ 5,42341*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17717*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.050.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura H - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 600 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.043 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 600 mm	1,00000 cad	€ 18,85954 0%	€ 18,85954
	Totale MT			**€ 18,85954**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,85954 %	€ 0,02000 0%	€ 0,37719
	Totale RU			**€ 5,49219**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 24,35173** +1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20699 = 5% * B)			€ 4,13979
	Utili di impresa (C) = 17,52% * (A + B)			€ 2,84915
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 31,34** +1%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,52%			*€ 5,49219*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20699*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.050.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura I - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 80 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.044 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 80 mm	1,00000 cad	€ 6,16818 0%	€ 6,16818
	Totale MT			**€ 6,16818**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6,16818 %	€ 0,02000 0%	€ 0,12336
	Totale RU			**€ 5,23836**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,40654** +2,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09696 = 5% * B)			€ 1,93911
	Utili di impresa (C) = 35,68% * (A + B)			€ 1,33457
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 14,68** +2,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,68%			*€ 5,23836*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09696*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.050.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura J - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 100 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.045 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 100 mm	1,00000 cad	€ 6,96694 0%	€ 6,96694
	Totale MT			**€ 6,96694**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6,96694 %	€ 0,02000 0%	€ 0,13934
	Totale RU			**€ 5,25434**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,22128** +2,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10388 = 5% * B)			€ 2,07762
	Utili di impresa (C) = 33,41% * (A + B)			€ 1,42989
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 15,73** +2,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,41%			*€ 5,25434*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10388*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.050.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura K - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 150 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.046 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 150 mm	1,00000 cad	€ 8,60883 0%	€ 8,60883
	Totale MT			**€ 8,60883**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,60883 %	€ 0,02000 0%	€ 0,17218
	Totale RU			**€ 5,28718**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 13,89601 +1,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11812 = 5% * B)			€ 2,36232
	Utili di impresa (C) = 29,56% * (A + B)			€ 1,62583
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 17,88** +1,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,56%			*€ 5,28718*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11812*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.050.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura L - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 200 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.047 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 200 mm	1,00000 cad	€ 8,87508 0%	€ 8,87508
	Totale MT			**€ 8,87508**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,87508 %	€ 0,02000 0%	€ 0,17750
	Totale RU			**€ 5,29250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,16758** +1,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12042 = 5% * B)			€ 2,40849
	Utili di impresa (C) = 29,03% * (A + B)			€ 1,65761
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 18,23** +1,73%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,03%			*€ 5,29250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12042*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.050.M	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura M - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 300 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.048 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 300 mm	1,00000 cad	€ 11,55979 0%	€ 11,55979
	Totale MT			**€ 11,55979**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,55979 %	€ 0,02000 0%	€ 0,23120
	Totale RU			**€ 5,34620**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

				€ 16,90599 +1,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14370 = 5% * B)			€ 2,87402
	Utili di impresa (C) = 24,57% * (A + B)			€ 1,97800
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 21,76** +1,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,57%			*€ 5,34620*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14370*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.050.N	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura N - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 400 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.049 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 400 mm	1,00000 cad	€ 14,53294 0%	€ 14,53294
	Totale MT			**€ 14,53294**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,53294 %	€ 0,02000 0%	€ 0,29066
	Totale RU			**€ 5,40566**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19,93860** +1,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16948 = 5% * B)			€ 3,38956
	Utili di impresa (C) = 21,07% * (A + B)			€ 2,33282
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 25,66** +1,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,07%			*€ 5,40566*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16948*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.050.O	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura O - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 500 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.050 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 500 mm	1,00000 cad	€ 16,01952 0%	€ 16,01952
	Totale MT			**€ 16,01952**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,01952 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32039
	Totale RU			**€ 5,43539**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: commerciale CAM

				€ 21,45491 +1,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18237 = 5% * B)			€ 3,64733
	Utili di impresa (C) = 19,68% * (A + B)			€ 2,51022
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 27,61** +1,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,68%			*€ 5,43539*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18237*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.050.P	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura P - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 600 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.051 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 600 mm	1,00000 cad	€ 19,24783 0%	€ 19,24783
	Totale MT			**€ 19,24783**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,24783 %	€ 0,02000 0%	€ 0,38496
	Totale RU			**€ 5,49996**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 24,74779** +0,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21036 = 5% * B)			€ 4,20712
	Utili di impresa (C) = 17,27% * (A + B)			€ 2,89549
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 31,85** +0,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,27%			*€ 5,49996*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21036*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.050.Q	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura Q - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 100 mm base 100 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.052 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 100 mm	1,00000 cad	€ 7,78788 0%	€ 7,78788
	Totale MT			**€ 7,78788**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,78788 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15576
	Totale RU			**€ 5,27076**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

				€ 13,05864 +1,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11100 = 5% * B)			€ 2,21997
	Utili di impresa (C) = 31,36% * (A + B)			€ 1,52786
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 16,81** +1,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,36%			*€ 5,27076*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11100*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.050.R	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura R - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 100 mm base 150 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.053 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 150 mm	1,00000 cad	€ 9,61837 0%	€ 9,61837
	Totale MT			**€ 9,61837**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,61837 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19237
	Totale RU			**€ 5,30737**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,92574** +1,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12687 = 5% * B)			€ 2,53738
	Utili di impresa (C) = 27,63% * (A + B)			€ 1,74631
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 19,21** +1,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,63%			*€ 5,30737*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12687*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.050.S	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura S - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 100 mm base 200 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.054 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 200 mm	1,00000 cad	€ 9,91790 0%	€ 9,91790
	Totale MT			**€ 9,91790**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,91790 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19836
	Totale RU			**€ 5,31336**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: commerciale

				€ 15,23126 +1,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12947 = 5% * B)			€ 2,58931
	Utili di impresa (C) = 27,11% * (A + B)			€ 1,78206
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 19,60** +1,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,11%			*€ 5,31336*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12947*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.050.T	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura T - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 100 mm base 300 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.055 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 300 mm	1,00000 cad	€ 12,95762 0%	€ 12,95762
	Totale MT			**€ 12,95762**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,95762 %	€ 0,02000 0%	€ 0,25915
	Totale RU			**€ 5,37415**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,33177** +1,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15582 = 5% * B)			€ 3,11640
	Utili di impresa (C) = 22,78% * (A + B)			€ 2,14482
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 23,59** +1,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,78%			*€ 5,37415*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15582*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.050.U	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura U - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 100 mm base 400 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.056 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 400 mm	1,00000 cad	€ 16,16374 0%	€ 16,16374
	Totale MT			**€ 16,16374**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,16374 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32327
	Totale RU			**€ 5,43827**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

				€ 21,60201 +1,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18362 = 5% * B)			€ 3,67234
	Utili di impresa (C) = 19,56% * (A + B)			€ 2,52744
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 27,80** +1,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,56%			*€ 5,43827*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18362*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.050.V	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura V - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 100 mm base 500 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.057 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 500 mm	1,00000 cad	€ 17,82782 0%	€ 17,82782
	Totale MT			**€ 17,82782**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,82782 %	€ 0,02000 0%	€ 0,35656
	Totale RU			**€ 5,47156**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,29938** +1,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19804 = 5% * B)			€ 3,96089
	Utili di impresa (C) = 18,25% * (A + B)			€ 2,72603
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 29,99** +1,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,25%			*€ 5,47156*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19804*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.050.W	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura W - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 100 mm base 600 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.058 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 600 mm	1,00000 cad	€ 21,51097 0%	€ 21,51097
	Totale MT			**€ 21,51097**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,51097 %	€ 0,02000 0%	€ 0,43022
	Totale RU			**€ 5,54522**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: commerciale CAM

				€ 27,05619 +0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22998 = 5% * B)			€ 4,59955
	Utili di impresa (C) = 15,92% * (A + B)			€ 3,16557
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 34,82** +0,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,92%			*€ 5,54522*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22998*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.060.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo A - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 50 mm base 50 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.059 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 50 mm	1,00000 cad	€ 12,05901 0%	€ 12,05901
	Totale MT			**€ 12,05901**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,05901 %	€ 0,02000 0%	€ 0,24118
	Totale RU			**€ 10,47118**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 22,53019** +2,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19151 = 5% * B)			€ 3,83013
	Utili di impresa (C) = 36,11% * (A + B)			€ 2,63603
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 29,00** +2,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,11%			*€ 10,47118*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19151*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.060.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo B - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 50 mm base 100 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.060 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 100 mm	1,00000 cad	€ 15,17639 0%	€ 15,17639
	Totale MT			**€ 15,17639**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,17639 %	€ 0,02000 0%	€ 0,30353
	Totale RU			**€ 10,53353**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: commerciale CAM

				€ 25,70992 +1,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21853 = 5% * B)			€ 4,37069
	Utili di impresa (C) = 31,83% * (A + B)			€ 3,00806
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 33,09** +1,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,83%			*€ 10,53353*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21853*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.060.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo C - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 50 mm base 150 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.061 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 150 mm	1,00000 cad	€ 18,18282 0%	€ 18,18282
	Totale MT			**€ 18,18282**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,18282 %	€ 0,02000 0%	€ 0,36366
	Totale RU			**€ 10,59366**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 28,77648** +1,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24460 = 5% * B)			€ 4,89200
	Utili di impresa (C) = 28,6% * (A + B)			€ 3,36685
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 37,04** +1,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,6%			*€ 10,59366*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24460*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.060.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo D - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 50 mm base 200 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.062 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 200 mm	1,00000 cad	€ 21,25582 0%	€ 21,25582
	Totale MT			**€ 21,25582**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,25582 %	€ 0,02000 0%	€ 0,42512
	Totale RU			**€ 10,65512**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: commerciale

				€ 31,91094 +1,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27124 = 5% * B)			€ 5,42486
	Utili di impresa (C) = 25,94% * (A + B)			€ 3,73358
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 41,07** +1,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,94%			*€ 10,65512*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27124*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.060.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo E - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 50 mm base 300 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.063 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 300 mm	1,00000 cad	€ 24,53960 0%	€ 24,53960
	Totale MT			**€ 24,53960**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	24,53960 %	€ 0,02000 0%	€ 0,49079
	Totale RU			**€ 10,72079**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 35,26039** +1,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29971 = 5% * B)			€ 5,99427
	Utili di impresa (C) = 23,62% * (A + B)			€ 4,12547
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 45,38** +1,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,62%			*€ 10,72079*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29971*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.060.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo F - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 50 mm base 400 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.064 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 400 mm	1,00000 cad	€ 29,33214 0%	€ 29,33214
	Totale MT			**€ 29,33214**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,33214 %	€ 0,02000 0%	€ 0,58664
	Totale RU			**€ 10,81664**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 40,14878 +1,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34126 = 5% * B)			€ 6,82529
	Utili di impresa (C) = 20,93% * (A + B)			€ 4,69741
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 51,67** +1,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,93%			*€ 10,81664*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34126*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.060.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo G - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 50 mm base 500 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.065 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 500 mm	1,00000 cad	€ 33,17061 0%	€ 33,17061
	Totale MT			**€ 33,17061**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	33,17061 %	€ 0,02000 0%	€ 0,66341
	Totale RU			**€ 10,89341**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,06402** +1,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37454 = 5% * B)			€ 7,49088
	Utili di impresa (C) = 19,21% * (A + B)			€ 5,15549
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 56,71** +1,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,21%			*€ 10,89341*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37454*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.060.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo H - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 50 mm base 600 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.066 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 600 mm	1,00000 cad	€ 33,98046 0%	€ 33,98046
	Totale MT			**€ 33,98046**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	33,98046 %	€ 0,02000 0%	€ 0,67961
	Totale RU			**€ 10,90961**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: commerciale

				€ 44,89007 +1,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38157 = 5% * B)			€ 7,63131
	Utili di impresa (C) = 18,88% * (A + B)			€ 5,25214
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 57,77** +1,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,88%			*€ 10,90961*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38157*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.060.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo I - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 80 mm base 80 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.067 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 80 mm	1,00000 cad	€ 14,72154 0%	€ 14,72154
	Totale MT			**€ 14,72154**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,72154 %	€ 0,02000 0%	€ 0,29443
	Totale RU			**€ 11,54743**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26,26897** +2,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22329 = 5% * B)			€ 4,46572
	Utili di impresa (C) = 34,16% * (A + B)			€ 3,07347
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 33,81** +2,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,16%			*€ 11,54743*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22329*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.060.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo J - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 80 mm base 100 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.068 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 100 mm	1,00000 cad	€ 15,65342 0%	€ 15,65342
	Totale MT			**€ 15,65342**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,65342 %	€ 0,02000 0%	€ 0,31307
	Totale RU			**€ 11,56607**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 27,21949 +1,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23137 = 5% * B)			€ 4,62731
	Utili di impresa (C) = 33,02% * (A + B)			€ 3,18468
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 35,03** +1,99%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,02%			*€ 11,56607*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23137*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.060.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo K - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 80 mm base 150 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.069 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 150 mm	1,00000 cad	€ 18,71532 0%	€ 18,71532
	Totale MT			**€ 18,71532**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,71532 %	€ 0,02000 0%	€ 0,37431
	Totale RU			**€ 11,62731**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 30,34263** +1,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25791 = 5% * B)			€ 5,15825
	Utili di impresa (C) = 29,77% * (A + B)			€ 3,55009
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 39,05** +1,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,77%			*€ 11,62731*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25791*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.060.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo L - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 80 mm base 200 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.070 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 200 mm	1,00000 cad	€ 21,92145 0%	€ 21,92145
	Totale MT			**€ 21,92145**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,92145 %	€ 0,02000 0%	€ 0,43843
	Totale RU			**€ 11,69143**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

				€ 33,61288 +1,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28571 = 5% * B)			€ 5,71419
	Utili di impresa (C) = 27,03% * (A + B)			€ 3,93271
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 43,26** +1,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,03%			*€ 11,69143*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28571*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.060.M	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo M - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 80 mm base 300 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.071 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 300 mm	1,00000 cad	€ 25,24960 0%	€ 25,24960
	Totale MT			**€ 25,24960**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	25,24960 %	€ 0,02000 0%	€ 0,50499
	Totale RU			**€ 11,75799**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 37,00759** +1,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31456 = 5% * B)			€ 6,29129
	Utili di impresa (C) = 24,69% * (A + B)			€ 4,32989
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 47,63** +1,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,69%			*€ 11,75799*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31456*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.060.N	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo N - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 80 mm base 400 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.072 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 400 mm	1,00000 cad	€ 30,24183 0%	€ 30,24183
	Totale MT			**€ 30,24183**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	30,24183 %	€ 0,02000 0%	€ 0,60484
	Totale RU			**€ 11,85784**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C&M

				€ 42,09967 +1,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35785 = 5% * B)			€ 7,15694
	Utili di impresa (C) = 21,89% * (A + B)			€ 4,92566
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 54,18** +1,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,89%			*€ 11,85784*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35785*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.060.O	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo O - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 80 mm base 500 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.073 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 500 mm	1,00000 cad	€ 34,22453 0%	€ 34,22453
	Totale MT			**€ 34,22453**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	34,22453 %	€ 0,02000 0%	€ 0,68449
	Totale RU			**€ 11,93749**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 46,16202** +1,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39238 = 5% * B)			€ 7,84754
	Utili di impresa (C) = 20,09% * (A + B)			€ 5,40096
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 59,41** +1,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,09%			*€ 11,93749*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39238*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.060.P	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo P - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 80 mm base 600 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.074 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 600 mm	1,00000 cad	€ 35,03438 0%	€ 35,03438
	Totale MT			**€ 35,03438**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	35,03438 %	€ 0,02000 0%	€ 0,70069
	Totale RU			**€ 11,95369**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: commerciale CAM

				€ 46,98807 +1,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39940 = 5% * B)			€ 7,98797
	Utili di impresa (C) = 19,77% * (A + B)			€ 5,49760
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 60,47** +1,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,77%			*€ 11,95369*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39940*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.060.Q	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo Q - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 100 mm base 100 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.075 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 100 mm	1,00000 cad	€ 16,11936 0%	€ 16,11936
	Totale MT			**€ 16,11936**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,11936 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32239
	Totale RU			**€ 13,10989**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,22925** +2,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24845 = 5% * B)			€ 4,96897
	Utili di impresa (C) = 34,85% * (A + B)			€ 3,41982
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 37,62** +2,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,85%			*€ 13,10989*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24845*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.060.R	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo R - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 100 mm base 150 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.076 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 150 mm	1,00000 cad	€ 19,27002 0%	€ 19,27002
	Totale MT			**€ 19,27002**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,27002 %	€ 0,02000 0%	€ 0,38540
	Totale RU			**€ 13,17290**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: commerciale CAM

				€ 32,44292 +1,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27577 = 5% * B)			€ 5,51530
	Utili di impresa (C) = 31,55% * (A + B)			€ 3,79582
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 41,75** +1,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,55%			*€ 13,17290*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27577*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.060.S	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo S - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 100 mm base 200 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.077 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 200 mm	1,00000 cad	€ 22,54270 0%	€ 22,54270
	Totale MT			**€ 22,54270**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	22,54270 %	€ 0,02000 0%	€ 0,45085
	Totale RU			**€ 13,23835**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 35,78105** +1,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30414 = 5% * B)			€ 6,08278
	Utili di impresa (C) = 28,75% * (A + B)			€ 4,18638
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 46,05** +1,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,75%			*€ 13,23835*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30414*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.060.T	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo T - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 100 mm base 300 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.078 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 300 mm	1,00000 cad	€ 26,02617 0%	€ 26,02617
	Totale MT			**€ 26,02617**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,02617 %	€ 0,02000 0%	€ 0,52052
	Totale RU			**€ 13,30802**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

				€ 39,33419 +1,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33434 = 5% * B)			€ 6,68681
	Utili di impresa (C) = 26,29% * (A + B)			€ 4,60210
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 50,62** +1,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,29%			*€ 13,30802*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33434*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.060.U	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo U - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 100 mm base 400 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.079 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 400 mm	1,00000 cad	€ 31,14044 0%	€ 31,14044
	Totale MT			**€ 31,14044**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	31,14044 %	€ 0,02000 0%	€ 0,62281
	Totale RU			**€ 13,41031**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,55075** +1,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37868 = 5% * B)			€ 7,57363
	Utili di impresa (C) = 23,39% * (A + B)			€ 5,21244
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 57,34** +1,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,39%			*€ 13,41031*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37868*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.060.V	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo V - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 100 mm base 500 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.080 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 500 mm	1,00000 cad	€ 35,22297 0%	€ 35,22297
	Totale MT			**€ 35,22297**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	35,22297 %	€ 0,02000 0%	€ 0,70446
	Totale RU			**€ 13,49196**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: commerciale

				€ 48,71493 +1,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41408 = 5% * B)			€ 8,28154
	Utili di impresa (C) = 21,52% * (A + B)			€ 5,69965
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 62,70** +1,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,52%			*€ 13,49196*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41408*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.060.W	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo W - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 100 mm base 600 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.081 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 600 mm	1,00000 cad	€ 36,05501 0%	€ 36,05501
	Totale MT			**€ 36,05501**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	36,05501 %	€ 0,02000 0%	€ 0,72110
	Totale RU			**€ 13,50860**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 49,56361** +1,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42129 = 5% * B)			€ 8,42581
	Utili di impresa (C) = 21,18% * (A + B)			€ 5,79894
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 63,79** +1,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,18%			*€ 13,50860*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42129*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.070.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 070 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: elemento protezione IP44 A - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Kit protezione IP44 altezza 50 mm base 50 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.082 - Canalizzazioni - Kit protezione IP44 per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 50 mm	1,00000 cad	€ 16,13046 0%	€ 16,13046
	Totale MT			**€ 16,13046**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,62550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,04700
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,13046 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32261
	Totale RU			**€ 7,99511**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 24,12557 +1,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20507 = 5% * B)			€ 4,10135
	Utili di impresa (C) = 25,75% * (A + B)			€ 2,82269
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 31,05** +1,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,75%			*€ 7,99511*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20507*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.070.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 070 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: elemento protezione IP44 B - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Kit protezione IP44 altezza 80 mm base 80 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.083 - Canalizzazioni - Kit protezione IP44 per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 80 mm	1,00000 cad	€ 16,60749 0%	€ 16,60749
	Totale MT			**€ 16,60749**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,62550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,04700
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,60749 %	€ 0,02000 0%	€ 0,33215
	Totale RU			**€ 8,00465**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 24,61214** +1,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20920 = 5% * B)			€ 4,18406
	Utili di impresa (C) = 25,27% * (A + B)			€ 2,87962
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 31,68** +1,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,27%			*€ 8,00465*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20920*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.070.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 070 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: elemento protezione IP44 C - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Kit protezione IP44 altezza 80 mm base 100 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.084 - Canalizzazioni - Kit protezione IP44 per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 100 mm	1,00000 cad	€ 17,67250 0%	€ 17,67250
	Totale MT			**€ 17,67250**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,67250 %	€ 0,02000 0%	€ 0,35345
	Totale RU			**€ 9,04895**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: commerciale

				€ 26,72145 +1,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22713 = 5% * B)			€ 4,54265
	Utili di impresa (C) = 26,31% * (A + B)			€ 3,12641
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 34,39** +1,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,31%			*€ 9,04895*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22713*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.070.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 070 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: elemento protezione IP44 D - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Kit protezione IP44 altezza 80 mm base 150 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.085 - Canalizzazioni - Kit protezione IP44 per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 150 mm	1,00000 cad	€ 18,71532 0%	€ 18,71532
	Totale MT			**€ 18,71532**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,71532 %	€ 0,02000 0%	€ 0,37431
	Totale RU			**€ 9,06981**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27,78513** +1,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23617 = 5% * B)			€ 4,72347
	Utili di impresa (C) = 25,36% * (A + B)			€ 3,25086
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 35,76** +1,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,36%			*€ 9,06981*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23617*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.070.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 070 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: elemento protezione IP44 E - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Kit protezione IP44 altezza 80 mm base 200 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.086 - Canalizzazioni - Kit protezione IP44 per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 200 mm	1,00000 cad	€ 20,10206 0%	€ 20,10206
	Totale MT			**€ 20,10206**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,10206 %	€ 0,02000 0%	€ 0,40204
	Totale RU			**€ 9,09754**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

				€ 29,19960 +1,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24820 = 5% * B)			€ 4,96393
	Utili di impresa (C) = 24,21% * (A + B)			€ 3,41635
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 37,58** +1,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,21%			*€ 9,09754*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24820*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.070.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 070 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: elemento protezione IP44 F - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Kit protezione IP44 altezza 80 mm base 300 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.087 - Canalizzazioni - Kit protezione IP44 per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 300 mm	1,00000 cad	€ 27,88994 0%	€ 27,88994
	Totale MT			**€ 27,88994**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,88994 %	€ 0,02000 0%	€ 0,55780
	Totale RU			**€ 10,78780**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 38,67774** +1,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32876 = 5% * B)			€ 6,57522
	Utili di impresa (C) = 21,67% * (A + B)			€ 4,52530
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 49,78** +1,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,67%			*€ 10,78780*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32876*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.080.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 080 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione a 45° o 90° A - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione a 45° o 90° Sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.206 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° o 90° 300x100 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 26,22784 0%	€ 26,22784
	Totale MT			**€ 26,22784**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,22784 %	€ 0,02000 0%	€ 0,52456
	Totale RU			**€ 3,08206**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C&M

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,30990** +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24913 = 5% * B)			€ 4,98268
	Utili di impresa (C) = 8,17% * (A + B)			€ 3,42926
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 37,72** +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,17%			*€ 3,08206*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24913*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.080.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 080 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione a 45° o 90° B - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione a 45° o 90° Sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.207 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° o 90° 400x100 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 25,95041 0%	€ 25,95041
	Totale MT			**€ 25,95041**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	25,95041 %	€ 0,02000 0%	€ 0,51901
	Totale RU			**€ 3,58801**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,53842** +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25108 = 5% * B)			€ 5,02153
	Utili di impresa (C) = 9,44% * (A + B)			€ 3,45600
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 38,02** +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,44%			*€ 3,58801*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25108*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.080.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 080 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione a 45° o 90° C - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione a 45° o 90° Sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.208 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° o 90° 500x100 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 29,96248 0%	€ 29,96248
	Totale MT			**€ 29,96248**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,96248 %	€ 0,02000 0%	€ 0,59925
	Totale RU			**€ 3,66825**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 33,63073** +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28586 = 5% * B)			€ 5,71722
	Utili di impresa (C) = 8,48% * (A + B)			€ 3,93480
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 43,28** +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,48%			*€ 3,66825*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28586*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.080.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 080 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione a 45° o 90° D - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione a 45° o 90° Sezione 600 x 100 mm, spessore 12/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.209 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° o 90° 600x100 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 47,39792 0%	€ 47,39792
	Totale MT			**€ 47,39792**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	47,39792 %	€ 0,02000 0%	€ 0,94796
	Totale RU			**€ 4,01696**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 51,41488** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43703 = 5% * B)			€ 8,74053
	Utili di impresa (C) = 6,07% * (A + B)			€ 6,01554
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 66,17** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,07%			*€ 4,01696*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43703*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.090.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 090 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa A - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 75 x 75 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.210 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 75x75 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 9,71006 0%	€ 9,71006
	Totale MT			**€ 9,71006**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,71006 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19420
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 2,24020
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,95026** +0,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10158 = 5% * B)			€ 2,03154
	Utili di impresa (C) = 14,57% * (A + B)			€ 1,39818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 15,38** +0,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,57%			*€ 2,24020*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10158*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.090.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 090 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa B - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.211 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 100x75 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 10,26492 0%	€ 10,26492
	Totale MT			**€ 10,26492**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,26492 %	€ 0,02000 0%	€ 0,20530
	Totale RU			**€ 2,25130**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,51622** +0,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10639 = 5% * B)			€ 2,12776
	Utili di impresa (C) = 13,98% * (A + B)			€ 1,46440
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 16,11** +0,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,98%			*€ 2,25130*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10639*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.090.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 090 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa C - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.212 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 150x75 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 12,80448 0%	€ 12,80448
	Totale MT			**€ 12,80448**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	12,80448	€ 0,02000	€ 0,25609

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			**€ 2,30209**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,10657** +0,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12841 = 5% * B)			€ 2,56812
	Utili di impresa (C) = 11,84% * (A + B)			€ 1,76747
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 19,44** +0,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,84%			*€ 2,30209*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12841*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.090.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 090 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa D - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.213 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 200x75 mm, sp. 10/10 mm	1,00000 cad	€ 14,72515 0%	€ 14,72515
	Totale MT			**€ 14,72515**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,72515 %	€ 0,02000 0%	€ 0,29450
	Totale RU			**€ 2,85200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 17,57715** +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14941 = 5% * B)			€ 2,98812
	Utili di impresa (C) = 12,61% * (A + B)			€ 2,05653
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 22,62** +0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,61%			*€ 2,85200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14941*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.090.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 090 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa E - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.214 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 300x75 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 18,18236 0%	€ 18,18236
	Totale MT			**€ 18,18236**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,18236 %	€ 0,02000 0%	€ 0,36365
		Totale RU			**€ 2,92115**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,10351** +0,57%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17938 = 5% * B)			€ 3,58760
		Utili di impresa (C) = 10,76% * (A + B)			€ 2,46911
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 27,16** +0,57%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,76%			*€ 2,92115*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17938*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.090.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 090 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa F - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.215	- Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 400x75 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 21,46884 0%	€ 21,46884
		Totale MT			**€ 21,46884**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,46884 %	€ 0,02000 0%	€ 0,42938
		Totale RU			**€ 3,49838**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 24,96722** +0,58%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21222 = 5% * B)			€ 4,24443
		Utili di impresa (C) = 10,89% * (A + B)			€ 2,92117
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 32,13** +0,58%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,89%			*€ 3,49838*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21222*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.090.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 090 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa G - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 500 x 75 mm, spessore 12/10 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.216	- Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 500x75 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 25,03276 0%	€ 25,03276
		Totale MT			**€ 25,03276**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	25,03276 %	€ 0,02000 0%	€ 0,50066
		Totale RU			**€ 3,56966**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 28,60242** +0,51%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24312 = 5% * B)			€ 4,86241
		Utili di impresa (C) = 9,7% * (A + B)			€ 3,34648
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 36,81** +0,51%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,7%			*€ 3,56966*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24312*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.090.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 090 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa H - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 100 x 100 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.217 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 100x100 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 11,37465 0%	€ 11,37465
	Totale MT			**€ 11,37465**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,37465 %	€ 0,02000 0%	€ 0,22749
	Totale RU			**€ 2,27349**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,64814** +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11601 = 5% * B)			€ 2,32018
	Utili di impresa (C) = 12,94% * (A + B)			€ 1,59683
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 17,57** +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,94%			*€ 2,27349*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11601*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.090.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 090 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa I - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 150 x 100 mm, spessore 10/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.218 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 150x100 mm, sp. 10/10 mm	1,00000 cad	€ 13,85018 0%	€ 13,85018
	Totale MT			**€ 13,85018**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,04000	€ 24,17000	€ 0,96680

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,85018 %	€ 0,02000 0%	€ 0,27700
		Totale RU			**€ 2,32300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,17318** +0,6%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13747 = 5% * B)			€ 2,74944
		Utili di impresa (C) = 11,16% * (A + B)			€ 1,89226
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 20,81** +0,6%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,16%			*€ 2,32300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13747*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.090.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 090 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa J - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.219	- Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 200x100 mm, sp. 10/10 mm	1,00000 cad	€ 16,19767 0%	€ 16,19767
		Totale MT			**€ 16,19767**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,19767 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32395
		Totale RU			**€ 2,88145**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19,07912** +0,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16217 = 5% * B)			€ 3,24345
		Utili di impresa (C) = 11,73% * (A + B)			€ 2,23226
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 24,55** +0,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,73%			*€ 2,88145*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16217*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.090.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 090 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa K - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.220	- Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 300x100 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 20,10303 0%	€ 20,10303
		Totale MT			**€ 20,10303**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,10303 %	€ 0,02000 0%	€ 0,40206
		Totale RU			**€ 2,95956**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,06259** +0,53%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19603 = 5% * B)			€ 3,92064
		Utili di impresa (C) = 9,97% * (A + B)			€ 2,69832
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 29,68** +0,53%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,97%			*€ 2,95956*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19603*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.090.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 090 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa L - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.221 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 400x100 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 23,19745 0%	€ 23,19745
	Totale MT			**€ 23,19745**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	23,19745 %	€ 0,02000 0%	€ 0,46395
	Totale RU			**€ 3,53295**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26,73040** +0,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22721 = 5% * B)			€ 4,54417
	Utili di impresa (C) = 10,27% * (A + B)			€ 3,12746
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 34,40** +0,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,27%			*€ 3,53295*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22721*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.090.M	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 090 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa M - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.222 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 500x100 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 27,59365 0%	€ 27,59365
	Totale MT			**€ 27,59365**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,59365 %	€ 0,02000 0%	€ 0,55187
	Totale RU			**€ 3,62087**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 31,21452** +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26532 = 5% * B)			€ 5,30647
	Utili di impresa (C) = 9,01% * (A + B)			€ 3,65210
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 40,17** +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,01%			*€ 3,62087*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26532*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.100.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 100 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie A - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 75 x 75 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.223 - Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie 75x75 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 14,66113 0%	€ 14,66113
	Totale MT			**€ 14,66113**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,66113 %	€ 0,02000 0%	€ 0,29322
	Totale RU			**€ 3,36222**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,02335** +0,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15320 = 5% * B)			€ 3,06397
	Utili di impresa (C) = 14,49% * (A + B)			€ 2,10873
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 23,20** +0,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,49%			*€ 3,36222*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.100.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 100 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie B - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.224 - Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie 100x75 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 15,94158 0%	€ 15,94158
	Totale MT			**€ 15,94158**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,94158 %	€ 0,02000 0%	€ 0,31883
	Totale RU			**€ 3,38783**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19,32941** +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16430 = 5% * B)			€ 3,28600
	Utili di impresa (C) = 13,62% * (A + B)			€ 2,26154
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 24,88** +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,62%			*€ 3,38783*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16430*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.100.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 100 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie C - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.225 - Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie 150x75 mm, sp. 10/10 mm	1,00000 cad	€ 17,05130 0%	€ 17,05130
	Totale MT			**€ 17,05130**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,05130 %	€ 0,02000 0%	€ 0,34103
	Totale RU			**€ 3,41003**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 20,46133** +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17392 = 5% * B)			€ 3,47843
	Utili di impresa (C) = 12,95% * (A + B)			€ 2,39398
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 26,33** +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,95%			*€ 3,41003*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.100.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 100 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie D - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.226 - Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie 200x75 mm, sp. 10/10 mm	1,00000 cad	€ 20,14572 0%	€ 20,14572
	Totale MT			**€ 20,14572**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,14572 %	€ 0,02000 0%	€ 0,40291
		Totale RU			**€ 3,47191**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,61763** +0,62%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20075 = 5% * B)			€ 4,01500
		Utili di impresa (C) = 11,42% * (A + B)			€ 2,76326
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 30,40** +0,62%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,42%			*€ 3,47191*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20075*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.100.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 100 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie E - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.227	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie 300x75 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 25,75835 0%	€ 25,75835
		Totale MT			**€ 25,75835**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	25,75835 %	€ 0,02000 0%	€ 0,51517
		Totale RU			**€ 3,58417**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,34252** +0,5%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24941 = 5% * B)			€ 4,98823
		Utili di impresa (C) = 9,49% * (A + B)			€ 3,43308
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 37,76** +0,5%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,49%			*€ 3,58417*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24941*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.100.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 100 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie F - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.228	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie 400x75 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 31,49902 0%	€ 31,49902
		Totale MT			**€ 31,49902**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo&C2M

	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	31,49902 %	€ 0,02000 0%	€ 0,62998
		Totale RU			**€ 4,21048**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 35,70950** +0,47%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30353 = 5% * B)			€ 6,07062
		Utili di impresa (C) = 9,16% * (A + B)			€ 4,17801
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 45,96** +0,47%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,16%			*€ 4,21048*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30353*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.100.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 100 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie G - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 500 x 75 mm, spessore 12/10 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.229	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie 500x75 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 37,21836 0%	€ 37,21836
		Totale MT			**€ 37,21836**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	37,21836 %	€ 0,02000 0%	€ 0,74437
		Totale RU			**€ 4,32487**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 41,54323** +0,41%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35312 = 5% * B)			€ 7,06235
		Utili di impresa (C) = 8,09% * (A + B)			€ 4,86056
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 53,47** +0,41%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,09%			*€ 4,32487*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35312*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.100.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 100 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie H - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 100 x 100 mm, spessore 8/10 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.230	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie 100x100 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 17,64884 0%	€ 17,64884
		Totale MT			**€ 17,64884**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo&C2M

	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,64884 %	€ 0,02000 0%	€ 0,35298
	Totale RU			**€ 3,42198**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,07082** +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17910 = 5% * B)			€ 3,58204
	Utili di impresa (C) = 12,62% * (A + B)			€ 2,46529
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 27,12** +0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,62%			*€ 3,42198*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17910*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.100.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 100 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie I - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 150 x 100 mm, spessore 10/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.231 - Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie 150x100 mm, sp. 10/10 mm	1,00000 cad	€ 18,77990 0%	€ 18,77990
	Totale MT			**€ 18,77990**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,77990 %	€ 0,02000 0%	€ 0,37560
	Totale RU			**€ 3,44460**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 22,22450** +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18891 = 5% * B)			€ 3,77817
	Utili di impresa (C) = 12,04% * (A + B)			€ 2,60027
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 28,60** +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,04%			*€ 3,44460*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18891*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.100.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 100 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie J - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.232 - Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie 200x100 mm, sp. 10/10 mm	1,00000 cad	€ 21,72493 0%	€ 21,72493
	Totale MT			**€ 21,72493**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,72493 %	€ 0,02000 0%	€ 0,43450
	Totale RU			**€ 3,50350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,22843** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21444 = 5% * B)			€ 4,28883
	Utili di impresa (C) = 10,79% * (A + B)			€ 2,95173
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 32,47** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,79%			*€ 3,50350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21444*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.100.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 100 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie K - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.233 - Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie 300x100 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 27,57231 0%	€ 27,57231
	Totale MT			**€ 27,57231**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,57231 %	€ 0,02000 0%	€ 0,55145
	Totale RU			**€ 3,10895**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 30,68126** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26079 = 5% * B)			€ 5,21581
	Utili di impresa (C) = 7,87% * (A + B)			€ 3,58971
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 39,49** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,87%			*€ 3,10895*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26079*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.100.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 100 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie L - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.234 - Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie 400x100 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 42,55356 0%	€ 42,55356
	Totale MT			**€ 42,55356**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	42,55356 %	€ 0,02000 0%	€ 0,85107
		Totale RU			**€ 3,92007**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 46,47363** +0,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39503 = 5% * B)			€ 7,90052
		Utili di impresa (C) = 6,55% * (A + B)			€ 5,43742
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 59,81** +0,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,55%			*€ 3,92007*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39503*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.100.M	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 100 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie M - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.235	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie 500x100 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 45,79736 0%	€ 45,79736
		Totale MT			**€ 45,79736**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	45,79736 %	€ 0,02000 0%	€ 0,91595
		Totale RU			**€ 4,49645**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 50,29381** +0,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42750 = 5% * B)			€ 8,54995
		Utili di impresa (C) = 6,95% * (A + B)			€ 5,88438
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 64,73** +0,34%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,95%			*€ 4,49645*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42750*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.110.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 110 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce A - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 75 x 75 mm, spessore 8/10 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.236	- Canalizzazioni - Derivazione piana a croce 75x75 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 20,74326 0%	€ 20,74326
		Totale MT			**€ 20,74326**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,74326 %	€ 0,02000 0%	€ 0,41487
	Totale RU			**€ 3,99537**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 24,73863** +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21028 = 5% * B)			€ 4,20557
	Utili di impresa (C) = 12,55% * (A + B)			€ 2,89442
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 31,84** +0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,55%			*€ 3,99537*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21028*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.110.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 110 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce B - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.237 - Canalizzazioni - Derivazione piana a croce 100x75 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 21,61823 0%	€ 21,61823
	Totale MT			**€ 21,61823**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,61823 %	€ 0,02000 0%	€ 0,43236
	Totale RU			**€ 4,01286**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,63109** +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21786 = 5% * B)			€ 4,35729
	Utili di impresa (C) = 12,16% * (A + B)			€ 2,99884
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 32,99** +0,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,16%			*€ 4,01286*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21786*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.110.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 110 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce C - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.238 - Canalizzazioni - Derivazione piana a croce 150x75 mm, sp. 10/10 mm	1,00000 cad	€ 23,49622 0%	€ 23,49622
	Totale MT			**€ 23,49622**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	23,49622 %	€ 0,02000 0%	€ 0,46992
		Totale RU			**€ 4,05042**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27,54664** +0,62%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23415 = 5% * B)			€ 4,68293
		Utili di impresa (C) = 11,42% * (A + B)			€ 3,22296
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 35,45** +0,62%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,42%			*€ 4,05042*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23415*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.110.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 110 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce D - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.239	- Canalizzazioni - Derivazione piana a croce 200x75 mm, sp. 10/10 mm	1,00000 cad	€ 24,88337 0%	€ 24,88337
		Totale MT			**€ 24,88337**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	24,88337 %	€ 0,02000 0%	€ 0,49767
		Totale RU			**€ 4,07817**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 28,96154** +0,59%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24617 = 5% * B)			€ 4,92346
		Utili di impresa (C) = 10,94% * (A + B)			€ 3,38850
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 37,27** +0,59%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,94%			*€ 4,07817*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24617*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.110.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 110 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce E - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.240	- Canalizzazioni - Derivazione piana a croce 300x75 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 32,26729 0%	€ 32,26729
		Totale MT			**€ 32,26729**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C&M

	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,26729 %	€ 0,02000 0%	€ 0,64535
	Totale RU			**€ 3,71435**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 35,98164** +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30584 = 5% * B)			€ 6,11688
	Utili di impresa (C) = 8,02% * (A + B)			€ 4,20985
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 46,31** +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,02%			*€ 3,71435*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30584*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.110.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 110 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce F - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.241 - Canalizzazioni - Derivazione piana a croce 400x75 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 37,41042 0%	€ 37,41042
	Totale MT			**€ 37,41042**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	37,41042 %	€ 0,02000 0%	€ 0,74821
	Totale RU			**€ 4,32871**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 41,73913** +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35478 = 5% * B)			€ 7,09565
	Utili di impresa (C) = 8,06% * (A + B)			€ 4,88348
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 53,72** +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,06%			*€ 4,32871*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35478*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.110.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 110 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce G - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 500 x 75 mm, spessore 12/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.242 - Canalizzazioni - Derivazione piana a croce 500x75 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 41,44383 0%	€ 41,44383
	Totale MT			**€ 41,44383**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo&C2M

	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	41,44383 %	€ 0,02000 0%	€ 0,82888
		Totale RU			**€ 4,92088**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 46,36471** +0,42%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39410 = 5% * B)			€ 7,88200
		Utili di impresa (C) = 8,25% * (A + B)			€ 5,42467
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 59,67** +0,42%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,25%			*€ 4,92088*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39410*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.110.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 110 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce H - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 100 x 100 mm, spessore 8/10 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.243	- Canalizzazioni - Derivazione piana a croce 100x100 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 23,75231 0%	€ 23,75231
		Totale MT			**€ 23,75231**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	23,75231 %	€ 0,02000 0%	€ 0,47505
		Totale RU			**€ 4,05555**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27,80786** +0,61%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23637 = 5% * B)			€ 4,72734
		Utili di impresa (C) = 11,33% * (A + B)			€ 3,25352
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 35,79** +0,61%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,33%			*€ 4,05555*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23637*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.110.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 110 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce I - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 150 x 100 mm, spessore 10/10 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.244	- Canalizzazioni - Derivazione piana a croce 150x100 mm, sp. 10/10 mm	1,00000 cad	€ 25,43823 0%	€ 25,43823
		Totale MT			**€ 25,43823**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	25,43823 %	€ 0,02000 0%	€ 0,50876
	Totale RU			**€ 4,08926**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,52749** +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25098 = 5% * B)			€ 5,01967
	Utili di impresa (C) = 10,76% * (A + B)			€ 3,45472
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 38,00** +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,76%			*€ 4,08926*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25098*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.110.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 110 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce J - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.245 - Canalizzazioni - Derivazione piana a croce 200x100 mm, sp. 10/10 mm	1,00000 cad	€ 26,86807 0%	€ 26,86807
	Totale MT			**€ 26,86807**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,86807 %	€ 0,02000 0%	€ 0,53736
	Totale RU			**€ 4,11786**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 30,98593** +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26338 = 5% * B)			€ 5,26761
	Utili di impresa (C) = 10,33% * (A + B)			€ 3,62535
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 39,88** +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,33%			*€ 4,11786*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26338*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.110.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 110 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce K - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.246 - Canalizzazioni - Derivazione piana a croce 300x100 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 32,39533 0%	€ 32,39533
	Totale MT			**€ 32,39533**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,39533 %	€ 0,02000 0%	€ 0,64791
		Totale RU			**€ 4,22841**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 36,62374** +0,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31130 = 5% * B)			€ 6,22604
		Utili di impresa (C) = 8,97% * (A + B)			€ 4,28498
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 47,13** +0,46%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,97%			*€ 4,22841*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31130*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.110.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 110 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce L - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.247	- Canalizzazioni - Derivazione piana a croce 400x100 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 55,33669 0%	€ 55,33669
		Totale MT			**€ 55,33669**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	55,33669 %	€ 0,02000 0%	€ 1,10673
		Totale RU			**€ 4,68723**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 60,02392** +0,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51020 = 5% * B)			€ 10,20407
		Utili di impresa (C) = 6,07% * (A + B)			€ 7,02280
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 77,25** +0,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,07%			*€ 4,68723*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51020*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.110.M	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 110 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce M - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.248	- Canalizzazioni - Derivazione piana a croce 500x100 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 59,60485 0%	€ 59,60485
		Totale MT			**€ 59,60485**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	59,60485 %	€ 0,02000 0%	€ 1,19210
		Totale RU			**€ 5,28410**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 64,88895** +0,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55156 = 5% * B)			€ 11,03112
		Utili di impresa (C) = 6,33% * (A + B)			€ 7,59201
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 83,51** +0,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,33%			*€ 5,28410*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55156*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.120.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 120 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo A - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ Larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.249	- Canalizzazioni - Passerella rettilinea a traversini largh. 200 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 28,87410 0%	€ 28,87410
		Totale MT			**€ 28,87410**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,62550
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,04700
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	28,87410 %	€ 0,02000 0%	€ 0,57748
		Totale RU			**€ 8,24998**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 37,12408** +0,98%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31555 = 5% * B)			€ 6,31109
		Utili di impresa (C) = 17,27% * (A + B)			€ 4,34352
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 47,78** +0,98%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,27%			*€ 8,24998*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31555*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.120.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 120 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo B - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.250	- Canalizzazioni - Passerella rettilinea a traversini largh. 300 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 28,48997 0%	€ 28,48997
		Totale MT			**€ 28,48997**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	28,48997 %	€ 0,02000 0%	€ 0,56980
		Totale RU			**€ 9,26530**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 37,75527** +1,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32092 = 5% * B)			€ 6,41840
		Utili di impresa (C) = 19,07% * (A + B)			€ 4,41737
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 48,59** +1,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,07%			*€ 9,26530*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32092*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.120.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 120 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo C - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ Larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.251 - Canalizzazioni - Passerella rettilinea a traversini largh. 400 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 31,07220 0%	€ 31,07220
	Totale MT			**€ 31,07220**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,59230
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,12620
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	31,07220 %	€ 0,02000 0%	€ 0,62144
	Totale RU			**€ 10,33994**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 41,41214** +1,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35200 = 5% * B)			€ 7,04006
	Utili di impresa (C) = 19,4% * (A + B)			€ 4,84522
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 53,30** +1,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,4%			*€ 10,33994*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35200*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.120.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 120 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo D - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ Larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.252 - Canalizzazioni - Passerella rettilinea a traversini largh. 500 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 33,44103 0%	€ 33,44103
	Totale MT			**€ 33,44103**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C&M

	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	33,44103 %	€ 0,02000 0%	€ 0,66882
	Totale RU			**€ 11,92182**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 45,36285** +1,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38558 = 5% * B)			€ 7,71168
	Utili di impresa (C) = 20,42% * (A + B)			€ 5,30745
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 58,38** +1,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,42%			*€ 11,92182*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38558*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.120.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 120 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo E - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ Larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.253 - Canalizzazioni - Passerella rettilinea a traversini largh. 600 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 40,37679 0%	€ 40,37679
	Totale MT			**€ 40,37679**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,23000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,55910
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,23000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,20540
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	40,37679 %	€ 0,02000 0%	€ 0,80754
	Totale RU			**€ 12,57204**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 52,94883** +1,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45007 = 5% * B)			€ 9,00130
	Utili di impresa (C) = 18,45% * (A + B)			€ 6,19501
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 68,15** +1,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,45%			*€ 12,57204*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45007*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.130.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 130 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 90° A - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 90° Larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.254 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 90° largh. 200 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 42,78830 0%	€ 42,78830
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 42,78830
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	42,78830 %	€ 0,02000 0%	€ 0,85577
		Totale RU			**€ 3,92477**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 46,71307** +0,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39706 = 5% * B)			€ 7,94122
		Utili di impresa (C) = 6,53% * (A + B)			€ 5,46543
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 60,12** +0,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,53%			*€ 3,92477*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39706*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.130.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 130 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 90° B - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 90° Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.255 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 90° largh. 300 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 46,77903 0%	€ 46,77903
	Totale MT			**€ 46,77903**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	46,77903 %	€ 0,02000 0%	€ 0,93558
	Totale RU			**€ 4,00458**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 50,78361** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43166 = 5% * B)			€ 8,63321
	Utili di impresa (C) = 6,13% * (A + B)			€ 5,94168
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 65,36** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,13%			*€ 4,00458*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43166*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.130.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 130 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 90° C - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 90° Larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.256 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 90°	1,00000	€ 51,21792	€ 51,21792

fonte: http://burc.regione.campania.it

		largh. 400 mm, sp. 15/10 mm	cad	0%	
		Totale MT			**€ 51,21792**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	51,21792 %	€ 0,02000 0%	€ 1,02436
		Totale RU			**€ 4,60486**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 55,82278** +0,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47449 = 5% * B)			€ 9,48987
		Utili di impresa (C) = 6,41% * (A + B)			€ 6,53127
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 71,84** +0,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,41%			*€ 4,60486*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47449*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.130.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 130 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 90° D - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 90° Larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.257 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 90° largh. 500 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 54,39770 0%	€ 54,39770
	Totale MT			**€ 54,39770**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	54,39770 %	€ 0,02000 0%	€ 1,08795
	Totale RU			**€ 4,66845**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 59,06615** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50206 = 5% * B)			€ 10,04125
	Utili di impresa (C) = 6,14% * (A + B)			€ 6,91074
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 76,02** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,14%			*€ 4,66845*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50206*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.130.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 130 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 90° E - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 90° Larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L02.003.258	- Canalizzazioni - Derivazione piana a 90° largh. 600 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 60,56519 0%	€ 60,56519
		Totale MT			**€ 60,56519**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	60,56519 %	€ 0,02000 0%	€ 1,21130
		Totale RU			**€ 5,30330**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 65,86849** +0,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55988 = 5% * B)			€ 11,19764
		Utili di impresa (C) = 6,26% * (A + B)			€ 7,70661
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 84,77** +0,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,26%			*€ 5,30330*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55988*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.140.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 140 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° A - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 45° Larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.259 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° largh. 200 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 25,35287 0%	€ 25,35287
	Totale MT			**€ 25,35287**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	25,35287 %	€ 0,02000 0%	€ 0,50706
	Totale RU			**€ 3,57606**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 28,92893** +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24590 = 5% * B)			€ 4,91792
	Utili di impresa (C) = 9,6% * (A + B)			€ 3,38469
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 37,23** +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,6%			*€ 3,57606*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24590*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.140.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 140 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° B - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 45° Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L02.003.260	- Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° largh. 300 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 27,97779 0%	€ 27,97779
		Totale MT			**€ 27,97779**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,97779 %	€ 0,02000 0%	€ 0,55956
		Totale RU			**€ 3,62856**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 31,60635** +0,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26865 = 5% * B)			€ 5,37308
		Utili di impresa (C) = 8,92% * (A + B)			€ 3,69794
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 40,68** +0,46%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,92%			*€ 3,62856*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26865*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.140.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 140 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° C - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 45° Larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.261 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° largh. 400 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 29,79176 0%	€ 29,79176
	Totale MT			**€ 29,79176**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,79176 %	€ 0,02000 0%	€ 0,59584
	Totale RU			**€ 4,68784**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 34,47960** +0,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29308 = 5% * B)			€ 5,86153
	Utili di impresa (C) = 10,56% * (A + B)			€ 4,03411
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 44,38** +0,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,56%			*€ 4,68784*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29308*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.140.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 140 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° D - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 45°			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.262 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° largh. 500 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 32,24595 0%	€ 32,24595
	Totale MT			**€ 32,24595**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,24595 %	€ 0,02000 0%	€ 0,64492
	Totale RU			**€ 4,73692**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 36,98287** +0,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31435 = 5% * B)			€ 6,28709
	Utili di impresa (C) = 9,95% * (A + B)			€ 4,32700
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 47,60** +0,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,95%			*€ 4,73692*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31435*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.140.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 140 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° E - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 45° Larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.263 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° largh. 600 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 33,24897 0%	€ 33,24897
	Totale MT			**€ 33,24897**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	33,24897 %	€ 0,02000 0%	€ 0,66498
	Totale RU			**€ 4,75698**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 38,00595** +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32305 = 5% * B)			€ 6,46101
	Utili di impresa (C) = 9,73% * (A + B)			€ 4,44670
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 48,91** +0,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,73%			*€ 4,75698*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32305*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.150.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 150 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° A - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.264	- Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° largh. 200 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 51,55937 0%	€ 51,55937
		Totale MT			**€ 51,55937**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	51,55937 %	€ 0,02000 0%	€ 1,03119
		Totale RU			**€ 4,10019**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 55,65956** +0,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47311 = 5% * B)			€ 9,46213
		Utili di impresa (C) = 5,72% * (A + B)			€ 6,51217
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 71,63** +0,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,72%			*€ 4,10019*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47311*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.150.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 150 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° B - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.265	- Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° largh. 300 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 52,41300 0%	€ 52,41300
		Totale MT			**€ 52,41300**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	52,41300 %	€ 0,02000 0%	€ 1,04826
		Totale RU			**€ 4,11726**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 56,53026** +0,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48051 = 5% * B)			€ 9,61014
		Utili di impresa (C) = 5,66% * (A + B)			€ 6,61404
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 72,75** +0,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,66%			*€ 4,11726*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48051*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.150.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

	030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 150 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° C - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.266 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° largh. 400 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 55,33669 0%	€ 55,33669
	Totale MT			**€ 55,33669**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	55,33669 %	€ 0,02000 0%	€ 1,10673
	Totale RU			**€ 4,68723**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 60,02392** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51020 = 5% * B)			€ 10,20407
	Utili di impresa (C) = 6,07% * (A + B)			€ 7,02280
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 77,25** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,07%			*€ 4,68723*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51020*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.150.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 150 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° D - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.267 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° largh. 500 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 56,12630 0%	€ 56,12630
	Totale MT			**€ 56,12630**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	56,12630 %	€ 0,02000 0%	€ 1,12253
	Totale RU			**€ 5,21453**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 61,34083** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52140 = 5% * B)			€ 10,42794
	Utili di impresa (C) = 6,61% * (A + B)			€ 7,17688
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 78,95** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,61%			*€ 5,21453*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52140*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.150.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 150 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° E - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.268 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° largh. 600 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 58,85793 0%	€ 58,85793
	Totale MT			**€ 58,85793**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	58,85793 %	€ 0,02000 0%	€ 1,17716
	Totale RU			**€ 4,75766**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 63,61559** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54073 = 5% * B)			€ 10,81465
	Utili di impresa (C) = 5,81% * (A + B)			€ 7,44302
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 81,87** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,81%			*€ 4,75766*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54073*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.160.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 160 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a quattro A - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a quattro vie Larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.269 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 4 vie largh. 200 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 72,49470 0%	€ 72,49470
	Totale MT			**€ 72,49470**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,17530
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,42820
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	72,49470 %	€ 0,02000 0%	€ 1,44989
	Totale RU			**€ 6,05339**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 78,54809** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66766 = 5% * B)			€ 13,35318
	Utili di impresa (C) = 5,99% * (A + B)			€ 9,19013
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 101,09** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,99%			*€ 6,05339*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66766*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.160.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 160 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a quattro B - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a quattro vie Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.270 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 4 vie largh. 300 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 75,16230 0%	€ 75,16230
	Totale MT			**€ 75,16230**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,17530
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,42820
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	75,16230 %	€ 0,02000 0%	€ 1,50325
	Totale RU			**€ 6,10675**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 81,26905** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69079 = 5% * B)			€ 13,81574
	Utili di impresa (C) = 5,84% * (A + B)			€ 9,50848
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 104,59** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,84%			*€ 6,10675*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69079*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.160.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 160 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a quattro C - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a quattro vie Larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.271 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 4 vie largh. 400 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 82,95169 0%	€ 82,95169
	Totale MT			**€ 82,95169**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,96780
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	82,95169 %	€ 0,02000 0%	€ 1,65903
	Totale RU			**€ 7,28553**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 90,23722** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76702 = 5% * B)			€ 15,34033
	Utili di impresa (C) = 6,27% * (A + B)			€ 10,55776
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 116,14** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,27%			*€ 7,28553*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76702*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.160.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 160 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a quattro D - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a quattro vie Larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.272 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 4 vie largh. 500 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 95,15863 0%	€ 95,15863
	Totale MT			**€ 95,15863**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	95,15863 %	€ 0,02000 0%	€ 1,90317
	Totale RU			**€ 7,01817**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 102,17680** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86850 = 5% * B)			€ 17,37006
	Utili di impresa (C) = 5,34% * (A + B)			€ 11,95469
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 131,50** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,34%			*€ 7,01817*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,86850*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.160.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 160 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a quattro E - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a quattro vie Larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.273 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 4 vie largh. 600 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 106,46925 0%	€ 106,46925
	Totale MT			**€ 106,46925**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,96780
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	106,46925 %	€ 0,02000 0%	€ 2,12939
	Totale RU			**€ 7,75589**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 114,22514** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97091 = 5% * B)			€ 19,41827
	Utili di impresa (C) = 5,28% * (A + B)			€ 13,36434
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 147,01** +0,23%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 5,28%			*€ 7,75589*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,97091*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.170.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 170 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° o 90° A - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90° Larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.274 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° o 90° 75 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 4,01207 0%	€ 4,01207
	Totale MT			**€ 4,01207**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,01207 %	€ 0,02000 0%	€ 0,08024
	Totale RU			**€ 1,10324**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,11531** +0,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04348 = 5% * B)			€ 0,86960
	Utili di impresa (C) = 16,76% * (A + B)			€ 0,59849
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 6,58** +0,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,76%			*€ 1,10324*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04348*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.170.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 170 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° o 90° B - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90° Larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.275 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° o 90° 100 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 4,16146 0%	€ 4,16146
	Totale MT			**€ 4,16146**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,16146 %	€ 0,02000 0%	€ 0,08323
	Totale RU			**€ 1,10623**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,26769** +0,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04478 = 5% * B)			€ 0,89551
	Utili di impresa (C) = 16,32% * (A + B)			€ 0,61632

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 6,78** +0,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,32%			*€ 1,10623*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04478*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.170.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 170 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° o 90° C - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90° Larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.276 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° o 90° 150 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 5,76202 0%	€ 5,76202
	Totale MT			**€ 5,76202**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,76202 %	€ 0,02000 0%	€ 0,11524
	Totale RU			**€ 1,13824**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,90026** +0,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05865 = 5% * B)			€ 1,17304
	Utili di impresa (C) = 12,82% * (A + B)			€ 0,80733
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 8,88** +0,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,82%			*€ 1,13824*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05865*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.170.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 170 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° o 90° D - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90° Larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.277 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° o 90° 200 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 7,08515 0%	€ 7,08515
	Totale MT			**€ 7,08515**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,08515 %	€ 0,02000 0%	€ 0,14170
	Totale RU			**€ 1,16470**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,24985** +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07012 = 5% * B)			€ 1,40247

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10,97% * (A + B)			€ 0,96523
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 10,62** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,97%			*€ 1,16470*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07012*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.170.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 170 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° o 90° E - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90° Larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.278 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° o 90° 300 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 8,40828 0%	€ 8,40828
	Totale MT			**€ 8,40828**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,40828 %	€ 0,02000 0%	€ 0,16817
	Totale RU			**€ 1,19117**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,59945** +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08160 = 5% * B)			€ 1,63191
	Utili di impresa (C) = 9,64% * (A + B)			€ 1,12314
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 12,35** +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,64%			*€ 1,19117*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08160*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.170.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 170 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° o 90° F - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90° Larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.279 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° o 90° 400 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 11,28928 0%	€ 11,28928
	Totale MT			**€ 11,28928**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,26980
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,28928 %	€ 0,02000 0%	€ 0,22579
	Totale RU			**€ 0,73729**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,02657** +0,2%

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10223 = 5% * B)			€ 2,04452
	Utili di impresa (C) = 4,76% * (A + B)			€ 1,40711
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 15,48** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,76%			*€ 0,73729*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10223*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.170.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 170 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° o 90° G - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90° Larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.280 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° o 90° 500 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 12,29230 0%	€ 12,29230
	Totale MT			**€ 12,29230**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,29230 %	€ 0,02000 0%	€ 0,24585
	Totale RU			**€ 1,26885**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,56115** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11527 = 5% * B)			€ 2,30540
	Utili di impresa (C) = 7,27% * (A + B)			€ 1,58666
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 17,45** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,27%			*€ 1,26885*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11527*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.180.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 180 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 45° A - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 45° Larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.281 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° largh. 75 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 4,01207 0%	€ 4,01207
	Totale MT			**€ 4,01207**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,01207 %	€ 0,02000 0%	€ 0,08024
	Totale RU			**€ 1,10324**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,11531** +0,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04348 = 5% * B)			€ 0,86960
	Utili di impresa (C) = 16,76% * (A + B)			€ 0,59849
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 6,58** +0,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,76%			*€ 1,10324*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04348*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.180.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 180 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 45° B - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 45° Larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.282 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° largh. 100 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 4,16146 0%	€ 4,16146
	Totale MT			**€ 4,16146**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,16146 %	€ 0,02000 0%	€ 0,08323
	Totale RU			**€ 1,10623**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,26769** +0,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04478 = 5% * B)			€ 0,89551
	Utili di impresa (C) = 16,32% * (A + B)			€ 0,61632
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 6,78** +0,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,32%			*€ 1,10623*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04478*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.180.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 180 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 45° C - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 45° Larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.283 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° largh. 150 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 5,76202 0%	€ 5,76202
	Totale MT			**€ 5,76202**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,76202 %	€ 0,02000 0%	€ 0,11524
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 1,13824
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,90026** +0,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05865 = 5% * B)			€ 1,17304
	Utili di impresa (C) = 12,82% * (A + B)			€ 0,80733
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 8,88** +0,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,82%			*€ 1,13824*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05865*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.180.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 180 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 45° D - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 45° Larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.284 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° largh. 200 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 7,08515 0%	€ 7,08515
	Totale MT			**€ 7,08515**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,08515 %	€ 0,02000 0%	€ 0,14170
	Totale RU			**€ 1,16470**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,24985** +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07012 = 5% * B)			€ 1,40247
	Utili di impresa (C) = 10,97% * (A + B)			€ 0,96523
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 10,62** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,97%			*€ 1,16470*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07012*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.180.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 180 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 45° E - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 45° Larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.285 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° largh. 300 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 8,40828 0%	€ 8,40828
	Totale MT			**€ 8,40828**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	8,40828	€ 0,02000	€ 0,16817

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			**€ 1,19117**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,59945** +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08160 = 5% * B)			€ 1,63191
	Utili di impresa (C) = 9,64% * (A + B)			€ 1,12314
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 12,35** +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,64%			*€ 1,19117*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08160*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.180.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 180 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 45° F - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 45° Larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.286 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° largh. 400 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 11,28928 0%	€ 11,28928
	Totale MT			**€ 11,28928**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,26980
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,28928 %	€ 0,02000 0%	€ 0,22579
	Totale RU			**€ 0,73729**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,02657** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10223 = 5% * B)			€ 2,04452
	Utili di impresa (C) = 4,76% * (A + B)			€ 1,40711
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 15,48** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,76%			*€ 0,73729*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10223*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.190.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 190 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp.15/10 mm A - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie Larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.287 - Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie largh. 75 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 5,76202 0%	€ 5,76202
	Totale MT			**€ 5,76202**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,76202 %	€ 0,02000 0%	€ 0,11524
		Totale RU			**€ 1,13824**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,90026** +0,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05865 = 5% * B)			€ 1,17304
		Utili di impresa (C) = 12,82% * (A + B)			€ 0,80733
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 8,88** +0,7%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,82%			*€ 1,13824*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05865*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.190.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 190 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp.15/10 mm B - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie Larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.288	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie largh. 100 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 6,14615 0%	€ 6,14615
		Totale MT			**€ 6,14615**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6,14615 %	€ 0,02000 0%	€ 0,12292
		Totale RU			**€ 1,14592**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,29207** +0,67%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06198 = 5% * B)			€ 1,23965
		Utili di impresa (C) = 12,21% * (A + B)			€ 0,85317
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 9,38** +0,67%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,21%			*€ 1,14592*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06198*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.190.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 190 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp.15/10 mm C - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie Larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.289	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie largh. 150 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 7,04246 0%	€ 7,04246
		Totale MT			**€ 7,04246**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,04246 %	€ 0,02000 0%	€ 0,14085
	Totale RU			**€ 1,16385**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,20631** +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06975 = 5% * B)			€ 1,39507
	Utili di impresa (C) = 11,02% * (A + B)			€ 0,96014
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 10,56** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,02%			*€ 1,16385*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06975*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.190.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 190 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp.15/10 mm D - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie Larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.290 - Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie largh. 200 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 8,40828 0%	€ 8,40828
	Totale MT			**€ 8,40828**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,40828 %	€ 0,02000 0%	€ 0,16817
	Totale RU			**€ 1,19117**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,59945** +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08160 = 5% * B)			€ 1,63191
	Utili di impresa (C) = 9,64% * (A + B)			€ 1,12314
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 12,35** +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,64%			*€ 1,19117*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08160*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.190.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 190 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp.15/10 mm E - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie Larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.291 - Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie largh. 300 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 13,12459 0%	€ 13,12459
	Totale MT			**€ 13,12459**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,01000	€ 24,17000	€ 0,24170

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,26980
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,12459 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26249
		Totale RU			**€ 0,77399**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,89858** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11814 = 5% * B)			€ 2,36276
		Utili di impresa (C) = 4,33% * (A + B)			€ 1,62613
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 17,89** +0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,33%			*€ 0,77399*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11814*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.190.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 190 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp.15/10 mm F - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie Larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.292	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie largh. 400 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 16,45376 0%	€ 16,45376
		Totale MT			**€ 16,45376**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,26980
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,45376 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32908
		Totale RU			**€ 0,84058**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 17,29434** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14700 = 5% * B)			€ 2,94004
		Utili di impresa (C) = 3,78% * (A + B)			€ 2,02344
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 22,26** +0,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,78%			*€ 0,84058*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14700*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.190.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 190 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp.15/10 mm G - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie Larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.293	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie largh. 500 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 19,69756 0%	€ 19,69756
		Totale MT			**€ 19,69756**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,26980
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,69756 %	€ 0,02000 0%	€ 0,39395
	Totale RU			**€ 0,90545**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 20,60301** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17513 = 5% * B)			€ 3,50251
	Utili di impresa (C) = 3,41% * (A + B)			€ 2,41055
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 26,52** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,41%			*€ 0,90545*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17513*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.200.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 200 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp. 8/10 mm A - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a tre vie Larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.294 - Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie largh. 200 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 73,00688 0%	€ 73,00688
	Totale MT			**€ 73,00688**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,26980
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	73,00688 %	€ 0,02000 0%	€ 1,46014
	Totale RU			**€ 1,97164**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 74,97852** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63732 = 5% * B)			€ 12,74635
	Utili di impresa (C) = 2,04% * (A + B)			€ 8,77249
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 96,50** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,04%			*€ 1,97164*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63732*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.200.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 200 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp. 8/10 mm B - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a tre vie Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.295 - Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie largh. 300 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 67,99179 0%	€ 67,99179
	Totale MT			**€ 67,99179**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	67,99179 %	€ 0,02000 0%	€ 1,35984
	Totale RU			**€ 4,94034**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 72,93213** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61992 = 5% * B)			€ 12,39846
	Utili di impresa (C) = 5,26% * (A + B)			€ 8,53306
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 93,86** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,26%			*€ 4,94034*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61992*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.200.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 200 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp. 8/10 mm C - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a tre vie Larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.296 - Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie largh. 400 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 72,49470 0%	€ 72,49470
	Totale MT			**€ 72,49470**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,17530
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,42820
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	72,49470 %	€ 0,02000 0%	€ 1,44989
	Totale RU			**€ 6,05339**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 78,54809** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66766 = 5% * B)			€ 13,35318
	Utili di impresa (C) = 5,99% * (A + B)			€ 9,19013
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 101,09** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,99%			*€ 6,05339*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66766*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.200.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 200 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp. 8/10 mm D - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a tre vie Larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.297 - Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie largh. 500 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 75,69582 0%	€ 75,69582

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Totale MT			**€ 75,69582**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,17530
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,42820
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	75,69582 %	€ 0,02000 0%	€ 1,51392
		Totale RU			**€ 6,11742**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 81,81324** +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69541 = 5% * B)			€ 13,90825
		Utili di impresa (C) = 5,81% * (A + B)			€ 9,57215
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 105,29** +0,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,81%			*€ 6,11742*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69541*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.200.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 200 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp. 8/10 mm E - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a tre vie Larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.298	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie largh. 600 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 83,25046 0%	€ 83,25046
		Totale MT			**€ 83,25046**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,17530
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,42820
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	83,25046 %	€ 0,02000 0%	€ 1,66501
		Totale RU			**€ 6,26851**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 89,51897** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76091 = 5% * B)			€ 15,21822
		Utili di impresa (C) = 5,44% * (A + B)			€ 10,47372
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 115,21** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,44%			*€ 6,26851*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76091*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.210.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 210 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 4 vie A - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie Larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.299	- Canalizzazioni - Derivazione piana a 4 vie	1,00000	€ 9,56068	€ 9,56068

fonte: http://burc.regione.campania.it

		largh. 75 mm, sp. 8/10 mm	cad	0%	
		Totale MT			**€ 9,56068**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,26980
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,56068 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19121
		Totale RU			**€ 0,70271**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,26339** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08724 = 5% * B)			€ 1,74478
		Utili di impresa (C) = 5,32% * (A + B)			€ 1,20082
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 13,21** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,32%			*€ 0,70271*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08724*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.210.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 210 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 4 vie B - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie Larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.300 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 4 vie largh. 100 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 10,03018 0%	€ 10,03018
	Totale MT			**€ 10,03018**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,26980
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,03018 %	€ 0,02000 0%	€ 0,20060
	Totale RU			**€ 0,71210**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,74228** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09131 = 5% * B)			€ 1,82619
	Utili di impresa (C) = 5,15% * (A + B)			€ 1,25685
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 13,83** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,15%			*€ 0,71210*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09131*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.210.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 210 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 4 vie C - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie Larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L02.003.301	- Canalizzazioni - Derivazione piana a 4 vie largh. 150 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 10,73442 0%	€ 10,73442
		Totale MT			**€ 10,73442**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,26980
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,73442 %	€ 0,02000 0%	€ 0,21469
		Totale RU			**€ 0,72619**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,46061** +0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09742 = 5% * B)			€ 1,94830
		Utili di impresa (C) = 4,92% * (A + B)			€ 1,34089
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 14,75** +0,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,92%			*€ 0,72619*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09742*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.210.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 210 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 4 vie D - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie Larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.302 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 4 vie largh. 200 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 11,41733 0%	€ 11,41733
	Totale MT			**€ 11,41733**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,26980
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,41733 %	€ 0,02000 0%	€ 0,22835
	Totale RU			**€ 0,73985**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,15718** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10334 = 5% * B)			€ 2,06672
	Utili di impresa (C) = 4,73% * (A + B)			€ 1,42239
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 15,65** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,73%			*€ 0,73985*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10334*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.210.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 210 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 4 vie E - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie Larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L02.003.303	- Canalizzazioni - Derivazione piana a 4 vie largh. 300 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 13,46604 0%	€ 13,46604
		Totale MT			**€ 13,46604**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,46604 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26932
		Totale RU			**€ 1,29232**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,75836** +0,33%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12545 = 5% * B)			€ 2,50892
		Utili di impresa (C) = 6,8% * (A + B)			€ 1,72673
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 18,99** +0,33%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,8%			*€ 1,29232*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12545*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.210.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 210 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 4 vie F - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie Larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.304	- Canalizzazioni - Derivazione piana a 4 vie largh. 400 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 17,64884 0%	€ 17,64884
		Totale MT			**€ 17,64884**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,26980
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,64884 %	€ 0,02000 0%	€ 0,35298
		Totale RU			**€ 0,86448**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,51332** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15736 = 5% * B)			€ 3,14726
		Utili di impresa (C) = 3,63% * (A + B)			€ 2,16606
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 23,83** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,63%			*€ 0,86448*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15736*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.210.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 210 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 4 vie G - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.305 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 4 vie largh. 500 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 19,52683 0%	€ 19,52683
	Totale MT			**€ 19,52683**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,52683 %	€ 0,02000 0%	€ 0,39054
	Totale RU			**€ 1,41354**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 20,94037** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17799 = 5% * B)			€ 3,55986
	Utili di impresa (C) = 5,24% * (A + B)			€ 2,45002
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 26,95** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,24%			*€ 1,41354*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17799*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.220.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 220 - Canale portacavi in lamiera verniciata completo di coperchio A - Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 80x80 mm, lunghezza 750 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.306 - Canalizzazioni - Canale portacavi in lamiera preverniciata 80x80 mm, lungh. 750 mm	1,00000 cad	€ 15,62147 0%	€ 15,62147
	Totale MT			**€ 15,62147**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,17530
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,42820
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,62147 %	€ 0,02000 0%	€ 0,31243
	Totale RU			**€ 4,91593**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 20,53740** +1,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17457 = 5% * B)			€ 3,49136
	Utili di impresa (C) = 18,6% * (A + B)			€ 2,40288
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 26,43** +1,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,6%			*€ 4,91593*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17457*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.220.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 220 - Canale portacavi in lamiera verniciata completo di coperchio B - Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 80x80 mm, lunghezza 1.000 mm			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L02.003.307	- Canalizzazioni - Canale portacavi in lamiera preverniciata 80x80 mm, lungh. 1000 mm	1,00000 cad	€ 20,74326 0%	€ 20,74326
		Totale MT			**€ 20,74326**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,74326 %	€ 0,02000 0%	€ 0,41487
		Totale RU			**€ 8,59887**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,34213** +1,33%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24941 = 5% * B)			€ 4,98816
		Utili di impresa (C) = 22,77% * (A + B)			€ 3,43303
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 37,76** +1,33%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,77%			*€ 8,59887*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24941*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.220.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 220 - Canale portacavi in lamiera verniciata completo di coperchio C - Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 80x80 mm, lunghezza 2.000 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.308	- Canalizzazioni - Canale portacavi in lamiera preverniciata 80x80 mm, lungh. 2000 mm	1,00000 cad	€ 32,92885 0%	€ 32,92885
		Totale MT			**€ 32,92885**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,92885 %	€ 0,02000 0%	€ 0,65858
		Totale RU			**€ 11,91158**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,84043** +1,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38114 = 5% * B)			€ 7,62287
		Utili di impresa (C) = 20,64% * (A + B)			€ 5,24633
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 57,71** +1,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,64%			*€ 11,91158*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38114*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.220.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 220 - Canale portacavi in lamiera verniciata completo di coperchio D - Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 120x80 mm, lunghezza 750 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.309	- Canalizzazioni - Canale portacavi in lamiera preverniciata 120x80 mm, lungh.	1,00000 cad	€ 22,79197 0%	€ 22,79197

fonte: http://burc.regione.campania.it

		750 mm			
		Totale MT			**€ 22,79197**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	22,79197 %	€ 0,02000 0%	€ 0,45584
		Totale RU			**€ 7,10534**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,89731** +1,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25413 = 5% * B)			€ 5,08254
		Utili di impresa (C) = 18,47% * (A + B)			€ 3,49799
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 38,48** +1,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,47%			*€ 7,10534*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25413*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.220.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 220 - Canale portacavi in lamiera verniciata completo di coperchio E - Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 120x80 mm, lunghezza 1.000 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.310 - Canalizzazioni - Canale portacavi in lamiera preverniciata 120x80 mm, lungh. 1000 mm	1,00000 cad	€ 28,29790 0%	€ 28,29790
	Totale MT			**€ 28,29790**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	28,29790 %	€ 0,02000 0%	€ 0,56596
	Totale RU			**€ 13,35346**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 41,65136** +1,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35404 = 5% * B)			€ 7,08073
	Utili di impresa (C) = 24,91% * (A + B)			€ 4,87321
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 53,61** +1,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,91%			*€ 13,35346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35404*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.220.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 220 - Canale portacavi in lamiera verniciata completo di coperchio F - Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 120x80 mm, lunghezza 2.000 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.311 - Canalizzazioni - Canale portacavi in lamiera preverniciata 120x80 mm, lungh.	1,00000 cad	€ 46,58697 0%	€ 46,58697

fonte: http://burc.regione.campania.it

		2000 mm			
		Totale MT			**€ 46,58697**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,66800
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,79200
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	46,58697 %	€ 0,02000 0%	€ 0,93174
		Totale RU			**€ 21,39174**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 67,97871** +1,44%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57782 = 5% * B)			€ 11,55638
		Utili di impresa (C) = 24,45% * (A + B)			€ 7,95351
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 87,49** +1,44%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,45%			*€ 21,39174*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57782*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.220.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 220 - Canale portacavi in lamiera verniciata completo di coperchio G - Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 240x80 mm, lunghezza 750 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.312	- Canalizzazioni - Canale portacavi in lamiera preverniciata 240x80 mm, lungh. 750 mm	1,00000 cad	€ 34,31601 0%	€ 34,31601
		Totale MT			**€ 34,31601**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	34,31601 %	€ 0,02000 0%	€ 0,68632
		Totale RU			**€ 8,87032**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 43,18633** +0,9%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36708 = 5% * B)			€ 7,34168
		Utili di impresa (C) = 15,96% * (A + B)			€ 5,05280
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 55,58** +0,9%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,96%			*€ 8,87032*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36708*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.220.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 220 - Canale portacavi in lamiera verniciata completo di coperchio H - Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 240x80 mm, lunghezza 1.000 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.313	- Canalizzazioni - Canale portacavi in lamiera preverniciata 240x80 mm, lungh. 1000 mm	1,00000 cad	€ 39,18171 0%	€ 39,18171

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 39,18171**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,52590
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,28460
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	39,18171 %	€ 0,02000 0%	€ 0,78363
	Totale RU			**€ 14,59413**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 53,77584** +1,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45709 = 5% * B)			€ 9,14189
	Utili di impresa (C) = 21,09% * (A + B)			€ 6,29177
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 69,21** +1,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,09%			*€ 14,59413*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45709*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.220.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 220 - Canale portacavi in lamiera verniciata completo di coperchio I - Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 240x80 mm, lunghezza 2.000 mm			
	MT			
CAM25_MT.L02.003.314	- Canalizzazioni - Canale portacavi in lamiera preverniciata 240x80 mm, lungh. 2000 mm	1,00000 cad	€ 64,51324 0%	€ 64,51324
	Totale MT			**€ 64,51324**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,87650
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,45000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 12,14100
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	64,51324 %	€ 0,02000 0%	€ 1,29026
	Totale RU			**€ 24,30776**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 88,82100** +1,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75498 = 5% * B)			€ 15,09957
	Utili di impresa (C) = 21,26% * (A + B)			€ 10,39206
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 114,31** +1,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,26%			*€ 24,30776*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75498*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.230.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 230 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 90° A - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 90° Larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			
CAM25_MT.L02.003.315	- Canalizzazioni - Derivazione in salita o in	1,00000	€ 5,31386	€ 5,31386

fonte: http://burc.regione.campania.it

		discesa a 90° largh. 75 mm, sp. 8/10 mm	cad	0%	
		Totale MT			**€ 5,31386**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,31386 %	€ 0,02000 0%	€ 0,10628
		Totale RU			**€ 1,12928**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,44314** +0,75%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05477 = 5% * B)			€ 1,09533
		Utili di impresa (C) = 13,62% * (A + B)			€ 0,75385
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 8,29** +0,75%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,62%			*€ 1,12928*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05477*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.230.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 230 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 90° B - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 90° Larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.316 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 90° largh. 100 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 5,54861 0%	€ 5,54861
	Totale MT			**€ 5,54861**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,54861 %	€ 0,02000 0%	€ 0,11097
	Totale RU			**€ 1,13397**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,68258** +0,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05680 = 5% * B)			€ 1,13604
	Utili di impresa (C) = 13,18% * (A + B)			€ 0,78186
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 8,60** +0,73%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,18%			*€ 1,13397*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05680*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.230.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 230 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 90° C - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 90° Larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L02.003.317	- Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 90° largh. 150 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 5,80470 0%	€ 5,80470
		Totale MT			**€ 5,80470**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,80470 %	€ 0,02000 0%	€ 0,11609
		Totale RU			**€ 1,13909**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,94379** +0,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05902 = 5% * B)			€ 1,18044
		Utili di impresa (C) = 12,75% * (A + B)			€ 0,81242
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 8,94** +0,7%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,75%			*€ 1,13909*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05902*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.230.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 230 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 90° D - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 90° Larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.318	- Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 90° largh. 200 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 6,80772 0%	€ 6,80772
		Totale MT			**€ 6,80772**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6,80772 %	€ 0,02000 0%	€ 0,13615
		Totale RU			**€ 1,15915**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,96687** +0,61%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06772 = 5% * B)			€ 1,35437
		Utili di impresa (C) = 11,31% * (A + B)			€ 0,93212
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 10,25** +0,61%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,31%			*€ 1,15915*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06772*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.230.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 230 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 90° E - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 90° Larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L02.003.319	- Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 90° largh. 300 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 8,92045 0%	€ 8,92045
		Totale MT			**€ 8,92045**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,92045 %	€ 0,02000 0%	€ 0,17841
		Totale RU			**€ 1,20141**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,12186** +0,48%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08604 = 5% * B)			€ 1,72072
		Utili di impresa (C) = 9,22% * (A + B)			€ 1,18426
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 13,03** +0,48%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,22%			*€ 1,20141*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08604*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.230.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 230 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 90° F - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 90° Larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.320 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 90° largh. 400 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 11,28928 0%	€ 11,28928
	Totale MT			**€ 11,28928**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,26980
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,28928 %	€ 0,02000 0%	€ 0,22579
	Totale RU			**€ 0,73729**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,02657** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10223 = 5% * B)			€ 2,04452
	Utili di impresa (C) = 4,76% * (A + B)			€ 1,40711
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 15,48** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,76%			*€ 0,73729*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10223*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.230.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 230 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 90° G - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	discesa a 90° Larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.321 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 90° largh. 500 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 13,12459 0%	€ 13,12459
	Totale MT			**€ 13,12459**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,26980
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,12459 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26249
	Totale RU			**€ 0,77399**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,89858** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11814 = 5% * B)			€ 2,36276
	Utili di impresa (C) = 4,33% * (A + B)			€ 1,62613
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 17,89** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,33%			*€ 0,77399*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11814*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.240.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 240 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 25 mm A - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 75 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.322 - Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 25 mm, da mm 75	1,00000 cad	€ 4,65229 0%	€ 4,65229
	Totale MT			**€ 4,65229**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,65229 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09305
	Totale RU			**€ 1,62755**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,27984** +1,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05338 = 5% * B)			€ 1,06757
	Utili di impresa (C) = 20,14% * (A + B)			€ 0,73474
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,08** +1,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,14%			*€ 1,62755*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05338*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.240.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 240 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 25 mm B - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 100 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L02.003.323	- Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 25 mm, da mm 100	1,00000 cad	€ 4,46023 0%	€ 4,46023
		Totale MT			**€ 4,46023**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,46023 %	€ 0,02000 0%	€ 0,08920
		Totale RU			**€ 2,13520**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,59543** +1,48%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05606 = 5% * B)			€ 1,12122
		Utili di impresa (C) = 25,15% * (A + B)			€ 0,77167
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,49** +1,48%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,15%			*€ 2,13520*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05606*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.240.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 240 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 25 mm C - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 150 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.324	- Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 25 mm, da mm 150	1,00000 cad	€ 4,82302 0%	€ 4,82302
		Totale MT			**€ 4,82302**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,82302 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09646
		Totale RU			**€ 2,65396**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,47698** +1,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06355 = 5% * B)			€ 1,27109
		Utili di impresa (C) = 27,58% * (A + B)			€ 0,87481
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 9,62** +1,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,58%			*€ 2,65396*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06355*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.240.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 240 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 25 mm D - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 200 mm			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L02.003.325	- Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 25 mm, da mm 200	1,00000 cad	€ 4,84436 0%	€ 4,84436
		Totale MT			**€ 4,84436**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,84436 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09689
		Totale RU			**€ 3,16589**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,01025** +1,84%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06809 = 5% * B)			€ 1,36174
		Utili di impresa (C) = 30,71% * (A + B)			€ 0,93720
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,31** +1,84%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,71%			*€ 3,16589*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06809*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.240.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 240 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 25 mm E - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 300 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.326 - Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 25 mm, da mm 300	1,00000 cad	€ 5,91140 0%	€ 5,91140
	Totale MT			**€ 5,91140**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,91140 %	€ 0,02000 0%	€ 0,11823
	Totale RU			**€ 3,69873**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,61013** +1,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08169 = 5% * B)			€ 1,63372
	Utili di impresa (C) = 29,91% * (A + B)			€ 1,12439
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 12,37** +1,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,91%			*€ 3,69873*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08169*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.250.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 250 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 50 mm A - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 75 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.327 - Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 50 mm, da mm 75	1,00000 cad	€ 4,78034 0%	€ 4,78034

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: CampaniaCAM

	Totale MT			**€ 4,78034**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,78034 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09561
	Totale RU			**€ 1,63011**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,41045** +1,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05449 = 5% * B)			€ 1,08978
	Utili di impresa (C) = 19,76% * (A + B)			€ 0,75002
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,25** +1,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,76%			*€ 1,63011*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05449*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.250.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 250 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 50 mm B - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 100 mm			
	MT			
CAM25_MT.L02.003.328	- Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 50 mm, da mm 100	1,00000 cad	€ 4,65229 0%	€ 4,65229
	Totale MT			**€ 4,65229**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,65229 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09305
	Totale RU			**€ 2,13905**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,79134** +1,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05773 = 5% * B)			€ 1,15453
	Utili di impresa (C) = 24,47% * (A + B)			€ 0,79459
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,74** +1,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,47%			*€ 2,13905*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05773*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.250.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 250 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 50 mm C - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 150 mm			
	MT			
CAM25_MT.L02.003.329	- Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 50 mm, da mm 150	1,00000 cad	€ 4,97241 0%	€ 4,97241
	Totale MT			**€ 4,97241**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,97241 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09945
		Totale RU			**€ 2,65695**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,62936** +1,6%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06485 = 5% * B)			€ 1,29699
		Utili di impresa (C) = 27,06% * (A + B)			€ 0,89264
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 9,82** +1,6%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,06%			*€ 2,65695*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06485*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.250.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 250 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 50 mm D - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 200 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.330 - Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 50 mm, da mm 200	1,00000 cad	€ 5,01509 0%	€ 5,01509
	Totale MT			**€ 5,01509**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,01509 %	€ 0,02000 0%	€ 0,10030
	Totale RU			**€ 3,16930**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,18439** +1,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06957 = 5% * B)			€ 1,39135
	Utili di impresa (C) = 30,09% * (A + B)			€ 0,95757
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,53** +1,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,09%			*€ 3,16930*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06957*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.250.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 250 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 50 mm E - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 300 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.331 - Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 50 mm, da mm 300	1,00000 cad	€ 6,14615 0%	€ 6,14615
	Totale MT			**€ 6,14615**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6,14615 %	€ 0,02000 0%	€ 0,12292
	Totale RU			**€ 3,70342**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,84957** +1,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08372 = 5% * B)			€ 1,67443
	Utili di impresa (C) = 29,22% * (A + B)			€ 1,15240
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 12,68** +1,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,22%			*€ 3,70342*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08372*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.260.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 260 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 75 mm A - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 75 mm			
	MT			
CAM25_MT.L02.003.332	- Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 75 mm, da mm 75	1,00000 cad	€ 4,90838 0%	€ 4,90838
	Totale MT			**€ 4,90838**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,90838 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09817
	Totale RU			**€ 1,63267**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,54105** +1,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05560 = 5% * B)			€ 1,11198
	Utili di impresa (C) = 19,39% * (A + B)			€ 0,76530
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,42** +1,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,39%			*€ 1,63267*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05560*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.260.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 260 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 75 mm B - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 100 mm			
	MT			
CAM25_MT.L02.003.333	- Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 75 mm, da mm 100	1,00000 cad	€ 4,80168 0%	€ 4,80168
	Totale MT			**€ 4,80168**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,80168 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09603
		Totale RU			**€ 2,14203**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,94371** +1,41%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05902 = 5% * B)			€ 1,18043
		Utili di impresa (C) = 23,97% * (A + B)			€ 0,81241
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,94** +1,41%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,97%			*€ 2,14203*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05902*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.260.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 260 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 75 mm C - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 150 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.334 - Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 75 mm, da mm 150	1,00000 cad	€ 5,14313 0%	€ 5,14313
	Totale MT			**€ 5,14313**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,14313 %	€ 0,02000 0%	€ 0,10286
	Totale RU			**€ 2,66036**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,80349** +1,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06633 = 5% * B)			€ 1,32659
	Utili di impresa (C) = 26,49% * (A + B)			€ 0,91301
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,04** +1,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,49%			*€ 2,66036*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06633*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.260.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 260 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 75 mm D - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 200 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.335 - Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 75 mm, da mm 200	1,00000 cad	€ 5,20716 0%	€ 5,20716
	Totale MT			**€ 5,20716**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,20716 %	€ 0,02000 0%	€ 0,10414
		Totale RU			**€ 3,17314**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,38030** +1,76%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07123 = 5% * B)			€ 1,42465
		Utili di impresa (C) = 29,42% * (A + B)			€ 0,98050
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,79** +1,76%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,42%			*€ 3,17314*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07123*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.260.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 260 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 75 mm E - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 300 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.336	- Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 75 mm, da mm 300	1,00000 cad	€ 6,35956 0%	€ 6,35956
		Totale MT			**€ 6,35956**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6,35956 %	€ 0,02000 0%	€ 0,12719
		Totale RU			**€ 3,70769**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,06725** +1,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08557 = 5% * B)			€ 1,71143
		Utili di impresa (C) = 28,62% * (A + B)			€ 1,17787
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 12,96** +1,7%
		Incidenza Manodopera sul totale 28,62%			*€ 3,70769*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08557*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.270.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 270 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 100 mm A - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 200 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.337	- Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 100 mm, da mm 200	1,00000 cad	€ 16,47510 0%	€ 16,47510
		Totale MT			**€ 16,47510**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,47510 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32950

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 6,46750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 22,94260** +1,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19501 = 5% * B)			€ 3,90024
	Utili di impresa (C) = 21,9% * (A + B)			€ 2,68428
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 29,53** +1,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,9%			*€ 6,46750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19501*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.270.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 270 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 100 mm B - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 300 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.338 - Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 100 mm, da mm 300	1,00000 cad	€ 17,56348 0%	€ 17,56348
	Totale MT			**€ 17,56348**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,38380
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,77720
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,56348 %	€ 0,02000 0%	€ 0,35127
	Totale RU			**€ 7,51227**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,07575** +1,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21314 = 5% * B)			€ 4,26288
	Utili di impresa (C) = 23,28% * (A + B)			€ 2,93386
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 32,27** +1,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,28%			*€ 7,51227*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21314*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.270.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 270 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 100 mm C - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 400 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.339 - Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 100 mm, da mm 400	1,00000 cad	€ 18,60918 0%	€ 18,60918
	Totale MT			**€ 18,60918**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,35060
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,85640
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,60918 %	€ 0,02000 0%	€ 0,37218
	Totale RU			**€ 9,57918**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 28,18836** +1,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23960 = 5% * B)			€ 4,79202
	Utili di impresa (C) = 26,4% * (A + B)			€ 3,29804
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 36,28** +1,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,4%			*€ 9,57918*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23960*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.270.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 270 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 100 mm D - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 500 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.340 - Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 100 mm, da mm 500	1,00000 cad	€ 18,37443 0%	€ 18,37443
	Totale MT			**€ 18,37443**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,37443 %	€ 0,02000 0%	€ 0,36749
	Totale RU			**€ 11,62049**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,99492** +1,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25496 = 5% * B)			€ 5,09914
	Utili di impresa (C) = 30,1% * (A + B)			€ 3,50941
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 38,60** +1,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,1%			*€ 11,62049*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25496*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.270.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 270 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 100 mm E - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 600 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.341 - Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 100 mm, da mm 600	1,00000 cad	€ 21,19141 0%	€ 21,19141
	Totale MT			**€ 21,19141**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,52590
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,28460
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,19141 %	€ 0,02000 0%	€ 0,42383
	Totale RU			**€ 14,23433**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 35,42574 +1,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30112 = 5% * B)			€ 6,02238
	Utili di impresa (C) = 31,22% * (A + B)			€ 4,14481
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 45,59** +1,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,22%			*€ 14,23433*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30112*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.280.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 280 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 25 mm A - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 75 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.342 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 25 mm, da mm 75	1,00000 cad	€ 15,30135 0%	€ 15,30135
	Totale MT			**€ 15,30135**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,96780
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,30135 %	€ 0,02000 0%	€ 0,30603
	Totale RU			**€ 5,93253**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,23388** +1,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18049 = 5% * B)			€ 3,60976
	Utili di impresa (C) = 21,71% * (A + B)			€ 2,48436
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 27,33** +1,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,71%			*€ 5,93253*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18049*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.280.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 280 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 25 mm B - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 100 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.343 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 25 mm, da mm 100	1,00000 cad	€ 16,11230 0%	€ 16,11230
	Totale MT			**€ 16,11230**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,11230 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32225
	Totale RU			**€ 6,97175**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: commerciale CAM

				€ 23,08405 +1,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19621 = 5% * B)			€ 3,92429
	Utili di impresa (C) = 23,47% * (A + B)			€ 2,70083
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 29,71** +1,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,47%			*€ 6,97175*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19621*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.280.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 280 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 25 mm C - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 150 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.344 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 25 mm, da mm 150	1,00000 cad	€ 16,79521 0%	€ 16,79521
	Totale MT			**€ 16,79521**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,79521 %	€ 0,02000 0%	€ 0,33590
	Totale RU			**€ 9,03140**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,82661** +1,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21953 = 5% * B)			€ 4,39052
	Utili di impresa (C) = 27,17% * (A + B)			€ 3,02171
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 33,24** +1,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,17%			*€ 9,03140*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21953*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.280.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 280 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 25 mm D - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 200 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.345 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 25 mm, da mm 200	1,00000 cad	€ 17,28605 0%	€ 17,28605
	Totale MT			**€ 17,28605**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,28605 %	€ 0,02000 0%	€ 0,34572
	Totale RU			**€ 10,57572**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 27,86177 +1,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23683 = 5% * B)			€ 4,73650
	Utili di impresa (C) = 29,49% * (A + B)			€ 3,25983
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 35,86** +1,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,49%			*€ 10,57572*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23683*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.280.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 280 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 25 mm E - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 300 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.346 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 25 mm, da mm 300	1,00000 cad	€ 19,52683 0%	€ 19,52683
	Totale MT			**€ 19,52683**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,52683 %	€ 0,02000 0%	€ 0,39054
	Totale RU			**€ 13,17804**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 32,70487** +1,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27799 = 5% * B)			€ 5,55983
	Utili di impresa (C) = 31,31% * (A + B)			€ 3,82647
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 42,09** +1,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,31%			*€ 13,17804*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27799*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.290.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 290 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 50 mm A - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 75 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.344 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 25 mm, da mm 150	1,00000 cad	€ 16,79521 0%	€ 16,79521
	Totale MT			**€ 16,79521**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,79521 %	€ 0,02000 0%	€ 0,33590
	Totale RU			**€ 6,47390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C&M

				€ 23,26911 +1,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19779 = 5% * B)			€ 3,95575
	Utili di impresa (C) = 21,62% * (A + B)			€ 2,72249
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 29,95** +1,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,62%			*€ 6,47390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19779*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.290.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 290 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 50 mm B - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 100 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.347 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 50 mm, da mm 100	1,00000 cad	€ 17,92627 0%	€ 17,92627
	Totale MT			**€ 17,92627**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,38380
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,77720
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,92627 %	€ 0,02000 0%	€ 0,35853
	Totale RU			**€ 7,51953**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,44580** +1,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21629 = 5% * B)			€ 4,32579
	Utili di impresa (C) = 22,96% * (A + B)			€ 2,97716
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 32,75** +1,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,96%			*€ 7,51953*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21629*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.290.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 290 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 50 mm C - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 150 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.348 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 50 mm, da mm 150	1,00000 cad	€ 18,07566 0%	€ 18,07566
	Totale MT			**€ 18,07566**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,59230
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,12620
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,07566 %	€ 0,02000 0%	€ 0,36151
	Totale RU			**€ 10,08001**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

				€ 28,15567 +1,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23932 = 5% * B)			€ 4,78646
	Utili di impresa (C) = 27,82% * (A + B)			€ 3,29421
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 36,24** +1,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,82%			*€ 10,08001*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23932*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.290.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 290 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 50 mm D - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 200 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.349 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 50 mm, da mm 200	1,00000 cad	€ 18,84393 0%	€ 18,84393
	Totale MT			**€ 18,84393**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,84393 %	€ 0,02000 0%	€ 0,37688
	Totale RU			**€ 11,62988**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 30,47381** +1,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25903 = 5% * B)			€ 5,18055
	Utili di impresa (C) = 29,65% * (A + B)			€ 3,56544
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 39,22** +1,77%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,65%			*€ 11,62988*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25903*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.290.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 290 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 50 mm E - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 300 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.350 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 50 mm, da mm 300	1,00000 cad	€ 21,74628 0%	€ 21,74628
	Totale MT			**€ 21,74628**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,52590
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,28460
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,74628 %	€ 0,02000 0%	€ 0,43493
	Totale RU			**€ 14,24543**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: commerciale CAM

				€ 35,99171 +1,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30593 = 5% * B)			€ 6,11859
	Utili di impresa (C) = 30,75% * (A + B)			€ 4,21103
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 46,32** +1,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,75%			*€ 14,24543*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30593*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.300.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 300 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 75 mm A - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 75 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.351 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 75 mm, da mm 75	1,00000 cad	€ 17,30739 0%	€ 17,30739
	Totale MT			**€ 17,30739**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,30739 %	€ 0,02000 0%	€ 0,34615
	Totale RU			**€ 6,99565**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 24,30304** +1,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20658 = 5% * B)			€ 4,13152
	Utili di impresa (C) = 22,37% * (A + B)			€ 2,84346
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 31,28** +1,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,37%			*€ 6,99565*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20658*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.300.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 300 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 75 mm B - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 100 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.352 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 75 mm, da mm 100	1,00000 cad	€ 18,54516 0%	€ 18,54516
	Totale MT			**€ 18,54516**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,62550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,04700
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,54516 %	€ 0,02000 0%	€ 0,37090
	Totale RU			**€ 8,04340**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 26,58856 +1,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22600 = 5% * B)			€ 4,52006
	Utili di impresa (C) = 23,51% * (A + B)			€ 3,11086
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 34,22** +1,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,51%			*€ 8,04340*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22600*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.300.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 300 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 75 mm C - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 150 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.353 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 75 mm, da mm 150	1,00000 cad	€ 18,92929 0%	€ 18,92929
	Totale MT			**€ 18,92929**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,92929 %	€ 0,02000 0%	€ 0,37859
	Totale RU			**€ 10,60859**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,53788** +1,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25107 = 5% * B)			€ 5,02144
	Utili di impresa (C) = 27,91% * (A + B)			€ 3,45593
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 38,02** +1,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,91%			*€ 10,60859*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25107*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.300.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 300 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 75 mm D - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 200 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.354 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 75 mm, da mm 200	1,00000 cad	€ 19,88963 0%	€ 19,88963
	Totale MT			**€ 19,88963**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,23000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,55910
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,23000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,20540
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,88963 %	€ 0,02000 0%	€ 0,39779
	Totale RU			**€ 12,16229**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C&M

				€ 32,05192 +1,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27244 = 5% * B)			€ 5,44883
	Utili di impresa (C) = 29,48% * (A + B)			€ 3,75008
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 41,25** +1,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,48%			*€ 12,16229*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27244*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.300.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 300 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 75 mm E - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 300 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.355 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 75 mm, da mm 300	1,00000 cad	€ 23,19745 0%	€ 23,19745
	Totale MT			**€ 23,19745**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,28000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,76760
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,28000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,55440
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	23,19745 %	€ 0,02000 0%	€ 0,46395
	Totale RU			**€ 14,78595**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 37,98340** +1,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32286 = 5% * B)			€ 6,45718
	Utili di impresa (C) = 30,25% * (A + B)			€ 4,44406
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 48,88** +1,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,25%			*€ 14,78595*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32286*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.310.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 310 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 100 mm A - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 200 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.356 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 100 mm, da mm 200	1,00000 cad	€ 47,39792 0%	€ 47,39792
	Totale MT			**€ 47,39792**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,34000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,21780
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,34000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,17320
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	47,39792 %	€ 0,02000 0%	€ 0,94796
	Totale RU			**€ 18,33896**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 65,73688 +1,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55876 = 5% * B)			€ 11,17527
	Utili di impresa (C) = 21,68% * (A + B)			€ 7,69122
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 84,60** +1,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,68%			*€ 18,33896*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55876*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.310.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 310 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 100 mm B - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 300 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.357 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 100 mm, da mm 300	1,00000 cad	€ 49,23323 0%	€ 49,23323
	Totale MT			**€ 49,23323**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,90970
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,06180
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	49,23323 %	€ 0,02000 0%	€ 0,98466
	Totale RU			**€ 21,95616**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 71,18939** +1,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60511 = 5% * B)			€ 12,10220
	Utili di impresa (C) = 23,96% * (A + B)			€ 8,32916
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 91,62** +1,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,96%			*€ 21,95616*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60511*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.310.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 310 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 100 mm C - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 400 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.358 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 100 mm, da mm 400	1,00000 cad	€ 51,55937 0%	€ 51,55937
	Totale MT			**€ 51,55937**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,53000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,81010
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,53000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 14,29940
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	51,55937 %	€ 0,02000 0%	€ 1,03119
	Totale RU			**€ 28,14069**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C&M

				€ 79,70006 +1,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67745 = 5% * B)			€ 13,54901
	Utili di impresa (C) = 27,43% * (A + B)			€ 9,32491
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 102,57** +1,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,43%			*€ 28,14069*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67745*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.310.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 310 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 100 mm D - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 500 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.359 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 100 mm, da mm 500	1,00000 cad	€ 52,37032 0%	€ 52,37032
	Totale MT			**€ 52,37032**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,63000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,22710
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,63000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,99740
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	52,37032 %	€ 0,02000 0%	€ 1,04741
	Totale RU			**€ 33,27191**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 85,64223** +1,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72796 = 5% * B)			€ 14,55918
	Utili di impresa (C) = 30,19% * (A + B)			€ 10,02014
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 110,22** +1,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,19%			*€ 33,27191*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,72796*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.030.310.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 310 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 100 mm E - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 600 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.360 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 100 mm, da mm 600	1,00000 cad	€ 61,61089 0%	€ 61,61089
	Totale MT			**€ 61,61089**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,76000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,36920
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,76000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 20,50480
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	61,61089 %	€ 0,02000 0%	€ 1,23222
	Totale RU			**€ 40,10622**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C&M

				€ 101,71711 +1,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86460 = 5% * B)			€ 17,29191
	Utili di impresa (C) = 30,64% * (A + B)			€ 11,90090
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 130,91** +1,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,64%			*€ 40,10622*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,86460*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.040.010.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 040 - COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI 010 - Comando a motore per int. Magnetoermici a fissaggio laterale A - Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio laterale predisposto per guida DIN, Interruttori fino a 125 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.337 - Apparecchi - Comando a motore per int. Magn. fino a 125 A con fissaggio laterale	1,00000 cad	€ 302,42261 0%	€ 302,42261
	Totale MT			**€ 302,42261**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,32000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,73440
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,32000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,63360
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	302,42261 %	€ 0,02000 0%	€ 6,04845
	Totale RU			**€ 22,41645**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 324,83906** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,76113 = 5% * B)			€ 55,22264
	Utili di impresa (C) = 5,36% * (A + B)			€ 38,00617
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 418,07** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,36%			*€ 22,41645*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,76113*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.040.010.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 040 - COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI 010 - Comando a motore per int. Magnetoermici a fissaggio laterale B - Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio laterale predisposto per guida DIN, Interruttori fino a 160 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.338 - Apparecchi - Comando a motore per int. Magn. fino a 160 A con fissaggio laterale	1,00000 cad	€ 315,22480 0%	€ 315,22480
	Totale MT			**€ 315,22480**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	315,22480 %	€ 0,02000 0%	€ 6,30450
	Totale RU			**€ 23,18400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 338,40880** +0,24%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,87648 = 5% * B)			€ 57,52950
	Utili di impresa (C) = 5,32% * (A + B)			€ 39,59383
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 435,53** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,32%			*€ 23,18400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,87648*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.040.010.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 040 - COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI 010 - Comando a motore per int. Magnetoermici a fissaggio laterale C - Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio laterale predisposto per guida DIN, Interruttori fino a 250 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.339 - Apparecchi - Comando a motore per int. Magn. fino a 250 A con fissaggio laterale	1,00000 cad	€ 337,50927 0%	€ 337,50927
	Totale MT			**€ 337,50927**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	337,50927 %	€ 0,02000 0%	€ 6,75019
	Totale RU			**€ 22,09519**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 359,60446** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,05664 = 5% * B)			€ 61,13276
	Utili di impresa (C) = 4,77% * (A + B)			€ 42,07372
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 462,81** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,77%			*€ 22,09519*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,05664*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.040.010.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 040 - COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI 010 - Comando a motore per int. Magnetoermici a fissaggio laterale D - Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio laterale predisposto per guida DIN, Interruttori fino a 630 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.340 - Apparecchi - Comando a motore per int. Magn. fino a 630 A con fissaggio laterale	1,00000 cad	€ 521,55880 0%	€ 521,55880
	Totale MT			**€ 521,55880**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,39000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,42630
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,39000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,52220
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	521,55880 %	€ 0,02000 0%	€ 10,43118
	Totale RU			**€ 30,37968**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 551,93848** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,69148 = 5% * B)			€ 93,82954
	Utili di impresa (C) = 4,28% * (A + B)			€ 64,57680

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 710,34** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,28%			*€ 30,37968*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,69148*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.040.010.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 040 - COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI 010 - Comando a motore per int. Magnetoermici a fissaggio laterale E - Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio laterale predisposto per guida DIN, Interruttori fino a 1600 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.341 - Apparecchi - Comando a motore per int. Magn. fino a 1600 A con fissaggio laterale	1,00000 cad	€ 755,01835 0%	€ 755,01835
	Totale MT			**€ 755,01835**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,46000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 11,11820
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 12,41080
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	755,01835 %	€ 0,02000 0%	€ 15,10037
	Totale RU			**€ 38,62937**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 793,64772** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,74601 = 5% * B)			€ 134,92011
	Utili di impresa (C) = 3,78% * (A + B)			€ 92,85678
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.021,42** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,78%			*€ 38,62937*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,74601*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.040.020.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 040 - COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI 020 - Comando a motore per int. Magnetoermici a fissaggio frontale A - Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio frontale, Interruttori fino a 125 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.342 - Apparecchi - Comando a motore per int. Magn. fino a 125 A con fissaggio frontale	1,00000 cad	€ 302,42261 0%	€ 302,42261
	Totale MT			**€ 302,42261**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,32000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,73440
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,32000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,63360
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	302,42261 %	€ 0,02000 0%	€ 6,04845
	Totale RU			**€ 22,41645**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 324,83906** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,76113 = 5% * B)			€ 55,22264
	Utili di impresa (C) = 5,36% * (A + B)			€ 38,00617
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 418,07** +0,24%

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: commercio C&M

	Incidenza Manodopera sul totale 5,36%			*€ 22,41645*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,76113*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.040.020.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 040 - COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI 020 - Comando a motore per int. Magnetoermici a fissaggio frontale B - Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio frontale, Interruttori fino a 160 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.343 - Apparecchi - Comando a motore per int. Magn. fino a 160 A con fissaggio frontale	1,00000 cad	€ 315,22480 0%	€ 315,22480
	Totale MT			**€ 315,22480**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	315,22480 %	€ 0,02000 0%	€ 6,30450
	Totale RU			**€ 23,18400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 338,40880** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,87648 = 5% * B)			€ 57,52950
	Utili di impresa (C) = 5,32% * (A + B)			€ 39,59383
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 435,53** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,32%			*€ 23,18400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,87648*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.040.020.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 040 - COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI 020 - Comando a motore per int. Magnetoermici a fissaggio frontale C - Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio frontale, Interruttori fino a 250 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.344 - Apparecchi - Comando a motore per int. Magn. fino a 250 A con fissaggio frontale	1,00000 cad	€ 337,50927 0%	€ 337,50927
	Totale MT			**€ 337,50927**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	337,50927 %	€ 0,02000 0%	€ 6,75019
	Totale RU			**€ 22,09519**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 359,60446** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,05664 = 5% * B)			€ 61,13276
	Utili di impresa (C) = 4,77% * (A + B)			€ 42,07372
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 462,81** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,77%			*€ 22,09519*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,05664*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.040.030.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 040 - COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI 030 - Manovra a maniglia rotante A - Manovra a maniglia rotante, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 160 A a 1250 A, Manovra a maniglia rotante, per interruttori scatolati da 160 A a 1250			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.345 - Apparecchi - Manovra a maniglia rotante per int. Magnetotermici da 160 A a 1250 A	1,00000 cad	€ 47,89996 0%	€ 47,89996
	Totale MT			**€ 47,89996**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,96780
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	47,89996 %	€ 0,02000 0%	€ 0,95800
	Totale RU			**€ 6,58450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 54,48446** +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46312 = 5% * B)			€ 9,26236
	Utili di impresa (C) = 9,39% * (A + B)			€ 6,37468
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 70,12** +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,39%			*€ 6,58450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46312*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.040.040.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 040 - COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI 040 - Blocco a chiave per manovra a maniglia rotante A - Blocco a chiave per manovra a maniglia rotante, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 160 A a 1250 A, Blocco a chiave per manovra a maniglia rotante			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.346 - Apparecchi - Blocco a chiave pe Manovra a maniglia rotante per int. Magnetotermici da 160 A a 1250 A	1,00000 cad	€ 38,56202 0%	€ 38,56202
	Totale MT			**€ 38,56202**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,38380
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,77720
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	38,56202 %	€ 0,02000 0%	€ 0,77124
	Totale RU			**€ 7,93224**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 46,49426** +0,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39520 = 5% * B)			€ 7,90402
	Utili di impresa (C) = 13,26% * (A + B)			€ 5,43983
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 59,84** +0,73%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,26%			*€ 7,93224*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39520*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L02.040.050.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 040 - COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI 050 - Coppia di contatti ausiliari A - Coppia di contatti ausiliari, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1250 A, tensione d'esercizio 400 V, N.O. o N.C., Coppia di contatti ausiliari			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.347 - Apparecchi - Coppia di contatti ausiliari per int. Magnetotermici da 160 A a 1250 A	1,00000 cad	€ 52,95199 0%	€ 52,95199
	Totale MT			**€ 52,95199**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	52,95199 %	€ 0,02000 0%	€ 1,05904
	Totale RU			**€ 11,28904**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 64,24103** +0,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54605 = 5% * B)			€ 10,92098
	Utili di impresa (C) = 13,65% * (A + B)			€ 7,51620
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 82,68** +0,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,65%			*€ 11,28904*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54605*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.040.060.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 040 - COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI 060 - Sganciatore a lancio corrente A - Sganciatore a lancio corrente, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o c.c., Sganciatore a lancio corrente			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.348 - Apparecchi - Sganciatori a lancio corrente per int. Magnetotermici da 160 A a 1600 A	1,00000 cad	€ 71,16153 0%	€ 71,16153
	Totale MT			**€ 71,16153**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,59230
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,12620
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	71,16153 %	€ 0,02000 0%	€ 1,42323
	Totale RU			**€ 11,14173**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 82,30326** +0,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69958 = 5% * B)			€ 13,99155
	Utili di impresa (C) = 10,52% * (A + B)			€ 9,62948
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 105,92** +0,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,52%			*€ 11,14173*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69958*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.040.070.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	040 - COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI 070 - Sganciatore di minima tensione A - Sganciatore di minima tensione, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o c.c., Sganciatore di minima tensione			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.349 - Apparecchi - Sganciatori di minima tensione per int. Magnetotermici da 160 A a 1600 A	1,00000 cad	€ 89,42658 0%	€ 89,42658
	Totale MT			**€ 89,42658**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	89,42658 %	€ 0,02000 0%	€ 1,78853
	Totale RU			**€ 12,01853**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 101,44511** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86228 = 5% * B)			€ 17,24567
	Utili di impresa (C) = 9,21% * (A + B)			€ 11,86908
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 130,56** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,21%			*€ 12,01853*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,86228*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.040.080.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 040 - COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI 080 - Ritardatore per sganciatore di minima tensione A - Ritardatore per sganciatore di minima tensione, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. 230 V o 400 V, Ritardatore per sganciatore di minima tensione			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.350 - Apparecchi - Ritardatore per Sganciatore di minima tensione per int. Magnetotermici da 160 A a 1600 A	1,00000 cad	€ 107,78045 0%	€ 107,78045
	Totale MT			**€ 107,78045**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,59230
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,12620
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	107,78045 %	€ 0,02000 0%	€ 2,15561
	Totale RU			**€ 11,87411**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 119,65456** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01706 = 5% * B)			€ 20,34128
	Utili di impresa (C) = 7,71% * (A + B)			€ 13,99958
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 154,00** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,71%			*€ 11,87411*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,01706*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.050.010.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C&M

	050 - CANALI IN PVC 010 - Canale portacavi in PVC montato a parete A - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 40x40 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.003.014 - Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	1,02000 ml	€ 2,70843 0%	€ 2,76260
	CAM25_MT.L01.003.038 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 40x40 mm	0,20000 cad	€ 1,58107 0%	€ 0,31621
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	Totale MT			**€ 3,33491**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,12696
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,21760
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,02698
	Totale RU			**€ 4,37154**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,70645** +2,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06551 = 5% * B)			€ 1,31010
	Utili di impresa (C) = 44,08% * (A + B)			€ 0,90166
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 9,92** +2,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,08%			*€ 4,37154*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06551*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.050.010.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 010 - Canale portacavi in PVC montato a parete B - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x40 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.003.065 - Canalizzazioni - Canale portacavi 60x40 mm	1,02000 ml	€ 4,04203 0%	€ 4,12287
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM25_MT.L02.003.361 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 60x40 mm	0,20000 cad	€ 4,27575 0%	€ 0,85515
	Totale MT			**€ 5,23412**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,12696
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,21760
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,02698
	Totale RU			**€ 4,37154**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,60566** +2,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08165 = 5% * B)			€ 1,63296
	Utili di impresa (C) = 35,36% * (A + B)			€ 1,12386

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 12,36** +2,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,36%			*€ 4,37154*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08165*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.050.010.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 010 - Canale portacavi in PVC montato a parete C - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 90x40 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM25_MT.L02.003.362 - Canalizzazioni - Canale portacavi 90x40 mm	1,02000 m	€ 5,93931 0%	€ 6,05810
	CAM25_MT.L02.003.363 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 90x40 mm	0,20000 cad	€ 4,34449 0%	€ 0,86890
	Totale MT			**€ 7,18310**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,32032
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,09600 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,41920
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,02698
	Totale RU			**€ 4,76650**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,94960** +1,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10157 = 5% * B)			€ 2,03143
	Utili di impresa (C) = 30,99% * (A + B)			€ 1,39810
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 15,38** +1,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,99%			*€ 4,76650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10157*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.050.010.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 010 - Canale portacavi in PVC montato a parete D - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x40 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.003.068 - Canalizzazioni - Canale portacavi 100x40 mm	1,02000 ml	€ 7,27290 0%	€ 7,41836
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM25_MT.L02.003.364 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 100x40 mm	0,20000 cad	€ 4,92193 0%	€ 0,98439
	Totale MT			**€ 8,65885**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,10000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,52000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,02698

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 4,96398**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,62283** +1,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11579 = 5% * B)			€ 2,31588
	Utili di impresa (C) = 28,31% * (A + B)			€ 1,59387
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 17,53** +1,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,31%			*€ 4,96398*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11579*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.050.010.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 010 - Canale portacavi in PVC montato a parete E - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x40 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM25_MT.L02.003.365 - Canalizzazioni - Canale portacavi 120x40 mm	1,02000 m	€ 9,12894 0%	€ 9,31152
	CAM25_MT.L02.003.366 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 120x40 mm	0,20000 cad	€ 5,43062 0%	€ 1,08612
	Totale MT			**€ 10,65374**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,11000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,77200
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,02698
	Totale RU			**€ 5,45768**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,11142** +1,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13695 = 5% * B)			€ 2,73894
	Utili di impresa (C) = 26,32% * (A + B)			€ 1,88504
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 20,74** +1,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,32%			*€ 5,45768*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13695*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.050.010.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 010 - Canale portacavi in PVC montato a parete F - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x60 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM25_MT.L02.003.367 - Canalizzazioni - Canale portacavi 60x60 mm	1,02000 m	€ 5,18315 0%	€ 5,28681
	CAM25_MT.L02.003.368 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 60x60 mm	0,20000 cad	€ 4,59197 0%	€ 0,91839

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 6,46130**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,36866
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,09800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,46960
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,02698
	Totale RU			**€ 4,86524**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,32654** +2,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09628 = 5% * B)			€ 1,92551
	Utili di impresa (C) = 33,38% * (A + B)			€ 1,32521
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 14,58** +2,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,38%			*€ 4,86524*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09628*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.050.010.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 010 - Canale portacavi in PVC montato a parete G - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 80x60 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM25_MT.L02.003.369 - Canalizzazioni - Canale portacavi 80x60 mm	1,02000 m	€ 6,92919 0%	€ 7,06777
	CAM25_MT.L02.003.370 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 80x60 mm	0,20000 cad	€ 4,82569 0%	€ 0,96514
	Totale MT			**€ 8,28901**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,51368
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,10400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,62080
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,02698
	Totale RU			**€ 5,16146**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,45047** +1,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11433 = 5% * B)			€ 2,28658
	Utili di impresa (C) = 29,82% * (A + B)			€ 1,57371
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 17,31** +1,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,82%			*€ 5,16146*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11433*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.050.010.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 010 - Canale portacavi in PVC montato a parete H - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni,			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x60 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM25_MT.L02.003.371	- Canalizzazioni - Canale portacavi 100x60 mm	1,02000 m	€ 9,22518 0%	€ 9,40968
	CAM25_MT.L02.003.372	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 100x60 mm	0,20000 cad	€ 5,34813 0%	€ 1,06963
		Totale MT			**€ 10,73541**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,70704
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,11200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,82240
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,02698
		Totale RU			**€ 5,55642**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,29183** +1,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13848 = 5% * B)			€ 2,76961
		Utili di impresa (C) = 26,5% * (A + B)			€ 1,90614
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 20,97** +1,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,5%			*€ 5,55642*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13848*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.050.010.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 010 - Canale portacavi in PVC montato a parete I - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x60 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM25_MT.L02.003.373	- Canalizzazioni - Canale portacavi 120x60 mm	1,02000 m	€ 10,97122 0%	€ 11,19064
	CAM25_MT.L02.003.374	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 120x60 mm	0,20000 cad	€ 5,92556 0%	€ 1,18511
		Totale MT			**€ 12,63185**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,94874
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,12200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 3,07440
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,02698
		Totale RU			**€ 6,05012**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,68197** +1,55%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15880 = 5% * B)			€ 3,17593
		Utili di impresa (C) = 25,16% * (A + B)			€ 2,18579
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 24,04** +1,55%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,16%			*€ 6,05012*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15880*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.050.010.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 010 - Canale portacavi in PVC montato a parete J - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 150x60 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM25_MT.L02.003.375 - Canalizzazioni - Canale portacavi 150x60 mm	1,02000 m	€ 12,95099 0%	€ 13,21001
	CAM25_MT.L02.003.376 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 150x60 mm	0,20000 cad	€ 14,57330 0%	€ 2,91466
	Totale MT			**€ 16,38077**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,19044
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,13200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 3,32640
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,02698
	Totale RU			**€ 6,54382**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 22,92459** +1,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19486 = 5% * B)			€ 3,89718
	Utili di impresa (C) = 22,18% * (A + B)			€ 2,68218
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 29,50** +1,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,18%			*€ 6,54382*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19486*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.050.010.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 010 - Canale portacavi in PVC montato a parete K - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 200x60 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM25_MT.L02.003.377 - Canalizzazioni - Canale portacavi 200x60 mm	1,02000 m	€ 18,01040 0%	€ 18,37061
	CAM25_MT.L02.003.378 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 200x60 mm	0,20000 cad	€ 15,42570 0%	€ 3,08514
	Totale MT			**€ 21,71185**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,48048
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,14400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 3,62880
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,02698
	Totale RU			**€ 7,13626**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 28,84811 +1,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24521 = 5% * B)			€ 4,90418
	Utili di impresa (C) = 19,22% * (A + B)			€ 3,37523
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 37,13** +1,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,22%			*€ 7,13626*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24521*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.050.010.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 010 - Canale portacavi in PVC montato a parete L - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x80 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM25_MT.L02.003.379 - Canalizzazioni - Canale portacavi 100x80 mm	1,02000 m	€ 12,27732 0%	€ 12,52287
	CAM25_MT.L02.003.380 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 100x80 mm	0,20000 cad	€ 5,63684 0%	€ 1,12737
	Totale MT			**€ 13,90634**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,99708
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,12400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 3,12480
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,02698
	Totale RU			**€ 6,14886**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 20,05520** +1,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17047 = 5% * B)			€ 3,40938
	Utili di impresa (C) = 23,82% * (A + B)			€ 2,34646
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 25,81** +1,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,82%			*€ 6,14886*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17047*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.050.010.M	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 010 - Canale portacavi in PVC montato a parete M - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x80 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM25_MT.L02.003.381 - Canalizzazioni - Canale portacavi 120x80 mm	1,02000 m	€ 14,57330 0%	€ 14,86477
	CAM25_MT.L02.003.382 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 120x80 mm	0,20000 cad	€ 6,18678 0%	€ 1,23736
	Totale MT			**€ 16,35823**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C&M

	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,28712
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,13600 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 3,42720
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,02698
	Totale RU			**€ 6,74130**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,09953** +1,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19635 = 5% * B)			€ 3,92692
	Utili di impresa (C) = 22,68% * (A + B)			€ 2,70265
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 29,73** +1,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,68%			*€ 6,74130*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19635*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.050.010.N	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 010 - Canale portacavi in PVC montato a parete N - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 150x80 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM25_MT.L02.003.383 - Canalizzazioni - Canale portacavi 150x80 mm	1,02000 m	€ 17,24049 0%	€ 17,58530
	CAM25_MT.L02.003.384 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 150x80 mm	0,20000 cad	€ 15,05450 0%	€ 3,01090
	Totale MT			**€ 20,85230**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,43214
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,14200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 3,57840
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,02698
	Totale RU			**€ 7,03752**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27,88982** +1,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23706 = 5% * B)			€ 4,74127
	Utili di impresa (C) = 19,61% * (A + B)			€ 3,26311
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 35,89** +1,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,61%			*€ 7,03752*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23706*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.050.010.O	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 010 - Canale portacavi in PVC montato a parete O - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 200x80 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM25_MT.L02.003.385	- Canalizzazioni - Canale portacavi 200x80 mm	1,02000 m	€ 24,03220 0%	€ 24,51284
	CAM25_MT.L02.003.386	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 200x80 mm	0,20000 cad	€ 15,97564 0%	€ 3,19513
		Totale MT			**€ 27,96407**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,16000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 4,03200
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,02698
		Totale RU			**€ 7,92618**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 35,89025** +1,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30507 = 5% * B)			€ 6,10134
		Utili di impresa (C) = 17,16% * (A + B)			€ 4,19916
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 46,19** +1,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,16%			*€ 7,92618*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30507*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.050.020.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 020 - Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione A - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 40x40 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	1,02000 ml	€ 2,70843 0%	€ 2,76260
	CAM25_MT.L01.003.038	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 40x40 mm	0,20000 cad	€ 1,58107 0%	€ 0,31621
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	2,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,34146
	CAM25_MT.L02.004.014	- Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 40 mm fino a 60 mm	0,33000 cad	€ 1,25757 0%	€ 0,41500
	CAM25_MT.L02.004.015	- Supporti e Placche - Mensola per canali portacavi da 40 mm fino a 60 mm	1,00000 cad	€ 4,12408 0%	€ 4,12408
	CAM25_MT.L02.005.017	- Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
		Totale MT			**€ 8,21543**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,67384
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,15200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 3,83040
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,02698
		Totale RU			**€ 7,53122**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,74665** +2,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13385 = 5% * B)			€ 2,67693
		Utili di impresa (C) = 37,16% * (A + B)			€ 1,84236

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 20,27** +2,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,16%			*€ 7,53122*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13385*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.050.020.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 020 - Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione B - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x40 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.003.065 - Canalizzazioni - Canale portacavi 60x40 mm	1,02000 ml	€ 4,04203 0%	€ 4,12287
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM25_MT.L02.003.364 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 100x40 mm	0,20000 cad	€ 4,92193 0%	€ 0,98439
	CAM25_MT.L02.004.014 - Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 40 mm fino a 60 mm	0,33000 cad	€ 1,25757 0%	€ 0,41500
	CAM25_MT.L02.004.015 - Supporti e Placche - Mensola per canali portacavi da 40 mm fino a 60 mm	1,00000 cad	€ 4,12408 0%	€ 4,12408
	CAM25_MT.L02.005.017 - Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
	Totale MT			**€ 10,15852**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,67384
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,15200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 3,83040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,02698
	Totale RU			**€ 7,53122**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 17,68974** +2,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15036 = 5% * B)			€ 3,00726
	Utili di impresa (C) = 33,08% * (A + B)			€ 2,06970
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 22,77** +2,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,08%			*€ 7,53122*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15036*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.050.020.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 020 - Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione C - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 90x40 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM25_MT.L02.003.362 - Canalizzazioni - Canale portacavi 90x40 mm	1,02000 m	€ 5,93931 0%	€ 6,05810
	CAM25_MT.L02.003.363 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 90x40 mm	0,20000 cad	€ 4,34449 0%	€ 0,86890

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L02.004.014	- Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 40 mm fino a 60 mm	0,33000 cad	€ 1,25757 0%	€ 0,41500
	CAM25_MT.L02.004.016	- Supporti e Placche - Mensola per canali portacavi da 90 mm fino a 110 mm	1,00000 cad	€ 4,38300 0%	€ 4,38300
	CAM25_MT.L02.005.017	- Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
		Totale MT			**€ 12,23718**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,20558
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,17400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 4,38480
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,02698
		Totale RU			**€ 8,61736**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 20,85454** +1,98%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17726 = 5% * B)			€ 3,54527
		Utili di impresa (C) = 32,11% * (A + B)			€ 2,43998
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 26,84** +1,98%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,11%			*€ 8,61736*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17726*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.050.020.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 020 - Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione D - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x40 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L01.003.068	- Canalizzazioni - Canale portacavi 100x40 mm	1,02000 ml	€ 7,27290 0%	€ 7,41836
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM25_MT.L02.003.364	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 100x40 mm	0,20000 cad	€ 4,92193 0%	€ 0,98439
	CAM25_MT.L02.004.014	- Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 40 mm fino a 60 mm	0,33000 cad	€ 1,25757 0%	€ 0,41500
	CAM25_MT.L02.004.016	- Supporti e Placche - Mensola per canali portacavi da 90 mm fino a 110 mm	1,00000 cad	€ 4,38300 0%	€ 4,38300
	CAM25_MT.L02.005.017	- Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
		Totale MT			**€ 13,71293**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,49562
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,18600 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 4,68720
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,02698
		Totale RU			**€ 9,20980**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 22,92273** +1,92%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19484 = 5% * B)			€ 3,89686
		Utili di impresa (C) = 31,22% * (A + B)			€ 2,68196

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 29,50** +1,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,22%			*€ 9,20980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19484*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.050.020.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 020 - Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione E - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x40 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM25_MT.L02.003.365 - Canalizzazioni - Canale portacavi 120x40 mm	1,02000 m	€ 9,12894 0%	€ 9,31152
	CAM25_MT.L02.003.366 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 120x40 mm	0,20000 cad	€ 5,43062 0%	€ 1,08612
	CAM25_MT.L02.004.014 - Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 40 mm fino a 60 mm	0,33000 cad	€ 1,25757 0%	€ 0,41500
	CAM25_MT.L02.004.016 - Supporti e Placche - Mensola per canali portacavi da 90 mm fino a 110 mm	1,00000 cad	€ 4,38300 0%	€ 4,38300
	CAM25_MT.L02.005.017 - Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
	Totale MT			**€ 15,70782**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,64064
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,19200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 4,83840
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,02698
	Totale RU			**€ 9,50602**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,21384** +1,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21432 = 5% * B)			€ 4,28635
	Utili di impresa (C) = 29,29% * (A + B)			€ 2,95002
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 32,45** +1,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,29%			*€ 9,50602*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21432*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.050.020.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 020 - Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione F - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x60 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM25_MT.L02.003.367 - Canalizzazioni - Canale portacavi 60x60 mm	1,02000 m	€ 5,18315 0%	€ 5,28681
	CAM25_MT.L02.003.368 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 60x60 mm	0,20000 cad	€ 4,59197 0%	€ 0,91839

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L02.004.016	- Supporti e Placche - Mensola per canali portacavi da 90 mm fino a 110 mm	1,00000 cad	€ 4,38300 0%	€ 4,38300
	CAM25_MT.L02.004.017	- Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 60 mm	0,33000 cad	€ 1,47949 0%	€ 0,48823
	CAM25_MT.L02.005.017	- Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
		Totale MT			**€ 11,58861**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,30226
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,17800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 4,48560
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,02698
		Totale RU			**€ 8,81484**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 20,40345** +2,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17343 = 5% * B)			€ 3,46859
		Utili di impresa (C) = 33,57% * (A + B)			€ 2,38720
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 26,26** +2,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 33,57%			*€ 8,81484*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17343*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.050.020.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 020 - Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione G - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 80x60 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM25_MT.L02.003.369	- Canalizzazioni - Canale portacavi 80x60 mm	1,02000 m	€ 6,92919 0%	€ 7,06777
	CAM25_MT.L02.003.370	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 80x60 mm	0,20000 cad	€ 4,82569 0%	€ 0,96514
	CAM25_MT.L02.004.016	- Supporti e Placche - Mensola per canali portacavi da 90 mm fino a 110 mm	0,50000 cad	€ 4,38300 0%	€ 2,19150
	CAM25_MT.L02.004.017	- Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 60 mm	0,33000 cad	€ 1,47949 0%	€ 0,48823
	CAM25_MT.L02.005.017	- Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
		Totale MT			**€ 11,22482**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,68898
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,19400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 4,88880
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,02698
		Totale RU			**€ 9,60476**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 20,82958** +2,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17705 = 5% * B)			€ 3,54103
		Utili di impresa (C) = 35,83% * (A + B)			€ 2,43706
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo&C4M

				€ 26,81 +2,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,83%			*€ 9,60476*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17705*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.050.020.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 020 - Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione H - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x60 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM25_MT.L02.003.371 - Canalizzazioni - Canale portacavi 100x60 mm	1,02000 m	€ 9,22518 0%	€ 9,40968
	CAM25_MT.L02.003.372 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 100x60 mm	0,20000 cad	€ 5,34813 0%	€ 1,06963
	CAM25_MT.L02.004.016 - Supporti e Placche - Mensola per canali portacavi da 90 mm fino a 110 mm	1,00000 cad	€ 4,38300 0%	€ 4,38300
	CAM25_MT.L02.004.017 - Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 60 mm	0,33000 cad	€ 1,47949 0%	€ 0,48823
	CAM25_MT.L02.005.017 - Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
	Totale MT			**€ 15,86272**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,20000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 5,04000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,02698
	Totale RU			**€ 9,90098**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,76370** +1,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21899 = 5% * B)			€ 4,37983
	Utili di impresa (C) = 29,86% * (A + B)			€ 3,01435
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 33,16** +1,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,86%			*€ 9,90098*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21899*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.050.020.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 020 - Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione I - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x60 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM25_MT.L02.003.373 - Canalizzazioni - Canale portacavi 120x60 mm	1,02000 m	€ 10,97122 0%	€ 11,19064
	CAM25_MT.L02.003.374 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 120x60 mm	0,20000 cad	€ 5,92556 0%	€ 1,18511
	CAM25_MT.L02.004.017 - Supporti e Placche - Giunzione lineare	0,33000	€ 1,47949	€ 0,48823

fonte: http://burc.regione.campania.it

		interna per canali portacavi da 60 mm	cad	0%	
	CAM25_MT.L02.004.018	- Supporti e Placche - Mensola per canali portacavi da 115 mm fino a 150 mm	1,00000 cad	€ 4,71588 0%	€ 4,71588
	CAM25_MT.L02.005.017	- Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
		Totale MT			**€ 18,09204**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,17238
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,21400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 5,39280
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,02698
		Totale RU			**€ 10,59216**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 28,68420** +1,77%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24382 = 5% * B)			€ 4,87631
		Utili di impresa (C) = 28,69% * (A + B)			€ 3,35605
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 36,92** +1,77%
		Incidenza Manodopera sul totale 28,69%			*€ 10,59216*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24382*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.050.020.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 020 - Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione J - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 150x60 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM25_MT.L02.003.375	- Canalizzazioni - Canale portacavi 150x60 mm	1,02000 m	€ 12,95099 0%	€ 13,21001
	CAM25_MT.L02.003.376	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 150x60 mm	0,20000 cad	€ 14,57330 0%	€ 2,91466
	CAM25_MT.L02.004.017	- Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 60 mm	0,33000 cad	€ 1,47949 0%	€ 0,48823
	CAM25_MT.L02.004.018	- Supporti e Placche - Mensola per canali portacavi da 115 mm fino a 150 mm	1,00000 cad	€ 4,71588 0%	€ 4,71588
	CAM25_MT.L02.005.017	- Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
		Totale MT			**€ 21,84096**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,51076
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,22800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 5,74560
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,02698
		Totale RU			**€ 11,28334**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 33,12430** +1,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28156 = 5% * B)			€ 5,63113
		Utili di impresa (C) = 26,47% * (A + B)			€ 3,87554
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 42,63** +1,63%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 26,47%			*€ 11,28334*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28156*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.050.020.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 020 - Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione K - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 200x60 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM25_MT.L02.003.377 - Canalizzazioni - Canale portacavi 200x60 mm	1,02000 m	€ 18,01040 0%	€ 18,37061
	CAM25_MT.L02.003.378 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 200x60 mm	0,20000 cad	€ 15,42570 0%	€ 3,08514
	CAM25_MT.L02.004.017 - Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 60 mm	0,33000 cad	€ 1,47949 0%	€ 0,48823
	CAM25_MT.L02.004.019 - Supporti e Placche - Mensola per canali portacavi da 150 mm fino a 200 mm	1,00000 cad	€ 5,04877 0%	€ 5,04877
	CAM25_MT.L02.005.017 - Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
	Totale MT			**€ 27,50493**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,23800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,75246
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,23800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 5,99760
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,02698
	Totale RU			**€ 11,77704**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 39,28197** +1,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33390 = 5% * B)			€ 6,67793
	Utili di impresa (C) = 23,3% * (A + B)			€ 4,59599
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 50,56** +1,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,3%			*€ 11,77704*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33390*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.050.020.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 020 - Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione L - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x80 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	2,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,34146
	CAM25_MT.L02.003.379 - Canalizzazioni - Canale portacavi 100x80 mm	1,02000 m	€ 12,27732 0%	€ 12,52287
	CAM25_MT.L02.003.380 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 100x80 mm	0,20000 cad	€ 5,63684 0%	€ 1,12737
	CAM25_MT.L02.004.019 - Supporti e Placche - Mensola per canali portacavi da 150 mm fino a 200 mm	1,00000 cad	€ 5,04877 0%	€ 5,04877
	CAM25_MT.L02.004.020 - Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 80 mm	0,33000 cad	€ 1,70142 0%	€ 0,56147

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L02.005.017	- Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
		Totale MT			**€ 19,85802**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,22072
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,21600 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 5,44320
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,02698
		Totale RU			**€ 10,69090**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 30,54892** +1,67%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25967 = 5% * B)			€ 5,19332
		Utili di impresa (C) = 27,19% * (A + B)			€ 3,57422
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 39,32** +1,67%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,19%			*€ 10,69090*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25967*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.050.020.M	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 020 - Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione M - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x80 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	2,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,34146
	CAM25_MT.L02.003.381	- Canalizzazioni - Canale portacavi 120x80 mm	1,02000 m	€ 14,57330 0%	€ 14,86477
	CAM25_MT.L02.003.382	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 120x80 mm	0,20000 cad	€ 6,18678 0%	€ 1,23736
	CAM25_MT.L02.004.019	- Supporti e Placche - Mensola per canali portacavi da 150 mm fino a 200 mm	1,00000 cad	€ 5,04877 0%	€ 5,04877
	CAM25_MT.L02.004.020	- Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 80 mm	0,33000 cad	€ 1,70142 0%	€ 0,56147
	CAM25_MT.L02.005.017	- Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
		Totale MT			**€ 22,30991**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,41408
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,22400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 5,64480
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,02698
		Totale RU			**€ 11,08586**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 33,39577** +1,58%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28386 = 5% * B)			€ 5,67728
		Utili di impresa (C) = 25,79% * (A + B)			€ 3,90731
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 42,98** +1,58%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,79%			*€ 11,08586*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28386*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.050.020.N	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 020 - Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione N - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 150x80 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	2,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,34146
	CAM25_MT.L02.003.383	- Canalizzazioni - Canale portacavi 150x80 mm	1,02000 m	€ 17,24049 0%	€ 17,58530
	CAM25_MT.L02.003.384	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 150x80 mm	0,20000 cad	€ 15,05450 0%	€ 3,01090
	CAM25_MT.L02.004.019	- Supporti e Placche - Mensola per canali portacavi da 150 mm fino a 200 mm	1,00000 cad	€ 5,04877 0%	€ 5,04877
	CAM25_MT.L02.004.020	- Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 80 mm	0,33000 cad	€ 1,70142 0%	€ 0,56147
	CAM25_MT.L02.005.017	- Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
		Totale MT			**€ 26,80398**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,80080
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,24000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 6,04800
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,02698
		Totale RU			**€ 11,87578**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 38,67976** +1,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32878 = 5% * B)			€ 6,57556
		Utili di impresa (C) = 23,86% * (A + B)			€ 4,52553
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 49,78** +1,46%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,86%			*€ 11,87578*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32878*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.050.020.O	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 020 - Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione O - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 200x80 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	2,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,34146
	CAM25_MT.L02.003.385	- Canalizzazioni - Canale portacavi 200x80 mm	1,02000 m	€ 24,03220 0%	€ 24,51284
	CAM25_MT.L02.003.386	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 200x80 mm	0,20000 cad	€ 15,97564 0%	€ 3,19513
	CAM25_MT.L02.004.019	- Supporti e Placche - Mensola per canali portacavi da 150 mm fino a 200 mm	1,00000 cad	€ 5,04877 0%	€ 5,04877
	CAM25_MT.L02.004.020	- Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 80 mm	0,33000 cad	€ 1,70142 0%	€ 0,56147
	CAM25_MT.L02.005.017	- Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
		Totale MT			**€ 33,91575**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,89748
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,24400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 6,14880
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,02698
	Totale RU			**€ 12,07326**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 45,98901** +1,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39091 = 5% * B)			€ 7,81813
	Utili di impresa (C) = 20,4% * (A + B)			€ 5,38071
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 59,19** +1,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,4%			*€ 12,07326*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39091*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.050.030.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 030 - Canale portacavi in PVC A - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 40x40 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.003.014 - Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	1,02000 ml	€ 2,70843 0%	€ 2,76260
	CAM25_MT.L01.003.038 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 40x40 mm	0,20000 cad	€ 1,58107 0%	€ 0,31621
	CAM25_MT.L02.004.014 - Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 40 mm fino a 60 mm	0,33000 cad	€ 1,25757 0%	€ 0,41500
	CAM25_MT.L02.005.017 - Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
	Totale MT			**€ 3,74989**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,11000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,77200
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,02698
	Totale RU			**€ 5,45768**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,20757** +2,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07826 = 5% * B)			€ 1,56529
	Utili di impresa (C) = 46,06% * (A + B)			€ 1,07729
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 11,85** +2,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,06%			*€ 5,45768*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07826*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.050.030.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 030 - Canale portacavi in PVC B - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x40 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L01.003.065	- Canalizzazioni - Canale portacavi 60x40 mm	1,02000 ml	€ 4,04203 0%	€ 4,12287
	CAM25_MT.L02.003.364	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 100x40 mm	0,20000 cad	€ 4,92193 0%	€ 0,98439
	CAM25_MT.L02.004.014	- Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 40 mm fino a 60 mm	0,33000 cad	€ 1,25757 0%	€ 0,41500
	CAM25_MT.L02.005.017	- Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
		Totale MT			**€ 5,77834**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,12000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 3,02400
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,02698
		Totale RU			**€ 5,95138**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,72972** +2,44%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09970 = 5% * B)			€ 1,99405
		Utili di impresa (C) = 39,42% * (A + B)			€ 1,37238
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 15,10** +2,44%
		Incidenza Manodopera sul totale 39,42%			*€ 5,95138*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09970*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.050.030.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 030 - Canale portacavi in PVC C - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 90x40 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.362	- Canalizzazioni - Canale portacavi 90x40 mm	1,02000 m	€ 5,93931 0%	€ 6,05810
	CAM25_MT.L02.003.363	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 90x40 mm	0,20000 cad	€ 4,34449 0%	€ 0,86890
	CAM25_MT.L02.004.014	- Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 40 mm fino a 60 mm	0,33000 cad	€ 1,25757 0%	€ 0,41500
	CAM25_MT.L02.005.017	- Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
		Totale MT			**€ 7,59808**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,13000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 3,27600
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,02698
		Totale RU			**€ 6,44508**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,04316** +2,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11937 = 5% * B)			€ 2,38734
		Utili di impresa (C) = 35,66% * (A + B)			€ 1,64305

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 18,07** +2,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,66%			*€ 6,44508*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11937*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.050.030.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 030 - Canale portacavi in PVC D - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x40 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.003.068 - Canalizzazioni - Canale portacavi 100x40 mm	1,02000 ml	€ 7,27290 0%	€ 7,41836
	CAM25_MT.L02.003.364 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 100x40 mm	0,20000 cad	€ 4,92193 0%	€ 0,98439
	CAM25_MT.L02.004.014 - Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 40 mm fino a 60 mm	0,33000 cad	€ 1,25757 0%	€ 0,41500
	CAM25_MT.L02.005.017 - Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
	Totale MT			**€ 9,07383**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,57716
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,14800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 3,72960
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,02698
	Totale RU			**€ 7,33374**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,40757** +2,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13946 = 5% * B)			€ 2,78929
	Utili di impresa (C) = 34,73% * (A + B)			€ 1,91969
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 21,12** +2,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,73%			*€ 7,33374*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13946*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.050.030.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 030 - Canale portacavi in PVC E - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x40 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.365 - Canalizzazioni - Canale portacavi 120x40 mm	1,02000 m	€ 9,12894 0%	€ 9,31152
	CAM25_MT.L02.003.366 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 120x40 mm	0,20000 cad	€ 5,43062 0%	€ 1,08612
	CAM25_MT.L02.004.014 - Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 40 mm fino a 60 mm	0,33000 cad	€ 1,25757 0%	€ 0,41500
	CAM25_MT.L02.005.017 - Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
	Totale MT			**€ 11,06872**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,67384
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,15200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 3,83040
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,02698
		Totale RU			**€ 7,53122**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,59994** +1,94%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15810 = 5% * B)			€ 3,16199
		Utili di impresa (C) = 31,46% * (A + B)			€ 2,17619
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 23,94** +1,94%
		Incidenza Manodopera sul totale 31,46%			*€ 7,53122*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15810*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.050.030.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 030 - Canale portacavi in PVC F - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x60 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.367 - Canalizzazioni - Canale portacavi 60x60 mm	1,02000 m	€ 5,18315 0%	€ 5,28681
	CAM25_MT.L02.003.368 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 60x60 mm	0,20000 cad	€ 4,59197 0%	€ 0,91839
	CAM25_MT.L02.004.014 - Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 40 mm fino a 60 mm	0,33000 cad	€ 1,25757 0%	€ 0,41500
	CAM25_MT.L02.005.017 - Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
	Totale MT			**€ 6,87628**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,96388
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,16400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 4,13280
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,02698
	Totale RU			**€ 8,12366**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,99994** +2,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12750 = 5% * B)			€ 2,54999
	Utili di impresa (C) = 42,08% * (A + B)			€ 1,75499
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 19,30** +2,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,08%			*€ 8,12366*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12750*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.050.030.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 030 - Canale portacavi in PVC G - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	protezione non inferiore a IP 4X Da 80x60 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.369	- Canalizzazioni - Canale portacavi 80x60 mm	1,02000 m	€ 6,92919 0%	€ 7,06777
	CAM25_MT.L02.003.370	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 80x60 mm	0,20000 cad	€ 4,82569 0%	€ 0,96514
	CAM25_MT.L02.004.017	- Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 60 mm	0,33000 cad	€ 1,47949 0%	€ 0,48823
	CAM25_MT.L02.005.017	- Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
		Totale MT			**€ 8,77722**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,96388
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,16400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 4,13280
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,02698
		Totale RU			**€ 8,12366**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,90088** +2,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14366 = 5% * B)			€ 2,87315
		Utili di impresa (C) = 37,35% * (A + B)			€ 1,97740
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 21,75** +2,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,35%			*€ 8,12366*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14366*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.050.030.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 030 - Canale portacavi in PVC H - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x60 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.371	- Canalizzazioni - Canale portacavi 100x60 mm	1,02000 m	€ 9,22518 0%	€ 9,40968
	CAM25_MT.L02.003.372	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 100x60 mm	0,20000 cad	€ 5,34813 0%	€ 1,06963
	CAM25_MT.L02.004.017	- Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 60 mm	0,33000 cad	€ 1,47949 0%	€ 0,48823
	CAM25_MT.L02.005.017	- Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
		Totale MT			**€ 11,22362**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,96388
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,16400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 4,13280
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,02698
		Totale RU			**€ 8,12366**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19,34728** +2,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16445 = 5% * B)			€ 3,28904
		Utili di impresa (C) = 32,63% * (A + B)			€ 2,26363
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 24,90 +2,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,63%			*€ 8,12366*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16445*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.050.030.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 030 - Canale portacavi in PVC I - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x60 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.373 - Canalizzazioni - Canale portacavi 120x60 mm	1,02000 m	€ 10,97122 0%	€ 11,19064
	CAM25_MT.L02.003.374 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 120x60 mm	0,20000 cad	€ 5,92556 0%	€ 1,18511
	CAM25_MT.L02.004.017 - Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 60 mm	0,33000 cad	€ 1,47949 0%	€ 0,48823
	CAM25_MT.L02.005.017 - Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
	Totale MT			**€ 13,12006**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,35060
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,18000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 4,53600
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,02698
	Totale RU			**€ 8,91358**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 22,03364** +1,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18729 = 5% * B)			€ 3,74572
	Utili di impresa (C) = 31,43% * (A + B)			€ 2,57794
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 28,36** +1,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,43%			*€ 8,91358*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18729*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.050.030.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 030 - Canale portacavi in PVC J - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 150x60 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.375 - Canalizzazioni - Canale portacavi 150x60 mm	1,02000 m	€ 12,95099 0%	€ 13,21001
	CAM25_MT.L02.003.376 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 150x60 mm	0,20000 cad	€ 14,57330 0%	€ 2,91466
	CAM25_MT.L02.004.017 - Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 60 mm	0,33000 cad	€ 1,47949 0%	€ 0,48823
	CAM25_MT.L02.005.017 - Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
	Totale MT			**€ 16,86898**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,49562

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,18600 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 4,68720
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,02698
		Totale RU			**€ 9,20980**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26,07878** +1,69%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22167 = 5% * B)			€ 4,43339
		Utili di impresa (C) = 27,44% * (A + B)			€ 3,05122
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 33,56** +1,69%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,44%			*€ 9,20980*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22167*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.050.030.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 030 - Canale portacavi in PVC K - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 200x60 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.377	- Canalizzazioni - Canale portacavi 200x60 mm	1,02000 m	€ 18,01040 0%	€ 18,37061
	CAM25_MT.L02.003.378	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 200x60 mm	0,20000 cad	€ 15,42570 0%	€ 3,08514
	CAM25_MT.L02.004.017	- Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 60 mm	0,33000 cad	€ 1,47949 0%	€ 0,48823
	CAM25_MT.L02.005.017	- Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
		Totale MT			**€ 22,20006**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,88234
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,20200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 5,09040
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,02698
		Totale RU			**€ 9,99972**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 32,19978** +1,48%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27370 = 5% * B)			€ 5,47396
		Utili di impresa (C) = 24,13% * (A + B)			€ 3,76737
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 41,44** +1,48%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,13%			*€ 9,99972*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27370*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.050.030.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 030 - Canale portacavi in PVC L - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x80 mm			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L02.003.379	- Canalizzazioni - Canale portacavi 100x80 mm	1,02000 m	€ 12,27732 0%	€ 12,52287
	CAM25_MT.L02.003.380	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 100x80 mm	0,20000 cad	€ 5,63684 0%	€ 1,12737
	CAM25_MT.L02.004.020	- Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 80 mm	0,33000 cad	€ 1,70142 0%	€ 0,56147
	CAM25_MT.L02.005.017	- Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
		Totale MT			**€ 14,46779**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,59230
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,19000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 4,78800
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,02698
		Totale RU			**€ 9,40728**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,87507** +1,89%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20294 = 5% * B)			€ 4,05876
		Utili di impresa (C) = 30,62% * (A + B)			€ 2,79338
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 30,73** +1,89%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,62%			*€ 9,40728*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20294*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.050.030.M	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 030 - Canale portacavi in PVC M - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x80 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.381	- Canalizzazioni - Canale portacavi 120x80 mm	1,02000 m	€ 14,57330 0%	€ 14,86477
	CAM25_MT.L02.003.382	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 120x80 mm	0,20000 cad	€ 6,18678 0%	€ 1,23736
	CAM25_MT.L02.004.020	- Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 80 mm	0,33000 cad	€ 1,70142 0%	€ 0,56147
	CAM25_MT.L02.005.017	- Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
		Totale MT			**€ 16,91968**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,73732
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,19600 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 4,93920
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,02698
		Totale RU			**€ 9,70350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26,62318** +1,74%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22630 = 5% * B)			€ 4,52594
		Utili di impresa (C) = 28,32% * (A + B)			€ 3,11491
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 34,26** +1,74%
		Incidenza Manodopera sul totale 28,32%			*€ 9,70350*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22630*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.050.030.N	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 030 - Canale portacavi in PVC N - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 150x80 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.383 - Canalizzazioni - Canale portacavi 150x80 mm	1,02000 m	€ 17,24049 0%	€ 17,58530
	CAM25_MT.L02.003.384 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 150x80 mm	0,20000 cad	€ 15,05450 0%	€ 3,01090
	CAM25_MT.L02.004.020 - Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 80 mm	0,33000 cad	€ 1,70142 0%	€ 0,56147
	CAM25_MT.L02.005.017 - Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
	Totale MT			**€ 21,41375**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,93068
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,20400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 5,14080
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,02698
	Totale RU			**€ 10,09846**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 31,51221** +1,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26785 = 5% * B)			€ 5,35708
	Utili di impresa (C) = 24,9% * (A + B)			€ 3,68693
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 40,56** +1,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,9%			*€ 10,09846*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26785*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.050.030.O	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 030 - Canale portacavi in PVC O - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 200x80 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.385 - Canalizzazioni - Canale portacavi 200x80 mm	1,02000 m	€ 24,03220 0%	€ 24,51284
	CAM25_MT.L02.003.386 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 200x80 mm	0,20000 cad	€ 15,97564 0%	€ 3,19513
	CAM25_MT.L02.004.020 - Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 80 mm	0,33000 cad	€ 1,70142 0%	€ 0,56147
	CAM25_MT.L02.005.017 - Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
	Totale MT			**€ 28,52552**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,07570
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,21000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 5,29200
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,02698

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 10,39468**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 38,92020** +1,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33082 = 5% * B)			€ 6,61643
	Utili di impresa (C) = 20,75% * (A + B)			€ 4,55366
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 50,09** +1,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,75%			*€ 10,39468*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33082*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.060.010.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 010 - Relè differenziale A - Relé differenziale, Da quadro con toroide separato			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.351 - Apparecchi - Relè differenziale da quadro con toroide separato	1,00000 cad	€ 359,37181 0%	€ 359,37181
	Totale MT			**€ 359,37181**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,52590
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,28460
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	359,37181 %	€ 0,02000 0%	€ 7,18744
	Totale RU			**€ 20,99794**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 380,36975** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,23314 = 5% * B)			€ 64,66286
	Utili di impresa (C) = 4,29% * (A + B)			€ 44,50326
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 489,54** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,29%			*€ 20,99794*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,23314*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.060.010.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 010 - Relè differenziale B - Relé differenziale, Toroide per relè differenziale, diametro 110 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.352 - Apparecchi - Toroide apribile per relè differenziale 110 mm	1,00000 cad	€ 100,72981 0%	€ 100,72981
	Totale MT			**€ 100,72981**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,07570
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,66580
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	100,72981 %	€ 0,02000 0%	€ 2,01460
	Totale RU			**€ 12,75610**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 113,48591** +0,45%

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C&M

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96463 = 5% * B)			€ 19,29260
	Utili di impresa (C) = 8,73% * (A + B)			€ 13,27785
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 146,06** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,73%			*€ 12,75610*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,96463*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.060.010.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 010 - Relè differenziale C - Relé differenziale, Toroide apribile per relè differenziale, diametro 180 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.353 - Apparecchi - Toroide apribile per relè differenziale 180 mm	1,00000 cad	€ 468,31812 0%	€ 468,31812
	Totale MT			**€ 468,31812**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,38380
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,77720
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	468,31812 %	€ 0,02000 0%	€ 9,36636
	Totale RU			**€ 16,52736**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 484,84548** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,12119 = 5% * B)			€ 82,42373
	Utili di impresa (C) = 2,65% * (A + B)			€ 56,72692
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 624,00** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,65%			*€ 16,52736*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,12119*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.060.020.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 020 - Relè passo passo A - Relè passo passo, 16 A, 1 contatto NA, tensione di alimentazione bobina 8-12-24-230 Vac, 1 modulo			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.375 - Apparecchi - Relè passo passo, 16 A, 1 contatto NA, tensione di alimentazione bobina 8-12-24-230 Vac, 1 modulo	1,00000 cad	€ 36,67300 0%	€ 36,67300
	Totale MT			**€ 36,67300**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	36,67300 %	€ 0,02000 0%	€ 0,73346
	Totale RU			**€ 9,42896**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 46,10196** +0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39187 = 5% * B)			€ 7,83733
	Utili di impresa (C) = 15,89% * (A + B)			€ 5,39393

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 59,33** +0,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,89%			*€ 9,42896*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39187*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.060.020.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 020 - Relè passo passo B - Relè passo passo, 16 A, 1 contatto in scambio, tensione di alimentazione 8-12-24-230 Vac, 1 modulo			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.376 - Apparecchi - Relè passo passo, 16 A, 1 contatto in scambio, tensione di alimentazione 8-12-24-230 Vac o 24 Vdc, 1 modulo	1,00000 cad	€ 39,38550 0%	€ 39,38550
	Totale MT			**€ 39,38550**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	39,38550 %	€ 0,02000 0%	€ 0,78771
	Totale RU			**€ 9,48321**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 48,86871** +0,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41538 = 5% * B)			€ 8,30768
	Utili di impresa (C) = 15,08% * (A + B)			€ 5,71764
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 62,89** +0,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,08%			*€ 9,48321*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41538*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.060.020.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 020 - Relè passo passo C - Relè passo passo, 16 A, 1 contatto in scambio, tensione di alimentazione 24 Vdc, 1 modulo			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.377 - Apparecchi - Relè passo passo, 16 A, 1 contatto in scambio, tensione di alimentazione 24 Vdc, 1 modulo	1,00000 cad	€ 39,38550 0%	€ 39,38550
	Totale MT			**€ 39,38550**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	39,38550 %	€ 0,02000 0%	€ 0,78771
	Totale RU			**€ 9,48321**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 48,86871** +0,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41538 = 5% * B)			€ 8,30768
	Utili di impresa (C) = 15,08% * (A + B)			€ 5,71764

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 62,89** +0,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,08%			*€ 9,48321*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41538*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.060.020.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 020 - Relè passo passo D - Relè passo passo, 16 A, contatti: 1NA+1NC, tensione di alimentazione 12-24-230 Vac, 1 modulo			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.378 - Apparecchi - Relè passo passo, 16 A, contatti: 1NA+1NC, tensione di alimentazione 12-24-230 Vac, 1 modulo	1,00000 cad	€ 51,42900 0%	€ 51,42900
	Totale MT			**€ 51,42900**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	51,42900 %	€ 0,02000 0%	€ 1,02858
	Totale RU			**€ 9,72408**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 61,15308** +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51980 = 5% * B)			€ 10,39602
	Utili di impresa (C) = 12,36% * (A + B)			€ 7,15491
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 78,70** +0,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,36%			*€ 9,72408*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51980*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.060.020.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 020 - Relè passo passo E - Relè passo passo, 16 A, contatti: 2NA, tensione di alimentazione 12-24-230 Vac, 1 modulo			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.379 - Apparecchi - Relè passo passo, 16 A, contatti: 2NA, tensione di alimentazione 12-24-230 Vac, 1 modulo	1,00000 cad	€ 51,42900 0%	€ 51,42900
	Totale MT			**€ 51,42900**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	51,42900 %	€ 0,02000 0%	€ 1,02858
	Totale RU			**€ 9,72408**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 61,15308** +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51980 = 5% * B)			€ 10,39602
	Utili di impresa (C) = 12,36% * (A + B)			€ 7,15491
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 78,70 +0,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,36%			*€ 9,72408*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51980*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.060.020.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 020 - Relè passo passo F - Relè passo passo, 16 A, contatti: 2 in scambio, tensione di alimentazione 24-230 Vac, 1 modulo			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.380 - Apparecchi - Relè passo passo, 16 A, contatti: 2 in scambio, tensione di alimentazione 24-230 Vac, 1 modulo	1,00000 cad	€ 51,42900 0%	€ 51,42900
	Totale MT			**€ 51,42900**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	51,42900 %	€ 0,02000 0%	€ 1,02858
	Totale RU			**€ 9,72408**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 61,15308** +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51980 = 5% * B)			€ 10,39602
	Utili di impresa (C) = 12,36% * (A + B)			€ 7,15491
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 78,70** +0,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,36%			*€ 9,72408*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51980*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.060.020.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 020 - Relè passo passo G - Relè passo passo, 16 A, contatti: 4NA, tensione di alimentazione 12-24-230 Vac, 1 modulo			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.381 - Apparecchi - Relè passo passo, 16 A, contatti: 4NA, tensione di alimentazione 12-24-230 Vac, 1 modulo	1,00000 cad	€ 79,53050 0%	€ 79,53050
	Totale MT			**€ 79,53050**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	79,53050 %	€ 0,02000 0%	€ 1,59061
	Totale RU			**€ 10,28611**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 89,81661** +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76344 = 5% * B)			€ 15,26882
	Utili di impresa (C) = 8,9% * (A + B)			€ 10,50854
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 115,59 +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,9%			*€ 10,28611*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76344*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.060.020.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 020 - Relè passo passo H - Contatto ausiliario per relè passo passo, 0,5 moduli			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.382 - Apparecchi - Contatto ausiliario per relè passo passo, 0,5 moduli	1,00000 cad	€ 32,33300 0%	€ 32,33300
	Totale MT			**€ 32,33300**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,33300 %	€ 0,02000 0%	€ 0,64666
	Totale RU			**€ 6,78466**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 39,11766** +0,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33250 = 5% * B)			€ 6,65000
	Utili di impresa (C) = 13,48% * (A + B)			€ 4,57677
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 50,34** +0,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,48%			*€ 6,78466*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33250*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.060.030.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 030 - Contattore di portata 20A A - Contattore, di portata 20 A, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, in contenitore modulare per istallazione su guide DIN, Unipolare			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.354 - Apparecchi - Contattore di portata 20 A, unipolare	1,00000 cad	€ 31,27821 0%	€ 31,27821
	Totale MT			**€ 31,27821**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	31,27821 %	€ 0,02000 0%	€ 0,62556
	Totale RU			**€ 8,80956**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 40,08777** +0,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34075 = 5% * B)			€ 6,81492
	Utili di impresa (C) = 17,08% * (A + B)			€ 4,69027
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 51,59** +0,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,08%			*€ 8,80956*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34075*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.060.030.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 030 - Contattore di portata 20A B - Contattore, di portata 20 A, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, in contenitore modulare per istallazione su guide DIN, Bipolare			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.355 - Apparecchi - Contattore di portata 20 A, scaricatore combinato bipolare	1,00000 cad	€ 39,28374 0%	€ 39,28374
	Totale MT			**€ 39,28374**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,23000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,55910
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,23000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,20540
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	39,28374 %	€ 0,02000 0%	€ 0,78567
	Totale RU			**€ 12,55017**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 51,83391** +1,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44059 = 5% * B)			€ 8,81176
	Utili di impresa (C) = 18,81% * (A + B)			€ 6,06457
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 66,71** +1,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,81%			*€ 12,55017*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44059*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.060.030.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 030 - Contattore di portata 20A C - Contattore, di portata 20 A, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, in contenitore modulare per istallazione su guide DIN, Tripolare			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.356 - Apparecchi - Contattore di portata 20 A, tripolare	1,00000 cad	€ 47,00058 0%	€ 47,00058
	Totale MT			**€ 47,00058**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	47,00058 %	€ 0,02000 0%	€ 0,94001
	Totale RU			**€ 16,28501**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 63,28559** +1,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53793 = 5% * B)			€ 10,75855
	Utili di impresa (C) = 19,99% * (A + B)			€ 7,40441
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 81,45** +1,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,99%			*€ 16,28501*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53793*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.060.030.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 030 - Contattore di portata 20A D - Contattore, di portata 20 A, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, in contenitore modulare per istallazione su guide DIN, Tetrapolare			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.357 - Apparecchi - Contattore di portata 20 A, scaricatore combinato tetrapolare	1,00000 cad	€ 60,08036 0%	€ 60,08036
	Totale MT			**€ 60,08036**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,34000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,21780
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,34000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,17320
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	60,08036 %	€ 0,02000 0%	€ 1,20161
	Totale RU			**€ 18,59261**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 78,67297** +1,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66872 = 5% * B)			€ 13,37440
	Utili di impresa (C) = 18,36% * (A + B)			€ 9,20474
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 101,25** +1,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,36%			*€ 18,59261*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66872*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.060.040.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 040 - Contattore tetrapolare A - Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 9 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.358 - Apparecchi - Contattore tetrapolare, portata contatti 9 A	1,00000 cad	€ 40,11649 0%	€ 40,11649
	Totale MT			**€ 40,11649**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,49270
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,31000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,36380
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	40,11649 %	€ 0,02000 0%	€ 0,80233
	Totale RU			**€ 16,65883**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 56,77532** +1,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48259 = 5% * B)			€ 9,65180
	Utili di impresa (C) = 22,8% * (A + B)			€ 6,64271
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 73,07** +1,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,8%			*€ 16,65883*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48259*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L02.060.040.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 040 - Contattore tetrapolare B - Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 12 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.359 - Apparecchi - Contattore tetrapolare, portata contatti 12 A	1,00000 cad	€ 44,36908 0%	€ 44,36908
	Totale MT			**€ 44,36908**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,49270
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,31000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,36380
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	44,36908 %	€ 0,02000 0%	€ 0,88738
	Totale RU			**€ 16,74388**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 61,11296** +1,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51946 = 5% * B)			€ 10,38920
	Utili di impresa (C) = 21,29% * (A + B)			€ 7,15022
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 78,65** +1,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,29%			*€ 16,74388*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51946*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.060.040.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 040 - Contattore tetrapolare C - Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 18 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.360 - Apparecchi - Contattore tetrapolare, portata contatti 18 A	1,00000 cad	€ 49,55436 0%	€ 49,55436
	Totale MT			**€ 49,55436**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,49270
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,31000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,36380
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	49,55436 %	€ 0,02000 0%	€ 0,99109
	Totale RU			**€ 16,84759**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 66,40195** +1,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56442 = 5% * B)			€ 11,28833
	Utili di impresa (C) = 19,71% * (A + B)			€ 7,76903
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 85,46** +1,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,71%			*€ 16,84759*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56442*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.060.040.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	040 - Contattore tetrapolare D - Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 25 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.361 - Apparecchi - Contattore tetrapolare, portata contatti 25 A	1,00000 cad	€ 65,87632 0%	€ 65,87632
	Totale MT			**€ 65,87632**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,70120
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,71280
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	65,87632 %	€ 0,02000 0%	€ 1,31753
	Totale RU			**€ 19,73153**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 85,60785** +1,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72767 = 5% * B)			€ 14,55333
	Utili di impresa (C) = 17,91% * (A + B)			€ 10,01612
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 110,18** +1,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,91%			*€ 19,73153*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,72767*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.060.040.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 040 - Contattore tetrapolare E - Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 32 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.362 - Apparecchi - Contattore tetrapolare, portata contatti 32 A	1,00000 cad	€ 84,61882 0%	€ 84,61882
	Totale MT			**€ 84,61882**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,70120
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,71280
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	84,61882 %	€ 0,02000 0%	€ 1,69238
	Totale RU			**€ 20,10638**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 104,72520** +0,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89016 = 5% * B)			€ 17,80328
	Utili di impresa (C) = 14,92% * (A + B)			€ 12,25285
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 134,78** +0,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,92%			*€ 20,10638*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89016*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.060.040.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 040 - Contattore tetrapolare F - Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V,			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 40 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.363 - Apparecchi - Contattore tetrapolare, portata contatti 40 A	1,00000 cad	€ 104,19406 0%	€ 104,19406
	Totale MT			**€ 104,19406**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,34000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,21780
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,34000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,17320
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	104,19406 %	€ 0,02000 0%	€ 2,08388
	Totale RU			**€ 19,47488**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 123,66894** +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05119 = 5% * B)			€ 21,02372
	Utili di impresa (C) = 12,24% * (A + B)			€ 14,46927
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 159,16** +0,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,24%			*€ 19,47488*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,05119*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.060.040.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 040 - Contattore tetrapolare G - Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 50 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.364 - Apparecchi - Contattore tetrapolare, portata contatti 50 A	1,00000 cad	€ 135,45006 0%	€ 135,45006
	Totale MT			**€ 135,45006**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,35000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,45950
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,35000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,44300
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	135,45006 %	€ 0,02000 0%	€ 2,70900
	Totale RU			**€ 20,61150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 156,06156** +0,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32652 = 5% * B)			€ 26,53047
	Utili di impresa (C) = 10,26% * (A + B)			€ 18,25920
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 200,85** +0,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,26%			*€ 20,61150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,32652*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.060.040.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 040 - Contattore tetrapolare H - Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 65 A			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L02.002.365	- Apparecchi - Contattore tetrapolare, portata contatti 65 A	1,00000 cad	€ 169,34866 0%	€ 169,34866
		Totale MT			**€ 169,34866**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,18460
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,25240
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	169,34866 %	€ 0,02000 0%	€ 3,38697
		Totale RU			**€ 22,82397**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 192,17263** +0,48%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,63347 = 5% * B)			€ 32,66935
		Utili di impresa (C) = 9,23% * (A + B)			€ 22,48420
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 247,33** +0,48%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,23%			*€ 22,82397*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,63347*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.060.040.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 040 - Contattore tetrapolare I - Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 80 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.366	- Apparecchi - Contattore tetrapolare, portata contatti 80 A	1,00000 cad	€ 214,67264 0%	€ 214,67264
		Totale MT			**€ 214,67264**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,39000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,42630
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,39000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,52220
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	214,67264 %	€ 0,02000 0%	€ 4,29345
		Totale RU			**€ 24,24195**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 238,91459** +0,39%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,03077 = 5% * B)			€ 40,61548
		Utili di impresa (C) = 7,88% * (A + B)			€ 27,95301
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 307,48** +0,39%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,88%			*€ 24,24195*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,03077*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.060.040.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 040 - Contattore tetrapolare J - Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 115 A			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L02.002.367	- Apparecchi - Contattore tetrapolare, portata contatti 115 A	1,00000 cad	€ 322,47530 0%	€ 322,47530
		Totale MT			**€ 322,47530**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,26030
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 15,91820
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	322,47530 %	€ 0,02000 0%	€ 6,44951
		Totale RU			**€ 36,62801**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 359,10331** +0,4%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,05238 = 5% * B)			€ 61,04756
		Utili di impresa (C) = 7,93% * (A + B)			€ 42,01509
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 462,17** +0,4%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,93%			*€ 36,62801*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,05238*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.060.040.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 040 - Contattore tetrapolare K - Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 150 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.368	- Apparecchi - Contattore tetrapolare, portata contatti 150 A	1,00000 cad	€ 388,12955 0%	€ 388,12955
		Totale MT			**€ 388,12955**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,26030
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 15,91820
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	388,12955 %	€ 0,02000 0%	€ 7,76259
		Totale RU			**€ 37,94109**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 426,07064** +0,33%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,62160 = 5% * B)			€ 72,43201
		Utili di impresa (C) = 6,92% * (A + B)			€ 49,85027
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 548,35** +0,33%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,92%			*€ 37,94109*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,62160*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.060.040.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 040 - Contattore tetrapolare L - Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 185 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.369	- Apparecchi - Contattore tetrapolare, portata contatti 185 A	1,00000 cad	€ 438,37232 0%	€ 438,37232

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 438,37232**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,95220
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 17,80680
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	438,37232 %	€ 0,02000 0%	€ 8,76745
	Totale RU			**€ 42,52645**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 480,89877** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,08764 = 5% * B)			€ 81,75279
	Utili di impresa (C) = 6,87% * (A + B)			€ 56,26516
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 618,92** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,87%			*€ 42,52645*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,08764*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.060.040.M	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 040 - Contattore tetrapolare M - Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 225 A			
	MT			
CAM25_MT.L02.002.370	- Apparecchi - Contattore tetrapolare, portata contatti 225 A	1,00000 cad	€ 544,17637 0%	€ 544,17637
	Totale MT			**€ 544,17637**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,74000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 17,88580
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,74000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 19,96520
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	544,17637 %	€ 0,02000 0%	€ 10,88353
	Totale RU			**€ 48,73453**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 592,91090** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,03974 = 5% * B)			€ 100,79485
	Utili di impresa (C) = 6,39% * (A + B)			€ 69,37058
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 763,08** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,39%			*€ 48,73453*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,03974*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.060.040.N	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 040 - Contattore tetrapolare N - Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 265 A			
	MT			
CAM25_MT.L02.002.371	- Apparecchi - Contattore tetrapolare, portata contatti 265 A	1,00000 cad	€ 662,58276 0%	€ 662,58276
	Totale MT			**€ 662,58276**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 19,33600
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,58400
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	662,58276 %	€ 0,02000 0%	€ 13,25166
		Totale RU			**€ 54,17166**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 716,75442** +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,09241 = 5% * B)			€ 121,84825
		Utili di impresa (C) = 5,87% * (A + B)			€ 83,86027
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 922,46** +0,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,87%			*€ 54,17166*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,09241*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.060.040.O	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 040 - Contattore tetrapolare O - Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 330 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.372	- Apparecchi - Contattore tetrapolare, portata contatti 330 A	1,00000 cad	€ 725,72765 0%	€ 725,72765
		Totale MT			**€ 725,72765**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,77000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,61090
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,77000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 20,77460
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	725,72765 %	€ 0,02000 0%	€ 14,51455
		Totale RU			**€ 53,90005**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 779,62770** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,62684 = 5% * B)			€ 132,53671
		Utili di impresa (C) = 5,37% * (A + B)			€ 91,21644
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.003,38** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,37%			*€ 53,90005*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,62684*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.060.040.P	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 040 - Contattore tetrapolare P - Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 400 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.373	- Apparecchi - Contattore tetrapolare, portata contatti 400 A	1,00000 cad	€ 845,99940 0%	€ 845,99940
		Totale MT			**€ 845,99940**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	845,99940 %	€ 0,02000 0%	€ 16,91999
	Totale RU			**€ 62,95499**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 908,95439** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,72611 = 5% * B)			€ 154,52225
	Utili di impresa (C) = 5,38% * (A + B)			€ 106,34766
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.169,82** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,38%			*€ 62,95499*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,72611*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.060.040.Q	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 040 - Contattore tetrapolare Q - Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 500 A			
	MT			
CAM25_MT.L02.002.374	- Apparecchi - Contattore tetrapolare, portata contatti 500 A	1,00000 cad	€ 1.268,93803 0%	€ 1.268,93803
	Totale MT			**€ 1.268,93803**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,96000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 23,20320
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,96000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 25,90080
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.268,93803 %	€ 0,02000 0%	€ 25,37876
	Totale RU			**€ 74,48276**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.343,42079** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,41908 = 5% * B)			€ 228,38153
	Utili di impresa (C) = 4,31% * (A + B)			€ 157,18023
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.728,98** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,31%			*€ 74,48276*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,41908*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.070.010.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 070 - SISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLE 010 - Sospensione leggera A - Sospensione leggera per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in barre filettate vincolate ad ancoranti in ottone e profilo mensola leggera stampata, Sospensione leggera per luce fino a 80 mm			
	AT			
CAM25_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,10000 h	€ 13,11433 0%	€ 1,31143
	Totale AT			**€ 1,31143**
	MT			
CAM25_MT.L02.004.021	- Supporti e Placche - Profilo mensola	0,80000	€ 6,86114	€ 5,48891

fonte: http://burc.regione.campania.it

		leggera, 60x20x2	m	0%	
	CAM25_MT.L02.005.018	- Varie - Barra filettata 8M	2,00000 cad	€ 4,50291 0%	€ 9,00582
	CAM25_MT.L02.005.019	- Varie - Ancorante in ottone a filettatura metrica M8	2,00000 cad	€ 0,36279 0%	€ 0,72558
		Totale MT			**€ 15,22031**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
		Totale RU			**€ 6,13800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 22,66974** +1,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19269 = 5% * B)			€ 3,85386
		Utili di impresa (C) = 21,04% * (A + B)			€ 2,65236
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 29,18** +1,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,04%			*€ 6,13800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19269*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.070.010.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 070 - SISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLE 010 - Sospensione leggera B - Sospensione leggera per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in barre filettate vincolate ad ancoranti in ottone e profilo mensola leggera stampata, Sospensione leggera per luce fino a 120 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,14000 h	€ 13,11433 0%	€ 1,83601
	Totale AT			**€ 1,83601**
	MT			
	CAM25_MT.L02.004.021 - Supporti e Placche - Profilo mensola leggera, 60x20x2	1,20000 m	€ 6,86114 0%	€ 8,23337
	CAM25_MT.L02.005.018 - Varie - Barra filettata 8M	2,00000 cad	€ 4,50291 0%	€ 9,00582
	CAM25_MT.L02.005.019 - Varie - Ancorante in ottone a filettatura metrica M8	3,00000 cad	€ 0,36279 0%	€ 1,08837
	Totale MT			**€ 18,32756**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	Totale RU			**€ 8,18400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 28,34757** +1,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24095 = 5% * B)			€ 4,81909
	Utili di impresa (C) = 22,43% * (A + B)			€ 3,31667
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 36,48** +1,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,43%			*€ 8,18400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24095*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L02.070.010.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 070 - SISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLE 010 - Sospensione leggera C - Sospensione leggera per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in barre filettate vincolate ad ancoranti in ottone e profilo mensola leggera stampata, Sospensione individuale a bandella per altezza 100 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			**€ 0,52457**
	MT			
	CAM25_MT.L02.004.022 - Supporti e Placche - Bandella zincata forata 20x1	2,20000 m	€ 1,99731 0%	€ 4,39408
	CAM25_MT.L02.005.020 - Varie - Tassello ancorante in acciaio con bullone M8	2,00000 cad	€ 0,55486 0%	€ 1,10972
	Totale MT			**€ 5,50380**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,98194
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,21236
	Totale RU			**€ 4,19430**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,22267** +1,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08689 = 5% * B)			€ 1,73785
	Utili di impresa (C) = 31,88% * (A + B)			€ 1,19605
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 13,16** +1,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,88%			*€ 4,19430*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08689*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.070.020.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 070 - SISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLE 020 - Sospensione pesante A - Sospensione pesante per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in profili zincati a caldo vincolate piastre di ancoraggio e profilo mensola, Sospensione pesante per luce fino a 80 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,14000 h	€ 13,11433 0%	€ 1,83601
	Totale AT			**€ 1,83601**
	MT			
	CAM25_MT.L02.004.023 - Supporti e Placche - Profilo in acciaio zincato a caldo 40x40x25 mm	2,00000 m	€ 13,29693 0%	€ 26,59386
	CAM25_MT.L02.004.024 - Supporti e Placche - Profilo mensola pesante, zincato a caldo	0,80000 m	€ 12,96405 0%	€ 10,37124
	CAM25_MT.L02.005.020 - Varie - Tassello ancorante in acciaio con bullone M8	8,00000 cad	€ 0,55486 0%	€ 4,43888
	CAM25_MT.L02.005.021 - Varie - Piastra di ancoraggio a soffitto	2,00000 cad	€ 7,93878 0%	€ 15,87756
	CAM25_MT.L02.005.022 - Varie - Squadrette di fissaggio forate angolari a quattro fori	2,00000 cad	€ 2,02738 0%	€ 4,05476
	CAM25_MT.L02.005.023 - Varie - Bulloni per fissaggio 8Mx16 testa tonda	12,00000 cad	€ 0,34145 0%	€ 4,09740
	Totale MT			**€ 65,43370**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
		Totale RU			**€ 11,25300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 78,52271** +0,68%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66744 = 5% * B)			€ 13,34886
		Utili di impresa (C) = 11,14% * (A + B)			€ 9,18716
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 101,06** +0,68%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,14%			*€ 11,25300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66744*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.070.020.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 070 - SISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLE 020 - Sospensione pesante B - Sospensione pesante per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in profili zincati a caldo vincolate piastre di ancoraggio e profilo mensola, Sospensione pesante per luce fino a 120 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,14000 h	€ 13,11433 0%	€ 1,83601
		Totale AT			**€ 1,83601**
	MT				
	CAM25_MT.L02.004.023	- Supporti e Placche - Profilo in acciaio zincato a caldo 40x40x25 mm	2,00000 m	€ 13,29693 0%	€ 26,59386
	CAM25_MT.L02.004.024	- Supporti e Placche - Profilo mensola pesante, zincato a caldo	1,20000 m	€ 12,96405 0%	€ 15,55686
	CAM25_MT.L02.005.020	- Varie - Tassello ancorante in acciaio con bullone M8	8,00000 cad	€ 0,55486 0%	€ 4,43888
	CAM25_MT.L02.005.021	- Varie - Piastra di ancoraggio a soffitto	2,00000 cad	€ 7,93878 0%	€ 15,87756
	CAM25_MT.L02.005.022	- Varie - Squadrette di fissaggio forate angolari a quattro fori	2,00000 cad	€ 2,02738 0%	€ 4,05476
	CAM25_MT.L02.005.023	- Varie - Bulloni per fissaggio 8Mx16 testa tonda	12,00000 cad	€ 0,34145 0%	€ 4,09740
		Totale MT			**€ 70,61932**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
		Totale RU			**€ 11,25300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 83,70833** +0,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71152 = 5% * B)			€ 14,23042
		Utili di impresa (C) = 10,45% * (A + B)			€ 9,79388
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 107,73** +0,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,45%			*€ 11,25300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,71152*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.070.030.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 070 - SISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLE 030 - Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate A - Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di larghezza 50 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM25_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,02000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,26229
		Totale AT			**€ 0,26229**
	MT				
	CAM25_MT.L02.004.025	- Supporti e Placche - Mensola in acciaio zincato largh. 50 mm	1,00000 cad	€ 3,43982 0%	€ 3,43982
	CAM25_MT.L02.005.024	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 10	2,00000 cad	€ 0,10670 0%	€ 0,21340
		Totale MT			**€ 3,65322**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
		Totale RU			**€ 3,06900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,98451** +2,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05937 = 5% * B)			€ 1,18737
		Utili di impresa (C) = 34,14% * (A + B)			€ 0,81719
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 8,99** +2,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 34,14%			*€ 3,06900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05937*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.070.030.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 070 - SISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLE 030 - Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate B - Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di larghezza 100 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,02000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,26229
		Totale AT			**€ 0,26229**
	MT				
	CAM25_MT.L02.004.026	- Supporti e Placche - Mensola in acciaio zincato largh. 100 mm	1,00000 cad	€ 3,90216 0%	€ 3,90216
	CAM25_MT.L02.005.024	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 10	2,00000 cad	€ 0,10670 0%	€ 0,21340
		Totale MT			**€ 4,11556**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
		Totale RU			**€ 3,06900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,44685** +1,98%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06330 = 5% * B)			€ 1,26596
		Utili di impresa (C) = 32,02% * (A + B)			€ 0,87128
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 9,58** +1,98%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,02%			*€ 3,06900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06330*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.070.030.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 070 - SISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLE 030 - Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate C - Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di larghezza 150 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,05000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,65572
	Totale AT			**€ 0,65572**
	MT			
	CAM25_MT.L02.004.027 - Supporti e Placche - Mensola in acciaio zincato largh. 150 mm	1,00000 cad	€ 3,99463 0%	€ 3,99463
	CAM25_MT.L02.005.020 - Varie - Tassello ancorante in acciaio con bullone M8	2,00000 cad	€ 0,55486 0%	€ 1,10972
	Totale MT			**€ 5,10435**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	Totale RU			**€ 4,09200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,85207** +2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08374 = 5% * B)			€ 1,67485
	Utili di impresa (C) = 32,27% * (A + B)			€ 1,15269
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 12,68** +2%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,27%			*€ 4,09200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08374*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.070.030.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 070 - SISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLE 030 - Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate D - Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di larghezza 200 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,05000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,65572
	Totale AT			**€ 0,65572**
	MT			
	CAM25_MT.L02.004.028 - Supporti e Placche - Mensola in acciaio zincato largh. 200 mm	1,00000 cad	€ 4,56793 0%	€ 4,56793
	CAM25_MT.L02.005.020 - Varie - Tassello ancorante in acciaio con bullone M8	2,00000 cad	€ 0,55486 0%	€ 1,10972
	Totale MT			**€ 5,67765**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	Totale RU			**€ 4,09200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,42537** +1,88%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08862 = 5% * B)			€ 1,77231
	Utili di impresa (C) = 30,5% * (A + B)			€ 1,21977
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 13,42** +1,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,5%			*€ 4,09200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08862*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.070.030.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 070 - SISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLE 030 - Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate E - Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di larghezza 300 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,05000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,65572
	Totale AT			**€ 0,65572**
	MT			
	CAM25_MT.L02.004.029 - Supporti e Placche - Mensola in acciaio zincato largh. 300 mm	1,00000 cad	€ 5,15973 0%	€ 5,15973
	CAM25_MT.L02.005.020 - Varie - Tassello ancorante in acciaio con bullone M8	2,00000 cad	€ 0,55486 0%	€ 1,10972
	Totale MT			**€ 6,26945**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	Totale RU			**€ 4,09200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,01717** +1,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09365 = 5% * B)			€ 1,87292
	Utili di impresa (C) = 28,86% * (A + B)			€ 1,28901
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 14,18** +1,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,86%			*€ 4,09200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09365*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.070.040.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 070 - SISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLE 040 - Blocco di contatti ausiliari ad aggancio frontale su contattori tri o tetrapolari A - Blocco di contatti ausiliari ad aggancio frontale su contattori tri o tetrapolari, con serraggio a vite dei terminali di collegamento, Istantaneo a 2 contatti			
	MT			
	CAM25_MT.L02.004.030 - Supporti e Placche - Blocco di contatti ausiliari, istantaneo e due contatti	1,00000 cad	€ 26,92675 0%	€ 26,92675
	Totale MT			**€ 26,92675**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,62550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,04700
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,92675 %	€ 0,02000 0%	€ 0,53854

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 8,21104**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 35,13779** +1,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29867 = 5% * B)			€ 5,97342
	Utili di impresa (C) = 18,16% * (A + B)			€ 4,11112
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 45,22** +1,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,16%			*€ 8,21104*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29867*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.070.040.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 070 - SISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLE 040 - Blocco di contatti ausiliari ad aggancio frontale su contattori tri o tetrapolari B - Blocco di contatti ausiliari ad aggancio frontale su contattori tri o tetrapolari, con serraggio a vite dei terminali di collegamento, Istantaneo a 4 contatti			
	MT			
	CAM25_MT.L02.004.031 - Supporti e Placche - Blocco di contatti ausiliari, istantaneo e quattro contatti	1,00000 cad	€ 42,46142 0%	€ 42,46142
	Totale MT			**€ 42,46142**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,07570
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,66580
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	42,46142 %	€ 0,02000 0%	€ 0,84923
	Totale RU			**€ 11,59073**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 54,05215** +0,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45944 = 5% * B)			€ 9,18887
	Utili di impresa (C) = 16,66% * (A + B)			€ 6,32410
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 69,57** +0,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,66%			*€ 11,59073*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45944*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.070.040.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 070 - SISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLE 040 - Blocco di contatti ausiliari ad aggancio frontale su contattori tri o tetrapolari C - Blocco di contatti ausiliari ad aggancio frontale su contattori tri o tetrapolari, con serraggio a vite dei terminali di collegamento, Temporizzato a 2 contatti, campo di temporizzazione 0,1-3 s, tipo meccanico			
	MT			
	CAM25_MT.L02.004.032 - Supporti e Placche - Blocco di contatti ausiliari, temporizzato a due contatti	1,00000 cad	€ 82,37072 0%	€ 82,37072
	Totale MT			**€ 82,37072**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	82,37072 %	€ 0,02000 0%	€ 1,64741

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 10,34291**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 92,71363** +0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78807 = 5% * B)			€ 15,76132
	Utili di impresa (C) = 8,67% * (A + B)			€ 10,84750
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 119,32** +0,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,67%			*€ 10,34291*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,78807*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.010.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 010 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera A - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.003.003 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	1,00000 ml	€ 0,13748 0%	€ 0,13748
	CAM25_MT.L02.003.387 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 16	0,10000 cad	€ 0,04125 0%	€ 0,00413
	Totale MT			**€ 0,14161**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,77344
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,86336
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,14161 %	€ 0,02000 0%	€ 0,00283
	Totale RU			**€ 1,63963**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,78124** +4,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01514 = 5% * B)			€ 0,30281
	Utili di impresa (C) = 71,52% * (A + B)			€ 0,20841
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 2,29** +4,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 71,52%			*€ 1,63963*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01514*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.010.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 010 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera B - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.003.025 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm	1,00000 ml	€ 0,17873 0%	€ 0,17873
	CAM25_MT.L02.003.388 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 20	0,10000 cad	€ 0,10999 0%	€ 0,01100
	Totale MT			**€ 0,18973**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,91846
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,02524
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,18973 %	€ 0,02000 0%	€ 0,00379
		Totale RU			**€ 1,94749**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,13722** +4,48%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01817 = 5% * B)			€ 0,36333
		Utili di impresa (C) = 70,8% * (A + B)			€ 0,25006
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 2,75** +4,48%
		Incidenza Manodopera sul totale 70,8%			*€ 1,94749*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01817*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.010.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 010 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera C - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.389	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 25	0,10000 cad	€ 0,13748 0%	€ 0,01375
	CAM25_MT.L02.003.390	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera con tirafilo 25 mm	1,00000 m	€ 0,28872 0%	€ 0,28872
		Totale MT			**€ 0,30247**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,30246 %	€ 0,02000 0%	€ 0,00605
		Totale RU			**€ 2,56355**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,86602** +4,39%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02436 = 5% * B)			€ 0,48722
		Utili di impresa (C) = 69,5% * (A + B)			€ 0,33532
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 3,69** +4,39%
		Incidenza Manodopera sul totale 69,5%			*€ 2,56355*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02436*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.010.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 010 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera D - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.391	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera con tirafilo 32 mm	1,00000 m	€ 0,45370 0%	€ 0,45370

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L02.003.392	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 32	0,10000 cad	€ 0,19248 0%	€ 0,01925
		Totale MT			**€ 0,47295**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,40186
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,56484
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,47294 %	€ 0,02000 0%	€ 0,00946
		Totale RU			**€ 2,97616**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,44911** +4,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02932 = 5% * B)			€ 0,58635
		Utili di impresa (C) = 67,05% * (A + B)			€ 0,40355
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 4,44** +4,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 67,05%			*€ 2,97616*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02932*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.010.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 010 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera E - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.393 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera con tirafilo 40 mm	1,00000 m	€ 0,67367 0%	€ 0,67367
	CAM25_MT.L02.003.394 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 40	0,10000 cad	€ 0,35746 0%	€ 0,03575
	Totale MT			**€ 0,70942**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,57105
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,75370
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,70942 %	€ 0,02000 0%	€ 0,01419
	Totale RU			**€ 3,33894**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,04836** +4,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03441 = 5% * B)			€ 0,68822
	Utili di impresa (C) = 64,08% * (A + B)			€ 0,47366
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 5,21** +4,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 64,08%			*€ 3,33894*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03441*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.020.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 020 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera A - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera IMQ, completo di sonda tira			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	- filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in strutture prefabbricate o strutture gettate in opera in conglomerato cementizio Diametro 16 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.387 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 16		0,10000 cad	€ 0,04125 0%	€ 0,00413
	CAM25_MT.L02.003.395 - Canalizzazioni - Tubo flessibile in polipropilene leggero con tirafilo mm 16		1,00000 m	€ 0,21997 0%	€ 0,21997
		Totale MT			**€ 0,22410**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2		0,03200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,77344
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3		0,03200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,86336
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio		0,22410 %	€ 0,02000 0%	€ 0,00448
		Totale RU			**€ 1,64128**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,86538** +4,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01586 = 5% * B)			€ 0,31711
		Utili di impresa (C) = 68,37% * (A + B)			€ 0,21825
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 2,40** +4,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 68,37%			*€ 1,64128*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01586*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.020.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 020 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera B - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in strutture prefabbricate o strutture gettate in opera in conglomerato cementizio Diametro 20 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.388 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 20		0,10000 cad	€ 0,10999 0%	€ 0,01100
	CAM25_MT.L02.003.396 - Canalizzazioni - Tubo flessibile in polipropilene leggero con tirafilo mm 20		1,00000 m	€ 0,34371 0%	€ 0,34371
		Totale MT			**€ 0,35471**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2		0,03800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,91846
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3		0,03800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,02524
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio		0,35471 %	€ 0,02000 0%	€ 0,00709
		Totale RU			**€ 1,95079**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,30550** +4,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01960 = 5% * B)			€ 0,39194
		Utili di impresa (C) = 65,75% * (A + B)			€ 0,26974
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 2,97** +4,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 65,75%			*€ 1,95079*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01960*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.020.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 020 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera C - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in strutture prefabbricate o strutture gettate in opera in conglomerato cementizio Diametro 25 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.389 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 25	0,10000 cad	€ 0,13748 0%	€ 0,01375
	CAM25_MT.L02.003.397 - Canalizzazioni - Tubo flessibile in polipropilene leggero con tirafilo mm 25	1,00000 m	€ 0,46745 0%	€ 0,46745
	Totale MT			**€ 0,48120**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,48119 %	€ 0,02000 0%	€ 0,00962
	Totale RU			**€ 2,56712**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,04832** +4,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02591 = 5% * B)			€ 0,51821
	Utili di impresa (C) = 65,43% * (A + B)			€ 0,35665
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 3,92** +4,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 65,43%			*€ 2,56712*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02591*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.020.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 020 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera D - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in strutture prefabbricate o strutture gettate in opera in conglomerato cementizio Diametro 32 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.392 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 32	0,10000 cad	€ 0,19248 0%	€ 0,01925
	CAM25_MT.L02.003.398 - Canalizzazioni - Tubo flessibile in polipropilene leggero con tirafilo mm 32	1,00000 m	€ 0,67367 0%	€ 0,67367
	Totale MT			**€ 0,69292**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,40186
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,56484
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,69292 %	€ 0,02000 0%	€ 0,01386
	Totale RU			**€ 2,98056**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,67348** +3,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03122 = 5% * B)			€ 0,62449
	Utili di impresa (C) = 63,04% * (A + B)			€ 0,42980

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 4,73** +3,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 63,04%			*€ 2,98056*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03122*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.030.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 030 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante A - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.003.004 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	1,00000 ml	€ 0,21997 0%	€ 0,21997
	CAM25_MT.L02.003.387 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 16	0,10000 cad	€ 0,04125 0%	€ 0,00413
	Totale MT			**€ 0,22410**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,84595
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,94430
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,22410 %	€ 0,02000 0%	€ 0,00448
	Totale RU			**€ 1,79473**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,01883** +4,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01716 = 5% * B)			€ 0,34320
	Utili di impresa (C) = 69,08% * (A + B)			€ 0,23620
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 2,60** +4,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 69,08%			*€ 1,79473*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01716*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.030.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 030 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante B - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.003.026 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con trafilo 20 mm	1,00000 ml	€ 0,34371 0%	€ 0,34371
	CAM25_MT.L02.003.388 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 20	0,10000 cad	€ 0,10999 0%	€ 0,01100
	Totale MT			**€ 0,35471**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,01514
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,13316
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,35471 %	€ 0,02000 0%	€ 0,00709
	Totale RU			**€ 2,15539**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: commerciale CAM

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,51010** +4,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02134 = 5% * B)			€ 0,42672
	Utili di impresa (C) = 66,72% * (A + B)			€ 0,29368
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 3,23** +4,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 66,72%			*€ 2,15539*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02134*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.030.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 030 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante C - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.003.053 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 25 mm	1,00000 ml	€ 0,48119 0%	€ 0,48119
	CAM25_MT.L02.003.389 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 25	0,10000 cad	€ 0,13748 0%	€ 0,01375
	Totale MT			**€ 0,49494**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,30518
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,45692
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,49494 %	€ 0,02000 0%	€ 0,00990
	Totale RU			**€ 2,77200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,26694** +4,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02777 = 5% * B)			€ 0,55538
	Utili di impresa (C) = 65,93% * (A + B)			€ 0,38223
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 4,20** +4,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 65,93%			*€ 2,77200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02777*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.030.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 030 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante D - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.003.054 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 32 mm	1,00000 ml	€ 0,75616 0%	€ 0,75616
	CAM25_MT.L02.003.392 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 32	0,10000 cad	€ 0,19248 0%	€ 0,01925
	Totale MT			**€ 0,77541**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,49854
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,06200	€ 26,98000	€ 1,67276

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 5^ categoria - C3	h	+4,94%	
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,77541 %	€ 0,02000 0%	€ 0,01551
		Totale RU			**€ 3,18681**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,96222** +3,92%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03368 = 5% * B)			€ 0,67358
		Utili di impresa (C) = 62,49% * (A + B)			€ 0,46358
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 5,10** +3,92%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,49%			*€ 3,18681*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03368*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.030.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 030 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante E - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.394	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 40	0,10000 cad	€ 0,35746 0%	€ 0,03575
	CAM25_MT.L02.003.399	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 40 mm	1,00000 m	€ 1,03113 0%	€ 1,03113
		Totale MT			**€ 1,06688**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,64356
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,83464
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,06688 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02134
		Totale RU			**€ 3,49954**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,56642** +3,72%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03881 = 5% * B)			€ 0,77629
		Utili di impresa (C) = 59,55% * (A + B)			€ 0,53427
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 5,88** +3,72%
		Incidenza Manodopera sul totale 59,55%			*€ 3,49954*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03881*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.030.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 030 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante F - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 50 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.400	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 50 mm	1,00000 m	€ 1,41609 0%	€ 1,41609
	CAM25_MT.L02.003.401	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 50	0,10000 cad	€ 0,53619 0%	€ 0,05362
		Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 1,46971
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07250 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,75233
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07250 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,95605
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,46970 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02939
	Totale RU			**€ 3,73777**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,20748** +3,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04426 = 5% * B)			€ 0,88527
	Utili di impresa (C) = 55,77% * (A + B)			€ 0,60928
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,70** +3,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 55,77%			*€ 3,73777*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04426*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.040.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 040 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante A - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.387 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 16	0,10000 cad	€ 0,04125 0%	€ 0,00413
	CAM25_MT.L02.003.402 - Canalizzazioni - Tubo flessibile in poliammide privo di alogeni mm 16	1,00000 m	€ 1,05863 0%	€ 1,05863
	Totale MT			**€ 1,06276**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,84595
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,94430
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,06275 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02126
	Totale RU			**€ 1,81151**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,87427** +3,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02443 = 5% * B)			€ 0,48863
	Utili di impresa (C) = 48,97% * (A + B)			€ 0,33629
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 3,70** +3,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 48,97%			*€ 1,81151*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02443*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.040.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 040 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante B - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.388	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 20	0,10000 cad	€ 0,10999 0%	€ 0,01100
	CAM25_MT.L02.003.403	- Canalizzazioni - Tubo flessibile in poliammide privo di alogeni mm 20	1,00000 m	€ 1,38859 0%	€ 1,38859
		Totale MT			**€ 1,39959**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,01514
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,13316
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,39959 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02799
		Totale RU			**€ 2,17629**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,57588** +2,91%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03040 = 5% * B)			€ 0,60790
		Utili di impresa (C) = 47,29% * (A + B)			€ 0,41838
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 4,60** +2,91%
		Incidenza Manodopera sul totale 47,29%			*€ 2,17629*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03040*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.040.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 040 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante C - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.389	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 25	0,10000 cad	€ 0,13748 0%	€ 0,01375
	CAM25_MT.L02.003.404	- Canalizzazioni - Tubo flessibile in poliammide privo di alogeni mm 25	1,00000 m	€ 2,06226 0%	€ 2,06226
		Totale MT			**€ 2,07601**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,30518
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,45692
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,07601 %	€ 0,02000 0%	€ 0,04152
		Totale RU			**€ 2,80362**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,87963** +2,74%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04148 = 5% * B)			€ 0,82954
		Utili di impresa (C) = 44,64% * (A + B)			€ 0,57092
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,28** +2,74%
		Incidenza Manodopera sul totale 44,64%			*€ 2,80362*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04148*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

CAM25_L02.080.040.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 040 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante D - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.392 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 32	0,10000 cad	€ 0,19248 0%	€ 0,01925
	CAM25_MT.L02.003.405 - Canalizzazioni - Tubo flessibile in poliammide privo di alogeni mm 32	1,00000 m	€ 3,38211 0%	€ 3,38211
	Totale MT			**€ 3,40136**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,49854
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,67276
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,40135 %	€ 0,02000 0%	€ 0,06803
	Totale RU			**€ 3,23933**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,64069** +2,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05645 = 5% * B)			€ 1,12892
	Utili di impresa (C) = 37,9% * (A + B)			€ 0,77696
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,55** +2,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,9%			*€ 3,23933*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05645*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.050.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 050 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente A - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.003.037 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie leggera autoestinguente pvc mm 16	1,00000 ml	€ 0,28872 0%	€ 0,28872
	CAM25_MT.L02.003.411 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido mm 16	0,33000 cad	€ 0,08249 0%	€ 0,02722
	CAM25_MT.L02.004.003 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	0,75000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,08322
	Totale MT			**€ 0,39916**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,87012
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,97128
	Totale RU			**€ 1,84140**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,24056** +4,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01905 = 5% * B)			€ 0,38090
	Utili di impresa (C) = 63,86% * (A + B)			€ 0,26215
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 2,88** +4,03%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 63,86%			*€ 1,84140*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01905*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.050.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 050 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente B - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.004.004 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	0,75000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,11096
	CAM25_MT.L02.003.406 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie leggera autoestinguente pvc mm 20	1,00000 m	€ 0,37121 0%	€ 0,37121
	CAM25_MT.L02.003.412 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido mm 20	0,33000 cad	€ 0,12374 0%	€ 0,04083
	Totale MT			**€ 0,52300**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,08765
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,21410
	Totale RU			**€ 2,30175**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,82475** +3,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02401 = 5% * B)			€ 0,48021
	Utili di impresa (C) = 63,31% * (A + B)			€ 0,33050
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 3,64** +3,99%
	Incidenza Manodopera sul totale 63,31%			*€ 2,30175*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02401*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.050.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 050 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente C - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.004.005 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 25	0,75000 cad	€ 0,16644 0%	€ 0,12483
	CAM25_MT.L02.003.407 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie leggera autoestinguente pvc mm 25	1,00000 m	€ 0,54994 0%	€ 0,54994
	CAM25_MT.L02.003.413 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido mm 25	0,33000 cad	€ 0,16498 0%	€ 0,05444
	Totale MT			**€ 0,72921**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,35352
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,51088
	Totale RU			**€ 2,86440**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,59361** +3,9%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03055 = 5% * B)			€ 0,61091
	Utili di impresa (C) = 61,93% * (A + B)			€ 0,42045
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 4,62** +3,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 61,93%			*€ 2,86440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03055*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.050.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 050 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente D - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.004.013 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 32	0,75000 cad	€ 0,22192 0%	€ 0,16644
	CAM25_MT.L02.003.408 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie leggera autoestinguente pvc mm 32	1,00000 m	€ 0,83865 0%	€ 0,83865
	CAM25_MT.L02.003.414 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido mm 32	0,33000 cad	€ 0,21997 0%	€ 0,07259
	Totale MT			**€ 1,07768**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,57105
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,75370
	Totale RU			**€ 3,32475**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,40243** +3,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03742 = 5% * B)			€ 0,74841
	Utili di impresa (C) = 58,68% * (A + B)			€ 0,51508
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 5,67** +3,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 58,68%			*€ 3,32475*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03742*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.050.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 050 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente E - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.409 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie leggera autoestinguente pvc mm 40	1,00000 m	€ 1,19611 0%	€ 1,19611
	CAM25_MT.L02.003.415 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido mm 40	0,33000 cad	€ 0,38496 0%	€ 0,12704
	CAM25_MT.L02.004.033 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 40	0,75000 cad	€ 0,35138 0%	€ 0,26354
	Totale MT			**€ 1,58669**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,74024
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,94256

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 3,68280**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,26949** +3,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04479 = 5% * B)			€ 0,89581
	Utili di impresa (C) = 54,3% * (A + B)			€ 0,61653
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,78** +3,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 54,3%			*€ 3,68280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04479*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.050.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 050 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente F - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 50 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.410 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie leggera autoestinguente pvc mm 50	1,00000 m	€ 1,60856 0%	€ 1,60856
	CAM25_MT.L02.003.416 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido mm 50	0,33000 cad	€ 0,59118 0%	€ 0,19509
	CAM25_MT.L02.004.034 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 50	0,75000 cad	€ 0,46234 0%	€ 0,34676
	Totale MT			**€ 2,15041**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,83692
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,05048
	Totale RU			**€ 3,88740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,03781** +3,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05132 = 5% * B)			€ 1,02643
	Utili di impresa (C) = 50,03% * (A + B)			€ 0,70642
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,77** +3,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 50,03%			*€ 3,88740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05132*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.060.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 060 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente A - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.003.010 - Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm	1,00000 ml	€ 0,35746 0%	€ 0,35746
	CAM25_MT.L02.003.411 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido mm 16	0,33000 cad	€ 0,08249 0%	€ 0,02722
	CAM25_MT.L02.004.003 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	0,75000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,08322
	Totale MT			**€ 0,46790**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,91846
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,02524
	Totale RU			**€ 1,94370**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,41160** +3,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02050 = 5% * B)			€ 0,40997
	Utili di impresa (C) = 62,62% * (A + B)			€ 0,28216
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 3,10** +3,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,62%			*€ 1,94370*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02050*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.060.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 060 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente B - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.003.027 - Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 20 mm	1,00000 ml	€ 0,48119 0%	€ 0,48119
	CAM25_MT.L01.004.004 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	0,75000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,11096
	CAM25_MT.L02.003.412 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido mm 20	0,33000 cad	€ 0,12374 0%	€ 0,04083
	Totale MT			**€ 0,63298**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04700 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,13599
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04700 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,26806
	Totale RU			**€ 2,40405**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,03703** +3,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02582 = 5% * B)			€ 0,51630
	Utili di impresa (C) = 61,51% * (A + B)			€ 0,35533
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 3,91** +3,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 61,51%			*€ 2,40405*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02582*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.060.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 060 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente C - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.003.057 - Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 25 mm	1,00000 ml	€ 0,68742 0%	€ 0,68742
	CAM25_MT.L01.004.005 - Supporti e placche - Supporto fissatubo	0,75000	€ 0,16644	€ 0,12483

fonte: http://burc.regione.campania.it

		con foro passante per tubo mm 25	cad	0%	
	CAM25_MT.L02.003.413	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido mm 25	0,33000 cad	€ 0,16498 0%	€ 0,05444
		Totale MT			**€ 0,86669**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,40186
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,56484
		Totale RU			**€ 2,96670**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,83339** +3,78%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03258 = 5% * B)			€ 0,65168
		Utili di impresa (C) = 60,13% * (A + B)			€ 0,44851
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 4,93** +3,78%
		Incidenza Manodopera sul totale 60,13%			*€ 2,96670*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03258*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.060.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 060 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente D - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.003.058 - Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 32 mm	1,00000 ml	€ 1,04488 0%	€ 1,04488
	CAM25_MT.L01.004.013 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 32	0,75000 cad	€ 0,22192 0%	€ 0,16644
	CAM25_MT.L02.003.414 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido mm 32	0,33000 cad	€ 0,21997 0%	€ 0,07259
	Totale MT			**€ 1,28391**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06700 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,61939
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06700 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,80766
	Totale RU			**€ 3,42705**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,71096** +3,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04004 = 5% * B)			€ 0,80086
	Utili di impresa (C) = 56,52% * (A + B)			€ 0,55118
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,06** +3,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 56,52%			*€ 3,42705*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04004*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.060.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 060 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente E - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L02.003.415	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido mm 40	0,33000 cad	€ 0,38496 0%	€ 0,12704
	CAM25_MT.L02.003.417	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 40 mm	1,00000 m	€ 1,42983 0%	€ 1,42983
	CAM25_MT.L02.004.033	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 40	0,75000 cad	€ 0,35138 0%	€ 0,26354
		Totale MT			**€ 1,82041**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,81275
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,02350
		Totale RU			**€ 3,83625**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,65666** +3,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04808 = 5% * B)			€ 0,96163
		Utili di impresa (C) = 52,69% * (A + B)			€ 0,66183
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,28** +3,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 52,69%			*€ 3,83625*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04808*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.060.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 060 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente F - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 50 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.416	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido mm 50	0,33000 cad	€ 0,59118 0%	€ 0,19509
	CAM25_MT.L02.003.418	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 50 mm	1,00000 m	€ 2,15850 0%	€ 2,15850
	CAM25_MT.L02.004.034	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 50	0,75000 cad	€ 0,46234 0%	€ 0,34676
		Totale MT			**€ 2,70035**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,98194
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,21236
		Totale RU			**€ 4,19430**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,89465** +2,95%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05860 = 5% * B)			€ 1,17209
		Utili di impresa (C) = 47,27% * (A + B)			€ 0,80667
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,87** +2,95%
		Incidenza Manodopera sul totale 47,27%			*€ 4,19430*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05860*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.070.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	070 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente A - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.003.024 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile pvc mm 16	1,00000 ml	€ 0,79741 0%	€ 0,79741
	CAM25_MT.L02.003.421 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido filettato mm 16	0,33000 cad	€ 0,56368 0%	€ 0,18601
	CAM25_MT.L02.004.003 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	0,75000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,08322
	Totale MT			**€ 1,06664**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03880 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,93780
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03880 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,04682
	Totale RU			**€ 1,98462**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,05126** +3,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02594 = 5% * B)			€ 0,51871
	Utili di impresa (C) = 50,54% * (A + B)			€ 0,35700
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 3,93** +3,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 50,54%			*€ 1,98462*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02594*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.070.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 070 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente B - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.003.042 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 20	1,00000 ml	€ 1,09987 0%	€ 1,09987
	CAM25_MT.L01.004.004 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	0,75000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,11096
	CAM25_MT.L02.003.422 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido filettato mm 20	0,33000 cad	€ 0,81116 0%	€ 0,26768
	Totale MT			**€ 1,47851**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,16016
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,29504
	Totale RU			**€ 2,45520**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,93371** +3,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03344 = 5% * B)			€ 0,66873
	Utili di impresa (C) = 48,5% * (A + B)			€ 0,46024
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 5,06** +3,03%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 48,5%			*€ 2,45520*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03344*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.070.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 070 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente C - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.003.043 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 25	1,00000 ml	€ 1,45733 0%	€ 1,45733
	CAM25_MT.L01.004.005 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 25	0,75000 cad	€ 0,16644 0%	€ 0,12483
	CAM25_MT.L02.003.423 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido filettato mm 25	0,33000 cad	€ 1,16861 0%	€ 0,38564
	Totale MT			**€ 1,96780**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05880 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,42120
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05880 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,58642
	Totale RU			**€ 3,00762**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,97542** +2,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04229 = 5% * B)			€ 0,84582
	Utili di impresa (C) = 46,97% * (A + B)			€ 0,58212
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,40** +2,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,97%			*€ 3,00762*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04229*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.070.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 070 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente D - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.003.063 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 32	1,00000 ml	€ 2,13100 0%	€ 2,13100
	CAM25_MT.L01.004.013 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 32	0,75000 cad	€ 0,22192 0%	€ 0,16644
	CAM25_MT.L02.003.424 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido filettato mm 32	0,33000 cad	€ 1,53982 0%	€ 0,50814
	Totale MT			**€ 2,80558**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,64356
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,83464
	Totale RU			**€ 3,47820**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,28378** +2,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05341 = 5% * B)			€ 1,06824
	Utili di impresa (C) = 43,01% * (A + B)			€ 0,73520
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,09** +2,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,01%			*€ 3,47820*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05341*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.070.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 070 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente E - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.419 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 40	1,00000 m	€ 2,94216 0%	€ 2,94216
	CAM25_MT.L02.003.425 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido filettato mm 40	0,33000 cad	€ 2,14475 0%	€ 0,70777
	CAM25_MT.L02.004.033 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 40	0,75000 cad	€ 0,35138 0%	€ 0,26354
	Totale MT			**€ 3,91347**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,83692
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,05048
	Totale RU			**€ 3,88740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,80087** +2,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06631 = 5% * B)			€ 1,32615
	Utili di impresa (C) = 38,72% * (A + B)			€ 0,91270
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,04** +2,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,72%			*€ 3,88740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06631*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.070.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 070 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente F - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 50 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.420 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 50	1,00000 m	€ 3,73956 0%	€ 3,73956
	CAM25_MT.L02.003.426 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido filettato mm 50	0,33000 cad	€ 2,65344 0%	€ 0,87564
	CAM25_MT.L02.004.034 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 50	0,75000 cad	€ 0,46234 0%	€ 0,34676
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 4,96196
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,03028
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,26632
	Totale RU			**€ 4,29660**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,25856** +2,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07870 = 5% * B)			€ 1,57396
	Utili di impresa (C) = 36,06% * (A + B)			€ 1,08325
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 11,92** +2,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,06%			*€ 4,29660*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07870*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.080.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 080 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente A - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.003.024 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile pvc mm 16	1,00000 ml	€ 0,79741 0%	€ 0,79741
	CAM25_MT.L02.003.421 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido filettato mm 16	0,33000 cad	€ 0,56368 0%	€ 0,18601
	CAM25_MT.L02.004.003 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	0,75000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,08322
	Totale MT			**€ 1,06664**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03860 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,93296
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03860 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,04143
	Totale RU			**€ 1,97439**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,04103** +3,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02585 = 5% * B)			€ 0,51698
	Utili di impresa (C) = 50,45% * (A + B)			€ 0,35580
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 3,91** +3,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 50,45%			*€ 1,97439*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02585*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.080.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 080 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente B - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L01.003.042	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 20	1,00000 ml	€ 1,09987 0%	€ 1,09987
	CAM25_MT.L01.004.004	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	0,75000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,11096
	CAM25_MT.L02.003.422	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido filettato mm 20	0,33000 cad	€ 0,81116 0%	€ 0,26768
		Totale MT			**€ 1,47851**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04820 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,16499
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04820 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,30044
		Totale RU			**€ 2,46543**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,94394** +3,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03352 = 5% * B)			€ 0,67047
		Utili di impresa (C) = 48,57% * (A + B)			€ 0,46144
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 5,08** +3,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 48,57%			*€ 2,46543*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03352*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.080.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 080 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente C - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L01.003.043	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 25	1,00000 ml	€ 1,45733 0%	€ 1,45733
	CAM25_MT.L01.004.005	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 25	0,75000 cad	€ 0,16644 0%	€ 0,12483
	CAM25_MT.L02.003.423	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido filettato mm 25	0,33000 cad	€ 1,16861 0%	€ 0,38564
		Totale MT			**€ 1,96780**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,42603
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,59182
		Totale RU			**€ 3,01785**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,98565** +2,94%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04238 = 5% * B)			€ 0,84756
		Utili di impresa (C) = 47,03% * (A + B)			€ 0,58332
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,42** +2,94%
		Incidenza Manodopera sul totale 47,03%			*€ 3,01785*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04238*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L02.080.080.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 080 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente D - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.419 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 40	1,00000 m	€ 2,94216 0%	€ 2,94216
	CAM25_MT.L02.003.425 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido filettato mm 40	0,33000 cad	€ 2,14475 0%	€ 0,70777
	CAM25_MT.L02.004.033 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 40	0,75000 cad	€ 0,35138 0%	€ 0,26354
	Totale MT			**€ 3,91347**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07640 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,84659
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07640 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,06127
	Totale RU			**€ 3,90786**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,82133** +2,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06648 = 5% * B)			€ 1,32963
	Utili di impresa (C) = 38,82% * (A + B)			€ 0,91510
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,07** +2,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,82%			*€ 3,90786*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06648*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.080.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 080 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente E - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 50 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.420 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 50	1,00000 m	€ 3,73956 0%	€ 3,73956
	CAM25_MT.L02.003.426 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido filettato mm 50	0,33000 cad	€ 2,65344 0%	€ 0,87564
	CAM25_MT.L02.004.034 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 50	0,75000 cad	€ 0,46234 0%	€ 0,34676
	Totale MT			**€ 4,96196**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08450 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,04237
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08450 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,27981
	Totale RU			**€ 4,32218**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,28414** +2,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07892 = 5% * B)			€ 1,57830
	Utili di impresa (C) = 36,17% * (A + B)			€ 1,08624

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 11,95** +2,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,17%			*€ 4,32218*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07892*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.090.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 090 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente A - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco secondo norma IEC, per impianti IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.421 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido filettato mm 16	0,33000 cad	€ 0,56368 0%	€ 0,18601
	CAM25_MT.L02.003.427 - Canalizzazioni - Tubo rigido in termoplastico privo di alogeni pesante mm 16	1,00000 m	€ 1,38859 0%	€ 1,38859
	CAM25_MT.L02.004.003 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	0,75000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,08322
	Totale MT			**€ 1,65782**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03840 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,92813
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03840 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,03603
	Totale RU			**€ 1,96416**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,62198** +2,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03079 = 5% * B)			€ 0,61574
	Utili di impresa (C) = 42,14% * (A + B)			€ 0,42377
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 4,66** +2,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,14%			*€ 1,96416*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03079*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.090.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 090 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente B - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco secondo norma IEC, per impianti IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.004.004 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	0,75000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,11096
	CAM25_MT.L02.003.422 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido filettato mm 20	0,33000 cad	€ 0,81116 0%	€ 0,26768
	CAM25_MT.L02.003.428 - Canalizzazioni - Tubo rigido in termoplastico privo di alogeni pesante mm 20	1,00000 m	€ 2,06226 0%	€ 2,06226
	Totale MT			**€ 2,44090**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,16016
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,29504

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 2,45520**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,89610** +2,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04162 = 5% * B)			€ 0,83234
	Utili di impresa (C) = 38,96% * (A + B)			€ 0,57284
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,30** +2,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,96%			*€ 2,45520*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04162*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.090.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 090 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente C - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco secondo norma IEC, per impianti IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.004.005 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 25	0,75000 cad	€ 0,16644 0%	€ 0,12483
	CAM25_MT.L02.003.423 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido filettato mm 25	0,33000 cad	€ 1,16861 0%	€ 0,38564
	CAM25_MT.L02.003.429 - Canalizzazioni - Tubo rigido in termoplastico privo di alogeni pesante mm 25	1,00000 m	€ 2,91466 0%	€ 2,91466
	Totale MT			**€ 3,42513**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,40186
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,56484
	Totale RU			**€ 2,96670**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,39183** +2,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05433 = 5% * B)			€ 1,08661
	Utili di impresa (C) = 36,06% * (A + B)			€ 0,74784
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,23** +2,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,06%			*€ 2,96670*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05433*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.090.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 090 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente D - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco secondo norma IEC, per impianti IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.004.013 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 32	0,75000 cad	€ 0,22192 0%	€ 0,16644
	CAM25_MT.L02.003.424 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido filettato mm 32	0,33000 cad	€ 1,53982 0%	€ 0,50814
	CAM25_MT.L02.003.430 - Canalizzazioni - Tubo rigido in termoplastico privo di alogeni pesante mm	1,00000 m	€ 3,93204 0%	€ 3,93204

fonte: http://burc.regione.campania.it

	32			
	Totale MT			**€ 4,60662**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,64356
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,83464
	Totale RU			**€ 3,47820**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,08482** +2,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06872 = 5% * B)			€ 1,37442
	Utili di impresa (C) = 33,43% * (A + B)			€ 0,94592
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,41** +2,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,43%			*€ 3,47820*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06872*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.090.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 090 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente E - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco secondo norma IEC, per impianti IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm			
	MT			
CAM25_MT.L02.003.425	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido filettato mm 40	0,33000 cad	€ 2,14475 0%	€ 0,70777
CAM25_MT.L02.003.431	- Canalizzazioni - Tubo rigido in termoplastico privo di alogeni pesante mm 40	1,00000 m	€ 5,87057 0%	€ 5,87057
CAM25_MT.L02.004.033	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 40	0,75000 cad	€ 0,35138 0%	€ 0,26354
	Totale MT			**€ 6,84188**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,81275
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,02350
	Totale RU			**€ 3,83625**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,67813** +1,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09076 = 5% * B)			€ 1,81528
	Utili di impresa (C) = 27,91% * (A + B)			€ 1,24934
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 13,74** +1,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,91%			*€ 3,83625*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09076*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.090.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 090 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente F - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco secondo norma IEC, per impianti IP 55, sotto traccia o			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 50 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.426	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido filettato mm 50	0,33000 cad	€ 2,65344 0%	€ 0,87564
	CAM25_MT.L02.003.432	- Canalizzazioni - Tubo rigido in termoplastico privo di alogeni pesante mm 50	1,00000 m	€ 7,85034 0%	€ 7,85034
	CAM25_MT.L02.004.034	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 50	0,75000 cad	€ 0,46234 0%	€ 0,34676
		Totale MT			**€ 9,07274**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,98194
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,21236
		Totale RU			**€ 4,19430**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,26704** +1,51%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11277 = 5% * B)			€ 2,25540
		Utili di impresa (C) = 24,56% * (A + B)			€ 1,55224
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 17,07** +1,51%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,56%			*€ 4,19430*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11277*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.100.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 100 - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo A - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, completi di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio in vista Diametro 16 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L01.003.017	- Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm	1,00000 ml	€ 1,98469 0%	€ 1,98469
	CAM25_MT.L01.003.019	- Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 16	0,75000 cad	€ 1,15240 0%	€ 0,86430
	CAM25_MT.L02.003.437	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo mm 16	0,33000 cad	€ 4,03341 0%	€ 1,33103
		Totale MT			**€ 4,18002**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03860 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,93296
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03860 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,04143
		Totale RU			**€ 1,97439**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,15441** +1,53%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05231 = 5% * B)			€ 1,04625
		Utili di impresa (C) = 24,93% * (A + B)			€ 0,72007
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,92** +1,53%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,93%			*€ 1,97439*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05231*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

CAM25_L02.080.100.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 100 - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo B - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, completi di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio in vista Diametro 20 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.003.032 - Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 20 mm	1,00000 ml	€ 2,49687 0%	€ 2,49687
	CAM25_MT.L01.003.036 - Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 20	0,75000 cad	€ 1,17374 0%	€ 0,88031
	CAM25_MT.L02.003.438 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo mm 20	0,33000 cad	€ 5,86872 0%	€ 1,93668
	Totale MT			**€ 5,31386**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04820 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,16499
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04820 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,30044
	Totale RU			**€ 2,46543**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,77929** +1,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06612 = 5% * B)			€ 1,32248
	Utili di impresa (C) = 24,62% * (A + B)			€ 0,91018
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,01** +1,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,62%			*€ 2,46543*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06612*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.100.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 100 - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo C - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, completi di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio in vista Diametro 25 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.433 - Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 25	0,75000 cad	€ 1,40849 0%	€ 1,05637
	CAM25_MT.L02.003.439 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo mm 25	0,33000 cad	€ 6,42358 0%	€ 2,11978
	CAM25_MT.L02.003.443 - Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 25 mm	1,00000 m	€ 3,62794 0%	€ 3,62794
	Totale MT			**€ 6,80409**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,42603
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,59182
	Totale RU			**€ 3,01785**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,82194** +1,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08349 = 5% * B)			€ 1,66973
	Utili di impresa (C) = 23,87% * (A + B)			€ 1,14917
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 12,64** +1,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,87%			*€ 3,01785*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08349*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.100.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 100 - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo D - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, completi di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio in vista Diametro 32 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.434 - Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 32	0,75000 cad	€ 1,74995 0%	€ 1,31246
	CAM25_MT.L02.003.440 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo mm 32	0,33000 cad	€ 11,48135 0%	€ 3,78885
	CAM25_MT.L02.003.444 - Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 32 mm	1,00000 m	€ 4,75900 0%	€ 4,75900
	Totale MT			**€ 9,86031**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06840 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,65323
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06840 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,84543
	Totale RU			**€ 3,49866**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,35897** +1,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11355 = 5% * B)			€ 2,27102
	Utili di impresa (C) = 20,35% * (A + B)			€ 1,56300
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 17,19** +1,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,35%			*€ 3,49866*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11355*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.100.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 100 - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo E - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, completi di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio in vista Diametro 40 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.435 - Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 40	0,75000 cad	€ 1,89933 0%	€ 1,42450
	CAM25_MT.L02.003.441 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo mm 40	0,33000 cad	€ 16,00560 0%	€ 5,28185
	CAM25_MT.L02.003.445 - Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 40 mm	1,00000 m	€ 6,06079 0%	€ 6,06079
	Totale MT			**€ 12,76714**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07640 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,84659
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07640 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,06127
	Totale RU			**€ 3,90786**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,67500** +1,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14174 = 5% * B)			€ 2,83475
	Utili di impresa (C) = 18,21% * (A + B)			€ 1,95098
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 21,46** +1,12%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 18,21%			*€ 3,90786*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14174*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.100.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 100 - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo F - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, completi di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio in vista Diametro 50 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.436 - Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 50	0,75000 cad	€ 2,11274 0%	€ 1,58456
	CAM25_MT.L02.003.442 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo mm 50	0,33000 cad	€ 22,92002 0%	€ 7,56361
	CAM25_MT.L02.003.446 - Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 50 mm	1,00000 m	€ 7,59732 0%	€ 7,59732
	Totale MT			**€ 16,74549**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08450 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,04237
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08450 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,27981
	Totale RU			**€ 4,32218**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,06767** +0,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17908 = 5% * B)			€ 3,58150
	Utili di impresa (C) = 15,94% * (A + B)			€ 2,46492
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 27,11** +0,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,94%			*€ 4,32218*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17908*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.110.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 110 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini A - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 8 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.447 - Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 8	1,00000 m	€ 0,64617 0%	€ 0,64617
	CAM25_MT.L02.003.460 - Canalizzazioni - Raccordo di giunzione mm 8	0,33000 cad	€ 0,70117 0%	€ 0,23139
	Totale MT			**€ 0,87756**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04290 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,03689
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04290 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,15744
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,87756 %	€ 0,02000 0%	€ 0,01755
	Totale RU			**€ 2,21188**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,08944** +3,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02626 = 5% * B)			€ 0,52520

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 55,63% * (A + B)			€ 0,36146
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 3,98** +3,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 55,63%			*€ 2,21188*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02626*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.110.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 110 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini B - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.448 - Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 10	1,00000 m	€ 0,67367 0%	€ 0,67367
	CAM25_MT.L02.003.461 - Canalizzazioni - Raccordo di giunzione mm 10	0,33000 cad	€ 0,70117 0%	€ 0,23139
	Totale MT			**€ 0,90506**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04290 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,03689
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04290 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,15744
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,90506 %	€ 0,02000 0%	€ 0,01810
	Totale RU			**€ 2,21243**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,11749** +3,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02650 = 5% * B)			€ 0,52997
	Utili di impresa (C) = 55,14% * (A + B)			€ 0,36475
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 4,01** +3,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 55,14%			*€ 2,21243*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02650*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.110.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 110 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini C - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 12 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.449 - Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 12	1,00000 m	€ 0,68742 0%	€ 0,68742
	CAM25_MT.L02.003.462 - Canalizzazioni - Raccordo di giunzione mm 12	0,33000 cad	€ 0,74241 0%	€ 0,24500
	Totale MT			**€ 0,93242**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,06348
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,18712
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,93242 %	€ 0,02000 0%	€ 0,01865
	Totale RU			**€ 2,26925**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C&M

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,20167** +3,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02721 = 5% * B)			€ 0,54428
	Utili di impresa (C) = 55,07% * (A + B)			€ 0,37460
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 4,12** +3,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 55,07%			*€ 2,26925*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02721*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.110.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 110 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini D - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 14 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.450 - Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 14	1,00000 m	€ 0,74241 0%	€ 0,74241
	CAM25_MT.L02.003.463 - Canalizzazioni - Raccordo di giunzione mm 14	0,33000 cad	€ 0,76991 0%	€ 0,25407
	Totale MT			**€ 0,99648**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,06348
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,18712
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,99648 %	€ 0,02000 0%	€ 0,01993
	Totale RU			**€ 2,27053**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,26701** +3,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02777 = 5% * B)			€ 0,55539
	Utili di impresa (C) = 54% * (A + B)			€ 0,38224
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 4,20** +3,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 54%			*€ 2,27053*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02777*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.110.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 110 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini E - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.451 - Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 16	1,00000 m	€ 0,83865 0%	€ 0,83865
	CAM25_MT.L02.003.464 - Canalizzazioni - Raccordo di giunzione mm 16	0,33000 cad	€ 0,76991 0%	€ 0,25407
	Totale MT			**€ 1,09272**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04560 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,10215
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,04560	€ 26,98000	€ 1,23029

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 5^ categoria - C3	h	+4,94%	
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,09272 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02185
		Totale RU			**€ 2,35429**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,44701** +3,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02930 = 5% * B)			€ 0,58599
		Utili di impresa (C) = 53,07% * (A + B)			€ 0,40330
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 4,44** +3,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 53,07%			*€ 2,35429*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02930*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.110.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 110 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini F - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.452	- Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 20	1,00000 m	€ 1,04488 0%	€ 1,04488
	CAM25_MT.L02.003.465	- Canalizzazioni - Raccordo di giunzione mm 20	0,33000 cad	€ 0,86615 0%	€ 0,28583
		Totale MT			**€ 1,33071**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05240 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,26651
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05240 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,41375
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,33071 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02661
		Totale RU			**€ 2,70687**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,03758** +3,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03432 = 5% * B)			€ 0,68639
		Utili di impresa (C) = 52,09% * (A + B)			€ 0,47240
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 5,20** +3,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 52,09%			*€ 2,70687*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03432*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.110.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 110 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini G - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 22 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.453	- Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 22	1,00000 m	€ 1,11362 0%	€ 1,11362
	CAM25_MT.L02.003.466	- Canalizzazioni - Raccordo di giunzione mm 22	0,33000 cad	€ 0,90739 0%	€ 0,29944
		Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 1,41306
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05420 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,31001
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05420 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,46232
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,41306 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02826
	Totale RU			**€ 2,80059**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,21365** +3,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03582 = 5% * B)			€ 0,71632
	Utili di impresa (C) = 51,64% * (A + B)			€ 0,49300
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 5,42** +3,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 51,64%			*€ 2,80059*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03582*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.110.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 110 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini H - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.454 - Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 25	1,00000 m	€ 1,25110 0%	€ 1,25110
	CAM25_MT.L02.003.467 - Canalizzazioni - Raccordo di giunzione mm 25	0,33000 cad	€ 1,19611 0%	€ 0,39472
	Totale MT			**€ 1,64582**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,40186
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,56484
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,64582 %	€ 0,02000 0%	€ 0,03292
	Totale RU			**€ 2,99962**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,64544** +3,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03949 = 5% * B)			€ 0,78972
	Utili di impresa (C) = 50,17% * (A + B)			€ 0,54352
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 5,98** +3,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 50,17%			*€ 2,99962*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03949*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.110.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 110 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini I - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 28 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L02.003.455	- Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 28	1,00000 m	€ 1,64981 0%	€ 1,64981
	CAM25_MT.L02.003.468	- Canalizzazioni - Raccordo di giunzione mm 28	0,33000 cad	€ 1,26485 0%	€ 0,41740
		Totale MT			**€ 2,06721**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06540 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,58072
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06540 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,76449
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,06721 %	€ 0,02000 0%	€ 0,04134
		Totale RU			**€ 3,38655**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,45376** +2,98%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04636 = 5% * B)			€ 0,92714
		Utili di impresa (C) = 48,25% * (A + B)			€ 0,63809
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,02** +2,98%
		Incidenza Manodopera sul totale 48,25%			*€ 3,38655*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04636*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.110.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 110 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini J - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.456 - Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 32	1,00000 m	€ 1,80104 0%	€ 1,80104
	CAM25_MT.L02.003.469 - Canalizzazioni - Raccordo di giunzione mm 32	0,33000 cad	€ 1,44358 0%	€ 0,47638
	Totale MT			**€ 2,27742**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07040 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,70157
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07040 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,89939
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,27742 %	€ 0,02000 0%	€ 0,04555
	Totale RU			**€ 3,64651**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,92393** +2,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05035 = 5% * B)			€ 1,00707
	Utili di impresa (C) = 47,83% * (A + B)			€ 0,69310
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,62** +2,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,83%			*€ 3,64651*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05035*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.110.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	110 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini K - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 35 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.457 - Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 35		1,00000 m	€ 1,99352 0%	€ 1,99352
	CAM25_MT.L02.003.470 - Canalizzazioni - Raccordo di giunzione mm 35		0,33000 cad	€ 1,47108 0%	€ 0,48546
		Totale MT			**€ 2,47898**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2		0,07520 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,81758
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3		0,07520 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,02890
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio		2,47897 %	€ 0,02000 0%	€ 0,04958
		Totale RU			**€ 3,89606**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,37504** +2,93%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05419 = 5% * B)			€ 1,08376
		Utili di impresa (C) = 47,49% * (A + B)			€ 0,74588
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,20** +2,93%
		Incidenza Manodopera sul totale 47,49%			*€ 3,89606*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05419*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.110.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 110 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini L - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.458 - Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 40		1,00000 m	€ 2,44722 0%	€ 2,44722
	CAM25_MT.L02.003.471 - Canalizzazioni - Raccordo di giunzione mm 40		0,33000 cad	€ 3,05214 0%	€ 1,00721
		Totale MT			**€ 3,45443**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2		0,08240 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,99161
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3		0,08240 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,22315
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio		5,49936 %	€ 0,02000 0%	€ 0,10999
		Totale RU			**€ 4,32475**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,77918** +2,62%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06612 = 5% * B)			€ 1,32246
		Utili di impresa (C) = 43,2% * (A + B)			€ 0,91016
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,01** +2,62%
		Incidenza Manodopera sul totale 43,2%			*€ 4,32475*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06612*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.110.M	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 110 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini M - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 50 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.459 - Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 50	1,00000 m	€ 3,51959 0%	€ 3,51959
	CAM25_MT.L02.003.472 - Canalizzazioni - Raccordo di giunzione mm 50	0,33000 cad	€ 3,71207 0%	€ 1,22498
	Totale MT			**€ 4,74457**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,23166 %	€ 0,02000 0%	€ 0,14463
	Totale RU			**€ 5,25963**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,00420** +2,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08504 = 5% * B)			€ 1,70071
	Utili di impresa (C) = 40,85% * (A + B)			€ 1,17049
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 12,88** +2,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,85%			*€ 5,25963*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08504*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.120.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 120 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista A - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.448 - Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 10	1,00000 m	€ 0,67367 0%	€ 0,67367
	CAM25_MT.L02.003.473 - Canalizzazioni - Raccordo girevole mm 10	0,75000 cad	€ 0,76991 0%	€ 0,57743
	Totale MT			**€ 1,25110**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,30518
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,45692
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,25110 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02502
	Totale RU			**€ 2,78712**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,03822** +3,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03433 = 5% * B)			€ 0,68650
	Utili di impresa (C) = 53,63% * (A + B)			€ 0,47247
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 5,20** +3,33%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 53,63%			*€ 2,78712*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03433*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.120.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 120 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista B - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 12 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.449 - Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 12	1,00000 m	€ 0,68742 0%	€ 0,68742
	CAM25_MT.L02.003.474 - Canalizzazioni - Raccordo girevole mm 12	0,75000 cad	€ 0,81116 0%	€ 0,60837
	Totale MT			**€ 1,29579**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,35352
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,51088
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,29579 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02592
	Totale RU			**€ 2,89032**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,18611** +3,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03558 = 5% * B)			€ 0,71164
	Utili di impresa (C) = 53,65% * (A + B)			€ 0,48978
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 5,39** +3,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 53,65%			*€ 2,89032*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03558*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.120.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 120 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista C - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 14 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.450 - Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 14	1,00000 m	€ 0,74241 0%	€ 0,74241
	CAM25_MT.L02.003.475 - Canalizzazioni - Raccordo girevole mm 14	0,75000 cad	€ 0,83865 0%	€ 0,62899
	Totale MT			**€ 1,37140**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,35352
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,51088
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,37140 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02743
	Totale RU			**€ 2,89183**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,26323** +3,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03624 = 5% * B)			€ 0,72475

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 52,71% * (A + B)			€ 0,49880
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 5,49** +3,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,71%			*€ 2,89183*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03624*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.120.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 120 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista D - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 16 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.451 - Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 16	1,00000 m	€ 0,83865 0%	€ 0,83865
	CAM25_MT.L02.003.476 - Canalizzazioni - Raccordo girevole mm 16	0,75000 cad	€ 0,87990 0%	€ 0,65993
	Totale MT			**€ 1,49858**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,40186
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,56484
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,49858 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02997
	Totale RU			**€ 2,99667**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,49525** +3,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03821 = 5% * B)			€ 0,76419
	Utili di impresa (C) = 51,8% * (A + B)			€ 0,52594
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 5,79** +3,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 51,8%			*€ 2,99667*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03821*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.120.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 120 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista E - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 20 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.452 - Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 20	1,00000 m	€ 1,04488 0%	€ 1,04488
	CAM25_MT.L02.003.477 - Canalizzazioni - Raccordo girevole mm 20	0,75000 cad	€ 1,00363 0%	€ 0,75272
	Totale MT			**€ 1,79760**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,57105
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,75370
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,79760 %	€ 0,02000 0%	€ 0,03595
	Totale RU			**€ 3,36070**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: campania_CAM

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,15830** +3,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04385 = 5% * B)			€ 0,87691
	Utili di impresa (C) = 50,62% * (A + B)			€ 0,60352
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,64** +3,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 50,62%			*€ 3,36070*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04385*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.120.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 120 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista F - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 22 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.453 - Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 22	1,00000 m	€ 1,11362 0%	€ 1,11362
	CAM25_MT.L02.003.478 - Canalizzazioni - Raccordo girevole mm 22	0,75000 cad	€ 1,09987 0%	€ 0,82490
	Totale MT			**€ 1,93852**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,59522
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,78068
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,93852 %	€ 0,02000 0%	€ 0,03877
	Totale RU			**€ 3,41467**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,35319** +3,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04550 = 5% * B)			€ 0,91004
	Utili di impresa (C) = 49,56% * (A + B)			€ 0,62632
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,89** +3,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 49,56%			*€ 3,41467*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04550*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.120.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 120 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista G - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 25 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.454 - Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 25	1,00000 m	€ 1,25110 0%	€ 1,25110
	CAM25_MT.L02.003.479 - Canalizzazioni - Raccordo girevole mm 25	0,75000 cad	€ 1,31985 0%	€ 0,98989
	Totale MT			**€ 2,24099**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,74024
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,94256
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	2,24099	€ 0,02000	€ 0,04482

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: campania@C2M

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			**€ 3,72762**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,96861** +2,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05073 = 5% * B)			€ 1,01466
	Utili di impresa (C) = 48,53% * (A + B)			€ 0,69833
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,68** +2,99%
	Incidenza Manodopera sul totale 48,53%			*€ 3,72762*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05073*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.120.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 120 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista H - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 28 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.455 - Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 28	1,00000 m	€ 1,64981 0%	€ 1,64981
	CAM25_MT.L02.003.480 - Canalizzazioni - Raccordo girevole mm 28	0,75000 cad	€ 1,38859 0%	€ 1,04144
	Totale MT			**€ 2,69125**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,88526
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,10444
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,69125 %	€ 0,02000 0%	€ 0,05383
	Totale RU			**€ 4,04353**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,73478** +2,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05725 = 5% * B)			€ 1,14491
	Utili di impresa (C) = 46,65% * (A + B)			€ 0,78797
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,67** +2,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,65%			*€ 4,04353*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05725*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.120.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 120 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista I - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 32 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.456 - Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 32	1,00000 m	€ 1,80104 0%	€ 1,80104
	CAM25_MT.L02.003.481 - Canalizzazioni - Raccordo girevole mm 32	0,75000 cad	€ 1,67730 0%	€ 1,25798
	Totale MT			**€ 3,05902**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,08400	€ 24,17000	€ 2,03028

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,26632
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,05902 %	€ 0,02000 0%	€ 0,06118
		Totale RU			**€ 4,35778**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,41680** +2,81%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06304 = 5% * B)			€ 1,26086
		Utili di impresa (C) = 45,65% * (A + B)			€ 0,86777
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 9,55** +2,81%
		Incidenza Manodopera sul totale 45,65%			*€ 4,35778*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06304*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.120.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 120 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista J - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 35 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.457 - Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 35	1,00000 m	€ 1,99352 0%	€ 1,99352
	CAM25_MT.L02.003.482 - Canalizzazioni - Raccordo girevole mm 35	0,75000 cad	€ 1,73230 0%	€ 1,29923
	Totale MT			**€ 3,29275**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,03028
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,26632
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,29274 %	€ 0,02000 0%	€ 0,06585
	Totale RU			**€ 4,36245**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,65520** +2,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06507 = 5% * B)			€ 1,30138
	Utili di impresa (C) = 44,28% * (A + B)			€ 0,89566
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 9,85** +2,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,28%			*€ 4,36245*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06507*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.120.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 120 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista K - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 40 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.458 - Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 40	1,00000 m	€ 2,44722 0%	€ 2,44722
	CAM25_MT.L02.003.483 - Canalizzazioni - Raccordo girevole mm 40	0,75000 cad	€ 3,36836 0%	€ 2,52627

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 4,97349**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,81557 %	€ 0,02000 0%	€ 0,11631
	Totale RU			**€ 5,23131**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,20480** +2,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08674 = 5% * B)			€ 1,73482
	Utili di impresa (C) = 39,83% * (A + B)			€ 1,19396
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 13,13** +2,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,83%			*€ 5,23131*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08674*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.120.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 120 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista L - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 50 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.459 - Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 50	1,00000 m	€ 3,51959 0%	€ 3,51959
	CAM25_MT.L02.003.484 - Canalizzazioni - Raccordo girevole mm 50	0,75000 cad	€ 4,09702 0%	€ 3,07277
	Totale MT			**€ 6,59236**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,38380
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,77720
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,61661 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15233
	Totale RU			**€ 7,31333**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,90569** +2,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11820 = 5% * B)			€ 2,36397
	Utili di impresa (C) = 40,86% * (A + B)			€ 1,62697
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 17,90** +2,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,86%			*€ 7,31333*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11820*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.130.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 130 - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità A - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 40 mm			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L02.003.485	- Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 40	1,02000 m	€ 1,30610 0%	€ 1,33222
	CAM25_MT.L02.003.494	- Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 40	0,03000 cad	€ 2,52971 0%	€ 0,07589
		Totale MT			**€ 1,40811**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,67676
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,70560
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,40811 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02816
		Totale RU			**€ 1,41052**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,81863** +2,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02396 = 5% * B)			€ 0,47917
		Utili di impresa (C) = 38,88% * (A + B)			€ 0,32978
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 3,63** +2,36%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,88%			*€ 1,41052*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02396*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.130.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 130 - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità B - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.486	- Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 50	1,02000 m	€ 1,47108 0%	€ 1,50050
	CAM25_MT.L02.003.495	- Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 50	0,03000 cad	€ 3,57458 0%	€ 0,10724
		Totale MT			**€ 1,60774**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,77344
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,80640
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,60774 %	€ 0,02000 0%	€ 0,03215
		Totale RU			**€ 1,61199**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,21973** +2,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02737 = 5% * B)			€ 0,54735
		Utili di impresa (C) = 38,9% * (A + B)			€ 0,37671
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 4,14** +2,36%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,9%			*€ 1,61199*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02737*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.130.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 130 - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	C - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.487 - Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 63	1,02000 m	€ 1,80104 0%	€ 1,83706
	CAM25_MT.L02.003.496 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 63	0,03000 cad	€ 3,84955 0%	€ 0,11549
	Totale MT			**€ 1,95255**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,77344
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,80640
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,95255 %	€ 0,02000 0%	€ 0,03905
	Totale RU			**€ 1,61889**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,57144** +2,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03036 = 5% * B)			€ 0,60714
	Utili di impresa (C) = 35,22% * (A + B)			€ 0,41786
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 4,60** +2,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,22%			*€ 1,61889*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03036*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.130.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 130 - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità D - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 75 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.488 - Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 75	1,02000 m	€ 2,39222 0%	€ 2,44006
	CAM25_MT.L02.003.497 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 75	0,03000 cad	€ 4,63321 0%	€ 0,13900
	Totale MT			**€ 2,57906**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,91846
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,95760
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,57906 %	€ 0,02000 0%	€ 0,05158
	Totale RU			**€ 1,92764**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,50670** +2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03831 = 5% * B)			€ 0,76614
	Utili di impresa (C) = 33,23% * (A + B)			€ 0,52728
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 5,80** +2%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,23%			*€ 1,92764*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03831*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.130.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 130 - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità E - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.489 - Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 90	1,02000 m	€ 2,90091 0%	€ 2,95893
	CAM25_MT.L02.003.498 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 90	0,03000 cad	€ 5,26564 0%	€ 0,15797
	Totale MT			**€ 3,11690**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,06348
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,10880
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,11690 %	€ 0,02000 0%	€ 0,06234
	Totale RU			**€ 2,23462**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,35152** +1,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04549 = 5% * B)			€ 0,90976
	Utili di impresa (C) = 32,44% * (A + B)			€ 0,62613
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,89** +1,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,44%			*€ 2,23462*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04549*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.130.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 130 - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità F - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.490 - Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 110	1,02000 m	€ 3,68457 0%	€ 3,75826
	CAM25_MT.L02.003.499 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 110	0,06000 cad	€ 7,42414 0%	€ 0,44545
	Totale MT			**€ 4,20371**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05420 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,31001
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05420 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,36584
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,20371 %	€ 0,02000 0%	€ 0,08407
	Totale RU			**€ 2,75992**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,96363** +1,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05919 = 5% * B)			€ 1,18382
	Utili di impresa (C) = 30,8% * (A + B)			€ 0,81475
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 8,96 +1,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,8%			*€ 2,75992*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05919*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.130.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 130 - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità G - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.491 - Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 125	1,02000 m	€ 6,43425 0%	€ 6,56294
	CAM25_MT.L02.003.500 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 125	0,06000 cad	€ 8,05656 0%	€ 0,48339
	Totale MT			**€ 7,04633**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,59522
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06600 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,66320
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,04633 %	€ 0,02000 0%	€ 0,14093
	Totale RU			**€ 3,39935**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,44568** +1,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08879 = 5% * B)			€ 1,77577
	Utili di impresa (C) = 25,29% * (A + B)			€ 1,22215
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 13,44** +1,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,29%			*€ 3,39935*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08879*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.130.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 130 - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità H - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 140 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.492 - Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 140	1,02000 m	€ 7,12167 0%	€ 7,26410
	CAM25_MT.L02.003.501 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 140	0,06000 cad	€ 8,67524 0%	€ 0,52051
	Totale MT			**€ 7,78461**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,98194
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,06640
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,78462 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15569
	Totale RU			**€ 4,20403**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,98864** +1,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10190 = 5% * B)			€ 2,03807
	Utili di impresa (C) = 27,25% * (A + B)			€ 1,40267
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 15,43** +1,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,25%			*€ 4,20403*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10190*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.130.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 130 - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità I - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.493 - Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 160	1,02000 m	€ 8,97771 0%	€ 9,15726
	CAM25_MT.L02.003.502 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 160	0,12000 cad	€ 15,49445 0%	€ 1,85933
	Totale MT			**€ 11,01659**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,11000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,77200
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,01659 %	€ 0,02000 0%	€ 0,22033
	Totale RU			**€ 5,65103**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,66762** +1,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14168 = 5% * B)			€ 2,83350
	Utili di impresa (C) = 26,34% * (A + B)			€ 1,95011
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 21,45** +1,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,34%			*€ 5,65103*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14168*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.140.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 140 - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità A - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 40 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.485 - Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 40	2,04000 m	€ 1,30610 0%	€ 2,66444
	CAM25_MT.L02.003.494 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 40	0,06000 cad	€ 2,52971 0%	€ 0,15178
	Totale MT			**€ 2,81622**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,04000	€ 25,20000	€ 1,00800

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 4^ categoria - C2	h	+4,91%	
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,81622 %	€ 0,02000 0%	€ 0,05632
		Totale RU			**€ 2,03112**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,84734** +1,95%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04120 = 5% * B)			€ 0,82405
		Utili di impresa (C) = 32,56% * (A + B)			€ 0,56714
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,24** +1,95%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,56%			*€ 2,03112*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04120*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.140.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 140 - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità B - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.486	- Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 50	2,04000 m	€ 1,47108 0%	€ 3,00100
	CAM25_MT.L02.003.495	- Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 50	0,06000 cad	€ 3,57458 0%	€ 0,21447
		Totale MT			**€ 3,21547**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,00800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,21548 %	€ 0,02000 0%	€ 0,06431
		Totale RU			**€ 2,03911**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,25458** +1,8%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04466 = 5% * B)			€ 0,89328
		Utili di impresa (C) = 30,15% * (A + B)			€ 0,61479
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,76** +1,8%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,15%			*€ 2,03911*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04466*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.140.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 140 - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità C - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.487	- Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 63	2,04000 m	€ 1,80104 0%	€ 3,67412
	CAM25_MT.L02.003.496	- Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 63	0,06000 cad	€ 3,84955 0%	€ 0,23097
		Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 3,90509
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,06348
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,10880
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,90510 %	€ 0,02000 0%	€ 0,07810
	Totale RU			**€ 2,25038**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,15547** +1,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05232 = 5% * B)			€ 1,04643
	Utili di impresa (C) = 28,41% * (A + B)			€ 0,72019
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,92** +1,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,41%			*€ 2,25038*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05232*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.140.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 140 - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità D - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 75 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.488 - Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 75	2,04000 m	€ 2,39222 0%	€ 4,88013
	CAM25_MT.L02.003.497 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 75	0,06000 cad	€ 4,63321 0%	€ 0,27799
	Totale MT			**€ 5,15812**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,25684
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,31040
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,15812 %	€ 0,02000 0%	€ 0,10316
	Totale RU			**€ 2,67040**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,82852** +1,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06654 = 5% * B)			€ 1,33085
	Utili di impresa (C) = 26,5% * (A + B)			€ 0,91594
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,08** +1,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,5%			*€ 2,67040*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06654*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.140.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 140 - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità E - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L02.003.489	- Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 90	2,04000 m	€ 2,90091 0%	€ 5,91786
	CAM25_MT.L02.003.498	- Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 90	0,06000 cad	€ 5,26564 0%	€ 0,31594
		Totale MT			**€ 6,23380**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,40186
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,46160
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6,23380 %	€ 0,02000 0%	€ 0,12468
		Totale RU			**€ 2,98814**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,22194** +1,48%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07839 = 5% * B)			€ 1,56773
		Utili di impresa (C) = 25,18% * (A + B)			€ 1,07897
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 11,87** +1,48%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,18%			*€ 2,98814*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07839*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.140.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 140 - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità F - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.490 - Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 110	2,04000 m	€ 3,68457 0%	€ 7,51652
	CAM25_MT.L02.003.499 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 110	0,06000 cad	€ 7,42414 0%	€ 0,44545
	Totale MT			**€ 7,96197**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,07000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,76400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,96197 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15924
	Totale RU			**€ 3,61514**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,57711** +1,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09841 = 5% * B)			€ 1,96811
	Utili di impresa (C) = 24,26% * (A + B)			€ 1,35452
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 14,90** +1,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,26%			*€ 3,61514*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09841*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.140.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	140 - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità G - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.491 - Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 125	2,04000 m	€ 6,43425 0%	€ 13,12587
	CAM25_MT.L02.003.500 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 125	0,12000 cad	€ 8,05656 0%	€ 0,96679
	Totale MT			**€ 14,09266**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,03028
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,11680
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,09266 %	€ 0,02000 0%	€ 0,28185
	Totale RU			**€ 4,42893**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,52159** +1,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15743 = 5% * B)			€ 3,14867
	Utili di impresa (C) = 18,58% * (A + B)			€ 2,16703
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 23,84** +1,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,58%			*€ 4,42893*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15743*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.140.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 140 - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità H - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 140 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.492 - Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 140	2,04000 m	€ 7,12167 0%	€ 14,52821
	CAM25_MT.L02.003.501 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 140	0,12000 cad	€ 8,67524 0%	€ 1,04103
	Totale MT			**€ 15,56924**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,51368
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,10400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,62080
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,56924 %	€ 0,02000 0%	€ 0,31138
	Totale RU			**€ 5,44586**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,01510** +1,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17863 = 5% * B)			€ 3,57257
	Utili di impresa (C) = 20,14% * (A + B)			€ 2,45877
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 27,05** +1,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,14%			*€ 5,44586*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17863*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.140.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 140 - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità I - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.493 - Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 160	2,04000 m	€ 8,97771 0%	€ 18,31453
	CAM25_MT.L02.003.502 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 160	2,24000 cad	€ 15,49445 0%	€ 34,70757
	Totale MT			**€ 53,02210**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,28712
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,13600 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 3,42720
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	53,02208 %	€ 0,02000 0%	€ 1,06044
	Totale RU			**€ 7,77476**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 60,79686** +0,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51677 = 5% * B)			€ 10,33547
	Utili di impresa (C) = 9,94% * (A + B)			€ 7,11323
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 78,25** +0,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,94%			*€ 7,77476*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51677*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.150.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 150 - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità A - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 40 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.485 - Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 40	3,06000 m	€ 1,30610 0%	€ 3,99667
	CAM25_MT.L02.003.494 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 40	0,09000 cad	€ 2,52971 0%	€ 0,22767
	Totale MT			**€ 4,22434**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,25684
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,31040
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,22433 %	€ 0,02000 0%	€ 0,08449
	Totale RU			**€ 2,65173**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,87607** +1,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05845 = 5% * B)			€ 1,16893
	Utili di impresa (C) = 29,96% * (A + B)			€ 0,80450
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 8,85 +1,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,96%			*€ 2,65173*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05845*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.150.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 150 - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità B - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.486 - Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 50	3,06000 m	€ 1,47108 0%	€ 4,50150
	CAM25_MT.L02.003.495 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 50	0,09000 cad	€ 3,57458 0%	€ 0,32171
	Totale MT			**€ 4,82321**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,35352
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05600 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,41120
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,82321 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09646
	Totale RU			**€ 2,86118**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,68439** +1,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06532 = 5% * B)			€ 1,30635
	Utili di impresa (C) = 28,93% * (A + B)			€ 0,89907
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 9,89** +1,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,93%			*€ 2,86118*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06532*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.150.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 150 - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità C - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.487 - Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 63	3,06000 m	€ 1,80104 0%	€ 5,51118
	CAM25_MT.L02.003.496 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 63	0,09000 cad	€ 3,84955 0%	€ 0,34646
	Totale MT			**€ 5,85764**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,40186
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,46160
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,85764 %	€ 0,02000 0%	€ 0,11715
	Totale RU			**€ 2,98061**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,83825** +1,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07513 = 5% * B)			€ 1,50250
	Utili di impresa (C) = 26,2% * (A + B)			€ 1,03408
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 11,37** +1,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,2%			*€ 2,98061*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07513*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.150.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 150 - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità D - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 75 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.488 - Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 75	3,06000 m	€ 2,39222 0%	€ 7,32019
	CAM25_MT.L02.003.497 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 75	0,09000 cad	€ 4,63321 0%	€ 0,41699
	Totale MT			**€ 7,73718**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,59522
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06600 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,66320
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,73719 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15474
	Totale RU			**€ 3,41316**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,15034** +1,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09478 = 5% * B)			€ 1,89556
	Utili di impresa (C) = 23,78% * (A + B)			€ 1,30459
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 14,35** +1,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,78%			*€ 3,41316*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09478*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.150.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 150 - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità E - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.489 - Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 90	3,06000 m	€ 2,90091 0%	€ 8,87678
	CAM25_MT.L02.003.498 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 90	0,09000 cad	€ 5,26564 0%	€ 0,47391
	Totale MT			**€ 9,35069**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,78858
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,07400	€ 25,20000	€ 1,86480

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 4^ categoria - C2	h	+4,91%	
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,35070 %	€ 0,02000 0%	€ 0,18701
		Totale RU			**€ 3,84039**
		Sommano euro (A)			**€ 13,19108**
		Scostamento % su anno 2024			+1,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11212 = 5% * B)			€ 2,24248
		Utili di impresa (C) = 22,62% * (A + B)			€ 1,54336
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 16,98**
		Scostamento % su anno 2024			+1,32%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,62%			*€ 3,84039*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11212*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.150.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 150 - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità F - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.490	- Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 110	3,06000 m	€ 3,68457 0%	€ 11,27478
	CAM25_MT.L02.003.499	- Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 110	0,18000 cad	€ 7,42414 0%	€ 1,33635
		Totale MT			**€ 12,61113**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,12696
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,21760
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,61113 %	€ 0,02000 0%	€ 0,25222
		Totale RU			**€ 4,59678**
		Sommano euro (A)			**€ 17,20791**
		Scostamento % su anno 2024			+1,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14627 = 5% * B)			€ 2,92534
		Utili di impresa (C) = 20,76% * (A + B)			€ 2,01333
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 22,15**
		Scostamento % su anno 2024			+1,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,76%			*€ 4,59678*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14627*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.150.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 150 - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità G - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.491	- Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 125	3,06000 m	€ 6,43425 0%	€ 19,68881
	CAM25_MT.L02.003.500	- Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 125	0,18000 cad	€ 8,05656 0%	€ 1,45018
		Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 21,13899
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,46534
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,10200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,57040
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,13899 %	€ 0,02000 0%	€ 0,42278
	Totale RU			**€ 5,45852**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26,59751** +0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22608 = 5% * B)			€ 4,52158
	Utili di impresa (C) = 15,95% * (A + B)			€ 3,11191
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 34,23** +0,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,95%			*€ 5,45852*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22608*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.150.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 150 - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità H - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 140 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.492 - Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 140	3,06000 m	€ 7,12167 0%	€ 21,79231
	CAM25_MT.L02.003.501 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 140	0,18000 cad	€ 8,67524 0%	€ 1,56154
	Totale MT			**€ 23,35385**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,04542
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,12600 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 3,17520
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	23,35386 %	€ 0,02000 0%	€ 0,46708
	Totale RU			**€ 6,68770**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 30,04155** +0,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25535 = 5% * B)			€ 5,10706
	Utili di impresa (C) = 17,3% * (A + B)			€ 3,51486
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 38,66** +0,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,3%			*€ 6,68770*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25535*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.150.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 150 - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità I - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L02.003.493	- Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 160	3,06000 m	€ 8,97771 0%	€ 27,47179
	CAM25_MT.L02.003.502	- Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 160	0,36000 cad	€ 15,49445 0%	€ 5,57800
		Totale MT			**€ 33,04979**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,91554
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,16200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 4,08240
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	33,04978 %	€ 0,02000 0%	€ 0,66100
		Totale RU			**€ 8,65894**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 41,70873** +0,91%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35452 = 5% * B)			€ 7,09048
		Utili di impresa (C) = 16,13% * (A + B)			€ 4,87992
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 53,68** +0,91%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,13%			*€ 8,65894*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35452*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.160.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 160 - Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità A - Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.496	- Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 63	0,17500 cad	€ 3,84955 0%	€ 0,67367
	CAM25_MT.L02.003.503	- Canalizzazioni - Barre per cavidotto flessibile a doppia parete mm 63	1,05000 m	€ 2,10351 0%	€ 2,20869
		Totale MT			**€ 2,88236**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,06348
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,10880
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,88235 %	€ 0,02000 0%	€ 0,05765
		Totale RU			**€ 2,22993**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,11229** +2,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04345 = 5% * B)			€ 0,86909
		Utili di impresa (C) = 33,89% * (A + B)			€ 0,59814
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,58** +2,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 33,89%			*€ 2,22993*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04345*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.160.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	160 - Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità B - Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 75 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.497 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 75	0,17500 cad	€ 4,63321 0%	€ 0,81081
	CAM25_MT.L02.003.504 - Canalizzazioni - Barre per cavidotto flessibile a doppia parete mm 75	1,05000 m	€ 2,76343 0%	€ 2,90160
	Totale MT			**€ 3,71241**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,25684
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,31040
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,71241 %	€ 0,02000 0%	€ 0,07425
	Totale RU			**€ 2,64149**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,35390** +1,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05401 = 5% * B)			€ 1,08016
	Utili di impresa (C) = 32,3% * (A + B)			€ 0,74341
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,18** +1,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,3%			*€ 2,64149*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05401*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.160.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 160 - Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità C - Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.498 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 90	0,17500 cad	€ 5,26564 0%	€ 0,92149
	CAM25_MT.L02.003.505 - Canalizzazioni - Barre per cavidotto flessibile a doppia parete mm 90	1,05000 m	€ 3,03840 0%	€ 3,19032
	Totale MT			**€ 4,11181**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,54688
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,61280
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,11180 %	€ 0,02000 0%	€ 0,08224
	Totale RU			**€ 3,24192**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,35373** +2,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06251 = 5% * B)			€ 1,25013
	Utili di impresa (C) = 34,25% * (A + B)			€ 0,86039
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 9,46** +2,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,25%			*€ 3,24192*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06251*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.160.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 160 - Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità D - Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.499 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 110	0,17500 cad	€ 7,42414 0%	€ 1,29922
	CAM25_MT.L02.003.506 - Canalizzazioni - Barre per cavidotto flessibile a doppia parete mm 110	1,05000 m	€ 3,94579 0%	€ 4,14308
	Totale MT			**€ 5,44230**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07420 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,79341
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,07420 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,86984
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,44230 %	€ 0,02000 0%	€ 0,10885
	Totale RU			**€ 3,77210**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,21440** +1,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07832 = 5% * B)			€ 1,56645
	Utili di impresa (C) = 31,81% * (A + B)			€ 1,07809
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 11,86** +1,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,81%			*€ 3,77210*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07832*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.160.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 160 - Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità E - Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.500 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 125	0,17500 cad	€ 8,05656 0%	€ 1,40990
	CAM25_MT.L02.003.507 - Canalizzazioni - Barre per cavidotto flessibile a doppia parete mm 125	1,05000 m	€ 5,88432 0%	€ 6,17854
	Totale MT			**€ 7,58844**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08640 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,08829
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08640 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,17728
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,58843 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15177
	Totale RU			**€ 4,41734**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,00578** +1,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10205 = 5% * B)			€ 2,04098
	Utili di impresa (C) = 28,59% * (A + B)			€ 1,40468
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 15,45 +1,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,59%			*€ 4,41734*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10205*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.160.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 160 - Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità F - Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 140 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.501 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 140	0,17500 cad	€ 8,67524 0%	€ 1,51817
	CAM25_MT.L02.003.508 - Canalizzazioni - Barre per cavidotto flessibile a doppia parete mm 140	1,05000 m	€ 6,48924 0%	€ 6,81370
	Totale MT			**€ 8,33187**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,46534
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,10200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,57040
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,33187 %	€ 0,02000 0%	€ 0,16664
	Totale RU			**€ 5,20238**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,53425** +1,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11504 = 5% * B)			€ 2,30082
	Utili di impresa (C) = 29,87% * (A + B)			€ 1,58351
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 17,42** +1,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,87%			*€ 5,20238*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11504*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.160.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 160 - Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità G - Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.502 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 160	0,17500 cad	€ 15,49445 0%	€ 2,71153
	CAM25_MT.L02.003.509 - Canalizzazioni - Barre per cavidotto flessibile a doppia parete mm 160	1,05000 m	€ 8,97771 0%	€ 9,42660
	Totale MT			**€ 12,13813**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,75538
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,11400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,87280
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,13812 %	€ 0,02000 0%	€ 0,24276
	Totale RU			**€ 5,87094**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,00907** +1,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15308 = 5% * B)			€ 3,06154
	Utili di impresa (C) = 25,33% * (A + B)			€ 2,10706
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 23,18** +1,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,33%			*€ 5,87094*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15308*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.170.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 170 - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media A - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 32 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.003.063 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 32	1,00000 ml	€ 2,13100 0%	€ 2,13100
	CAM25_MT.L01.004.013 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 32	0,75000 cad	€ 0,22192 0%	€ 0,16644
	CAM25_MT.L02.003.424 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido filettato mm 32	0,33000 cad	€ 1,53982 0%	€ 0,50814
	Totale MT			**€ 2,80558**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02700 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,65259
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02700 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,72846
	Totale RU			**€ 1,38105**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,18663** +1,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03559 = 5% * B)			€ 0,71173
	Utili di impresa (C) = 25,63% * (A + B)			€ 0,48984
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 5,39** +1,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,63%			*€ 1,38105*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03559*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.170.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 170 - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media B - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.510 - Canalizzazioni - Cavidotto rigido medio mm 50	1,02000 m	€ 1,67730 0%	€ 1,71085
	CAM25_MT.L02.003.517 - Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 50	0,10000 cad	€ 2,61220 0%	€ 0,26122
	Totale MT			**€ 1,97207**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,01514

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,05840
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,97207 %	€ 0,02000 0%	€ 0,03944
		Totale RU			**€ 2,11298**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,08505** +2,44%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03472 = 5% * B)			€ 0,69446
		Utili di impresa (C) = 40,19% * (A + B)			€ 0,47795
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 5,26** +2,44%
		Incidenza Manodopera sul totale 40,19%			*€ 2,11298*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03472*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.170.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 170 - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media C - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.511	- Canalizzazioni - Cavidotto rigido medio mm 63	1,02000 m	€ 2,33723 0%	€ 2,38397
	CAM25_MT.L02.003.518	- Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 63	0,10000 cad	€ 4,52322 0%	€ 0,45232
		Totale MT			**€ 2,83629**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,11182
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04600 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,15920
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,83629 %	€ 0,02000 0%	€ 0,05673
		Totale RU			**€ 2,32775**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,16404** +2,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04389 = 5% * B)			€ 0,87789
		Utili di impresa (C) = 35,02% * (A + B)			€ 0,60419
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,65** +2,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 35,02%			*€ 2,32775*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04389*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.170.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 170 - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media D - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 80 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.512	- Canalizzazioni - Cavidotto rigido medio mm 80	1,05000 m	€ 3,31336 0%	€ 3,47903
	CAM25_MT.L02.003.519	- Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 80	0,10000 cad	€ 8,67524 0%	€ 0,86752

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 4,34655**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,35352
CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05600 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,41120
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,34656 %	€ 0,02000 0%	€ 0,08693
	Totale RU			**€ 2,85165**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,19820** +1,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06118 = 5% * B)			€ 1,22369
	Utili di impresa (C) = 30,78% * (A + B)			€ 0,84219
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 9,26** +1,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,78%			*€ 2,85165*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06118*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.170.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 170 - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media E - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 100 mm			
	MT			
CAM25_MT.L02.003.513	- Canalizzazioni - Cavidotto rigido medio mm 100	1,05000 m	€ 4,70195 0%	€ 4,93705
CAM25_MT.L02.003.520	- Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 100	0,10000 cad	€ 13,06098 0%	€ 1,30610
	Totale MT			**€ 6,24315**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07540 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,82242
CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,07540 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,90008
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6,24315 %	€ 0,02000 0%	€ 0,12486
	Totale RU			**€ 3,84736**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,09051** +1,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08577 = 5% * B)			€ 1,71539
	Utili di impresa (C) = 29,63% * (A + B)			€ 1,18059
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 12,99** +1,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,63%			*€ 3,84736*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08577*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.170.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 170 - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media F - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L02.003.514	- Canalizzazioni - Cavidotto rigido medio mm 110	1,05000 m	€ 5,58185 0%	€ 5,86094
	CAM25_MT.L02.003.521	- Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 110	0,10000 cad	€ 15,71442 0%	€ 1,57144
		Totale MT			**€ 7,43238**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08720 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,10762
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08720 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,19744
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,43239 %	€ 0,02000 0%	€ 0,14865
		Totale RU			**€ 4,45371**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,88609** +1,73%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10103 = 5% * B)			€ 2,02064
		Utili di impresa (C) = 29,11% * (A + B)			€ 1,39067
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 15,30** +1,73%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,11%			*€ 4,45371*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10103*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.170.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 170 - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media G - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.515 - Canalizzazioni - Cavidotto rigido medio mm 125	1,05000 m	€ 6,90170 0%	€ 7,24679
	CAM25_MT.L02.003.522 - Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 125	0,10000 cad	€ 20,36138 0%	€ 2,03614
	Totale MT			**€ 9,28293**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08820 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,13179
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08820 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,22264
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,28292 %	€ 0,02000 0%	€ 0,18566
	Totale RU			**€ 4,54009**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,82302** +1,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11750 = 5% * B)			€ 2,34991
	Utili di impresa (C) = 25,52% * (A + B)			€ 1,61729
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 17,79** +1,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,52%			*€ 4,54009*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11750*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.170.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	170 - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media H - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.516 - Canalizzazioni - Cavidotto rigido medio mm 160	1,05000 m	€ 12,78601 0%	€ 13,42531
	CAM25_MT.L02.003.523 - Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 160	0,10000 cad	€ 57,88076 0%	€ 5,78808
	Totale MT			**€ 19,21339**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,11000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,77200
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,21339 %	€ 0,02000 0%	€ 0,38427
	Totale RU			**€ 5,81497**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,02836** +1,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21274 = 5% * B)			€ 4,25482
	Utili di impresa (C) = 18,05% * (A + B)			€ 2,92832
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 32,21** +1,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,05%			*€ 5,81497*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21274*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.180.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 180 - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante A - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.517 - Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 50	0,10000 cad	€ 2,61220 0%	€ 0,26122
	CAM25_MT.L02.003.524 - Canalizzazioni - Cavidotto rigido pesante mm 50	1,02000 m	€ 2,30973 0%	€ 2,35592
	Totale MT			**€ 2,61714**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,01514
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,05840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,61715 %	€ 0,02000 0%	€ 0,05234
	Totale RU			**€ 2,12588**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,74302** +2,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04032 = 5% * B)			€ 0,80631
	Utili di impresa (C) = 34,83% * (A + B)			€ 0,55493
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,10** +2,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,83%			*€ 2,12588*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04032*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.180.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 180 - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante B - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.518 - Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 63	0,10000 cad	€ 4,52322 0%	€ 0,45232
	CAM25_MT.L02.003.525 - Canalizzazioni - Cavidotto rigido pesante mm 63	1,02000 m	€ 3,10714 0%	€ 3,16928
	Totale MT			**€ 3,62160**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,11182
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04600 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,15920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,62160 %	€ 0,02000 0%	€ 0,07243
	Totale RU			**€ 2,34345**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,96505** +1,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05070 = 5% * B)			€ 1,01406
	Utili di impresa (C) = 30,53% * (A + B)			€ 0,69791
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,68** +1,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,53%			*€ 2,34345*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05070*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.180.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 180 - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante C - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 80 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.519 - Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 80	0,10000 cad	€ 8,67524 0%	€ 0,86752
	CAM25_MT.L02.003.526 - Canalizzazioni - Cavidotto rigido pesante mm 80	1,05000 m	€ 4,35824 0%	€ 4,57615
	Totale MT			**€ 5,44367**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,35352
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05600 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,41120
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,44368 %	€ 0,02000 0%	€ 0,10887
	Totale RU			**€ 2,87359**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,31726** +1,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07070 = 5% * B)			€ 1,41393
	Utili di impresa (C) = 26,85% * (A + B)			€ 0,97312
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 10,70 +1,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,85%			*€ 2,87359*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07070*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.180.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 180 - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante D - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 100 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.520 - Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 100	0,10000 cad	€ 13,06098 0%	€ 1,30610
	CAM25_MT.L02.003.527 - Canalizzazioni - Cavidotto rigido pesante mm 100	1,05000 m	€ 5,95306 0%	€ 6,25071
	Totale MT			**€ 7,55681**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07540 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,82242
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,07540 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,90008
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,55681 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15114
	Totale RU			**€ 3,87364**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,43045** +1,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09716 = 5% * B)			€ 1,94318
	Utili di impresa (C) = 26,33% * (A + B)			€ 1,33736
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 14,71** +1,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,33%			*€ 3,87364*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09716*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.180.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 180 - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante E - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.521 - Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 110	0,10000 cad	€ 15,71442 0%	€ 1,57144
	CAM25_MT.L02.003.528 - Canalizzazioni - Cavidotto rigido pesante mm 110	1,05000 m	€ 6,95669 0%	€ 7,30452
	Totale MT			**€ 8,87596**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08720 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,10762
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08720 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,19744
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,87597 %	€ 0,02000 0%	€ 0,17752
	Totale RU			**€ 4,48258**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,35854** +1,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11355 = 5% * B)			€ 2,27095
	Utili di impresa (C) = 26,07% * (A + B)			€ 1,56295
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 17,19** +1,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,07%			*€ 4,48258*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11355*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.180.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 180 - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante F - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.522 - Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 125	0,10000 cad	€ 20,36138 0%	€ 2,03614
	CAM25_MT.L02.003.529 - Canalizzazioni - Cavidotto rigido pesante mm 125	1,05000 m	€ 8,42777 0%	€ 8,84916
	Totale MT			**€ 10,88530**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08820 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,13179
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08820 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,22264
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,88530 %	€ 0,02000 0%	€ 0,21771
	Totale RU			**€ 4,57214**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,45744** +1,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13139 = 5% * B)			€ 2,62776
	Utili di impresa (C) = 22,98% * (A + B)			€ 1,80852
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 19,89** +1,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,98%			*€ 4,57214*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13139*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.180.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 180 - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante G - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.523 - Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 160	0,10000 cad	€ 57,88076 0%	€ 5,78808
	CAM25_MT.L02.003.530 - Canalizzazioni - Cavidotto rigido pesante mm 160	1,05000 m	€ 14,97201 0%	€ 15,72061
	Totale MT			**€ 21,50869**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,11000	€ 25,20000	€ 2,77200

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 4^ categoria - C2	h	+4,91%	
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,50868 %	€ 0,02000 0%	€ 0,43017
		Totale RU			**€ 5,86087**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27,36956** +0,94%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23264 = 5% * B)			€ 4,65283
		Utili di impresa (C) = 16,64% * (A + B)			€ 3,20224
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 35,22** +0,94%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,64%			*€ 5,86087*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23264*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.190.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 190 - Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante A - Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.517 - Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 50	0,20000 cad	€ 2,61220 0%	€ 0,52244
	CAM25_MT.L02.003.524 - Canalizzazioni - Cavidotto rigido pesante mm 50	2,04000 m	€ 2,30973 0%	€ 4,71185
	Totale MT			**€ 5,23429**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,30518
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,36080
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,23429 %	€ 0,02000 0%	€ 0,10469
	Totale RU			**€ 2,77067**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,00496** +1,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06804 = 5% * B)			€ 1,36084
	Utili di impresa (C) = 26,89% * (A + B)			€ 0,93658
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,30** +1,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,89%			*€ 2,77067*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06804*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.190.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 190 - Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante B - Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.518 - Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 63	0,20000 cad	€ 4,52322 0%	€ 0,90464
	CAM25_MT.L02.003.525 - Canalizzazioni - Cavidotto rigido pesante mm 63	2,04000 m	€ 3,10714 0%	€ 6,33857
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 7,24321
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,51200
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,24321 %	€ 0,02000 0%	€ 0,14486
	Totale RU			**€ 3,10706**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,35027** +1,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08798 = 5% * B)			€ 1,75955
	Utili di impresa (C) = 23,32% * (A + B)			€ 1,21098
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 13,32** +1,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,32%			*€ 3,10706*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08798*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.190.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 190 - Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante C - Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 80 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.519 - Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 80	0,20000 cad	€ 8,67524 0%	€ 1,73505
	CAM25_MT.L02.003.526 - Canalizzazioni - Cavidotto rigido pesante mm 80	2,10000 m	€ 4,35824 0%	€ 9,15230
	Totale MT			**€ 10,88735**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,74024
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,07200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,81440
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,88736 %	€ 0,02000 0%	€ 0,21775
	Totale RU			**€ 3,77239**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,65974** +1,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12461 = 5% * B)			€ 2,49216
	Utili di impresa (C) = 19,99% * (A + B)			€ 1,71519
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 18,87** +1,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,99%			*€ 3,77239*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12461*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.190.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 190 - Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante D - Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 100 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L02.003.520	- Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 100	0,20000 cad	€ 13,06098 0%	€ 2,61220
	CAM25_MT.L02.003.527	- Canalizzazioni - Cavidotto rigido pesante mm 100	2,10000 m	€ 5,95306 0%	€ 12,50143
		Totale MT			**€ 15,11363**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09240 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,23331
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,09240 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,32848
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,11362 %	€ 0,02000 0%	€ 0,30227
		Totale RU			**€ 4,86406**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19,97769** +1,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16981 = 5% * B)			€ 3,39621
		Utili di impresa (C) = 18,92% * (A + B)			€ 2,33739
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 25,71** +1,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,92%			*€ 4,86406*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16981*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.190.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 190 - Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante E - Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.521 - Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 110	0,20000 cad	€ 15,71442 0%	€ 3,14288
	CAM25_MT.L02.003.528 - Canalizzazioni - Cavidotto rigido pesante mm 110	2,10000 m	€ 6,95669 0%	€ 14,60905
	Totale MT			**€ 17,75193**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,61036
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,10800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,72160
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,75193 %	€ 0,02000 0%	€ 0,35504
	Totale RU			**€ 5,68700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,43893** +1,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19923 = 5% * B)			€ 3,98462
	Utili di impresa (C) = 18,85% * (A + B)			€ 2,74236
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 30,17** +1,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,85%			*€ 5,68700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19923*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.190.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	190 - Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante F - Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm			
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.522 - Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 125		0,20000 cad	€ 20,36138 0%	€ 4,07228
	CAM25_MT.L02.003.529 - Canalizzazioni - Cavidotto rigido pesante mm 125		2,10000 m	€ 8,42777 0%	€ 17,69832
		Totale MT			**€ 21,77060**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2		0,11400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,75538
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2		0,11400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,87280
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio		21,77059 %	€ 0,02000 0%	€ 0,43541
		Totale RU			**€ 6,06359**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27,83419** +0,96%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23659 = 5% * B)			€ 4,73181
		Utili di impresa (C) = 16,93% * (A + B)			€ 3,25660
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 35,82** +0,96%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,93%			*€ 6,06359*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23659*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.080.190.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 190 - Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante G - Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.003.523 - Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 160		0,20000 cad	€ 57,88076 0%	€ 11,57615
	CAM25_MT.L02.003.530 - Canalizzazioni - Cavidotto rigido pesante mm 160		2,10000 m	€ 14,97201 0%	€ 31,44122
		Totale MT			**€ 43,01737**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2		0,14200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,43214
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2		0,14200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 3,57840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio		43,01737 %	€ 0,02000 0%	€ 0,86035
		Totale RU			**€ 7,87089**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 50,88826** +0,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43255 = 5% * B)			€ 8,65100
		Utili di impresa (C) = 12,02% * (A + B)			€ 5,95393
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 65,49** +0,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,02%			*€ 7,87089*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43255*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.090.010.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 090 - CONTROLLORI PROGRAMMABILI 010 - Controllore programmabile A - Controllore programmabile, in contenitore modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-2 software per la programmazione in linguaggio a contatti, strutturale, grafcet e a lista d'istruzioni, RAM per programma di massimo 1000 istruzioni, presa terminale Uni-Telway, porta seriale RS485, orodatario integrato, alimentazione 230 V c.a., batteria per il mantenimento della memoria RAM 6 ingressi 24 V e 4 uscite a relè			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.531 - Canalizzazioni - Controllore programmabile 6 ingressi 24 V e 4 uscite a relè	1,00000 cad	€ 778,82308 0%	€ 778,82308
	Totale MT			**€ 778,82308**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,35000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 56,79950
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,35000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 63,40300
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	778,82308 %	€ 0,02000 0%	€ 15,57646
	Totale RU			**€ 135,77896**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 914,60204** +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,77412 = 5% * B)			€ 155,48235
	Utili di impresa (C) = 11,54% * (A + B)			€ 107,00844
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.177,09** +0,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,54%			*€ 135,77896*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,77412*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.090.010.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 090 - CONTROLLORI PROGRAMMABILI 010 - Controllore programmabile B - Controllore programmabile, in contenitore modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-2 software per la programmazione in linguaggio a contatti, strutturale, grafcet e a lista d'istruzioni, RAM per programma di massimo 1000 istruzioni, presa terminale Uni-Telway, porta seriale RS485, orodatario integrato, alimentazione 230 V c.a., batteria per il mantenimento della memoria RAM 6 ingressi 24 V e 4 uscite transistor 24 V-0,5 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.532 - Canalizzazioni - Controllore programmabile 6 ingressi 24 V e 4 uscite transistor 24 V, 0,5 A	1,00000 cad	€ 829,93953 0%	€ 829,93953
	Totale MT			**€ 829,93953**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,35000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 56,79950
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,35000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 63,40300
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	829,93953 %	€ 0,02000 0%	€ 16,59879
	Totale RU			**€ 136,80129**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 966,74082** +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,21730 = 5% * B)			€ 164,34594
	Utili di impresa (C) = 11% * (A + B)			€ 113,10868
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.244,20** +0,59%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 11%			*€ 136,80129*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,21730*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.090.010.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 090 - CONTROLLORI PROGRAMMABILI 010 - Controllore programmabile C - Controllore programmabile, in contenitore modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-2 software per la programmazione in linguaggio a contatti, strutturale, grafcet e a lista d'istruzioni, RAM per programma di massimo 1000 istruzioni, presa terminale Uni-Telway, porta seriale RS485, orodatario integrato, alimentazione 230 V c.a., batteria per il mantenimento della memoria RAM 9 ingressi 24 V e 7 uscite a relè			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.533 - Canalizzazioni - Controllore programmabile 9 ingressi 24 V e 7 uscite a relè	1,00000 cad	€ 966,38568 0%	€ 966,38568
	Totale MT			**€ 966,38568**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,18000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 76,86060
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,18000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 85,79640
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	966,38568 %	€ 0,02000 0%	€ 19,32771
	Totale RU			**€ 181,98471**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.148,37039** +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,76115 = 5% * B)			€ 195,22297
	Utili di impresa (C) = 12,31% * (A + B)			€ 134,35934
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.477,95** +0,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,31%			*€ 181,98471*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,76115*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.090.010.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 090 - CONTROLLORI PROGRAMMABILI 010 - Controllore programmabile D - Controllore programmabile, in contenitore modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-2 software per la programmazione in linguaggio a contatti, strutturale, grafcet e a lista d'istruzioni, RAM per programma di massimo 1000 istruzioni, presa terminale Uni-Telway, porta seriale RS485, orodatario integrato, alimentazione 230 V c.a., batteria per il mantenimento della memoria RAM 9 ingressi 24 V e 7 uscite transistor 24 V-0,5 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.534 - Canalizzazioni - Controllore programmabile 9 ingressi 24 V e 7 uscite transistor 24 V, 0,5 A	1,00000 cad	€ 1.027,93255 0%	€ 1.027,93255
	Totale MT			**€ 1.027,93255**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,29000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 79,51930
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,29000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 88,76420
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.027,93255 %	€ 0,02000 0%	€ 20,55865
	Totale RU			**€ 188,84215**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.216,77470** +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,34259 = 5% * B)			€ 206,85170

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 12,06% * (A + B)			€ 142,36264
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.565,99** +0,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,06%			*€ 188,84215*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,34259*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.090.010.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 090 - CONTROLLORI PROGRAMMABILI 010 - Controllore programmabile E - Controllore programmabile, in contenitore modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-2 software per la programmazione in linguaggio a contatti, strutturale, grafcet e a lista d'istruzioni, RAM per programma di massimo 1000 istruzioni, presa terminale Uni-Telway, porta seriale RS485, orodatario integrato, alimentazione 230 V c.a., batteria per il mantenimento della memoria RAM 14 ingressi 24 V e 10 uscite a relè			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.535 - Canalizzazioni - Controllore programmabile 14 ingressi 24 V e 10 uscite a relè	1,00000 cad	€ 1.227,81192 0%	€ 1.227,81192
	Totale MT			**€ 1.227,81192**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,82000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 92,32940
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,82000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 103,06360
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.227,81192 %	€ 0,02000 0%	€ 24,55624
	Totale RU			**€ 219,94924**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.447,76116** +0,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,30597 = 5% * B)			€ 246,11940
	Utili di impresa (C) = 11,8% * (A + B)			€ 169,38806
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.863,27** +0,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,8%			*€ 219,94924*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,30597*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.090.010.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 090 - CONTROLLORI PROGRAMMABILI 010 - Controllore programmabile F - Controllore programmabile, in contenitore modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-2 software per la programmazione in linguaggio a contatti, strutturale, grafcet e a lista d'istruzioni, RAM per programma di massimo 1000 istruzioni, presa terminale Uni-Telway, porta seriale RS485, orodatario integrato, alimentazione 230 V c.a., batteria per il mantenimento della memoria RAM 14 ingressi 24 V e 10 uscite transistor			
	MT			
	CAM25_MT.L02.003.536 - Canalizzazioni - Controllore programmabile 14 ingressi 24 V e 10 uscite transistor	1,00000 cad	€ 1.309,38741 0%	€ 1.309,38741
	Totale MT			**€ 1.309,38741**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,95000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 95,47150
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,95000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 106,57100
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.309,38741 %	€ 0,02000 0%	€ 26,18775
	Totale RU			**€ 228,23025**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 1.537,61766 +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,06975 = 5% * B)			€ 261,39500
	Utili di impresa (C) = 11,53% * (A + B)			€ 179,90127
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.978,91** +0,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,53%			*€ 228,23025*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,06975*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.010.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 010 - Soft starter standard per motore trifase fino a 1,1kW (400V) A - Softstarter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 3 A; potenza erogata per motore trifase 550 W (230 V) - 1100 W (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24-230 V - 50/60 Hz; larghezza 22,5 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite. **MT**			
	CAM25_MT.L02.002.383 - Apparecchi - Softstarter larghezza 22,5 mm corrente 3 A, 1,1 kW/400 V, 40 °C AC 200-400 V, AC/DC 24-230 V morsetti a vite	1,00000 cad	€ 376,71200 0%	€ 376,71200
	Totale MT			**€ 376,71200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	376,71200 %	€ 0,02000 0%	€ 7,53424
	Totale RU			**€ 22,48014**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 399,19214** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,39313 = 5% * B)			€ 67,86266
	Utili di impresa (C) = 4,38% * (A + B)			€ 46,70548
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 513,76** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,38%			*€ 22,48014*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,39313*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.020.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 020 - Soft starter protezione avvio motore trifase da 1,5 a 22kW (400V) largh. 45 mm A - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 3,6A; potenza erogata per motore trifase 750 W (230 V) - 1,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 45 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. **MT**			
	CAM25_MT.L02.002.384 - Apparecchi - Soft starter larghezza 45 mm corrente 3,6A, motore 1,5 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 359,89450 0%	€ 359,89450
	Totale MT			**€ 359,89450**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	359,89450 %	€ 0,02000 0%	€ 7,19789
		Totale RU			**€ 22,14379**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 382,03829** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,24733 = 5% * B)			€ 64,94651
		Utili di impresa (C) = 4,5% * (A + B)			€ 44,69848
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 491,68** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,5%			*€ 22,14379*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,24733*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.020.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 020 - Soft starter protezione avvio motore trifase da 1,5 a 22kW (400V) largh. 45 mm B - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 6,5-9 A; potenza erogata per motore trifase 1,5/2,5 kW (230 V) - 3/4 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 45 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.385	- Apparecchi - Soft starter larghezza 45 mm corrente 6,5/9 A, motore 3/4 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 470,67300 0%	€ 470,67300
		Totale MT			**€ 470,67300**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	470,67300 %	€ 0,02000 0%	€ 9,41346
		Totale RU			**€ 24,35936**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 495,03236** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,20778 = 5% * B)			€ 84,15550
		Utili di impresa (C) = 3,82% * (A + B)			€ 57,91879
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 637,11** +0,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,82%			*€ 24,35936*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,20778*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.020.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 020 - Soft starter protezione avvio motore trifase da 1,5 a 22kW (400V) largh. 45 mm C - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C -			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	12,5-17,6 A; potenza erogata per motore trifase 3/4 kW (230 V) - 5,5/7,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 45 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.386	- Apparecchi - Soft starter larghezza 45 mm corrente 12,5/17,6 A, motore 5,5/7,5 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 601,30700 0%	€ 601,30700
		Totale MT			**€ 601,30700**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	601,30700 %	€ 0,02000 0%	€ 12,02614
		Totale RU			**€ 26,97204**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 628,27904** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,34037 = 5% * B)			€ 106,80744
		Utili di impresa (C) = 3,34% * (A + B)			€ 73,50865
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 808,60** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,34%			*€ 26,97204*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,34037*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.020.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 020 - Soft starter protezione avvio motore trifase da 1,5 a 22kW (400V) largh. 45 mm D - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (230 V) - 11 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 45 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.387	- Apparecchi - Soft starter larghezza 45 mm corrente 25 A, motore 11 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 647,31100 0%	€ 647,31100
		Totale MT			**€ 647,31100**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	647,31100 %	€ 0,02000 0%	€ 12,94622
		Totale RU			**€ 27,89212**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 675,20312** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,73923 = 5% * B)			€ 114,78453
		Utili di impresa (C) = 3,21% * (A + B)			€ 78,99877
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 868,99** +0,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,21%			*€ 27,89212*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,73923*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.020.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 020 - Soft starter protezione avvio motore trifase da 1,5 a 22kW (400V) largh. 45 mm E - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 7,5 kW (230 V) - 15 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 45 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.388 - Apparecchi - Soft starter larghezza 45 mm corrente 32 A, motore 15 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 764,27400 0%	€ 764,27400
	Totale MT			**€ 764,27400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	764,27400 %	€ 0,02000 0%	€ 15,28548
	Totale RU			**€ 30,23138**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 794,50538** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,75330 = 5% * B)			€ 135,06591
	Utili di impresa (C) = 2,96% * (A + B)			€ 92,95713
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.022,53** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,96%			*€ 30,23138*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,75330*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.020.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 020 - Soft starter protezione avvio motore trifase da 1,5 a 22kW (400V) largh. 45 mm F - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 18,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 45 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.389 - Apparecchi - Soft starter larghezza 45 mm corrente 38 A, motore 18,5 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 923,98600 0%	€ 923,98600
	Totale MT			**€ 923,98600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	923,98600 %	€ 0,02000 0%	€ 18,47972
	Totale RU			**€ 33,42562**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: commerciale

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 957,41162** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,13800 = 5% * B)			€ 162,75998
	Utili di impresa (C) = 2,71% * (A + B)			€ 112,01716
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.232,19** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,71%			*€ 33,42562*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,13800*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.020.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 020 - Soft starter protezione avvio motore trifase da 1,5 a 22kW (400V) largh. 45 mm G - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 45 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 22 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 45 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.390 - Apparecchi - Soft starter larghezza 45 mm corrente 45 A, motore 22 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 1.083,58950 0%	€ 1.083,58950
	Totale MT			**€ 1.083,58950**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.083,58950 %	€ 0,02000 0%	€ 21,67179
	Totale RU			**€ 36,61769**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.120,20719** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,52176 = 5% * B)			€ 190,43522
	Utili di impresa (C) = 2,54% * (A + B)			€ 131,06424
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.441,71** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,54%			*€ 36,61769*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,52176*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.030.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 030 - Soft starter protezione avvio motore trifase da 30 a 55kW (400V) largh. 55 mm A - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (230 V) - 30 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.391 - Apparecchi - Soft starter larghezza 55 mm corrente 63 A, motore 30 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 1.300,91500 0%	€ 1.300,91500
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 1.300,91500
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.300,91500 %	€ 0,02000 0%	€ 26,01830
		Totale RU			**€ 40,96420**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.341,87920** +0,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,40597 = 5% * B)			€ 228,11946
		Utili di impresa (C) = 2,37% * (A + B)			€ 156,99987
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.727,00** +0,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,37%			*€ 40,96420*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,40597*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.030.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 030 - Soft starter protezione avvio motore trifase da 30 a 55kW (400V) largh. 55 mm B - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 72 A; potenza erogata per motore trifase k22 W (230 V) - 37 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.392	- Apparecchi - Soft starter larghezza 55 mm corrente 72 A, motore 37 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 1.520,08500 0%	€ 1.520,08500
		Totale MT			**€ 1.520,08500**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.520,08500 %	€ 0,02000 0%	€ 30,40170
		Totale RU			**€ 45,34760**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.565,43260** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,30618 = 5% * B)			€ 266,12354
		Utili di impresa (C) = 2,25% * (A + B)			€ 183,15561
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.014,71** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,25%			*€ 45,34760*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,30618*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.030.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 030 - Soft starter protezione avvio motore trifase da 30 a 55kW (400V) largh. 55 mm C - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 80 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 45 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
CAM25_MT.L02.002.393	- Apparecchi - Soft starter larghezza 55 mm corrente 80 A, motore 45 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 1.759,87000 0%	€ 1.759,87000
	Totale MT			**€ 1.759,87000**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.759,87000 %	€ 0,02000 0%	€ 35,19740
	Totale RU			**€ 50,14330**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.810,01330** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,38511 = 5% * B)			€ 307,70226
	Utili di impresa (C) = 2,15% * (A + B)			€ 211,77156
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.329,49** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,15%			*€ 50,14330*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,38511*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.030.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 030 - Soft starter protezione avvio motore trifase da 30 a 55kW (400V) largh. 55 mm D - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 106 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (230 V) - 55 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
CAM25_MT.L02.002.394	- Apparecchi - Soft starter larghezza 55 mm corrente 106 A, motore 55 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 2.027,86500 0%	€ 2.027,86500
	Totale MT			**€ 2.027,86500**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.027,86500 %	€ 0,02000 0%	€ 40,55730
	Totale RU			**€ 55,50320**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.083,36820** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,70863 = 5% * B)			€ 354,17259
	Utili di impresa (C) = 2,07% * (A + B)			€ 243,75408
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.681,29** +0,03%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 2,07%			*€ 55,50320*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,70863*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.040.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 040 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW A - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 12,5 A; potenza erogata per motore trifase 3 kW (230 V) - 5,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.395 - Apparecchi - Soft starter protezione arresto/avvio, 12,5 A, motore 5,5 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 687,02200 0%	€ 687,02200
	Totale MT			**€ 687,02200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	687,02200 %	€ 0,02000 0%	€ 13,74044
	Totale RU			**€ 28,68634**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 715,70834** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,08352 = 5% * B)			€ 121,67042
	Utili di impresa (C) = 3,11% * (A + B)			€ 83,73788
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 921,12** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,11%			*€ 28,68634*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,08352*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.040.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 040 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW B - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 12,5 A; potenza erogata per motore trifase 3 kW (230 V) - 5,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Con protezione motore a termistore			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.396 - Apparecchi - Soft starter arresto/avvio, 12,5 A, motore 5,5 kW/400 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	1,00000 cad	€ 687,02200 0%	€ 687,02200
	CAM25_MT.L02.002.413 - Apparecchi - Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	1,00000 cad	€ 217,00000 0%	€ 217,00000
	Totale MT			**€ 904,02200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	904,02200 %	€ 0,02000 0%	€ 18,08044
		Totale RU			**€ 33,02634**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 937,04834** +0,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,96491 = 5% * B)			€ 159,29822
		Utili di impresa (C) = 2,74% * (A + B)			€ 109,63466
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.205,98** +0,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,74%			*€ 33,02634*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,96491*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.040.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 040 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW C - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (230 V) - 11 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.397	- Apparecchi - Soft starter protezione arresto/avvio, 25 A, motore 11 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 808,75900 0%	€ 808,75900
		Totale MT			**€ 808,75900**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	808,75900 %	€ 0,02000 0%	€ 16,17518
		Totale RU			**€ 31,12108**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 839,88008** +0,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,13898 = 5% * B)			€ 142,77961
		Utili di impresa (C) = 2,88% * (A + B)			€ 98,26597
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.080,93** +0,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,88%			*€ 31,12108*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,13898*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.040.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 040 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW D - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (230 V) - 11 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L02.002.398	- Apparecchi - Soft starter arresto/avvio, 25 A, motore 11 kW/400 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	1,00000 cad	€ 808,75900 0%	€ 808,75900
	CAM25_MT.L02.002.413	- Apparecchi - Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	1,00000 cad	€ 217,00000 0%	€ 217,00000
		Totale MT			**€ 1.025,75900**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.025,75900 %	€ 0,02000 0%	€ 20,51518
		Totale RU			**€ 35,46108**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.061,22008** +0,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,02037 = 5% * B)			€ 180,40741
		Utili di impresa (C) = 2,6% * (A + B)			€ 124,16275
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.365,79** +0,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,6%			*€ 35,46108*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,02037*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.040.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 040 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW E - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 7,5 kW (230 V) - 15 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.399 - Apparecchi - Soft starter protezione arresto/avvio, 32 A, motore 15 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 982,68450 0%	€ 982,68450
	Totale MT			**€ 982,68450**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	982,68450 %	€ 0,02000 0%	€ 19,65369
	Totale RU			**€ 34,59959**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.017,28409** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,64692 = 5% * B)			€ 172,93830
	Utili di impresa (C) = 2,64% * (A + B)			€ 119,02224
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.309,24** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,64%			*€ 34,59959*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,64692*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C&M

CAM25_L02.100.040.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 040 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW F - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 7,5 kW (230 V) - 15 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.400 - Apparecchi - Soft starter arresto/avvio, 32 A, motore 15 kW/400 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	1,00000 cad	€ 982,68450 0%	€ 982,68450
	CAM25_MT.L02.002.413 - Apparecchi - Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	1,00000 cad	€ 217,00000 0%	€ 217,00000
	Totale MT			**€ 1.199,68450**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.199,68450 %	€ 0,02000 0%	€ 23,99369
	Totale RU			**€ 38,93959**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.238,62409** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,52831 = 5% * B)			€ 210,56610
	Utili di impresa (C) = 2,44% * (A + B)			€ 144,91902
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.594,11** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,44%			*€ 38,93959*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,52831*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.040.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 040 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW G - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 18,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.401 - Apparecchi - Soft starter protezione arresto/avvio, 38 A, motore 18,5 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 1.151,18500 0%	€ 1.151,18500
	Totale MT			**€ 1.151,18500**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.151,18500 %	€ 0,02000 0%	€ 23,02370
	Totale RU			**€ 37,96960**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.189,15460** +0,06%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,10781 = 5% * B)			€ 202,15628
	Utili di impresa (C) = 2,48% * (A + B)			€ 139,13109
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.530,44** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,48%			*€ 37,96960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,10781*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.040.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 040 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW H - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 18,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.402 - Apparecchi - Soft starter arresto/avvio, 38 A, motore 18,5 kW/400 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	1,00000 cad	€ 1.151,18500 0%	€ 1.151,18500
	CAM25_MT.L02.002.413 - Apparecchi - Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	1,00000 cad	€ 217,00000 0%	€ 217,00000
	Totale MT			**€ 1.368,18500**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.368,18500 %	€ 0,02000 0%	€ 27,36370
	Totale RU			**€ 42,30960**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.410,49460** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,98920 = 5% * B)			€ 239,78408
	Utili di impresa (C) = 2,33% * (A + B)			€ 165,02787
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.815,31** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,33%			*€ 42,30960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,98920*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.040.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 040 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW I - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 45 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 22 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.403 - Apparecchi - Soft starter protezione arresto/avvio, 45 A, motore 22 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 1.374,69500 0%	€ 1.374,69500
	Totale MT			**€ 1.374,69500**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.374,69500 %	€ 0,02000 0%	€ 27,49390
		Totale RU			**€ 42,43980**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.417,13480** +0,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,04565 = 5% * B)			€ 240,91292
		Utili di impresa (C) = 2,33% * (A + B)			€ 165,80477
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.823,85** +0,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,33%			*€ 42,43980*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,04565*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.040.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 040 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW J - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 45 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 22 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.404	- Apparecchi - Soft starter arresto/avvio, 45 A, motore 22 kW/400 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	1,00000 cad	€ 1.374,69500 0%	€ 1.374,69500
	CAM25_MT.L02.002.413	- Apparecchi - Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	1,00000 cad	€ 217,00000 0%	€ 217,00000
		Totale MT			**€ 1.591,69500**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.591,69500 %	€ 0,02000 0%	€ 31,83390
		Totale RU			**€ 46,77980**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.638,47480** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,92704 = 5% * B)			€ 278,54072
		Utili di impresa (C) = 2,22% * (A + B)			€ 191,70155
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.108,72** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,22%			*€ 46,77980*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,92704*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.040.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 040 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW K - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (230 V) - 30 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
CAM25_MT.L02.002.405	- Apparecchi - Soft starter protezione arresto/avvio, 63 A, motore 30 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 1.634,01000 0%	€ 1.634,01000
	Totale MT			**€ 1.634,01000**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.634,01000 %	€ 0,02000 0%	€ 32,68020
	Totale RU			**€ 47,62610**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.681,63610** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,29391 = 5% * B)			€ 285,87814
	Utili di impresa (C) = 2,2% * (A + B)			€ 196,75142
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.164,27** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,2%			*€ 47,62610*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,29391*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.040.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 040 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW L - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (230 V) - 30 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a transistore			
	MT			
CAM25_MT.L02.002.406	- Apparecchi - Soft starter arresto/avvio, 63 A, motore 30 kW/400 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	1,00000 cad	€ 1.634,01000 0%	€ 1.634,01000
CAM25_MT.L02.002.413	- Apparecchi - Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	1,00000 cad	€ 217,00000 0%	€ 217,00000
	Totale MT			**€ 1.851,01000**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.851,01000 %	€ 0,02000 0%	€ 37,02020
	Totale RU			**€ 51,96610**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.902,97610** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,17530 = 5% * B)			€ 323,50594
	Utili di impresa (C) = 2,12% * (A + B)			€ 222,64820

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.449,13** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,12%			*€ 51,96610*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,17530*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.040.M	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 040 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW M - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 72 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 37 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. **MT**			
	CAM25_MT.L02.002.407 - Apparecchi - Soft starter protezione arresto/avvio, 72 A, motore 37 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 1.888,98500 0%	€ 1.888,98500
	Totale MT			**€ 1.888,98500**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.888,98500 %	€ 0,02000 0%	€ 37,77970
	Totale RU			**€ 52,72560**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.941,71060** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,50454 = 5% * B)			€ 330,09080
	Utili di impresa (C) = 2,11% * (A + B)			€ 227,18014
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.498,98** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,11%			*€ 52,72560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,50454*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.040.N	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 040 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW N - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 72 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 37 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a transistore **MT**			
	CAM25_MT.L02.002.408 - Apparecchi - Soft starter arresto/avvio, 72 A, motore 37 kW/400 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	1,00000 cad	€ 1.888,98500 0%	€ 1.888,98500
	CAM25_MT.L02.002.413 - Apparecchi - Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	1,00000 cad	€ 217,00000 0%	€ 217,00000
	Totale MT			**€ 2.105,98500**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.105,98500 %	€ 0,02000 0%	€ 42,11970
		Totale RU			**€ 57,06560**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.163,05060** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,38593 = 5% * B)			€ 367,71860
		Utili di impresa (C) = 2,05% * (A + B)			€ 253,07692
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.783,85** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,05%			*€ 57,06560*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,38593*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.040.O	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 040 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW O - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 80 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 45 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 70 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.409	- Apparecchi - Soft starter protezione arresto/avvio, 80 A, motore 45 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 2.130,94000 0%	€ 2.130,94000
		Totale MT			**€ 2.130,94000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.130,94000 %	€ 0,02000 0%	€ 42,61880
		Totale RU			**€ 57,56470**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.188,50470** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,60229 = 5% * B)			€ 372,04580
		Utili di impresa (C) = 2,04% * (A + B)			€ 256,05505
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.816,61** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,04%			*€ 57,56470*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,60229*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.040.P	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 040 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW P - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 80 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 45 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 70 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a transistore			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L02.002.410	- Apparecchi - Soft starter arresto/avvio, 80 A, motore 45 kW/400 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	1,00000 cad	€ 2.130,94000 0%	€ 2.130,94000
	CAM25_MT.L02.002.413	- Apparecchi - Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	1,00000 cad	€ 217,00000 0%	€ 217,00000
		Totale MT			**€ 2.347,94000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.347,94000 %	€ 0,02000 0%	€ 46,95880
		Totale RU			**€ 61,90470**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.409,84470** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,48368 = 5% * B)			€ 409,67360
		Utili di impresa (C) = 2% * (A + B)			€ 281,95183
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.101,47** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 2%			*€ 61,90470*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,48368*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.040.Q	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 040 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW Q - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 106 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (230 V) - 55 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 70 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.411	- Apparecchi - Soft starter protezione arresto/avvio, 106 A, motore 55 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 2.318,64500 0%	€ 2.318,64500
		Totale MT			**€ 2.318,64500**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.318,64500 %	€ 0,02000 0%	€ 46,37290
		Totale RU			**€ 61,31880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.379,96380** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,22969 = 5% * B)			€ 404,59385
		Utili di impresa (C) = 2% * (A + B)			€ 278,45577
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.063,01** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 2%			*€ 61,31880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,22969*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.040.R	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 040 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW R - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 106 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (230 V) - 55 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 70 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a transistore			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.412 - Apparecchi - Soft starter arresto/avvio, 106 A, motore 55 kW/400 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	1,00000 cad	€ 2.318,64500 0%	€ 2.318,64500
	CAM25_MT.L02.002.413 - Apparecchi - Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	1,00000 cad	€ 217,00000 0%	€ 217,00000
	Totale MT			**€ 2.535,64500**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.535,64500 %	€ 0,02000 0%	€ 50,71290
	Totale RU			**€ 65,65880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.601,30380** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,11108 = 5% * B)			€ 442,22165
	Utili di impresa (C) = 1,96% * (A + B)			€ 304,35255
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.347,88** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,96%			*€ 65,65880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,11108*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.050.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 050 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW A - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 12,5 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (400 V) - 7,5 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.414 - Apparecchi - Soft starter protezione arresto/avvio, 12,5 A, motore 7,5 kW/500 V, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 788,79500 0%	€ 788,79500
	Totale MT			**€ 788,79500**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	788,79500 %	€ 0,02000 0%	€ 15,77590
	Totale RU			**€ 30,72180**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 819,51680** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,96589 = 5% * B)			€ 139,31786
	Utili di impresa (C) = 2,91% * (A + B)			€ 95,88347
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.054,72** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,91%			*€ 30,72180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,96589*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.050.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 050 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW B - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 12,5 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (400 V) - 7,5 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.413 - Apparecchi - Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	1,00000 cad	€ 217,00000 0%	€ 217,00000
	CAM25_MT.L02.002.415 - Apparecchi - Soft starter arresto/avvio, 12,5 A, motore 7,5 kW/500 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	1,00000 cad	€ 788,79500 0%	€ 788,79500
	Totale MT			**€ 1.005,79500**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.005,79500 %	€ 0,02000 0%	€ 20,11590
	Totale RU			**€ 35,06180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.040,85680** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,84728 = 5% * B)			€ 176,94566
	Utili di impresa (C) = 2,62% * (A + B)			€ 121,78025
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.339,58** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,62%			*€ 35,06180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,84728*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.050.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 050 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW C - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (400 V) - 15 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.416 - Apparecchi - Soft starter protezione arresto/avvio, 25 A, motore 15 kW/500 V,	1,00000 cad	€ 927,02400 0%	€ 927,02400

fonte: http://burc.regione.campania.it

		AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V			
		Totale MT			**€ 927,02400**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	927,02400 %	€ 0,02000 0%	€ 18,54048
		Totale RU			**€ 33,48638**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 960,51038** +0,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,16434 = 5% * B)			€ 163,28676
		Utili di impresa (C) = 2,71% * (A + B)			€ 112,37971
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.236,18** +0,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,71%			*€ 33,48638*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,16434*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.050.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 050 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW D - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (400 V) - 15 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.413	- Apparecchi - Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	1,00000 cad	€ 217,00000 0%	€ 217,00000
	CAM25_MT.L02.002.417	- Apparecchi - Soft starter arresto/avvio, 25 A, motore 15 kW/500 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	1,00000 cad	€ 927,02400 0%	€ 927,02400
		Totale MT			**€ 1.144,02400**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.144,02400 %	€ 0,02000 0%	€ 22,88048
		Totale RU			**€ 37,82638**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.181,85038** +0,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,04573 = 5% * B)			€ 200,91456
		Utili di impresa (C) = 2,49% * (A + B)			€ 138,27649
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.521,04** +0,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,49%			*€ 37,82638*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,04573*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.050.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	100 - SOFT STARTER 050 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW E - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 15 kW (400 V) - 18,5 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. **MT**			
	CAM25_MT.L02.002.418 - Apparecchi - Soft starter protezione arresto/avvio, 32 A, motore 18,5 kW/500 V, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 1.107,78500 0%	€ 1.107,78500
	Totale MT			**€ 1.107,78500**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.107,78500 %	€ 0,02000 0%	€ 22,15570
	Totale RU			**€ 37,10160**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.144,88660** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,73154 = 5% * B)			€ 194,63072
	Utili di impresa (C) = 2,52% * (A + B)			€ 133,95173
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.473,47** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,52%			*€ 37,10160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,73154*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.050.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 050 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW F - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 15 kW (400 V) - 18,5 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore **MT**			
	CAM25_MT.L02.002.413 - Apparecchi - Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	1,00000 cad	€ 217,00000 0%	€ 217,00000
	CAM25_MT.L02.002.419 - Apparecchi - Soft starter arresto/avvio, 32 A, motore 18,5 kW/500 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	1,00000 cad	€ 1.107,78500 0%	€ 1.107,78500
	Totale MT			**€ 1.324,78500**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.324,78500 %	€ 0,02000 0%	€ 26,49570
	Totale RU			**€ 41,44160**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.366,22660** +0,05%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,61293 = 5% * B)			€ 232,25852
	Utili di impresa (C) = 2,36% * (A + B)			€ 159,84851
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.758,33** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,36%			*€ 41,44160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,61293*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.050.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 050 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW G - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (400 V) - 22 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.420 - Apparecchi - Soft starter protezione arresto/avvio, 38 A, motore 22 kW/500 V, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 1.325,87000 0%	€ 1.325,87000
	Totale MT			**€ 1.325,87000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.325,87000 %	€ 0,02000 0%	€ 26,51740
	Totale RU			**€ 41,46330**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.367,33330** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,62233 = 5% * B)			€ 232,44666
	Utili di impresa (C) = 2,36% * (A + B)			€ 159,97800
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.759,76** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,36%			*€ 41,46330*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,62233*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.050.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 050 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW H - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (400 V) - 22 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.413 - Apparecchi - Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	1,00000 cad	€ 217,00000 0%	€ 217,00000
	CAM25_MT.L02.002.421 - Apparecchi - Soft starter arresto/avvio, 38 A, motore 22 kW/500 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	1,00000 cad	€ 1.325,87000 0%	€ 1.325,87000
	Totale MT			**€ 1.542,87000**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.542,87000 %	€ 0,02000 0%	€ 30,85740
		Totale RU			**€ 45,80330**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.588,67330** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,50372 = 5% * B)			€ 270,07446
		Utili di impresa (C) = 2,24% * (A + B)			€ 185,87478
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.044,62** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,24%			*€ 45,80330*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,50372*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.050.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 050 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW I - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 45 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (400 V) - 30 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.422	- Apparecchi - Soft starter protezione arresto/avvio, 45 A, motore 30 kW/500 V, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 1.580,84500 0%	€ 1.580,84500
		Totale MT			**€ 1.580,84500**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.580,84500 %	€ 0,02000 0%	€ 31,61690
		Totale RU			**€ 46,56280**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.627,40780** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,83297 = 5% * B)			€ 276,65933
		Utili di impresa (C) = 2,22% * (A + B)			€ 190,40671
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.094,47** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,22%			*€ 46,56280*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,83297*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.050.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 050 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW J - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C -			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	45 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (400 V) - 30 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.413	- Apparecchi - Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	1,00000 cad	€ 217,00000 0%	€ 217,00000
	CAM25_MT.L02.002.423	- Apparecchi - Soft starter arresto/avvio, 45 A, motore 30 kW/500 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	1,00000 cad	€ 1.580,84500 0%	€ 1.580,84500
		Totale MT			**€ 1.797,84500**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.797,84500 %	€ 0,02000 0%	€ 35,95690
		Totale RU			**€ 50,90280**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.848,74780** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,71436 = 5% * B)			€ 314,28713
		Utili di impresa (C) = 2,14% * (A + B)			€ 216,30349
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.379,34** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,14%			*€ 50,90280*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,71436*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.050.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 050 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW K - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (400 V) - 37 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.424	- Apparecchi - Soft starter protezione arresto/avvio, 63 A, motore 37 kW/500 V, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 1.877,05000 0%	€ 1.877,05000
		Totale MT			**€ 1.877,05000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.877,05000 %	€ 0,02000 0%	€ 37,54100
		Totale RU			**€ 52,48690**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.929,53690** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,40106 = 5% * B)			€ 328,02127
		Utili di impresa (C) = 2,11% * (A + B)			€ 225,75582
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.483,31** +0,04%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 2,11%			*€ 52,48690*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,40106*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.050.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 050 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW L - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (400 V) - 37 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a transistore			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.413 - Apparecchi - Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	1,00000 cad	€ 217,00000 0%	€ 217,00000
	CAM25_MT.L02.002.425 - Apparecchi - Soft starter arresto/avvio, 63 A, motore 37 kW/500 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	1,00000 cad	€ 1.877,05000 0%	€ 1.877,05000
	Totale MT			**€ 2.094,05000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.094,05000 %	€ 0,02000 0%	€ 41,88100
	Totale RU			**€ 56,82690**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.150,87690** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,28245 = 5% * B)			€ 365,64907
	Utili di impresa (C) = 2,05% * (A + B)			€ 251,65260
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.768,18** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,05%			*€ 56,82690*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,28245*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.050.M	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 050 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW M - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 72 A; potenza erogata per motore trifase 37 kW (400 V) - 45 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.426 - Apparecchi - Soft starter protezione arresto/avvio, 72 A, motore 45 kW/500 V, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 2.172,17000 0%	€ 2.172,17000
	Totale MT			**€ 2.172,17000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	2.172,17000	€ 0,02000	€ 43,44340

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			**€ 58,38930**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.230,55930** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,95975 = 5% * B)			€ 379,19508
	Utili di impresa (C) = 2,03% * (A + B)			€ 260,97544
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.870,73** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,03%			*€ 58,38930*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,95975*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.050.N	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 050 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW N - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 72 A; potenza erogata per motore trifase 37 kW (400 V) - 45 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a transistore			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.413 - Apparecchi - Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	1,00000 cad	€ 217,00000 0%	€ 217,00000
	CAM25_MT.L02.002.427 - Apparecchi - Soft starter arresto/avvio, 72 A, motore 45 kW/500 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	1,00000 cad	€ 2.172,17000 0%	€ 2.172,17000
	Totale MT			**€ 2.389,17000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.389,17000 %	€ 0,02000 0%	€ 47,78340
	Totale RU			**€ 62,72930**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.451,89930** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,84114 = 5% * B)			€ 416,82288
	Utili di impresa (C) = 1,99% * (A + B)			€ 286,87222
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.155,59** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,99%			*€ 62,72930*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,84114*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.050.O	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 050 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW O - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 80 A; potenza erogata per motore trifase 45 kW (400 V) - 55 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 70 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L02.002.428	- Apparecchi - Soft starter protezione arresto/avvio, 80 A, motore 55 kW/500 V, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 2.451,01500 0%	€ 2.451,01500
		Totale MT			**€ 2.451,01500**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.451,01500 %	€ 0,02000 0%	€ 49,02030
		Totale RU			**€ 63,96620**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.514,98120** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,37734 = 5% * B)			€ 427,54680
		Utili di impresa (C) = 1,98% * (A + B)			€ 294,25280
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.236,78** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,98%			*€ 63,96620*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,37734*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.050.P	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 050 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW P - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 80 A; potenza erogata per motore trifase 45 kW (400 V) - 55 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 70 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.413	- Apparecchi - Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	1,00000 cad	€ 217,00000 0%	€ 217,00000
	CAM25_MT.L02.002.429	- Apparecchi - Soft starter arresto/avvio, 80 A, motore 55 kW/500 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	1,00000 cad	€ 2.451,01500 0%	€ 2.451,01500
		Totale MT			**€ 2.668,01500**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.668,01500 %	€ 0,02000 0%	€ 53,36030
		Totale RU			**€ 68,30620**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.736,32120** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,25873 = 5% * B)			€ 465,17460
		Utili di impresa (C) = 1,94% * (A + B)			€ 320,14958
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.521,65** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,94%			*€ 68,30620*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,25873*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.050.Q	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 050 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW Q - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 106 A; potenza erogata per motore trifase 55 kW (400 V) - 75 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 70 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. **MT**			
	CAM25_MT.L02.002.430 - Apparecchi - Soft starter protezione arresto/avvio, 106 A, motore 75 kW/500 V, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 2.678,86500 0%	€ 2.678,86500
	Totale MT			**€ 2.678,86500**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.678,86500 %	€ 0,02000 0%	€ 53,57730
	Totale RU			**€ 68,52320**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.747,38820** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,35280 = 5% * B)			€ 467,05599
	Utili di impresa (C) = 1,94% * (A + B)			€ 321,44442
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.535,89** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,94%			*€ 68,52320*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,35280*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.050.R	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 050 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW R - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 106 A; potenza erogata per motore trifase 55 kW (400 V) - 75 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 70 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione a termistore **MT**			
	CAM25_MT.L02.002.413 - Apparecchi - Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	1,00000 cad	€ 217,00000 0%	€ 217,00000
	CAM25_MT.L02.002.431 - Apparecchi - Soft starter arresto/avvio, 106 A, motore 75 kW/500 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	1,00000 cad	€ 2.678,86500 0%	€ 2.678,86500
	Totale MT			**€ 2.895,86500**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.895,86500 %	€ 0,02000 0%	€ 57,91730
	Totale RU			**€ 72,86320**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.968,72820** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,23419 = 5% * B)			€ 504,68379
	Utili di impresa (C) = 1,91% * (A + B)			€ 347,34120
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.820,75** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,91%			*€ 72,86320*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,23419*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.060.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 060 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus A - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 13 A; potenza erogata per motore trifase 3 kW (230 V) - 5,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.432 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 5,5 kW/400 V, 13 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 1.132,74000 0%	€ 1.132,74000
	Totale MT			**€ 1.132,74000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.132,74000 %	€ 0,02000 0%	€ 22,65480
	Totale RU			**€ 37,60070**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.170,34070** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,94790 = 5% * B)			€ 198,95792
	Utili di impresa (C) = 2,5% * (A + B)			€ 136,92986
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.506,23** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,5%			*€ 37,60070*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,94790*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.060.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 060 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus B - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 18 A; potenza erogata per motore trifase 4 kW (230 V) - 7,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.433 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 7,5 kW/400 V, 18 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 1.249,92000 0%	€ 1.249,92000

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Totale MT			**€ 1.249,92000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.249,92000 %	€ 0,02000 0%	€ 24,99840
		Totale RU			**€ 39,94430**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.289,86430** +0,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,96385 = 5% * B)			€ 219,27693
		Utili di impresa (C) = 2,41% * (A + B)			€ 150,91412
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.660,06** +0,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,41%			*€ 39,94430*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,96385*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.060.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 060 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus C - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (230 V) - 11 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.434	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 11 kW/400 V, 25 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 1.386,63000 0%	€ 1.386,63000
		Totale MT			**€ 1.386,63000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.386,63000 %	€ 0,02000 0%	€ 27,73260
		Totale RU			**€ 42,67850**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.429,30850** +0,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,14912 = 5% * B)			€ 242,98245
		Utili di impresa (C) = 2,32% * (A + B)			€ 167,22910
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.839,52** +0,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,32%			*€ 42,67850*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,14912*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.060.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 060 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus D - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 7,5 kW (230 V) - 15 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.435	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 15 kW/400 V, 32 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 1.542,87000 0%	€ 1.542,87000
		Totale MT			**€ 1.542,87000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.542,87000 %	€ 0,02000 0%	€ 30,85740
		Totale RU			**€ 45,80330**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.588,67330** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,50372 = 5% * B)			€ 270,07446
		Utili di impresa (C) = 2,24% * (A + B)			€ 185,87478
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.044,62** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,24%			*€ 45,80330*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,50372*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.060.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 060 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus E - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 18,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.436	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 18,5 kW/400 V, 38 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 1.718,64000 0%	€ 1.718,64000
		Totale MT			**€ 1.718,64000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.718,64000 %	€ 0,02000 0%	€ 34,37280
		Totale RU			**€ 49,31870**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.767,95870** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,02765 = 5% * B)			€ 300,55298
		Utili di impresa (C) = 2,17% * (A + B)			€ 206,85117

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.275,36** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,17%			*€ 49,31870*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,02765*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.060.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 060 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus F - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 47 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 22 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.437 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 22 kW/400 V, 47 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 1.953,00000 0%	€ 1.953,00000
	Totale MT			**€ 1.953,00000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.953,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 39,06000
	Totale RU			**€ 54,00590**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.007,00590** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,05955 = 5% * B)			€ 341,19100
	Utili di impresa (C) = 2,09% * (A + B)			€ 234,81969
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.583,02** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,09%			*€ 54,00590*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,05955*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.060.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 060 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus G - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (230 V) - 30 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.438 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 30 kW/400 V, 63 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 2.187,36000 0%	€ 2.187,36000
	Totale MT			**€ 2.187,36000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.187,36000 %	€ 0,02000 0%	€ 43,74720
		Totale RU			**€ 58,69310**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.246,05310** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,09145 = 5% * B)			€ 381,82903
		Utili di impresa (C) = 2,03% * (A + B)			€ 262,78821
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.890,67** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,03%			*€ 58,69310*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,09145*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.060.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 060 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus H - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 77 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 37 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.439 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 37 kW/400 V, 77 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 2.402,19000 0%	€ 2.402,19000
	Totale MT			**€ 2.402,19000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.402,19000 %	€ 0,02000 0%	€ 48,04380
	Totale RU			**€ 62,98970**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.465,17970** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,95403 = 5% * B)			€ 419,08055
	Utili di impresa (C) = 1,99% * (A + B)			€ 288,42603
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.172,69** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,99%			*€ 62,98970*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,95403*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.060.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 060 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus I - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 93 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 45 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm,			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.440	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 45 kW/400 V, 93 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 2.636,55000 0%	€ 2.636,55000
		Totale MT			**€ 2.636,55000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.636,55000 %	€ 0,02000 0%	€ 52,73100
		Totale RU			**€ 67,67690**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.704,22690** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,98593 = 5% * B)			€ 459,71857
		Utili di impresa (C) = 1,94% * (A + B)			€ 316,39455
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.480,34** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,94%			*€ 67,67690*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,98593*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.060.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 060 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus J - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 113 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (230 V) - 55 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.441	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 55 kW/400 V, 113 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 2.988,09000 0%	€ 2.988,09000
		Totale MT			**€ 2.988,09000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.988,09000 %	€ 0,02000 0%	€ 59,76180
		Totale RU			**€ 74,70770**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.062,79770** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,03378 = 5% * B)			€ 520,67561
		Utili di impresa (C) = 1,9% * (A + B)			€ 358,34733
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.941,82** +0,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,9%			*€ 74,70770*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 26,03378*
Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L02.100.060.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 060 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus K - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 143 A; potenza erogata per motore trifase 37 kW (230 V) - 75 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. **MT**			
	CAM25_MT.L02.002.442 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 75 kW/400 V, 143 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 3.554,46000 0%	€ 3.554,46000
	Totale MT			**€ 3.554,46000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.554,46000 %	€ 0,02000 0%	€ 71,08920
	Totale RU			**€ 86,03510**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.640,49510** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 30,94421 = 5% * B)			€ 618,88417
	Utili di impresa (C) = 1,84% * (A + B)			€ 425,93793
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.685,32** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,84%			*€ 86,03510*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 30,94421*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.060.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 060 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus L - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 171 A; potenza erogata per motore trifase 45 kW (230 V) - 90 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. **MT**			
	CAM25_MT.L02.002.443 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 90 kW/400 V, 171 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 4.120,83000 0%	€ 4.120,83000
	Totale MT			**€ 4.120,83000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4.120,83000 %	€ 0,02000 0%	€ 82,41660
	Totale RU			**€ 97,36250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 4.218,19250 +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 35,85464 = 5% * B)			€ 717,09273
	Utili di impresa (C) = 1,79% * (A + B)			€ 493,52852
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 5.428,81** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,79%			*€ 97,36250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 35,85464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.060.M	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 060 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus M - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 210 A; potenza erogata per motore trifase 55 kW (230 V) - 110 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.444 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 110 kW/400 V, 210 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 4.804,38000 0%	€ 4.804,38000
	Totale MT			**€ 4.804,38000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4.804,38000 %	€ 0,02000 0%	€ 96,08760
	Totale RU			**€ 111,03350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4.915,41350** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 41,78102 = 5% * B)			€ 835,62030
	Utili di impresa (C) = 1,76% * (A + B)			€ 575,10338
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 6.326,14** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,76%			*€ 111,03350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 41,78102*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.060.N	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 060 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus N - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 250 A; potenza erogata per motore trifase 75 kW (230 V) - 132 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.445 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 132 kW/400 V, 250 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 5.605,11000 0%	€ 5.605,11000

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: commerciale C2M

					€ 5.605,11000
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5.605,11000 %	€ 0,02000 0%	€ 112,10220
		Totale RU			**€ 127,04810**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5.732,15810** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 48,72334 = 5% * B)			€ 974,46688
		Utili di impresa (C) = 1,72% * (A + B)			€ 670,66250
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 7.377,29** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,72%			*€ 127,04810*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 48,72334*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.060.O	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 060 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus O - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 315 A; potenza erogata per motore trifase 90 kW (230 V) - 160 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.446	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 160 kW/400 V, 315 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 6.640,20000 0%	€ 6.640,20000
		Totale MT			**€ 6.640,20000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6.640,20000 %	€ 0,02000 0%	€ 132,80400
		Totale RU			**€ 147,74990**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6.787,94990** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 57,69757 = 5% * B)			€ 1.153,95148
		Utili di impresa (C) = 1,69% * (A + B)			€ 794,19014
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 8.736,09** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,69%			*€ 147,74990*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 57,69757*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.060.P	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 060 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus P - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 370 A; potenza erogata per motore trifase 110 kW (230 V) - 200 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.447	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 200 kW/400 V, 370 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 7.772,94000 0%	€ 7.772,94000
		Totale MT			**€ 7.772,94000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7.772,94000 %	€ 0,02000 0%	€ 155,45880
		Totale RU			**€ 170,40470**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7.943,34470** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 67,51843 = 5% * B)			€ 1.350,36860
		Utili di impresa (C) = 1,67% * (A + B)			€ 929,37133
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 10.223,08** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,67%			*€ 170,40470*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 67,51843*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.060.Q	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 060 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus Q - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 470 A; potenza erogata per motore trifase 132 kW (230 V) - 250 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.448	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 250 kW/400 V, 470 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 9.140,04000 0%	€ 9.140,04000
		Totale MT			**€ 9.140,04000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9.140,04000 %	€ 0,02000 0%	€ 182,80080
		Totale RU			**€ 197,74670**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9.337,78670** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 79,37119 = 5% * B)			€ 1.587,42374
		Utili di impresa (C) = 1,65% * (A + B)			€ 1.092,52104

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 12.017,73** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,65%			*€ 197,74670*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 79,37119*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.060.R	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 060 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus R - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 570 A; potenza erogata per motore trifase 160 kW (230 V) - 315 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.449 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 315 kW/400 V, 570 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 10.292,31000 0%	€ 10.292,31000
	Totale MT			**€ 10.292,31000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10.292,31000 %	€ 0,02000 0%	€ 205,84620
	Totale RU			**€ 220,79210**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10.513,10210** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 89,36137 = 5% * B)			€ 1.787,22736
	Utili di impresa (C) = 1,63% * (A + B)			€ 1.230,03295
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 13.530,36** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,63%			*€ 220,79210*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 89,36137*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.070.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 070 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus A - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 13 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (400 V) - 7,5 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.450 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 7,5 kW/500 V, 13 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 1.249,92000 0%	€ 1.249,92000
	Totale MT			**€ 1.249,92000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.249,92000 %	€ 0,02000 0%	€ 24,99840
		Totale RU			**€ 39,94430**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.289,86430** +0,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,96385 = 5% * B)			€ 219,27693
		Utili di impresa (C) = 2,41% * (A + B)			€ 150,91412
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.660,06** +0,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,41%			*€ 39,94430*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,96385*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.070.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 070 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus B - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 18 A; potenza erogata per motore trifase 7,5 kW (400 V) - 11 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.451	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 11 kW/500 V, 18 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 1.386,63000 0%	€ 1.386,63000
		Totale MT			**€ 1.386,63000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.386,63000 %	€ 0,02000 0%	€ 27,73260
		Totale RU			**€ 42,67850**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.429,30850** +0,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,14912 = 5% * B)			€ 242,98245
		Utili di impresa (C) = 2,32% * (A + B)			€ 167,22910
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.839,52** +0,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,32%			*€ 42,67850*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,14912*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.070.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 070 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus C - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (400 V) - 15 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm,			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.452	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 15 kW/500 V, 25 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 1.542,87000 0%	€ 1.542,87000
		Totale MT			**€ 1.542,87000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.542,87000 %	€ 0,02000 0%	€ 30,85740
		Totale RU			**€ 45,80330**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.588,67330** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,50372 = 5% * B)			€ 270,07446
		Utili di impresa (C) = 2,24% * (A + B)			€ 185,87478
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.044,62** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,24%			*€ 45,80330*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,50372*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.070.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 070 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus D - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 15 kW (400 V) - 18,5 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.453	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 18,5 kW/500 V, 32 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 1.718,64000 0%	€ 1.718,64000
		Totale MT			**€ 1.718,64000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.718,64000 %	€ 0,02000 0%	€ 34,37280
		Totale RU			**€ 49,31870**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.767,95870** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,02765 = 5% * B)			€ 300,55298
		Utili di impresa (C) = 2,17% * (A + B)			€ 206,85117
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.275,36** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,17%			*€ 49,31870*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,02765*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L02.100.070.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 070 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus E - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (400 V) - 22 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.454 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 22 kW/500 V, 38 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 1.913,94000 0%	€ 1.913,94000
	Totale MT			**€ 1.913,94000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.913,94000 %	€ 0,02000 0%	€ 38,27880
	Totale RU			**€ 53,22470**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.967,16470** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,72090 = 5% * B)			€ 334,41800
	Utili di impresa (C) = 2,1% * (A + B)			€ 230,15827
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.531,74** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,1%			*€ 53,22470*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,72090*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.070.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 070 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus F - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 47 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (400 V) - 30 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.455 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 30 kW/500 V, 47 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 2.167,83000 0%	€ 2.167,83000
	Totale MT			**€ 2.167,83000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.167,83000 %	€ 0,02000 0%	€ 43,35660
	Totale RU			**€ 58,30250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 2.226,13250 +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,92213 = 5% * B)			€ 378,44253
	Utili di impresa (C) = 2,03% * (A + B)			€ 260,45750
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.865,03** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,03%			*€ 58,30250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,92213*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.070.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 070 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus G - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (400 V) - 37 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.456 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 37 kW/500 V, 63 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 2.204,72000 0%	€ 2.204,72000
	Totale MT			**€ 2.204,72000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.204,72000 %	€ 0,02000 0%	€ 44,09440
	Totale RU			**€ 59,04030**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.263,76030** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,24196 = 5% * B)			€ 384,83925
	Utili di impresa (C) = 2,03% * (A + B)			€ 264,85996
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.913,46** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,03%			*€ 59,04030*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,24196*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.070.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 070 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus H - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 77 A; potenza erogata per motore trifase 37 kW (400 V) - 45 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.457 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 45 kW/500 V, 77 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 2.675,61000 0%	€ 2.675,61000

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 2.675,61000
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.675,61000 %	€ 0,02000 0%	€ 53,51220
					€ 68,45810
					€ 2.744,06810 +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,32458 = 5% * B)			€ 466,49158
		Utili di impresa (C) = 1,94% * (A + B)			€ 321,05597
					€ 3.531,62 +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,94%			*€ 68,45810*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,32458*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.070.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 070 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus I - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 93 A; potenza erogata per motore trifase 45 kW (400 V) - 55 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.458	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 55 kW/500 V, 93 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 2.929,50000 0%	€ 2.929,50000
					€ 2.929,50000
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.929,50000 %	€ 0,02000 0%	€ 58,59000
					€ 73,53590
					€ 3.003,03590 +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,52581 = 5% * B)			€ 510,51610
		Utili di impresa (C) = 1,9% * (A + B)			€ 351,35520
					€ 3.864,91 +0,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,9%			*€ 73,53590*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,52581*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.070.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 070 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus J - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: campania@C2M

	motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 113 A; potenza erogata per motore trifase 55 kW (400 V) - 75 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.459 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 75 kW/500 V, 113 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 3.300,57000 0%	€ 3.300,57000
	Totale MT			**€ 3.300,57000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.300,57000 %	€ 0,02000 0%	€ 66,01140
	Totale RU			**€ 80,95730**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.381,52730** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,74298 = 5% * B)			€ 574,85964
	Utili di impresa (C) = 1,86% * (A + B)			€ 395,63869
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.352,03** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,86%			*€ 80,95730*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 28,74298*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.070.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 070 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus K - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 143 A; potenza erogata per motore trifase 75 kW (400 V) - 90 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.460 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 90 kW/500 V, 143 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 3.945,06000 0%	€ 3.945,06000
	Totale MT			**€ 3.945,06000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.945,06000 %	€ 0,02000 0%	€ 78,90120
	Totale RU			**€ 93,84710**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4.038,90710** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 34,33071 = 5% * B)			€ 686,61421
	Utili di impresa (C) = 1,81% * (A + B)			€ 472,55213

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 5.198,07** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,81%			*€ 93,84710*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 34,33071*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.070.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 070 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus L - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 171 A; potenza erogata per motore trifase 90 kW (400 V) - 110 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.461 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 110 kW/500 V, 171 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 4.570,02000 0%	€ 4.570,02000
	Totale MT			**€ 4.570,02000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4.570,02000 %	€ 0,02000 0%	€ 91,40040
	Totale RU			**€ 106,34630**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4.676,36630** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 39,74911 = 5% * B)			€ 794,98227
	Utili di impresa (C) = 1,77% * (A + B)			€ 547,13486
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 6.018,48** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,77%			*€ 106,34630*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 39,74911*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.070.M	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 070 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus M - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 210 A; potenza erogata per motore trifase 110 kW (400 V) - 132 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.462 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 132 kW/500 V, 210 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 5.331,69000 0%	€ 5.331,69000
	Totale MT			**€ 5.331,69000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5.331,69000 %	€ 0,02000 0%	€ 106,63380
		Totale RU			**€ 121,57970**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5.453,26970** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 46,35279 = 5% * B)			€ 927,05585
		Utili di impresa (C) = 1,73% * (A + B)			€ 638,03256
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 7.018,36** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,73%			*€ 121,57970*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 46,35279*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.070.N	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 070 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus N - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 250 A; potenza erogata per motore trifase 132 kW (400 V) - 160 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.463	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 160 kW/500 V, 250 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 6.230,07000 0%	€ 6.230,07000
		Totale MT			**€ 6.230,07000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6.230,07000 %	€ 0,02000 0%	€ 124,60140
		Totale RU			**€ 139,54730**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6.369,61730** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 54,14175 = 5% * B)			€ 1.082,83494
		Utili di impresa (C) = 1,7% * (A + B)			€ 745,24522
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 8.197,70** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,7%			*€ 139,54730*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 54,14175*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.070.O	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 070 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus O - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 315 A; potenza erogata per motore trifase 160 kW (400 V) - 200 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.464	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 200 kW/500 V, 315 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 7.362,81000 0%	€ 7.362,81000
		Totale MT			**€ 7.362,81000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7.362,81000 %	€ 0,02000 0%	€ 147,25620
		Totale RU			**€ 162,20210**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7.525,01210** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 63,96260 = 5% * B)			€ 1.279,25206
		Utili di impresa (C) = 1,67% * (A + B)			€ 880,42642
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 9.684,69** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,67%			*€ 162,20210*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 63,96260*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.070.P	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 070 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus P - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 370 A; potenza erogata per motore trifase 200 kW (400 V) - 250 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.465	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 250 kW/500 V, 370 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 8.632,26000 0%	€ 8.632,26000
		Totale MT			**€ 8.632,26000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8.632,26000 %	€ 0,02000 0%	€ 172,64520
		Totale RU			**€ 187,59110**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8.819,85110** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 74,96873 = 5% * B)			€ 1.499,37469
		Utili di impresa (C) = 1,65% * (A + B)			€ 1.031,92258
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 11.351,15** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,65%			*€ 187,59110*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 74,96873*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L02.100.070.Q	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 070 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus Q - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 470 A; potenza erogata per motore trifase 250 kW (400 V) - 315 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.466 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 315 kW/500 V, 470 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 10.155,60000 0%	€ 10.155,60000
	Totale MT			**€ 10.155,60000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10.155,60000 %	€ 0,02000 0%	€ 203,11200
	Totale RU			**€ 218,05790**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10.373,65790** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 88,17609 = 5% * B)			€ 1.763,52184
	Utili di impresa (C) = 1,63% * (A + B)			€ 1.213,71797
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 13.350,90** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,63%			*€ 218,05790*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 88,17609*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.070.R	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 070 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus R - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 570 A; potenza erogata per motore trifase 315 kW (400 V) - 355 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.467 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 355 kW/500 V, 570 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 11.425,05000 0%	€ 11.425,05000
	Totale MT			**€ 11.425,05000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11.425,05000 %	€ 0,02000 0%	€ 228,50100
	Totale RU			**€ 243,44690**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it