



<p>posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno metalliche, anima tessile, in accordo con le Norme UNI EN 12385-4 (ISO 240-8) costruite con filo elementare in acciaio di grado 1770 N/mm² zincato Classe B in accordo con la Norma UNI EN 1026-4-2. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mm². del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mm² e rottura 550 N/mm². ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mm². , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mm² ed a rottura 1150 N/mm²., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera. Per metro quadrato. Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 6,00 1 ogni 18 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede</p>				
AT				
CAM25_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,32000 h	€ 26,02552 0%	€ 8,32817
CAM25_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,16000 h	€ 32,72940 0%	€ 5,23670
CAM25_AT.E.03.020	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	0,16000 h	€ 6,77160 0%	€ 1,08346
Totale AT				€ 14,64833
MT				
CAM25_MT.V.30.043	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestimenti in pannelli	0,33000 ml	€ 21,54600 0%	€ 7,11018
CAM25_MT.V.30.044	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	0,05000 kg	€ 9,74700 0%	€ 0,48735
CAM25_MT.V.30.045	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 12 mm	0,77000 ml	€ 2,25720 0%	€ 1,73804
CAM25_MT.V.30.046	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 16 mm	0,10000 ml	€ 3,59100 0%	€ 0,35910
Totale MT				€ 9,69467
RU				
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,99600 h	€ 30,81000 0%	€ 30,68676
Totale RU				€ 30,68676
Sommano euro (A)				€ 55,02976
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46775 = 5% * B)				€ 9,35506
Utili di impresa (C) = 43,33% * (A + B)				€ 6,43848
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 70,82
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 43,33%				€ 30,68676
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,46775

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.040.065.D	<p>CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA</p> <p>040 - INTERVENTI GEOTECNICI</p> <p>065 - Rafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti attivi permanenti</p> <p>D - Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre la fornitura e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm. ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la pendice. Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di chiusura metallici di diametro minimo 6,00</p>			



<p>mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali e di orditura romboidale. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno metalliche, anima tessile, in accordo con le Norme UNI EN 12385-4 (ISO 240-8) costruite con filo elementare in acciaio di grado 1770 N/mm² zincato Classe B in accordo con la Norma UNI EN 1026-4-2. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mm². del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mm² e rottura 550 N/mm². ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mm². , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mm² ed a rottura 1150 N/mm²., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera. Per metro quadrato. Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00 1 ogni 9 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede</p>				
AT				
CAM25_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,32000 h	€ 26,02552 0%	€ 8,32817
CAM25_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,16000 h	€ 32,72940 0%	€ 5,23670
CAM25_AT.E.03.020	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	0,16000 h	€ 6,77160 0%	€ 1,08346
Totale AT				€ 14,64833
MT				
CAM25_MT.V.30.043	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestimenti in pannelli	0,33000 ml	€ 21,54600 0%	€ 7,11018
CAM25_MT.V.30.044	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	0,05000 kg	€ 9,74700 0%	€ 0,48735
CAM25_MT.V.30.045	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 12 mm	1,05000 ml	€ 2,25720 0%	€ 2,37006
CAM25_MT.V.30.046	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 16 mm	0,10000 ml	€ 3,59100 0%	€ 0,35910
Totale MT				€ 10,32669
RU				
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 36,97200
Totale RU				€ 36,97200
Sommano euro (A)				€ 61,94702
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52655 = 5% * B)				€ 10,53099
Utili di impresa (C) = 46,37% * (A + B)				€ 7,24780
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 79,73
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 46,37%				€ 36,97200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,52655

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.040.065.E	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 065 - Rafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti attivi permanenti E - Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già			



<p>rivestite con reti metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre la fornitura e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm. ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la pendice. Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali e di orditura romboidale. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno metalliche, anima tessile, in accordo con le Norme UNI EN 12385-4 (ISO 240-8) costruite con filo elementare in acciaio di grado 1770 N/mm² zincato Classe B in accordo con la Norma UNI EN 1026-4-2. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mm². del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mm² e rottura 550 N/mm². ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mm². , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mm² ed a rottura 1150 N/mm². compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera. Per metro quadrato. Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 6,00 1 ogni 9 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede</p>				
AT				
CAM25_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,64000 h	€ 26,02552 0%	€ 16,65633
CAM25_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,32000 h	€ 32,72940 0%	€ 10,47341
CAM25_AT.E.03.020	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	0,32000 h	€ 6,77160 0%	€ 2,16691
Totale AT				€ 29,29665
MT				
CAM25_MT.V.30.043	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestimenti in pannelli	0,66000 ml	€ 21,54600 0%	€ 14,22036
CAM25_MT.V.30.044	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	0,10000 kg	€ 9,74700 0%	€ 0,97470
CAM25_MT.V.30.045	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 12 mm	1,05000 ml	€ 2,25720 0%	€ 2,37006
CAM25_MT.V.30.046	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 16 mm	0,10000 ml	€ 3,59100 0%	€ 0,35910
Totale MT				€ 17,92422
RU				
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,70000 h	€ 30,81000 0%	€ 52,37700
Totale RU				€ 52,37700
Sommano euro (A)				€ 99,59787
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84658 = 5% * B)				€ 16,93164
Utili di impresa (C) = 40,86% * (A + B)				€ 11,65295
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 128,18
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 40,86%				€ 52,37700
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,84658
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM25_V03.040.070.A	<p>CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA</p> <p>040 - INTERVENTI GEOTECNICI</p> <p>070 - Rivestimento con pannelli in fune diametro 10mm e fune di bordo diametro 12mm con maglia 30x30</p> <p>A - Rivestimento di pannelli rete in fune rettangolari e fune di bordo, costruiti con un'unica fune di tessitura d'acciaio ad anima metallica con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², aventi fune di maglia con diametro mm 10 (6x19 IWR) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE A; UNI ISO 2408), chiusa mediante nodi realizzati su entrambi gli spezzi di fune costituenti gli spigoli della maglia, in doppio filo di acciaio del diametro 3 mm. conforme alla norma EN 10218 e galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5,00%) - Cerio - Lantano conforme alla EN 10244 - Classe A con quantitativo non inferiore a 255 g/m². I fili sono intrecciati meccanicamente in fase di produzione su entrambi i lati del pannello (doppia legatura con doppio filo). Il nodo, dovrà essere in grado di garantire una resistenza alla rottura (prova di trazione statica a strappo) non inferiore a 24 kN, resistenza che dovrà essere rilevata da idonea certificazione in originale da fornire alla Direzione Lavori. Fune di bordo diametro 12 mm AMZ con resistenza del filo elementare di 1770 passante per le maglie perimetrali del pannello serrata con filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo. Maglia quadrata con lati disposti in diagonale, incroci delle maglie rinforzati con idonei elementi di collegamento (filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo). Le dimensioni dei pannelli rete saranno di m² 18 (6x3). Zincatura pannelli secondo EN 10264/2 classe A. Collegamento fra i pannelli rete in fune e gli ancoraggi predisposti, con funi d'acciaio AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², in modo da creare una robusta ed omogenea cucitura fra gli stessi. Le giunzioni della fune di collegamento dovranno essere eseguite con idonea morsettatura. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura 550 N/mmq. ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a rottura 1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata. Rivestimento con pannelli in fune diam. 10 mm e fune di bordo diam 12 mm con maglia cm 30 x 30 e tiranti di lunghezza mt. 3,00 posizionati ogni 3,00 mt. di fune perimetrale</p>			
	AT			
CAM25_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,64000 h	€ 26,02552 0%	€ 16,65633
CAM25_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,12000 h	€ 60,58325 0%	€ 7,26999
CAM25_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,32000 h	€ 32,72940 0%	€ 10,47341
CAM25_AT.E.03.020	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	0,32000 h	€ 6,77160 0%	€ 2,16691
	Totale AT			€ 36,56664
	MT			
CAM25_MT.V.30.043	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestimenti in pannelli	0,33000 ml	€ 21,54600 0%	€ 7,11018
CAM25_MT.V.30.044	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	0,05000 kg	€ 9,74700 0%	€ 0,48735
CAM25_MT.V.30.045	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 12 mm	0,77000 ml	€ 2,25720 0%	€ 1,73804
CAM25_MT.V.30.048	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Pannello in fune	1,05000 mq	€ 21,58704 0%	€ 22,66639
	Totale MT			€ 32,00196
	RU			
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 43,13400
	Totale RU			€ 43,13400



Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 111,70260 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94947 = 5% * B)	€ 18,98944
Utili di impresa (C) = 30% * (A + B)	€ 13,06920
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 143,76 0%
Incidenza Manodopera sul totale 30%	€ 43,13400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,94947

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.040.070.B	<p>CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA</p> <p>040 - INTERVENTI GEOTECNICI</p> <p>070 - Rivestimento con pannelli in fune diametro 10mm e fune di bordo diametro 12mm con maglia 30x30</p> <p>B - Rivestimento di pannelli rete in fune rettangolari e fune di bordo, costruiti con un'unica fune di tessitura d'acciaio ad anima metallica con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², aventi fune di maglia con diametro mm 10 (6x19 IWR) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE A; UNI ISO 2408), chiusa mediante nodi realizzati su entrambi gli spezzoni di fune costituenti gli spigoli della maglia, in doppio filo di acciaio del diametro 3 mm. conforme alla norma EN 10218 e galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5,00%) - Cerio - Lantano conforme alla EN 10244 - Classe A con quantitativo non inferiore a 255 g/m². I fili sono intrecciati meccanicamente in fase di produzione su entrambi i lati del pannello (doppia legatura con doppio filo). Il nodo, dovrà essere in grado di garantire una resistenza alla rottura (prova di trazione statica a strappo) non inferiore a 24 kN, resistenza che dovrà essere rilevata da idonea certificazione in originale da fornire alla Direzione Lavori. Fune di bordo diametro 12 mm AMZ con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm² passante per le maglie perimetrali del pannello serrata con filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo. Maglia quadrata con lati disposti in diagonale, incroci delle maglie rinforzati con idonei elementi di collegamento (filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo). Le dimensioni dei pannelli rete saranno di m² 18 (6x3). Zincatura pannelli secondo EN 10264/2 classe A. Collegamento fra i pannelli rete in fune e gli ancoraggi predisposti, con funi d'acciaio AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², in modo da creare una robusta ed omogenea cucitura fra gli stessi. Le giunzioni della fune di collegamento dovranno essere eseguite con idonea morsettatura. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura 550 N/mmq. ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a rottura 1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata. Rivestimento con pannelli in fune diam. 10 mm e fune di bordo diam 12 mm con maglia cm 30 x 30 e tiranti di lunghezza mt. 6,00 posizionati ogni 3,00 mt. di fune perimetrale</p> <p>AT</p> <p>CAM25_AT.E.00.007 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min 1,28000 h € 26,02552 0% € 33,31267</p> <p>CAM25_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg 0,12000 h € 60,58325 0% € 7,26999</p> <p>CAM25_AT.E.01.022A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore 0,64000 h € 32,72940 0% € 20,94682</p> <p>CAM25_AT.E.03.020 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione 0,64000 h € 6,77160 0% € 4,33382</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p style="text-align: right;">€ 65,86330</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.V.30.043 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestimenti in pannelli 0,66000 ml € 21,54600 0% € 14,22036</p>			



CAM25_MT.V.30.044	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	0,10000 kg	€ 9,74700 0%	€ 0,97470
CAM25_MT.V.30.045	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 12 mm	0,77000 ml	€ 2,25720 0%	€ 1,73804
CAM25_MT.V.30.048	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Pannello in fune	1,05000 mq	€ 21,58704 0%	€ 22,66639
Totale MT				€ 39,59949
RU				
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 67,78200
Totale RU				€ 67,78200
Sommano euro (A)				€ 173,24479
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,47258 = 5% * B)				€ 29,45161
Utili di impresa (C) = 30,4% * (A + B)				€ 20,26964
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 222,97
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 30,4%				€ 67,78200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,47258

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.040.070.C	<p>CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA</p> <p>040 - INTERVENTI GEOTECNICI</p> <p>070 - Rivestimento con pannelli in fune diametro 10mm e fune di bordo diametro 12mm con maglia 30x30</p> <p>C - Rivestimento di pannelli rete in fune rettangolari e fune di bordo, costruiti con un'unica fune di tessitura d'acciaio ad anima metallica con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², aventi fune di maglia con diametro mm 10 (6x19 IWR) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE A; UNI ISO 2408), chiusa mediante nodi realizzati su entrambi gli spezzoni di fune costituenti gli spigoli della maglia, in doppio filo di acciaio del diametro 3 mm. conforme alla norma EN 10218 e galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5,00%)- Cerio - Lantano conforme alla EN 10244 - Classe A con quantitativo non inferiore a 255 g/m². I fili sono intrecciati meccanicamente in fase di produzione su entrambi i lati del pannello (doppia legatura con doppio filo). Il nodo, dovrà essere in grado di garantire una resistenza alla rottura (prova di trazione statica a strappo) non inferiore a 24 kN, resistenza che dovrà essere rilevata da idonea certificazione in originale da fornire alla Direzione Lavori. Fune di bordo diametro 12 mm AMZ con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², passante per le maglie perimetrali del pannello serrata con filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo. Maglia quadrata con lati disposti in diagonale, incroci delle maglie rinforzati con idonei elementi di collegamento (filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo). Le dimensioni dei pannelli rete saranno di m² 18 (6x3). Zincatura pannelli secondo EN 10264/2 classe A. Collegamento fra i pannelli rete in fune e gli ancoraggi predisposti, con funi d'acciaio AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², in modo da creare una robusta ed omogenea cucitura fra gli stessi. Le giunzioni della fune di collegamento dovranno essere eseguite con idonea morsettatura. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mm² e rottura 550 N/mm². ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mm² ed a rottura 1150 N/mm², compresa la relativa punta diamantata. Rivestimento con pannelli in fune diam. 10 mm e fune di bordo diam 12 mm con maglia cm 30 x 30 e tiranti di lunghezza mt. 9,00 posizionati ogni 3,00 mt. di fune perimetrale</p> <p>AT</p> <p>CAM25_AT.E.00.007</p> <p>- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min</p>	2,00000 h	€ 26,02552 0%	€ 52,05104



CAM25_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,12000 h	€ 60,58325 0%	€ 7,26999
CAM25_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	1,00000 h	€ 32,72940 0%	€ 32,72940
CAM25_AT.E.03.020	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	1,00000 h	€ 6,77160 0%	€ 6,77160
Totale AT				€ 98,82203
MT				
CAM25_MT.V.30.043	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestimenti in pannelli	1,00000 ml	€ 21,54600 0%	€ 21,54600
CAM25_MT.V.30.044	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	0,15000 kg	€ 9,74700 0%	€ 1,46205
CAM25_MT.V.30.045	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 12 mm	0,77000 ml	€ 2,25720 0%	€ 1,73804
CAM25_MT.V.30.048	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Pannello in fune	1,05000 mq	€ 21,58704 0%	€ 22,66639
Totale MT				€ 47,41248
RU				
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 86,26800
Totale RU				€ 86,26800
Sommano euro (A)				€ 232,50251
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,97627 = 5% * B)				€ 39,52543
Utili di impresa (C) = 28,83% * (A + B)				€ 27,20279
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 299,23
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 28,83%				€ 86,26800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,97627

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.040.070.D	<p>CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA</p> <p>040 - INTERVENTI GEOTECNICI</p> <p>070 - Rivestimento con pannelli in fune diametro 10mm e fune di bordo diametro 12mm con maglia 30x30</p> <p>D - Rivestimento di pannelli rete in fune rettangolari e fune di bordo, costruiti con un'unica fune di tessitura d'acciaio ad anima metallica con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², aventi fune di maglia con diametro mm 10 (6x19 IWR) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE A; UNI ISO 2408), chiusa mediante nodi realizzati su entrambi gli spezzoni di fune costituenti gli spigoli della maglia, in doppio filo di acciaio del diametro 3 mm, conforme alla norma EN 10218 e galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5,00%) - Cerio - Lantano conforme alla EN 10244 - Classe A con quantitativo non inferiore a 255 g/m². I fili sono intrecciati meccanicamente in fase di produzione su entrambi i lati del pannello (doppia legatura con doppio filo). Il nodo, dovrà essere in grado di garantire una resistenza alla rottura (prova di trazione statica a strappo) non inferiore a 24 kN, resistenza che dovrà essere rilevata da idonea certificazione in originale da fornire alla Direzione Lavori. Fune di bordo diametro 12 mm AMZ con resistenza del filo elementare di 1770 passante per le maglie perimetrali del pannello serrata con filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo. Maglia quadrata con lati disposti in diagonale, incroci delle maglie rinforzati con idonei elementi di collegamento (filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo). Le dimensioni dei pannelli rete saranno di m² 18 (6x3). Zincatura pannelli secondo EN 10264/2 classe A. Collegamento fra i pannelli rete in fune e gli ancoraggi predisposti, con funi d'acciaio AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², in modo da creare una robusta ed omogenea cucitura fra gli stessi. Le giunzioni della fune di collegamento dovranno essere eseguite con idonea morsettatura. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi</p>			



<p>d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mm² e rottura 550 N/mm². ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mm² ed a rottura 1150 N/mm²., compresa la relativa punta diamantata. Rivestimento con pannelli in fune diam. 10 mm e fune di bordo diam 12 mm con maglia cm 30 x 30 e tiranti di lunghezza mt. 12,00 posizionati ogni 3,00 mt. di fune perimetrale</p>				
AT				
CAM25_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	2,50000 h	€ 26,02552 0%	€ 65,06380
CAM25_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,12000 h	€ 60,58325 0%	€ 7,26999
CAM25_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	1,25000 h	€ 32,72940 0%	€ 40,91175
CAM25_AT.E.03.020	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	1,25000 h	€ 6,77160 0%	€ 8,46450
Totale AT				€ 121,71004
MT				
CAM25_MT.V.30.043	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestimenti in pannelli	1,33000 ml	€ 21,54600 0%	€ 28,65618
CAM25_MT.V.30.044	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	0,20000 kg	€ 9,74700 0%	€ 1,94940
CAM25_MT.V.30.048	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Pannello in fune	1,05000 mq	€ 21,58704 0%	€ 22,66639
Totale MT				€ 53,27197
RU				
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 107,83500
Totale RU				€ 107,83500
Sommano euro (A)				€ 282,81701
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40394 = 5% * B)				€ 48,07889
Utili di impresa (C) = 29,63% * (A + B)				€ 33,08959
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 363,99
Scostamento % su anno 2024				0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,63%</i>				€ 107,83500
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,40394

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.040.075.A	<p>CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA</p> <p>040 - INTERVENTI GEOTECNICI</p> <p>075 - Rivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti anelli</p> <p>A - Rivestimento, fasciatura ed imbragaggio di pareti rocciose e/o di grossi massi pericolanti instabili con l'utilizzo di pannelli di rete - con superficie indicativa minima pari a 15 m² - ad anelli concatenati con sei punti di contatto. Ciascun anello è formato da un filo elementare in acciaio zincato come UNI EN 10244-2 Classe A e resistenza minima pari a 140 da N/mm², avvolto su se stesso a formazione di un trefolo con formazione a 7 fili (1+6). Anello elementare della rete di diametro pari a 350 mm. Collegamenti intermedi fra i pannelli rete ad anelli eseguita con fune AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², a giunzione di tutti gli anelli con gli anelli corrispettivi del pannello rete adiacente. Le giunzioni della fune dovranno essere eseguite con grilla ad omega d'alta resistenza con carico di rottura di almeno 195 kN. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la</p>			



pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mm ² e rottura 550 N/mm ² . ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mm ² ed a rottura 1150 N/mm ² ., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metroquadrato di rafforzamento posto in opera. Rivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti Anelli realizzati con filo elementare diam. 3,50 e tiranti di lunghezza mt. 3,00 posizionati ogni 2,50 mt. di fune perimetrale				
AT				
CAM25_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,64000 h	€ 26,02552 0%	€ 16,65633
CAM25_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,10000 h	€ 60,58325 0%	€ 6,05833
CAM25_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,40000 h	€ 32,72940 0%	€ 13,09176
CAM25_AT.E.03.020	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	0,40000 h	€ 6,77160 0%	€ 2,70864
Totale AT				€ 38,51506
MT				
CAM25_MT.V.30.043	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestimenti in pannelli	0,33000 ml	€ 21,54600 0%	€ 7,11018
CAM25_MT.V.30.044	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	0,05000 kg	€ 9,74700 0%	€ 0,48735
CAM25_MT.V.30.045	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 12 mm	0,77000 ml	€ 2,25720 0%	€ 1,73804
CAM25_MT.V.30.049	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Pannello ad anelli	1,05000 mq	€ 35,91000 0%	€ 37,70550
Totale MT				€ 47,04107
RU				
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,70000 h	€ 30,81000 0%	€ 52,37700
Totale RU				€ 52,37700
Sommano euro (A)				€ 137,93313
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17243 = 5% * B)				€ 23,44863
Utili di impresa (C) = 29,5% * (A + B)				€ 16,13818
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 177,52
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 29,5%				€ 52,37700
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,17243

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.040.075.B	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECCNICI 075 - Rivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti anelli B - Rivestimento, fasciatura ed imbragaggio di pareti rocciose e/o di grossi massi pericolanti instabili con l'utilizzo di pannelli di rete - con superficie indicativa minima pari a 15 m ² - ad anelli concatenati con sei punti di contatto. Ciascun anello è formato da un filo elementare in acciaio zincato come UNI EN 10244-2 Classe A e resistenza minima pari a 140 da N/mm ² , avvolto su se stesso a formazione di un trefolo con formazione a 7 fili (1+6). Anello elementare della rete di diametro pari a 350 mm. Collegamenti intermedi fra i pannelli rete ad anelli eseguita con fune AMZ diametro 12 mm,			



<p>con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², a giunzione di tutti gli anelli con gli anelli corrispettivi del pannello rete adiacente. Le giunzioni della fune dovranno essere eseguite con grilli ad omega d'alta resistenza con carico di rottura di almeno 195 kN. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mm² e rottura 550 N/mm². ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mm² ed a rottura 1150 N/mm²., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metroquadrato di rafforzamento posto in opera. Rivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti Anelli realizzati con filo elementare diam. 3,50 e tiranti di lunghezza mt. 6,00 posizionati ogni 2,50 mt. di fune perimetrale</p>				
AT				
CAM25_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	1,28000 h	€ 26,02552 0%	€ 33,31267
CAM25_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,10000 h	€ 60,58325 0%	€ 6,05833
CAM25_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,75000 h	€ 32,72940 0%	€ 24,54705
CAM25_AT.E.03.020	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	0,75000 h	€ 6,77160 0%	€ 5,07870
Totale AT				€ 68,99675
MT				
CAM25_MT.V.30.043	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestimenti in pannelli	0,66000 ml	€ 21,54600 0%	€ 14,22036
CAM25_MT.V.30.044	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	0,10000 kg	€ 9,74700 0%	€ 0,97470
CAM25_MT.V.30.045	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 12 mm	0,77000 ml	€ 2,25720 0%	€ 1,73804
CAM25_MT.V.30.049	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Pannello ad anelli	1,05000 mq	€ 35,91000 0%	€ 37,70550
Totale MT				€ 54,63860
RU				
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 73,94400
Totale RU				€ 73,94400
Sommano euro (A)				€ 197,57935
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,67942 = 5% * B)				€ 33,58849
Utili di impresa (C) = 29,08% * (A + B)				€ 23,11678
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 254,28
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 29,08%				€ 73,94400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,67942

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.040.075.C	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 075 - Rivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti anelli C - Rivestimento, fasciatura ed imbragaggio di pareti rocciose e/o di grossi			



<p>massi pericolanti instabili con l'utilizzo di pannelli di rete - con superficie indicativa minima pari a 15 m² - ad anelli concatenati con sei punti di contatto. Ciascun anello è formato da un filo elementare in acciaio zincato come UNI EN 10244-2 Classe A e resistenza minima pari a 140 da N/mm², avvolto su se stesso a formazione di un trefolo con formazione a 7 fili (1+6). Anello elementare della rete di diametro pari a 350 mm. Collegamenti intermedi fra i pannelli rete ad anelli eseguita con fune AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², a giunzione di tutti gli anelli con gli anelli corrispettivi del pannello rete adiacente. Le giunzioni della fune dovranno essere eseguite con grilli ad omega d'alta resistenza con carico di rottura di almeno 195 kN. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq, del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mm² e rottura 550 N/mm², ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq., filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mm² ed a rottura 1150 N/mm², compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metroquadrato di rafforzamento posto in opera. Rivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti Anelli realizzati con filo elementare diam. 3,50 e tiranti di lunghezza mt. 9,00 posizionati ogni 2,50 mt. di fune perimetrale</p>				
AT				
CAM25_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	2,00000 h	€ 26,02552 0%	€ 52,05104
CAM25_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,10000 h	€ 60,58325 0%	€ 6,05833
CAM25_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	1,10000 h	€ 32,72940 0%	€ 36,00234
CAM25_AT.E.03.020	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	1,10000 h	€ 6,77160 0%	€ 7,44876
Totale AT				€ 101,56047
MT				
CAM25_MT.V.30.043	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestimenti in pannelli	1,00000 ml	€ 21,54600 0%	€ 21,54600
CAM25_MT.V.30.044	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	0,05000 kg	€ 9,74700 0%	€ 0,48735
CAM25_MT.V.30.045	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 12 mm	0,77000 ml	€ 2,25720 0%	€ 1,73804
CAM25_MT.V.30.049	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Pannello ad anelli	1,05000 mq	€ 35,91000 0%	€ 37,70550
Totale MT				€ 61,47689
RU				
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 92,43000
Totale RU				€ 92,43000
Sommano euro (A)				€ 255,46736
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,17147 = 5% * B)				€ 43,42945
Utili di impresa (C) = 28,11% * (A + B)				€ 29,88968
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 328,79
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 28,11%				€ 92,43000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,17147



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.040.075.D	<p>CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA</p> <p>040 - INTERVENTI GEOTECNICI</p> <p>075 - Rivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti anelli</p> <p>D - Rivestimento, fasciatura ed imbragaggio di pareti rocciose e/o di grossi massi pericolanti instabili con l'utilizzo di pannelli di rete - con superficie indicativa minima pari a 15 m2 - ad anelli concatenati con sei punti di contatto. Ciascun anello è formato da un filo elementare in acciaio zincato come UNI EN 10244-2 Classe A e resistenza minima pari a 140 da N/mm², avvolto su se stesso a formazione di un trefolo con formazione a 7 fili (1+6). Anello elementare della rete di diametro pari a 350 mm. Collegamenti intermedi fra i pannelli rete ad anelli eseguita con fune AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², a giunzione di tutti gli anelli con gli anelli corrispettivi del pannello rete adiacente. Le giunzioni della fune dovranno essere eseguite con grilli ad omega d'alta resistenza con carico di rottura di almeno 195 kN. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura 550 N/mmq. ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a rottura 1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metroquadrato di rafforzamento posto in opera. Rivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti Anelli realizzati con filo elementare diam. 3,50 e tiranti di lunghezza mt. 12,00 posizionati ogni 2,50 mt. di fune perimetrale</p>			
	AT			
CAM25_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	2,50000 h	€ 26,02552 0%	€ 65,06380
CAM25_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,10000 h	€ 60,58325 0%	€ 6,05833
CAM25_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	1,30000 h	€ 32,72940 0%	€ 42,54822
CAM25_AT.E.03.020	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	1,30000 h	€ 6,77160 0%	€ 8,80308
	Totale AT			€ 122,47343
	MT			
CAM25_MT.V.30.043	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestimenti in pannelli	1,33000 ml	€ 21,54600 0%	€ 28,65618
CAM25_MT.V.30.044	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	0,20000 kg	€ 9,74700 0%	€ 1,94940
CAM25_MT.V.30.045	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 12 mm	0,77000 ml	€ 2,25720 0%	€ 1,73804
	Totale MT			€ 32,34362
	RU			
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,70000 h	€ 30,81000 0%	€ 113,99700
	Totale RU			€ 113,99700
	Sommano euro (A)			€ 268,81405
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,28492 = 5% * B)			€ 45,69839
	Utili di impresa (C) = 32,95% * (A + B)			€ 31,45124
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 345,96
	Scostamento % su anno 2024			0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 32,95%</i>			€ 113,99700



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 2,28492
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.040.080.A	<p>CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 080 - Rivestimento con geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 3.00 m A - Rivestimento di scarpata in roccia mediante copertura con geocomposito metallico in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3 con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, avente un diametro pari 3.0 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 255 g/m2. La rete metallica in rotoli di larghezza pari a 3.0 m è tessuta con l'inserimento, direttamente in produzione, di funi d'acciaio di diametro Ø = 8 mm ad anima metallica con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non inferiore a 1770 N/mm2, con carico di rottura minimo di 40.3 kN (UNI EN 12385) e galvanizzate con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE B). La deformabilità della rete è misurata in termini di spostamento al carico di 10 kN (1 ton) con prova di punzonamento su campione di dimensioni 3.0 x 3.0 m, vincolato esclusivamente ai quattro vertici e carico applicato a 45° sul piano della rete. Le funi sono inserite longitudinalmente come filo di bordatura ed al centro del rotolo con una spaziatura pari a 1.50 m. La rete, in teli di larghezza 3.0 m, sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da pagarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni 15-20 cm con anelli di chiusura metallici zincati di diametro minimo 7.0 mm ; stessa legatura verrà effettuata alle funi correnti di sommità e struttura di contenimento inferiore, il tutto per fare aderire il più possibile il rivestimento di rete alla roccia. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001:2000; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate. E' compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessarie e gli sfridi. Escluso l'onere dell'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica effettivamente stesa. Per rete posa di geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 1.50 m, avente deformazione di punzonamento a 10 kN minore di 0.60 m</p>			
	AT			
CAM25_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,10000 h	€ 60,58325 0%	€ 6,05833
	Totale AT			€ 6,05833
	MT			
CAM25_MT.V.30.050	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geocomposito con rete metallica a doppia torsione, maglia 8x10, filo 3 mm, e funi longitudinali	1,05000 mq	€ 6,66900 0%	€ 7,00245
CAM25_MT.V.30.051	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Filo per giunzione teli	0,10000 kg	€ 2,05200 0%	€ 0,20520
	Totale MT			€ 7,20765
	RU			
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,92960
	Totale RU			€ 4,92960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 18,19558 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15466 = 5% * B)			€ 3,09325
	Utili di impresa (C) = 21,05% * (A + B)			€ 2,12888
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 23,42 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,05%			€ 4,92960
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,15466

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM25_V03.040.080.B	<p>CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 080 - Rivestimento con geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 3.00 m B - Rivestimento di scarpata in roccia mediante copertura con geocomposito metallico in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3 con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, avente un diametro pari 3.0 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 255 g/m2. La rete metallica in rotoli di larghezza pari a 3.0 m è tessuta con l'inserimento, direttamente in produzione, di funi d'acciaio di diametro Ø = 8 mm ad anima metallica con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non inferiore a 1770 N/mm2, con carico di rottura minimo di 40.3 kN (UNI EN 12385) e galvanizzate con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE B). La deformabilità della rete è misurata in termini di spostamento al carico di 10 kN (1 ton) con prova di punzonamento su campione di dimensioni 3,0 x 3,0 m, vincolato esclusivamente ai quattro vertici e carico applicato a 45° sul piano della rete. Le funi sono inserite longitudinalmente come filo di bordatura ed al centro del rotolo con una spaziatura pari a 1.50 m. La rete, in teli di larghezza 3.0 m, sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da pagarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni 15-20 cm con anelli di chiusura metallici zincati di diametro minimo 7.0 mm ; stessa legatura verrà effettuata alle funi correnti di sommità e struttura di contenimento inferiore, il tutto per fare aderire il più possibile il rivestimento di rete alla roccia. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001:2000; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate. E' compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessarie e gli sfridi. Escluso l'onere dell'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica effettivamente stesa. Per posa di geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 1.00 m, avente deformazione di punzonamento a 10 kN minore di 0.60 m</p> <p>AT</p> <p>CAM25_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg 0,10000 h € 60,58325 0% € 6,05833</p> <p>Totale AT € 6,05833</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.V.30.051 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Filo per giunzione teli 0,10000 kg € 2,05200 0% € 0,20520</p> <p>CAM25_MT.V.30.052 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geocomposito con rete metallica a doppia torsione, maglia 8x10, filo 3 mm, e funi longitudinali spaziate 100 cm 1,05000 mq € 10,87560 0% € 11,41938</p> <p>Totale MT € 11,62458</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,16000 h € 30,81000 0% € 4,92960</p> <p>Totale RU € 4,92960</p> <p>Sommano euro (A) € 22,61251 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19221 = 5% * B) € 3,84413</p> <p>Utili di impresa (C) = 16,94% * (A + B) € 2,64566</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq € 29,10 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 16,94%</i> € 4,92960 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,19221</p>			
---------------------	--	--	--	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.040.080.C	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 080 - Rivestimento con geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 3.00 m			



<p>C - Rivestimento di scarpata in roccia mediante copertura con geocomposito metallico in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3 con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, avente un diametro pari 3.0 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 255 g/m2. La rete metallica in rotoli di larghezza pari a 3.0 m è tessuta con l'inserimento, direttamente in produzione, di funi d'acciaio di diametro $\varnothing = 8$ mm ad anima metallica con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non inferiore a 1770 N/mm2, con carico di rottura minimo di 40.3 kN (UNI EN 12385) e galvanizzate con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE B). La deformabilità della rete è misurata in termini di spostamento al carico di 10 kN (1 ton) con prova di punzonamento su campione di dimensioni 3.0 x 3.0 m, vincolato esclusivamente ai quattro vertici e carico applicato a 45° sul piano della rete. Le funi sono inserite longitudinalmente come filo di bordatura ed al centro del rotolo con una spaziatura pari a 1.50 m. La rete, in teli di larghezza 3.0 m, sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da pagarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni 15-20 cm con anelli di chiusura metallici zincati di diametro minimo 7.0 mm ; stessa legatura verrà effettuata alle funi correnti di sommità e struttura di contenimento inferiore, il tutto per fare aderire il più possibile il rivestimento di rete alla roccia. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001:2000; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate. E' compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessarie e gli sfridi. Escluso l'onere dell'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica effettivamente stesa. Per posa di geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 0.50 m, avente deformazione di punzonamento a 10 kN minore di 0.60 m</p>				
AT				
CAM25_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,10000 h	€ 60,58325 0%	€ 6,05833
Totale AT				€ 6,05833
MT				
CAM25_MT.V.30.051	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Filo per giunzione teli	0,10000 kg	€ 2,05200 0%	€ 0,20520
CAM25_MT.V.30.053	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geocomposito con rete metallica a doppia torsione, maglia 8x10, filo 3 mm, e funi longitudinali spaziate 60 cm	1,05000 mq	€ 13,85100 0%	€ 14,54355
Totale MT				€ 14,74875
RU				
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,92960
Totale RU				€ 4,92960
Sommano euro (A)				€ 25,73668
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21876 = 5% * B)				€ 4,37524
Utili di impresa (C) = 14,88% * (A + B)				€ 3,01119
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 33,12
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 14,88%				€ 4,92960
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,21876

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.040.080.D	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 080 - Rivestimento con geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 3.00 m D - Rivestimento di scarpata in roccia mediante copertura con geocomposito metallico in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3 con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, avente un diametro pari 3.0 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) conforme alla EN 10244 - Classe A con			



<p>un quantitativo non inferiore a 255 g/m2. La rete metallica in rotoli di larghezza pari a 3.0 m è tessuta con l'inserimento, direttamente in produzione, di funi d'acciaio di diametro Ø = 8 mm ad anima metallica con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non inferiore a 1770 N/mm2, con carico di rottura minimo di 40.3 kN (UNI EN 12385) e galvanizzate con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE B). La deformabilità della rete è misurata in termini di spostamento al carico di 10 kN (1 ton) con prova di punzonamento su campione di dimensioni 3.0 x 3.0 m, vincolato esclusivamente ai quattro vertici e carico applicato a 45° sul piano della rete. Le funi sono inserite longitudinalmente come filo di bordatura ed al centro del rotolo con una spaziatura pari a 1.50 m. La rete, in teli di larghezza 3.0 m, sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da pagarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni 15-20 cm con anelli di chiusura metallici zincati di diametro minimo 7.0 mm ; stessa legatura verrà effettuata alle funi correnti di sommità e struttura di contenimento inferiore, il tutto per fare aderire il più possibile il rivestimento di rete alla roccia. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001:2000; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate. E' compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessarie e gli sfridi. Escluso l'onere dell'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica effettivamente stesa. Per posa di geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 0.30 m, avente deformazione di punzonamento a 10 kN minore di 0.60 m</p>				
AT				
CAM25_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,10000 h	€ 60,58325 0%	€ 6,05833
Totale AT				€ 6,05833
MT				
CAM25_MT.V.30.051	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Filo per giunzione teli	0,10000 kg	€ 2,05200 0%	€ 0,20520
CAM25_MT.V.30.054	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geocomposito con rete metallica a doppia torsione, maglia 8x10, filo 3 mm, e funi longitudinali spaziate 30 cm	1,05000 mq	€ 17,23680 0%	€ 18,09864
Totale MT				€ 18,30384
RU				
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,92960
Totale RU				€ 4,92960
Sommano euro (A)				€ 29,29177
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24898 = 5% * B)				€ 4,97960
Utili di impresa (C) = 13,08% * (A + B)				€ 3,42714
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 37,70
Scostamento % su anno 2024				0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,08%</i>				€ 4,92960
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,24898

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.040.085.A	<p>CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA</p> <p>040 - INTERVENTI GEOTECNICI</p> <p>085 - Rivestimenti con materassi metallici con spessore di 17 cm</p> <p>A - Rivestimenti con materassi metallici, con diaframature posizionate ad interasse di 1 m., in rete metallica a doppia torsione tipo 6x8, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE con impieghi previsti: opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell'erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico. Con filo avente un diametro pari a 2.20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%). Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Con spessore di 17 cm</p>			
AT				



CAM25_AT.E.00.009	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,10000 h	€ 44,46684 0%	€ 4,44668
CAM25_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,05000 h	€ 87,42136 0%	€ 4,37107
Totale AT				€ 8,81775
MT				
CAM25_MT.E.01.011	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Breccia calcarea	0,20000 mc	€ 15,77728 0%	€ 3,15546
CAM25_MT.V.30.055	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Materasso da 3x2x0,17 m	0,17000 mq	€ 95,41800 0%	€ 16,22106
CAM25_MT.V.30.056	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Punti per materasso	30,00000 cad	€ 0,05130 0%	€ 1,53900
Totale MT				€ 20,91552
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,47440
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,16730
Totale RU				€ 18,64170
Sommano euro (A)				€ 48,37497
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41119 = 5% * B)				€ 8,22374
Utili di impresa (C) = 29,94% * (A + B)				€ 5,65987
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 62,26
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 29,94%				€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,41119

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.040.085.B	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 085 - Rivestimenti con materassi metallici con spessore di 17 cm B - Rivestimenti con materassi metallici, con diaframature posizionate ad interasse di 1 m., in rete metallica a doppia torsione tipo 6x8, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE con impieghi previsti: opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell'erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico. Con filo avente un diametro pari a 2.20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%). Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Con spessore di 23 cm			
AT				
CAM25_AT.E.00.009	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,10000 h	€ 44,46684 0%	€ 4,44668
CAM25_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,05000 h	€ 87,42136 0%	€ 4,37107
Totale AT				€ 8,81775
MT				
CAM25_MT.E.01.011	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Breccia calcarea	0,26000 mc	€ 15,77728 0%	€ 4,10209
CAM25_MT.V.30.056	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Punti per materasso	30,00000 cad	€ 0,05130 0%	€ 1,53900
CAM25_MT.V.30.057	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Materasso da 3x2x0,23 m	0,17000 mq	€ 103,62600 0%	€ 17,61642
Totale MT				€ 23,25751
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,47440
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,16730
Totale RU				€ 18,64170



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 50,71696 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43109 = 5% * B)	€ 8,62188
	Utili di impresa (C) = 28,56% * (A + B)	€ 5,93388
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 65,27 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 28,56%</i>	€ 18,64170
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,43109

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.040.085.C	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 085 - Rivestimenti con materassi metallici con spessore di 17 cm C - Rivestimenti con materassi metallici, con diaframature posizionate ad interasse di 1 m., in rete metallica a doppia torsione tipo 6x8, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE con impieghi previsti: opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell'erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico. Con filo avente un diametro pari a 2.20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%). Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Con spessore di 30 cm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.009 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,10000 h	€ 44,46684 0%	€ 4,44668
	CAM25_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,05000 h	€ 87,42136 0%	€ 4,37107
	Totale AT			€ 8,81775
	MT			
	CAM25_MT.E.01.011 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Breccia calcarea	0,33000 mc	€ 15,77728 0%	€ 5,20650
	CAM25_MT.V.30.056 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Punti per materasso	30,00000 cad	€ 0,05130 0%	€ 1,53900
	CAM25_MT.V.30.058 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Materasso da 3x2x0,30 m	0,17000 mq	€ 114,91200 0%	€ 19,53504
	Totale MT			€ 26,28054
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,47440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,16730
	Totale RU			€ 18,64170
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 53,73999 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45679 = 5% * B)			€ 9,13580
	Utili di impresa (C) = 26,95% * (A + B)			€ 6,28758
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 69,16 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 26,95%</i>			€ 18,64170
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,45679

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.040.090.A	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 090 - Stabilizzazione e protezione antiersiva di scarpate realizzata con geostuoia A - Stabilizzazione e protezione antiersiva di scarpate realizzata con geostuoia tridimensionale georete grimpante in polipropilene semplice, costituita da monofilamenti di polipropilene o poliammide (nylon) con trattamento anti U.V. termosaldati nei punti di contatto Georete grimpante in			



polipropilene semplice con peso = 430 g/m ² e spessore minimo di 8 mm				
AT				
CAM25_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,05000 h	€ 60,58325 0%	€ 3,02916
Totale AT				€ 3,02916
MT				
CAM25_MT.V.30.059	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geostuoia tridimensionale spessore 8 mm	1,05000 mq	€ 3,59100 0%	€ 3,77055
Totale MT				€ 3,77055
RU				
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,38910
Totale RU				€ 3,38910
Sommario euro (A)				€ 10,18881
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08661 = 5% * B)				€ 1,73210
Utili di impresa (C) = 25,85% * (A + B)				€ 1,19209
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 13,11
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 25,85%				€ 3,38910
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,08661

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.040.090.B	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 090 - Stabilizzazione e protezione antiersiva di scarpate realizzata con geostuoia B - Stabilizzazione e protezione antiersiva di scarpate realizzata con geostuoia tridimensionale georete grimpanche in polipropilene semplice, costituita da monofilamenti di polipropilene o poliammide (nylon) con trattamento anti U.V. termosaldati nei punti di contatto Georete grimpanche in polipropilene semplice con peso = 490 g/m ² e spessore minimo di 13 mm			
AT				
CAM25_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,05000 h	€ 60,58325 0%	€ 3,02916
Totale AT				€ 3,02916
MT				
CAM25_MT.V.30.060	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geostuoia tridimensionale spessore 13 mm	1,05000 mq	€ 4,30920 0%	€ 4,52466
Totale MT				€ 4,52466
RU				
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,00530
Totale RU				€ 4,00530
Sommario euro (A)				€ 11,55912
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09825 = 5% * B)				€ 1,96505
Utili di impresa (C) = 26,92% * (A + B)				€ 1,35242
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 14,88
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 26,92%				€ 4,00530
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,09825



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.040.090.C	<p>CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 090 - Stabilizzazione e protezione antiersiva di scarpate realizzata con geostuoia C - Stabilizzazione e protezione antiersiva di scarpate realizzata con geostuoia tridimensionale georete grimpante in polipropilene semplice, costituita da monofilamenti di polipropilene o poliammide (nylon) con trattamento anti U.V. termosaldati nei punti di contatto Georete grimpante in polipropilene semplice con peso = 550 g/m² e spessore minimo di 19 mm</p> <p>AT CAM25_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg</p> <p>Totale AT</p> <p>MT CAM25_MT.V.30.061 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geostuoia tridimensionale spessore 19 mm</p> <p>Totale MT</p> <p>RU CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12465 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 26,12% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 26,12%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>0,07000 h</p> <p>0,16000 h</p> <p>1,05000 mq</p>	<p>€ 60,58325 0%</p> <p>€ 30,81000 0%</p> <p>€ 5,23260 0%</p>	<p>€ 4,24083</p> <p>€ 4,24083</p> <p>€ 5,49423</p> <p>€ 5,49423</p> <p>€ 4,92960</p> <p>€ 4,92960</p> <p>€ 14,66466 0%</p> <p>€ 2,49299</p> <p>€ 1,71577</p> <p>€ 18,87 0%</p> <p>€ 4,92960</p> <p>€ 0,12465</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.040.095.A	<p>CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 095 - Protezione naturale antiersiva di scarpate con biostuoie in fibra di paglia A - Protezione naturale antiersiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata $\bar{l} = 6$ mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Biostuoie in fibra di paglia</p> <p>AT CAM25_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg</p> <p>Totale AT</p> <p>MT CAM25_MT.V.30.062 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Biostuoia in fibra di paglia</p> <p>Totale MT</p> <p>RU CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o</p>	<p>0,05000 h</p> <p>0,05500</p> <p>1,05000 mq</p>	<p>€ 60,58325 0%</p> <p>€ 30,81000</p> <p>€ 1,23120 0%</p>	<p>€ 3,02916</p> <p>€ 3,02916</p> <p>€ 1,29276</p> <p>€ 1,29276</p> <p>€ 1,69455</p>



	Tecnico di laboratorio	h	0%	
	Totale RU			€ 1,69455
	Sommano euro (A)			€ 6,01647
	Scostamento % su anno 2024		0%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05114 = 5% * B)			€ 1,02280
	Utili di impresa (C) = 21,88% * (A + B)			€ 0,70393
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 7,74
	Scostamento % su anno 2024		0%	
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,88%</i>			€ 1,69455
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05114

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.040.095.B	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 095 - Protezione naturale antiersiva di scarpate con biostuoie in fibra di paglia B - Protezione naturale antiersiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata \bar{l} = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Biostuoie in fibra di paglia e di cocco			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,05000 h	€ 60,58325 0%	€ 3,02916
	Totale AT			€ 3,02916
	MT			
	CAM25_MT.V.30.063 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Biostuoia in fibra di paglia e cocco	1,05000 mq	€ 1,84680 0%	€ 1,93914
	Totale MT			€ 1,93914
	RU			
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05500 h	€ 30,81000 0%	€ 1,69455
	Totale RU			€ 1,69455
	Sommano euro (A)			€ 6,66285
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05663 = 5% * B)			€ 1,13268
	Utili di impresa (C) = 19,76% * (A + B)			€ 0,77955
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 8,58
	Scostamento % su anno 2024			0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,76%</i>			€ 1,69455
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05663

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.040.095.C	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 095 - Protezione naturale antiersiva di scarpate con biostuoie in fibra di paglia C - Protezione naturale antiersiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in			



<p>polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata $\bar{\Gamma} = 6$ mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Biostuoie in fibra di cocco</p>				
AT				
CAM25_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,05000 h	€ 60,58325 0%	€ 3,02916
Totale AT				€ 3,02916
MT				
CAM25_MT.V.30.064	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Biostuoia in fibra di cocco	1,05000 mq	€ 2,56500 0%	€ 2,69325
Totale MT				€ 2,69325
RU				
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05500 h	€ 30,81000 0%	€ 1,69455
Totale RU				€ 1,69455
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 7,41696 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06304 = 5% * B)				€ 1,26088
Utili di impresa (C) = 17,75% * (A + B)				€ 0,86778
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 9,55 0%
Incidenza Manodopera sul totale 17,75%				€ 1,69455
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,06304

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.040.100.A	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 100 - Maglie con resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale A - Maglia 25x25 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 35 kN/m e 20 kN/m			
AT				
CAM25_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,07000 h	€ 60,58325 0%	€ 4,24083
Totale AT				€ 4,24083
MT				
CAM25_MT.V.30.065	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geogriglia da 35 kN/m long. 20 trasv.	1,05000 mq	€ 1,84680 0%	€ 1,93914
Totale MT				€ 1,93914
RU				
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
Totale RU				€ 3,08100
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 9,26097 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07872 = 5% * B)				€ 1,57436
Utili di impresa (C) = 25,85% * (A + B)				€ 1,08353



	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 11,92 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,85%</i>	€ 3,08100
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,07872

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.040.100.B	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 100 - Maglie con resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale B - Maglia 25x25 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 55 kN/m e 20 kN/m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,07000 h	€ 60,58325 0%	€ 4,24083
	Totale AT			€ 4,24083
	MT			
	CAM25_MT.V.30.066 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geogriglia da 55 kN/m long. 20 trasv.	1,05000 mq	€ 2,56500 0%	€ 2,69325
	Totale MT			€ 2,69325
	RU			
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			€ 3,08100
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 10,01508 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08513 = 5% * B)			€ 1,70256
	Utili di impresa (C) = 23,9% * (A + B)			€ 1,17176
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 12,89 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,9%</i>			€ 3,08100
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,08513

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.040.100.C	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 100 - Maglie con resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale C - Maglia 25x25 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 80 kN/m e 20 kN/m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,07000 h	€ 60,58325 0%	€ 4,24083
	Totale AT			€ 4,24083
	MT			
	CAM25_MT.V.30.067 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geogriglia da 80 kN/m long. 20 trasv.	1,05000 mq	€ 3,07800 0%	€ 3,23190
	Totale MT			€ 3,23190
	RU			
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
	Totale RU			€ 4,62150
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			



				€ 12,09423 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10280 = 5% * B)			€ 2,05602
	Utili di impresa (C) = 29,69% * (A + B)			€ 1,41503
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 15,57 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,69%</i>			€ 4,62150
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,10280

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.040.100.D	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 100 - Maglie con resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale D - Maglia 25x25 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 110 kN/m e 20 kN/m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,07000 h	€ 60,58325 0%	€ 4,24083
	Totale AT			€ 4,24083
	MT			
	CAM25_MT.V.30.068 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geogriglia da 110 kN/m long. 20 trasv.	1,05000 mq	€ 3,79620 0%	€ 3,98601
	Totale MT			€ 3,98601
	RU			
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
	Totale RU			€ 4,62150
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 12,84834 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10921 = 5% * B)			€ 2,18422
	Utili di impresa (C) = 27,95% * (A + B)			€ 1,50326
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 16,54 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 27,95%</i>			€ 4,62150
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,10921

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.040.100.E	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 100 - Maglie con resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale E - Maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 30 kN/m e 5 kN/m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,07000 h	€ 60,58325 0%	€ 4,24083
	Totale AT			€ 4,24083
	MT			
	CAM25_MT.V.30.069 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geogriglia da 30 kN/m long. 5 trasv.	1,05000 mq	€ 2,25720 0%	€ 2,37006
	Totale MT			€ 2,37006
	RU			



	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			€ 3,08100
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 9,69189 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08238 = 5% * B)			€ 1,64762
		Utili di impresa (C) = 24,7% * (A + B)			€ 1,13395
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 12,47 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,7%			€ 3,08100
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,08238

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_V03.040.100.F	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 100 - Maglie con resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale F - Maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 50 kN/m e 5 kN/m				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,07000 h	€ 60,58325 0%	€ 4,24083
		Totale AT		€ 4,24083	
	MT				
	CAM25_MT.V.30.070	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geogriglia da 50 kN/m long. 5 trasv.	1,05000 mq	€ 2,97540 0%	€ 3,12417
		Totale MT		€ 3,12417	
	RU				
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU		€ 3,08100	
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024		€ 10,44600 0%	
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08879 = 5% * B)			€ 1,77582
		Utili di impresa (C) = 22,92% * (A + B)			€ 1,22218
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024		€ 13,44 0%	
		Incidenza Manodopera sul totale 22,92%			€ 3,08100
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,08879

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_V03.040.100.G	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 100 - Maglie con resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale G - Maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 100 kN/m e 5 kN/m				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,07000 h	€ 60,58325 0%	€ 4,24083
		Totale AT		€ 4,24083	
	MT				
	CAM25_MT.V.30.071	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geogriglia da 100 kN/m	1,05000 mq	€ 3,28320 0%	€ 3,44736



	long. 5 trasv.				
		Totale MT			€ 3,44736
RU					
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%		€ 4,62150
		Totale RU			€ 4,62150
		Sommano euro (A)			€ 12,30969
		Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10463 = 5% * B)				€ 2,09265
	Utili di impresa (C) = 29,17% * (A + B)				€ 1,44023
	TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 15,84
	Scostamento % su anno 2024				0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,17%</i>				€ 4,62150
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,10463

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.040.100.H	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 100 - Maglie con resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale H - Maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 150 kN/m e 5 kN/m			
	AT			
CAM25_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,07000 h	€ 60,58325 0%	€ 4,24083
	Totale AT			€ 4,24083
	MT			
CAM25_MT.V.30.072	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geogriglia da 150 kN/m long. 5 trasv.	1,05000 mq	€ 4,51440 0%	€ 4,74012
	Totale MT			€ 4,74012
	RU			
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
	Totale RU			€ 4,62150
	Sommano euro (A)			€ 13,60245
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11562 = 5% * B)			€ 2,31242
	Utili di impresa (C) = 26,4% * (A + B)			€ 1,59149
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 17,51
	Scostamento % su anno 2024			0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 26,4%</i>			€ 4,62150
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,11562

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.040.100.I	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 100 - Maglie con resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale I - Maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 200 kN/m e 5 kN/m			
	AT			
CAM25_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,07000 h	€ 60,58325 0%	€ 4,24083



		Totale AT		€ 4,24083
MT				
CAM25_MT.V.30.073	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geogriglia da 200 kN/m long. 5 trasv.	1,05000 mq	€ 5,64300 0%	€ 5,92515
		Totale MT		€ 5,92515
RU				
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
		Totale RU		€ 4,62150
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024		€ 14,78748 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12569 = 5% * B)			€ 2,51387
	Utili di impresa (C) = 24,28% * (A + B)			€ 1,73014
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 19,03 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,28%</i>			€ 4,62150
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,12569

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.040.105.A	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 105 - Geocomposito bentonitico impermeabile (GCL) A - Geocomposito bentonitico impermeabile (GCL)			
AT				
CAM25_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,05000 h	€ 60,58325 0%	€ 3,02916
		Totale AT		€ 3,02916
MT				
CAM25_MT.V.30.074	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geocomposito bentonitico	1,05000 mq	€ 7,38720 0%	€ 7,75656
		Totale MT		€ 7,75656
RU				
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,54050
		Totale RU		€ 1,54050
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024		€ 12,32622 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10477 = 5% * B)			€ 2,09546
	Utili di impresa (C) = 9,71% * (A + B)			€ 1,44217
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 15,86 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,71%</i>			€ 1,54050
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,10477

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.010.010.A	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 010 - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatora del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale			
MT				



CAM25_MT.V.30.001	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Rimozione di apparati radicali	1,00000 mq	€ 7,38720 0%	€ 7,38720
Totale MT				€ 7,38720
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,77040
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,92430
Totale RU				€ 1,69470
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 9,08190 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07720 = 5% * B)				€ 1,54392
Utili di impresa (C) = 14,5% * (A + B)				€ 1,06258
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 11,69 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,5%</i>				€ 1,69470
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,07720

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.010.015.A	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RİPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 015 - Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta vegetazione infestante A - Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta la vegetazione infestante, l'eliminazione di masse instabili, il rilevamento puntuale dello stato di suddivisione delle masse rocciose, compresi l'attrezzatura completa da roccia (caschi, funi, moschettoni, carrucole e imbracature), l'uso di motosega e di utensili da taglio e scavo, l'uso di piccoli utensili demolitori, il carico e trasporto all'interno del cantiere di quanto tagliato, demolito ed abbattuto			
MT				
CAM25_MT.V.30.002	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta vegetazione infestante	1,00000 mq	€ 2,11356 0%	€ 2,11356
Totale MT				€ 2,11356
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,54080
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,84860
Totale RU				€ 3,38940
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 5,50296 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04678 = 5% * B)				€ 0,93550
Utili di impresa (C) = 47,86% * (A + B)				€ 0,64385
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 7,08 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 47,86%</i>				€ 3,38940
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,04678

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.010.020.A	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RİPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 020 - Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi A - Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi. Alberi di altezza fino a 10 m			
MT				
CAM25_MT.V.50.028	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi. Alberi	1,00000 cad	€ 22,72590 0%	€ 22,72590



	di altezza fino a 10 m			
	Totale MT			€ 22,72590
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,98000 h	€ 25,68000 0%	€ 25,16640
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,98000 h	€ 30,81000 0%	€ 30,19380
	Totale RU			€ 55,36020
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 78,08610 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66373 = 5% * B)			€ 13,27464
	Utili di impresa (C) = 55,09% * (A + B)			€ 9,13607
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 100,50 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 55,09%</i>			€ 55,36020
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,66373

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.010.020.B	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 020 - Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi B - Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi. Alberi di altezza compresa tra 10 e 20 m			
	MT			
CAM25_MT.V.50.029	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi. Alberi di altezza compresa tra 10 e 20 m	1,00000 cad	€ 29,70270 0%	€ 29,70270
	Totale MT			€ 29,70270
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,58000 h	€ 25,68000 0%	€ 40,57440
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,58000 h	€ 30,81000 0%	€ 48,67980
	Totale RU			€ 89,25420
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 118,95690 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01113 = 5% * B)			€ 20,22267
	Utili di impresa (C) = 58,3% * (A + B)			€ 13,91796
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 153,10 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 58,3%</i>			€ 89,25420
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,01113

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.010.020.C	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 020 - Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi C - Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi. Alberi di altezza compresa tra 20 e 30 m			
	MT			
CAM25_MT.V.50.030	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi. Alberi di altezza compresa tra 20 e 30 m	1,00000 cad	€ 49,62762 0%	€ 49,62762
	Totale MT			€ 49,62762
	RU			



CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	3,75000 h	€ 25,68000 0%	€ 96,30000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,75000 h	€ 30,81000 0%	€ 115,53750
Totale RU				€ 211,83750
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 261,46512 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,22245 = 5% * B)				€ 44,44907
Utili di impresa (C) = 62,95% * (A + B)				€ 30,59142
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 336,51 0%
Incidenza Manodopera sul totale 62,95%				€ 211,83750
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,22245

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.010.020.D	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 020 - Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi D - Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi. Alberi di altezza superiore a 30 m			
MT				
CAM25_MT.V.50.031	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi. Alberi di altezza superiore a 30 m	1,00000 cad	€ 78,70446 0%	€ 78,70446
Totale MT				€ 78,70446
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	4,73000 h	€ 25,68000 0%	€ 121,46640
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,73000 h	€ 30,81000 0%	€ 145,73130
Totale RU				€ 267,19770
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 345,90216 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,94017 = 5% * B)				€ 58,80337
Utili di impresa (C) = 60,02% * (A + B)				€ 40,47055
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 445,18 0%
Incidenza Manodopera sul totale 60,02%				€ 267,19770
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,94017

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.010.025.A	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 025 - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti A - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta			
MT				
CAM25_MT.V.50.033	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase. Con raccolta e trasporto in discarica	1,00000 mq	€ 0,16416 0%	€ 0,16416
Totale MT				€ 0,16416
RU				



CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,51360
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,61620
Totale RU				€ 1,12980
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 1,29396 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01100 = 5% * B)				€ 0,21997
Utili di impresa (C) = 67,84% * (A + B)				€ 0,15139
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 1,67 0%
Incidenza Manodopera sul totale 67,84%				€ 1,12980
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,01100

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.010.025.B	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 025 - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti B - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore.Senza rimozione dei materiali di risulta			
MT				
CAM25_MT.V.50.034	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase.Senza rimozione dei materiali di risulta	1,00000 mq	€ 0,11286 0%	€ 0,11286
Totale MT				€ 0,11286
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,25680
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,30810
Totale RU				€ 0,56490
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 0,67776 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00576 = 5% * B)				€ 0,11522
Utili di impresa (C) = 64,76% * (A + B)				€ 0,07930
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 0,87 0%
Incidenza Manodopera sul totale 64,76%				€ 0,56490
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,00576

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.010.030.A	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 030 - Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti A - Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.Su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta			
MT				
CAM25_MT.V.50.035	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Decespugliamento di area boscata.Su aree ad alta densità di infestanti, con raccolta e trasporto	1,00000 mq	€ 0,24624 0%	€ 0,24624



		Totale MT		€ 0,24624
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,25680
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,30810
	Totale RU			€ 0,56490
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 0,81114 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00689 = 5% * B)			€ 0,13789
	Utili di impresa (C) = 54,11% * (A + B)			€ 0,09490
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 1,04 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 54,11%</i>			€ 0,56490
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,00689

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.010.030.B	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 030 - Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti B - Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.Su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) senza rimozione dei materiali di risulta			
	MT			
CAM25_MT.V.50.036	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Decespugliamento di area boscata.Su aree ad alta densità di infestanti, senza rimozione dei materiali	1,00000 mq	€ 0,18468 0%	€ 0,18468
	Totale MT			€ 0,18468
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,25680
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,30810
	Totale RU			€ 0,56490
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 0,74958 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00637 = 5% * B)			€ 0,12743
	Utili di impresa (C) = 58,56% * (A + B)			€ 0,08770
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 0,96 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 58,56%</i>			€ 0,56490
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,00637

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.010.030.C	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 030 - Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti C - Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.Su aree di media densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno inferiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta			
	MT			
CAM25_MT.V.50.037	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale -	1,00000 mq	€ 0,19494 0%	€ 0,19494



	Decespugliamento di area boscata.Su aree ad media densità di infestanti, con raccolta e trasporto			
	Totale MT			€ 0,19494
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,25680
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,30810
	Totale RU			€ 0,56490
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 0,75984 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00646 = 5% * B)			€ 0,12917
	Utili di impresa (C) = 57,77% * (A + B)			€ 0,08890
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 0,98 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 57,77%</i>			€ 0,56490
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,00646

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.010.030.D	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 030 - Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti D - Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.Su aree di media densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno inferiore al 90%) senza rimozione dei materiali di risulta			
	MT			
CAM25_MT.V.50.038	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Decespugliamento di area boscata.Su aree ad media densità di infestanti, senza rimozione dei materiali	1,00000 mq	€ 0,13338 0%	€ 0,13338
	Totale MT			€ 0,13338
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,25680
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,30810
	Totale RU			€ 0,56490
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 0,69828 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00594 = 5% * B)			€ 0,11871
	Utili di impresa (C) = 62,86% * (A + B)			€ 0,08170
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 0,90 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,86%</i>			€ 0,56490
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,00594

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.010.035.A	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 035 - Diradamento di bosco della componente erbacea ed arbustiva A - Diradamento di bosco della componente erbacea ed arbustiva mediante sfalci, decespugliamenti ed eventuale eliminazione delle rampicanti. Intervento da eseguire solo dove strettamente necessario al fine di ridurre la competizione delle infestanti nei confronti delle giovani piantine di specie arboree e nei pressi di strade interne e lungo il perimetro per limitare il rischio di incendi. Compresa la distruzione in sito presso radure interne.In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con			



abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco				
AT				
CAM25_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	20,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 383,72400
Totale AT				€ 383,72400
MT				
CAM25_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	8,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 20,02752
Totale MT				€ 20,02752
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	25,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 642,00000
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	20,00000 h	€ 28,62000 0%	€ 572,40000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 61,62000
Totale RU				€ 1.276,02000
Sommano euro (A)				€ 1.679,77152
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,27806 = 5% * B)				€ 285,56116
Utili di impresa (C) = 59,02% * (A + B)				€ 196,53327
TOTALE (A + B + C) euro / ha				€ 2.161,87
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 59,02%				€ 1.276,02000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 14,27806

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.010.035.B	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 035 - Diradamento di bosco della componente erbacea ed arbustiva B - Diradamento di bosco della componente erbacea ed arbustiva mediante sfalci, decespugliamenti ed eventuale eliminazione delle rampicanti. Intervento da eseguire solo dove strettamente necessario al fine di ridurre la competizione delle infestanti nei confronti delle giovani piantine di specie arboree e nei pressi di strade interne e lungo il perimetro per limitare il rischio di incendi. Compresa la distruzione in sito presso radure interne. In stazioni di alta difficoltà (pendenze elevate e densità elevata) con abbruciamento del materiale di risulta all'esterno del bosco			
AT				
CAM25_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	40,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 767,44800
Totale AT				€ 767,44800
MT				
CAM25_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	15,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 37,55160
Totale MT				€ 37,55160
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	35,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 898,80000
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	25,50000 h	€ 28,62000 0%	€ 729,81000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 123,24000
Totale RU				€ 1.751,85000
Sommano euro (A)				€ 2.556,84960
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,73322 = 5% * B)				€ 434,66443



	Utili di impresa (C) = 53,24% * (A + B)		€ 299,15140
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024		€ 3.290,67 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 53,24%		€ 1.751,85000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 21,73322

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.010.040.A	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 040 - Ripristino di bosco percorso dal fuoco A - Ripristino di bosco percorso dal fuoco consistente nel taglio delle piante morte, scottate e/o stroncate, sramatura, deprezzamento ed idonea sistemazione della ramaglia sul terreno, previa sminuzzatura con motosega e roncola, concentrazione dei fusti per eventuale esbosco. In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco			
	AT			
	CAM25_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	20,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 383,72400
	Totale AT			€ 383,72400
	MT			
	CAM25_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	15,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 37,55160
	Totale MT			€ 37,55160
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	45,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 1.155,60000
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	30,00000 h	€ 28,62000 0%	€ 858,60000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	9,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 277,29000
	Totale RU			€ 2.291,49000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 2.712,76560 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,05851 = 5% * B)			€ 461,17015
	Utili di impresa (C) = 65,63% * (A + B)			€ 317,39358
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024			€ 3.491,33 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 65,63%			€ 2.291,49000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 23,05851

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.010.040.B	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 040 - Ripristino di bosco percorso dal fuoco B - Ripristino di bosco percorso dal fuoco consistente nel taglio delle piante morte, scottate e/o stroncate, sramatura, deprezzamento ed idonea sistemazione della ramaglia sul terreno, previa sminuzzatura con motosega e roncola, concentrazione dei fusti per eventuale esbosco. In stazioni di alta difficoltà (pendenze elevate e densità elevata) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco			
	AT			
	CAM25_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	40,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 767,44800
	Totale AT			€ 767,44800
	MT			
	CAM25_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	15,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 37,55160
	Totale MT			



					€ 37,55160
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	45,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 1.155,60000
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	35,00000 h	€ 28,62000 0%	€ 1.001,70000
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	10,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 308,10000
		Totale RU			€ 2.465,40000
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 3.270,39960 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,79840 = 5% * B)			€ 555,96793
		Utili di impresa (C) = 58,57% * (A + B)			€ 382,63675
		TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024			€ 4.209,00 0%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 58,57%</i>			€ 2.465,40000
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 27,79840

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_V04.010.045.A	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 045 - Taglio selettivo e di regolamento della densità di fustaia o ceduo A - Taglio selettivo e di regolamento della densità di fustaia o ceduo consistente nella eliminazione delle piante e/o dei polloni danneggiati, inclinati, ribaltati, stroncati, deperienti o secchi, compresi la sramatura, depezzamento, il concentramento e l'accurata ripulitura del materiale di risulta. In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco				
	AT				
	CAM25_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	8,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 153,48960
		Totale AT		€ 153,48960	
	MT				
	CAM25_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	3,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 7,51032
		Totale MT		€ 7,51032	
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	35,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 898,80000
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	30,00000 h	€ 28,62000 0%	€ 858,60000
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	8,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 246,48000
		Totale RU		€ 2.003,88000	
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024		€ 2.164,87992 0%	
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,40148 = 5% * B)			€ 368,02959
		Utili di impresa (C) = 71,92% * (A + B)			€ 253,29095
		TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024		€ 2.786,20 0%	
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 71,92%</i>			€ 2.003,88000
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 18,40148

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.010.045.B	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 045 - Taglio selettivo e di regolamento della densità di fustaia o ceduo			



B - Taglio selettivo e di regolamento della densità di fustaia o ceduo consistente nella eliminazione delle piante e/o dei polloni danneggiati, inclinati, ribaltati, stroncati, deperienti o secchi, compresi la sramatura, depezzamento, il concentramento e l'accurata ripulitura del materiale di risulta. In stazioni di alta difficoltà (pendenze elevate e densità elevata) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco				
AT				
CAM25_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	13,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 249,42060
Totale AT				€ 249,42060
MT				
CAM25_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	5,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 12,51720
Totale MT				€ 12,51720
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	40,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 1.027,20000
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	40,00000 h	€ 28,62000 0%	€ 1.144,80000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	9,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 277,29000
Totale RU				€ 2.449,29000
Sommano euro (A)				€ 2.711,22780
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,04544 = 5% * B)				€ 460,90873
Utili di impresa (C) = 70,19% * (A + B)				€ 317,21365
TOTALE (A + B + C) euro / ha				€ 3.489,35
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 70,19%				€ 2.449,29000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 23,04544

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.010.050.A	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 050 - Sfollo selettivo in giovane fustaia artificiale (15-30 anni) A - Sfollo selettivo in giovane fustaia artificiale (15-30 anni) mediante il taglio delle piante prive di futuro filate, spezzate, deperienti, stroncate, biforcute, malformate, ecc... con rilascio dei migliori soggetti compreso il depezzamento, la sramatura, l'abbruciamento e l'accatastamento del materiale di risulta per eventuale esbosco. In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco			
AT				
CAM25_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	13,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 249,42060
Totale AT				€ 249,42060
MT				
CAM25_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	5,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 12,51720
Totale MT				€ 12,51720
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	40,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 1.027,20000
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	35,00000 h	€ 28,62000 0%	€ 1.001,70000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	9,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 277,29000
Totale RU				€ 2.306,19000
Sommano euro (A)				
Scostamento % su anno 2024				



				€ 2.568,12780 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,82909 = 5% * B)			€ 436,58173
	Utili di impresa (C) = 69,78% * (A + B)			€ 300,47095
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024			€ 3.305,18 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 69,78%</i>			€ 2.306,19000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 21,82909

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.010.050.B	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 050 - Sfollo selettivo in giovane fustaia artificiale (15-30 anni) B - Sfollo selettivo in giovane fustaia artificiale (15-30 anni) mediante il taglio delle piante prive di futuro filate, spezzate, deperienti, stroncate, biforcute, malformate, ecc... con rilascio dei migliori soggetti compreso il depezzamento, la sramatura, l'abbrucchiamento e l'accatastamento del materiale di risulta per eventuale esbosco. In stazioni di altà difficoltà (pendenze elevate e densità elevata) con abbrucchiamento del materiale di risulta all'interno del bosco			
	AT			
	CAM25_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	20,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 383,72400
	Totale AT			€ 383,72400
	MT			
	CAM25_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	8,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 20,02752
	Totale MT			€ 20,02752
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	40,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 1.027,20000
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	35,00000 h	€ 28,62000 0%	€ 1.001,70000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	10,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 308,10000
	Totale RU			€ 2.337,00000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 2.740,75152 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,29639 = 5% * B)			€ 465,92776
	Utili di impresa (C) = 66,25% * (A + B)			€ 320,66793
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024			€ 3.527,35 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 66,25%</i>			€ 2.337,00000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 23,29639

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.010.055.A	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 055 - Abbattimento di alberi adulti (conifere e latifoglie) a chioma espansa in parchi e giardini. A - Abbattimento di alberi adulti (conifere e latifoglie) a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, nonché lo smaltimento e la rimozione del ceppo.			
	AT			
	CAM25_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	4,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 76,74480
	Totale AT			€ 76,74480



MT				
CAM25_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	1,50000 l	€ 2,50344 0%	€ 3,75516
Totale MT				€ 3,75516
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 30,81600
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	1,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 34,34400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
Totale RU				€ 71,32200
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 151,82196 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,29049 = 5% * B)				€ 25,80973
Utili di impresa (C) = 36,5% * (A + B)				€ 17,76317
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 195,39 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,5%</i>				€ 71,32200
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,29049

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.010.060.A	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 060 - Potatura di rimonda e risanamento di alberi e arbusti danneggiati per effetto di neviccate e/o malattie A - Potatura di rimonda e risanamento di alberi e arbusti danneggiati per effetto di neviccate e/o malattie, compresa spollonatura, nonché operazioni di regolazione e contenimento della chioma.			
AT				
CAM25_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	2,50000 h	€ 19,18620 0%	€ 47,96550
Totale AT				€ 47,96550
MT				
CAM25_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	1,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 2,50344
Totale MT				€ 2,50344
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,84000
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,50000 h	€ 28,62000 0%	€ 14,31000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
Totale RU				€ 30,23100
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 80,69994 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68595 = 5% * B)				€ 13,71899
Utili di impresa (C) = 29,11% * (A + B)				€ 9,44189
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 103,86 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,11%</i>				€ 30,23100
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,68595

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM25_V04.010.060.B	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 060 - Potatura di rimonda e risanamento di alberi e arbusti danneggiati per effetto di nevicate e/o malattie B - Potatura e sistemazione di siepi danneggiate per effetto di nevicate e/o malattie, compresa spollonatura, nonché operazioni di regolazione e contenimento della chioma.				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,49111
	CAM25_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,10000 h	€ 19,18620 0%	€ 1,91862
		Totale AT			€ 3,40973
	MT				
	CAM25_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	0,04000 l	€ 2,50344 0%	€ 0,10014
		Totale MT			€ 0,10014
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,08160
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,12000 h	€ 28,62000 0%	€ 3,43440
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,92430
		Totale RU			€ 7,44030
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 10,95017 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09308 = 5% * B)			€ 1,86153
		Utili di impresa (C) = 52,79% * (A + B)			€ 1,28117
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 14,09 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 52,79%			€ 7,44030
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,09308

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_V04.010.060.C	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 060 - Potatura di rimonda e risanamento di alberi e arbusti danneggiati per effetto di nevicate e/o malattie C - Potatura e sistemazione di piante di alto fusto danneggiati per effetto di nevicate e/o malattie, compresa spollonatura, nonché operazioni di regolazione e contenimento della chioma.				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,30000 h	€ 49,70354 0%	€ 14,91106
	CAM25_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	2,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 38,37240
		Totale AT		€ 53,28346	
	MT				
	CAM25_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	1,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 2,50344
		Totale MT		€ 2,50344	
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,83000 h	€ 25,68000 0%	€ 21,31440
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,82000 h	€ 28,62000 0%	€ 23,46840
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,92960



	Totale RU	€ 49,71240
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 105,49930 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89674 = 5% * B)	€ 17,93488
	Utili di impresa (C) = 36,61% * (A + B)	€ 12,34342
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024	€ 135,78 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,61%</i>	€ 49,71240
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,89674

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.010.065.A	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 065 - Decespugliamento localizzato di terreno, eseguito con mezzi meccanici su terreni debolmente invasi. A - Decespugliamento localizzato di terreno, eseguito con mezzi meccanici su terreni debolmente invasi. A ridosso di superfici boscate, infestato soprattutto da specie arbustive mediante il taglio raso o potature di ricostituzione onde diminuire il rischio di incendi e successivo depezzamento, accumulo e distruzione in sito.			
	AT			
	CAM25_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	13,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 249,42060
	Totale AT			€ 249,42060
	MT			
	CAM25_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	5,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 12,51720
	Totale MT			€ 12,51720
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	20,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 513,60000
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	20,00000 h	€ 28,62000 0%	€ 572,40000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	20,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 616,20000
	Totale RU			€ 1.702,20000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 1.964,13780 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,69517 = 5% * B)			€ 333,90343
	Utili di impresa (C) = 67,34% * (A + B)			€ 229,80412
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024			€ 2.527,85 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 67,34%</i>			€ 1.702,20000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 16,69517

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.010.065.B	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 065 - Decespugliamento localizzato di terreno, eseguito con mezzi meccanici su terreni debolmente invasi. B - Decespugliamento localizzato di terreno, eseguito con mezzi meccanici su terreni mediamente invasi. A ridosso di superfici boscate, infestato soprattutto da specie arbustive mediante il taglio raso o potature di ricostituzione onde diminuire il rischio di incendi e successivo depezzamento, accumulo e distruzione in sito.			
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	35,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 898,80000



CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	35,00000 h	€ 28,62000 0%	€ 1.001,70000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	12,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 369,72000
Totale RU				€ 2.270,22000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 2.270,22000 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,29687 = 5% * B)				€ 385,93740
Utili di impresa (C) = 77,7% * (A + B)				€ 265,61574
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024				€ 2.921,77 0%
Incidenza Manodopera sul totale 77,7%				€ 2.270,22000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 19,29687

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.010.065.C	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 065 - Decespugliamento localizzato di terreno, eseguito con mezzi meccanici su terreni debolmente invasi. C - Decespugliamento localizzato di terreno, eseguito con mezzi meccanici su terreni fortemente invasi. A ridosso di superfici boscate, infestato soprattutto da specie arbustive mediante il taglio raso o potature di ricostituzione onde diminuire il rischio di incendi e successivo depezzamento, accumulo e distruzione in sito.			
AT				
CAM25_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	13,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 249,42060
Totale AT				€ 249,42060
MT				
CAM25_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	5,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 12,51720
Totale MT				€ 12,51720
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	35,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 898,80000
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	35,00000 h	€ 28,62000 0%	€ 1.001,70000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	15,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 462,15000
Totale RU				€ 2.362,65000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 2.624,58780 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,30900 = 5% * B)				€ 446,17993
Utili di impresa (C) = 69,95% * (A + B)				€ 307,07677
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024				€ 3.377,84 0%
Incidenza Manodopera sul totale 69,95%				€ 2.362,65000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 22,30900

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.010.070.A	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 070 - Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (di diametro inferiore a 10 cm) A - Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (di diametro inferiore a 10 cm) in fustaie di resinose ed in boschi di latifoglie oggetto di spalcatura e/o di diradamento, nonchè di ripulitura ai fini della prevenzione degli incendi o per motivazioni di carattere turistico/fruitivo, compresa la distribuzione nel suolo di intervento dei residui vegetali macinati.			



AT				
CAM25_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	1,00000 h	€ 31,99581 0%	€ 31,99581
Totale AT				€ 31,99581
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 25,68000
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	1,00000 h	€ 28,62000 0%	€ 28,62000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 15,40500
Totale RU				€ 69,70500
Sommano euro (A)				€ 101,70081
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86446 = 5% * B)				€ 17,28914
Utili di impresa (C) = 53,26% * (A + B)				€ 11,89900
TOTALE (A + B + C) euro / ha				€ 130,89
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 53,26%				€ 69,70500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,86446

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.010.075.A	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 075 - Interventi vari di pulizia spazi aperti, strade, attraversamenti, riparazione opere d'arti, ancoraggi e legature. A - Interventi vari di pulizia spazi aperti, strade, attraversamenti, riparazione opere d'arti, ancoraggi e legature.			
AT				
CAM25_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	20,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 383,72400
Totale AT				€ 383,72400
MT				
CAM25_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	8,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 20,02752
CAM25_MT.V.50.004	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	5,00000 kg	€ 3,07800 0%	€ 15,39000
Totale MT				€ 35,41752
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	19,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 487,92000
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	19,00000 h	€ 28,62000 0%	€ 543,78000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 123,24000
Totale RU				€ 1.154,94000
Sommano euro (A)				€ 1.574,08152
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,37969 = 5% * B)				€ 267,59386
Utili di impresa (C) = 57,01% * (A + B)				€ 184,16754
TOTALE (A + B + C) euro / ha				€ 2.025,84
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 57,01%				€ 1.154,94000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 13,37969



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.010.080.A	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 080 - Taglio erba eseguito con attrezzature portatili a carico di tappeti erbosi e di superfici inerbite. A - Taglio erba eseguito con attrezzature portatili a carico di tappeti erbosi e di superfici inerbite, comprese rinettature da malerbe sulle aiuole.			
	AT			
	CAM25_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	20,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 383,72400
	Totale AT			€ 383,72400
	MT			
	CAM25_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	8,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 20,02752
	Totale MT			€ 20,02752
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	15,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 385,20000
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	15,00000 h	€ 28,62000 0%	€ 429,30000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 92,43000
	Totale RU			€ 906,93000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 1.310,68152 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,14079 = 5% * B)			€ 222,81586
	Utili di impresa (C) = 53,76% * (A + B)			€ 153,34974
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024			€ 1.686,85 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 53,76%</i>			€ 906,93000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 11,14079

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.010.085.A	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 085 - Miglioramento di superfici pascolive A - Miglioramento di superfici pascolive mediante l'eliminazione della vegetazione cespugliosa infestante, lo sfalcio delle erbe non pabulari, il controllo della vegetazione arbustiva; compreso l'eventuale spietramento con sistemazione in siti idonei, anche per realizzazione di piccole opere di regimazione, la rimozione di materiali di varia natura accumulatosi con la sistemazione di eventuali piste, stradelli e mulattiere interne.			
	AT			
	CAM25_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	8,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 153,48960
	Totale AT			€ 153,48960
	MT			
	CAM25_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	3,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 7,51032
	Totale MT			€ 7,51032
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	30,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 770,40000
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	30,00000 h	€ 28,62000 0%	€ 858,60000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	6,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 184,86000
	Totale RU			€ 1.813,86000



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 1.974,85992 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,78631 = 5% * B)	€ 335,72619
	Utili di impresa (C) = 71,37% * (A + B)	€ 231,05861
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024	€ 2.541,64 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 71,37%</i>	€ 1.813,86000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 16,78631

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.010.090.A	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 090 - Ripulitura sentiero A - Ripulitura di sentiero della larghezza media di 1.50 m consistente nel taglio manuale della vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco.			
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,29300
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,54050
	Totale RU			€ 9,68550
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 9,68550 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08233 = 5% * B)			€ 1,64654
	Utili di impresa (C) = 77,7% * (A + B)			€ 1,13320
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 12,47 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>			€ 9,68550
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,08233

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.010.090.B	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 090 - Ripulitura sentiero B - Ripulitura di sentiero della larghezza media di 1.50 m eseguito con mezzi meccanici sulla vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco.			
	AT			
	CAM25_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,01000 h	€ 19,18620 0%	€ 0,19186
	Totale AT			€ 0,19186
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,61620
	Totale RU			€ 6,04620
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 6,23806 0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05302 = 5% * B)		€ 1,06047
	Utili di impresa (C) = 75,31% * (A + B)		€ 0,72985
	TOTALE (A + B + C) euro / m		€ 8,03
	Scostamento % su anno 2024		0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 75,31%</i>		€ 6,04620
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,05302

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.010.090.C	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 090 - Ripulitura sentiero C - Ripulitura di pista forestale della larghezza media di 2,50 m consistente nel taglio manuale della vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco.			
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,29300
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,61620
	Totale RU			€ 8,76120
	Sommano euro (A)			€ 8,76120
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07447 = 5% * B)			€ 1,48940
	Utili di impresa (C) = 77,7% * (A + B)			€ 1,02506
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 11,28
	Scostamento % su anno 2024			0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>			€ 8,76120
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07447

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.010.090.D	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 090 - Ripulitura sentiero D - Ripulitura di pista forestale della larghezza media di 2,50 m eseguito con mezzi meccanici sulla vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco.			
	AT			
	CAM25_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,03000 h	€ 19,18620 0%	€ 0,57559
	Totale AT			€ 0,57559
	MT			
	CAM25_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	0,01000 l	€ 2,50344 0%	€ 0,02503
	Totale MT			€ 0,02503
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,61620
	Totale RU			€ 6,04620



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 6,64682 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05650 = 5% * B)	€ 1,12996
	Utili di impresa (C) = 70,68% * (A + B)	€ 0,77768
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024	€ 8,55 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,68%</i>	€ 6,04620
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,05650

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.010.090.E	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 090 - Ripulitura sentiero E - Ripulitura di pista forestale della larghezza media di 3.00 m consistente nel taglio manuale della vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco.			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	Totale AT			€ 2,48518
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 0%	€ 7,15500
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,23240
	Totale RU			€ 14,80740
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 17,29258 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14699 = 5% * B)			€ 2,93974
	Utili di impresa (C) = 66,53% * (A + B)			€ 2,02323
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 22,26 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 66,53%</i>			€ 14,80740
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,14699

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.010.090.F	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 090 - Ripulitura sentiero F - Ripulitura di pista forestale della larghezza media di 3.00 m eseguito con mezzi meccanici sulla vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco.			
	MT			
	CAM25_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	0,01000 l	€ 2,50344 0%	€ 0,02503
	Totale MT			€ 0,02503
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,23240



	Totale RU	€ 12,09240
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 12,11743 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10300 = 5% * B)	€ 2,05996
	Utili di impresa (C) = 77,54% * (A + B)	€ 1,41774
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024	€ 15,60 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,54%	€ 12,09240
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,10300

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.010.095.A	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 095 - Ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali al tratto viario A - Ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali al tratto viario ostruenti il normale transito dei mezzi antincendio con allontanamento del materiale di risulta e abbruciamento dello stesso, eseguito a mano.			
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,29300
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,92430
	Totale RU			€ 9,06930
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 9,06930 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07709 = 5% * B)			€ 1,54178
	Utili di impresa (C) = 77,7% * (A + B)			€ 1,06111
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 11,67 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			€ 9,06930
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,07709

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.010.100.A	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 100 - Ripristino funzionalità di valloni mediante la eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque A - Ripristino funzionalità di valloni mediante la eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti. Con l'utilizzo di attrezzi manuali			
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,12000 h	€ 28,62000 0%	€ 3,43440
	Totale RU			€ 8,57040
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 8,57040 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07285 = 5% * B)			€ 1,45697
	Utili di impresa (C) = 77,7% * (A + B)			€ 1,00274
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			



				€ 11,03 0%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>	€ 8,57040
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,07285

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.010.100.B	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 100 - Ripristino funzionalità di valloni mediante la eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque B - Ripristino funzionalità di valloni mediante la eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti. Con l'utilizzo di attrezzi meccanici			
	AT			
	CAM25_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,01000 h	€ 19,18620 0%	€ 0,19186
	Totale AT			€ 0,19186
	MT			
	CAM25_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	0,04000 l	€ 2,50344 0%	€ 0,10014
	Totale MT			€ 0,10014
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,54080
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,71720
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			€ 6,33900
	Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 6,63100 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05636 = 5% * B)			€ 1,12727
	Utili di impresa (C) = 74,28% * (A + B)			€ 0,77583
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 8,53 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 74,28%</i>			€ 6,33900
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05636

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.010.105.A	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 105 - Intervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami A - Intervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami ripartiti su diversi palchi e fino a petto d'uomo secondo la conformazione, età e stato vegetativo del soprassuolo (fino a 1/3 dell'altezza della pianta e comunque non superiore a 2 m); compresi la raccolta, l'ammasso in cumuli regolari e distruzione in sito della ramaglia per una fascia larga di 10-15 ml lungo il perimetro del bosco e sui lati di eventuali strade interne a salvaguardia degli incendi. In stazioni di media difficoltà			
	AT			
	CAM25_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	3,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 57,55860
	Totale AT			€ 57,55860
	MT			
	CAM25_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	8,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 20,02752
	Totale MT			



					€ 20,02752
	RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	30,00000	€ 25,68000	€ 770,40000	0%
		h			
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	30,00000	€ 28,62000	€ 858,60000	0%
		h			
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	6,00000	€ 30,81000	€ 184,86000	0%
		h			
	Totale RU			€ 1.813,86000	
	Sommano euro (A)			€ 1.891,44612	0%
	Scostamento % su anno 2024				
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,07729 = 5% * B)			€ 321,54584	
	Utili di impresa (C) = 74,51% * (A + B)			€ 221,29920	
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			€ 2.434,29	0%
	Scostamento % su anno 2024				
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 74,51%</i>			€ 1.813,86000	
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 16,07729	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_V04.010.105.B	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 105 - Intervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami B - Intervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami ripartiti su diversi palchi e fino a petto d'uomo secondo la conformazione, età e stato vegetativo del soprassuolo (fino a 1/3 dell'altezza della pianta e comunque non superiore a 2 m); compresi la raccolta, l'ammasso in cumuli regolari e distruzione in sito della ramaglia per una fascia larga di 10-15 ml lungo il perimetro del bosco e sui lati di eventuali strade interne a salvaguardia degli incendi. In stazioni di alta difficoltà				
	AT				
CAM25_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	13,00000	€ 19,18620	€ 249,42060	0%
		h			
	Totale AT			€ 249,42060	
	MT				
CAM25_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	5,00000	€ 2,50344	€ 12,51720	0%
		l			
	Totale MT			€ 12,51720	
	RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	35,00000	€ 25,68000	€ 898,80000	0%
		h			
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	35,00000	€ 28,62000	€ 1.001,70000	0%
		h			
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	7,00000	€ 30,81000	€ 215,67000	0%
		h			
	Totale RU			€ 2.116,17000	
	Sommano euro (A)			€ 2.378,10780	0%
	Scostamento % su anno 2024				
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,21392 = 5% * B)			€ 404,27833	
	Utili di impresa (C) = 69,14% * (A + B)			€ 278,23861	
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			€ 3.060,62	0%
	Scostamento % su anno 2024				
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 69,14%</i>			€ 2.116,17000	
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 20,21392	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.010.105.C	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI			



010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 105 - Intervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami C - Intervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami ripartiti su diversi palchi e fino a petto d'uomo secondo la conformazione, età e stato vegetativo del soprassuolo (fino a 1/3 dell'altezza della pianta e comunque non superiore a 2 m); compresi la raccolta, l'ammasso in cumuli regolari e distruzione in sito della ramaglia per una fascia larga di 10-15 ml lungo il perimetro del bosco e sui lati di eventuali strade interne a salvaguardia degli incendi. In stazioni con attacchi parassitari di media intensità				
AT				
CAM25_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	13,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 249,42060
Totale AT				€ 249,42060
MT				
CAM25_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	5,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 12,51720
CAM25_MT.V.02.024	- Materiale agrario - Trappola con fitormoni per intervento fitosanitario	10,00000 cad	€ 30,78000 0%	€ 307,80000
Totale MT				€ 320,31720
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	20,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 513,60000
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	20,00000 h	€ 28,62000 0%	€ 572,40000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 123,24000
Totale RU				€ 1.209,24000
Sommano euro (A)				€ 1.778,97780
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,12131 = 5% * B)				€ 302,42623
Utili di impresa (C) = 52,82% * (A + B)				€ 208,14040
TOTALE (A + B + C) euro / ha				€ 2.289,54
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 52,82%				€ 1.209,24000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 15,12131

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.010.105.D	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 105 - Intervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami D - Intervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami ripartiti su diversi palchi e fino a petto d'uomo secondo la conformazione, età e stato vegetativo del soprassuolo (fino a 1/3 dell'altezza della pianta e comunque non superiore a 2 m); compresi la raccolta, l'ammasso in cumuli regolari e distruzione in sito della ramaglia per una fascia larga di 10-15 ml lungo il perimetro del bosco e sui lati di eventuali strade interne a salvaguardia degli incendi. In stazioni con attacchi parassitari di elevata intensità			
AT				
CAM25_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	18,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 345,35160
Totale AT				€ 345,35160
MT				
CAM25_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	7,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 17,52408
CAM25_MT.V.02.024	- Materiale agrario - Trappola con fitormoni per intervento fitosanitario	15,00000 cad	€ 30,78000 0%	€ 461,70000
Totale MT				€ 479,22408
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	33,00000	€ 25,68000	€ 847,44000



	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	33,00000 h	€ 28,62000 0%	€ 944,46000
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	7,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 215,67000
	Totale RU				€ 2.007,57000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 2.832,14568 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,07324 = 5% * B)				€ 481,46477
	Utili di impresa (C) = 55,08% * (A + B)				€ 331,36105
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024				€ 3.644,97 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 55,08%				€ 2.007,57000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 24,07324

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_V04.020.010.A	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 020 - RIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTI 010 - Ricostituzione di bosco degradato mediante il taglio dei soggetti privi di futuro A - Ricostituzione di bosco degradato mediante il taglio dei soggetti privi di futuro, eventuale tramarratura delle ceppaie intristite, taglio di vegetazione infestante e rinfoltimento nelle radure presenti con specie arboree idonee al sito, compresa l'asportazione e distruzione del materiale di risulta. Rinfoltimento con piantine fornite in fitocella in numero di 300/ha				
	AT				
	CAM25_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	8,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 153,48960
	Totale AT				€ 153,48960
	MT				
	CAM25_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	3,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 7,51032
	CAM25_MT.V.50.002	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Piantina forestale (conifera o latifoglia) in fitocella	300,00000 cad	€ 5,13000 0%	€ 1.539,00000
	Totale MT				€ 1.546,51032
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	22,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 564,96000
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	22,00000 h	€ 28,62000 0%	€ 629,64000
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	5,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 154,05000
	Totale RU				€ 1.348,65000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 3.048,64992 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,91352 = 5% * B)				€ 518,27049
	Utili di impresa (C) = 34,37% * (A + B)				€ 356,69204
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024				€ 3.923,61 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,37%				€ 1.348,65000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 25,91352

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.020.010.B	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 020 - RIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTI 010 - Ricostituzione di bosco degradato mediante il taglio dei soggetti privi di futuro B - Ricostituzione di bosco degradato mediante il taglio dei soggetti privi di			



futuro, eventuale tramarratura delle ceppaie intristite, taglio di vegetazione infestante e rinfoltimento nelle radure presenti con specie arboree idonee al sito, compresa l'asportazione e distruzione del materiale di risulta. Rinfoltimento con piantine fornite a radice nuda da vivaio regionale in numero di 300/ha				
AT				
CAM25_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	8,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 153,48960
Totale AT				€ 153,48960
MT				
CAM25_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	3,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 7,51032
CAM25_MT.V.50.002	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Piantina forestale (conifera o latifoglia) in fitocella	300,00000 cad	€ 5,13000 0%	€ 1.539,00000
Totale MT				€ 1.546,51032
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	22,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 564,96000
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	22,00000 h	€ 28,62000 0%	€ 629,64000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	5,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 154,05000
Totale RU				€ 1.348,65000
Sommano euro (A)				€ 3.048,64992
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,91352 = 5% * B)				€ 518,27049
Utili di impresa (C) = 34,37% * (A + B)				€ 356,69204
TOTALE (A + B + C) euro / ha				€ 3.923,61
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 34,37%				€ 1.348,65000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 25,91352

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.020.010.C	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 020 - RIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTI 010 - Ricostituzione di bosco degradato mediante il taglio dei soggetti privi di futuro C - Ricostituzione di bosco degradato mediante il taglio dei soggetti privi di futuro, eventuale tramarratura delle ceppaie intristite, taglio di vegetazione infestante e rinfoltimento nelle radure presenti con specie arboree idonee al sito, compresa l'asportazione e distruzione del materiale di risulta. Rinfoltimento con semi di specie forestali reperiti in loco			
MT				
CAM25_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	3,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 7,51032
CAM25_MT.V.50.002	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Piantina forestale (conifera o latifoglia) in fitocella	30,00000 cad	€ 5,13000 0%	€ 153,90000
Totale MT				€ 161,41032
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	28,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 719,04000
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	28,00000 h	€ 28,62000 0%	€ 801,36000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	6,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 184,86000
Totale RU				€ 1.705,26000
Sommano euro (A)				€ 1.866,67032
Scostamento % su anno 2024				0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,86670 = 5% * B)		€ 317,33395
	Utili di impresa (C) = 70,98% * (A + B)		€ 218,40043
	TOTALE (A + B + C) euro / ha		€ 2.402,40
	Scostamento % su anno 2024		0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,98%</i>		€ 1.705,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 15,86670

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.020.015.A	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 020 - RIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTI 015 - Ripristino rimboscimento (1-15 anni) mediante il taglio della vegetazione infestante A - Ripristino rimboscimento (1-15 anni) mediante il taglio della vegetazione infestante che ostacola il regolare accrescimento delle piantine, zappettature localizzate, ripristino dei gradoni e/o piazzole, sistemazione delle stradelle di servizio, taglio delle piantine prive di futuro filate, spezzate, deperienti, stroncate, biforcate, malformate, ecc... con rilascio dei migliori soggetti. In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco			
	AT			
	CAM25_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	8,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 153,48960
	Totale AT			€ 153,48960
	MT			
	CAM25_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	3,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 7,51032
	Totale MT			€ 7,51032
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	26,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 667,68000
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	26,00000 h	€ 28,62000 0%	€ 744,12000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	5,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 154,05000
	Totale RU			€ 1.565,85000
	Sommano euro (A)			€ 1.726,84992
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,67822 = 5% * B)			€ 293,56449
	Utili di impresa (C) = 70,46% * (A + B)			€ 202,04144
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			€ 2.222,46
	Scostamento % su anno 2024			0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,46%</i>			€ 1.565,85000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 14,67822

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.020.015.B	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 020 - RIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTI 015 - Ripristino rimboscimento (1-15 anni) mediante il taglio della vegetazione infestante B - Ripristino rimboscimento (1-15 anni) mediante il taglio della vegetazione infestante che ostacola il regolare accrescimento delle piantine, zappettature localizzate, ripristino dei gradoni e/o piazzole, sistemazione delle stradelle di servizio, taglio delle piantine prive di futuro filate, spezzate, deperienti, stroncate, biforcate, malformate, ecc... con rilascio dei migliori soggetti. In stazioni di alta difficoltà (pendenze elevate e densità elevata) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco			
	AT			
	CAM25_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	13,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 249,42060
	Totale AT			



				€ 249,42060
	MT			
	CAM25_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	5,00000 l	€ 2,50344 0%
				€ 12,51720
		Totale MT		€ 12,51720
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	31,00000 h	€ 25,68000 0%
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	31,00000 h	€ 28,62000 0%
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	6,00000 h	€ 30,81000 0%
		Totale RU		€ 1.868,16000
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024		€ 2.130,09780 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,10583 = 5% * B)		€ 362,11663
		Utili di impresa (C) = 68,15% * (A + B)		€ 249,22144
		TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024		€ 2.741,44 0%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 68,15%</i>		€ 1.868,16000
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 18,10583

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.020.020.A	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 020 - RIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTI 020 - Semina di specie forestali (conifere e/o latifoglie) in buchette aperte a mano A - Semina di specie forestali (conifere e/o latifoglie) in buchette aperte a mano, posizionamento delle sementi ad una profondità di circa 2,5 la lunghezza del seme utilizzato, chiusura e compattamento del terreno.			
	MT			
	CAM25_MT.V.50.005	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Semi di cerro, leccio, acero, ecc	0,01000 kg	€ 5,13000 0%
		Totale MT		€ 0,05130
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 0%
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,01000 h	€ 28,62000 0%
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 0%
		Totale RU		€ 1,15920
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024		€ 1,21050 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01029 = 5% * B)		€ 0,20579
		Utili di impresa (C) = 74,41% * (A + B)		€ 0,14163
		TOTALE (A + B + C) euro / a buca Scostamento % su anno 2024		€ 1,56 0%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 74,41%</i>		€ 1,15920
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,01029

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.020.025.A	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 020 - RIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTI 025 - Concimazione di pascolo e/o prato-pascolo con cotica che presenta tratti di discontinuità mediante utilizzo di concime ternario A - Concimazione di pascolo e/o prato-pascolo con cotica che presenta tratti			



di discontinuità mediante utilizzo di concime ternario, eseguito a spaglio manuale.				
MT				
CAM25_MT.V.02.005	- Materiale agrario - Concime complesso ternario	486,00000 kg	€ 0,53352 0%	€ 259,29072
Totale MT				€ 259,29072
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	8,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 205,44000
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	4,00000 h	€ 28,62000 0%	€ 114,48000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 30,81000
Totale RU				€ 350,73000
Sommano euro (A)				€ 610,02072
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,18518 = 5% * B)				€ 103,70352
Utili di impresa (C) = 44,67% * (A + B)				€ 71,37242
TOTALE (A + B + C) euro / ha				€ 785,10
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 44,67%				€ 350,73000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,18518

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.020.030.A	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 020 - RIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTI 030 - Zappatura primaverile di piantine oggetto di rimboscimento A - Zappatura primaverile di piantine oggetto di rimboscimento. Intervento completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, ivi incluso l'onere dello smaltimento.			
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,51360
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 0%	€ 0,57240
Totale RU				€ 1,08600
Sommano euro (A)				€ 1,08600
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00923 = 5% * B)				€ 0,18462
Utili di impresa (C) = 77,7% * (A + B)				€ 0,12706
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 1,40
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 77,7%				€ 1,08600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,00923

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.020.035.A	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 020 - RIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTI 035 - Apertura manuale buche in terreno particolarmente compatto delle dimensioni medie di 40x40x40 cm A - Apertura manuale buche in terreno particolarmente compatto delle dimensioni medie di 40x40x40 cm.			
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,28960
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,30810



	Totale RU	€ 4,65210
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 4,65210 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03954 = 5% * B)	€ 0,79086
	Utili di impresa (C) = 77,7% * (A + B)	€ 0,54430
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024	€ 5,99 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%	€ 4,65210
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,03954

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.020.035.B	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 020 - RIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTI 035 - Apertura manuale buche in terreno particolarmente compatto delle dimensioni medie di 40x40x40 cm B - Riapertura manuale buche in terreno precedentemente lavorato			
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,07000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,00340
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,30810
	Totale RU			€ 4,36590
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 4,36590 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03711 = 5% * B)			€ 0,74220
	Utili di impresa (C) = 77,7% * (A + B)			€ 0,51081
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 5,62 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			€ 4,36590
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,03711

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.030.010.A	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 030 - TRASPORTO DI MATERIALE FORESTALE 010 - Elitrasporto di materiale vario, con nolo di mezzo aereo (elicottero) A - Elitrasporto di materiale vario, con nolo di mezzo aereo (elicottero) per il trasporto di pannelli in rete di funi, barriere paramassi, materiale per il consolidamento e attrezzature dal luogo di deposito al luogo di posa in opera. Sono compresi il carico, il sollevamento, il trasporto e l'avvicinamento in quota alla zona di scarico, lo scarico a terra eseguito con ogni attenzione. Valutazione alla tonnellata del materiale trasportato.			
	MT			
	CAM25_MT.V.30.016 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Elitrasporto di materiale vario	1,00000 mq	€ 189,79974 0%	€ 189,79974
	Totale MT			€ 189,79974
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			€ 5,64900
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 195,44874 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66131 = 5% * B)			€ 33,22629



	Utili di impresa (C) = 2,25% * (A + B)		€ 22,86750
	TOTALE (A + B + C) euro / t Scostamento % su anno 2024		€ 251,54 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,25%		€ 5,64900
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,66131

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.040.010.A	<p>CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 040 - RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI 010 - Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione A - Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione spontanea, resa fatiscente da radici, infiltrazioni ed altro, fessurata e con elementi distaccati e pericolanti, eseguita mediante diserbo, estirpazione delle radici, scarnitura profonda delle connessure a punta di scarpello, raschiatura e pulizia delle fessure, asportazione di elementi e massi in precario equilibrio, da eseguirsi anche con l'ausilio di personale specializzato (rocciatori), compresi il trasporto dei materiali di rifiuto all'interno del cantiere e successivo riempimento delle connessure con malta cementizia sino alla loro completa sigillatura</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.V.30.007 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09574 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 54,56% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / t Scostamento % su anno 2024</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 54,56%</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	1,00000 mq	€ 3,35502 0%	€ 3,35502
				€ 3,35502
		0,14000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,59520
		0,14000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,31340
				€ 7,90860
				€ 11,26362 0%
				€ 1,91482
				€ 1,31784
				€ 14,50 0%
				€ 7,90860
				€ 0,09574

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.040.015.A	<p>CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 040 - RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI 015 - Esecuzione di disagggio di pendici montane A - Esecuzione di disagggio di pendici montane mediante l'intervento da eseguirsi con l'ausilio di personale specializzato (rocciatori), comportante l'abbattimento dei volumi di roccia in condizione di equilibrio precario con l'ausilio di leve e, dove necessario, di attrezzature idrauliche ad alta pressione quali martinetti ed allargatori, compresi l'onere per il lavoro eseguito a qualunque quota, l'eventuale impiego di attrezzature idrauliche ad alta pressione, la posa di un'opportuna segnaletica per impedire l'accesso alle zone interessate dai volumi abbattuti, la pulizia della sede stradale, nonché il trasporto a discarica del materiale di risulta, da calcolarsi per ogni mq. di superficie effettivamente disaggiata</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.V.30.010 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Esecuzione di disagggio di pendici montane</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p>	1,00000 mq	€ 5,10948 0%	€ 5,10948
				€ 5,10948
		0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
		0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200



	Totale RU	€ 11,29800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 16,40748 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13946 = 5% * B)	€ 2,78927
	Utili di impresa (C) = 53,5% * (A + B)	€ 1,91968
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 21,12 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 53,5%</i>	€ 11,29800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,13946

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.040.020.A	<p>CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 040 - RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI 020 - Ripulitura di bosco di particolare interesse turistico e naturalistico mediante la raccolta di materiale vegetativo secco a terra A - Ripulitura di bosco di particolare interesse turistico e naturalistico mediante la raccolta di materiale vegetativo secco a terra, taglio di monconi in piedi, controllo delle infestanti e trasporto in luogo idoneo indicato dalla D.L. con successiva distruzione, eventuale raccolta di altro materiale degradante e trasporto in discarica autorizzata.</p> <p>AT</p> <p>CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta</p> <p>CAM25_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,56627 = 5% * B)</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 69,11% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 69,11%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			<p>€ 2,48518</p> <p>€ 153,48960</p> <p style="text-align: right;">€ 155,97478</p> <p>€ 7,51032</p> <p style="text-align: right;">€ 7,51032</p> <p>€ 590,64000</p> <p>€ 601,02000</p> <p>€ 123,24000</p> <p style="text-align: right;">€ 1.314,90000</p> <p style="text-align: right;">€ 1.478,38510 0%</p> <p>€ 251,32547</p> <p>€ 172,97106</p> <p style="text-align: right;">€ 1.902,68 0%</p> <p>€ 1.314,90000</p> <p>€ 12,56627</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.040.025.A	<p>CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 040 - RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI 025 - Ripristino funzionalità di aree verdi pubbliche, mediante interventi di decespugliamento localizzato A - Ripristino funzionalità di aree verdi pubbliche, mediante interventi di decespugliamento localizzato, leggere potature a carico di siepi e/o piante arboree, raccolta del materiale di varia natura presente (fogliame, rami, detriti vari, ecc...), ripristino della funzionalità delle opere di presidio (cunette, cunettoni, tombini ecc...), rasatura tappeti erbosi, compreso l'eventuale trasporto a rifiuto del materiale e/o l'abbruciamento dello stesso.</p>			



AT				
CAM25_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,08000 h	€ 19,18620 0%	€ 1,53490
Totale AT				€ 1,53490
MT				
CAM25_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	0,05000 l	€ 2,50344 0%	€ 0,12517
Totale MT				€ 0,12517
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,28960
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,30810
Totale RU				€ 4,65210
Sommano euro (A)				€ 6,31217
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05365 = 5% * B)				€ 1,07307
Utili di impresa (C) = 57,27% * (A + B)				€ 0,73852
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 8,12
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 57,27%				€ 4,65210
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,05365

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.040.025.B	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 040 - RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI 025 - Ripristino funzionalità di aree verdi pubbliche, mediante interventi di decespugliamento localizzato B - Ripristino funzionalità di siepi ed arbusti, mediante interventi di decespugliamento localizzato, leggere potature a carico di siepi e/o piante arboree, raccolta del materiale di varia natura presente (fogliame, rami, detriti vari, ecc...), ripristino della funzionalità delle opere di presidio (cunette, cunettoni, tombini ecc...), rasatura tappeti erbosi, compreso l'eventuale trasporto a rifiuto del materiale e/o l'abbruciamento dello stesso.			
AT				
CAM25_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	5,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 95,93100
Totale AT				€ 95,93100
MT				
CAM25_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	3,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 7,51032
Totale MT				€ 7,51032
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	23,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 590,64000
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	22,00000 h	€ 28,62000 0%	€ 629,64000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	5,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 154,05000
Totale RU				€ 1.374,33000
Sommano euro (A)				€ 1.477,77132
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,56106 = 5% * B)				€ 251,22112
Utili di impresa (C) = 72,26% * (A + B)				€ 172,89924



	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024	€ 1.901,89 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 72,26%</i>	€ 1.374,33000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 12,56106

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.040.030.A	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 040 - RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI 030 - Recupero di selvaggioni A - Recupero di selvaggioni di specie fruttifere (olivi, ciliegi, noci, ecc...) mediante potature di ricostituzione, taglio e distruzione di vegetazione infestante che ostacola il regolare accrescimento, realizzazione di lunette in pietrame a secco reperito in loco, riempite con terreno vegetale sempre reperito in loco.			
	AT			
	CAM25_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	13,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 249,42060
	Totale AT			€ 249,42060
	MT			
	CAM25_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	5,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 12,51720
	Totale MT			€ 12,51720
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	17,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 436,56000
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	16,00000 h	€ 28,62000 0%	€ 457,92000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 107,83500
	Totale RU			€ 1.002,31500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 1.264,25280 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,74615 = 5% * B)			€ 214,92298
	Utili di impresa (C) = 61,6% * (A + B)			€ 147,91758
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 1.627,09 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 61,6%</i>			€ 1.002,31500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 10,74615

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.040.035.A	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 040 - RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI 035 - Rilevato eseguito con terreno vegetale A - Rilevato eseguito con terreno vegetale fornito a piè d'opera, compresa la preparazione della sede dei rilevati, lo spandimento del materiale sul luogo d'impiego, nonché la sistemazione del piano definitivo delle scarpate e dei cigli, il tutto eseguito a mano.			
	MT			
	CAM25_MT.V.02.001 - Materiale agrario - Terreno vegetale	1,00000 mc	€ 18,86814 0%	€ 18,86814
	Totale MT			€ 18,86814
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,19000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,43780
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,30810
	Totale RU			€ 10,88190



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 29,75004 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25288 = 5% * B)	€ 5,05751
	Utili di impresa (C) = 28,42% * (A + B)	€ 3,48076
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 38,29 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 28,42%</i>	€ 10,88190
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,25288

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.040.040.A	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 040 - RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI 040 - Manutenzione di area caratterizzata da macchia mediterranea A - Manutenzione di area caratterizzata da macchia mediterranea, eseguita con mezzi meccanici, mediante la eliminazione di erbe infestanti, taglio delle piante soprannumerarie, compreso l'accumulo e distruzione in sito del materiale di risulta.			
	AT			
	CAM25_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	13,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 249,42060
	Totale AT			€ 249,42060
	MT			
	CAM25_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	5,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 12,51720
	Totale MT			€ 12,51720
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	37,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 950,16000
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	36,00000 h	€ 28,62000 0%	€ 1.030,32000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	10,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 308,10000
	Totale RU			€ 2.288,58000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 2.550,51780 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,67940 = 5% * B)			€ 433,58803
	Utili di impresa (C) = 69,72% * (A + B)			€ 298,41058
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 3.282,52 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 69,72%</i>			€ 2.288,58000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 21,67940

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.040.045.A	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 040 - RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI 045 - Frantumazione da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo A - Frantumazione da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo, anche operando in cordata con tecniche alpinistiche, di volumi di roccia di dimensioni superiori a 0,30 mc mediante miscela chimica espansiva versata a gravità in perforazioni eseguite con attrezzature a rotopercolazione, variamente inclinate, di diametro non inferiore a 38 mm e lunghezza pari a circa l'80% dello spessore del masso, disposte ai vertici di una maglia regolare di lato non superiore a 0,25 m. L'operazione dovrà essere ripetuta qualora dopo il 1° ciclo di perforazioni, si ottengano uno o più frammenti di volume superiore a 0,05 mc. Le operazioni di perforazione dovranno essere precedute dalla messa in sicurezza del masso, con imbracatura provvisoria con rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale del tipo 8x10 cm, tessuta con fili di acciaio a forte zincatura con diametro di 2,7 mm			
	MT			
	CAM25_MT.V.30.015 - Materiali per opere di ingegneria	1,00000	€ 61,89858	€ 61,89858



	naturalistica - Frantumazione da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo	mc	0%	
	Totale MT			€ 61,89858
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,27000 h	€ 25,68000 0%	€ 58,29360
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,27000 h	€ 30,81000 0%	€ 69,93870
	Totale RU			€ 128,23230
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 190,13088 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61611 = 5% * B)			€ 32,32225
	Utili di impresa (C) = 52,4% * (A + B)			€ 22,24531
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			€ 244,70 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 52,4%</i>			€ 128,23230
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,61611

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.040.050.A	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 040 - RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI 050 - Recupero di un castagneto da frutto abbandonato e decespugliamento mediante spollonatura delle piante adulte A - Recupero di un castagneto da frutto abbandonato e decespugliamento mediante spollonatura delle piante adulte, eliminazione delle piante in sovrannumero infestanti, raccolta, allontanamento e/o distruzione in siti idonei del materiale di risulta.			
	AT			
CAM25_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	30,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 575,58600
	Totale AT			€ 575,58600
	MT			
CAM25_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	12,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 30,04128
	Totale MT			€ 30,04128
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	47,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 1.206,96000
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	46,00000 h	€ 28,62000 0%	€ 1.316,52000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	9,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 277,29000
	Totale RU			€ 2.800,77000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 3.406,39728 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,95438 = 5% * B)			€ 579,08754
	Utili di impresa (C) = 63,89% * (A + B)			€ 398,54848
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024			€ 4.384,03 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 63,89%</i>			€ 2.800,77000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 28,95438

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.040.055.A	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 040 - RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI 055 - Rivestimento di superfici di scarpata A - Rivestimento di superfici di scarpata, mediante spargimento manuale a			



spiglio di idonea miscela di sementi e di eventuali concimanti organici e/o inorganici in quantità e qualità opportunamente individuate. La composizione della miscela e la qualità di sementi per metro quadro sono stabilite in funzione del contesto ambientale, ovvero delle caratteristiche geolitologiche e geomorfologiche, pedologiche, microclimatiche, floristiche e vegetazionali della stazione (in genere valgono quantità da 30 a 60 g/mq). La provenienza delle sementi e germinabilità dovranno essere certificate. Ivi compresa la zappettatura e la semina.				
MT				
CAM25_MT.V.30.024	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Miscuglio di sementi	0,15000 kg	€ 12,31200 0%	€ 1,84680
Totale MT				€ 1,84680
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,09000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,57580
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,30810
Totale RU				€ 5,45190
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 7,29870 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06204 = 5% * B)				€ 1,24078
Utili di impresa (C) = 58,04% * (A + B)				€ 0,85395
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 9,39 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 58,04%</i>				€ 5,45190
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,06204

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.040.060.A	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 040 - RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI 060 - Biostuoia preseminata in fibra vegetale A - Biostuoia preseminata in fibra vegetale (coco, paglia, misto). Rivestimento di scarpate mediante stesura di una biostuoia biodegradabile in fibra di paglia, cocco o mista, preseminata e fissaggio dello stesso mediante interro in testa ed al piede e picchettature con staffe o picchetti in ferro acciaioso piegati a U, in quantità e qualità tali da garantire la stabilità e l'aderenza della biostuoia sino ad avvenuto accrescimento del cotico erboso. La posa del rivestimento dovrà avvenire su scarpate stabili precedentemente regolarizzate e liberate dalle radici e dovrà essere garantita la continuità mediante sormonti laterali di almeno cm 10. Il tutto dovrà essere seguito dalla messa a dimora di talee di specie idonea della densità di una ogni mq.			
MT				
CAM25_MT.V.50.004	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	1,40000 kg	€ 3,07800 0%	€ 4,30920
CAM25_MT.V.50.011	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Biostuoia preseminata	1,00000 mq	€ 2,54448 0%	€ 2,54448
CAM25_MT.V.50.012	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Paletti in ferro zincato	0,50000 cad	€ 6,15600 0%	€ 3,07800
CAM25_MT.V.50.013	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Talee di latifoglie	1,00000 cad	€ 0,41040 0%	€ 0,41040
Totale MT				€ 10,34208
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,28960
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,30810
Totale RU				€ 5,16570
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				



				€ 15,50778 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13182 = 5% * B)			€ 2,63632
	Utili di impresa (C) = 25,88% * (A + B)			€ 1,81441
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 19,96 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,88%</i>			€ 5,16570
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,13182

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.050.010.A	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 010 - Protezioni individuali in rete metallica a maglia fine di altezza 50-60 cm A - Protezioni individuali in rete metallica a maglia fine di altezza 50-60 cm, compresa la posa con sostegno in legno o bambù avente diametro minimo di 3 cm.			
	MT			
	CAM25_MT.V.50.008 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 50 cm, diametro 6-8 cm	1,00000 cad	€ 1,53900 0%	€ 1,53900
	CAM25_MT.V.50.009 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Rete metallica rigida a maglia rettangolare	1,20000 ml	€ 2,56500 0%	€ 3,07800
	Totale MT			€ 4,61700
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,28960
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,30810
	Totale RU			€ 5,16570
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 9,78270 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08315 = 5% * B)			€ 1,66306
	Utili di impresa (C) = 41,03% * (A + B)			€ 1,14458
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 12,59 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 41,03%</i>			€ 5,16570
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,08315

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.050.015.A	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 015 - Ripristino funzionalità della viabilità forestale A - Ripristino funzionalità della viabilità forestale mediante la messa in opera di conglomerato bituminoso del tipo a freddo su strade asfaltate per la eliminazione di buche e deformazioni in genere previa pulizia, livellazione e compattazione eseguita a mano. Per una profondità media di 10 cm.			
	MT			
	CAM25_MT.V.50.014 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Conglomerato bituminoso a freddo in zona maontana	50,00000 kg	€ 0,56430 0%	€ 28,21500
	Totale MT			€ 28,21500
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,09000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,57580



	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,61620
	Totale RU				€ 5,76000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 33,97500 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28879 = 5% * B)				€ 5,77575
	Utili di impresa (C) = 13,17% * (A + B)				€ 3,97508
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 43,73 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,17%				€ 5,76000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,28879

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_V04.050.020.A	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 020 - Apertura di viale parafuoco, (fasce verdi a finalità antincendio), a fondo naturale della larghezza di 10 m A - Apertura di viale parafuoco, (fasce verdi a finalità antincendio), a fondo naturale della larghezza di 10 m, eseguito a mano mediante il taglio e l'eliminazione della vegetazione arbustiva e delle piante cespugliose e infestanti, la raccolta del materiale di risulta, l'allontanamento, l'eventuale abbruciamento e la zappettatura.				
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,68000 0%	€ 17,97600
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,60000 h	€ 28,62000 0%	€ 17,17200
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,54050
	Totale RU				€ 36,68850
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 36,68850 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31185 = 5% * B)				€ 6,23705
	Utili di impresa (C) = 77,7% * (A + B)				€ 4,29256
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024				€ 47,22 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%				€ 36,68850
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,31185

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_V04.050.020.B	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 020 - Apertura di viale parafuoco, (fasce verdi a finalità antincendio), a fondo naturale della larghezza di 10 m B - Apertura di viale parafuoco, (fasce verdi a finalità antincendio), a fondo naturale della larghezza di 10 m, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici mediante il taglio e l'eliminazione della vegetazione arbustiva e delle piante cespugliose e infestanti, la raccolta del materiale di risulta, l'allontanamento, l'eventuale abbruciamento e la zappettatura.				
	MT				
	CAM25_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	0,50000 l	€ 2,50344 0%	€ 1,25172
	Totale MT				€ 1,25172
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,50000 h	€ 28,62000 0%	€ 14,31000
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,54050



	Totale RU	€ 31,25850
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 32,51022 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27634 = 5% * B)	€ 5,52674
	Utili di impresa (C) = 74,71% * (A + B)	€ 3,80370
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024	€ 41,84 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 74,71%</i>	€ 31,25850
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,27634

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.050.025.A	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 025 - Scarificazione superficiale di terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la sola roccia da mina A - Scarificazione superficiale di terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la sola roccia da mina e con il materiale di risulta sistemato e livellato sulla sede stessa, per la realizzazione/sistemazione di pista forestale a servizio dei mezzi antincendio, eseguita con mezzi meccanici presi a nolo.			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM25_AT.E.01.008CA - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li, con martello demolitore da 500 kg	0,25000 h	€ 82,74895 0%	€ 20,68724
	CAM25_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,01000 h	€ 19,18620 0%	€ 0,19186
	Totale AT			€ 23,36428
	MT			
	CAM25_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	0,01000 l	€ 2,50344 0%	€ 0,02503
	Totale MT			€ 0,02503
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,07000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,00340
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,30810
	Totale RU			€ 4,36590
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 27,75521 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23592 = 5% * B)			€ 4,71839
	Utili di impresa (C) = 12,22% * (A + B)			€ 3,24736
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 35,72 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,22%</i>			€ 4,36590
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,23592

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.050.030.A	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 030 - Viminata per stabilizzazione di scarpate A - Viminata per stabilizzazione di scarpate costituita da paletti di legno di castagno di diametro 8-15 cm in testa e di lunghezza 100-150 cm infissi a reggere nel terreno la scarpata, per un'altezza fuori terra di circa 50 cm, posti alla distanza massima di 1.00 mt l'uno dall'altro, collegati da verghe di specie legnosa aventi lunghezza minima 200 cm e diametro 4-6 cm intrecciate sui			



paletti e legate con filo di ferro zingato.				
MT				
CAM25_MT.V.50.015	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Verghe da intreccio	10,00000 cad	€ 1,02600 0%	€ 10,26000
CAM25_MT.V.50.016	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Filo di ferro zincato	0,21000 kg	€ 2,96565 0%	€ 0,62279
CAM25_MT.V.50.017	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 100 cm, diametro 8-10 cm	2,00000 cad	€ 3,07800 0%	€ 6,15600
Totale MT				€ 17,03879
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,24000 h	€ 28,62000 0%	€ 6,86880
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,54050
Totale RU				€ 14,82930
Sommano euro (A)				€ 31,86809
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27088 = 5% * B)				€ 5,41758
Utili di impresa (C) = 36,16% * (A + B)				€ 3,72857
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 41,01
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 36,16%				€ 14,82930
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,27088

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.050.035.A	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 035 - Palificata in tondini di larice o castagno da 20-30 cm, di altezza mt 2.00 e di profondità mt 2.00 A - Palificata in tondini di larice o castagno da 20-30 cm, di altezza 2.00 mt e di profondità 2.00 mt, per consolidamento di pendii franosi, posti alternativamente in senso longitudinale ed in senso trasversale (lung. 1.50-2.00 ml) e per una profondità di 2.00 mt, a formare un castello in legname e fissati tra di loro con chiodi in ferro o tondini da 14 mm. La palificata andrà interrata con una pendenza del 10-15% verso monte ed il fronte avrà anche una pendenza del 30-50% per garantire migliore crescita delle piante. L'intera struttura verrà riempita con l'inerte ricavato dallo scavo negli interstizi tra i tondini orizzontali verranno collocate talee legnose di salici, adatti alla riproduzione vegetativa nonché piante radicate di specie arbustive pioniere. Rami e piante dovranno sporgere per 0.10- 0.25 ml dalla palificata ed arrivare nella parte posteriore sino al terreno naturale. Nella palificata doppia le file longitudinali saranno sia all'esterno che all'interno.			
AT				
CAM25_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,50000 h	€ 19,18620 0%	€ 9,59310
Totale AT				€ 9,59310
MT				
CAM25_MT.V.50.004	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	0,50000 kg	€ 3,07800 0%	€ 1,53900
CAM25_MT.V.50.013	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Talee di latifoglie	20,00000 cad	€ 0,41040 0%	€ 8,20800
CAM25_MT.V.50.018	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pietrame calcareo da spacco per drenaggi	3,00000 mc	€ 19,49400 0%	€ 58,48200
CAM25_MT.V.50.019	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati non appuntiti di lunghezza 200 cm, diametro 20-25 cm	2,00000 cad	€ 10,26000 0%	€ 20,52000
CAM25_MT.V.50.020	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati non appuntiti di lunghezza 400	2,00000 cad	€ 20,52000 0%	€ 41,04000



	cm diametro 20-25 cm			
	Totale MT			€ 129,78900
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,65000 h	€ 25,68000 0%	€ 16,69200
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,60000 h	€ 28,62000 0%	€ 17,17200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
	Totale RU			€ 37,56120
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 176,94330 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50402 = 5% * B)			€ 30,08036
	Utili di impresa (C) = 16,49% * (A + B)			€ 20,70237
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 227,73 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,49%			€ 37,56120
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,50402

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.050.040.A	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 040 - Palizzata formata da 2 paletti di castagno di 12 cm e di lunghezza 150 cm A - Palizzata formata da 2 paletti di castagno di 12 cm e di lunghezza 150 cm, uno infisso nel terreno per un'altezza fuori terra di 40/50 cm, e l'altro posizionato longitudinalmente alla sezione. I due paletti andranno posizionati ogni 100 cm. Si è creata così la sede per il tonname trasversale di 10 cm da collegarsi ai picchetti con l'utilizzo di chiodi e/o viti.			
	AT			
CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,50000 h	€ 49,70354 0%	€ 24,85177
CAM25_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,09000 h	€ 19,18620 0%	€ 1,72676
	Totale AT			€ 26,57853
	MT			
CAM25_MT.V.50.004	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	0,35000 kg	€ 3,07800 0%	€ 1,07730
CAM25_MT.V.50.016	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Filo di ferro zincato	0,20000 kg	€ 2,96565 0%	€ 0,59313
CAM25_MT.V.50.021	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 150 cm, diametro 6-8 cm	6,00000 cad	€ 2,05200 0%	€ 12,31200
	Totale MT			€ 13,98243
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,60000 h	€ 28,62000 0%	€ 17,17200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
	Totale RU			€ 36,27720
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 76,83816 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65312 = 5% * B)			€ 13,06249
	Utili di impresa (C) = 36,68% * (A + B)			€ 8,99007



	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 98,89 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,68%</i>	€ 36,27720
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,65312

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.050.045.A	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 045 - Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm A - Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm costituita da pali di legname idoneo (diametro 8 cm e lunghezza 2.00 mt), infissi nel terreno per una profondità di 1.00 mt e posti ad una distanza di 1.00 mt. Sulla parte emergente del terreno verranno collocati dei tronchi di castagno (diametro 8 cm e 2.00 mt di lunghezza) legati con filo di ferro allo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima.			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,50000 h	€ 49,70354 0%	€ 24,85177
	CAM25_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,50000 h	€ 19,18620 0%	€ 9,59310
	Totale AT			€ 34,44487
	MT			
	CAM25_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	5,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 12,51720
	CAM25_MT.V.50.004 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	0,60000 kg	€ 3,07800 0%	€ 1,84680
	CAM25_MT.V.50.016 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Filo di ferro zincato	0,20000 kg	€ 2,96565 0%	€ 0,59313
	CAM25_MT.V.50.021 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 150 cm, diametro 6-8 cm	4,00000 cad	€ 2,05200 0%	€ 8,20800
	CAM25_MT.V.50.022 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Impregnante atossico	0,15000 kg	€ 12,31200 0%	€ 1,84680
	Totale MT			€ 25,01193
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,95000 h	€ 25,68000 0%	€ 24,39600
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,95000 h	€ 28,62000 0%	€ 27,18900
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,28000 h	€ 30,81000 0%	€ 8,62680
	Totale RU			€ 60,21180
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 119,66860 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01718 = 5% * B)			€ 20,34366
	Utili di impresa (C) = 39,1% * (A + B)			€ 14,00123
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 154,01 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 39,1%</i>			€ 60,21180
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,01718

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.050.050.A	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 050 - Ripristino di palizzata A - Ripristino di palizzata			
	AT			



CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,20000 h	€ 49,70354 0%	€ 9,94071
CAM25_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,20000 h	€ 19,18620 0%	€ 3,83724
Totale AT				€ 13,77795
MT				
CAM25_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	2,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 5,00688
CAM25_MT.V.50.004	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	0,35000 kg	€ 3,07800 0%	€ 1,07730
CAM25_MT.V.50.016	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Filo di ferro zincato	0,08000 kg	€ 2,96565 0%	€ 0,23725
CAM25_MT.V.50.021	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 150 cm, diametro 6-8 cm	2,00000 cad	€ 2,05200 0%	€ 4,10400
CAM25_MT.V.50.022	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Impregnante atossico	0,06000 kg	€ 12,31200 0%	€ 0,73872
Totale MT				€ 11,16415
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 28,62000 0%	€ 11,44800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,38910
Totale RU				€ 25,10910
Sommano euro (A)				€ 50,05120
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42544 = 5% * B)				€ 8,50870
Utili di impresa (C) = 38,98% * (A + B)				€ 5,85599
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 64,42
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 38,98%				€ 25,10910
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,42544

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.050.050.B	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 050 - Ripristino di palizzata B - Ripristino di palizzata di legname e pietrame			
AT				
CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,25000 h	€ 49,70354 0%	€ 12,42589
CAM25_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,20000 h	€ 19,18620 0%	€ 3,83724
Totale AT				€ 16,26313
MT				
CAM25_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	2,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 5,00688
CAM25_MT.V.50.004	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	0,35000 kg	€ 3,07800 0%	€ 1,07730
CAM25_MT.V.50.016	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Filo di ferro zincato	0,08000 kg	€ 2,96565 0%	€ 0,23725
CAM25_MT.V.50.018	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pietrame calcareo da spacco per drenaggi	0,03000 mc	€ 19,49400 0%	€ 0,58482



CAM25_MT.V.50.021	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 150 cm, diametro 6-8 cm	2,00000 cad	€ 2,05200 0%	€ 4,10400
CAM25_MT.V.50.022	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Impregnante atossico	0,06000 kg	€ 12,31200 0%	€ 0,73872
Totale MT				€ 11,74897
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 28,62000 0%	€ 11,44800
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,38910
Totale RU				€ 25,10910
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 53,12120 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45153 = 5% * B)				€ 9,03060
Utili di impresa (C) = 36,73% * (A + B)				€ 6,21518
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024				€ 68,37 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,73%</i>				€ 25,10910
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,45153

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.050.055.A	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 055 - Briglia di consolidamento in legname e pietrame A - Briglia di consolidamento in legname e pietrame di modeste dimensioni trasversali a struttura piena realizzata mediante incastellatura di legname a parete doppia (struttura a cassone o reticolare) in tondame scortecciato unito da chiodi e grappe metalliche zincate. Soglia realizzata da trave di diametro pari a 25 cm, opportunamente incastrata nelle spalle, ancorata ai pali di castagno mediante tacche di ancoraggio e con chiodature metalliche di ferro di aderenza migliorata di 12/14 o nastri di acciaio zincato. Compreso il rivestimento della vasca tra il corpo briglia e la contro briglia realizzato con pietrame, il riempimento della briglia con materiale drenante di ciottoli e la messa a dimora di talee fra i correnti.			
AT				
CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,20000 h	€ 49,70354 0%	€ 9,94071
CAM25_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	2,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 38,37240
Totale AT				€ 48,31311
MT				
CAM25_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	0,04000 l	€ 2,50344 0%	€ 0,10014
CAM25_MT.V.50.004	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	0,50000 kg	€ 3,07800 0%	€ 1,53900
CAM25_MT.V.50.013	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Talee di latifoglie	5,00000 cad	€ 0,41040 0%	€ 2,05200
CAM25_MT.V.50.020	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati non appuntiti di lunghezza 400 cm diametro 20-25 cm	2,00000 cad	€ 20,52000 0%	€ 41,04000
Totale MT				€ 44,73114
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 64,20000
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	2,50000 h	€ 28,62000 0%	€ 71,55000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 15,40500



	Totale RU	€ 151,15500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 244,19925 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,07569 = 5% * B)	€ 41,51387
	Utili di impresa (C) = 48,09% * (A + B)	€ 28,57131
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024	€ 314,28 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 48,09%</i>	€ 151,15500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,07569

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.050.060.A	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 060 - Realizzazione di grata in legno a maglie quadrate A - Realizzazione di grata in legno a maglie quadrate (dimensione 1.50 x 1.50), su scarpate in erosione, previa creazione di sostegno al piede tramite scavo di trincea, costruita mediante la posa di tondame longitudinale di diametro 20 cm e lunghezza 3 mt e successivamente degli elementi verticali posti ad interasse di 1 mt, il loro fissaggio tramite picchetti di ferro di diametro 14 mm e filo di ferro zincato e l'inserimento di talee di specie idonee. La struttura sarà ricoperta di inerte terroso reperito in loco e la sommità sarà protetta con telo traspirante. A completamento dell'opera si prevede un inerbimento con miscuglio di specie erbacee idonee.			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,50000 h	€ 49,70354 0%	€ 24,85177
	CAM25_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,25000 h	€ 19,18620 0%	€ 4,79655
	Totale AT			€ 29,64832
	MT			
	CAM25_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	0,04000 l	€ 2,50344 0%	€ 0,10014
	CAM25_MT.V.50.004 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	0,50000 kg	€ 3,07800 0%	€ 1,53900
	CAM25_MT.V.50.013 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Talee di latifoglie	5,00000 cad	€ 0,41040 0%	€ 2,05200
	CAM25_MT.V.50.020 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati non appuntiti di lunghezza 400 cm diametro 20-25 cm	1,50000 cad	€ 20,52000 0%	€ 30,78000
	Totale MT			€ 34,47114
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 51,36000
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	2,00000 h	€ 28,62000 0%	€ 57,24000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
	Totale RU			€ 117,84300
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 181,96246 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,54668 = 5% * B)			€ 30,93362
	Utili di impresa (C) = 50,32% * (A + B)			€ 21,28961
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 234,19 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 50,32%</i>			€ 117,84300
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,54668



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.050.065.A	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 065 - Tagliacque su piste forestali realizzato con pietrame reperito sul luogo dei lavori A - Tagliacque su piste forestali realizzato con pietrame reperito sul luogo dei lavori, posato di costa, accuratamente ancorato nel terreno, con andamento obliquo al percorso viario, per lo scarico a valle delle acque meteoriche, ivi compreso lo scavo manuale.			
	AT			
CAM25_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,16000 h	€ 19,18620 0%	€ 3,06979
	Totale AT			€ 3,06979
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,17000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,36560
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,17000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,86540
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,92430
	Totale RU			€ 10,15530
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 13,22509 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11241 = 5% * B)			€ 2,24827
	Utili di impresa (C) = 59,66% * (A + B)			€ 1,54734
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 17,02 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 59,66%</i>			€ 10,15530
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,11241

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.050.070.A	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 070 - Tagliacque su piste forestali realizzato con acquisto di pietrame A - Tagliacque su piste forestali realizzato con acquisto di pietrame posato di costa, accuratamente ancorato nel terreno, con andamento obliquo al percorso viario, per lo scarico a valle delle acque meteoriche, ivi compreso lo scavo manuale.			
	AT			
CAM25_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,16000 h	€ 19,18620 0%	€ 3,06979
	Totale AT			€ 3,06979
	MT			
CAM25_MT.V.50.018	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pietrame calcareo da spacco per drenaggi	0,05000 mc	€ 19,49400 0%	€ 0,97470
	Totale MT			€ 0,97470
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,17000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,36560
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,17000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,86540
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,92430
	Totale RU			€ 10,15530
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 14,19979 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12070 = 5% * B)			€ 2,41396



	Utili di impresa (C) = 55,57% * (A + B)		€ 1,66138
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024		€ 18,28 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 55,57%		€ 10,15530
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,12070

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.050.075.A	<p>CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 075 - Realizzazione di tratti tagliacqua in legno di castagno A - Realizzazione di tratti tagliacqua, in legno di castagno, per piste forestali, costituito da un tonдоне di castagno interrato del diam. di 15- 20 cm, posto trasversalmente a 30° gradi rispetto all'asse stradale, ben ancorato al piano stradale con picchetti in legno (con carreggiata particolarmente compatta). Nella prestazione è compresa la realizzazione di una leggera scanalatura a monte ed i raccordi finali con la carreggiata e quant'altro necessario per la funzionalità dell'intervento.</p> <p>AT</p> <p>CAM25_AT.E.00.009 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat 0,03000 h € 44,46684 0% € 1,33401</p> <p>CAM25_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.) 0,16000 h € 19,18620 0% € 3,06979</p> <p>Totale AT € 4,40380</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.V.50.008 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 50 cm, diametro 6-8 cm 2,00000 cad € 1,53900 0% € 3,07800</p> <p>CAM25_MT.V.50.023 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Travi di castagno scortecciate di lunghezza 200 cm, sezione 15-25 cm 0,50000 cad € 10,26000 0% € 5,13000</p> <p>Totale MT € 8,20800</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,19000 h € 25,68000 0% € 4,87920</p> <p>CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,19000 h € 28,62000 0% € 5,43780</p> <p>CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,04000 h € 30,81000 0% € 1,23240</p> <p>Totale RU € 11,54940</p> <p>Sommano euro (A) € 24,16120 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20537 = 5% * B) € 4,10740</p> <p>Utili di impresa (C) = 37,14% * (A + B) € 2,82686</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / m € 31,10 Scostamento % su anno 2024 0%</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 37,14% € 11,54940 Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,20537</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.050.080.A	<p>CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 080 - Ripristino di opere di sostegno A - Ripristino di opere di sostegno danneggiate con integrazione di eventuali gabbionati esistenti mediante sistemazione di materiale calcareo recuperato sul posto, escluso la fornitura dei gabbioni, compreso la ricucitura delle maglie, rimozione del materiale di frana ed ogni altro onere per la sistemazione e il ripristino dello stato dei luoghi.</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.V.50.013 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Talee di latifoglie 6,00000 cad € 0,41040 0% € 2,46240</p>			



CAM25_MT.V.50.016	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Filo di ferro zincato	0,20000 kg	€ 2,96565 0%	€ 0,59313
Totale MT				€ 3,05553
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 51,36000
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	2,00000 h	€ 28,62000 0%	€ 57,24000
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
Totale RU				€ 117,84300
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 120,89853 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02764 = 5% * B)				€ 20,55275
Utili di impresa (C) = 75,74% * (A + B)				€ 14,14513
TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024				€ 155,60 0%
Incidenza Manodopera sul totale 75,74%				€ 117,84300
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,02764

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.050.085.A	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 085 - Realizzazione di cunetta in legname e pietrame A - Realizzazione di cunetta in legname e pietrame a forma trapezoidale di altezza 80 cm alla base minore 70 cm e a quella maggiore 170 cm, con intelaiatura realizzata con pali di castagno di diametro 8-10 cm e con il fondo e le pareti di spessore 20 cm rivestite in pietrame, posto in opera a mano. Il fondame posto in opera longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della cunetta tramite chioderia e graffe metalliche.			
AT				
CAM25_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,10000 h	€ 19,18620 0%	€ 1,91862
Totale AT				€ 1,91862
MT				
CAM25_MT.V.50.004	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	0,35000 kg	€ 3,07800 0%	€ 1,07730
CAM25_MT.V.50.017	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scorciati appuntiti di lunghezza 100 cm, diametro 8-10 cm	6,00000 cad	€ 3,07800 0%	€ 18,46800
CAM25_MT.V.50.018	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pietrame calcareo da spacco per drenaggi	0,46000 mc	€ 19,49400 0%	€ 8,96724
Totale MT				€ 28,51254
RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,03000 h	€ 25,68000 0%	€ 26,45040
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	1,03000 h	€ 28,62000 0%	€ 29,47860
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
Totale RU				€ 65,17200
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 95,60316 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81263 = 5% * B)				€ 16,25254
Utili di impresa (C) = 52,97% * (A + B)				€ 11,18557



	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024	€ 123,04 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 52,97%</i>	€ 65,17200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,81263

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V04.050.090.A	CAM25_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 090 - Staccionata dell'altezza di 1.20 mt, realizzata con paletti di castagno per recinzioni aree verdi A - Staccionata dell'altezza di 1.20 mt, realizzata con paletti di castagno per recinzioni aree verdi, di altezza 1.75 mt (1.20 mt fuori terra e 0.55 cm interrati) del diametro di 6-8 cm, posti ad interasse di 1.00 mt, scortecciati e trattati con carbolineum ed olio di lino.			
	AT			
	CAM25_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,16000 h	€ 19,18620 0%	€ 3,06979
	Totale AT			€ 3,06979
	MT			
	CAM25_MT.V.50.004 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	0,40000 kg	€ 3,07800 0%	€ 1,23120
	CAM25_MT.V.50.022 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Impregnante atossico	0,10000 kg	€ 12,31200 0%	€ 1,23120
	CAM25_MT.V.50.025 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati non appuntiti di lunghezza 210 cm, diametro 10-12 cm	1,00000 cad	€ 3,07800 0%	€ 3,07800
	CAM25_MT.V.50.026 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 210 cm, diametro 10-12 cm	1,00000 cad	€ 3,59100 0%	€ 3,59100
	CAM25_MT.V.50.027A - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Mezzi tondi di castagno scortecciati, lunghezza 210 cm, diametro 10-12 cm	2,50000 cad	€ 5,13000 0%	€ 12,82500
	Totale MT			€ 21,95640
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,48000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,32640
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,48000 h	€ 28,62000 0%	€ 13,73760
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,77290
	Totale RU			€ 28,83690
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 53,86309 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45784 = 5% * B)			€ 9,15673
	Utili di impresa (C) = 41,6% * (A + B)			€ 6,30198
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 69,32 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 41,6%</i>			€ 28,83690
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,45784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.010.010.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 010 - Tappeto in gomma A - Tappeto in gomma per poste fisse, completo di tasselli per il fissaggio. Dimensioni 1100x1750 mm. Sp. 3 cm.			



MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	139,65521 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 139,65521
Totale MT				€ 139,65521
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	66,25000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 66,25000
Totale RU				€ 66,25000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 205,90521 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35004 = 1% * B)				€ 35,00389
Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)				€ 24,09091
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 265,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25%				€ 66,25000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,35004

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.010.015.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 015 - Posta per vacche, manze, e tori A - Posta tipo "OLANDA". In tubo Ø1"½ con montante inclinato, completa di fettucce in nylon e semicollare in acciaio, sgancio rapido superiore, anello apribile inferiore. Altezza cm 165.Int. cm. 100 ÷ 110 circa.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	108,03516 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 108,03516
Totale MT				€ 108,03516
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	51,25000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 51,25000
Totale RU				€ 51,25000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 159,28516 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27078 = 1% * B)				€ 27,07848
Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)				€ 18,63636
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 205,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25%				€ 51,25000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,27078

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.010.015.B	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 015 - Posta per vacche, manze, e tori B - Posta tipo "AMERICA". In tubo Ø1"½ con montante inclinato, completa di collare in tubo zincato, anello apribile inferiore e comando con leva di sblocco e cattura animali.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	175,49126 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 175,49126



		Totale MT		€ 175,49126
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	83,25000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 83,25000
		Totale RU		€ 83,25000
		Sommano euro (A)		€ 258,74126
		Scostamento % su anno 2024		0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43986 = 1% * B)			€ 43,98601
	Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)			€ 30,27273
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 333,00
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			€ 83,25000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,43986

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.010.015.C	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 015 - Posta per vacche, manze, e tori C - Posta tipo "TICINO". Costituita da un arco basso Ø1"¼ con tre tubi verticali: uno Ø1"¼ e due Ø1". Altezza cm 115. Interasse cm 100 ÷ 110 circa.			
	MT			
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	108,03516 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 108,03516
	Totale MT			€ 108,03516
	RU			
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	51,25000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 51,25000
	Totale RU			€ 51,25000
	Sommano euro (A)			€ 159,28516
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27078 = 1% * B)			€ 27,07848
	Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)			€ 18,63636
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 205,00
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			€ 51,25000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,27078

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.010.020.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 020 - Battifianco A - Battifianco fineposta in tubo Ø 1" ½ con montante centrale di rinforzo in tubo Ø 1" ½.			
	MT			
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	33,72805 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 33,72805
	Totale MT			€ 33,72805
	RU			
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di	16,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 16,00000



miglioramento Fondiario			
Totale RU			€ 16,00000
Sommano euro (A)			€ 49,72805
Scostamento % su anno 2024			0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08454 = 1% * B)			€ 8,45377
Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)			€ 5,81818
TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 64,00
Scostamento % su anno 2024			0%
Incidenza Manodopera sul totale 25%			€ 16,00000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,08454

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.010.020.B	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 020 - Battifianco B - Battifianco per cuccette del tipo a bandiera in tubo Ø 2" con unico piantone di sostegno in tubolare quadro 100 x 100 per fissaggio a pavimento L=1.900.Sagoma bandiera tipo ROTA COMFORT, con esecuzione speciale ed accoppiamento fra piantone e bandiera senza saldatura.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	66,40209 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 66,40209
	Totale MT			€ 66,40209
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	31,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 31,50000
	Totale RU			€ 31,50000
	Sommano euro (A)			€ 97,90209
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16643 = 1% * B)			€ 16,64336
	Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)			€ 11,45455
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 126,00
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			€ 31,50000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,16643

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.010.020.C	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 020 - Battifianco C - Battifianco per cuccette del tipo a bandiera in tubo sagomato Ø 2" lg. 1900 con unico piantone di sostegno in tubolare quadro 100 x 100 lg. 1500 per fissaggio a pavimento L=1.900.Sagoma bandiera tipo ROTA STANDARD con esecuzione speciale ed accoppiamento fra piantone e bandiera senza saldatura.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	59,55109 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 59,55109
	Totale MT			€ 59,55109
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	28,25000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 28,25000



	Totale RU	€ 28,25000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 87,80109 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14926 = 1% * B)	€ 14,92619
	Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)	€ 10,27273
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024	€ 113,00 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%	€ 28,25000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%	€ 0,14926

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.010.025.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 025 - Rastrelliera A - Rastrelliera autocatturante modello "EXTRA" a tubo oscillante di tipo "ANTISOFFOCAMENTO" costituita da tubi verticali e di cattura Ø 1" ¼ da correnti orizzontali Ø 2" e da piantoni di sostegno ed attacchi Ø 3". Corredata da guarnizioni antirumore e dispositivi per lo sblocco e la cattura selettiva.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	68,88614 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 68,88614
	Totale MT			€ 68,88614
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	69,42000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 69,42000
	Totale RU			€ 69,42000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 138,30614 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23512 = 1% * B)			€ 23,51204
	Utili di impresa (C) = 39% * (A + B)			€ 16,18182
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 178,00 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 39%			€ 69,42000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,23512

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.010.025.B	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 025 - Rastrelliera B - Rastrelliera ad arco fisso in tubo Ø1"¼ con tubo superiore di collegamento e montanti Ø1"¼ particolarmente adatta per ridurre la competizione e lo spreco di foraggio.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	48,76209 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 48,76209
	Totale MT			€ 48,76209
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	49,14000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 49,14000
	Totale RU			€ 49,14000



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 97,90209 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16643 = 1% * B)	€ 16,64336
	Utili di impresa (C) = 39% * (A + B)	€ 11,45455
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024	€ 126,00 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 39%	€ 49,14000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%	€ 0,16643

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.010.025.C	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 025 - Rastrelliera C - Rastrelliera autocatturante modello "EXTRA" a tubo oscillante di tipo "ANTISOFFOCAMENTO" costituita da tubi verticali e di cattura Ø 3/4" da correnti orizzontali Ø 1"½ e da piantoni di sostegno ed attacchi Ø 3". Corredata da guarnizioni antirumore e dispositivi per lo sblocco e la cattura selettiva.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	44,50509 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 44,50509
	Totale MT			€ 44,50509
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	44,85000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 44,85000
	Totale RU			€ 44,85000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 89,35509 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15190 = 1% * B)			€ 15,19037
	Utili di impresa (C) = 39% * (A + B)			€ 10,45455
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 115,00 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 39%			€ 44,85000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,15190

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.010.030.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 030 - Recinto per tori A - Recinzione a tubi verticali per toro, costituita da un corrente orizzontale in tubo Ø 1" ½ e da montanti verticali Ø 1" da murare alla base ad interasse di cm 18 circa. Piantoni di sostegno alle estremità. Altezza cm 180.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	77,40015 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 77,40015
	Totale MT			€ 77,40015
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	78,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 78,00000
	Totale RU			€ 78,00000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			



				€ 155,40015 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26418 = 1% * B)			€ 26,41803
	Utili di impresa (C) = 39% * (A + B)			€ 18,18182
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 200,00 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 39%			€ 78,00000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,26418

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.010.035.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 035 - Cannello di accesso A - Cannello entrata posta monta, costituito da una intelaiatura in tubo Ø 1" ½, completo di piantone di sostegno, cerniere e chiusura con maniglione. Luce cm 105. Altezza cm 180.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	138,54628 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 138,54628
	Totale MT			€ 138,54628
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	139,62000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 139,62000
	Totale RU			€ 139,62000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 278,16628 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47288 = 1% * B)			€ 47,28827
	Utili di impresa (C) = 39% * (A + B)			€ 32,54546
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 358,00 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 39%			€ 139,62000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,47288

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.010.035.B	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 035 - Cannello di accesso B - Cannello da inserire nella rastrelliera con intelaiatura in tubo Ø 1" ¼, verticali e di cattura Ø 1" ¼. Lamiera di contenimento inferiore e chiusura semiautomatica a saltarello. Ad 1 cattura e luce 1,00 m.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	181,11637 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 181,11637
	Totale MT			€ 181,11637
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	182,52000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 182,52000
	Totale RU			€ 182,52000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 363,63637 0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61818 = 1% * B)		€ 61,81818
	Utili di impresa (C) = 39% * (A + B)		€ 42,54546
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024		€ 468,00 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 39%		€ 182,52000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%		€ 0,61818

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.010.035.C	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 035 - Cannello di accesso C - Cannello a tre tubi orizzontali Ø 2" telescopico tralicciato con tubi verticali di rinforzo, completo di piantane e/o di attacchi e di relative cerniere, catenacci o spine.Per lunghezze fino a 8 m			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	57,27611 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 57,27611
	Totale MT			€ 57,27611
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	57,72000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 57,72000
	Totale RU			€ 57,72000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 114,99611 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19549 = 1% * B)			€ 19,54934
	Utili di impresa (C) = 39% * (A + B)			€ 13,45455
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 148,00 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 39%			€ 57,72000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,19549

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.010.035.D	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 035 - Cannello di accesso D - Cannello a quattro tubi orizzontali Ø 2" telescopico tralicciato con tubi verticali di rinforzo, completo di piantane e/o di attacchi e di relative cerniere, catenacci o spine.Per lunghezze fino a 8 m			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	63,85513 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 63,85513
	Totale MT			€ 63,85513
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	64,35000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 64,35000
	Totale RU			€ 64,35000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 128,20513 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21795 = 1% * B)			€ 21,79487
	Utili di impresa (C) = 39% * (A + B)			€ 15,00000



	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024	€ 165,00 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 39%</i>	€ 64,35000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>	€ 0,21795

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.010.035.E	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 035 - Cannello di accesso E - Cannello alzabile tipo passaggio a livello con contrappeso telescopico ed asta in profilato quadro con piedi di supporto e catenaccio di chiusura.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	119,19624 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 119,19624
	Totale MT			€ 119,19624
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	120,12000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 120,12000
	Totale RU			€ 120,12000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 239,31624 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40684 = 1% * B)			€ 40,68376
	Utili di impresa (C) = 39% * (A + B)			€ 28,00000
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 308,00 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 39%</i>			€ 120,12000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,40684

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.010.035.F	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 035 - Cannello di accesso F - Cannello a quattro tubi orizzontali Ø 2" con elementi verticali di rinforzo, completo di piantone di sostegno, cerniere e spine di chiusura. Altezza cm 130.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	84,36617 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 84,36617
	Totale MT			€ 84,36617
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	85,02000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 85,02000
	Totale RU			€ 85,02000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 169,38617 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28796 = 1% * B)			€ 28,79565
	Utili di impresa (C) = 39% * (A + B)			€ 19,81818
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 218,00 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 39%</i>			€ 85,02000



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%		€ 0,28796
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.010.040.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 040 - Piantana per cancelli e divisori. A - Piantone porta cancello 120x120			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	44,50509 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 44,50509
	Totale MT			€ 44,50509
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	44,85000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 44,85000
	Totale RU			€ 44,85000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 89,35509 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15190 = 1% * B)			€ 15,19037
	Utili di impresa (C) = 39% * (A + B)			€ 10,45455
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 115,00 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 39%			€ 44,85000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,15190

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.010.040.B	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 040 - Piantana per cancelli e divisori. B - Piantone porta cancello 150x150			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	59,98512 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 59,98512
	Totale MT			€ 59,98512
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	60,45000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 60,45000
	Totale RU			€ 60,45000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 120,43512 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20474 = 1% * B)			€ 20,47397
	Utili di impresa (C) = 39% * (A + B)			€ 14,09091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 155,00 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 39%			€ 60,45000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,20474

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.010.045.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI			



MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 045 - Piastra per cancelli. A - Piastra da tassellare a muro				
MT				
CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	17,80203 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 17,80203	
Totale MT			€ 17,80203	
RU				
CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	17,94000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 17,94000	
Totale RU			€ 17,94000	
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 35,74203 0%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06076 = 1% * B)			€ 6,07615	
Utili di impresa (C) = 39% * (A + B)			€ 4,18182	
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 46,00 0%	
<i>Incidenza Manodopera sul totale 39%</i>			€ 17,94000	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,06076	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.010.050.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 050 - Recinzioni A - Recinzione a 1 tubo orizzontale realizzata da piantoni verticali in tubo Ø 1" ½ ad interasse 2,50 circa e da corrente orizzontale superiore in tubo Ø 1" ½ in acciaio zincato. Completa di morsetti di fissaggio.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	20,89804 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 20,89804	
Totale MT			€ 20,89804	
RU				
CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	21,06000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 21,06000	
Totale RU			€ 21,06000	
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 41,95804 0%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07133 = 1% * B)			€ 7,13287	
Utili di impresa (C) = 39% * (A + B)			€ 4,90909	
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 54,00 0%	
<i>Incidenza Manodopera sul totale 39%</i>			€ 21,06000	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,07133	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.010.050.B	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 050 - Recinzioni B - Recinzione a 2 tubi orizzontali realizzata da piantoni verticali in tubo Ø 2" ad interasse 2,50 circa e da 2 correnti orizzontali in tubo Ø 1" ½ in acciaio			



zincato. Completa di morsetti di fissaggio.				
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	26,70305 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 26,70305
Totale MT				€ 26,70305
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	26,91000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 26,91000
Totale RU				€ 26,91000
Sommano euro (A)				€ 53,61305
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09114 = 1% * B)				€ 9,11422
Utili di impresa (C) = 39% * (A + B)				€ 6,27273
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 69,00
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 39%				€ 26,91000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,09114

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.010.050.C	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 050 - Recinzioni C - Recinzione a tre tubi orizzontali Ø 1" ½ con piantoni di sostegno in profilato IPE 100 posti ad interasse cm 220 circa. Altezza cm 130.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	29,02506 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 29,02506
Totale MT				€ 29,02506
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	29,25000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 29,25000
Totale RU				€ 29,25000
Sommano euro (A)				€ 58,27506
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09907 = 1% * B)				€ 9,90676
Utili di impresa (C) = 39% * (A + B)				€ 6,81818
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 75,00
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 39%				€ 29,25000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,09907

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.010.055.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 055 - Cancelli box toro A - Cancelli box toro, costituito da una intelaiatura in tubo Ø 1" ¼ con montanti verticali Ø 1" ogni 20 cm circa. Completo di piantone di sostegno, cerniere e chiusura.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento	242,42036	€ 1,00000	€ 242,42036



	fondario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	a corpo	0%	
	Totale MT			€ 242,42036
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	115,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 115,00000
	Totale RU			€ 115,00000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 357,42036 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60761 = 1% * B)			€ 60,76146
	Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)			€ 41,81818
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 460,00 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			€ 115,00000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,60761

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.010.060.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 060 - Mangiatoia A - Mangiatoia d'angolo per toro, costituita da due correnti orizzontali sagomati e da tubi di cattura e di delimitazione Ø 1" 1/4. Completa di riparo e contenimento fieno.Luce occupata cm 100 per lato.Altezza cm. 170.			
	MT			
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	256,12238 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 256,12238
	Totale MT			€ 256,12238
	RU			
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	121,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 121,50000
	Totale RU			€ 121,50000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 377,62238 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64196 = 1% * B)			€ 64,19580
	Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)			€ 44,18182
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 486,00 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			€ 121,50000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,64196

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.010.065.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 065 - Recinzione A - Recinzione a tubi verticali con corrente orizzontale superiore, in tubo Ø 1" ½ e tubi verticali Ø 1" da murare alla base.Altezza cm 130.			
	MT			
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	84,32013 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 84,32013
	Totale MT			€ 84,32013



RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	40,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 40,00000
Totale RU				€ 40,00000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 124,32013 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21134 = 1% * B)				€ 21,13442
Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)				€ 14,54546
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024				€ 160,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25%				€ 40,00000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,21134

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.010.075.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 075 - Cannello A - Cannello a tubi verticali, costituito da due correnti orizzontali in tubo Ø 1" ½ e da montanti verticali Ø 1" posti ogni 18 cm circa. Completo di piantone di sostegno e spine di chiusura. Per lunghezze fino a m 1,20.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	181,81526 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 181,81526
Totale MT				€ 181,81526
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	86,25000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 86,25000
Totale RU				€ 86,25000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 268,06526 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45571 = 1% * B)				€ 45,57109
Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)				€ 31,36364
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 345,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25%				€ 86,25000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,45571

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.010.080.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 080 - Box A - Box unicellulare da cm 100x200 per svezamento vitelli, composto da: cancellino anteriore completo di cattura a ritto mobile e attacco regolabile per portasecchio, fondo in lamiera stirata, parete posteriore apribile in lastre di fibrocemento e una parete laterale con telaio portante in profilati di acciaio zincato a caldo e tamponamento con lastre di fibrocemento posteriore e recinzioni a tondi verticali anteriori. Mangiatoia in acciaio inox e portasecchio. Tettuccio con pannello sandwich per copertura totale (box cm 100x200), completo di profilo a C copri pannello in lamiera preverniciata. Per box singolo. Parete di chiusura serie box cm 100x200.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	641,88695 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 641,88695
Totale MT				



				€ 641,88695
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	304,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 304,50000
Totale RU				€ 304,50000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 946,38695 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,60886 = 1% * B)				€ 160,88578
Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)				€ 110,72727
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 1.218,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25%				€ 304,50000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,60886

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.010.080.B	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 080 - Box B - Coppia di box			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1.150,44269 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.150,44269
Totale MT				€ 1.150,44269
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	545,75000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 545,75000
Totale RU				€ 545,75000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 1.696,19269 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,88353 = 1% * B)				€ 288,35276
Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)				€ 198,45455
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 2.183,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25%				€ 545,75000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 2,88353

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.010.080.C	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 080 - Box C - Batteria di n°5 box			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	2.676,10995 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2.676,10995
Totale MT				€ 2.676,10995
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1.269,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.269,50000



	Totale RU	€ 1.269,50000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 3.945,60995 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,70754 = 1% * B)	€ 670,75369
	Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)	€ 461,63636
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024	€ 5.078,00 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%	€ 1.269,50000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%	€ 6,70754

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.010.085.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 085 - Bacinella di abbeveraggio A - Bacinella di abbeveraggio realizzata in fusione di ghisa verniciata blu, con valvola a flusso.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	66,40209 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 66,40209
	Totale MT			€ 66,40209
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	31,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 31,50000
	Totale RU			€ 31,50000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 97,90209 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16643 = 1% * B)			€ 16,64336
	Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)			€ 11,45455
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 126,00 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			€ 31,50000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,16643

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.010.090.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 090 - Vaschetta di abbeveraggio A - Vaschetta di abbeveraggio con funzionamento a livello costante, costruita in acciaio inox, dispositivo di scarico, galleggiante e protezione posteriore. Dimensioni cm. 100x30			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	196,04429 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 196,04429
	Totale MT			€ 196,04429
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	93,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 93,00000
	Totale RU			€ 93,00000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			



			€ 289,04429 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49138 = 1% * B)		€ 49,13753
	Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)		€ 33,81818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024		€ 372,00 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%		€ 93,00000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%		€ 0,49138

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.010.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 010 - Transenne divisorie per box suini. A - Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da piantane in profilato, barriere orizzontali in tubo tondo, piastre distanziatrici, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore Accrescimento.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	31,65214 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 31,65214
	Totale MT			€ 31,65214
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	8,20800 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 8,20800
	Totale RU			€ 8,20800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 39,86014 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06776 = 1% * B)			€ 6,77622
	Utili di impresa (C) = 16% * (A + B)			€ 4,66364
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 51,30 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 16%			€ 8,20800
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,06776

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.010.B	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 010 - Transenne divisorie per box suini. B - Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da piantane in profilato, barriere orizzontali in tubo tondo, piastre distanziatrici, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore Ingrasso.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	37,98257 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 37,98257
	Totale MT			€ 37,98257
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	9,84960 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 9,84960
	Totale RU			€ 9,84960



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 47,83217 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08131 = 1% * B)	€ 8,13147
	Utili di impresa (C) = 16% * (A + B)	€ 5,59636
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024	€ 61,56 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16%</i>	€ 9,84960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>	€ 0,08131

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.010.C	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 010 - Transenne divisorie per box suini. C - Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da piantane in profilato, barriere orizzontali in tubo tondo, piastre distanziatrici, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore Gestazione.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	44,31300 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 44,31300
	Totale MT			€ 44,31300
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	11,49120 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 11,49120
	Totale RU			€ 11,49120
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 55,80420 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09487 = 1% * B)			€ 9,48671
	Utili di impresa (C) = 16% * (A + B)			€ 6,52909
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 71,82 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16%</i>			€ 11,49120
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,09487

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.010.D	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 010 - Transenne divisorie per box suini. D - Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da piantane in profilato, barriere orizzontali in tubo tondo, piastre distanziatrici, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore Verri.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	50,64342 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 50,64342
	Totale MT			€ 50,64342
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	13,13280 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 13,13280
	Totale RU			€ 13,13280



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 63,77622 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10842 = 1% * B)	€ 10,84196
	Utili di impresa (C) = 16% * (A + B)	€ 7,46182
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024	€ 82,08 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16%</i>	€ 13,13280
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>	€ 0,10842

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.015.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 015 - Transenne divisorie per box suini. A - Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore Svezramento.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	31,65214 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 31,65214
	Totale MT			€ 31,65214
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	8,20800 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 8,20800
	Totale RU			€ 8,20800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 39,86014 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06776 = 1% * B)			€ 6,77622
	Utili di impresa (C) = 16% * (A + B)			€ 4,66364
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 51,30 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16%</i>			€ 8,20800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,06776

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.015.B	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 015 - Transenne divisorie per box suini. B - Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore accrescimento.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	34,81735 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 34,81735
	Totale MT			€ 34,81735
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	9,02880 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 9,02880
	Totale RU			€ 9,02880
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			



				€ 43,84615 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07454 = 1% * B)			€ 7,45385
	Utili di impresa (C) = 16% * (A + B)			€ 5,13000
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 56,43 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16%</i>			€ 9,02880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,07454

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.015.C	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 015 - Transenne divisorie per box suini. C - Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore Ingrassio.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	37,98257 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 37,98257
	Totale MT			€ 37,98257
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	9,84960 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 9,84960
	Totale RU			€ 9,84960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 47,83217 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08131 = 1% * B)			€ 8,13147
	Utili di impresa (C) = 16% * (A + B)			€ 5,59636
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 61,56 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16%</i>			€ 9,84960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,08131

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.015.D	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 015 - Transenne divisorie per box suini. D - Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore. Gestazione.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	47,47821 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 47,47821
	Totale MT			€ 47,47821
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	12,31200 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 12,31200
	Totale RU			€ 12,31200
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			



				€ 59,79021 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10164 = 1% * B)			€ 10,16434
	Utili di impresa (C) = 16% * (A + B)			€ 6,99546
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 76,95 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 16%			€ 12,31200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,10164

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.015.E	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 015 - Transenne divisorie per box suini. E - Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore Vezzi.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	56,97385 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 56,97385
	Totale MT			€ 56,97385
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	14,77440 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 14,77440
	Totale RU			€ 14,77440
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 71,74825 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12197 = 1% * B)			€ 12,19720
	Utili di impresa (C) = 16% * (A + B)			€ 8,39455
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 92,34 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 16%			€ 14,77440
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,12197

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.020.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 020 - Cannello d'acciaio per box suini. A - Cannello d'acciaio per box suini, costituito da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	139,26942 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 139,26942
	Totale MT			€ 139,26942
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	36,11520 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 36,11520
	Totale RU			€ 36,11520
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 175,38462 0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29815 = 1% * B)		€ 29,81539
	Utili di impresa (C) = 16% * (A + B)		€ 20,52000
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024		€ 225,72 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16%</i>		€ 36,11520
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>		€ 0,29815

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.020.B	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 020 - Cancellone d'acciaio per box suini. B - Cancellone d'acciaio per box suini, costituito da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera. D'acciaio inox.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	158,26070 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 158,26070
	Totale MT			€ 158,26070
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	41,04000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 41,04000
	Totale RU			€ 41,04000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 199,30070 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33881 = 1% * B)			€ 33,88112
	Utili di impresa (C) = 16% * (A + B)			€ 23,31818
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 256,50 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16%</i>			€ 41,04000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,33881

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.025.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 025 - Porta per box suini. A - Porta per box suini costituita da telaio in tubo d'acciaio, tamponamento in pannello di vetroresina spessore 7 mm e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera. Con telaio d'acciaio zincato a caldo.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	48,66325 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 48,66325
	Totale MT			€ 48,66325
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	23,08500 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 23,08500
	Totale RU			€ 23,08500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 71,74825 0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12197 = 1% * B)		€ 12,19720
	Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)		€ 8,39455
	TOTALE (A + B + C) euro / mq		€ 92,34
	Scostamento % su anno 2024		0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25%</i>		€ 23,08500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>		€ 0,12197

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.025.B	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 025 - Porta per box suini. B - Porta per box suini costituita da telaio in tubo d'acciaio, tamponamento in pannello di vetroresina spessore 7 mm e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera. Con telaio d'acciaio inox.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	54,07028 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 54,07028
	Totale MT			€ 54,07028
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	25,65000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 25,65000
	Totale RU			€ 25,65000
	Sommano euro (A)			€ 79,72028
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13552 = 1% * B)			€ 13,55245
	Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)			€ 9,32727
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 102,60
	Scostamento % su anno 2024			0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25%</i>			€ 25,65000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,13552

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.030.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 030 - Cancelli d'acciaio per defecatoio esterno di box per suini. A - Cancelli d'acciaio per defecatoio esterno di box per suini, costituito da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera. D'acciaio zincato a caldo.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	40,55271 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 40,55271
	Totale MT			€ 40,55271
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	19,23750 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 19,23750
	Totale RU			€ 19,23750
	Sommano euro (A)			€ 59,79021
	Scostamento % su anno 2024			0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10164 = 1% * B)		€ 10,16434
	Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)		€ 6,99546
	TOTALE (A + B + C) euro / mq		€ 76,95
	Scostamento % su anno 2024		0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25%</i>		€ 19,23750
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>		€ 0,10164

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.030.B	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 030 - Cancelli d'acciaio per defecatoio esterno di box per suini. B - Cancelli d'acciaio per defecatoio esterno di box per suini, costituito da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera. D'acciaio zincato a inox.			
	MT			
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	48,66325 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 48,66325
	Totale MT			€ 48,66325
	RU			
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	23,08500 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 23,08500
	Totale RU			€ 23,08500
	Sommano euro (A)			€ 71,74825
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12197 = 1% * B)			€ 12,19720
	Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)			€ 8,39455
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 92,34
	Scostamento % su anno 2024			0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25%</i>			€ 23,08500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,12197

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.035.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 035 - Gabbia per gestazione scrofe d'acciaio. A - Gabbia per gestazione scrofe d'acciaio, (alimentazione secca) costituita da divisori laterali ciechi o in tubolare, cancelli anteriore e posteriore apribili, mangiatoia estraibile in lamiera d'acciaio inox, abbeveratoio a succhiotto e raccordi; in opera. D'acciaio zincato a caldo.			
	MT			
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	120,73439 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 120,73439
	Totale MT			€ 120,73439
	RU			
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	14,79009 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 14,79009
	Totale RU			€ 14,79009
	Sommano euro (A)			€ 135,52448
	Scostamento % su anno 2024			0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23039 = 1% * B)		€ 23,03916
	Utili di impresa (C) = 8,48% * (A + B)		€ 15,85636
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024		€ 174,42 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,48%</i>		€ 14,79009
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>		€ 0,23039

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.035.B	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 035 - Gabbia per gestazione scrofe d'acciaio. B - Gabbia per gestazione scrofe d'acciaio, (alimentazione secca) costituita da divisori laterali ciechi o in tubolare, cancelli anteriore e posteriore apribili, mangiatoia estraibile in lamiera d'acciaio inox, abbeveratoio a succhiotto e raccordi; in opera. D'acciaio inox.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	139,96384 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 139,96384
	Totale MT			€ 139,96384
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	17,14572 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 17,14572
	Totale RU			€ 17,14572
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 157,10956 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26709 = 1% * B)			€ 26,70863
	Utili di impresa (C) = 8,48% * (A + B)			€ 18,38182
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 202,20 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,48%</i>			€ 17,14572
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,26709

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.040.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 040 - Gabbia per gestazione scrofe d'acciaio. A - Gabbia per gestazione scrofe d'acciaio, (alimentazione liquida) costituita da divisori laterali ciechi o in tubolare, barriera anteriore in tubolare, cancello posteriore, quota parte del truogolo in lamiera d'acciaio inox, abbeveratoio a succhiotto e raccordi; in opera. D'acciaio zincato a caldo.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	81,10542 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 81,10542
	Totale MT			€ 81,10542
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	38,47500 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 38,47500
	Totale RU			€ 38,47500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 119,58042 0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20329 = 1% * B)		€ 20,32867
	Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)		€ 13,99091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024		€ 153,90 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25%</i>		€ 38,47500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>		€ 0,20329

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.040.B	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 040 - Gabbia per gestazione scrofe d'acciaio. B - Gabbia per gestazione scrofe d'acciaio, (alimentazione liquida) costituita da divisori laterali ciechi o in tubolare, barriera anteriore in tubolare, cancello posteriore, quota parte del truogolo in lamiera d'acciaio inox, abbeveratoio a succhiotto e raccordi; in opera. D'acciaio inox.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	97,32650 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 97,32650
	Totale MT			€ 97,32650
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	46,17000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 46,17000
	Totale RU			€ 46,17000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 143,49650 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24394 = 1% * B)			€ 24,39441
	Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)			€ 16,78909
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 184,68 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25%</i>			€ 46,17000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,24394

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.045.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 045 - Box parto componibile sopraelevato per suini. A - Box parto componibile sopraelevato per suini, costituito da telaio e gabbia della scrofa in profilati e tubolari d'acciaio zincato a caldo, pavimento grigliato in barrette d'acciaio zincato a caldo a sezione triangolare, divisori pieni, zona nido con lampada IR e portalamпада, mangiatoia in lamiera d'acciaio inox, abbeveratoio a succhiotto per la scrofa, abbeveratoio e mangiatoia per i suinetti; in opera. Con scrofa disposta longitudinalmente.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	378,49196 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 378,49196
	Totale MT			€ 378,49196
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	179,55000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 179,55000
	Totale RU			€ 179,55000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			



				€ 558,04196 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94867 = 1% * B)			€ 94,86713
	Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)			€ 65,29091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 718,20 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			€ 179,55000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,94867

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.045.B	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 045 - Box parto componibile sopraelevato per suini. B - Box parto componibile sopraelevato per suini, costituito da telaio e gabbia della scrofa in profilati e tubolari d'acciaio zincato a caldo, pavimento grigliato in barrette d'acciaio zincato a caldo a sezione triangolare, divisori pieni, zona nido con lampada IR e portalamпада, mangiatoia in lamiera d'acciaio inox, abbeveratoio a succhiotto per la scrofa, abbeveratoio e mangiatoia per i suinetti; in opera. Con scrofa disposta diagonalmente.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	432,56224 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 432,56224
	Totale MT			€ 432,56224
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	205,20000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 205,20000
	Totale RU			€ 205,20000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 637,76224 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08420 = 1% * B)			€ 108,41958
	Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)			€ 74,61818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 820,80 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			€ 205,20000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 1,08420

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.050.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 050 - Box parto componibile sopraelevato per suini. A - Maggiorazione per telaio d'acciaio inox agli articoli V05.020.045.a e V05.020.045.b			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	106,53034 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 106,53034
	Totale MT			€ 106,53034
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	13,05008 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 13,05008
	Totale RU			€ 13,05008



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 119,58042 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20329 = 1% * B)	€ 20,32867
	Utili di impresa (C) = 8,48% * (A + B)	€ 13,99091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024	€ 153,90 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,48%</i>	€ 13,05008
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>	€ 0,20329

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.055.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 055 - Box parto componibile sopraelevato per suini. A - Maggiorazione per pavimento grigliato in tondino rivestito di plastica agli articoli V05.020.045.a e V05.020.045.b			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	49,71416 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 49,71416
	Totale MT			€ 49,71416
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	6,09004 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6,09004
	Totale RU			€ 6,09004
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 55,80420 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09487 = 1% * B)			€ 9,48671
	Utili di impresa (C) = 8,48% * (A + B)			€ 6,52909
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 71,82 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,48%</i>			€ 6,09004
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,09487

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.060.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 060 - Gabbia per svezamento suini. A - Gabbia per svezamento suini d'acciaio delle dimensioni di 2x1 m, completa di telaio e transenne in tubolare, pavimento in tondino elettrosaldato, mangiatoia a tramoggia a 6 scomparti in lamiera e abbeveratoio a succhiotto; in opera. D'acciaio zincato a caldo.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	234,36674 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 234,36674
	Totale MT			€ 234,36674
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	28,71018 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 28,71018
	Totale RU			€ 28,71018
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			



				€ 263,07692 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44723 = 1% * B)			€ 44,72308
	Utili di impresa (C) = 8,48% * (A + B)			€ 30,78000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 338,58 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,48%			€ 28,71018
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,44723

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.060.B	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 060 - Gabbia per svezamento suini. B - Gabbia per svezamento suini d'acciaio delle dimensioni di 2x1 m, completa di telaio e transenne in tubolare, pavimento in tondino elettrosaldato, mangiatoia a tramoggia a 6 scomparti in lamiera e abbeveratoio a succhiotto; in opera. D'acciaio inox.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	305,38697 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 305,38697
	Totale MT			€ 305,38697
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	37,41024 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 37,41024
	Totale RU			€ 37,41024
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 342,79721 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58276 = 1% * B)			€ 58,27553
	Utili di impresa (C) = 8,48% * (A + B)			€ 40,10727
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 441,18 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,48%			€ 37,41024
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,58276

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.065.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 065 - Gabbia per svezamento suini. A - Maggiorazioni sui prezzi di cui al codice V05.020.060.a e V05.020.060.b per pavimento in barrette d'acciaio zincato a caldo a sezione triangolare.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	16,64268 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 16,64268
	Totale MT			€ 16,64268
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	7,89500 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 7,89500
	Totale RU			€ 7,89500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			



				€ 24,53768 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04171 = 1% * B)			€ 4,17141
	Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)			€ 2,87091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 31,58 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25%</i>			€ 7,89500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,04171

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.070.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 070 - Gabbia per svezzamento suini. A - Maggiorazioni sui prezzi di cui al codice V05.020.060.a e V05.020.060.b per pavimento grigliato di materiale plastico.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	21,62811 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 21,62811
	Totale MT			€ 21,62811
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	10,26000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 10,26000
	Totale RU			€ 10,26000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 31,88811 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05421 = 1% * B)			€ 5,42098
	Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)			€ 3,73091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 41,04 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25%</i>			€ 10,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,05421

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.075.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 075 - Pavimento grigliato di plastica a pannelli modulari per suini. A - Pavimento grigliato di plastica a pannelli modulari per suini; in opera, compresa posa dei sostegni d'acciaio inox (lame) di adeguata sezione, per luce massima della fossa di 2,5 m. Fino a 35 kg di peso vivo unitario.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	29,73865 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 29,73865
	Totale MT			€ 29,73865
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	14,10750 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 14,10750
	Totale RU			€ 14,10750
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 43,84615 0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07454 = 1% * B)		€ 7,45385
	Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)		€ 5,13000
	TOTALE (A + B + C) euro / mq		€ 56,43
	Scostamento % su anno 2024		0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25%</i>		€ 14,10750
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>		€ 0,07454

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.075.B	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 075 - Pavimento grigliato di plastica a pannelli modulari per suini. B - Pavimento grigliato di plastica a pannelli modulari per suini; in opera, compresa posa dei sostegni d'acciaio inox (lame) di adeguata sezione, per luce massima della fossa di 2,5 m. Da 36 a 60 kg di peso vivo unitario.			
	MT			
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	35,14568 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 35,14568
	Totale MT			€ 35,14568
	RU			
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	16,67250 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 16,67250
	Totale RU			€ 16,67250
	Sommano euro (A)			€ 51,81818
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08809 = 1% * B)			€ 8,80909
	Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)			€ 6,06273
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 66,69
	Scostamento % su anno 2024			0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25%</i>			€ 16,67250
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,08809

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.080.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 080 - Abbeveratoio a succhiotto d'acciaio inox per suini. A - Abbeveratoio a succhiotto d'acciaio inox per suini, in opera. Con attacco da 3/8".			
	MT			
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	4,28646 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,28646
	Totale MT			€ 4,28646
	RU			
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,29240 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,29240
	Totale RU			€ 1,29240
	Sommano euro (A)			€ 5,57886
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00948 = 1% * B)			€ 0,94841
	Utili di impresa (C) = 18% * (A + B)			€ 0,65273



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024	€ 7,18 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18%</i>	€ 1,29240
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>	€ 0,00948

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.080.B	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 080 - Abbeveratoio a succhiotto d'acciaio inox per suini. B - Abbeveratoio a succhiotto d'acciaio inox per suini, in opera. Con attacco da 1/2".			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	4,90138 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,90138
	Totale MT			€ 4,90138
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,47780 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,47780
	Totale RU			€ 1,47780
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 6,37918 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01084 = 1% * B)			€ 1,08446
	Utili di impresa (C) = 18% * (A + B)			€ 0,74636
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 8,21 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18%</i>			€ 1,47780
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,01084

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.080.C	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 080 - Abbeveratoio a succhiotto d'acciaio inox per suini. C - Abbeveratoio a succhiotto d'acciaio inox per suini, in opera. Con attacco da 3/4".			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	5,51032 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 5,51032
	Totale MT			€ 5,51032
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,66140 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,66140
	Totale RU			€ 1,66140
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 7,17172 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01219 = 1% * B)			€ 1,21919
	Utili di impresa (C) = 18% * (A + B)			€ 0,83909
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 9,23 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18%</i>			€ 1,66140
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,01219



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.085.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 085 - Abbeveratoi a tazza di ghisa smaltata per suinetti. A - Abbeveratoi a tazza di ghisa smaltata per suinetti; in opera. Con attacco da 1/2".			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	12,86537 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 12,86537
	Totale MT			€ 12,86537
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3,87900 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,87900
	Totale RU			€ 3,87900
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 16,74437 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02847 = 1% * B)			€ 2,84654
	Utili di impresa (C) = 18% * (A + B)			€ 1,95909
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 21,55 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18%</i>			€ 3,87900
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,02847

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.085.B	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 085 - Abbeveratoi a tazza di ghisa smaltata per suinetti. B - Abbeveratoi a tazza di ghisa smaltata per suinetti; in opera. Con attacco da 3/4".			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	14,08922 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 14,08922
	Totale MT			€ 14,08922
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	4,24800 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,24800
	Totale RU			€ 4,24800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 18,33722 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03117 = 1% * B)			€ 3,11733
	Utili di impresa (C) = 18% * (A + B)			€ 2,14546
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 23,60 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18%</i>			€ 4,24800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,03117

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.090.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI			



MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 090 - Abbeveratoi a tazza di ghisa smaltata per scrofe e suini in genere. A - Abbeveratoi a tazza di ghisa smaltata per scrofe e suini in genere; in opera.				
MT				
CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	16,04738 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 16,04738	
Totale MT			€ 16,04738	
RU				
CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	4,83840 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,83840	
Totale RU			€ 4,83840	
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 20,88578 0%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03551 = 1% * B)			€ 3,55058	
Utili di impresa (C) = 18% * (A + B)			€ 2,44364	
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 26,88 0%	
<i>Incidenza Manodopera sul totale 18%</i>			€ 4,83840	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,03551	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.095.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 095 - Truogoli lineari prefabbricati per suini. A - Truogoli lineari prefabbricati per suini; in opera. Di c.a.v. rivestito d'acciaio inox, larghezza interna di 0,3 m.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	24,50091 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 24,50091	
Totale MT			€ 24,50091	
RU				
CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	7,38720 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 7,38720	
Totale RU			€ 7,38720	
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 31,88811 0%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05421 = 1% * B)			€ 5,42098	
Utili di impresa (C) = 18% * (A + B)			€ 3,73091	
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 41,04 0%	
<i>Incidenza Manodopera sul totale 18%</i>			€ 7,38720	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,05421	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.095.B	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 095 - Truogoli lineari prefabbricati per suini. B - Truogoli lineari prefabbricati per suini; in opera. D'acciaio inox, larghezza interna di 0,3 m.			



MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	33,68875 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 33,68875
Totale MT				€ 33,68875
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	10,15740 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 10,15740
Totale RU				€ 10,15740
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 43,84615 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07454 = 1% * B)				€ 7,45385
Utili di impresa (C) = 18% * (A + B)				€ 5,13000
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024				€ 56,43 0%
Incidenza Manodopera sul totale 18%				€ 10,15740
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,07454

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.095.C	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 095 - Truogoli lineari prefabbricati per suini. C - Truogoli lineari prefabbricati per suini; in opera. Di calcestruzzo additivato con resina, larghezza interna di 0,3 m.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	24,50091 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 24,50091
Totale MT				€ 24,50091
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	7,38720 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 7,38720
Totale RU				€ 7,38720
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 31,88811 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05421 = 1% * B)				€ 5,42098
Utili di impresa (C) = 18% * (A + B)				€ 3,73091
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024				€ 41,04 0%
Incidenza Manodopera sul totale 18%				€ 7,38720
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,05421

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.095.D	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 095 - Truogoli lineari prefabbricati per suini. D - Truogoli lineari prefabbricati per suini; in opera. Di c.a.v. rivestito d'acciaio inox, larghezza interna di 0,5 m, a doppio fronte.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	30,62614 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 30,62614
Totale MT				€ 30,62614



				€ 30,62614
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	9,23400 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 9,23400
	Totale RU			€ 9,23400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 39,86014 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06776 = 1% * B)			€ 6,77622
	Utili di impresa (C) = 18% * (A + B)			€ 4,66364
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 51,30 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18%			€ 9,23400
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,06776

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.095.E	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 095 - Truogoli lineari prefabbricati per suini. E - Truogoli lineari prefabbricati per suini; in opera. D'acciaio inox, larghezza interna di 0,5 m, a doppio fronte.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	36,75137 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 36,75137
	Totale MT			€ 36,75137
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	11,08080 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 11,08080
	Totale RU			€ 11,08080
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 47,83217 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08131 = 1% * B)			€ 8,13147
	Utili di impresa (C) = 18% * (A + B)			€ 5,59636
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 61,56 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18%			€ 11,08080
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,08131

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.095.F	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 095 - Truogoli lineari prefabbricati per suini. F - Truogoli lineari prefabbricati per suini; in opera. Di calcestruzzo additivato con resina, larghezza interna di 0,5 m, a doppio fronte.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	27,56353 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 27,56353
	Totale MT			€ 27,56353
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento	8,31060	€ 1,00000	€ 8,31060



	Fondiaro - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiaro	a corpo	0%	
	Totale RU			€ 8,31060
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 35,87413 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06099 = 1% * B)			€ 6,09860
	Utili di impresa (C) = 18% * (A + B)			€ 4,19727
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 46,17 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18%			€ 8,31060
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,06099

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.100.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 100 - Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in lamiera d'acciaio zincata a caldo. A - Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in lamiera d'acciaio zincata a caldo; in opera. A 6 scomparti, capacità di 80 kg circa.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	43,25622 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 43,25622
	Totale MT			€ 43,25622
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiaro - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiaro	20,52000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 20,52000
	Totale RU			€ 20,52000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 63,77622 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10842 = 1% * B)			€ 10,84196
	Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)			€ 7,46182
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 82,08 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			€ 20,52000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,10842

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.100.B	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 100 - Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in lamiera d'acciaio zincata a caldo. B - Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in lamiera d'acciaio zincata a caldo; in opera. A 12 scomparti, capacità di 180 kg circa.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	98,44901 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 98,44901
	Totale MT			€ 98,44901
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiaro - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiaro	46,70250 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 46,70250



	Totale RU	€ 46,70250
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 145,15151 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24676 = 1% * B)	€ 24,67576
	Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)	€ 16,98273
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024	€ 186,81 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%	€ 46,70250
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%	€ 0,24676

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.100.C	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 100 - Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in lamiera d'acciaio zincata a caldo. C - Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in lamiera d'acciaio zincata a caldo; in opera. Doppia a 10+10 scomparti, capacità di 300 kg circa.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	156,80381 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 156,80381
	Totale MT			€ 156,80381
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	74,38500 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 74,38500
	Totale RU			€ 74,38500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 231,18881 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39302 = 1% * B)			€ 39,30210
	Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)			€ 27,04909
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 297,54 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			€ 74,38500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,39302

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.105.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 105 - Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in calcestruzzo armato vibrato componibile. A - Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in calcestruzzo armato vibrato componibile; in opera. A 5 scomparti, capacità di 120 kg circa.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	92,07757 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 92,07757
	Totale MT			€ 92,07757
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	43,68000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 43,68000
	Totale RU			€ 43,68000



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 135,75757 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23079 = 1% * B)	€ 23,07879
	Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)	€ 15,88364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024	€ 174,72 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%	€ 43,68000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%	€ 0,23079

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.105.B	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 105 - Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in calcestruzzo armato vibrato componibile. B - Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in calcestruzzo armato vibrato componibile; in opera. A 10 scomparti, capacità di 240 kg circa.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	175,72841 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 175,72841
	Totale MT			€ 175,72841
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	83,36250 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 83,36250
	Totale RU			€ 83,36250
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 259,09091 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44045 = 1% * B)			€ 44,04545
	Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)			€ 30,31364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 333,45 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			€ 83,36250
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,44045

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.105.C	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 105 - Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in calcestruzzo armato vibrato componibile. C - Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in calcestruzzo armato vibrato componibile; in opera. Doppia a 10+10 scomparti, capacità di 480 kg circa.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	324,42168 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 324,42168
	Totale MT			€ 324,42168
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	153,90000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 153,90000
	Totale RU			€ 153,90000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			



				€ 478,32168 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81315 = 1% * B)			€ 81,31469
	Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)			€ 55,96364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 615,60 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			€ 153,90000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,81315

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.110.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 110 - Serbatoio a botte d'acciaio inox AISI 304 per lo stoccaggio del siero. A - Serbatoio a botte d'acciaio inox AISI 304 per lo stoccaggio del siero, completo di piedi di sostegno e passo d'uomo del diametro di 400 mm; in opera, con capacità Di 3.000 l.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1.837,56839 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.837,56839
	Totale MT			€ 1.837,56839
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	554,04000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 554,04000
	Totale RU			€ 554,04000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 2.391,60839 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,06573 = 1% * B)			€ 406,57343
	Utili di impresa (C) = 18% * (A + B)			€ 279,81818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 3.078,00 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18%			€ 554,04000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 4,06573

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.110.B	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 110 - Serbatoio a botte d'acciaio inox AISI 304 per lo stoccaggio del siero. B - Serbatoio a botte d'acciaio inox AISI 304 per lo stoccaggio del siero, completo di piedi di sostegno e passo d'uomo del diametro di 400 mm; in opera, con capacità Di 5.000 l.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	2.450,09119 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2.450,09119
	Totale MT			€ 2.450,09119
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	738,72000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 738,72000
	Totale RU			€ 738,72000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			



				€ 3.188,81119 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,42098 = 1% * B)			€ 542,09790
	Utili di impresa (C) = 18% * (A + B)			€ 373,09091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 4.104,00 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18%			€ 738,72000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 5,42098

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.115.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 115 - Cucina per la preparazione dell'alimento in forma liquida. A - Cucina per la preparazione dell'alimento in forma liquida, completa di vasca di preparazione, pompa di distribuzione e quanto necessario per il funzionamento; in opera, con potenzialità fino a 3.000 suini. Impianto a funzionamento manuale.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	15.959,28148 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 15.959,28148
	Totale MT			€ 15.959,28148
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	4.811,83740 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4.811,83740
	Totale RU			€ 4.811,83740
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 20.771,11888 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 35,31090 = 1% * B)			€ 3.531,09021
	Utili di impresa (C) = 18% * (A + B)			€ 2.430,22091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 26.732,43 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18%			€ 4.811,83740
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 35,31090

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.115.B	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 115 - Cucina per la preparazione dell'alimento in forma liquida. B - Cucina per la preparazione dell'alimento in forma liquida, completa di vasca di preparazione, pompa di distribuzione e quanto necessario per il funzionamento; in opera, con potenzialità fino a 3.000 suini. Impianto computerizzato vasca singola, preparazione per settori.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	22.760,73223 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 22.760,73223
	Totale MT			€ 22.760,73223
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	6.862,52340 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6.862,52340
	Totale RU			€ 6.862,52340
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			



			€ 29.623,25563 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 50,35953 = 1% * B)		€ 5.035,95346
	Utili di impresa (C) = 18% * (A + B)		€ 3.465,92091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024		€ 38.125,13 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18%		€ 6.862,52340
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%		€ 50,35953

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.115.C	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 115 - Cucina per la preparazione dell'alimento in forma liquida. C - Cucina per la preparazione dell'alimento in forma liquida, completa di vasca di preparazione, pompa di distribuzione e quanto necessario per il funzionamento; in opera, con potenzialità fino a 3.000 suini. Impianto computerizzato due vasche, preparazione per settori.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	63.824,87547 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 63.824,87547
	Totale MT			€ 63.824,87547
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	19.243,65600 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 19.243,65600
	Totale RU			€ 19.243,65600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 83.068,53147 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 141,21650 = 1% * B)			€ 14.121,65035
	Utili di impresa (C) = 18% * (A + B)			€ 9.719,01818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 106.909,20 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18%			€ 19.243,65600
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 141,21650

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.115.D	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 115 - Cucina per la preparazione dell'alimento in forma liquida. D - Cucina per la preparazione dell'alimento in forma liquida, completa di vasca di preparazione, pompa di distribuzione e quanto necessario per il funzionamento; in opera, con potenzialità fino a 3.000 suini. Impianto computerizzato, preparazione in continuo.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	61.154,27607 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 61.154,27607
	Totale MT			€ 61.154,27607
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	18.438,45120 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 18.438,45120
	Totale RU			€ 18.438,45120
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			



				€ 79.592,72727 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 135,30764 = 1% * B)			€ 13.530,76364
	Utili di impresa (C) = 18% * (A + B)			€ 9.312,34909
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 102.435,84 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18%			€ 18.438,45120
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 135,30764

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.120.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 120 - Pompa centrifuga per la distribuzione dell'alimento in forma liquida ai suini. A - Pompa centrifuga per la distribuzione dell'alimento in forma liquida ai suini, costituita da gruppo premontato su basamento di ghisa, giranti d'acciaio inox e raccordi d'acciaio inox diametro 2"1/2; in opera, con potenza di 5,6 kW.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1.093,61475 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.093,61475
	Totale MT			€ 1.093,61475
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	261,63000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 261,63000
	Totale RU			€ 261,63000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 1.355,24475 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,30392 = 1% * B)			€ 230,39161
	Utili di impresa (C) = 15% * (A + B)			€ 158,56364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 1.744,20 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 15%			€ 261,63000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 2,30392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.125.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 125 - Distribuzione dell'alimento in forma liquida ai suini. A - Distribuzione dell'alimento in forma liquida ai suini, costituita da tubazione d'acciaio inox diametro 2" e spessore di 1,5 mm; in opera, compresi supporti d'acciaio zincato e viteria.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	12,97476 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 12,97476
	Totale MT			€ 12,97476
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	6,15500 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6,15500
	Totale RU			€ 6,15500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			



				€ 19,12976 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03252 = 1% * B)			€ 3,25206
	Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)			€ 2,23818
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 24,62 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			€ 6,15500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,03252

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.130.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 130 - Elettrovalvola a 24 V premontata in gruppo con supporto d'acciaio inox. A - Elettrovalvola a 24 V premontata in gruppo con supporto d'acciaio inox, completa di comando manuale, valvola pneumatica d'acciaio inox normalmente aperta tipo FA diametro 1"1/2, con membrana antiacido e resistenza meccanica fino a 20 bar, calata d'acciaio inox diametro 1"1/2, supporto d'acciaio zincato a caldo e, nel truogolo, dispositivo antispruzzo d'acciaio inox; in opera.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	160,58768 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 160,58768
	Totale MT			€ 160,58768
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	76,18000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 76,18000
	Totale RU			€ 76,18000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 236,76768 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40251 = 1% * B)			€ 40,25051
	Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)			€ 27,70182
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 304,72 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			€ 76,18000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,40251

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.135.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 135 - Impianto per la distribuzione dell'alimento secco alle scrofe. A - Impianto per la distribuzione dell'alimento secco alle scrofe, costituito da gruppo di traino, tubazione d'acciaio zincato diametro 60 mm, sistema di trasporto a fune d'acciaio con dischi di nylon, dosatori volumetrici di PVC con capacità di 3 kg e con serranda di esclusione, apribili simultaneamente sulla fila, e calate di plastica o in lamiera zincata a caldo; in opera, con potenzialità massima di 200 scrofe.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	56,23098 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 56,23098
	Totale MT			€ 56,23098
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	26,67500 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 26,67500
	Totale RU			



				€ 26,67500
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 82,90598 0%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14094 = 1% * B)	€ 14,09402
			Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)	€ 9,70000
			TOTALE (A + B + C) euro / capo Scostamento % su anno 2024	€ 106,70 0%
			Incidenza Manodopera sul totale 25%	€ 26,67500
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%	€ 0,14094

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.140.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 140 - Impianto per la distribuzione dell'alimento secco ad libitum a suinetti svezzati o a magroni A - Impianto per la distribuzione dell'alimento secco ad libitum a suinetti svezzati o a magroni, costituito da gruppo di traino, tubazione d'acciaio zincato diametro 60 mm, sistema di trasporto a fune d'acciaio con dischi di nylon, giunti di scarico con serranda di esclusione e calate telescopiche di plastica o in lamiera zincata a caldo; in opera, con potenzialità massima di 2.000 suini.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	5,40703 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 5,40703
	Totale MT			€ 5,40703
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,56500 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,56500
	Totale RU			€ 2,56500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 7,97203 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01355 = 1% * B)			€ 1,35525
	Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)			€ 0,93273
	TOTALE (A + B + C) euro / capo Scostamento % su anno 2024			€ 10,26 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			€ 2,56500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,01355

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.145.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 145 - Impianto per la distribuzione dell'alimento secco ad libitum a suini da ingrasso. A - Impianto per la distribuzione dell'alimento secco ad libitum a suini da ingrasso, costituito da gruppo di traino, tubazione d'acciaio zincato diametro 60 mm, sistema di trasporto a fune d'acciaio con dischi di nylon e dosatori volumetrici di PVC con capacità di 30 kg per distribuzione a terra; in opera, con potenzialità massima di 1.000 suini.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	12,43722 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 12,43722
	Totale MT			€ 12,43722
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento	5,90000	€ 1,00000	€ 5,90000



	Fondiaro - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiaro	a corpo	0%	
	Totale RU			€ 5,90000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 18,33722 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03117 = 1% * B)			€ 3,11733
	Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)			€ 2,14546
	TOTALE (A + B + C) euro / capo Scostamento % su anno 2024			€ 23,60 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			€ 5,90000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,03117

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.150.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 150 - Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini. A - Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini; in opera, compresa calata di plastica con capacità Di 6 l.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	16,76389 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 16,76389
	Totale MT			€ 16,76389
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiaro - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiaro	7,95250 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 7,95250
	Totale RU			€ 7,95250
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 24,71639 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04202 = 1% * B)			€ 4,20179
	Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)			€ 2,89182
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 31,81 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			€ 7,95250
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,04202

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.150.B	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 150 - Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini. B - Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini; in opera, compresa calata di plastica con capacità Di 8 l.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	18,38179 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 18,38179
	Totale MT			€ 18,38179
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento	8,72000	€ 1,00000	€ 8,72000



	Fondiaro - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiaro	a corpo	0%	
	Totale RU			€ 8,72000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 27,10179 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04607 = 1% * B)			€ 4,60730
	Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)			€ 3,17091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 34,88 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			€ 8,72000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,04607

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.150.C	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 150 - Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini. C - Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini; in opera, compresa calata di plastica con capacità Di 10 l.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	20,00495 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 20,00495
	Totale MT			€ 20,00495
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiaro - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiaro	9,49000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 9,49000
	Totale RU			€ 9,49000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 29,49495 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05014 = 1% * B)			€ 5,01414
	Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)			€ 3,45091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 37,96 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			€ 9,49000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,05014

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.150.D	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 150 - Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini. D - Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini; in opera, compresa calata di plastica con capacità Di 40 l.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	75,69839 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 75,69839
	Totale MT			€ 75,69839
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento	35,91000	€ 1,00000	€ 35,91000



	Fondinario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondinario	a corpo	0%	
	Totale RU			€ 35,91000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 111,60839 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18973 = 1% * B)			€ 18,97343
	Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)			€ 13,05818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 143,64 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			€ 35,91000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,18973

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.150.E	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 150 - Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini. E - Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini; in opera, compresa calata di plastica con capacità Di 60 l.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondinario - Materiali vari per opere di miglioramento fondinario	118,95462 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 118,95462
	Totale MT			€ 118,95462
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondinario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondinario	56,43000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 56,43000
	Totale RU			€ 56,43000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 175,38462 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29815 = 1% * B)			€ 29,81539
	Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)			€ 20,52000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 225,72 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			€ 56,43000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,29815

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.155.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 155 - Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe. A - Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe, costituito da computer per la gestione del razionamento e dei parametri riproduttivi, stampante, stazioni di alimentazione dotate di dispositivi per il riconoscimento del singolo capo e di cancelli di entrata posteriore e uscita laterale, eventuale meccanismo deviatore motorizzato per la cattura della scrofa in uscita dalla stazione, transponder per ogni capo applicabile nel padiglione auricolare o tramite apposito collare; in opera, esclusi linea di alimentazione, sili di stoccaggio e allacciamenti elettrici Computer fino a 1.000 capi, stampante e programmi.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondinario - Materiali vari per opere di miglioramento fondinario	1.314,30839 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.314,30839
	Totale MT			



				€ 1.314,30839
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1.077,30000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.077,30000
	Totale RU			€ 1.077,30000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 2.391,60839 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,06573 = 1% * B)			€ 406,57343
	Utili di impresa (C) = 35% * (A + B)			€ 279,81818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 3.078,00 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 35%			€ 1.077,30000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 4,06573

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.155.B	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 155 - Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe. B - Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe, costituito da computer per la gestione del razionamento e dei parametri riproduttivi, stampante, stazioni di alimentazione dotate di dispositivi per il riconoscimento del singolo capo e di cancelli di entrata posteriore e uscita laterale, eventuale meccanismo deviatore motorizzato per la cattura della scrofa in uscita dalla stazione, transponder per ogni capo applicabile nel padiglione auricolare o tramite apposito collare; in opera, esclusi linea di alimentazione, sili di stoccaggio e allacciamenti elettrici Stazione di alimentazione.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1.504,44330 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.504,44330
	Totale MT			€ 1.504,44330
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1.233,14800 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.233,14800
	Totale RU			€ 1.233,14800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 2.737,59130 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,65391 = 1% * B)			€ 465,39052
	Utili di impresa (C) = 35% * (A + B)			€ 320,29818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 3.523,28 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 35%			€ 1.233,14800
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 4,65391

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.155.C	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 155 - Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe. C - Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe, costituito da computer per la gestione del razionamento e dei parametri riproduttivi, stampante, stazioni di alimentazione dotate di dispositivi per il riconoscimento del singolo capo e di cancelli di entrata posteriore e uscita laterale, eventuale meccanismo deviatore motorizzato per la cattura della scrofa in uscita dalla stazione, transponder per ogni capo applicabile nel padiglione auricolare o tramite apposito collare; in opera, esclusi linea di alimentazione, sili di stoccaggio e allacciamenti elettrici			



Deviatore motorizzato per cattura.				
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	578,73550 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 578,73550
Totale MT				€ 578,73550
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	474,37250 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 474,37250
Totale RU				€ 474,37250
Sommano euro (A)				€ 1.053,10800
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79028 = 1% * B)				€ 179,02836
Utili di impresa (C) = 35% * (A + B)				€ 123,21364
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 1.355,35
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 35%				€ 474,37250
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,79028

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.155.D	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 155 - Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe. D - Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe, costituito da computer per la gestione del razione e dei parametri riproduttivi, stampante, stazioni di alimentazione dotate di dispositivi per il riconoscimento del singolo capo e di cancelli di entrata posteriore e uscita laterale, eventuale meccanismo deviatore motorizzato per la cattura della scrofa in uscita dalla stazione, transponder per ogni capo applicabile nel padiglione auricolare o tramite apposito collare; in opera, esclusi linea di alimentazione, sili di stoccaggio e allacciamenti elettrici Transponder a collare.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	19,71463 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 19,71463
Totale MT				€ 19,71463
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	16,15950 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 16,15950
Totale RU				€ 16,15950
Sommano euro (A)				€ 35,87413
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06099 = 1% * B)				€ 6,09860
Utili di impresa (C) = 35% * (A + B)				€ 4,19727
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 46,17
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 35%				€ 16,15950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,06099

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.020.155.E	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 155 - Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe.			



E - Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe, costituito da computer per la gestione del razionamento e dei parametri riproduttivi, stampante, stazioni di alimentazione dotate di dispositivi per il riconoscimento del singolo capo e di cancelli di entrata posteriore e uscita laterale, eventuale meccanismo deviatore motorizzato per la cattura della scrofa in uscita dalla stazione, transponder per ogni capo applicabile nel padiglione auricolare o tramite apposito collare; in opera, esclusi linea di alimentazione, sili di stoccaggio e allacciamenti elettrici Transponder auricolare.				
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	13,14309 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 13,14309
Totale MT				€ 13,14309
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	10,77300 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 10,77300
Totale RU				€ 10,77300
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 23,91609 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04066 = 1% * B)				€ 4,06574
Utili di impresa (C) = 35% * (A + B)				€ 2,79818
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 30,78 0%
Incidenza Manodopera sul totale 35%				€ 10,77300
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,04066

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.030.010.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API 010 - Famiglia di api con non meno di 8 favi (telaini+cera costruita). A - Famiglia di api con non meno di 8 favi (telaini+cera costruita).			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	73,35295 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 73,35295
Totale MT				€ 73,35295
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	8,98582 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 8,98582
Totale RU				€ 8,98582
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 82,33877 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13998 = 1% * B)				€ 13,99759
Utili di impresa (C) = 8,48% * (A + B)				€ 9,63364
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 105,97 0%
Incidenza Manodopera sul totale 8,48%				€ 8,98582
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,13998

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.030.015.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API 015 - Arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale.			



A - Arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale (larghezza interna cm 38,5) completa di tutti i suoi componenti, ma con telaini senza fogli cerei e con fondo fisso (nido, melario, copri favo, coperchio piano ricoperto interamente di lamiera zincata, telaini da nido e da melario inchiodati, mascherina per trasporto, copri maschera ricoperto di lamiera, portivina metallica e verniciatura.				
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	70,70873 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 70,70873
Totale MT				€ 70,70873
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	8,66190 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 8,66190
Totale RU				€ 8,66190
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 79,37063 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13493 = 1% * B)				€ 13,49301
Utili di impresa (C) = 8,48% * (A + B)				€ 9,28636
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 102,15 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,48%</i>				€ 8,66190
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 0,13493

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.030.020.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API 020 - Arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale. A - Arnia D.B. "Standard" da 10 favi come al codice V05.030.015.a, ma con tutti i fogli cerei montati sui telaini.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	88,48456 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 88,48456
Totale MT				€ 88,48456
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	10,83945 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 10,83945
Totale RU				€ 10,83945
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 99,32401 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16885 = 1% * B)				€ 16,88508
Utili di impresa (C) = 8,48% * (A + B)				€ 11,62091
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 127,83 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,48%</i>				€ 10,83945
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 0,16885

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.030.025.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API 025 - Arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale. A - Arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale come al codice V05.030.020.a, ma con telaini senza fogli cerei e con fondo mobile.			



MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	73,35295 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 73,35295
Totale MT				€ 73,35295
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	8,98582 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 8,98582
Totale RU				€ 8,98582
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 82,33877 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13998 = 1% * B)				€ 13,99759
Utili di impresa (C) = 8,48% * (A + B)				€ 9,63364
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 105,97 0%
Incidenza Manodopera sul totale 8,48%				€ 8,98582
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,13998

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.030.030.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API 030 - Arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale. A - Arnia D.B. "Standard" da 10 favi come al codice V05.030.025.a, ma con tutti i fogli cerei montati sui telaini.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	90,26352 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 90,26352
Totale MT				€ 90,26352
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	11,05738 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 11,05738
Totale RU				€ 11,05738
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 101,32090 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17225 = 1% * B)				€ 17,22455
Utili di impresa (C) = 8,48% * (A + B)				€ 11,85455
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 130,40 0%
Incidenza Manodopera sul totale 8,48%				€ 11,05738
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,17225

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.030.035.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API 035 - Arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale. A - Arnia D.B. "Standard" da 10 favi da nomadismo (larghezza interna cm 38,5) completa di tutti i suoi componenti, ma con telaini senza fogli cerei.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	70,14805 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 70,14805
Totale MT				€ 70,14805



				€ 70,14805
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	8,59321 a corpo	€ 1,00000 0%
				€ 8,59321
		Totale RU		€ 8,59321
		Sommano euro (A)		€ 78,74126
		Scostamento % su anno 2024		0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13386 = 1% * B)		€ 13,38601
		Utili di impresa (C) = 8,48% * (A + B)		€ 9,21273
		TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 101,34
		Scostamento % su anno 2024		0%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,48%</i>		€ 8,59321
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>		€ 0,13386

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.030.040.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API 040 - Arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale. A - Arnia D.B. "Standard" da 10 favi da nomadismo come al codice V05.030.035.a, ma con tutti i fogli cerei montati sui telaini.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	90,31890 a corpo	€ 1,00000 0%
				€ 90,31890
		Totale MT		€ 90,31890
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	11,06416 a corpo	€ 1,00000 0%
				€ 11,06416
		Totale RU		€ 11,06416
		Sommano euro (A)		€ 101,38306
		Scostamento % su anno 2024		0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17235 = 1% * B)		€ 17,23512
		Utili di impresa (C) = 8,48% * (A + B)		€ 11,86182
		TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 130,48
		Scostamento % su anno 2024		0%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,48%</i>		€ 11,06416
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>		€ 0,17235

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.030.045.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API 045 - Arnia D.B. "Standard" solo nido. A - Arnia D.B. "Standard" solo nido, coprifavo e coperchio, senza telaini.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	49,51341 a corpo	€ 1,00000 0%
				€ 49,51341
		Totale MT		€ 49,51341
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	6,06545 a corpo	€ 1,00000 0%
				€ 6,06545



	Totale RU	€ 6,06545
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 55,57886 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09448 = 1% * B)	€ 9,44841
	Utili di impresa (C) = 8,48% * (A + B)	€ 6,50273
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024	€ 71,53 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,48%	€ 6,06545
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%	€ 0,09448

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.030.050.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API 050 - Arnia "Langstroth" da 10 favi. A - Arnia "Langstroth" da 10 favi (larghezza interna cm 38,5) completa di tutti i suoi componenti, ma con telaini senza fogli cerei			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	89,39826 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 89,39826
	Totale MT			€ 89,39826
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	10,95139 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 10,95139
	Totale RU			€ 10,95139
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 100,34965 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17059 = 1% * B)			€ 17,05944
	Utili di impresa (C) = 8,48% * (A + B)			€ 11,74091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 129,15 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,48%			€ 10,95139
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,17059

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.030.055.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API 055 - Arnia "Langstroth" da 10 favi. A - Arnia "Langstroth" da 10 favi, come al codice V05.030.050.a, ma con tutti i fogli cerei montati sui telaini			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	109,56911 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 109,56911
	Totale MT			€ 109,56911
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	13,42234 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 13,42234
	Totale RU			€ 13,42234
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 122,99145 0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20909 = 1% * B)		€ 20,90855
	Utili di impresa (C) = 8,48% * (A + B)		€ 14,39000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 158,29
	Scostamento % su anno 2024		0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,48%</i>		€ 13,42234
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>		€ 0,20909

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.030.060.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API 060 - Arnia D.B. da 12 favi. A - Arnia D.B. da 12 favi/ larghezza interna cm 45) completa di tutti i suoi componenti, ma con telaini senza fogli cereri e con fondo mobile(nido, melario, coprifavo, coperchio piano rivestito interamente di lamiera zincata, telaini da nido e da melario.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	75,18729 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 75,18729
	Totale MT			€ 75,18729
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	9,21053 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 9,21053
	Totale RU			€ 9,21053
	Sommano euro (A)			€ 84,39782
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14348 = 1% * B)			€ 14,34763
	Utili di impresa (C) = 8,48% * (A + B)			€ 9,87455
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 108,62
	Scostamento % su anno 2024			0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,48%</i>			€ 9,21053
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,14348

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.030.065.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API 065 - Arnia D.B. da 12 favi. A - Arnia D.B. da 12 favi, come al codice V05.030.060.a, ma con tutti i fogli cerei montati su telaini.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	99,48370 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 99,48370
	Totale MT			€ 99,48370
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	12,18686 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 12,18686
	Totale RU			€ 12,18686
	Sommano euro (A)			€ 111,67056
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18984 = 1% * B)			€ 18,98400
	Utili di impresa (C) = 8,48% * (A + B)			€ 13,06546



TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024	€ 143,72 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,48%</i>	€ 12,18686
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>	€ 0,18984

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.030.070.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API 070 - Arnia D.B. da 12 favi solo nido. A - Arnia D.B. da 12 favi solo nido, coprifavo e coperchio, senza telaini.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	53,63896 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 53,63896
	Totale MT			€ 53,63896
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	6,57083 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6,57083
	Totale RU			€ 6,57083
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 60,20979 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10236 = 1% * B)			€ 10,23566
	Utili di impresa (C) = 8,48% * (A + B)			€ 7,04455
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 77,49 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,48%</i>			€ 6,57083
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,10236

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.030.075.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API 075 - Melario per arnia a 12 favi. A - Melario per arnia a 12 favi, senza telaini.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	9,38630 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 9,38630
	Totale MT			€ 9,38630
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,14983 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,14983
	Totale RU			€ 1,14983
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 10,53613 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01791 = 1% * B)			€ 1,79114
	Utili di impresa (C) = 8,48% * (A + B)			€ 1,23273
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 13,56 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,48%</i>			€ 1,14983
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,01791



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.030.080.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API 080 - Arnietta pigliasciami per 5 favi da nido. A - Arnietta pigliasciami per 5 favi da nido, con distanziatori. Senza telaini.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	27,50822 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 27,50822
	Totale MT			€ 27,50822
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3,36979 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,36979
	Totale RU			€ 3,36979
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 30,87801 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05249 = 1% * B)			€ 5,24926
	Utili di impresa (C) = 8,48% * (A + B)			€ 3,61273
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 39,74 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,48%</i>			€ 3,36979
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,05249

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.030.080.B	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API 080 - Arnietta pigliasciami per 5 favi da nido. B - Arnietta pigliasciami per 5 favi da nido, con distanziatori. Con telaini e con i relativi fogli cerei.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	37,12987 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 37,12987
	Totale MT			€ 37,12987
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	4,54845 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,54845
	Totale RU			€ 4,54845
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 41,67832 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07085 = 1% * B)			€ 7,08531
	Utili di impresa (C) = 8,48% * (A + B)			€ 4,87636
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 53,64 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,48%</i>			€ 4,54845
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,07085

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.030.085.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API			



085 - Arnietta da fecondazione per due famiglie. A - Arnietta da fecondazione per due famiglie, con 3+3 telaini inchiodati e diaframma.				
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	31,64069 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 31,64069
Totale MT				€ 31,64069
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3,87602 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,87602
Totale RU				€ 3,87602
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 35,51671 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06038 = 1% * B)				€ 6,03784
Utili di impresa (C) = 8,48% * (A + B)				€ 4,15546
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 45,71 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,48%</i>				€ 3,87602
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 0,06038

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.030.090.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API 090 - Cassone a tre famiglie. A - Cassone a tre famiglie, per la produzione della pappa reale con due telaini portastecche.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	155,09543 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 155,09543
Totale MT				€ 155,09543
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	18,99936 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 18,99936
Totale RU				€ 18,99936
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 174,09479 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29596 = 1% * B)				€ 29,59611
Utili di impresa (C) = 8,48% * (A + B)				€ 20,36909
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 224,06 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,48%</i>				€ 18,99936
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 0,29596

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V05.030.095.A	CAM25_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API 095 - Fondo mobile con cassetto e reti per Varroa. A - Fondo mobile con cassetto e reti per Varroa da utilizzare per arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale.			
MT				



CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	17,42280 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 17,42280
Totale MT				€ 17,42280
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,13431 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,13431
Totale RU				€ 2,13431
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 19,55711 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03325 = 1% * B)				€ 3,32471
Utili di impresa (C) = 8,48% * (A + B)				€ 2,28818
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 25,17 0%
Incidenza Manodopera sul totale 8,48%				€ 2,13431
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,03325

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.010.010.A	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 010 - Decespugliamento e dicioccamo con raccolta ed asportazione del materiale. A - Decespugliamento e dicioccamo con raccolta ed asportazione del materiale, fino a rendere il terreno perfettamente sgombro. Su terreno pianeggiante.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	146,46550 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 146,46550
Totale MT				€ 146,46550
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	140,19340 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 140,19340
Totale RU				€ 140,19340
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 286,65890 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48732 = 1% * B)				€ 48,73201
Utili di impresa (C) = 38% * (A + B)				€ 33,53909
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024				€ 368,93 0%
Incidenza Manodopera sul totale 38%				€ 140,19340
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,48732

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.010.010.B	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 010 - Decespugliamento e dicioccamo con raccolta ed asportazione del materiale. B - Decespugliamento e dicioccamo con raccolta ed asportazione del materiale, fino a rendere il terreno perfettamente sgombro. Su terreno acclive (> 15%).			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di	293,19698 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 293,19698



miglioramento fondiario				
Totale MT				€ 293,19698
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	280,64140 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 280,64140
Totale RU				€ 280,64140
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 573,83838 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97553 = 1% * B)				€ 97,55252
Utili di impresa (C) = 38% * (A + B)				€ 67,13909
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024				€ 738,53 0%
Incidenza Manodopera sul totale 38%				€ 280,64140
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,97553

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.010.015.A	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 015 - Scasso con mezzi meccanici alla profondità di cm 80-100. A - Scasso con mezzi meccanici alla profondità di cm 80-100, compreso ripasso, amminutamento e spianamento.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	305,49209 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 305,49209
Totale MT				€ 305,49209
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	292,41000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 292,41000
Totale RU				€ 292,41000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 597,90209 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01643 = 1% * B)				€ 101,64336
Utili di impresa (C) = 38% * (A + B)				€ 69,95455
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024				€ 769,50 0%
Incidenza Manodopera sul totale 38%				€ 292,41000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,01643

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.010.020.A	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 020 - Scasso con mezzi meccanici alla profondità di cm 80-100. A - Come al codice V06.010.015.a ma in terreni compatti e/o che presentano pendenze superiori al 15%.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	486,24258 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 486,24258
Totale MT				€ 486,24258
RU				



CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	465,42020 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 465,42020
Totale RU				€ 465,42020
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 951,66278 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61783 = 1% * B)				€ 161,78267
Utili di impresa (C) = 38% * (A + B)				€ 111,34455
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024				€ 1.224,79 0%
Incidenza Manodopera sul totale 38%				€ 465,42020
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,61783

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.010.025.A	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 025 - Scarificazione alla profondità di cm 70-80. A - Scarificazione alla profondità di cm 70-80, con distanza tra i denti non superiore a m 1,00. Ad una passata.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	154,09189 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 154,09189
Totale MT				€ 154,09189
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	147,49320 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 147,49320
Totale RU				€ 147,49320
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 301,58509 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51269 = 1% * B)				€ 51,26947
Utili di impresa (C) = 38% * (A + B)				€ 35,28546
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024				€ 388,14 0%
Incidenza Manodopera sul totale 38%				€ 147,49320
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,51269

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.010.025.B	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 025 - Scarificazione alla profondità di cm 70-80. B - Scarificazione alla profondità di cm 70-80, con distanza tra i denti non superiore a m 1,00. A due passate.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	263,74747 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 263,74747
Totale MT				€ 263,74747
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	252,45300 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 252,45300



	Totale RU	€ 252,45300
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 516,20047 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87754 = 1% * B)	€ 87,75408
	Utili di impresa (C) = 38% * (A + B)	€ 60,39546
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024	€ 664,35 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%	€ 252,45300
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%	€ 0,87754

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.010.030.A	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 030 - Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto. A - Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto in opera, compreso lo scavo: - con pietrame drenante - profondità media m 1,00. Larghezza minima m 0,50 ed un'altezza di m 0,40.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	2,81473 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,81473
	Totale MT			€ 2,81473
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,69420 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,69420
	Totale RU			€ 2,69420
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 5,50893 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00937 = 1% * B)			€ 0,93652
	Utili di impresa (C) = 38% * (A + B)			€ 0,64455
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 7,09 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			€ 2,69420
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,00937

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.010.030.B	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 030 - Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto. B - Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto in opera, compreso lo scavo: - con pietrame drenante - profondità media m 1,20. Larghezza minima m 0,50 ed un'altezza di m 0,40.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,28716 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,28716
	Totale MT			€ 3,28716
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3,14640 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,14640
	Totale RU			€ 3,14640



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 6,43356 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01094 = 1% * B)	€ 1,09371
	Utili di impresa (C) = 38% * (A + B)	€ 0,75273
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024	€ 8,28 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%	€ 3,14640
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%	€ 0,01094

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.010.030.C	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 030 - Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto. C - Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto in opera, compreso lo scavo: - con pietrame drenante - profondità media m 1,50. Larghezza minima m 0,50 ed un'altezza di m 0,40.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	4,59330 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,59330
	Totale MT			€ 4,59330
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	4,39660 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,39660
	Totale RU			€ 4,39660
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 8,98990 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01528 = 1% * B)			€ 1,52828
	Utili di impresa (C) = 38% * (A + B)			€ 1,05182
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 11,57 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			€ 4,39660
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,01528

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.010.030.D	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 030 - Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto. D - Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto in opera, compreso lo scavo: - con pietrame drenante - profondità media m 1,00. Diametro cm 10.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	2,81473 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,81473
	Totale MT			€ 2,81473
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,69420 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,69420
	Totale RU			€ 2,69420
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 5,50893 0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00937 = 1% * B)		€ 0,93652
	Utili di impresa (C) = 38% * (A + B)		€ 0,64455
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024		€ 7,09 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i>		€ 2,69420
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>		€ 0,00937

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.010.030.E	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 030 - Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto. E - Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto in opera, compreso lo scavo: - con pietrame drenante - profondità media m 1,00. Diametro cm 15.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,07675 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,07675
	Totale MT			€ 3,07675
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,94500 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,94500
	Totale RU			€ 2,94500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 6,02175 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01024 = 1% * B)			€ 1,02370
	Utili di impresa (C) = 38% * (A + B)			€ 0,70455
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 7,75 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i>			€ 2,94500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,01024

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.010.035.A	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 035 - Spietramento in terreni pietrosi. A - Spietramento in terreni pietrosi, con asportazione e accatastamento del materiale in cumuli misurabili.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	4,88708 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,88708
	Totale MT			€ 4,88708
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	4,67780 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,67780
	Totale RU			€ 4,67780
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 9,56488 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01626 = 1% * B)			€ 1,62603
	Utili di impresa (C) = 38% * (A + B)			€ 1,11909



	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 12,31 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i>	€ 4,67780
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>	€ 0,01626

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.010.040.A	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 040 - Rimozione di crosta o cappellaccio. A - Rimozione di crosta o cappellaccio, compreso l'accatastamento del materiale in cumuli misurabili.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,33790 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,33790
	Totale MT			€ 1,33790
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,28060 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,28060
	Totale RU			€ 1,28060
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 2,61850 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00445 = 1% * B)			€ 0,44515
	Utili di impresa (C) = 38% * (A + B)			€ 0,30637
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 3,37 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i>			€ 1,28060
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,00445

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.010.045.A	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 045 - Disinfestazione dei terreni dai nematodi. A - Disinfestazione dei terreni dai nematodi con idonei prodotti indicati dal SESIRCA.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1.922,99634 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.922,99634
	Totale MT			€ 1.922,99634
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1.840,64780 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.840,64780
	Totale RU			€ 1.840,64780
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 3.763,64414 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,39820 = 1% * B)			€ 639,81950
	Utili di impresa (C) = 38% * (A + B)			€ 440,34636
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024			€ 4.843,81 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i>			€ 1.840,64780
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 6,39820



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.010.050.A	<p>CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 050 - Scavo di fossi di 2ª raccolta (capofossi). A - Scavo di fossi di 2ª raccolta (capofossi) di qualsiasi sezione, effettuato con mezzi meccanici, compreso lo spandi-mento del terreno, la profilatura delle pareti e qualsiasi altro magistero.</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00394 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 38% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	1,18306 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,18306
				€ 1,18306
				€ 1,13240
				€ 1,13240
				€ 2,31546 0%
				€ 0,39363
				€ 0,27091
				€ 2,98 0%
				€ 1,13240
				€ 0,00394

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.010.055.A	<p>CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 055 - Scavo di fossi di 2ª raccolta (capofossi). A - Come al codice V06.010.050.a per scavi da eseguire a mano limitatamente alle zone ove non è possibile l'impiego della macchina. In terreni compatti.</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02951 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 38% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	8,86900 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 8,86900
				€ 8,86900
				€ 8,48920
				€ 8,48920
				€ 17,35820 0%
				€ 2,95089
				€ 2,03091
				€ 22,34 0%
				€ 8,48920
				€ 0,02951

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM25_V06.010.055.B	<p>CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 055 - Scavo di fossi di 2ª raccolta (capofossi). B - Come al codice V06.010.050.a per scavi da eseguire a mano limitatamente alle zone ove non è possibile l'impiego della macchina. In terreni medi o sciolti.</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02178 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 38% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	6,54654 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6,54654
				€ 6,54654
				€ 6,26620
				€ 6,26620
				€ 12,81274 0%
				€ 2,17817
				€ 1,49909
				€ 16,49 0%
				€ 6,26620
				€ 0,02178

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.010.060.A	<p>CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 060 - Movimenti di terra per sistemazione di terreni eseguiti con mezzi meccanici. A - Movimenti di terra, con compenso fra scavi e riporti, per sistemazione di terreni eseguiti con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza, computati per il solo scavo.</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00474 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 38% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	1,42524 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,42524
				€ 1,42524
				€ 1,36420
				€ 1,36420
				€ 2,78944 0%
				€ 0,47420
				€ 0,32636
				€ 3,59 0%
				€ 1,36420
				€ 0,00474

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.010.065.A	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI			



MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 065 - Scavo e/o risagomatura di fossi necessari alla regimazione delle acque. A - Scavo e/o risagomatura di fossi necessari alla regimazione delle acque, effettuato con mezzi meccanici, compreso lo spandimento del terreno, la prifilatura delle pareti e qualsiasi altro magistero.				
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	2,08426 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,08426
Totale MT				€ 2,08426
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,99500 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,99500
Totale RU				€ 1,99500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 4,07926 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00693 = 1% * B)				€ 0,69347
Utili di impresa (C) = 38% * (A + B)				€ 0,47727
TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024				€ 5,25 0%
Incidenza Manodopera sul totale 38%				€ 1,99500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,00693

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.010.070.A	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 070 - Movimenti di terra. A - Movimenti di terra, computati per il solo scavo, da effettuare a mano, necessari allo spianamento del terreno con formazione di terrazze o di lunette.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,46978 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,46978
Totale MT				€ 3,46978
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3,32120 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,32120
Totale RU				€ 3,32120
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 6,79098 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01154 = 1% * B)				€ 1,15447
Utili di impresa (C) = 38% * (A + B)				€ 0,79455
TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024				€ 8,74 0%
Incidenza Manodopera sul totale 38%				€ 3,32120
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,01154

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.010.075.A	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 075 - Sistemazione superficiale per la regimazione delle acque meteoriche.			



A - Sistemazione superficiale per la regimazione delle acque meteoriche ivi compresi modesti movimenti di terra.				
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	210,36674 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 210,36674
Totale MT				€ 210,36674
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	201,35820 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 201,35820
Totale RU				€ 201,35820
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 411,72494 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69993 = 1% * B)				€ 69,99324
Utili di impresa (C) = 38% * (A + B)				€ 48,17182
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024				€ 529,89 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i>				€ 201,35820
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 0,69993

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.010.080.A	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 080 - Contenimento terreno. A - Contenimento terreno tramite muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata in loco.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	67,74024 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 67,74024
Totale MT				€ 67,74024
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	64,83940 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 64,83940
Totale RU				€ 64,83940
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 132,57964 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22539 = 1% * B)				€ 22,53854
Utili di impresa (C) = 38% * (A + B)				€ 15,51182
TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024				€ 170,63 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i>				€ 64,83940
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 0,22539

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.010.080.B	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 080 - Contenimento terreno. B - Contenimento terreno tramite muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata altrove.			



MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	98,54354 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 98,54354
Totale MT				€ 98,54354
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	94,32360 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 94,32360
Totale RU				€ 94,32360
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 192,86714 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32787 = 1% * B)				€ 32,78741
Utili di impresa (C) = 38% * (A + B)				€ 22,56546
TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024				€ 248,22 0%
Incidenza Manodopera sul totale 38%				€ 94,32360
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,32787

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.010.080.C	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 080 - Contenimento terreno. C - Contenimento terreno tramite muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata in loco.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	71,31325 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 71,31325
Totale MT				€ 71,31325
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	68,25940 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 68,25940
Totale RU				€ 68,25940
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 139,57265 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23727 = 1% * B)				€ 23,72735
Utili di impresa (C) = 38% * (A + B)				€ 16,33000
TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024				€ 179,63 0%
Incidenza Manodopera sul totale 38%				€ 68,25940
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,23727

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.010.080.D	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 080 - Contenimento terreno. D - Contenimento terreno muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata altrove.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento	102,11654	€ 1,00000	€ 102,11654



	fondario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	a corpo	0%	
	Totale MT			€ 102,11654
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	97,74360 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 97,74360
	Totale RU			€ 97,74360
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 199,86014 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33976 = 1% * B)			€ 33,97622
	Utili di impresa (C) = 38% * (A + B)			€ 23,38364
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			€ 257,22 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			€ 97,74360
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,33976

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.010.080.E	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 080 - Contenimento terreno. E - Contenimento terreno tramite muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra quadrangolare assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero).			
	MT			
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	103,10904 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 103,10904
	Totale MT			€ 103,10904
	RU			
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	98,69360 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 98,69360
	Totale RU			€ 98,69360
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 201,80264 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34306 = 1% * B)			€ 34,30645
	Utili di impresa (C) = 38% * (A + B)			€ 23,61091
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			€ 259,72 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			€ 98,69360
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,34306

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.010.085.A	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 085 - Formazione e/o ripristino di lunette con pietrame. A - Formazione e/o ripristino di lunette con pietrame realizzate con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Esistente nel fondo con uso di pietra locale recuperata in loco.			
	MT			
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	19,86592 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 19,86592



		Totale MT		€ 19,86592
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	19,01520 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 19,01520
	Totale RU			€ 19,01520
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 38,88112 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06610 = 1% * B)			€ 6,60979
	Utili di impresa (C) = 38% * (A + B)			€ 4,54909
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			€ 50,04 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i>			€ 19,01520
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,06610

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.010.085.B	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 085 - Formazione e/o ripristino di lunette con pietrame. B - Formazione e/o ripristino di lunette con pietrame realizzate con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Proveniente dall'esterno del fondo con uso di pietra locale recuperata altrove.			
	MT			
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	38,65596 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 38,65596
	Totale MT			€ 38,65596
	RU			
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	37,00060 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 37,00060
	Totale RU			€ 37,00060
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 75,65656 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12862 = 1% * B)			€ 12,86162
	Utili di impresa (C) = 38% * (A + B)			€ 8,85182
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			€ 97,37 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i>			€ 37,00060
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,12862

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.010.085.C	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 085 - Formazione e/o ripristino di lunette con pietrame. C - Formazione e/o ripristino di lunette con pietrame realizzate con conci di pietra assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata in loco.			
	MT			
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	23,43893 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 23,43893
	Totale MT			€ 23,43893



RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	22,43520 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 22,43520
Totale RU				€ 22,43520
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 45,87413 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07799 = 1% * B)				€ 7,79860
Utili di impresa (C) = 38% * (A + B)				€ 5,36727
TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024				€ 59,04 0%
Incidenza Manodopera sul totale 38%				€ 22,43520
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,07799

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.010.085.D	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 085 - Formazione e/o ripristino di lunette con pietrame. D - Formazione e/o ripristino di lunette con pietrame realizzate con conci di pietra assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata altrove.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	42,22897 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 42,22897
Totale MT				€ 42,22897
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	40,42060 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 40,42060
Totale RU				€ 40,42060
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 82,64957 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14050 = 1% * B)				€ 14,05043
Utili di impresa (C) = 38% * (A + B)				€ 9,67000
TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024				€ 106,37 0%
Incidenza Manodopera sul totale 38%				€ 40,42060
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,14050

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.010.090.A	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 090 - Recinzione eseguita con rete metallica. A - Recinzione eseguita con rete metallica a maglia romboidale in ferro zincato su pali di legno bruciati al piede. posti alla distanza di m 2,50 in opera.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,15615 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,15615
Totale MT				€ 3,15615
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di	3,02100 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,02100



	miglioramento Fondiario			
	Totale RU			€ 3,02100
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 6,17715 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01050 = 1% * B)			€ 1,05012
	Utili di impresa (C) = 38% * (A + B)			€ 0,72273
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 7,95 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			€ 3,02100
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,01050

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.010.100.A	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 100 - Graticciate per il contenimento di terrapieni e/o scarpate. A - Graticciate per il contenimento di terrapieni e/o scarpate, formate con pali di castagno fittamente intessute con fascine di salici verdi.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,78739 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,78739
	Totale MT			€ 3,78739
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3,62520 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,62520
	Totale RU			€ 3,62520
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 7,41259 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01260 = 1% * B)			€ 1,26014
	Utili di impresa (C) = 38% * (A + B)			€ 0,86727
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 9,54 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			€ 3,62520
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,01260

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.010.105.A	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 105 - Vimate. A - Vimate costituite con paletti di legname idoneo (ø 5 cm; lunghezza 1 m), posti ad una distanza di 50 cm ed infissi nel terreno per 70 cm, collegati con un intreccio di verghe (altezza 30 cm) legate con fili di ferro zincato (ø 3 mm), compreso ogni altro onere.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	4,88708 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,88708
	Totale MT			€ 4,88708
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	4,67780 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,67780
	Totale RU			€ 4,67780



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 9,56488 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01626 = 1% * B)	€ 1,62603
	Utili di impresa (C) = 38% * (A + B)	€ 1,11909
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024	€ 12,31 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%	€ 4,67780
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%	€ 0,01626

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.010.110.A	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 110 - Fascinate A - Fascinate eseguite su banchine orizzontali della profondità di 30-50 cm e larghe altrettanto, con posa in opera di fascine composte ognuna da 5 verghe, successivamente fissate con picchetti di legno (Ø 5 cm; lunghezza 1 m), posti ogni 80 cm, il tutto ricoperto con il materiale di risulta dello scavo a monte compreso ogni altro onere.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,46184 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,46184
	Totale MT			€ 3,46184
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3,31360 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,31360
	Totale RU			€ 3,31360
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 6,77544 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01152 = 1% * B)			€ 1,15182
	Utili di impresa (C) = 38% * (A + B)			€ 0,79273
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 8,72 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			€ 3,31360
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,01152

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.010.115.A	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 115 - Vasche per l'accumulo della risorsa idrica. A - Vasche per l'accumulo della risorsa idrica.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	27,87834 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 27,87834
	Totale MT			€ 27,87834
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	13,22500 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 13,22500
	Totale RU			€ 13,22500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 41,10334 0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06988 = 1% * B)		€ 6,98757
	Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)		€ 4,80909
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024		€ 52,90 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%		€ 13,22500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%		€ 0,06988

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.010.120.A	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 120 - Piste di servizio aziendale. A - Piste di servizio aziendale, a fondo naturale, di larghezza non superiore a m 2,50, con formazione di massciata dello spessore non inferiore a cm 20. Per ripristino.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,94222 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,94222
	Totale MT			€ 3,94222
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3,77340 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,77340
	Totale RU			€ 3,77340
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 7,71562 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01312 = 1% * B)			€ 1,31166
	Utili di impresa (C) = 38% * (A + B)			€ 0,90273
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 9,93 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			€ 3,77340
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,01312

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.010.120.B	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 120 - Piste di servizio aziendale. B - Piste di servizio aziendale, a fondo naturale, di larghezza non superiore a m 2,50, con formazione di massciata dello spessore non inferiore a cm 20. Per realizzazione ex novo.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	5,26026 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 5,26026
	Totale MT			€ 5,26026
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	5,03500 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 5,03500
	Totale RU			€ 5,03500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 10,29526 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01750 = 1% * B)			€ 1,75019
	Utili di impresa (C) = 38% * (A + B)			€ 1,20455



	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024	€ 13,25 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i>	€ 5,03500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>	€ 0,01750

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.010.125.A	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 125 - Monorotaie da installare nei vigneti (su terreni acclivi >15%) e nei limoneti. A - Monorotaie da installare nei vigneti (su terreni acclivi >15%) e nei limoneti, ricadenti in comprensori non dotati di adeguata viabilità, anche a servizio di più aziende e per una lunghezza non inferiore a m 50/ha. Per i primi 50 m.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	197,50811 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 197,50811
	Totale MT			€ 197,50811
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	111,27200 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 111,27200
	Totale RU			€ 111,27200
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 308,78011 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52493 = 1% * B)			€ 52,49262
	Utili di impresa (C) = 28% * (A + B)			€ 36,12727
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 397,40 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 28%</i>			€ 111,27200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,52493

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.010.125.B	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 125 - Monorotaie da installare nei vigneti (su terreni acclivi >15%) e nei limoneti. B - Monorotaie da installare nei vigneti (su terreni acclivi >15%) e nei limoneti, ricadenti in comprensori non dotati di adeguata viabilità, anche a servizio di più aziende e per una lunghezza non inferiore a m 50/ha. Per ciascun metro eccedente i primi 50.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	82,29339 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 82,29339
	Totale MT			€ 82,29339
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	46,36240 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 46,36240
	Totale RU			€ 46,36240
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 128,65579 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21871 = 1% * B)			€ 21,87148
	Utili di impresa (C) = 28% * (A + B)			€ 15,05273



	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024	€ 165,58 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 28%</i>	€ 46,36240
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>	€ 0,21871

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.010.130.A	<p>CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 130 - Gradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento. A - Gradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento di cui alle voci V06.010.080 e V06.010.085, di spessore di 20 cm, di realizzati con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata in loco.</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09147 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 38% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	27,49231 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 27,49231
				€ 27,49231
				€ 26,31500
				€ 26,31500
				€ 53,80731 0%
				€ 9,14724
				€ 6,29546
				€ 69,25 0%
				€ 26,31500
				€ 0,09147

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.010.130.B	<p>CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 130 - Gradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento. B - Gradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento di cui alle voci V06.010.080 e V06.010.085, di spessore di 20 cm, di realizzati con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata altrove.</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13115 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 38% * (A + B)</p>	39,41821 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 39,41821
				€ 39,41821
				€ 37,73020
				€ 37,73020
				€ 77,14841 0%
				€ 13,11523
				€ 9,02636



	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 99,29 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i>	€ 37,73020
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>	€ 0,13115

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.010.130.C	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 130 - Gradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento. C - Gradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento contenimento di cui alle voci V06.010.080 e V06.010.085, di spessore di 20 cm, realizzati con conci di pietra assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata in loco.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	28,52450 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 28,52450
	Totale MT			€ 28,52450
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	27,30300 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 27,30300
	Totale RU			€ 27,30300
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 55,82750 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09491 = 1% * B)			€ 9,49068
	Utili di impresa (C) = 38% * (A + B)			€ 6,53182
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 71,85 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i>			€ 27,30300
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,09491

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.010.130.D	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 130 - Gradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento. D - Gradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento contenimento di cui alle voci V06.010.080 e V06.010.085, di spessore di 20 cm, realizzati con conci di pietra assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata altrove.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	40,84741 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 40,84741
	Totale MT			€ 40,84741
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	39,09820 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 39,09820
	Totale RU			€ 39,09820
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 79,94561 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13591 = 1% * B)			€ 13,59075
	Utili di impresa (C) = 38% * (A + B)			€ 9,35364



	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 102,89 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i>	€ 39,09820
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>	€ 0,13591

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.010.135.A	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 135 - Canalette di raccolta delle acque di ruscellamento dei muri di contenimento. A - Canalette di raccolta delle acque di ruscellamento dei muri di contenimento di cui alla voce V06.010.080 compreso ogni e qualsiasi onere e magistero (i prezzi indicati fanno riferimento solo alla parte basale della canaletta. Le pareti laterali vengono considerate muri di contenimento). Formazione e/o ripristino di canalette di scolo delle acque, di spessore di 20 cm, con pietrame a secco esistente nel fondo.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	23,82004 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 23,82004
	Totale MT			€ 23,82004
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	22,80000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 22,80000
	Totale RU			€ 22,80000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 46,62004 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07925 = 1% * B)			€ 7,92541
	Utili di impresa (C) = 38% * (A + B)			€ 5,45455
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 60,00 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i>			€ 22,80000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,07925

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.010.135.B	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 135 - Canalette di raccolta delle acque di ruscellamento dei muri di contenimento. B - Canalette di raccolta delle acque di ruscellamento dei muri di contenimento di cui alla voce V06.010.080 compreso ogni e qualsiasi onere e magistero (i prezzi indicati fanno riferimento solo alla parte basale della canaletta. Le pareti laterali vengono considerate muri di contenimento). Formazione e/o ripristino di canalette di scolo delle acque, di spessore di 20 cm, con pietrame a secco proveniente dall'esterno del fondo.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	31,76006 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 31,76006
	Totale MT			€ 31,76006
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	30,40000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 30,40000
	Totale RU			€ 30,40000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 62,16006 0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10567 = 1% * B)		€ 10,56721
	Utili di impresa (C) = 38% * (A + B)		€ 7,27273
	TOTALE (A + B + C) euro / mq		€ 80,00
	Scostamento % su anno 2024		0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i>		€ 30,40000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>		€ 0,10567

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.010.135.C	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 135 - Canalette di raccolta delle acque di ruscellamento dei muri di contenimento. C - Canalette di raccolta delle acque di ruscellamento dei muri di contenimento di cui alla voce V06.010.080 compreso ogni e qualsiasi onere e magistero (i prezzi indicati fanno riferimento solo alla parte basale della canaletta. Le pareti laterali vengono considerate muri di contenimento). Formazione e/o ripristino di canalette di scolo delle acque, di spessore di 20 cm, con pietrame e malta esistente nel fondo.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	27,39305 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 27,39305
	Totale MT			€ 27,39305
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	26,22000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 26,22000
	Totale RU			€ 26,22000
	Sommano euro (A)			€ 53,61305
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09114 = 1% * B)			€ 9,11422
	Utili di impresa (C) = 38% * (A + B)			€ 6,27273
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 69,00
	Scostamento % su anno 2024			0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i>			€ 26,22000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,09114

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.010.135.D	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 135 - Canalette di raccolta delle acque di ruscellamento dei muri di contenimento. D - Canalette di raccolta delle acque di ruscellamento dei muri di contenimento di cui alla voce V06.010.080 compreso ogni e qualsiasi onere e magistero (i prezzi indicati fanno riferimento solo alla parte basale della canaletta. Le pareti laterali vengono considerate muri di contenimento). Formazione e/o ripristino di canalette di scolo delle acque, di spessore di 20 cm, con pietrame e malta proveniente dall'esterno del fondo.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	35,33307 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 35,33307
	Totale MT			€ 35,33307
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	33,82000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 33,82000
	Totale RU			€ 33,82000



	Somma euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 69,15307 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11756 = 1% * B)	€ 11,75602
	Utili di impresa (C) = 38% * (A + B)	€ 8,09091
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 89,00 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%	€ 33,82000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%	€ 0,11756

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.010.140.A	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIANO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 140 - Contenimento terreno tramite formazione gabbionate. A - Contenimento terreno tramite formazione gabbionate realizzate con reti metalliche in filo di ferro zincato a doppia torsione (Ø 2,7 mm) con maglie di dimensioni 8x10 mm compreso i tiranti, riempita con pietrame di cava o ciottolo di fiume (diametro 15-35 cm) sistemati a mano; distribuzione di terreno vegetale sulla pedata della gabbionata e messa a dimora di robuste talee di specie arbustive ad elevata capacità vegetativa in numero di almeno 5 per metro lineare compreso ogni altro onere.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	55,80243 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 55,80243
	Totale MT			€ 55,80243
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	53,41280 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 53,41280
	Totale RU			€ 53,41280
	Somma euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 109,21523 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18567 = 1% * B)			€ 18,56659
	Utili di impresa (C) = 38% * (A + B)			€ 12,77818
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			€ 140,56 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			€ 53,41280
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,18567

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.010.A	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIANO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 010 - Lavorazioni preparatorie A - Lavorazioni preparatorie senza scasso (compresa aratura a profondità media,non comprende costi per lavori di affinamento)			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	175,19248 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 175,19248
	Totale MT			€ 175,19248
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	167,69020 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 167,69020
	Totale RU			€ 167,69020



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 342,88268 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58290 = 1% * B)	€ 58,29006
	Utili di impresa (C) = 38% * (A + B)	€ 40,11727
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024	€ 441,29 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%	€ 167,69020
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%	€ 0,58290

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.010.B	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIANO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 010 - Lavorazioni preparatorie B - Lavorazioni preparatorie con scasso (compresa aratura o discissura profonda, non comprende costi per lavori di affinamento)			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	500,55446 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 500,55446
	Totale MT			€ 500,55446
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	479,11920 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 479,11920
	Totale RU			€ 479,11920
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 979,67366 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66545 = 1% * B)			€ 166,54452
	Utili di impresa (C) = 38% * (A + B)			€ 114,62182
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024			€ 1.260,84 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			€ 479,11920
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 1,66545

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.015.A	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIANO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 015 - Concimazioni di fondo A - Concimazione di fondo compreso analisi terreno per noce, castagno			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	191,87842 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 191,87842
	Totale MT			€ 191,87842
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	183,66160 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 183,66160
	Totale RU			€ 183,66160
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 375,54002 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63842 = 1% * B)			€ 63,84180
	Utili di impresa (C) = 38% * (A + B)			€ 43,93818



	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024	€ 483,32 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i>	€ 183,66160
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>	€ 0,63842

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.015.B	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 015 - Concimazioni di fondo B - Concimazione di fondo con analisi per olivo, mandarlo, melograno			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	229,41881 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 229,41881
	Totale MT			€ 229,41881
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	219,59440 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 219,59440
	Totale RU			€ 219,59440
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 449,01321 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76332 = 1% * B)			€ 76,33225
	Utili di impresa (C) = 38% * (A + B)			€ 52,53455
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024			€ 577,88 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i>			€ 219,59440
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,76332

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.015.C	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 015 - Concimazioni di fondo C - Concimazione di fondo con analisi per altre colture arboree			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	329,53050 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 329,53050
	Totale MT			€ 329,53050
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	315,41900 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 315,41900
	Totale RU			€ 315,41900
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 644,94950 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09641 = 1% * B)			€ 109,64142
	Utili di impresa (C) = 38% * (A + B)			€ 75,45909
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024			€ 830,05 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i>			€ 315,41900
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 1,09641



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.020.A	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 020 - Squadratura e picchettamento A - Squadratura e picchettamento			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	237,75979 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 237,75979
	Totale MT			€ 237,75979
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	227,57820 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 227,57820
	Totale RU			€ 227,57820
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 465,33799 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79107 = 1% * B)			€ 79,10746
	Utili di impresa (C) = 38% * (A + B)			€ 54,44455
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024			€ 598,89 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i>			€ 227,57820
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,79107

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.025.A	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) A - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Albicocco-pesco-susino			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,00889 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,00889
	Totale MT			€ 3,00889
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,90720 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,90720
	Totale RU			€ 0,90720
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 3,91609 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00666 = 1% * B)			€ 0,66574
	Utili di impresa (C) = 18% * (A + B)			€ 0,45818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 5,04 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18%</i>			€ 0,90720
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,00666

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.025.B	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO			



020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) B - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Ciliegio				
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,63573 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,63573
Totale MT				€ 3,63573
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,09620 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,09620
Totale RU				€ 1,09620
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 4,73193 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00804 = 1% * B)				€ 0,80443
Utili di impresa (C) = 18% * (A + B)				€ 0,55364
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 6,09 0%
Incidenza Manodopera sul totale 18%				€ 1,09620
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,00804

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.025.C	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) C - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Melo-pero			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	2,94322 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,94322
Totale MT				€ 2,94322
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,88740 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,88740
Totale RU				€ 0,88740
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 3,83062 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00651 = 1% * B)				€ 0,65121
Utili di impresa (C) = 18% * (A + B)				€ 0,44818
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 4,93 0%
Incidenza Manodopera sul totale 18%				€ 0,88740
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,00651

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.025.D	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di			



trasporto ed eventuali fallanze) D - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Olivo (per impianto tradizionale)				
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	4,57900 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,57900
Totale MT				€ 4,57900
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,38060 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,38060
Totale RU				€ 1,38060
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 5,95960 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01013 = 1% * B)				€ 1,01313
Utili di impresa (C) = 18% * (A + B)				€ 0,69727
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 7,67 0%
Incidenza Manodopera sul totale 18%				€ 1,38060
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,01013

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.025.E	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) E - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Olivo (per impianto superintensivo)			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,43877 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,43877
Totale MT				€ 1,43877
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,43380 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,43380
Totale RU				€ 0,43380
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 1,87257 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00318 = 1% * B)				€ 0,31834
Utili di impresa (C) = 18% * (A + B)				€ 0,21909
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 2,41 0%
Incidenza Manodopera sul totale 18%				€ 0,43380
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,00318

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.025.F	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) F - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto			



ed eventuali fallanze) Mandorlo (per impianto tradizionale)				
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,69543 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,69543
Totale MT				€ 3,69543
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,11420 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,11420
Totale RU				€ 1,11420
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 4,80963 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00818 = 1% * B)				€ 0,81764
Utili di impresa (C) = 18% * (A + B)				€ 0,56273
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 6,19 0%
Incidenza Manodopera sul totale 18%				€ 1,11420
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,00818

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.025.G	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) G - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Mandorlo (per impianto superintensivo)			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,88056 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,88056
Totale MT				€ 1,88056
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,56700 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,56700
Totale RU				€ 0,56700
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 2,44756 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00416 = 1% * B)				€ 0,41609
Utili di impresa (C) = 18% * (A + B)				€ 0,28637
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 3,15 0%
Incidenza Manodopera sul totale 18%				€ 0,56700
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,00416

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.025.H	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) H - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Noce			



MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	8,65054 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 8,65054
Totale MT				€ 8,65054
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,60820 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,60820
Totale RU				€ 2,60820
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 11,25874 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01914 = 1% * B)				€ 1,91399
Utili di impresa (C) = 18% * (A + B)				€ 1,31727
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 14,49 0%
Incidenza Manodopera sul totale 18%				€ 2,60820
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,01914

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.025.I	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) I - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Nocciolo			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	2,50740 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,50740
Totale MT				€ 2,50740
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,75600 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,75600
Totale RU				€ 0,75600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 3,26340 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00555 = 1% * B)				€ 0,55478
Utili di impresa (C) = 18% * (A + B)				€ 0,38182
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 4,20 0%
Incidenza Manodopera sul totale 18%				€ 0,75600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,00555

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.025.L	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) L - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Castagno			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento	9,40873	€ 1,00000	€ 9,40873



	fondario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	a corpo	0%	
	Totale MT			€ 9,40873
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,83680 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,83680
	Totale RU			€ 2,83680
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 12,24553 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02082 = 1% * B)			€ 2,08174
	Utili di impresa (C) = 18% * (A + B)			€ 1,43273
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 15,76 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18%</i>			€ 2,83680
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,02082

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.025.M	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) M - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Uva da tavola			
	MT			
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,12833 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,12833
	Totale MT			€ 1,12833
	RU			
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,34020 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,34020
	Totale RU			€ 0,34020
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 1,46853 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00250 = 1% * B)			€ 0,24965
	Utili di impresa (C) = 18% * (A + B)			€ 0,17182
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 1,89 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18%</i>			€ 0,34020
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,00250

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.025.N	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) N - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Actinidia			
	MT			
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	4,01184 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,01184



		Totale MT		€ 4,01184
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,20960 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,20960
	Totale RU			€ 1,20960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 5,22144 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00888 = 1% * B)			€ 0,88764
	Utili di impresa (C) = 18% * (A + B)			€ 0,61091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 6,72 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18%</i>			€ 1,20960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,00888

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.025.O	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) O - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Limone di 2 anni di innesto			
	MT			
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	5,64166 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 5,64166
	Totale MT			€ 5,64166
	RU			
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,70100 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,70100
	Totale RU			€ 1,70100
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 7,34266 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01248 = 1% * B)			€ 1,24825
	Utili di impresa (C) = 18% * (A + B)			€ 0,85909
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 9,45 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18%</i>			€ 1,70100
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,01248

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.025.P	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) P - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Arancio di 2 anni di innesto			
	MT			
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	5,95807 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 5,95807
	Totale MT			€ 5,95807



RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,79640 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,79640
Totale RU				€ 1,79640
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 7,75447 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01318 = 1% * B)				€ 1,31826
Utili di impresa (C) = 18% * (A + B)				€ 0,90727
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 9,98 0%
Incidenza Manodopera sul totale 18%				€ 1,79640
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,01318

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.025.Q	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Q - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Mandarino di 2 anni di innesto			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	5,33122 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 5,33122
Totale MT				€ 5,33122
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,60740 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,60740
Totale RU				€ 1,60740
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 6,93862 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01180 = 1% * B)				€ 1,17957
Utili di impresa (C) = 18% * (A + B)				€ 0,81182
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 8,93 0%
Incidenza Manodopera sul totale 18%				€ 1,60740
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,01180

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.030.A	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 030 - Messa a dimora A - Messa a dimora - Densità bassa- fino a 499 piante/ha			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,73059 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,73059
Totale MT				€ 0,73059
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,41160 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,41160



	Totale RU	€ 0,41160
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 1,14219 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00194 = 1% * B)	€ 0,19417
	Utili di impresa (C) = 28% * (A + B)	€ 0,13364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024	€ 1,47 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 28%	€ 0,41160
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%	€ 0,00194

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.030.B	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 030 - Messa a dimora B - Messa a dimora - Densità media- da 500 a 1999 piante/ha			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,46718 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,46718
	Totale MT			€ 0,46718
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,26320 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,26320
	Totale RU			€ 0,26320
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 0,73038 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00124 = 1% * B)			€ 0,12416
	Utili di impresa (C) = 28% * (A + B)			€ 0,08545
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 0,94 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 28%			€ 0,26320
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,00124

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.030.C	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 030 - Messa a dimora C - Messa a dimora - Densità alta- oltre 2.000 piante/ha			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,31311 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,31311
	Totale MT			€ 0,31311
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,17640 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,17640
	Totale RU			€ 0,17640
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 0,48951 0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00083 = 1% * B)		€ 0,08322
	Utili di impresa (C) = 28% * (A + B)		€ 0,05727
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024		€ 0,63 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 28%</i>		€ 0,17640
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>		€ 0,00083

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.030.D	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 030 - Messa a dimora D - Shelter			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,20874 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,20874
	Totale MT			€ 0,20874
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,11760 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,11760
	Totale RU			€ 0,11760
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 0,32634 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00055 = 1% * B)			€ 0,05548
	Utili di impresa (C) = 28% * (A + B)			€ 0,03818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 0,42 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 28%</i>			€ 0,11760
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,00055

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.035.A	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 035 - Tutoraggio A - Tutore per forme a vaso o alberello -palo di castagno			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,52185 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,52185
	Totale MT			€ 0,52185
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,29400 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,29400
	Totale RU			€ 0,29400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 0,81585 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00139 = 1% * B)			€ 0,13869
	Utili di impresa (C) = 28% * (A + B)			€ 0,09545
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 1,05 0%



	Incidenza Manodopera sul totale 28%		€ 0,29400
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%		€ 0,00139

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.035.B	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 035 - Tutoraggio B - Tutore per forme palmetta, fusetto, ecc. --canna bambù o altro			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,25844 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,25844
	Totale MT			€ 0,25844
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,14560 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,14560
	Totale RU			€ 0,14560
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 0,40404 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00069 = 1% * B)			€ 0,06869
	Utili di impresa (C) = 28% * (A + B)			€ 0,04727
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 0,52 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 28%			€ 0,14560
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,00069

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.040.A	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 040 - Strutture di sostegno A - Strutture di sostegno - Per impianto a palmetta			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	227,66433 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 227,66433
	Totale MT			€ 227,66433
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	108,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 108,00000
	Totale RU			€ 108,00000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 335,66433 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57063 = 1% * B)			€ 57,06294
	Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)			€ 39,27273
	TOTALE (A + B + C) euro / file/100m Scostamento % su anno 2024			€ 432,00 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			€ 108,00000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,57063

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM25_V06.020.040.B	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 040 - Strutture di sostegno B - Strutture di sostegno - Per impianto a fusetto e similari			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	198,67929 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 198,67929
	Totale MT			€ 198,67929
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	94,25000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 94,25000
	Totale RU			€ 94,25000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 292,92929 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49798 = 1% * B)			€ 49,79798
	Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)			€ 34,27273
	TOTALE (A + B + C) euro / file/100m Scostamento % su anno 2024			€ 377,00 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			€ 94,25000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,49798

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.040.C	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 040 - Strutture di sostegno C - Strutture di sostegno - Per impianto a ipsilon			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	188,13927 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 188,13927
	Totale MT			€ 188,13927
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	89,25000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 89,25000
	Totale RU			€ 89,25000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 277,38927 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47156 = 1% * B)			€ 47,15618
	Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)			€ 32,45455
	TOTALE (A + B + C) euro / file/100m Scostamento % su anno 2024			€ 357,00 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			€ 89,25000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,47156

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.040.D	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 040 - Strutture di sostegno D - Strutture di sostegno - Per impianto a monocono (olivoe mandarlo)			
	MT			



CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	38,47106 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 38,47106
Totale MT				€ 38,47106
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	18,25000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 18,25000
Totale RU				€ 18,25000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 56,72106 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09643 = 1% * B)				€ 9,64258
Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)				€ 6,63636
TOTALE (A + B + C) euro / file/100m Scostamento % su anno 2024				€ 73,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25%				€ 18,25000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,09643

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.040.E	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 040 - Strutture di sostegno E - Strutture di sostegno - Per impianto a pergola			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	354,67152 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 354,67152
Totale MT				€ 354,67152
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	168,25000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 168,25000
Totale RU				€ 168,25000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 522,92152 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88897 = 1% * B)				€ 88,89666
Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)				€ 61,18182
TOTALE (A + B + C) euro / file/100m Scostamento % su anno 2024				€ 673,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25%				€ 168,25000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,88897

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.040.F	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 040 - Strutture di sostegno F - Strutture di sostegno - Per impianto a tendone			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	10.055,70183 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 10.055,70183
Totale MT				€ 10.055,70183
RU				



CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	4.770,25000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4.770,25000
Totale RU				€ 4.770,25000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 14.825,95183 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,20412 = 1% * B)				€ 2.520,41181
Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)				€ 1.734,63636
TOTALE (A + B + C) euro / file/100m Scostamento % su anno 2024				€ 19.081,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25%				€ 4.770,25000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 25,20412

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.045.A	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 045 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per Pesco,susino,albicocco. A - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per Pesco,susino,albicocco. Vaso			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	958,08741 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 958,08741
Totale MT				€ 958,08741
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	454,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 454,50000
Totale RU				€ 454,50000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 1.412,58741 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40140 = 1% * B)				€ 240,13986
Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)				€ 165,27273
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024				€ 1.818,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25%				€ 454,50000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 2,40140

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.045.B	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 045 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per Pesco,susino,albicocco. B - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per Pesco,susino,albicocco. Palmetta/ipslon.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di	803,14919 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 803,14919



	miglioramento fondiario			
	Totale MT			€ 803,14919
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	381,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 381,00000
	Totale RU			€ 381,00000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 1.184,14919 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,01305 = 1% * B)			€ 201,30536
	Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)			€ 138,54546
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024			€ 1.524,00 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			€ 381,00000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 2,01305

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.045.C	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 045 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per Pesco.susino,albicocco. C - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per Pesco.susino,albicocco. Fusetto			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	941,22338 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 941,22338
	Totale MT			€ 941,22338
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	446,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 446,50000
	Totale RU			€ 446,50000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 1.387,72338 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,35913 = 1% * B)			€ 235,91297
	Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)			€ 162,36364
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024			€ 1.786,00 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			€ 446,50000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 2,35913

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.050.A	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 050 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per ciliegio. A - mpianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per ciliegio. Vaso			
MT				



CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	958,08741 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 958,08741
Totale MT				€ 958,08741
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	454,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 454,50000
Totale RU				€ 454,50000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 1.412,58741 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40140 = 1% * B)				€ 240,13986
Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)				€ 165,27273
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024				€ 1.818,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25%				€ 454,50000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 2,40140

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.050.B	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 050 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per ciliegio. B - mpianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per ciliegio. Fusetto			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1.074,02758 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.074,02758
Totale MT				€ 1.074,02758
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	509,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 509,50000
Totale RU				€ 509,50000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 1.583,52758 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,69200 = 1% * B)				€ 269,19969
Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)				€ 185,27273
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024				€ 2.038,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25%				€ 509,50000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 2,69200

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.050.C	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 050 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per ciliegio. C - mpianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per ciliegio. Ipslon			



MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	941,22338 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 941,22338
Totale MT				€ 941,22338
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	446,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 446,50000
Totale RU				€ 446,50000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 1.387,72338 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,35913 = 1% * B)				€ 235,91297
Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)				€ 162,36364
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024				€ 1.786,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25%				€ 446,50000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 2,35913

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.055.A	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 055 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per pomacee A - Vaso			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	958,08741 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 958,08741
Totale MT				€ 958,08741
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	454,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 454,50000
Totale RU				€ 454,50000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 1.412,58741 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40140 = 1% * B)				€ 240,13986
Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)				€ 165,27273
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024				€ 1.818,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25%				€ 454,50000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 2,40140

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.055.B	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 055 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per pomacee B - Palmetta/ipsion			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	913,81935 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 913,81935



		Totale MT		€ 913,81935
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	433,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 433,50000
	Totale RU			€ 433,50000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 1.347,31935 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,29044 = 1% * B)			€ 229,04429
	Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)			€ 157,63636
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024			€ 1.734,00 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25%</i>			€ 433,50000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 2,29044

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.055.C	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 055 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per pomacee C - Fusetto			
	MT			
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1.223,69580 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.223,69580
	Totale MT			€ 1.223,69580
	RU			
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	580,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 580,50000
	Totale RU			€ 580,50000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 1.804,19580 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,06713 = 1% * B)			€ 306,71329
	Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)			€ 211,09091
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024			€ 2.322,00 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25%</i>			€ 580,50000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 3,06713

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.060.A	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 060 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per olivo. A - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per olivo. Vaso			
	MT			
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	764,15113 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 764,15113
	Totale MT			



				€ 764,15113
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	362,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 362,50000
Totale RU				€ 362,50000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 1.126,65113 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,91531 = 1% * B)				€ 191,53069
Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)				€ 131,81818
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024				€ 1.450,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25%				€ 362,50000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,91531

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.060.B	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 060 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per olivo. B - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per olivo. Monocono			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1.035,55653 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.035,55653
Totale MT				€ 1.035,55653
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	491,25000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 491,25000
Totale RU				€ 491,25000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 1.526,80653 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,59557 = 1% * B)				€ 259,55711
Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)				€ 178,63636
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024				€ 1.965,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25%				€ 491,25000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 2,59557

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.065.A	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 065 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per mandorlo (per impianto superintensivo). A - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per mandorlo (per impianto superintensivo). Vaso			
MT				



CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	764,15113 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 764,15113
Totale MT				€ 764,15113
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	362,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 362,50000
Totale RU				€ 362,50000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 1.126,65113 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,91531 = 1% * B)				€ 191,53069
Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)				€ 131,81818
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024				€ 1.450,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25%				€ 362,50000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,91531

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.065.B	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 065 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per mandarolo (per impianto superintensivo). B - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per mandarolo (per impianto superintensivo). Monocono			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1.007,62549 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.007,62549
Totale MT				€ 1.007,62549
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	478,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 478,00000
Totale RU				€ 478,00000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 1.485,62549 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,52556 = 1% * B)				€ 252,55633
Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)				€ 173,81818
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024				€ 1.912,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25%				€ 478,00000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 2,52556

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.070.A	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 070 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per nocciolo. A - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per nocciolo.			



Vaso				
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	958,08741 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 958,08741
Totale MT				€ 958,08741
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	454,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 454,50000
Totale RU				€ 454,50000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 1.412,58741 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40140 = 1% * B)				€ 240,13986
Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)				€ 165,27273
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024				€ 1.818,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25%				€ 454,50000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 2,40140

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.075.A	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 075 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per noce. A - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per noce. Vaso			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	537,01379 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 537,01379
Totale MT				€ 537,01379
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	254,75000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 254,75000
Totale RU				€ 254,75000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 791,76379 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,34600 = 1% * B)				€ 134,59984
Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)				€ 92,63636
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024				€ 1.019,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25%				€ 254,75000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,34600

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.080.A	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 080 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per actinidia. A - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE			



diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per actinidia. Tendone				
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	764,15113 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 764,15113
Totale MT				€ 764,15113
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	362,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 362,50000
Totale RU				€ 362,50000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 1.126,65113 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,91531 = 1% * B)				€ 191,53069
Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)				€ 131,81818
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024				€ 1.450,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25%				€ 362,50000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,91531

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.080.B	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 080 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per actinidia. B - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per actinidia. Pergoletta			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	764,15113 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 764,15113
Totale MT				€ 764,15113
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	362,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 362,50000
Totale RU				€ 362,50000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 1.126,65113 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,91531 = 1% * B)				€ 191,53069
Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)				€ 131,81818
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024				€ 1.450,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25%				€ 362,50000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,91531

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.085.A	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 085 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe,			



<p>filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per uva. A - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per uva. Tendone</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,55322 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 25%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	<p>1.417,63209 a corpo</p> <p>672,50000 a corpo</p>	<p>€ 1,00000 0%</p> <p>€ 1,00000 0%</p>	<p>€ 1.417,63209</p> <p>€ 1.417,63209</p> <p>€ 672,50000</p> <p>€ 672,50000</p> <p>€ 2.090,13209 0%</p> <p>€ 355,32246</p> <p>€ 244,54546</p> <p>€ 2.690,00 0%</p> <p>€ 672,50000</p> <p>€ 3,55322</p>
---	---	---	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.090.A	<p>CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 090 - Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua). A - Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua). Albicocco,pesco,susino (fusetto e simili)</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,04654 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 25%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	<p>5.205,18668 a corpo</p> <p>2.469,25000 a corpo</p>	<p>€ 1,00000 0%</p> <p>€ 1,00000 0%</p>	<p>€ 5.205,18668</p> <p>€ 5.205,18668</p> <p>€ 2.469,25000</p> <p>€ 2.469,25000</p> <p>€ 7.674,43668 0%</p> <p>€ 1.304,65424</p> <p>€ 897,90909</p> <p>€ 9.877,00 0%</p> <p>€ 2.469,25000</p> <p>€ 13,04654</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.090.B	<p>CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO</p>			



<p>090 - Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua). B - Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua). Pomacee (fusetto e simili)</p>				
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	6.871,56313 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6.871,56313
Totale MT				€ 6.871,56313
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3.259,75000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3.259,75000
Totale RU				€ 3.259,75000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 10.131,31313 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,22323 = 1% * B)				€ 1.722,32323
Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)				€ 1.185,36364
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024				€ 13.039,00 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 25%</i>				€ 3.259,75000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 17,22323

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.090.C	<p>CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 090 - Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua). C - Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua). Ciliegio (fusetto e simili)</p>			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	4.429,96853 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4.429,96853
Totale MT				€ 4.429,96853
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2.101,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2.101,50000
Totale RU				€ 2.101,50000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 6.531,46853 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,10350 = 1% * B)				€ 1.110,34965
Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)				€ 764,18182
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024				€ 8.406,00 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 25%</i>				€ 2.101,50000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 11,10350

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.090.D	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA -			



<p>PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 090 - Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua). D - Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua). Noce (vaso /piramide)</p>				
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3.231,04176 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3.231,04176
Totale MT				€ 3.231,04176
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1.532,75000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.532,75000
Totale RU				€ 1.532,75000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 4.763,79176 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,09845 = 1% * B)				€ 809,84460
Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)				€ 557,36364
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024				€ 6.131,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25%				€ 1.532,75000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 8,09845

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.090.E	<p>CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 090 - Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua). E - Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua). Actinidia (pergoletta)</p>			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	4.241,30226 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4.241,30226
Totale MT				€ 4.241,30226
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2.012,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2.012,00000
Totale RU				€ 2.012,00000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 6.253,30226 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,63061 = 1% * B)				€ 1.063,06138
Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)				€ 731,63636
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024				€ 8.048,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 25%				€ 2.012,00000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 10,63061

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM25_V06.020.095.A	<p>CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO</p> <p>020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO</p> <p>095 - Impianto antigrandine (materiale e montaggio , rete, fili di colmo e laterali, copripali,placchette, morsetti ,elastici ed altri materiali specifici, non comprende la struttura).</p> <p>A - Impianto antigrandine (materiale e montaggio , rete, fili di colmo e laterali, copripali,placchette, morsetti ,elastici ed altri materiali specifici, non comprende la struttura).</p> <p>Senza struttura</p>				
	MT				
	CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	5.830,73660 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 5.830,73660
		Totale MT			€ 5.830,73660
	RU				
	CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2.766,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2.766,00000
		Totale RU			€ 2.766,00000
		Sommano euro (A)			€ 8.596,73660
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,61445 = 1% * B)			€ 1.461,44522
		Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)			€ 1.005,81818
		TOTALE (A + B + C) euro / ha			€ 11.064,00
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Incidenza Manodopera sul totale 25%			€ 2.766,00000
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 14,61445

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_V06.020.095.B	<p>CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO</p> <p>020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO</p> <p>095 - Impianto antigrandine (materiale e montaggio , rete, fili di colmo e laterali, copripali,placchette, morsetti ,elastici ed altri materiali specifici, non comprende la struttura).</p> <p>B - Impianto antigrandine (materiale e montaggio , rete, fili di colmo e laterali, copripali,placchette, morsetti ,elastici ed altri materiali specifici, non comprende la struttura).</p> <p>Struttura in pali in cemento</p>				
	MT				
	CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	6.849,42910 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6.849,42910
		Totale MT			€ 6.849,42910
	RU				
	CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3.249,25000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3.249,25000
		Totale RU			€ 3.249,25000
		Sommano euro (A)			€ 10.098,67910
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,16775 = 1% * B)			€ 1.716,77545
		Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)			€ 1.181,54546
		TOTALE (A + B + C) euro / ha			€ 12.997,00
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Incidenza Manodopera sul totale 25%			€ 3.249,25000
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 17,16775

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM25_V06.020.095.C	<p>CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO</p> <p>020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO</p> <p>095 - Impianto antigrandine (materiale e montaggio , rete, fili di colmo e laterali, copripali,placchette, morsetti ,elastici ed altri materiali specifici, non comprende la struttura).</p> <p>C - Impianto antigrandine (materiale e montaggio , rete, fili di colmo e laterali, copripali,placchette, morsetti ,elastici ed altri materiali specifici, non comprende la struttura).</p> <p>Struttura in pali in legno</p>			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	8.267,06119 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 8.267,06119
	Totale MT			€ 8.267,06119
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3.921,75000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3.921,75000
	Totale RU			€ 3.921,75000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 12.188,81119 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,72098 = 1% * B)			€ 2.072,09790
	Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)			€ 1.426,09091
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024			€ 15.687,00 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			€ 3.921,75000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 20,72098

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.095.D	<p>CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO</p> <p>020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO</p> <p>095 - Impianto antigrandine (materiale e montaggio , rete, fili di colmo e laterali, copripali,placchette, morsetti ,elastici ed altri materiali specifici, non comprende la struttura).</p> <p>D - Impianto antigrandine (materiale e montaggio , rete, fili di colmo e laterali, copripali,placchette, morsetti ,elastici ed altri materiali specifici, non comprende la struttura).</p> <p>Tendone</p>			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	2.159,64919 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2.159,64919
	Totale MT			€ 2.159,64919
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1.024,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.024,50000
	Totale RU			€ 1.024,50000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 3.184,14919 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,41305 = 1% * B)			€ 541,30536
	Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)			€ 372,54546
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024			€ 4.098,00 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			€ 1.024,50000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 5,41305



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.100.A	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 100 - Altri materiali A - Baulatura e pacciamatura della fila			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1.245,82984 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.245,82984
	Totale MT			€ 1.245,82984
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	591,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 591,00000
	Totale RU			€ 591,00000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 1.836,82984 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,12261 = 1% * B)			€ 312,26107
	Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)			€ 214,90909
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024			€ 2.364,00 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			€ 591,00000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 3,12261

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.100.B	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 100 - Altri materiali B - Copertura plastica per le forme di allevamento a tendone (copertura per anticipazione/ritardo della raccolta)			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	4.402,03749 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4.402,03749
	Totale MT			€ 4.402,03749
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2.088,25000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2.088,25000
	Totale RU			€ 2.088,25000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 6.490,28749 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,03349 = 1% * B)			€ 1.103,34887
	Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)			€ 759,36364
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024			€ 8.353,00 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			€ 2.088,25000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 11,03349

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.105.A	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 105 - Potatura di riforma			



A - Potatura di riforma di piante di castagno mediamente sviluppate, compreso spollonatura, regolazione e contenimento della chioma, disinfezione ferite di taglio e attrezzature, asportazione e pulizia del materiale legnoso da fondo				
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	11,91746 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 11,91746
Totale MT				€ 11,91746
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	40,39800 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 40,39800
Totale RU				€ 40,39800
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 52,31546 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08894 = 1% * B)				€ 8,89363
Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)				€ 6,12091
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 67,33 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 60%</i>				€ 40,39800
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 0,08894

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.105.B	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 105 - Potatura di riforma B - Potatura di riforma di piante di castagno molto sviluppate, compreso spollonatura, regolazione e contenimento della chioma, disinfezione ferite di taglio e attrezzature, asportazione e pulizia del materiale legnoso da fondo			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	18,99926 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 18,99926
Totale MT				€ 18,99926
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	64,40400 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 64,40400
Totale RU				€ 64,40400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 83,40326 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14179 = 1% * B)				€ 14,17855
Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)				€ 9,75818
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 107,34 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 60%</i>				€ 64,40400
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 0,14179

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.105.C	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 105 - Potatura di riforma C - Potatura di riforma di piante di olivo poco sviluppate, compreso spollonatura, regolazione e contenimento della chioma, disinfezione ferite di taglio e attrezzature, asportazione e pulizia del materiale legnoso da fondo			



MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	2,34172 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,34172
Totale MT				€ 2,34172
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	7,93800 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 7,93800
Totale RU				€ 7,93800
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 10,27972 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01748 = 1% * B)				€ 1,74755
Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)				€ 1,20273
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 13,23 0%
Incidenza Manodopera sul totale 60%				€ 7,93800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,01748

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.105.D	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 105 - Potatura di riforma D - Potatura di riforma di piante di olivo mediamente sviluppate, compreso spollonatura, regolazione e contenimento della chioma, disinfezione ferite di taglio e attrezzature, asportazione e pulizia del materiale legnoso da fondo			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,28691 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,28691
Totale MT				€ 3,28691
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	11,14200 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 11,14200
Totale RU				€ 11,14200
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 14,42891 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02453 = 1% * B)				€ 2,45291
Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)				€ 1,68818
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 18,57 0%
Incidenza Manodopera sul totale 60%				€ 11,14200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,02453

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.105.E	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 105 - Potatura di riforma E - Potatura di riforma di piante di olivo molto sviluppate, compreso spollonatura, regolazione e contenimento della chioma, disinfezione ferite di taglio e attrezzature, asportazione e pulizia del materiale legnoso da fondo			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	8,09248 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 8,09248



		Totale MT		€ 8,09248
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	27,43200 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 27,43200
		Totale RU		€ 27,43200
		Sommano euro (A)		€ 35,52448
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06039 = 1% * B)			€ 6,03916
	Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)			€ 4,15636
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 45,72
	Scostamento % su anno 2024			0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 60%</i>			€ 27,43200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,06039

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.020.105.F	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 105 - Potatura di riforma F - Potatura di riforma succisione di piante di Olivo			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	4,60202 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,60202
		Totale MT		€ 4,60202
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	15,60000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 15,60000
		Totale RU		€ 15,60000
		Sommano euro (A)		€ 20,20202
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03434 = 1% * B)			€ 3,43434
	Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)			€ 2,36364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 26,00
	Scostamento % su anno 2024			0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 60%</i>			€ 15,60000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,03434

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.030.010.A	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE 010 - Serre A - Struttura serricola tipo tunnel predisposta per la copertura con film plastico, dello sviluppo lineare non inferiore a 7,20 m, costituita da pilatri portanti e arcate in elementi tubolari in acciaio zincato a caldo di spessore variabile - peso unitario della struttura in acciaio non inferiore a 4,0 kg/mq di superficie coperta.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	11,92802 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 11,92802
		Totale MT		€ 11,92802
RU				



CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	6,72000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6,72000
Totale RU				€ 6,72000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 18,64802 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03170 = 1% * B)				€ 3,17016
Utili di impresa (C) = 28% * (A + B)				€ 2,18182
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 24,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 28%				€ 6,72000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,03170

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.030.010.B	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE 010 - Serre B - Struttura serricola tipo tunnel predisposta per la copertura con film plastico, dello sviluppo lineare non inferiore a 8,00 m, costituita da pilatri portanti e arcate in elementi tubolari in acciaio zincato a caldo di spessore variabile - peso unitario della struttura in acciaio non inferiore a 4,0 kg/mq di superficie coperta.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	11,43102 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 11,43102
Totale MT				€ 11,43102
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	6,44000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6,44000
Totale RU				€ 6,44000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 17,87102 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03038 = 1% * B)				€ 3,03807
Utili di impresa (C) = 28% * (A + B)				€ 2,09091
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 23,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 28%				€ 6,44000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,03038

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.030.010.C	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE 010 - Serre C - Tunnel con arcate in elementi tubolari- struttura portante in acciaio zincato a caldo predisposta per la copertura in film plastico, costituita da arcate in elementi tubolari, pilastri portanti in tubolari, travi o profili pressopiegati, compren-siva di porte scorrevoli, aperture automatizzate al colmo e sui laterali, impianti realizzati in conformità della legge 46/90 - peso unitario della struttura in acciaio non inferiore a Kg 4,5 per m ² di superficie coperta - luce delle campate non inferiore a m 6,00 - rapporto minimo m ³ / m ² = 2,75 al m ²			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	13,91603 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 13,91603
Totale MT				€ 13,91603



				€ 13,91603
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	7,84000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 7,84000
	Totale RU			€ 7,84000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 21,75603 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03699 = 1% * B)			€ 3,69853
	Utili di impresa (C) = 28% * (A + B)			€ 2,54546
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 28,00 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 28%			€ 7,84000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,03699

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.030.012.A	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE 012 - Impianto serricolo a capriate tipo leggero. A - Impianto serricolo a capriate tipo leggero: struttura portante in acciaio zincato a caldo predisposta per la copertura in film plastico o lastre rigide, costituita da capriate a traliccio o a trave (IPE) e da pilastri portanti in travi o profili pressopiegati, comprensiva di porte scorrevoli, aperture automatizzate al colmo e sui laterali, impianti elettrici realizzati in con-formità della legge 46/90 - peso unitario della struttura in acciaio non inferiore a Kg 6,00 per m² di superficie coperta - luce delle campate non superiore a m 12,00 - rapporto minimo m³/m² = 2,75. con film plastico.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	19,88003 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 19,88003
	Totale MT			€ 19,88003
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	11,20000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 11,20000
	Totale RU			€ 11,20000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 31,08003 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05284 = 1% * B)			€ 5,28361
	Utili di impresa (C) = 28% * (A + B)			€ 3,63636
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 40,00 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 28%			€ 11,20000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,05284

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.030.012.B	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE 012 - Impianto serricolo a capriate tipo leggero. B - Impianto serricolo a capriate tipo leggero: struttura portante in acciaio zincato a caldo predisposta per la copertura in film plastico o lastre rigide, costituita da capriate a traliccio o a trave (IPE) e da pilastri portanti in travi o profili pressopiegati, comprensiva di porte scorrevoli, aperture automatizzate al colmo e sui laterali, impianti elettrici realizzati in con-formità della legge 46/90 - peso unitario della struttura in acciaio non inferiore a Kg 6,00 per m² di superficie coperta - luce delle campate non superiore a m 12,00 - rapporto minimo m³/m² = 2,75.			



con lastre rigide				
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	21,37103 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 21,37103
Totale MT				€ 21,37103
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	12,04000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 12,04000
Totale RU				€ 12,04000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 33,41103 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05680 = 1% * B)				€ 5,67988
Utili di impresa (C) = 28% * (A + B)				€ 3,90909
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 43,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 28%				€ 12,04000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,05680

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.030.014.A	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE 014 - Impianto serricolo a capriate tipo pesante. A - Impianto serricolo a capriate tipo pesante: struttura portante in acciaio zincato a caldo predisposta per la copertura in lastre rigide o doppio film gonfiato, costituite da capriate a traliccio o a travi (IPE) e pilastri portanti in travi, comprensiva di porte scorrevoli, aperture automatizzate al colmp e sui laterali, impianti elettrici realizzati in conformità della legge 46/90, peso unitario della struttura in acciaio non inferiore a kg 8,00 per m2 di superficie coperta- luce delle campate non superiore a m 12,00- rapporto minimo m²/m² = 2,75. con doppio film			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	30,81405 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 30,81405
Totale MT				€ 30,81405
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	17,36000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 17,36000
Totale RU				€ 17,36000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 48,17405 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08190 = 1% * B)				€ 8,18959
Utili di impresa (C) = 28% * (A + B)				€ 5,63636
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 62,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 28%				€ 17,36000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,08190

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.030.014.B	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE 014 - Impianto serricolo a capriate tipo pesante.			



<p>B - Impianto serricolo a capriate tipo pesante: struttura portante in acciaio zincato a caldo predisposta per la copertura in lastre rigide o doppio film gonfiato, costituite da capriate a traliccio o a travi (IPE) e pilastri portanti in travi, comprensiva di porte scorrevoli, aperture automatizzate al colmp e sui laterali, impianti elettrici realizzati in conformità della legge 46/90, peso unitario della struttura in acciaio non inferiore a kg 8,00 per m2 di superficie coperta- luce delle campate non superiore a m 12,00- rapporto minimo m³/m² = 2,75. con lastre rigide</p>				
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	35,28705 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 35,28705
Totale MT				€ 35,28705
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	19,88000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 19,88000
Totale RU				€ 19,88000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 55,16705 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09378 = 1% * B)				€ 9,37840
Utili di impresa (C) = 28% * (A + B)				€ 6,45455
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 71,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 28%				€ 19,88000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,09378

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.030.015.A	<p>CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE 015 - Ombrai. A - Ombrai - struttura costituita da pali in ferro zincato, infissi nel terreno tramite ancoraggi a piastra o filettatura elicoidale, completi di ancore, tenditori, filo zincato, rete protettiva con percentuale di ombreggiamento tra il 30% e il 90%, a falda piena o ad arco.</p>			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	6,51071 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6,51071
Totale MT				€ 6,51071
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3,66800 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,66800
Totale RU				€ 3,66800
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 10,17871 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01730 = 1% * B)				€ 1,73038
Utili di impresa (C) = 28% * (A + B)				€ 1,19091
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 13,10 0%
Incidenza Manodopera sul totale 28%				€ 3,66800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,01730

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.030.020.A	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA -			



PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE 020 - Tunnel A - Tunnel alto al colmo non meno di m 2, costituito da elementi tubolari curvati in acciaio zincato dello sviluppo lineare non inferiore a m 4,50, muniti di piastra di ancoraggio al terreno.				
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	5,21850 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 5,21850
Totale MT				€ 5,21850
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,94000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,94000
Totale RU				€ 2,94000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 8,15850 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01387 = 1% * B)				€ 1,38695
Utili di impresa (C) = 28% * (A + B)				€ 0,95455
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 10,50 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 28%</i>				€ 2,94000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 0,01387

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.030.025.A	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE 025 - Pergolati amalfitano A - a) Strutture protettive pergolato tipico per agrumeti della costiera amalfitana costituito da: - pali di castagno scortecciati in ragione mediamente di 8 pali per pianta, distanza media tra gli allirti metri 3,00 . Il tutto posto in opera con legature di filo di ferro. Allirti della lunghezza di m 3 del diametro in testa minimo cm 12- 20, pali orizzontali (cammini) lunghezza 3 metri diametro in testa minimo cm 10 - 12; pali orizzontali (correnti) lunghezza 3 metri diametra in testa minimo cm 10- 12; zeppa zoccoletti in legno per l'appoggio dei cammini, filo di ferro tripla zincatura per legature diametro 16 mm.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	6,94730 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6,94730
Totale MT				€ 6,94730
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	5,69450 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 5,69450
Totale RU				€ 5,69450
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 12,64180 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02149 = 1% * B)				€ 2,14911
Utili di impresa (C) = 35% * (A + B)				€ 1,47909
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 16,27 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 35%</i>				€ 5,69450
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 0,02149

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM25_V06.030.025.B	<p>CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO</p> <p>030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE</p> <p>025 - Pergolati amalfitano</p> <p>B - a) Spalliera di congiunzione tra terrazzamenti dei pergolati tipici per agrumeti della costiera amalfitana - costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - reticolato di pali di castagno scortecciati in ragione di distanza di 1,5 metri tra gli elementi longitudinali e di 1 metro tra quelli trasversali. I pali longitudinali lunghezza minima di 3 metri, diametro minimo in testa cm 10 -12. pali longitudinali lunghezza minima 3 metri diametro minimo in testa cm 8-10. Il tutto posto in opera con legature di filo di ferro. . filo di ferro tripla zincatura per legature diametro 16 mm. chiodi in ferro cm 10 e cm 12. 				
	MT				
	CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	5,16244 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 5,16244
		Totale MT			€ 5,16244
	RU				
	CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	4,23150 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,23150
		Totale RU			€ 4,23150
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 9,39394 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01597 = 1% * B)			€ 1,59697
		Utili di impresa (C) = 35% * (A + B)			€ 1,09909
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 12,09 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 35%			€ 4,23150
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,01597

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM25_V06.030.030.A	<p>CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO</p> <p>030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE</p> <p>030 - Pergolati sorrentino</p> <p>A - Pergolato, apprestamenti protettivo vento e grandine, degli agrumeti tipici della costiera sorrentina: altezza minima 4 metri realizzato interamente in pali di castagno scortecciato e legature di filo di ferro. Composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pali verticali (Allirti) di legno di castagno ad un sesto 2,70 x 2,70 , lunghezza non inferiore a m 7 e con Ø in testa minimo di cm 10, bruciati al piede per almeno 100 cm, in numero ad ettaro 1,448; - Pali orizzontali di legatura in castagno (Correnti) lunghezza 7 metri diametro in testa minimo cm 7 in numero ad ettaro 2,896 - Pali orizzontali in castagno (Corree) lunghezza metri 7, diametro minimo in testa di cm 6, in numero ad ettaro di 1.448. (o in alternativa, due corde, in filo di ferro tripla zincatura diametro 20 mm) - Pali inclinati (puntelle, controvento) pali in castagno di lunghezza 7 m e diametro in testa minimo cm 10, in numero ad ettaro 724; pali di coronatura e fissaggio rete. <p>Il tutto posto in opera e legato con filo di ferro tripla zincatura diametro 11: Rete di copertura sommitale e laterale con ombreggiamento minimo al 50%.</p>				
	MT				
	CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	9,48369 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 9,48369
		Totale MT			€ 9,48369
	RU				
	CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	7,77350 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 7,77350
		Totale RU			€ 7,77350
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 17,25719 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02934 = 1% * B)			€ 2,93372



	Utili di impresa (C) = 35% * (A + B)		€ 2,01909
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024		€ 22,21 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 35%		€ 7,77350
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%		€ 0,02934

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.030.030.B	<p>CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO</p> <p>030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE</p> <p>030 - Pergolati sorrentino</p> <p>B - Pergolato, apprestamenti protettivo vento e grandine, degli agrumeti tipici della costiera sorrentina: altezza minima 4 metri realizzato in pali di castagno scortecciato e ferro con legature di filo di ferro. Composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pali verticali (Allirti) di legno di castagno ad un sesto 2,70 x 2,70 , lunghezza non inferiore a m 7 e con Ø in testa minimo di cm 10, bruciati al piede per almeno 100 cm, in numero ad ettaro 1,448; - Pali orizzontali di legatura in ferro (Correnti) lunghezza 6 metri diametro minimo 24 in numero ad ettaro 2,172 - Pali orizzontali in castagno (Corree) lunghezza metri 7, diametro minimo in testa di cm 6, in numero ad ettaro di 1.448. (o in alternativa, due corde, in filo di ferro tripla zincatura diametro 20 mm) - pali inclinati (puntelle o controvento) pali in castagno di lunghezza 7 m e diametro in testa minimo cm 10, in numero ad ettaro 724; pali di coronatura e fissaggio rete. <p>Il tutto posto in opera e legato con filo di ferro tripla zincatura diametro 11: Rete di copertura sommitale e laterale per altezza minima 3 metri con ombreggiamento minimo al 50%.</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02594 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 35% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 35%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</p>	8,38630 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 8,38630
				€ 8,38630
				€ 6,87400
				€ 6,87400
				€ 15,26030 0%
				€ 2,59425
				€ 1,78546
				€ 19,64 0%
				€ 6,87400
				€ 0,02594

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.030.030.C	<p>CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO</p> <p>030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE</p> <p>030 - Pergolati sorrentino</p> <p>C - Pergolato, apprestamenti protettivo vento e grandine, degli agrumeti tipici della costiera sorrentina: altezza minima 4 metri realizzato interamente in ferro con legature di filo di ferro.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pali verticali (Allirti) lunghezza 7 metri ferro diametro 28- con base di appoggio in cls ad un sesto 2,80 x 2,80 , in numero ad ettaro 1.350; - Pali orizzontali di legatura in ferro (Correnti) lunghezza 6 metri diametro minimo 24 in numero ad ettaro 2.025 - Pali orizzontali in ferro (Corree) lunghezza metri 6, diametro minimo 24, in numero ad ettaro di 675 (o in alternativa, due corde, in filo di ferro tripla zincatura diametro 20 mm) - pali inclinati (puntelle o controvento) pali in ferro di lunghezza 6 m e diametro minimo mm 24, in numero 675 ad ettaro 724; pali di coronatura e fissaggio rete. <p>Il tutto posto in opera e legato con filo di ferro tripla zincatura diametro 11: Rete di copertura sommitale e laterale per altezza minima 3 metri con ombreggiamento minimo al 50%.</p> <p>MT</p>			



CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	7,35296 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 7,35296
Totale MT				€ 7,35296
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	6,02700 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6,02700
Totale RU				€ 6,02700
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 13,37996 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02275 = 1% * B)				€ 2,27459
Utili di impresa (C) = 35% * (A + B)				€ 1,56546
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 17,22 0%
Incidenza Manodopera sul totale 35%				€ 6,02700
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,02275

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V06.030.035.A	CAM25_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE 035 - Pergolati sorrentino A - maggiorazione per utilizzo come copertura frangivento in materiale vegetale invece della rete ombreggiante in materiale plastico: doghe e listarelle in castagno, pagliarelle tipiche sorrentine costituite da doghe di castagno e paglia o doghe in legno e cannuce.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,23830 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,23830
Totale MT				€ 1,23830
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,01500 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,01500
Totale RU				€ 1,01500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 2,25330 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00383 = 1% * B)				€ 0,38306
Utili di impresa (C) = 35% * (A + B)				€ 0,26364
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 2,90 0%
Incidenza Manodopera sul totale 35%				€ 1,01500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,00383

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.010.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 010 - Ripulitura di terreno con pendenza <20%. A - Ripulitura di terreno con pendenza <20%, infestato da cespugliame, mediante taglio e amminutamento eseguito con trattrice di media potenza e trincia stocchi o trincia forestale. Terreno mediamente infestato.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di	65,37701 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 65,37701



		miglioramento fondiario			
		Totale MT			€ 65,37701
RU					
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	221,61600 a corpo	€ 1,00000 0%		€ 221,61600
		Totale RU			€ 221,61600
		Sommano euro (A)			€ 286,99301
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48789 = 1% * B)			€ 48,78881
		Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)			€ 33,57818
		TOTALE (A + B + C) euro / ha			€ 369,36
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Incidenza Manodopera sul totale 60%			€ 221,61600
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,48789

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.010.B	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 010 - Ripulitura di terreno con pendenza <20%. B - Ripulitura di terreno con pendenza <20%, infestato da cespugliame, mediante taglio e amminutamento eseguito con trattrice di media potenza e trincia stocchi o trincia forestale. Terreno fortemente infestato.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	98,06551 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 98,06551
		Totale MT		€ 98,06551
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	332,42400 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 332,42400
		Totale RU		€ 332,42400
		Sommano euro (A)		€ 430,48951
		Scostamento % su anno 2024		0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73183 = 1% * B)		€ 73,18322
		Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)		€ 50,36727
		TOTALE (A + B + C) euro / ha		€ 554,04
		Scostamento % su anno 2024		0%
		Incidenza Manodopera sul totale 60%		€ 332,42400
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%		€ 0,73183

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.015.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 015 - Ripulitura di terreno con pendenza >20%. A - Ripulitura di terreno con pendenza >20%, infestato da cespugliame, mediante taglio e amminutamento eseguito con l'ausilio di decespugliatore meccanico a spalla compresi l'allontamento del materiale di risulta. Terreno mediamente infestato.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	136,20209 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 136,20209



		Totale MT		€ 136,20209
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	461,70000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 461,70000
	Totale RU			€ 461,70000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 597,90209 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01643 = 1% * B)			€ 101,64336
	Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)			€ 69,95455
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024			€ 769,50 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60%			€ 461,70000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 1,01643

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.015.B	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 015 - Ripulitura di terreno con pendenza >20%. B - Ripulitura di terreno con pendenza >20%, infestato da cespugliame, mediante taglio e amminutamento eseguito con l'ausilio di decespugliatore meccanico a spalla compresi l'allontamento del materiale di risulta. Terreno fortemente infestato.			
	MT			
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	245,16378 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 245,16378
	Totale MT			€ 245,16378
	RU			
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	831,06000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 831,06000
	Totale RU			€ 831,06000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 1.076,22378 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,82958 = 1% * B)			€ 182,95804
	Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)			€ 125,91818
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024			€ 1.385,10 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60%			€ 831,06000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 1,82958

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.020.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 020 - Ripulitura selettiva di terreno infestato da cespugliame. A - Ripulitura selettiva di terreno infestato da cespugliame, con allevamento del novellame naturale esistente di interesse forestale, con interventi colturali sullo stesso diretti alla costituzione di formazioni polifite. Terreno mediamente infestato.			
	MT			
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	426,76657 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 426,76657
	Totale MT			€ 426,76657



RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1.446,66000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.446,66000
Totale RU				€ 1.446,66000
Sommano euro (A)				€ 1.873,42657
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,18483 = 1% * B)				€ 318,48252
Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)				€ 219,19091
TOTALE (A + B + C) euro / ha				€ 2.411,10
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 60%				€ 1.446,66000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 3,18483

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.020.B	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 020 - Ripulitura selettiva di terreno infestato da cespugliame. B - Ripulitura selettiva di terreno infestato da cespugliame, con allevamento del novellame naturale esistente di interesse forestale, con interventi colturali sullo stesso diretti alla costituzione di formazioni polifite. Terreno fortemente infestato.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	517,56797 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 517,56797
Totale MT				€ 517,56797
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1.754,46000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.754,46000
Totale RU				€ 1.754,46000
Sommano euro (A)				€ 2.272,02797
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,86245 = 1% * B)				€ 386,24475
Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)				€ 265,82727
TOTALE (A + B + C) euro / ha				€ 2.924,10
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 60%				€ 1.754,46000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 3,86245

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.025.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 025 - Livellamento del terreno eseguito con trattrice su volumi limitati fino 30-40 cm. A - Livellamento del terreno eseguito con trattrice su volumi limitati fino 30-40 cm.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	45,40070 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 45,40070
Totale MT				€ 45,40070
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di	153,90000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 153,90000



miglioramento Fondiario			
Totale RU			€ 153,90000
Sommano euro (A)			€ 199,30070
Scostamento % su anno 2024			0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33881 = 1% * B)			€ 33,88112
Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)			€ 23,31818
TOTALE (A + B + C) euro / ha			€ 256,50
Scostamento % su anno 2024			0%
Incidenza Manodopera sul totale 60%			€ 153,90000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,33881

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.030.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 030 - Lavorazione meccanica del terreno mediante scasso. A - Lavorazione meccanica del terreno mediante scasso andante alla profondità non inferiore di cm 80. Su terreni sciolti.			
	MT			
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	107,14565 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 107,14565
	Totale MT			€ 107,14565
	RU			
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	363,20400 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 363,20400
	Totale RU			€ 363,20400
	Sommano euro (A)			€ 470,34965
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79959 = 1% * B)			€ 79,95944
	Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)			€ 55,03091
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			€ 605,34
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60%			€ 363,20400
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,79959

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.030.B	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 030 - Lavorazione meccanica del terreno mediante scasso. B - Lavorazione meccanica del terreno mediante scasso andante alla profondità non inferiore di cm 80. Su terreni forti.			
	MT			
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	136,20209 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 136,20209
	Totale MT			€ 136,20209
	RU			
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	461,70000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 461,70000
	Totale RU			€ 461,70000



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 597,90209 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01643 = 1% * B)	€ 101,64336
	Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)	€ 69,95455
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024	€ 769,50 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60%	€ 461,70000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%	€ 1,01643

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.035.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 035 - Amminutamento superficiale mediante frangizollatura o fresatura. A - Amminutamento superficiale mediante frangizollatura o fresatura.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	34,50453 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 34,50453
	Totale MT			€ 34,50453
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	116,96400 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 116,96400
	Totale RU			€ 116,96400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 151,46853 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25750 = 1% * B)			€ 25,74965
	Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)			€ 17,72182
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024			€ 194,94 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60%			€ 116,96400
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,25750

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.040.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 040 - Lavorazione a mano del terreno. A - Lavorazione a mano del terreno a strisce larghe m 2,00 lungo le curve di livello interdistanti m 3,00-6,00 per superficie effettivamente lavorata (superficie ragguagliata).			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,54344 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,54344
	Totale MT			€ 1,54344
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	5,23200 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 5,23200
	Totale RU			€ 5,23200
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 6,77544 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01152 = 1% * B)			€ 1,15182



	Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)	€ 0,79273
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024	€ 8,72 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60%	€ 5,23200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%	€ 0,01152

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.045.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 045 - Apertura manuale di buche d'idonea dimensione. A - Apertura manuale di buche d'idonea dimensione in terreno di qualsiasi natura e consistenza di dimensione 40x40x40.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,27258 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,27258
	Totale MT			€ 0,27258
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,92400 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,92400
	Totale RU			€ 0,92400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 1,19658 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00203 = 1% * B)			€ 0,20342
	Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)			€ 0,14000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 1,54 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60%			€ 0,92400
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,00203

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.050.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 050 - Apertura con trivella meccanica di buche. A - Apertura con trivella meccanica di buche, in terreno di qualsiasi natura e consistenza di dimensione 40x40x40.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,10974 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,10974
	Totale MT			€ 0,10974
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,37200 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,37200
	Totale RU			€ 0,37200
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 0,48174 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00082 = 1% * B)			€ 0,08190
	Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)			€ 0,05636
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 0,62 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60%			€ 0,37200



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%		€ 0,00082
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.055.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 055 - Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. A - Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. Semenzale di conifera a radice nuda.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,30447 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,30447
	Totale MT			€ 0,30447
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,09180 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,09180
	Totale RU			€ 0,09180
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 0,39627 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00067 = 1% * B)			€ 0,06737
	Utili di impresa (C) = 18% * (A + B)			€ 0,04636
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 0,51 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18%			€ 0,09180
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,00067

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.055.B	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 055 - Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. B - Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. Semenzale di latifoglie a radice nuda.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,61491 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,61491
	Totale MT			€ 0,61491
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,18540 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,18540
	Totale RU			€ 0,18540
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 0,80031 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00136 = 1% * B)			€ 0,13605
	Utili di impresa (C) = 18% * (A + B)			€ 0,09364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 1,03 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18%			€ 0,18540
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,00136

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM25_V07.010.055.C	<p>CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 055 - Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. C - Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. Trapianto di conifere (2+1 o 2+2) a radice nuda.</p> <p>MT CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p>Totale MT</p> <p>RU CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00108 = 1% * B) Utili di impresa (C) = 18% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 18%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	0,48954 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,48954
				€ 0,48954
				€ 0,14760
				€ 0,14760
				€ 0,63714 0%
				€ 0,10831
				€ 0,07455
				€ 0,82 0%
				€ 0,14760
				€ 0,00108

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.055.D	<p>CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 055 - Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. D - Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. Semenzale di conifere in fitocella (F2).</p> <p>MT CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p>Totale MT</p> <p>RU CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00136 = 1% * B) Utili di impresa (C) = 18% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 18%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	0,61491 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,61491
				€ 0,61491
				€ 0,18540
				€ 0,18540
				€ 0,80031 0%
				€ 0,13605
				€ 0,09364
				€ 1,03 0%
				€ 0,18540
				€ 0,00136

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.055.E	<p>CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 055 - Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. E - Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere.</p>			



Semenzale di latifoglie in fitocella (F2).				
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,91938 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,91938
Totale MT				€ 0,91938
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,27720 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,27720
Totale RU				€ 0,27720
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 1,19658 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00203 = 1% * B)				€ 0,20342
Utili di impresa (C) = 18% * (A + B)				€ 0,14000
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 1,54 0%
Incidenza Manodopera sul totale 18%				€ 0,27720
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,00203

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.055.F	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 055 - Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. F - Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. Semenzale di specie rupicole autoctone (ontani, salici, pioppi etc).			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,88954 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,88954
Totale MT				€ 0,88954
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,26820 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,26820
Totale RU				€ 0,26820
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 1,15774 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00197 = 1% * B)				€ 0,19682
Utili di impresa (C) = 18% * (A + B)				€ 0,13546
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 1,49 0%
Incidenza Manodopera sul totale 18%				€ 0,26820
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,00197

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.060.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 060 - Piantina come al codice V07.010.055 ma con fornitura da parte di vivaio forestale. A - Piantina come al codice V07.010.055 ma con fornitura da parte di vivaio forestale. Semenzale di conifera a radice nuda.			
MT				



CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,12537 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,12537
Totale MT				€ 0,12537
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,03780 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,03780
Totale RU				€ 0,03780
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 0,16317 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00028 = 1% * B)				€ 0,02774
Utili di impresa (C) = 18% * (A + B)				€ 0,01909
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 0,21 0%
Incidenza Manodopera sul totale 18%				€ 0,03780
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,00028

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.060.B	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 060 - Piantina come al codice V07.010.055 ma con fornitura da parte di vivaio forestale. B - Piantina come al codice V07.010.055 ma con fornitura da parte di vivaio forestale. Semenzale di latifoglie a radice nuda.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,08955 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,08955
Totale MT				€ 0,08955
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,02700 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,02700
Totale RU				€ 0,02700
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 0,11655 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00020 = 1% * B)				€ 0,01981
Utili di impresa (C) = 18% * (A + B)				€ 0,01364
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 0,15 0%
Incidenza Manodopera sul totale 18%				€ 0,02700
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,00020

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.060.C	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 060 - Piantina come al codice V07.010.055 ma con fornitura da parte di vivaio forestale. C - Piantina come al codice V07.010.055 ma con fornitura da parte di vivaio forestale. Trapianto conifere (2+1 o 2+2) a radice nuda.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di	0,13731 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,13731



		miglioramento fondiario			
		Totale MT			€ 0,13731
RU					
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,04140 a corpo	€ 1,00000 0%		€ 0,04140
		Totale RU			€ 0,04140
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 0,17871 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00030 = 1% * B)			€ 0,03038
		Utili di impresa (C) = 18% * (A + B)			€ 0,02091
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 0,23 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 18%			€ 0,04140
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,00030

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.060.D	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 060 - Piantina come al codice V07.010.055 ma con fornitura da parte di vivaio forestale. D - Piantina come al codice V07.010.055 ma con fornitura da parte di vivaio forestale. Semenzale di conifere o di latifoglie in fitocella (F2).			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,15522 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,15522
		Totale MT		€ 0,15522
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,04680 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,04680
		Totale RU		€ 0,04680
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024		€ 0,20202 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00034 = 1% * B)		€ 0,03434
		Utili di impresa (C) = 18% * (A + B)		€ 0,02364
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024		€ 0,26 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 18%		€ 0,04680
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%		€ 0,00034

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.065.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 065 - Messa a dimora di piantine di conifera o di latifoglie in fitocella. A - Messa a dimora di piantine di conifera o di latifoglie in fitocella, in buche comunque ricavate su terreno predisposto, compreso ogni onere ma esclusa la fornitura della piantina.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,18231 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,18231
		Totale MT		€ 0,18231



				€ 0,18231
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,61800 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,61800
	Totale RU			€ 0,61800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 0,80031 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00136 = 1% * B)			€ 0,13605
	Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)			€ 0,09364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 1,03 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 60%</i>			€ 0,61800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,00136

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.070.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 070 - Messa a dimora di piantine di conifera o di latifolia a radice nuda. A - Messa a dimora di piantine di conifera o di latifolia a radice nuda, in terreno precedentemente lavorato meccanicamente compreso ogni onere, ma esclusa la fornitura della piantina.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,10974 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,10974
	Totale MT			€ 0,10974
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,37200 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,37200
	Totale RU			€ 0,37200
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 0,48174 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00082 = 1% * B)			€ 0,08190
	Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)			€ 0,05636
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 0,62 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 60%</i>			€ 0,37200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,00082

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.075.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 075 - Messa a dimora, con cavicchio, di semenzali di robinia, ontano, ailanto o altra specie rupicola. A - Messa a dimora, con cavicchio, di semenzali di robinia, ontano, ailanto o altra specie rupicola, compreso ogni onere ma escluso il costo del semenzale.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,08142 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,08142
	Totale MT			€ 0,08142
RU				



CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,27600 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,27600
Totale RU				€ 0,27600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 0,35742 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00061 = 1% * B)				€ 0,06076
Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)				€ 0,04182
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 0,46 0%
Incidenza Manodopera sul totale 60%				€ 0,27600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,00061

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.080.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 080 - Fornitura e messa a dimora di robuste talee, di due o più anni di età, di specie legnose autoctone. A - Fornitura e messa a dimora di robuste talee, di due o più anni di età, di specie legnose autoctone idonee per la riproduzione vegetativa adatte per il rinverdimento: delle palificate vive, dei gradoni, delle grate di legname, dei materassi metallici, ecc.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,13107 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,13107
Totale MT				€ 0,13107
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,26520 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,26520
Totale RU				€ 0,26520
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 0,39627 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00067 = 1% * B)				€ 0,06737
Utili di impresa (C) = 52% * (A + B)				€ 0,04636
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 0,51 0%
Incidenza Manodopera sul totale 52%				€ 0,26520
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,00067

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.085.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 085 - Fornitura e messa a dimora di specie arbustive autoctone, in vasetto (Ø 15-18). A - Fornitura e messa a dimora di specie arbustive autoctone, in vasetto (Ø 15-18).			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,26471 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,26471
Totale MT				€ 0,26471
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di	0,53560 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,53560



	miglioramento Fondiario			
	Totale RU			€ 0,53560
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 0,80031 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00136 = 1% * B)			€ 0,13605
	Utili di impresa (C) = 52% * (A + B)			€ 0,09364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 1,03 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 52%			€ 0,53560
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,00136

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.090.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 090 - Costruzione fosso di guardia a monte del corpo della frana con canalette prefabbricate. A - Costruzione fosso di guardia a monte del corpo della frana con canalette prefabbricate per eliminare le acque superficiali provenienti dalle pendici a monte dell'area dissestata, compreso scavo a sezione obbligata, fornitura di canalette, impianto delle stesse e relativi punti di ancoraggio.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	7,03401 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 7,03401
	Totale MT			€ 7,03401
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	23,84400 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 23,84400
	Totale RU			€ 23,84400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 30,87801 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05249 = 1% * B)			€ 5,24926
	Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)			€ 3,61273
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 39,74 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60%			€ 23,84400
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,05249

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.095.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 095 - Canalette in legname e pietrame a forma di trapezio. A - Canalette in legname e pietrame a forma di trapezio (altezza: 80 cm), con intelaiatura realizzata con pali di legname idoneo (15-20 cm) e con il fondo e le pareti rivestiti in pietrame (spessore: 20 cm), recuperato in loco e posto in opera a mano, compreso ogni onere incluso lo scavo.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	7,26411 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 7,26411
	Totale MT			€ 7,26411
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	24,62400 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 24,62400



	Totale RU	€ 24,62400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 31,88811 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05421 = 1% * B)	€ 5,42098
	Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)	€ 3,73091
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024	€ 41,04 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 60%</i>	€ 24,62400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>	€ 0,05421

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.100.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 100 - Scoronamento e rimodellamento delle pendici da consolidare, con mezzo meccanico, nel corpo della frana. A - Scoronamento e rimodellamento delle pendici da consolidare, con mezzo meccanico, nel corpo della frana.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	75,03240 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 75,03240
	Totale MT			€ 75,03240
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	254,34600 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 254,34600
	Totale RU			€ 254,34600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 329,37840 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55994 = 1% * B)			€ 55,99433
	Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)			€ 38,53727
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024			€ 423,91 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 60%</i>			€ 254,34600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,55994

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.105.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 105 - Opere di intercettazione, convogliamento e scarico delle acque. A - Opere di intercettazione, convogliamento e scarico delle acque che cadono nell'area della frana a mezzo di canalette superficiali disposte a spina e collegate a collettori, compreso scavo a sezione obbligata, fornitura di canalette e collettori, impianto canalette e collettori e relativi punti di ancoraggio.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	6,94020 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6,94020
	Totale MT			€ 6,94020
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	23,52600 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 23,52600
	Totale RU			€ 23,52600



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 30,46620 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05179 = 1% * B)	€ 5,17925
	Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)	€ 3,56455
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024	€ 39,21 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 60%</i>	€ 23,52600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>	€ 0,05179

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.110.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 110 - Opere di presidio idraulico alla viabilità forestale esistente. A - Opere di presidio idraulico alla viabilità forestale esistente mediante rettificazione delle curve di livello e livellette, formazione di cunetta laterale e di altre opere necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche, compresa la regolarizzazione delle scarpe.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,75049 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,75049
	Totale MT			€ 0,75049
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,54400 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,54400
	Totale RU			€ 2,54400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 3,29449 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00560 = 1% * B)			€ 0,56006
	Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)			€ 0,38546
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 4,24 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 60%</i>			€ 2,54400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,00560

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.115.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 115 - Drenaggi di aree. A - Drenaggi di aree a mezzo di fornitura e posa in opera, compreso scavo e reinterro fino ad una profondità di 1 metro, di tubo drenante in PVC/PEAD, corrugato duro, secondo le norme DIN 16961, a doppia parete e sezione circolare, con giunti a bicchiere, finestrati nella parte superiore, avente rigidità anulare ≥3.15 N/cm ² , compresa la raccorderia e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Diametro nominale interno di 100 mm.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,23104 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,23104
	Totale MT			€ 1,23104
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,49080 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,49080
	Totale RU			€ 2,49080



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 3,72184 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00633 = 1% * B)	€ 0,63271
	Utili di impresa (C) = 52% * (A + B)	€ 0,43546
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024	€ 4,79 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 52%	€ 2,49080
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%	€ 0,00633

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.115.B	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 115 - Drenaggi di aree. B - Drenaggi di aree a mezzo di fornitura e posa in opera, compreso scavo e reinterro fino ad una profondità di 1 metro, di tubo drenante in PVC/PEAD, corrugato duro, secondo le norme DIN 16961, a doppia parete e sezione circolare, con giunti a bicchiere, finestrati nella parte superiore, avente rigidità anulare ≥3.15 N/cm2, compresa la raccorderia e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Diametro nominale interno di 80 mm.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,70648 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,70648
	Totale MT			€ 1,70648
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3,45280 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,45280
	Totale RU			€ 3,45280
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 5,15928 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00877 = 1% * B)			€ 0,87708
	Utili di impresa (C) = 52% * (A + B)			€ 0,60364
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 6,64 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 52%			€ 3,45280
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,00877

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.115.C	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 115 - Drenaggi di aree. C - Drenaggi di aree a mezzo di fornitura e posa in opera, compreso scavo e reinterro fino ad una profondità di 1 metro, di tubo drenante in PVC/PEAD, corrugato duro, secondo le norme DIN 16961, a doppia parete e sezione circolare, con giunti a bicchiere, finestrati nella parte superiore, avente rigidità anulare ≥3.15 N/cm2, compresa la raccorderia e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Diametro nominale interno di 150 mm.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	2,32072 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,32072
	Totale MT			€ 2,32072
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	4,69560 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,69560



	Totale RU	€ 4,69560
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 7,01632 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01193 = 1% * B)	€ 1,19277
	Utili di impresa (C) = 52% * (A + B)	€ 0,82091
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024	€ 9,03 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 52%	€ 4,69560
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%	€ 0,01193

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.115.D	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIANO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 115 - Drenaggi di aree. D - Drenaggi di aree a mezzo di pietrame alla profondità media m 1 - larghezza minima m 0,50 ed una altezza di m 0,40.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,39808 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,39808
	Totale MT			€ 1,39808
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,82880 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,82880
	Totale RU			€ 2,82880
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 4,22688 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00719 = 1% * B)			€ 0,71857
	Utili di impresa (C) = 52% * (A + B)			€ 0,49455
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 5,44 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 52%			€ 2,82880
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,00719

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.115.E	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIANO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 115 - Drenaggi di aree. E - "Drenaggi di aree a mezzo come al "&D291&" ad una profondità media di m 1,20."			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,73990 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,73990
	Totale MT			€ 1,73990
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3,52040 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,52040
	Totale RU			€ 3,52040
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 5,26030 0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00894 = 1% * B)		€ 0,89425
	Utili di impresa (C) = 52% * (A + B)		€ 0,61546
	TOTALE (A + B + C) euro / m		€ 6,77
	Scostamento % su anno 2024		0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 52%</i>		€ 3,52040
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>		€ 0,00894

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.115.F	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 115 - Drenaggi di aree. F - Drenaggi di aree a mezzo di fasciname con posa in opera nello scavo (profondità: 50 cm) di fascine, riempimento con terreno di riporto e posa di talee, ogni 70 cm, aventi la funzione di fissaggio delle fascine, compreso ogni altro onere incluso lo scavo.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,16368 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,16368
	Totale MT			€ 3,16368
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	6,40120 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6,40120
	Totale RU			€ 6,40120
	Sommano euro (A)			€ 9,56488
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01626 = 1% * B)			€ 1,62603
	Utili di impresa (C) = 52% * (A + B)			€ 1,11909
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 12,31
	Scostamento % su anno 2024			0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 52%</i>			€ 6,40120
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,01626

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.120.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 120 - Muratura di sostegno in pietrame disposto a mano con materiale reperito sul posto. A - Muratura di sostegno in pietrame disposto a mano con materiale reperito sul posto, posto in opera con leggera contropendenza rispetto al versante, compreso ogni altro onere.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	14,50255 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 14,50255
	Totale MT			€ 14,50255
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	29,34360 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 29,34360
	Totale RU			€ 29,34360
	Sommano euro (A)			€ 43,84615
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07454 = 1% * B)			€ 7,45385



	Utili di impresa (C) = 52% * (A + B)		€ 5,13000
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024		€ 56,43 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 52%		€ 29,34360
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%		€ 0,07454

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.125.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIANO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 125 - Muratura a secco realizzata con pietrame proveniente da cava. A - Muratura di sostegno in pietrame disposto a mano con materiale proveniente da cava, posto in opera con leggera contropendenza rispetto al versante, compreso ogni altro onere.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	13,13798 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 13,13798
	Totale MT			€ 13,13798
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	38,68020 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 38,68020
	Totale RU			€ 38,68020
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 51,81818 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08809 = 1% * B)			€ 8,80909
	Utili di impresa (C) = 58% * (A + B)			€ 6,06273
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			€ 66,69 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 58%			€ 38,68020
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,08809

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.130.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIANO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 130 - Fornitura e messa in opera di gabbionata rinverdita semplice. A - Fornitura e messa in opera di gabbionata rinverdita semplice ottenuta mediante impiego di normali gabbioni in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro avente un diametro minimo pari 2.70 mm, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNIEN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega eutettica di Zinco- Alluminio (5%) - Cerio-Lantanio conforme alla EN 10244 . Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 255 g/mq e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio con spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,70 mm. Compreso il riempimento, e la sistemazione meccanica e manuale del ciottolame. Tali elementi prismatici scatolari, in genere di dimensioni 0,5 ÷ 1,0 m x 1,0 m x 2,0 m, riempiti con pietrame grossolano, vengono normalmente utilizzati: in ambito fluviale, per il consolidamento di versanti, nelle infrastrutture viarie, ecc. L'inserimento delle talee (compensate a parte) , all'interno del gabbione o tra un gabbione (almeno 5 unità per mq di paramento a vista) e quello soprastante deve avvenire in fase di costruzione, le talee dovranno attraversare completamente il gabbione ed essere inserite nel terreno dietro il gabbione stesso per una profondità che dia garanzia di crescita. Tale operazione potrà avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	22,41304 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 22,41304
	Totale MT			€ 22,41304
	RU			



CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	45,34920 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 45,34920
Totale RU				€ 45,34920
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 67,76224 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11520 = 1% * B)				€ 11,51958
Utili di impresa (C) = 52% * (A + B)				€ 7,92818
TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024				€ 87,21 0%
Incidenza Manodopera sul totale 52%				€ 45,34920
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,11520

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.135.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 135 - Graticciate per il contenimento di terrapieni e rinforzo di scarpate A - Graticciate per il contenimento di terrapieni e rinforzo di scarpate, formate Sun pali di castagno diametro 12/14 cm di almeno 1 m di altezza (infissi nel terreno per almeno 60 cm e distanziati tra loro di 2 m) fittamente intessuti Sun paletti di castagno diametro 8/10 cm per una altezza non inferiore a 30 cm compreso il rinterro manuale a monte dell'opera			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	13,33577 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 13,33577
Totale MT				€ 13,33577
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	26,98280 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 26,98280
Totale RU				€ 26,98280
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 40,31857 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06854 = 1% * B)				€ 6,85416
Utili di impresa (C) = 52% * (A + B)				€ 4,71727
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024				€ 51,89 0%
Incidenza Manodopera sul totale 52%				€ 26,98280
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,06854

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.140.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 140 - Palificate vive realizzate per singoli tratti non più alti di 1,5 - 2,00 m. A - Palificate vive realizzate per singoli tratti non più alti di 1,5 - 2,00 m. In legname a parete singola realizzata in tondame di legname (castagno o altra essenza idonea) scortecciato Ø circa 20 cm) posti alternativamente in senso longitudinale e trasversale (l= 1,50 - 2,00 m) e fissati tra loro con chiodature metalliche di ferri ad aderenza migliorata Ø 12-14; ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata minimo Ø 18. Inserimento negli interstizi, durante la fase costruttiva, di robuste talee di specie legnose adatte alla riproduzione vegetativa o piantine di specie arbustive in vasetto (Ø 15-18), (compensate a parte) , e riempimento con il materiale dello scavo. Gli interstizi tra i tondami vengono riempiti con massi. Compreso ogni altro onere.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di	27,26264 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 27,26264



miglioramento fondiario				
Totale MT				€ 27,26264
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	55,16160 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 55,16160
Totale RU				€ 55,16160
Sommano euro (A)				€ 82,42424
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14012 = 1% * B)				€ 14,01212
Utili di impresa (C) = 52% * (A + B)				€ 9,64364
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 106,08
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 52%				€ 55,16160
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,14012

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.140.B	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 140 - Palificate vive realizzate per singoli tratti non più alti di 1,5 - 2,00 m. B - Palificate vive realizzate per singoli tratti non più alti di 1,5 - 2,00 m. In legname a parete doppia: fila di tronchi longitudinali sia all'esterno che all'interno.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	39,15150 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 39,15150
Totale MT				€ 39,15150
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	79,21680 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 79,21680
Totale RU				€ 79,21680
Sommano euro (A)				€ 118,36830
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20123 = 1% * B)				€ 20,12261
Utili di impresa (C) = 52% * (A + B)				€ 13,84909
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 152,34
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 52%				€ 79,21680
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,20123

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.145.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 145 - Apertura a mano di gradoni o segmenti di gradoni. A - Apertura a mano di gradoni o segmenti di gradoni della lunghezza di cm 80, in terreno nudo e saldo con contropendenza a monte del 30%, costruiti lungo le curve di livello con una pendenza massima del 5% lavorati andantemente alla profondità di cm 40, compreso la regolarizzazione delle scarpe a monte e a valle, queste ultime rinforzate con pietrame o con piote erbacee.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,92264 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,92264



		Totale MT		€ 0,92264
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,86680 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,86680
		Totale RU		€ 1,86680
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024		€ 2,78944 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00474 = 1% * B)			€ 0,47420
	Utili di impresa (C) = 52% * (A + B)			€ 0,32636
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 3,59 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 52%</i>			€ 1,86680
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,00474

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.150.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 150 - Gradonate. A - Gradonate. Con talee, previa realizzazione di una banchina della profondità minima di 50 cm con interasse di 1,5-3 m e messa dimora di talee interrato per circa 3/4 della loro lunghezza ed appartenenti a specie arbustive o arboree ad elevata capacità vegetativa. Successivo riempimento con il materiale di scavo proveniente dalla banchina superiore, compreso ogni onere.			
	MT			
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	2,90154 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,90154
	Totale MT			€ 2,90154
	RU			
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	5,87080 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 5,87080
	Totale RU			€ 5,87080
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 8,77234 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01491 = 1% * B)			€ 1,49130
	Utili di impresa (C) = 52% * (A + B)			€ 1,02636
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 11,29 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 52%</i>			€ 5,87080
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,01491

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.150.B	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 150 - Gradonate. B - Gradonate. Con piantine, previa realizzazione di una banchina di 50 cm con una controtendenza del 10% e con interasse di 1-3 m e messa a dimora di piantine di 2-3 anni appartenenti a specie in grado di emettere radici avventizie dal fusto, sporgenti dal terreno per 1/3 della loro lunghezza e con una densità di almeno 5 piante per metro. Successivo riempimento con il materiale di scavo proveniente dalla banchina superiore, compreso ogni onere.			
	MT			



CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,42839 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,42839
Totale MT				€ 3,42839
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	6,93680 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6,93680
Totale RU				€ 6,93680
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 10,36519 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01762 = 1% * B)				€ 1,76208
Utili di impresa (C) = 52% * (A + B)				€ 1,21273
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024				€ 13,34 0%
Incidenza Manodopera sul totale 52%				€ 6,93680
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,01762

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.150.C	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 150 - Gradonate. C - Gradonate. Mista con talee e piantine, previa realizzazione di una banchina della profondità minima di 50 cm con una controtendenza del 10% e con interasse di 2,5-3 m e messa a dimora di talee o astoni, interrati per circa 3/4 della loro lunghezza, appartenenti a specie arbustive o arboree ad elevata capacità vegetativa. Essi devono avere tutti i rami laterali ed essere almeno 10 per ogni metro lineare di sistemazione. Inserimento di piantine radicate distanziate di 50 cm e successivo riempimento con il materiale di scavo proveniente dalla banchina superiore, compreso ogni onere.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,16368 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,16368
Totale MT				€ 3,16368
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	6,40120 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6,40120
Totale RU				€ 6,40120
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 9,56488 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01626 = 1% * B)				€ 1,62603
Utili di impresa (C) = 52% * (A + B)				€ 1,11909
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024				€ 12,31 0%
Incidenza Manodopera sul totale 52%				€ 6,40120
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,01626

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.155.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 155 - Cordonate eseguite su banchine orizzontali della larghezza minima di 50 cm. A - Cordonate eseguite su banchine orizzontali della larghezza minima di 50 cm, con posa in opera longitudinalmente di stanghe con corteccia (Ø 8 cm; lunghezza 2 m) per sostegno, successiva copertura della base con ramaglia di			



conifere e ricoprimento con terreno (spessore 10 cm) sul quale porre in opera le talee (lunghezza 60 cm; distanza 5 cm) distanziate di 10 cm dal ciglio del monte; il tutto ricoperto con il materiale di scavo della cordonata superiore ad un interesse variabile in funzione della natura del pendio, compreso ogni altro onere.				
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	4,74681 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,74681
Totale MT				€ 4,74681
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	9,60440 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 9,60440
Totale RU				€ 9,60440
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 14,35121 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02440 = 1% * B)				€ 2,43971
Utili di impresa (C) = 52% * (A + B)				€ 1,67909
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024				€ 18,47 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 52%</i>				€ 9,60440
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 0,02440

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.160.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 160 - Vimate costituite con paletti di legname idoneo. A - Vimate costituite con paletti di legname idoneo (ø 5 cm; lunghezza 1 m), posti ad una distanza di 50 cm ed infissi nel terreno per 70 cm, collegati con un intreccio di verghe (altezza 30 cm) legate con fili di ferro zincato (ø 3 mm), compreso ogni altro onere.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,16368 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,16368
Totale MT				€ 3,16368
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	6,40120 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6,40120
Totale RU				€ 6,40120
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 9,56488 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01626 = 1% * B)				€ 1,62603
Utili di impresa (C) = 52% * (A + B)				€ 1,11909
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024				€ 12,31 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 52%</i>				€ 6,40120
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 0,01626

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.165.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 165 - Palizzate in legname con talee, costituite da pali di legname idoneo. A - Palizzate in legname con talee, costituite da pali di legname idoneo (ø 10 -			



12 cm; lunghezza 1,5 m) infissi nel terreno per una profondità di 1 m e posti alla distanza di 1 m. Sulla parte emergente del terreno saranno collocati dei mezzi tronchi di castagno (ø 8 cm; lunghezza 2 m), legati con filo di ferro, allo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima; messa a dimora di talee appartenenti a specie autoctone idonee per la ricostruzione della compagine vegetale, compreso ogni altro onere.				
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	4,74681 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,74681
Totale MT				€ 4,74681
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	9,60440 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 9,60440
Totale RU				€ 9,60440
Sommano euro (A)				€ 14,35121
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02440 = 1% * B)				€ 2,43971
Utili di impresa (C) = 52% * (A + B)				€ 1,67909
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 18,47
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 52%				€ 9,60440
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,02440

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.170.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 170 - Fascinate eseguite su banchine orizzontali. A - Fascinate eseguite su banchine orizzontali della profondità di 30-50 cm e larghe altrettanto, con posa in opera di fascine composte ognuna da 5 verghe, successivamente fissate con picchetti di legno (ø 5 cm; lunghezza 1 m), posti ogni 80 cm, il tutto ricoperto con il materiale di risulta dello scavo a monte compreso ogni altro onere.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	2,24104 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,24104
Totale MT				€ 2,24104
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	4,53440 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,53440
Totale RU				€ 4,53440
Sommano euro (A)				€ 6,77544
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01152 = 1% * B)				€ 1,15182
Utili di impresa (C) = 52% * (A + B)				€ 0,79273
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 8,72
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 52%				€ 4,53440
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,01152

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.175.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI			



175 - Grata di legname con talee e/o arbusti in vasetto o a radice nuda. A - Grata di legname con talee e/o arbusti in vasetto o a radice nuda (compensate a parte) (Ø: 20 cm; lunghezza: 3 m), realizzate previo scavo di una trincea su terreno stabile. Struttura a maglie quadrate (1 m) di tondame di legno Ø 15 cm, di castagno o altra essenza idonea, fissata tramite picchetti di legno (Ø: 10 cm; lunghezza: 1m) infissi nel suolo compreso ogni altro onere.				
MT				
CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	8,43733 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 8,43733	
Totale MT			€ 8,43733	
RU				
CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	17,07160 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 17,07160	
Totale RU			€ 17,07160	
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 25,50893 0%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04337 = 1% * B)			€ 4,33652	
Utili di impresa (C) = 52% * (A + B)			€ 2,98455	
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 32,83 0%	
Incidenza Manodopera sul totale 52%			€ 17,07160	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,04337	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.180.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 180 - Grata di legname con talee e/o arbusti in vasetto o a radice nuda. A - Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche diaframmati, in rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale da 6 x 8 o 8 x 10, in accordo con le norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2,20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) - Cerio-Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,20 mm. In opera compreso di riempimento e sistemazione meccanica o manuale del pietrame: Talee di salice vivo o altra specie legnosa all'interno dei materassi o tra due materassi, inserite in modo da attraversare completamente i materassi ed essere inserite nel terreno dietro gli stessi per garantirne la crescita (compensate a parte). Con spessore di 17 cm.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	6,79767 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6,79767	
Totale MT			€ 6,79767	
RU				
CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	13,75400 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 13,75400	
Totale RU			€ 13,75400	
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 20,55167 0%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03494 = 1% * B)			€ 3,49378	
Utili di impresa (C) = 52% * (A + B)			€ 2,40455	
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 26,45 0%	



	Incidenza Manodopera sul totale 52%		€ 13,75400
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%		€ 0,03494

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.180.B	<p>CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDICIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 180 - Grata di legname con talee e/o arbusti in vasetto o a radice nuda. B - Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche diaframmate, in rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale da 6 x 8 o 8 x 10, in accordo con le norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mm² e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2,20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) - Cerio-Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 245 g/m². e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,20 mm. In opera compreso di riempimento e sistemazione meccanica o manuale del pietrame: Talee di salice vivo o altra specie legnosa all'interno dei materassi o tra due materassi, inserite in modo da attraversare completamente i materassi ed essere inserite nel terreno dietro gli stessi per garantirne la crescita (compensate a parte). Con spessore di 23 cm.</p> <p>MT CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03696 = 1% * B)</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 52% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 52%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</p>	7,19088 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 7,19088
				€ 7,19088
				€ 14,54960
				€ 21,74048 0%
				€ 3,69588
				€ 2,54364
				€ 27,98 0%
				€ 14,54960
				€ 0,03696

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.180.C	<p>CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDICIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 180 - Grata di legname con talee e/o arbusti in vasetto o a radice nuda. C - Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche diaframmate, in rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale da 6 x 8 o 8 x 10, in accordo con le norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mm² e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2,20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) - Cerio-Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 245 g/m². e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,20 mm. In opera compreso di riempimento e sistemazione meccanica o manuale del pietrame: Talee di salice vivo o altra specie legnosa all'interno dei materassi o tra due materassi, inserite in modo da attraversare completamente i materassi ed essere inserite nel terreno dietro gli stessi per garantirne la crescita (compensate a parte). Con spessore di 30 cm.</p> <p>MT CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di</p>	7,64577 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 7,64577



		miglioramento fondiario			
		Totale MT			€ 7,64577
RU					
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	15,47000 a corpo	€ 1,00000 0%		€ 15,47000
		Totale RU			€ 15,47000
		Sommano euro (A)			€ 23,11577
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03930 = 1% * B)			€ 3,92968
		Utili di impresa (C) = 52% * (A + B)			€ 2,70455
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 29,75
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Incidenza Manodopera sul totale 52%			€ 15,47000
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,03930

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.185.A	<p>CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI</p> <p>010 - LAVORI FORESTALI</p> <p>185 - Scogliera rinverdita.</p> <p>A - Scogliera rinverdita (rinverdimento compensato a parte).</p> <p>Sagomatura dello scavo, regolarizzazione del piano di appoggio con pendenza non</p> <p>Stesa di geotessile sul fondo di peso non inferiore a 400 g/m2 con funzione strutturale di ripartizione dei carichi e di contenimento del materiale sottostante all'azione erosiva.</p> <p>Realizzazione del piede di fondazione con materasso o taglione (altezza di circa 2,0 m e interrimento di circa 1,0 m aldi sotto della quota di fondo alveo) in massi, ad evitare lo scalzamento da parte della corrente e la rimobilizzazione del pietrame in elevazione. Il materasso di fondazione deve essere realizzato prevedendo eventuali soglie di consolidamento costruite sempre con grossi massi, o anche con la realizzazione di piccoli repellenti</p> <p>Realizzazione della massicciata in blocchi di pietrame per uno spessore non inferiore a 0,4 mc e peso superiore a 8÷20 q, in funzione delle caratteristiche idrodinamiche della corrente d'acqua e della forza di trascinamento. Le pietre di dimensioni maggiori vanno situate nella parte bassa dell'opera. Nel caso in cui il pietrame venga recuperato nell'alveo, è necessario fare in modo che non venga alterata la struttura fisica dello stesso (dimensione media del pietrame di fondo, soglie naturali, pendenza)</p> <p>Impianto durante la costruzione di robuste talee di salice, di grosso diametro, tra le fessure dei massi (al di sopra della linea di portata media annuale), poste nel modo più irregolare possibile e di lunghezza tale (1,50÷2 m) da toccare il substrato naturale dietro la scogliera. I vuoti residui devono essere intasati con inerte terroso. Il dilavamento del terreno nelle fessure poste al di sotto della linea di portata media annuale può essere diminuito o anche eliminato con l'inserimento di stuoie vegetali.</p>			
	MT			
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	17,84099 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 17,84099
		Totale MT		€ 17,84099
	RU			
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	36,09840 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 36,09840
		Totale RU		€ 36,09840
		Sommano euro (A)		€ 53,93939
		Scostamento % su anno 2024		0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09170 = 1% * B)		€ 9,16970
		Utili di impresa (C) = 52% * (A + B)		€ 6,31091
		TOTALE (A + B + C) euro / mq		€ 69,42
		Scostamento % su anno 2024		0%



	Incidenza Manodopera sul totale 52%		€ 36,09840
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%		€ 0,09170

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.190.A	<p>CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 190 - Costituzione della copertura vegetale attraverso interventi di semina e rivestimenti. A - Costituzione della copertura vegetale attraverso interventi di semina e rivestimenti. Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate idonee al sito</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00045 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 52% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 52%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</p>	0,08738 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,08738
				€ 0,08738
				€ 0,17680
				€ 0,17680
				€ 0,26418 0%
				€ 0,04491
				€ 0,03091
				€ 0,34 0%
				€ 0,17680
				€ 0,00045

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.190.B	<p>CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 190 - Costituzione della copertura vegetale attraverso interventi di semina e rivestimenti. B - Costituzione della copertura vegetale attraverso interventi di semina e rivestimenti. Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici).</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00136 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 52% * (A + B)</p>	0,26471 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,26471
				€ 0,26471
				€ 0,53560
				€ 0,53560
				€ 0,80031 0%
				€ 0,13605
				€ 0,09364



	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	€ 1,03 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 52%</i>	€ 0,53560
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>	€ 0,00136

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.195.A	<p>CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIANO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 195 - Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate. A - Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con georete grimpante, spessore 20 mm, costituita da monofilamenti di polipropilene con trattamento anti U.V. termosaldati nei punti di contatto ed avente una struttura piatta alla base e tridimensionale nella parte superiore, con indice alveolare > 90%, per trattenere il materiale di intasamento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Georete grimpante in polipropilene semplice con peso = 600 g/mq</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: center;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01366 = 1% * B)</p> <p style="text-align: center;">Utili di impresa (C) = 8,48% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 8,48%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	7,15740 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 7,15740
				€ 7,15740
				€ 0,87679
				€ 0,87679
				€ 8,03419 0%
				€ 1,36581
				€ 0,94000
				€ 10,34 0%
				€ 0,87679
				€ 0,01366

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.195.B	<p>CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIANO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 195 - Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate. B - Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con georete grimpante, spessore 20 mm, costituita da monofilamenti di polipropilene con trattamento anti U.V. termosaldati nei punti di contatto ed avente una struttura piatta alla base e tridimensionale nella parte superiore, con indice alveolare > 90%, per trattenere il materiale di intasamento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Georete grimpante in polipropilene rinforzata con geogriglia con resistenza complessiva alla rottura = 7,5 kN/m e peso = 800 g/mq</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p>	9,64934 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 9,64934
				€ 9,64934
				€ 1,18205
				€ 1,18205



	<p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: center;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01841 = 1% * B)</p> <p style="text-align: center;">Utili di impresa (C) = 8,48% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 8,48%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>		<p style="text-align: right;">€ 10,83139 0%</p> <p style="text-align: right;">€ 1,84134</p> <p style="text-align: right;">€ 1,26727</p> <hr/> <p style="text-align: right;">€ 13,94 0%</p> <p style="text-align: right;">€ 1,18205</p> <p style="text-align: right;">€ 0,01841</p>
--	--	--	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.195.C	<p>CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI</p> <p>010 - LAVORI FORESTALI</p> <p>195 - Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate.</p> <p>C - Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con georete grimpante, spessore 20 mm, costituita da monofilamenti di polipropilene con trattamento anti U.V. termosaldati nei punti di contatto ed avente una struttura piatta alla base e tridimensionale nella parte superiore, con indice alveolare > 90%, per trattenere il materiale di intasamento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro.</p> <p>georete grimpante in polipropilene rinforzata con geogriglia con resistenza complessiva alla rottura = 30 kN/m e peso = 850 g/mq</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: center;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02351 = 1% * B)</p> <p style="text-align: center;">Utili di impresa (C) = 52% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 52%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	<p>4,57462 a corpo</p> <p>9,25600 a corpo</p>	<p>€ 1,00000 0%</p> <p>€ 1,00000 0%</p>	<p>€ 4,57462</p> <hr/> <p>€ 4,57462</p> <p>€ 9,25600</p> <hr/> <p>€ 9,25600</p> <hr/> <p>€ 13,83062 0%</p> <p>€ 2,35121</p> <p>€ 1,61818</p> <hr/> <p>€ 17,80 0%</p> <p>€ 9,25600</p> <p>€ 0,02351</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.200.A	<p>CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI</p> <p>010 - LAVORI FORESTALI</p> <p>200 - Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate.</p> <p>A - Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro.</p> <p>Biostuoie in fibra di paglia.</p> <p>MT</p>			



CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,55979 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,55979
Totale MT				€ 1,55979
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,14650 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,14650
Totale RU				€ 2,14650
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 3,70629 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00630 = 1% * B)				€ 0,63007
Utili di impresa (C) = 45% * (A + B)				€ 0,43364
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 4,77 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 45%</i>				€ 2,14650
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 0,00630

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.200.B	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 200 - Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate. B - Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Biostuoie in fibra di paglia e di cocco.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,71349 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,71349
Totale MT				€ 1,71349
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,35800 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,35800
Totale RU				€ 2,35800
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 4,07149 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00692 = 1% * B)				€ 0,69215
Utili di impresa (C) = 45% * (A + B)				€ 0,47636
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 5,24 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 45%</i>				€ 2,35800
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 0,00692

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.200.C	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI			



010 - LAVORI FORESTALI 200 - Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate. C - Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Biostuoie in fibra di cocco.				
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,90641 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,90641
Totale MT				€ 1,90641
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,62350 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,62350
Totale RU				€ 2,62350
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 4,52991 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00770 = 1% * B)				€ 0,77008
Utili di impresa (C) = 45% * (A + B)				€ 0,53000
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 5,83 0%
Incidenza Manodopera sul totale 45%				€ 2,62350
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,00770

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.200.D	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 200 - Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate. D - Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Biostuoie in fibra di sisal.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,71349 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,71349
Totale MT				€ 1,71349
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,35800 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,35800
Totale RU				€ 2,35800
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 4,07149 0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00692 = 1% * B)		€ 0,69215
	Utili di impresa (C) = 45% * (A + B)		€ 0,47636
	TOTALE (A + B + C) euro / mq		€ 5,24
	Scostamento % su anno 2024		0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 45%</i>		€ 2,35800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>		€ 0,00692

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.200.E	<p>CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI</p> <p>010 - LAVORI FORESTALI</p> <p>200 - Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate.</p> <p>E - Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro.</p> <p>Biostuoie in fibra di legno.</p>			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	2,16801 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,16801
	Totale MT			€ 2,16801
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,98350 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,98350
	Totale RU			€ 2,98350
	Sommano euro (A)			€ 5,15151
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00876 = 1% * B)			€ 0,87576
	Utili di impresa (C) = 45% * (A + B)			€ 0,60273
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 6,63
	Scostamento % su anno 2024			0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 45%</i>			€ 2,98350
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,00876

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.205.A	<p>CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI</p> <p>010 - LAVORI FORESTALI</p> <p>205 - Rimozione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua della vegetazione morta.</p> <p>A - Rimozione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua della vegetazione morta, di quella di ostacolo al regolare deflusso delle acque e pulizia dai materiali provenienti dalle attività antropiche e trasporto a rifiuto.</p>			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,63544 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,63544
	Totale MT			€ 0,63544
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento	2,15400	€ 1,00000	€ 2,15400



	Fondinario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondinario	a corpo	0%	
	Totale RU			€ 2,15400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 2,78944 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00474 = 1% * B)			€ 0,47420
	Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)			€ 0,32636
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 3,59 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60%			€ 2,15400
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,00474

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.210.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 210 - Sistemazione delle aste torrentizie. A - Sistemazione delle aste torrentizie anche con le opere in precedenza indicate e l'uso di opportuni accorgimenti volti al mantenimento della continuità biologica del corso d'acqua tra monte e valle. Briglia in legname e pietrame. Briglia di consolidamento di modeste dimensioni trasversali, a struttura piena, realizzata mediante incastellatura di legname a parete doppia (struttura a cassone o reticolare) in toname scortecciato, unito da chiodi e graffe metalliche zincate. Soglia realizzata da travi di diametro pari a 15 - 20 cm, opportunamente incastrate nelle spalle, ancorate ai pali di sostegno mediante tacche di ancoraggio e con chiodature metalliche di ferri ad aderenza migliorata Ø 12-14 o nastri di acciaio zincati. Compreso il rivestimento della vasca tra il corpo briglia e la controbriglia, realizzato con pietrame reperito in loco; compresi, inoltre, il riempimento della briglia con materiale drenante di ciottoli (pezzatura 20 - 30 cm) e il completamento della soglia, durante il riempimento, con deposizione, fra i correnti, di rami lunghi 1,50 - 2,00 m, con capacità di propagazione vegetativa, e talee di salice (5 pezzi/mq). In opera.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	41,92250 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 41,92250
	Totale MT			€ 41,92250
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondinario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondinario	101,57400 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 101,57400
	Totale RU			€ 101,57400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 143,49650 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24394 = 1% * B)			€ 24,39441
	Utili di impresa (C) = 55% * (A + B)			€ 16,78909
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			€ 184,68 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 55%			€ 101,57400
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,24394

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.210.B	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 210 - Sistemazione delle aste torrentizie. B - Sistemazione delle aste torrentizie anche con le opere in precedenza indicate e l'uso di opportuni accorgimenti volti al mantenimento della continuità biologica del corso d'acqua tra monte e valle. rampa a blocchi - Consolidamento di fondo di corso d'acqua in tratti di salto mediante pietrame o massi di diametro variabile a seconda dei parametri idraulici da 0,4 a 1-2 m, disposto a rampa su 1-2 file di massi fissati			



<p>ulteriormente da file di piloti in acciaio o in legno di dimensioni tali da garantire la funzione di bloccaggio e la durata. La rampa è sostitutiva delle briglie e dei salti di fondo in calcestruzzo e garantisce gli spostamenti di risalita dei pesci e di altra fauna acquatica. La rampa a blocchi può essere realizzata: 1) lungo la sezione principale di deflusso e in tal caso verrà creato un allargamento consolidato con pietrame nel punto di inserzione tra la rampa e la sponda. 2) quale by-pass laterale al corso principale in presenza di una preesistente briglia in calcestruzzo o altro sbarramento trasversale. In tal caso si collocano i massi al fine di creare diversi piccoli bacini a vari livelli in modo da consentire a tutta la fauna ittica di risalire l'ostacolo. La pendenza non dovrà superare il rapporto 1:10 e il dislivello tra due bacini contigui i 20-25 cm. I massi principali vanno collocati in piedi e fissati con putrelle o tondini in acciaio (va evitato il calcestruzzo) le vasche vanno riempite di pietrisco e ghiaia di ø 20-30 cm.</p>				
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	16,95923 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 16,95923
Totale MT				€ 16,95923
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	41,09050 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 41,09050
Totale RU				€ 41,09050
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 58,04973 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09868 = 1% * B)				€ 9,86845
Utili di impresa (C) = 55% * (A + B)				€ 6,79182
TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024				€ 74,71 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 55%</i>				€ 41,09050
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 0,09868

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.215.A	<p>CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI</p> <p>010 - LAVORI FORESTALI</p> <p>215 - Apertura stradello di servizio con mezzo meccanico.</p> <p>A - Apertura stradello di servizio con mezzo meccanico, in zona rocciosa, della larghezza di m 1,50, con contropendenza a monte del 10%, formazione di cunetta laterale ed opere necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche, pendenza massima del 30%, compreso profilatura delle scarpate e trasporto a rifiuto del materiale di risulta.</p>			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	10,00373 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 10,00373
Totale MT				€ 10,00373
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3,95120 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,95120
Totale RU				€ 3,95120
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 13,95493 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02372 = 1% * B)				€ 2,37234
Utili di impresa (C) = 22% * (A + B)				€ 1,63273
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024				€ 17,96 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 22%</i>				€ 3,95120
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 0,02372
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM25_V07.010.220.A	<p>CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 220 - Apertura pista di servizio con mezzo meccanico. A - Apertura pista di servizio con mezzo meccanico, in zona rocciosa, della larghezza di m 2,5 con contropendenza a monte del 10%, formazione di cunetta laterale ed opere necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche, pendenza massima del 30%, compreso profilatura delle scarpate e trasporto a rifiuto del materiale di risulta.</p> <p>MT CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p>Totale MT</p> <p>RU CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03930 = 1% * B) Utili di impresa (C) = 22% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 22%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	16,57077 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 16,57077
				€ 16,57077
				€ 6,54500
				€ 6,54500
				€ 23,11577 0%
				€ 3,92968
				€ 2,70455
				€ 29,75 0%
				€ 6,54500
				€ 0,03930

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.225.A	<p>CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 225 - Tracciamento, apertura e livellamento con mezzi meccanici di piste forestali. A - Tracciamento, apertura e livellamento con mezzi meccanici di piste forestali della larghezza massima di m 2,5 di carreggiata compreso banchina e con pendenza media non superiore al 20%, provviste di canalette rompitratto ed altre opere necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche, con fondo imbrecciato per uno spessore di cm 20 nella misura, per ciascun ettaro, fino ad un massimo di 40 m lineari di nuova viabilità forestale comprensiva di quella già esistente. In terreni pianeggianti o con pendenza fino al 20%.</p> <p>MT CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p>Totale MT</p> <p>RU CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02623 = 1% * B) Utili di impresa (C) = 22% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 22%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	11,06204 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 11,06204
				€ 11,06204
				€ 4,36920
				€ 4,36920
				€ 15,43124 0%
				€ 2,62331
				€ 1,80546
				€ 19,86 0%
				€ 4,36920
				€ 0,02623



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.225.B	<p>CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 225 - Tracciamento, apertura e livellamento con mezzi meccanici di piste forestali. B - Tracciamento, apertura e livellamento con mezzi meccanici di piste forestali della larghezza massima di m 2,5 di carreggiata compreso banchina e con pendenza media non superiore al 20%, provviste di canalette rompitratto ed altre opere necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche, con fondo imbrecciato per uno spessore di cm 20 nella misura, per ciascun ettaro, fino ad un massimo di 40 m lineari di nuova viabilità forestale comprensiva di quella già esistente. In terreni acclivi con pendenza superiore al 20% ma non oltre il 30%.</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04374 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 22% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 22%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	18,44230 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 18,44230
				€ 18,44230
				€ 7,28420
				€ 7,28420
				€ 25,72650 0%
				€ 4,37351
				€ 3,01000
				€ 33,11 0%
				€ 7,28420
				€ 0,04374

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.230.A	<p>CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 230 - Sistemazione con mezzi meccanici di piste esistenti. A - Sistemazione con mezzi meccanici di piste esistenti, di larghezza non inferiore a m 1,50, compresa la rettificazione delle curve e delle livellette, sino ad un massimo di m 2,5 di carreggiata compreso banchina, con pendenza media fino al 20%, con realizzazione di canalette rompitratto ed altre opere necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche, con fondo imbrecciato per uno spessore di cm 20 fino ad un massimo di 40 m lineari di viabilità forestale/Ha. In terreni pianeggianti o con pendenza fino al 20%.</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01750 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 22% * (A + B)</p>	7,38026 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 7,38026
				€ 7,38026
				€ 2,91500
				€ 2,91500
				€ 10,29526 0%
				€ 1,75019
				€ 1,20455



	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024	€ 13,25 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 22%</i>	€ 2,91500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>	€ 0,01750

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.230.B	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 230 - Sistemazione con mezzi meccanici di piste esistenti. B - Sistemazione con mezzi meccanici di piste esistenti, di larghezza non inferiore a m 1,50, compresa la rettificazione delle curve e delle livellette, sino ad un massimo di m 2,5 di carreggiata compreso banchina, con pendenza media fino al 20%, con realizzazione di canalette rompitratto ed altre opere necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche, con fondo imbrecciato per uno spessore di cm 20 fino ad un massimo di 40 m lineari di viabilità forestale/Ha. In terreni acclivi con pendenza superiore al 20%, ma non oltre il 30%.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	12,96141 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 12,96141
	Totale MT			€ 12,96141
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	5,11940 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 5,11940
	Totale RU			€ 5,11940
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 18,08081 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03074 = 1% * B)			€ 3,07374
	Utili di impresa (C) = 22% * (A + B)			€ 2,11546
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 23,27 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 22%</i>			€ 5,11940
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,03074

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.235.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 235 - Ripristino di stradelli o sentieri di servizio esistenti. A - Ripristino di stradelli o sentieri di servizio esistenti della larghezza non inferiore a m 1,00 con rettificazione delle curve di livello e livellette ed eventuali piccole opere di presidio e regimazione acque.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,71556 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,71556
	Totale MT			€ 1,71556
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,67760 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,67760
	Totale RU			€ 0,67760
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 2,39316 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00407 = 1% * B)			€ 0,40684
	Utili di impresa (C) = 22% * (A + B)			€ 0,28000



	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024	€ 3,08 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 22%</i>	€ 0,67760
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>	€ 0,00407

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.240.A	<p>CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI</p> <p>010 - LAVORI FORESTALI</p> <p>240 - Apertura con mezzo meccanico di gradoni o segmenti di gradoni.</p> <p>A - Apertura con mezzo meccanico di gradoni o segmenti di gradoni della larghezza massima di ml 3, per pendici rocciose, con pendenza massima del 5% e contropendenza a monte del 10%, compresa la profilatura delle scarpate e leggera rottura del piano basale, laddove particolarmente liscio e compatto, al fine di favorire l'accumulo di terreno ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta. Il gradone sarà aperto effettuando la compensazione trasversale tra lo scavo a monte ed il riporto a valle e pertanto senza il ricorso a cava di deposito. Su tali gradoni dovranno essere effettuati tutti quegli interventi culturali volti a favorire l'affermazione di una vegetazione forestale spontanea, integrando la stessa con piantagioni di essenze di latifoglie (compensate a parte).</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03149 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 22% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 22%</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	13,27890 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 13,27890
				€ 13,27890
				€ 5,24480
				€ 18,52370 0%
				€ 3,14903
				€ 2,16727
				€ 23,84 0%
				€ 5,24480
				€ 0,03149

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.245.A	<p>CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI</p> <p>010 - LAVORI FORESTALI</p> <p>245 - Apertura di viale parafuoco a fondo naturale.</p> <p>A - Apertura di viale parafuoco a fondo naturale della larghezza non inferiore a m 10,00 da aprirsi con mezzi meccanici, comprese piccole opere di presidio e scolo delle acque, l'eventuale sede viaria, piazzale di manovra e ripuliture ai lati della pista per una larghezza di m 5 per ogni lato.</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p>	12,86115 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 12,86115
				€ 12,86115
				€ 5,07980
				€ 5,07980
				€ 17,94095 0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03050 = 1% * B)		€ 3,04996
	Utili di impresa (C) = 22% * (A + B)		€ 2,09909
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024		€ 23,09 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 22%</i>		€ 5,07980
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>		€ 0,03050

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.250.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 250 - Creazione di fasce verdi. A - Creazione di fasce verdi di una larghezza media di 10 metri, consistente nel diradamento della vegetazione arborea ed arbustiva esistente.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	2,04703 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,04703
	Totale MT			€ 2,04703
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,81700 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,81700
	Totale RU			€ 2,81700
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 4,86403 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00827 = 1% * B)			€ 0,82689
	Utili di impresa (C) = 45% * (A + B)			€ 0,56909
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 6,26 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 45%</i>			€ 2,81700
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,00827

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.255.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 255 - Acquisto e messa a dimora di franchi di castagno di tre anni. A - Acquisto e messa a dimora di franchi di castagno di tre anni, compreso lo scavo della buca da cm 50x50x50.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,73842 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,73842
	Totale MT			€ 0,73842
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,70680 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,70680
	Totale RU			€ 0,70680
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 1,44522 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00246 = 1% * B)			€ 0,24569
	Utili di impresa (C) = 38% * (A + B)			€ 0,16909
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			



				€ 1,86 0%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i>	€ 0,70680
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>	€ 0,00246

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.260.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 260 - Acquisto e messa a dimora di franchi di castagno di anni due. A - Acquisto e messa a dimora di franchi di castagno di anni due, compreso lo scavo della buca da cm 50x50x50 e concimazione complessa PKN in ragione di Kg 0,100 a buca.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,76224 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,76224
	Totale MT			€ 0,76224
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,72960 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,72960
	Totale RU			€ 0,72960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 1,49184 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00254 = 1% * B)			€ 0,25361
	Utili di impresa (C) = 38% * (A + B)			€ 0,17455
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 1,92 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i>			€ 0,72960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,00254

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.265.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 265 - Innesto di franchi di castagno o di polloni. A - Innesto di franchi di castagno o di polloni.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,36524 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,36524
	Totale MT			€ 0,36524
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,34960 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,34960
	Totale RU			€ 0,34960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 0,71484 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00122 = 1% * B)			€ 0,12152
	Utili di impresa (C) = 38% * (A + B)			€ 0,08364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 0,92 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38%</i>			€ 0,34960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,00122



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.270.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 270 - Capitozzatura di castagni da frutto con asportazione del materiale di risulta. A - Capitozzatura di castagni da frutto con asportazione del materiale di risulta. Diametro cm 30.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,63189 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,63189
	Totale MT			€ 0,63189
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,14200 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,14200
	Totale RU			€ 2,14200
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 2,77389 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00472 = 1% * B)			€ 0,47156
	Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)			€ 0,32455
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 3,57 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 60%</i>			€ 2,14200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,00472

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.270.B	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 270 - Capitozzatura di castagni da frutto con asportazione del materiale di risulta. B - Capitozzatura di castagni da frutto con asportazione del materiale di risulta. Diametro cm 40.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,72039 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,72039
	Totale MT			€ 0,72039
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,44200 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,44200
	Totale RU			€ 2,44200
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 3,16239 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00538 = 1% * B)			€ 0,53761
	Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)			€ 0,37000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 4,07 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 60%</i>			€ 2,44200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,00538



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.275.A	<p>CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 275 - Ripulitura di castagneto da frutto invaso da cespugliame infestante. A - Ripulitura di castagneto da frutto invaso da cespugliame infestante compresa l'asportazione dei polloni non necessari, mediante taglio, eseguito con decespugliatrice a spalla, motosega e pennato, abbruciatura e/o allontanamento del materiale di risulta. Castagneto mediamente invaso.</p> <p>MT CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p>Totale MT</p> <p>RU CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04988 = 1% * B) Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 60%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	<p>140,68376 a corpo</p> <p>476,89200 a corpo</p>	<p>€ 1,00000 0%</p> <p>€ 1,00000 0%</p>	<p>€ 140,68376</p> <hr/> <p>€ 140,68376</p> <p>€ 476,89200</p> <hr/> <p>€ 476,89200</p> <hr/> <p>€ 617,57576 0%</p> <p>€ 104,98788</p> <p>€ 72,25636</p> <hr/> <p>€ 794,82 0%</p> <p>€ 476,89200</p> <p>€ 1,04988</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.275.B	<p>CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 275 - Ripulitura di castagneto da frutto invaso da cespugliame infestante. B - Ripulitura di castagneto da frutto invaso da cespugliame infestante compresa l'asportazione dei polloni non necessari, mediante taglio, eseguito con decespugliatrice a spalla, motosega e pennato, abbruciatura e/o allontanamento del materiale di risulta. Castagneto fortemente invaso.</p> <p>MT CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p>Totale MT</p> <p>RU CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,29048 = 1% * B) Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 60%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	<p>172,92445 a corpo</p> <p>586,18200 a corpo</p>	<p>€ 1,00000 0%</p> <p>€ 1,00000 0%</p>	<p>€ 172,92445</p> <hr/> <p>€ 172,92445</p> <p>€ 586,18200</p> <hr/> <p>€ 586,18200</p> <hr/> <p>€ 759,10645 0%</p> <p>€ 129,04810</p> <p>€ 88,81546</p> <hr/> <p>€ 976,97 0%</p> <p>€ 586,18200</p> <p>€ 1,29048</p>



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.280.A	<p>CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI</p> <p>010 - LAVORI FORESTALI</p> <p>280 - Ricostituzione di castagneto da frutto.</p> <p>A - Ricostituzione di castagneto da frutto, mediamente invasivo di piante infestanti cespugliose e arboree e da polloni radicali, consistente nel taglio delle piante infestanti e di piante vecchie irrecuperabili, nella potatura parziale delle piante recuperabili, nell'accumulo del materiale di risulta e nella bruciatura controllata del materiale di scarto, compreso ogni altro onere.</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,63960 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 55% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 55%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	625,47567 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 625,47567
				€ 625,47567
				€ 1.515,46450
				€ 1.515,46450
				€ 2.140,94017 0%
				€ 363,95983
				€ 250,49000
				€ 2.755,39 0%
				€ 1.515,46450
				€ 3,63960

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.285.A	<p>CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI</p> <p>010 - LAVORI FORESTALI</p> <p>285 - Risanamento e/o avviamento alla ricostituzione di selva castanile fortemente degradata.</p> <p>A - Risanamento e/o avviamento alla ricostituzione di selva castanile fortemente degradata, consistente nel taglio delle piante secche e dei polloni malformati e soprannumerari, nell'eliminazione delle piante infestanti, nell'eventuale potatura delle piante di castagno da frutto, nella raccolta e allontanamento del materiale di scarto, compreso altresì l'innesto con cultivar pregiate da frutto, dei polloni e dei piantoni presenti, compreso ogni onere. Mediamente infestato.</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,13830 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 60%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	554,53281 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 554,53281
				€ 554,53281
				€ 1.879,76400
				€ 1.879,76400
				€ 2.434,29681 0%
				€ 413,83046
				€ 284,81273
				€ 3.132,94 0%
				€ 1.879,76400
				€ 4,13830



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.285.B	<p>CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 285 - Risanamento e/o avviamento alla ricostituzione di selva castanile fortemente degradata. B - Risanamento e/o avviamento alla ricostituzione di selva castanile fortemente degradata, consistente nel taglio delle piante secche e dei polloni malformati e soprannumerari, nell'eliminazione delle piante infestanti, nell'eventuale potatura delle piante di castagno da frutto, nella raccolta e allontanamento del materiale di scarto, compreso altresì l'innesto con cultivar pregiate da frutto, dei polloni e dei piantoni presenti, compreso ogni onere. Fortemente infestato.</p> <p>MT CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p>Totale MT</p> <p>RU CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,77699 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 60%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	<p>640,11623 a corpo</p> <p>2.169,87600 a corpo</p>	<p>€ 1,00000 0%</p> <p>€ 1,00000 0%</p>	<p>€ 640,11623</p> <p>€ 640,11623</p> <p>€ 2.169,87600</p> <p>€ 2.169,87600</p> <p>€ 2.809,99223 0%</p> <p>€ 477,69868</p> <p>€ 328,76909</p> <p>€ 3.616,46 0%</p> <p>€ 2.169,87600</p> <p>€ 4,77699</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.290.A	<p>CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 290 - Trasformazione di cedui castanili, di età inferiore a metà della durata del turno, in castagneti da frutto. A - Trasformazione di cedui castanili, di età inferiore a metà della durata del turno, in castagneti da frutto mediante riceppatura e allevamento su ceppaie opportunamente distanziate (6-8 m), di 2 -3 polloni scelti tra i migliori per conformazione e capacità di affrancamento. Innesto (a zufolo, a spacco piano e spacco diametrico) di questi ultimi con cultivar previste nei disciplinari IGP e nelle zone non comprese nei disciplinari con cultivar pregiate da frutto, compreso l'allontanamento del materiale di risulta, le cure colturali ed ogni altro onere. Per cedui con densità di 500-600 ceppaie e loro riduzione a 150-200/ha.</p> <p>MT CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p>Totale MT</p> <p>RU CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,23749 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)</p>	<p>433,82360 a corpo</p> <p>1.470,58200 a corpo</p>	<p>€ 1,00000 0%</p> <p>€ 1,00000 0%</p>	<p>€ 433,82360</p> <p>€ 433,82360</p> <p>€ 1.470,58200</p> <p>€ 1.470,58200</p> <p>€ 1.904,40560 0%</p> <p>€ 323,74895</p> <p>€ 222,81546</p>



	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024	€ 2.450,97 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 60%</i>	€ 1.470,58200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>	€ 3,23749

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.290.B	<p>CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI</p> <p>010 - LAVORI FORESTALI</p> <p>290 - Trasformazione di cedui castanili, di età inferiore a metà della durata del turno, in castagneti da frutto.</p> <p>B - Trasformazione di cedui castanili, di età inferiore a metà della durata del turno, in castagneti da frutto mediante riceppatura e allevamento su ceppaie opportunamente distanziate (6-8 m), di 2 -3 polloni scelti tra i migliori per conformazione e capacità di affrancamento. Innesto (a zufolo, a spacco piano e spacco diametrale) di questi ultimi con cultivar previste nei disciplinari IGP e nelle zone non comprese nei disciplinari con cultivar pregiate da frutto, compreso l'allontanamento del materiale di risulta, le cure colturali ed ogni altro onere.</p> <p>Per cedui con densità di 650-800 ceppaie e loro riduzione a 150-200/ha.</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,02456 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 60%</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	539,29127 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 539,29127
				€ 539,29127
				€ 1.828,09800
				€ 1.828,09800
				€ 2.367,38927 0%
				€ 402,45618
				€ 276,98455
				€ 3.046,83 0%
				€ 1.828,09800
				€ 4,02456

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.295.A	<p>CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI</p> <p>010 - LAVORI FORESTALI</p> <p>295 - Trasformazione di cedui castanili, che hanno raggiunto l'età del taglio, in castagneti da frutto.</p> <p>A - Trasformazione di cedui castanili, che hanno raggiunto l'età del taglio, in castagneti da frutto mediante riceppatura e allevamento su ceppaie opportunamente distanziate (6-8 m), di 2 -3 polloni scelti tra i migliori per conformazione e capacità di affrancamento. Innesto (a zufolo, a spacco piano e spacco diametrale) di questi ultimi con cultivar previste nei disciplinari IGP e nelle zone non comprese nei disciplinari con cultivar pregiate da frutto, compreso l'allontanamento del materiale di risulta, le cure colturali ed ogni altro onere.</p> <p>Per cedui con densità di 500-600 ceppaie e loro riduzione a 150-200/ha.</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p>	921,60765 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 921,60765
				€ 921,60765
				€ 3.124,08000
				€ 3.124,08000



				€ 3.124,08000
				€ 4.045,68765 0%
				€ 687,76690
				€ 473,34546
				€ 5.206,80 0%
				€ 3.124,08000
				€ 6,87767

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.295.B	<p>CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 295 - Trasformazione di cedui castanili, che hanno raggiunto l'età del taglio, in castagneti da frutto. B - Trasformazione di cedui castanili, che hanno raggiunto l'età del taglio, in castagneti da frutto mediante riceppatura e allevamento su ceppaie opportunamente distanziate (6-8 m), di 2 -3 polloni scelti tra i migliori per conformazione e capacità di affrancamento. Innesto (a zufolo, a spacco piano e spacco diametrale) di questi ultimi con cultivar previste nei disciplinari IGP e nelle zone non comprese nei disciplinari con cultivar pregiate da frutto, compreso l'allontanamento del materiale di risulta, le cure colturali ed ogni altro onere. Per cedui con densità di 650-800 ceppaie e loro riduzione a 150-200/ha.</p> <p>MT CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p>Totale MT</p> <p>RU CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,39336 = 1% * B) Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 60% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</p>	856,71031 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 856,71031
				€ 856,71031
				€ 2.904,09000
				€ 2.904,09000
				€ 3.760,80031 0%
				€ 639,33605
				€ 440,01364
				€ 4.840,15 0%
				€ 2.904,09000
				€ 6,39336

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.300.A	<p>CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 300 - Ricostituzione boschiva mediante decespugliamento localizzato. A - Ricostituzione boschiva mediante decespugliamento localizzato, con riceppatura e/o tramarratura di soggetti intristiti, eliminazione dei polloni soprannumerari malformati e deperiti, e successivo allontanamento del materiale di risulta, nonchè rinfoltimenti delle radure o degli spazi vuoti esistenti. Con intervento di media intensità (n° 600 piante /ha).</p> <p>MT CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p>Totale MT</p>	196,95938 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 196,95938
				€ 196,95938



RU	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	667,65600 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 667,65600
Totale RU				€ 667,65600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 864,61538 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,46985 = 1% * B)				€ 146,98461
Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)				€ 101,16000
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024				€ 1.112,76 0%
Incidenza Manodopera sul totale 60%				€ 667,65600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,46985

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.300.B	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 300 - Ricostituzione boschiva mediante decespugliamento localizzato. B - Ricostituzione boschiva mediante decespugliamento localizzato, con riceppatura e/o tramarratura di soggetti intristiti, eliminazione dei polloni soprannumerari malformati e deperiti, e successivo allontanamento del materiale di risulta, nonchè rinfoltimenti delle radure o degli spazi vuoti esistenti. Con intervento di forte intensità (n° 1200 piant e/ha).			
MT	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	328,26564 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 328,26564
Totale MT				€ 328,26564
RU	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1.112,76000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.112,76000
Totale RU				€ 1.112,76000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 1.441,02564 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,44974 = 1% * B)				€ 244,97436
Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)				€ 168,60000
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024				€ 1.854,60 0%
Incidenza Manodopera sul totale 60%				€ 1.112,76000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 2,44974

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.305.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 305 - Taglio di preparazione all'avviamento a fustaia. A - Taglio di preparazione all'avviamento a fustaia consistente in un primo diradamento di tipo selettivo massale con candidati a vantaggio dei polloni e delle matricine migliori; taglio dei polloni malformati, in sovrannumero, concorrenti e delle matricine eccessivamente ramosi od invecchiate; sramatura, allestimento e concentramento dei fusti per il successivo esbosco, idonea sistemazione della ramaglia previa depezzatura della stessa, ogni altro onere compreso (Prelievo 20 - 40% dei soggetti e della massa).			
MT	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	522,29035 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 522,29035



		Totale MT		€ 522,29035
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1.770,46800 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.770,46800
		Totale RU		€ 1.770,46800
		Sommano euro (A)		€ 2.292,75835
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,89769 = 1% * B)			€ 389,76892
	Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)			€ 268,25273
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			€ 2.950,78
	Scostamento % su anno 2024			0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 60%</i>			€ 1.770,46800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 3,89769

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.310.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 310 - Taglio di conversione a fustaia in bosco ceduo invecchiato già sottoposto a taglio di preparazione. A - Taglio di conversione a fustaia in bosco ceduo invecchiato già sottoposto a taglio di preparazione consistente nella riduzione dei polloni soprannumerari, al fine di costituire una fustaia transitoria, sramatura, depezzamento, allestimento e concentramento dei fusti per il successivo esbosco, idonea sistemazione della ramaglia previa depezzatura della stessa, ogni altro onere compreso (Prelievo circa il 25% dei soggetti e della massa).			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	456,91334 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 456,91334
		Totale MT		€ 456,91334
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1.548,85200 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.548,85200
		Totale RU		€ 1.548,85200
		Sommano euro (A)		€ 2.005,76534
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,40980 = 1% * B)			€ 340,98011
	Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)			€ 234,67455
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			€ 2.581,42
	Scostamento % su anno 2024			0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 60%</i>			€ 1.548,85200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 3,40980

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.315.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 315 - Taglio di conversione a fustaia in bosco ceduo invecchiato non sottoposto a tagli di preparazione o diradamento. A - Taglio di conversione a fustaia in bosco ceduo invecchiato non sottoposto a tagli di preparazione o diradamento consistente nella riduzione dei polloni soprannumerari, al fine di costituire una fustaia transitoria, sramatura, depezzamento, allestimento e concentramento dei fusti per il successivo esbosco, idonea sistemazione della ramaglia previa depezzatura della stessa, ogni altro onere compreso (Prelievo circa del 40% dei soggetti e della massa).			
MT				



CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	670,47717 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 670,47717
Totale MT				€ 670,47717
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2.272,79400 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2.272,79400
Totale RU				€ 2.272,79400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 2.943,27117 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,00356 = 1% * B)				€ 500,35610
Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)				€ 344,36273
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024				€ 3.787,99 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 60%</i>				€ 2.272,79400
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 5,00356

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.320.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 320 - Manutenzione di giovane bosco artificiale di conifere e latifoglie a densità colma. A - Manutenzione di giovane bosco artificiale di conifere e latifoglie a densità colma, invaso da vitalba e da altre infestanti, costituito dalla eliminazione delle infestanti, dal taglio delle piante soprannumerarie e deperienti, dalla spalcatura delle conifere e dalla potatura delle latifoglie a petto d'uomo, compresi il depezzamento, l'accatastamento o allontanamento e ogni altro onere. Con intervento di media intensità.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	199,66750 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 199,66750
Totale MT				€ 199,66750
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	676,83600 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 676,83600
Totale RU				€ 676,83600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 876,50350 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49006 = 1% * B)				€ 149,00560
Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)				€ 102,55091
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024				€ 1.128,06 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 60%</i>				€ 676,83600
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 1,49006

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.320.B	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 320 - Manutenzione di giovane bosco artificiale di conifere e latifoglie a densità colma. B - Manutenzione di giovane bosco artificiale di conifere e latifoglie a densità colma, invaso da vitalba e da altre infestanti, costituito dalla eliminazione delle infestanti, dal taglio delle piante soprannumerarie e deperienti, dalla spalcatura delle conifere e dalla potatura delle latifoglie a petto d'uomo,			



compresi il depezzamento, l'accatastamento o allontanamento e ogni altro onere. Con intervento di forte intensità.				
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	363,43569 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 363,43569
Totale MT				€ 363,43569
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1.231,98000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.231,98000
Totale RU				€ 1.231,98000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 1.595,41569 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,71221 = 1% * B)				€ 271,22067
Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)				€ 186,66364
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024				€ 2.053,30 0%
Incidenza Manodopera sul totale 60%				€ 1.231,98000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 2,71221

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.325.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 325 - Risanamento e/o avviamento alla ricostituzione di ceduo composto o alto fusto di boschi degradati. A - Risanamento e/o avviamento alla ricostituzione di ceduo composto o alto fusto di boschi degradati, mediante il taglio delle piante secche o morte e di piante vecchie irrecuperabili, con potatura parziale delle piante recuperabili e dei polloni malformati e soprannumerari, nell'eliminazione delle piante infestanti ed invadenti, nella ripulitura del sottobosco, nella raccolta ed accumulo del materiale di risulta, nella bruciatura del materiale di scarto ed ogni altro onere. Con intervento di media intensità.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	412,67554 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 412,67554
Totale MT				€ 412,67554
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1.398,89400 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.398,89400
Totale RU				€ 1.398,89400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 1.811,56954 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,07967 = 1% * B)				€ 307,96682
Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)				€ 211,95364
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024				€ 2.331,49 0%
Incidenza Manodopera sul totale 60%				€ 1.398,89400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 3,07967

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.325.B	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI			



<p>010 - LAVORI FORESTALI 325 - Risanamento e/o avviamento alla ricostituzione di ceduo composto o alto fusto di boschi degradati. B - Risanamento e/o avviamento alla ricostituzione di ceduo composto o alto fusto di boschi degradati, mediante il taglio delle piante secche o morte e di piante vecchie irrecuperabili, con potatura parziale delle piante recuperabili e dei polloni malformati e soprannumerari, nell'eliminazione delle piante infestanti ed invadenti, nella ripulitura del sottobosco, nella raccolta ed accumulo del materiale di risulta, nella bruciatura del materiale di scarto ed ogni altro onere. Con intervento di forte intensità.</p>				
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	545,15355 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 545,15355
Totale MT				€ 545,15355
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1.847,97000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.847,97000
Totale RU				€ 1.847,97000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 2.393,12355 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,06831 = 1% * B)				€ 406,83100
Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)				€ 279,99546
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024				€ 3.079,95 0%
Incidenza Manodopera sul totale 60%				€ 1.847,97000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 4,06831

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.330.A	<p>CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 330 - Risarimento con messa a dimora di piante su precedente rimboschimento. A - Risarimento con messa a dimora di piante su precedente rimboschimento mediante la riapertura manuale di buche di cm 40x40x40 e razionale collocamento a dimora delle piantine a radice nuda (considerando una sostituzione di 500 p/Ha).</p>			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,49206 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,49206
Totale MT				€ 0,49206
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,66800 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,66800
Totale RU				€ 1,66800
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 2,16006 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00367 = 1% * B)				€ 0,36721
Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)				€ 0,25273
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 2,78 0%
Incidenza Manodopera sul totale 60%				€ 1,66800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,00367

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM25_V07.010.335.A	<p>CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 335 - Risarcimento con messa a dimora di piante su precedente rimboscimento. A - Risarcimento con messa a dimora di piante su precedente rimboscimento mediante la riapertura manuale di buche di cm 40x40x40 e razionale collocamento a dimora delle piantine in fitocella (considerando una sostituzione di 500 p/Ha).</p> <p>MT CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p>Totale MT</p> <p>RU CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00394 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 60%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	0,52746 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,52746
				€ 0,52746
				€ 1,78800
				€ 2,31546 0%
				€ 0,39363
				€ 0,27091
				€ 2,98 0%
				€ 1,78800
				€ 0,00394

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.340.A	<p>CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 340 - Intervento di ricostituzione a mezzo di potatura di parti di piante danneggiate da eventi meteorici eccezionali. A - Intervento di ricostituzione a mezzo di potatura di parti di piante danneggiate da eventi meteorici eccezionali.</p> <p>MT CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p>Totale MT</p> <p>RU CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00394 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 60%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	0,52746 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,52746
				€ 0,52746
				€ 1,78800
				€ 1,78800
				€ 2,31546 0%
				€ 0,39363
				€ 0,27091
				€ 2,98 0%
				€ 1,78800
				€ 0,00394

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.345.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-			



<p>PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 345 - Interventi di ripristino di boschi percorsi dal fuoco. A - Interventi di ripristino di boschi percorsi dal fuoco consistenti nel taglio delle piante morte, scottate e/o stroncate, sramatura, depezzamento ed idonea sistemazione della ramaglia sul terreno, previa sminuzzatura con motosega e roncola, eventuale riceppatura, concentrazione dei fusti per il successivo esbosco, ogni altro onere compreso. Parametri di riferimento per boschi affermati: densità 400 piante/ha, danneggiamenti pari al 50%.</p>				
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	454,00699 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 454,00699
Totale MT				€ 454,00699
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1.539,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.539,00000
Totale RU				€ 1.539,00000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 1.993,00699 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,38811 = 1% * B)				€ 338,81119
Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)				€ 233,18182
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024				€ 2.565,00 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 60%</i>				€ 1.539,00000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 3,38811

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.350.A	<p>CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 350 - Interventi di bonifica in boschi danneggiati (in modo andante) da avversità atmosferiche. A - Interventi di bonifica in boschi danneggiati (in modo andante) da avversità atmosferiche consistenti nel taglio delle piante irrecuperabili, sramatura, depezzamento ed idonea sistemazione della ramaglia, eventuale riceppatura, concentrazione dei fusti per il successivo esbosco, ogni altro onere compreso. Parametri di riferimento per boschi affermati: densità 400 piante/ha, danneggiamenti (schianti) pari al 50%.</p>			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	535,72825 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 535,72825
Totale MT				€ 535,72825
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1.816,02000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.816,02000
Totale RU				€ 1.816,02000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 2.351,74825 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,99797 = 1% * B)				€ 399,79720
Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)				€ 275,15455
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024				€ 3.026,70 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 60%</i>				€ 1.816,02000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 3,99797

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM25_V07.010.355.A	<p>CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 355 - Triturazione di rami, tronchi ed altre frazioni legnose da effettuarsi con cippatrice collegata a trattore. A - Triturazione di rami, tronchi ed altre frazioni legnose da effettuarsi con cippatrice collegata a trattore. Nel prezzo s'intende compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra. Per cippatrice montata su trattore fino a 88 kW, per tronchi fino a 18 cm di diametro.</p> <p>MT CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p>Totale MT</p> <p>RU CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03388 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 60%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	4,54007 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,54007
				€ 4,54007
				€ 15,39000
				€ 15,39000
				€ 19,93007 0%
				€ 3,38811
				€ 2,33182
				€ 25,65 0%
				€ 15,39000
				€ 0,03388

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.360.A	<p>CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 360 - Taglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materiale legnoso d'altofusto. A - Taglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materiale legnoso d'altofusto, comprensivo di accatastamento ordinato del materiale di risulta e di ogni altro onere.</p> <p>MT CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p>Totale MT</p> <p>RU CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04845 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 60%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	6,49238 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6,49238
				€ 6,49238
				€ 22,00800
				€ 22,00800
				€ 28,50038 0%
				€ 4,84506
				€ 3,33454
				€ 36,68 0%
				€ 22,00800
				€ 0,04845

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.365.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI			



MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 365 - Estirpazione, allestimento ed allontanamento delle ceppaie di piante di altofusto. A - Estirpazione, allestimento ed allontanamento delle ceppaie di piante di altofusto, comprensivo di ogni altro onere.				
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1.452,82238 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.452,82238
Totale MT				€ 1.452,82238
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	4.924,80000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4.924,80000
Totale RU				€ 4.924,80000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 6.377,62238 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,84196 = 1% * B)				€ 1.084,19580
Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)				€ 746,18182
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024				€ 8.208,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 60%				€ 4.924,80000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 10,84196

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.370.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 370 - Triturazione di rami, tronchi ed altre frazioni legnose da effettuarsi con cippatrice collegata a trattore. A - Triturazione di rami, tronchi ed altre frazioni legnose da effettuarsi con cippatrice collegata a trattore. Nel prezzo s'intende compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra. Per cippatrice montata su trattore oltre 88 kW, per tronchi fino a 25 cm di diametro.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	6,26583 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6,26583
Totale MT				€ 6,26583
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	21,24000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 21,24000
Totale RU				€ 21,24000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 27,50583 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04676 = 1% * B)				€ 4,67599
Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)				€ 3,21818
TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024				€ 35,40 0%
Incidenza Manodopera sul totale 60%				€ 21,24000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,04676

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.375.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI			



010 - LAVORI FORESTALI 375 - Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva. A - Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.				
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,63206 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,63206
Totale MT				€ 3,63206
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	12,31200 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 12,31200
Totale RU				€ 12,31200
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 15,94406 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02710 = 1% * B)				€ 2,71049
Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)				€ 1,86546
TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024				€ 20,52 0%
Incidenza Manodopera sul totale 60%				€ 12,31200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,02710

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.380.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 380 - Realizzazione invasi in terra tipo Kanber per la raccolta d'acque meteoriche e rifasamento di portata di piena. A - Realizzazione invasi in terra tipo Kanber per la raccolta d'acque meteoriche e rifasamento di portata di piena, su versante di pendenza fino al 15% e con impermeabilità dei suoli di circa 7-10 cm/sec, con riserva d'acqua da 5.000 a 25.000 m3/ciascuno e con tirante compreso tra 4-6 m, fuori dell'alveo di fiumi e di torrenti, con sfioratore d'acqua eccedentaria rivestito in calcestruzzo, con superfici di specchio liquido da 5.000 a 25.000 m2 e con tirante compreso tra 4-6 m, per uso plurimo, ai fini antincendio, e per il sostentamento della fauna stanziale e la sosta della fauna migratoria nei periodi di crisi idriche.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,36291 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,36291
Totale MT				€ 1,36291
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	4,62000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,62000
Totale RU				€ 4,62000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 5,98291 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01017 = 1% * B)				€ 1,01709
Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)				€ 0,70000
TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024				€ 7,70 0%
Incidenza Manodopera sul totale 60%				€ 4,62000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,01017

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM25_V07.010.385.A	<p>CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI</p> <p>010 - LAVORI FORESTALI</p> <p>385 - Creazione di un punto d'acqua (vasca, serbatoio) della capacità minima di 250 m3.</p> <p>A - Creazione di un punto d'acqua (vasca, serbatoio) della capacità minima di 250 m3 dotato d'opportuno sfioratore e corredato di manufatti per il rifornimento idrico, a servizio di una superficie boschiva minima di 50 ettari in corpo unico.</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43744 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 60%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	58,61735 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 58,61735
				€ 58,61735
		198,70200 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 198,70200
				€ 198,70200
				€ 257,31935 0%
				€ 43,74429
				€ 30,10636
				€ 331,17 0%
				€ 198,70200
				€ 0,43744

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.390.A	<p>CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI</p> <p>010 - LAVORI FORESTALI</p> <p>390 - Locali (tettoie chiuse o aperte) in materiali naturali per la conservazione e per la distribuzione differita di foraggi essiccati.</p> <p>A - Locali (tettoie chiuse o aperte) in materiali naturali per la conservazione e per la distribuzione differita di foraggi essiccati.</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17498 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq di base Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 60%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	23,44729 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 23,44729
				€ 23,44729
		79,48200 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 79,48200
				€ 79,48200
				€ 102,92929 0%
				€ 17,49798
				€ 12,04273
				€ 132,47 0%
				€ 79,48200
				€ 0,17498

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.395.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI			



MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 395 - Mangiatoie in materiale naturale per il foraggiamento della fauna stanziale. A - Mangiatoie in materiale naturale per il foraggiamento della fauna stanziale in periodi di avversità climatiche in quota.				
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	17,47398 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 17,47398
Totale MT				€ 17,47398
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	18,54000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 18,54000
Totale RU				€ 18,54000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 36,01398 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06122 = 1% * B)				€ 6,12238
Utili di impresa (C) = 40% * (A + B)				€ 4,21364
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024				€ 46,35 0%
Incidenza Manodopera sul totale 40%				€ 18,54000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,06122

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.400.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 400 - Recinti di cattura per i controlli zoosanitari. A - Recinti di cattura per i controlli zoosanitari.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	12,48250 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 12,48250
Totale MT				€ 12,48250
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	13,24400 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 13,24400
Totale RU				€ 13,24400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 25,72650 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04374 = 1% * B)				€ 4,37351
Utili di impresa (C) = 40% * (A + B)				€ 3,01000
TOTALE (A + B + C) euro / mq di base Scostamento % su anno 2024				€ 33,11 0%
Incidenza Manodopera sul totale 40%				€ 13,24400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,04374

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.405.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 405 - Recinti di quarantena. A - Recinti di quarantena.			



MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	12,48250 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 12,48250
Totale MT				€ 12,48250
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	13,24400 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 13,24400
Totale RU				€ 13,24400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 25,72650 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04374 = 1% * B)				€ 4,37351
Utili di impresa (C) = 40% * (A + B)				€ 3,01000
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				€ 33,11 0%
Incidenza Manodopera sul totale 40%				€ 13,24400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,04374

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.410.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 410 - Voliere di quarantena. A - Voliere di quarantena con possibilità di ispezione attraverso sistemi di videosorveglianza.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	29,78306 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 29,78306
Totale MT				€ 29,78306
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	31,60000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 31,60000
Totale RU				€ 31,60000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 61,38306 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10435 = 1% * B)				€ 10,43512
Utili di impresa (C) = 40% * (A + B)				€ 7,18182
TOTALE (A + B + C) euro / mq di base Scostamento % su anno 2024				€ 79,00 0%
Incidenza Manodopera sul totale 40%				€ 31,60000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,10435

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.415.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 415 - Box chiusi in materiali naturali per la cura e la degenza della fauna selvatica. A - Box chiusi in materiali naturali per la cura e la degenza della fauna selvatica.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	96,59168 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 96,59168



		Totale MT		€ 96,59168
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	67,63520 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 67,63520
		Totale RU		€ 67,63520
		Sommano euro (A)		€ 164,22688
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27919 = 1% * B)			€ 27,91857
	Utili di impresa (C) = 32% * (A + B)			€ 19,21455
	TOTALE (A + B + C) euro / mq di base			€ 211,36
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 32%			€ 67,63520
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,27919

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.420.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 420 - Nidi artificiali in materiale naturale, in funzione della specie. A - Nidi artificiali in materiale naturale, in funzione della specie.			
	MT			
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	11,72207 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 11,72207
	Totale MT			€ 11,72207
	RU			
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	8,20800 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 8,20800
	Totale RU			€ 8,20800
	Sommano euro (A)			€ 19,93007
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03388 = 1% * B)			€ 3,38811
	Utili di impresa (C) = 32% * (A + B)			€ 2,33182
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 25,65
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 32%			€ 8,20800
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,03388

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.425.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 425 - Strutture in materiale naturale per punti di osservazione della fauna selvatica. A - Strutture in materiale naturale per punti di osservazione della fauna selvatica.			
	MT			
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	60,54346 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 60,54346
	Totale MT			€ 60,54346
	RU			
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di	42,39360 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 42,39360



miglioramento Fondiario			
Totale RU			€ 42,39360
Sommano euro (A)			€ 102,93706
Scostamento % su anno 2024			0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17499 = 1% * B)			€ 17,49930
Utili di impresa (C) = 32% * (A + B)			€ 12,04364
TOTALE (A + B + C) euro / mq di base			€ 132,48
Scostamento % su anno 2024			0%
Incidenza Manodopera sul totale 32%			€ 42,39360
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,17499

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.430.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 430 - Targhe indicatrici del divieto di caccia, pascolo e transito. A - Acquisto e messa in opera, su sostegno alto m 4 di targhe indicatrici del divieto di caccia, pascolo e transito.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,02534 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,02534
	Totale MT			€ 3,02534
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,11840 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,11840
	Totale RU			€ 2,11840
	Sommano euro (A)			€ 5,14374
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00874 = 1% * B)			€ 0,87444
	Utili di impresa (C) = 32% * (A + B)			€ 0,60182
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 6,62
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 32%			€ 2,11840
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,00874

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.435.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 435 - Cartellonistica, edicole espositive con tabelloni didattico illustrativi e segnaletica. A - Cartellonistica, edicole espositive con tabelloni didattico illustrativi e segnaletica eseguita con materiale legnoso tratto dal bosco.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	17,11468 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 17,11468
	Totale MT			€ 17,11468
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	11,98400 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 11,98400
	Totale RU			€ 11,98400



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 29,09868 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04947 = 1% * B)	€ 4,94678
	Utili di impresa (C) = 32% * (A + B)	€ 3,40455
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024	€ 37,45 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 32%</i>	€ 11,98400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>	€ 0,04947

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.010.440.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 440 - Chiudenda in pali di castagno bruciati al piede. A - Chiudenda in pali di castagno bruciati al piede, posti alla distanza di m 3 compresi quelli d'angolo, dell'altezza minima di m 2, con diametro in testa di cm 6-8, conficcati per almeno 60 cm nel terreno, a quattro ordini di filo di ferro zincato o spinato, compreso cancello d'ingresso e scalandrino, in opera.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,51891 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,51891
	Totale MT			€ 3,51891
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,46400 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,46400
	Totale RU			€ 2,46400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 5,98291 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01017 = 1% * B)			€ 1,01709
	Utili di impresa (C) = 32% * (A + B)			€ 0,70000
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 7,70 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 32%</i>			€ 2,46400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,01017

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.020.010.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 020 - MIGLIORAMENTI DEI PRATI-PASCOLI 010 - Decespugliamento di prato naturale o pascolo con cespugli radi. A - Decespugliamento di prato naturale o pascolo con cespugli radi, mediante il taglio.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	27,40975 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 27,40975
	Totale MT			€ 27,40975
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	128,04480 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 128,04480
	Totale RU			€ 128,04480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 155,45455 0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26427 = 1% * B)		€ 26,42727
	Utili di impresa (C) = 64% * (A + B)		€ 18,18818
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024		€ 200,07 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 64%</i>		€ 128,04480
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>		€ 0,26427

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.020.015.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 020 - MIGLIORAMENTI DEI PRATI-PASCOLI 015 - Sfalcio a mano di prato naturale o pascolo con cotico chiuso e con erba vecchia. A - Sfalcio a mano di prato naturale o pascolo con cotico chiuso e con erba vecchia, per il suo ringiovanimento e la sua riattivazione, nonché per lo sviluppo delle latenti leguminose.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	39,35759 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 39,35759
	Totale MT			€ 39,35759
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	183,85920 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 183,85920
	Totale RU			€ 183,85920
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 223,21679 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37947 = 1% * B)			€ 37,94685
	Utili di impresa (C) = 64% * (A + B)			€ 26,11636
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024			€ 287,28 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 64%</i>			€ 183,85920
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,37947

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.020.020.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 020 - MIGLIORAMENTI DEI PRATI-PASCOLI 020 - Strigliatura-demuschiatura di prato naturale o di pascolo. A - Strigliatura-demuschiatura di prato naturale o di pascolo, consistente in quattro passate eseguite in senso contrario ed ortogonale fra di loro mediante l'impiego di erpice trainato da trattrice.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	30,22100 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 30,22100
	Totale MT			€ 30,22100
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	141,17760 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 141,17760
	Totale RU			€ 141,17760
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 171,39860 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29138 = 1% * B)			€ 29,13776
	Utili di impresa (C) = 64% * (A + B)			€ 20,05364



	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024	€ 220,59 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 64%</i>	€ 141,17760
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>	€ 0,29138

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.020.025.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 020 - MIGLIORAMENTI DEI PRATI-PASCOLI 025 - Rastrellatura di prato naturale o pascolo già erpicato per la raccolta del muschio. A - Rastrellatura di prato naturale o pascolo già erpicato per la raccolta del muschio e sua successiva distruzione mediante abbruciamento.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	14,75909 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 14,75909
	Totale MT			€ 14,75909
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	68,94720 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 68,94720
	Totale RU			€ 68,94720
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 83,70629 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14230 = 1% * B)			€ 14,23007
	Utili di impresa (C) = 64% * (A + B)			€ 9,79364
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024			€ 107,73 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 64%</i>			€ 68,94720
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,14230

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.020.030.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 020 - MIGLIORAMENTI DEI PRATI-PASCOLI 030 - Concimazione minerale di fondo di prato naturale o pascolo. A - Concimazione minerale di fondo di prato naturale o pascolo con l'impiego di q.li 8 di scorie Thomas e perfosfato minerale.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	38,23281 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 38,23281
	Totale MT			€ 38,23281
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	178,60480 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 178,60480
	Totale RU			€ 178,60480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 216,83761 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36862 = 1% * B)			€ 36,86239
	Utili di impresa (C) = 64% * (A + B)			€ 25,37000
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024			€ 279,07 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 64%</i>			€ 178,60480



	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>		€ 0,36862
--	--	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.020.035.A	<p>CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 020 - MIGLIORAMENTI DEI PRATI-PASCOLI 035 - Trasemina di idonei miscugli di semi di foraggiere. A - Trasemina, su prato naturale degradato (per il risanamento delle ferite, il rivestimento delle radure e la formazione, in genere, del cotico erboso mancante) di idonei miscugli di semi di foraggiere, compreso il costo del seme, per ha ragguagliato (superficie effettivamente seminata).</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33881 = 1% * B) Utili di impresa (C) = 64% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / ha ragguagli Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 64%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	<p>35,14070 a corpo</p> <p>164,16000 a corpo</p>	<p>€ 1,00000 0%</p> <p>€ 1,00000 0%</p>	<p>€ 35,14070</p> <p style="text-align: right;">€ 35,14070</p> <p>€ 164,16000</p> <p style="text-align: right;">€ 164,16000</p> <p style="text-align: right;">€ 199,30070 0%</p> <p>€ 33,88112</p> <p>€ 23,31818</p> <p style="text-align: right;">€ 256,50 0%</p> <p>€ 164,16000</p> <p>€ 0,33881</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.020.040.A	<p>CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 020 - MIGLIORAMENTI DEI PRATI-PASCOLI 040 - Apertura di fosse. A - Apertura di fosse di livelle delle sezioni non inferiore a m² 0,10, tracciate alla distanza di m 25 tra fossa e fossa, con pendenza di fondo dell'1,50% e piccola sopraelevazione a valle.</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00089 = 1% * B) Utili di impresa (C) = 64% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 64%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	<p>0,09179 a corpo</p> <p>0,42880 a corpo</p>	<p>€ 1,00000 0%</p> <p>€ 1,00000 0%</p>	<p>€ 0,09179</p> <p style="text-align: right;">€ 0,09179</p> <p>€ 0,42880</p> <p style="text-align: right;">€ 0,42880</p> <p style="text-align: right;">€ 0,52059 0%</p> <p>€ 0,08850</p> <p>€ 0,06091</p> <p style="text-align: right;">€ 0,67 0%</p> <p>€ 0,42880</p> <p>€ 0,00089</p>
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM25_V07.020.045.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 020 - MIGLIORAMENTI DEI PRATI-PASCOLI 045 - Impianto di nuovi pascoli. A - Impianto di nuovi pascoli (decespugliamento, aratura, concimazione, semina e recinzione).			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	576,03758 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 576,03758
	Totale MT			€ 576,03758
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2.690,96320 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2.690,96320
	Totale RU			€ 2.690,96320
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 3.267,00078 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,55390 = 1% * B)			€ 555,39013
	Utili di impresa (C) = 64% * (A + B)			€ 382,23909
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024			€ 4.204,63 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 64%			€ 2.690,96320
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 5,55390

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.020.050.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 020 - MIGLIORAMENTI DEI PRATI-PASCOLI 050 - Impianto di prato artificiale monofita e polifita. A - Impianto di prato artificiale monofita e polifita, con aratura di fondo alla profondità media di cm 40 e le lavorazioni superficiali necessarie, nonché l'acquisto, il trasporto e la semina a mano del miscuglio in ragione di Kg 50/ha. Per superfici fino a 2.500mq.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,38635 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,38635
	Totale MT			€ 0,38635
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,80480 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,80480
	Totale RU			€ 1,80480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 2,19115 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00373 = 1% * B)			€ 0,37250
	Utili di impresa (C) = 64% * (A + B)			€ 0,25637
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 2,82 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 64%			€ 1,80480
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,00373

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.020.055.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI			



020 - MIGLIORAMENTI DEI PRATI-PASCOLI 055 - Concimazione di fondo. A - Concimazione di fondo con scorie Thomas o perfosfato minerale (q 8), sali potassici (q 2) ed eventuale calcitazione (minimo q 4), per prati come al codice V07.020.050.a.				
MT				
CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	41,46603 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 41,46603	
Totale MT			€ 41,46603	
RU				
CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	193,70880 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 193,70880	
Totale RU			€ 193,70880	
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 235,17483 0%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39980 = 1% * B)			€ 39,97972	
Utili di impresa (C) = 64% * (A + B)			€ 27,51546	
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024			€ 302,67 0%	
<i>Incidenza Manodopera sul totale 64%</i>			€ 193,70880	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,39980	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.020.060.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 020 - MIGLIORAMENTI DEI PRATI-PASCOLI 060 - Chiudenda in pali di castagno bruciati al piede. A - Chiudenda in pali di castagno bruciati al piede, posti alla distanza di m 3 compresi quelli d'angolo, dell'altezza minima di m 2, con diametro in testa di cm 6-8, conficcati per almeno 60 cm nel terreno, a quattro ordini di filo di ferro zincato o spinato, compreso cancello d'ingresso e scalandrino, in opera.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,05491 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,05491	
Totale MT			€ 1,05491	
RU				
CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	4,92800 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,92800	
Totale RU			€ 4,92800	
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 5,98291 0%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01017 = 1% * B)			€ 1,01709	
Utili di impresa (C) = 64% * (A + B)			€ 0,70000	
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 7,70 0%	
<i>Incidenza Manodopera sul totale 64%</i>			€ 4,92800	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,01017	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.030.010.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 030 - IMBOSCHIMENTI (Operazioni preliminari) 010 - Ripulitura di terreno con pendenza <20% infestato da cespugliame. A - Ripulitura di terreno con pendenza <20%, infestato da cespugliame,			



<p>mediante taglio e amminutamento eseguito con trattrice di media potenza e trincia stocchi o trincia forestale. Terreno mediamente infestato.</p>				
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	50,60261 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 50,60261
Totale MT				€ 50,60261
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	236,39040 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 236,39040
Totale RU				€ 236,39040
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 286,99301 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48789 = 1% * B)				€ 48,78881
Utili di impresa (C) = 64% * (A + B)				€ 33,57818
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024				€ 369,36 0%
Incidenza Manodopera sul totale 64%				€ 236,39040
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,48789

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.030.010.B	<p>CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 030 - IMBOSCHIMENTI (Operazioni preliminari) 010 - Ripulitura di terreno con pendenza <20% infestato da cespugliame. B - Ripulitura di terreno con pendenza <20%, infestato da cespugliame, mediante taglio e amminutamento eseguito con trattrice di media potenza e trincia stocchi o trincia forestale. Terreno fortemente infestato.</p>			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	75,90391 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 75,90391
Totale MT				€ 75,90391
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	354,58560 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 354,58560
Totale RU				€ 354,58560
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 430,48951 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73183 = 1% * B)				€ 73,18322
Utili di impresa (C) = 64% * (A + B)				€ 50,36727
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024				€ 554,04 0%
Incidenza Manodopera sul totale 64%				€ 354,58560
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,73183

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.030.015.A	<p>CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 030 - IMBOSCHIMENTI (Operazioni preliminari) 015 - Ripulitura di terreno con pendenza >20% infestato da cespugliame. A - Ripulitura di terreno con pendenza >20%, infestato da cespugliame, mediante taglio e amminutamento eseguito con l'ausilio di decespugliatore meccanico a spalla compresi l'allontamento del materiale di risulta.</p>			



Terreno mediamente infestato.				
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	105,42209 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 105,42209
Totale MT				€ 105,42209
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	492,48000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 492,48000
Totale RU				€ 492,48000
Sommano euro (A)				€ 597,90209
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01643 = 1% * B)				€ 101,64336
Utili di impresa (C) = 64% * (A + B)				€ 69,95455
TOTALE (A + B + C) euro / ha				€ 769,50
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 64%				€ 492,48000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,01643

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.030.015.B	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 030 - IMBOSCHIMENTI (Operazioni preliminari) 015 - Ripulitura di terreno con pendenza >20% infestato da cespugliame. B - Ripulitura di terreno con pendenza >20%, infestato da cespugliame, mediante taglio e amminutamento eseguito con l'ausilio di decespugliatore meccanico a spalla compresi l'allontamento del materiale di risulta. Terreno fortemente infestato.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	189,75978 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 189,75978
Totale MT				€ 189,75978
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	886,46400 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 886,46400
Totale RU				€ 886,46400
Sommano euro (A)				€ 1.076,22378
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,82958 = 1% * B)				€ 182,95804
Utili di impresa (C) = 64% * (A + B)				€ 125,91818
TOTALE (A + B + C) euro / ha				€ 1.385,10
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 64%				€ 886,46400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,82958

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.030.020.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 030 - IMBOSCHIMENTI (Operazioni preliminari) 020 - Spietramento in terreni pietrosi. A - Spietramento in terreni pietrosi con asportazione ed accatastamento del materiale in cumuli misurabili.			
MT				



CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,19464 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,19464
Totale MT				€ 1,19464
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	5,58080 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 5,58080
Totale RU				€ 5,58080
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 6,77544 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01152 = 1% * B)				€ 1,15182
Utili di impresa (C) = 64% * (A + B)				€ 0,79273
TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024				€ 8,72 0%
Incidenza Manodopera sul totale 64%				€ 5,58080
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,01152

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.030.025.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 030 - IMBOSCHIMENTI (Operazioni preliminari) 025 - Profilo pedologico. A - Profilo pedologico eseguito mediante l'apertura di una buca di dimensioni idonee.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	49,19698 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 49,19698
Totale MT				€ 49,19698
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	229,82400 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 229,82400
Totale RU				€ 229,82400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 279,02098 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47434 = 1% * B)				€ 47,43357
Utili di impresa (C) = 64% * (A + B)				€ 32,64546
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 359,10 0%
Incidenza Manodopera sul totale 64%				€ 229,82400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,47434

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.030.030.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 030 - IMBOSCHIMENTI (Operazioni preliminari) 030 - Analisi chimico-fisica del terreno. A - Analisi chimico-fisica del terreno.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	25,30130 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 25,30130
Totale MT				€ 25,30130
RU				



CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	118,19520 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 118,19520
Totale RU				€ 118,19520
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 143,49650 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24394 = 1% * B)				€ 24,39441
Utili di impresa (C) = 64% * (A + B)				€ 16,78909
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 184,68 0%
Incidenza Manodopera sul totale 64%				€ 118,19520
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,24394

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.040.010.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 040 - OPERAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL TERRENO 010 - Livellamento del terreno. A - Livellamento del terreno eseguito con trattrice su volumi limitati fino 30-40 cm.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	35,14070 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 35,14070
Totale MT				€ 35,14070
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	164,16000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 164,16000
Totale RU				€ 164,16000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 199,30070 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33881 = 1% * B)				€ 33,88112
Utili di impresa (C) = 64% * (A + B)				€ 23,31818
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024				€ 256,50 0%
Incidenza Manodopera sul totale 64%				€ 164,16000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,33881

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.040.015.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 040 - OPERAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL TERRENO 015 - Scarificazione o rippatura. A - Scarificazione o rippatura eseguita con trattrice ad una profondità non inferiore agli 80 cm.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	54,81949 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 54,81949
Totale MT				€ 54,81949
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	256,08960 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 256,08960
Totale RU				€ 256,08960



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 310,90909 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52855 = 1% * B)	€ 52,85455
	Utili di impresa (C) = 64% * (A + B)	€ 36,37636
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024	€ 400,14 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 64%	€ 256,08960
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%	€ 0,52855

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.040.020.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIANO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 040 - OPERAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL TERRENO 020 - Concimazione di fondo con letame. A - Concimazione di fondo con letame, compreso l'acquisto del letame maturo, il carico e la distribuzione meccanica con spandiletame.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	63,25330 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 63,25330
	Totale MT			€ 63,25330
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	295,48800 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 295,48800
	Totale RU			€ 295,48800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 358,74130 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60986 = 1% * B)			€ 60,98602
	Utili di impresa (C) = 64% * (A + B)			€ 41,97273
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024			€ 461,70 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 64%			€ 295,48800
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,60986

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.040.025.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIANO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 040 - OPERAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL TERRENO 025 - Concimazione di fondo organo-minerale. A - Concimazione di fondo organo-minerale incluso trasporto e distribuzione in campo (3 ql x ha).			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	33,73508 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 33,73508
	Totale MT			€ 33,73508
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	157,59360 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 157,59360
	Totale RU			€ 157,59360
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 191,32868 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32526 = 1% * B)			€ 32,52588



	Utili di impresa (C) = 64% * (A + B)		€ 22,38546
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024		€ 246,24 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 64%		€ 157,59360
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%		€ 0,32526

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.040.030.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 040 - OPERAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL TERRENO 030 - Lavorazione meccanica del terreno. A - Lavorazione meccanica del terreno mediante scasso andante alla profondità non inferiore di cm 80. Su terreni sciolti.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	82,93205 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 82,93205
	Totale MT			€ 82,93205
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	387,41760 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 387,41760
	Totale RU			€ 387,41760
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 470,34965 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79959 = 1% * B)			€ 79,95944
	Utili di impresa (C) = 64% * (A + B)			€ 55,03091
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024			€ 605,34 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 64%			€ 387,41760
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,79959

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.040.030.B	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 040 - OPERAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL TERRENO 030 - Lavorazione meccanica del terreno. B - Lavorazione meccanica del terreno mediante scasso andante alla profondità non inferiore di cm 80. Su terreni forti.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	105,42209 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 105,42209
	Totale MT			€ 105,42209
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	492,48000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 492,48000
	Totale RU			€ 492,48000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 597,90209 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01643 = 1% * B)			€ 101,64336
	Utili di impresa (C) = 64% * (A + B)			€ 69,95455
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024			



				€ 769,50 0%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 64%</i>	€ 492,48000
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>	€ 1,01643

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.040.035.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 040 - OPERAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL TERRENO 035 - Amminutamento superficiale. A - Amminutamento superficiale mediante frangizollatura o fresatura.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	26,70693 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 26,70693
	Totale MT			€ 26,70693
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	124,76160 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 124,76160
	Totale RU			€ 124,76160
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 151,46853 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25750 = 1% * B)			€ 25,74965
	Utili di impresa (C) = 64% * (A + B)			€ 17,72182
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024			€ 194,94 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 64%</i>			€ 124,76160
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,25750

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.050.010.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 050 - OPERAZIONI PER LA MESSA A DIMORA 010 - Squadro e picchettamento per impianti da arboricoltura da legno. A - Squadro e picchettamento per impianti da arboricoltura da legno con piante radicate.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	30,92382 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 30,92382
	Totale MT			€ 30,92382
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	144,46080 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 144,46080
	Totale RU			€ 144,46080
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 175,38462 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29815 = 1% * B)			€ 29,81539
	Utili di impresa (C) = 64% * (A + B)			€ 20,52000
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024			€ 225,72 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 64%</i>			€ 144,46080
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,29815



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.050.015.A	<p>CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 050 - OPERAZIONI PER LA MESSA A DIMORA 015 - Apertura di buche. A - Apertura di buche, per impianti da arboricoltura da legno con piante, di dimensione adeguate. A mano su terreni non lavorati.</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00203 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 64% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 64%</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	0,21098 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,21098
				€ 0,21098
				€ 0,98560
				€ 1,19658 0%
				€ 0,20342
				€ 0,14000
				€ 1,54 0%
				€ 0,98560
				€ 0,00203

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.050.015.B	<p>CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 050 - OPERAZIONI PER LA MESSA A DIMORA 015 - Apertura di buche. B - Apertura di buche, per impianti da arboricoltura da legno con piante, di dimensione adeguate. A mano su terreni precedentemente lavorati.</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00108 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 64% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 64%</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	0,11234 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,11234
				€ 0,11234
				€ 0,52480
				€ 0,63714 0%
				€ 0,10831
				€ 0,07455
				€ 0,82 0%
				€ 0,52480
				€ 0,00108

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.050.015.C	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-			



<p>PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 050 - OPERAZIONI PER LA MESSA A DIMORA 015 - Apertura di buche. C - Apertura di buche, per impianti da arboricoltura da legno con piante, di dimensione adeguate. Con trivella meccanica.</p>				
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,08494 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,08494
Totale MT				€ 0,08494
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,39680 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,39680
Totale RU				€ 0,39680
Sommano euro (A)				€ 0,48174
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00082 = 1% * B)				€ 0,08190
Utili di impresa (C) = 64% * (A + B)				€ 0,05636
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 0,62
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 64%				€ 0,39680
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,00082

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.050.020.A	<p>CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 050 - OPERAZIONI PER LA MESSA A DIMORA 020 - Trasporto e messa a dimora di piante per impianti da arboricoltura da legno e imboschimenti. A - Trasporto e messa a dimora di piante per impianti da arboricoltura da legno e imboschimenti compreso trasporto e posa in opera del palo tutore. A radice nuda.</p>			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,16851 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,16851
Totale MT				€ 0,16851
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,78720 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,78720
Totale RU				€ 0,78720
Sommano euro (A)				€ 0,95571
Scostamento % su anno 2024				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00162 = 1% * B)				€ 0,16247
Utili di impresa (C) = 64% * (A + B)				€ 0,11182
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 1,23
Scostamento % su anno 2024				0%
Incidenza Manodopera sul totale 64%				€ 0,78720
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,00162

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.050.020.B	<p>CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 050 - OPERAZIONI PER LA MESSA A DIMORA 020 - Trasporto e messa a dimora di piante per impianti da arboricoltura da</p>			



legno e imboschimenti. B - Trasporto e messa a dimora di piante per impianti da arboricoltura da legno e imboschimenti compreso trasporto e posa in opera del palo tutore. In fitocella.				
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,21098 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,21098
Totale MT				€ 0,21098
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,98560 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,98560
Totale RU				€ 0,98560
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 1,19658 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00203 = 1% * B)				€ 0,20342
Utili di impresa (C) = 64% * (A + B)				€ 0,14000
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 1,54 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 64%</i>				€ 0,98560
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 0,00203

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.050.025.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 050 - OPERAZIONI PER LA MESSA A DIMORA 025 - Trasporto e messa a dimora di piantine o talee per impianti per biomassa. A - Trasporto e messa a dimora di piantine o talee per impianti per biomassa compreso eventuale picchettamento, tracciamento dei filari, rinalzatura ed ogni altro onere per eseguire il lavoro a regola d'arte.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	112,45024 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 112,45024
Totale MT				€ 112,45024
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	525,31200 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 525,31200
Totale RU				€ 525,31200
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 637,76224 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08420 = 1% * B)				€ 108,41958
Utili di impresa (C) = 64% * (A + B)				€ 74,61818
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024				€ 820,80 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 64%</i>				€ 525,31200
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 1,08420

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.060.010.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 060 - ACQUISTO DELLE PIANTE E TALEE 010 - Acquisto piante di due anni. A - Acquisto piante di due anni. Conifere in fitocella.			



MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,63551 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,63551
Totale MT				€ 0,63551
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,16480 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,16480
Totale RU				€ 0,16480
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 0,80031 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00136 = 1% * B)				€ 0,13605
Utili di impresa (C) = 16% * (A + B)				€ 0,09364
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 1,03 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 16%</i>				€ 0,16480
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 0,00136

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.060.010.B	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 060 - ACQUISTO DELLE PIANTE E TALEE 010 - Acquisto piante di due anni. B - Acquisto piante di due anni. Conifere a radice nuda.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,50594 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,50594
Totale MT				€ 0,50594
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,13120 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,13120
Totale RU				€ 0,13120
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 0,63714 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00108 = 1% * B)				€ 0,10831
Utili di impresa (C) = 16% * (A + B)				€ 0,07455
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 0,82 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 16%</i>				€ 0,13120
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 0,00108

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.060.010.C	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 060 - ACQUISTO DELLE PIANTE E TALEE 010 - Acquisto piante di due anni. C - Acquisto piante di due anni. Latifoglie a radice nuda.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,63551 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,63551
Totale MT				€ 0,63551



				€ 0,63551
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,16480 a corpo	€ 1,00000 0%
				€ 0,16480
		Totale RU		€ 0,16480
		Sommano euro (A)		€ 0,80031
		Scostamento % su anno 2024		0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00136 = 1% * B)		€ 0,13605
		Utili di impresa (C) = 16% * (A + B)		€ 0,09364
		TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 1,03
		Scostamento % su anno 2024		0%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 16%</i>		€ 0,16480
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>		€ 0,00136

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.060.010.D	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 060 - ACQUISTO DELLE PIANTE E TALEE 010 - Acquisto piante di due anni. D - Acquisto piante di due anni. Latifoglie in fitocella.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,95018 a corpo	€ 1,00000 0%
				€ 0,95018
		Totale MT		€ 0,95018
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,24640 a corpo	€ 1,00000 0%
				€ 0,24640
		Totale RU		€ 0,24640
		Sommano euro (A)		€ 1,19658
		Scostamento % su anno 2024		0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00203 = 1% * B)		€ 0,20342
		Utili di impresa (C) = 16% * (A + B)		€ 0,14000
		TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 1,54
		Scostamento % su anno 2024		0%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 16%</i>		€ 0,24640
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>		€ 0,00203

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.060.015.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 060 - ACQUISTO DELLE PIANTE E TALEE 015 - Acquisto pioppelle di due anni. A - Acquisto pioppelle di due anni. Con circonfer. di 12-14 cm.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,90036 a corpo	€ 1,00000 0%
				€ 1,90036
		Totale MT		€ 1,90036
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di	0,49280 a corpo	€ 1,00000 0%
				€ 0,49280



	miglioramento Fondiario			
	Totale RU			€ 0,49280
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 2,39316 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00407 = 1% * B)			€ 0,40684
	Utili di impresa (C) = 16% * (A + B)			€ 0,28000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 3,08 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 16%			€ 0,49280
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,00407

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.060.015.B	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 060 - ACQUISTO DELLE PIANTE E TALEE 015 - Acquisto pioppelle di due anni. B - Acquisto pioppelle di due anni. Con circonf. di 14,01-17 cm.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	2,52970 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,52970
	Totale MT			€ 2,52970
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,65600 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,65600
	Totale RU			€ 0,65600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 3,18570 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00542 = 1% * B)			€ 0,54157
	Utili di impresa (C) = 16% * (A + B)			€ 0,37273
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 4,10 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 16%			€ 0,65600
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,00542

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.060.020.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 060 - ACQUISTO DELLE PIANTE E TALEE 020 - Acquisto talee di specie idonee per impianti per biomassa. A - Acquisto talee di specie idonee per impianti per biomassa.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,25297 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,25297
	Totale MT			€ 0,25297
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,06560 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,06560
	Totale RU			€ 0,06560
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			



				€ 0,31857 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00054 = 1% * B)			€ 0,05416
	Utili di impresa (C) = 16% * (A + B)			€ 0,03727
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 0,41 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16%</i>			€ 0,06560
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,00054

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.070.010.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 070 - PROTEZIONI INDIVIDUALI E PACCIAMATURA 010 - Protezione individuale per impianti da arboricoltura da legno. A - Protezione individuale per impianti da arboricoltura da legno (shelter o manicotto di rete) e oneri accessori.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,95018 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,95018
	Totale MT			€ 0,95018
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,24640 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,24640
	Totale RU			€ 0,24640
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 1,19658 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00203 = 1% * B)			€ 0,20342
	Utili di impresa (C) = 16% * (A + B)			€ 0,14000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 1,54 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16%</i>			€ 0,24640
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,00203

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.070.015.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 070 - PROTEZIONI INDIVIDUALI E PACCIAMATURA 015 - Palo tutore per il sostegno piantina. A - Acquisto palo tutore di altezza non inferiore ai m 3 per il sostegno piantina.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,90036 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,90036
	Totale MT			€ 1,90036
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,49280 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,49280
	Totale RU			€ 0,49280
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 2,39316 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00407 = 1% * B)			€ 0,40684



	Utili di impresa (C) = 16% * (A + B)	€ 0,28000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024	€ 3,08 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 16%	€ 0,49280
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%	€ 0,00407

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.070.020.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 070 - PROTEZIONI INDIVIDUALI E PACCIAMATURA 020 - Palo tutore per il sostegno piantina. A - Acquisto palo tutore di altezza non inferiore ai m 2 per il sostegno piantina.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,26485 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,26485
	Totale MT			€ 1,26485
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,32800 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,32800
	Totale RU			€ 0,32800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 1,59285 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00271 = 1% * B)			€ 0,27078
	Utili di impresa (C) = 16% * (A + B)			€ 0,18636
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 2,05 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 16%			€ 0,32800
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,00271

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.070.025.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 070 - PROTEZIONI INDIVIDUALI E PACCIAMATURA 025 - Telo pacciamante plastico. A - Acquisto e posa con trattrice di telo pacciamante plastico dello spessore di 0,08-0,1 cm e largo 100-150 cm.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,19127 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,19127
	Totale MT			€ 0,19127
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,04960 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,04960
	Totale RU			€ 0,04960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 0,24087 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00041 = 1% * B)			€ 0,04095
	Utili di impresa (C) = 16% * (A + B)			€ 0,02818
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 0,31 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 16%			€ 0,04960



	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,00041
--	--	--	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.070.030.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 070 - PROTEZIONI INDIVIDUALI E PACCIAMATURA 030 - Quadrati pacciamanti plastici. A - Acquisto e posa di quadrati pacciamanti plastici della dimensione di 50x50 cm.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,19127 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,19127
	Totale MT			€ 0,19127
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,04960 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,04960
	Totale RU			€ 0,04960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 0,24087 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00041 = 1% * B)			€ 0,04095
	Utili di impresa (C) = 16% * (A + B)			€ 0,02818
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			€ 0,31 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16%</i>			€ 0,04960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,00041

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.080.010.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 080 - CURE COLTURALI I e II ANNO 010 - Lavorazione del terreno mediante fresatura o erpicatura. A - Lavorazione del terreno mediante fresatura o erpicatura.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	34,50453 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 34,50453
	Totale MT			€ 34,50453
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	116,96400 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 116,96400
	Totale RU			€ 116,96400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 151,46853 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25750 = 1% * B)			€ 25,74965
	Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)			€ 17,72182
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024			€ 194,94 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 60%</i>			€ 116,96400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,25750

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM25_V07.080.015.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 080 - CURE COLTURALI I e II ANNO 015 - Potatura di formazione. A - Potatura di formazione.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,15753 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,15753
	Totale MT			€ 0,15753
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,53400 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,53400
	Totale RU			€ 0,53400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 0,69153 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00118 = 1% * B)			€ 0,11756
	Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)			€ 0,08091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 0,89 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 60%</i>			€ 0,53400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,00118

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.080.020.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 080 - CURE COLTURALI I e II ANNO 020 - Sostituzione fallanze (fornitura e messa a dimora). A - Sostituzione fallanze (fornitura e messa a dimora).			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,72570 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,72570
	Totale MT			€ 0,72570
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,46000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,46000
	Totale RU			€ 2,46000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 3,18570 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00542 = 1% * B)			€ 0,54157
	Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)			€ 0,37273
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 4,10 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 60%</i>			€ 2,46000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,00542

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.080.025.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 080 - CURE COLTURALI I e II ANNO 025 - Concimazioni localizzate. A - Concimazioni localizzate.			
	MT			



CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,04602 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,04602
Totale MT				€ 0,04602
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,15600 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,15600
Totale RU				€ 0,15600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 0,20202 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00034 = 1% * B)				€ 0,03434
Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)				€ 0,02364
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 0,26 0%
Incidenza Manodopera sul totale 60%				€ 0,15600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,00034

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.080.030.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 080 - CURE COLTURALI I e II ANNO 030 - Trattamenti antipassitari. A - Trattamenti antipassitari.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,04956 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,04956
Totale MT				€ 0,04956
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,16800 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,16800
Totale RU				€ 0,16800
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 0,21756 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00037 = 1% * B)				€ 0,03699
Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)				€ 0,02546
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 0,28 0%
Incidenza Manodopera sul totale 60%				€ 0,16800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,00037

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.080.035.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 080 - CURE COLTURALI I e II ANNO 035 - Irrigazioni di soccorso. A - Irrigazioni di soccorso.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,05841 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,05841
Totale MT				€ 0,05841
RU				



CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,19800 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,19800
Totale RU				€ 0,19800
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 0,25641 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00044 = 1% * B)				€ 0,04359
Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)				€ 0,03000
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				€ 0,33 0%
Incidenza Manodopera sul totale 60%				€ 0,19800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,00044

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.090.010.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 090 - CURE COLTURALI III, IV e V ANNO 010 - Lavorazione del terreno mediante fresatura o erpicatura. A - Lavorazione del terreno mediante fresatura o erpicatura.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	34,50453 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 34,50453
Totale MT				€ 34,50453
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	116,96400 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 116,96400
Totale RU				€ 116,96400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				€ 151,46853 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25750 = 1% * B)				€ 25,74965
Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)				€ 17,72182
TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024				€ 194,94 0%
Incidenza Manodopera sul totale 60%				€ 116,96400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,25750

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.090.015.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 090 - CURE COLTURALI III, IV e V ANNO 015 - Potatura di allevamento. A - Potatura di allevamento.			
MT				
CAM25_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,26550 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,26550
Totale MT				€ 0,26550
RU				
CAM25_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,90000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,90000
Totale RU				€ 0,90000



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 1,16550 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00198 = 1% * B)	€ 0,19814
	Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)	€ 0,13636
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024	€ 1,50 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60%	€ 0,90000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%	€ 0,00198

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.090.020.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 090 - CURE COLTURALI III, IV e V ANNO 020 - Concimazioni localizzate. A - Concimazioni localizzate.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,06903 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,06903
	Totale MT			€ 0,06903
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,23400 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,23400
	Totale RU			€ 0,23400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 0,30303 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00052 = 1% * B)			€ 0,05152
	Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)			€ 0,03546
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 0,39 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60%			€ 0,23400
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,00052

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.090.025.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 090 - CURE COLTURALI III, IV e V ANNO 025 - Trattamenti antipassitari. A - Trattamenti antipassitari.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,07257 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,07257
	Totale MT			€ 0,07257
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,24600 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,24600
	Totale RU			€ 0,24600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 0,31857 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00054 = 1% * B)			€ 0,05416
	Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)			€ 0,03727



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024	€ 0,41 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 60%</i>	€ 0,24600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>	€ 0,00054

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V07.090.030.A	CAM25_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 090 - CURE COLTURALI III, IV e V ANNO 030 - Irrigazioni di soccorso. A - Irrigazioni di soccorso.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,05841 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,05841
	Totale MT			€ 0,05841
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,19800 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,19800
	Totale RU			€ 0,19800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 0,25641 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00044 = 1% * B)			€ 0,04359
	Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)			€ 0,03000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 0,33 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 60%</i>			€ 0,19800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,00044

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V08.010.010.A	CAM25_V08 - V.08 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDE 010 - TAPPETI ERBOSI 010 - Taglio di tappeto erboso, rigenerazione di tappeti erbosi A - Taglio di tappeto erboso ad uso sportivo con tosaerba triplex (triple elicoidali) a cilindri a lama elicoidale e rulli anteriori , con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Interventi settimanali (30 - 50 tagli all'anno): prezzo per interventi singoli			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,06195 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,06195
	Totale MT			€ 0,06195
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,21000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,21000
	Totale RU			€ 0,21000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 0,27195 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00046 = 1% * B)			€ 0,04623
	Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)			€ 0,03182
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 0,35 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 60%</i>			€ 0,21000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,00046



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V08.010.010.B	<p>CAM25_V08 - V.08 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDE</p> <p>010 - TAPPETI ERBOSI</p> <p>010 - Taglio di tappeto erboso, rigenerazione di tappeti erbosi</p> <p>B - Rigenerazione dei tappeti erbosi ad uso sportivo (campi da calcio e simili) con mezzi meccanici. Operazione consistente in diserbo selettivo, coring 500 f./mq (se fondo in sabbia pura) o verticut doppia incrociata (se fondo misto sabbia/terra), scalping con asportazione feltro, semina meccanica con miscuglio idoneo, topdressing 10 litri/mq. con mix 80% sabbia silicea cert. USGA e 20% torba cert. USGA, livellamento con rete "Keystone", concimazione con "starter".</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00310 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 60%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	0,41595 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,41595
				€ 0,41595
		1,41000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,41000
				€ 1,41000
				€ 1,82595 0%
				€ 0,31041
				€ 0,21364
				€ 2,35 0%
				€ 1,41000
				€ 0,00310

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V08.020.010.A	<p>CAM25_V08 - V.08 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDE</p> <p>020 - ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni</p> <p>010 - Potatura</p> <p>A - Potatura straordinaria di esemplari arborei decidui per il recupero della staticità attraverso operazioni di alleggerimento e riequilibrio della chioma, per alberature in uno stato di scarsa o totale assenza di manutentiva (per interventi di potature ordinarie annuali non eseguite). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 16 m a 23 m</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89850 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 60%</i></p>	120,39947 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 120,39947
				€ 120,39947
		408,13200 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 408,13200
				€ 408,13200
				€ 528,53147 0%
				€ 89,85035
				€ 61,83818
				€ 680,22 0%
				€ 408,13200



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%		€ 0,89850
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V08.020.010.B	<p>CAM25_V08 - V.08 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDE 020 - ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni 010 - Potatura B - Potatura straordinaria di esemplari arborei decidui per il recupero della staticità attraverso operazioni di alleggerimento e riequilibrio della chioma, per alberature in uno stato di scarsa o totale assenza di manutentiva (per interventi di potature ordinarie annuali non eseguite). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 23 m a 30 m</p> <p>MT CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,35420 = 1% * B) Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 60% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</p>	181,46297 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 181,46297
				€ 181,46297
				€ 615,12600
				€ 796,58897 0%
				€ 135,42012
				€ 93,20091
				€ 1.025,21 0%
				€ 615,12600
				€ 1,35420

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V08.020.010.C	<p>CAM25_V08 - V.08 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDE 020 - ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni 010 - Potatura C - Potatura straordinaria di latifoglie sempreverdi per il recupero della staticità attraverso operazioni di alleggerimento e riequilibrio della chioma, per alberature in uno stato di scarsa o totale assenza di manutentiva (per interventi di potature ordinarie annuali non eseguite). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 16 m a 23 m</p> <p>MT CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42945 = 1% * B) Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024</p>	191,54670 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 191,54670
				€ 191,54670
				€ 649,30800
				€ 840,85470 0%
				€ 142,94530
				€ 98,38000
				€ 1.082,18 0%



	Incidenza Manodopera sul totale 60%		€ 649,30800
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%		€ 1,42945

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V08.020.010.D	<p>CAM25_V08 - V.08 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDE 020 - ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni 010 - Potatura D - Potatura straordinaria di latifoglie sempreverdi per il recupero della staticità attraverso operazioni di alleggerimento e riequilibrio della chioma, per alberature in uno stato di scarsa o totale assenza di manutentiva (per interventi di potature ordinarie annuali non eseguite). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 23 m a 30 m</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,82870 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 60%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</p>	245,04519 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 245,04519
				€ 245,04519
				€ 830,65800
				€ 830,65800
				€ 1.075,70319 0%
				€ 182,86954
				€ 125,85727
				€ 1.384,43 0%
				€ 830,65800
				€ 1,82870

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V08.020.010.E	<p>CAM25_V08 - V.08 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDE 020 - ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni 010 - Potatura E - Potatura di esemplari arborei "monumentali" di pregio in parchi e giardini storici, alberi inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private. Intervento di potatura secondo il criterio del massimo rispetto per l'architettura della chioma e portamento caratteristico dell'albero e che miri a mantenere nel tempo una distribuzione uniforme del fogliame lungo le branche di grandi dimensioni e nella parte inferiore della chioma, attraverso l'eliminazione per lo più di rami di piccolo diametro. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 16 a 23 m.</p> <p>MT</p> <p>CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,21182 = 1% * B)</p>	430,38447 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 430,38447
				€ 430,38447
				€ 1.458,92400
				€ 1.458,92400
				€ 1.889,30847 0%
				€ 321,18244



	Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)		€ 221,04909
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024		€ 2.431,54 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60%		€ 1.458,92400
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%		€ 3,21182

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V08.020.010.F	CAM25_V08 - V.08 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDE 020 - ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni 010 - Potatura F - Potatura di esemplari arborei "monumentali" di pregio in parchi e giardini storici, alberi inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private. Intervento di potatura secondo il criterio del massimo rispetto per l'architettura della chioma e portamento caratteristico dell'albero e che miri a mantenere nel tempo una distribuzione uniforme del fogliame lungo le branche di grandi dimensioni e nella parte inferiore della chioma, attraverso l'eliminazione per lo più di rami di piccolo diametro. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 23 a 30 m.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	603,60982 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 603,60982
	Totale MT			€ 603,60982
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2.046,12600 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2.046,12600
	Totale RU			€ 2.046,12600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 2.649,73582 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,50455 = 1% * B)			€ 450,45509
	Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)			€ 310,01909
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 3.410,21 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60%			€ 2.046,12600
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 4,50455

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V08.020.010.G	CAM25_V08 - V.08 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDE 020 - ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni 010 - Potatura G - Potatura di esemplari arborei decidui con la tecnica del Tree Climbing (potatura in arrampicata). Per interventi in particolari condizioni sfavorevoli all'impiego di piattaforme aeree sviluppabili e/o ragno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 16 m a 23 m.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	143,98482 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 143,98482
	Totale MT			€ 143,98482
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	488,08200 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 488,08200
	Totale RU			€ 488,08200



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 632,06682 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07451 = 1% * B)	€ 107,45136
	Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)	€ 73,95182
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024	€ 813,47 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 60%</i>	€ 488,08200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>	€ 1,07451

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V08.020.010.H	CAM25_V08 - V.08 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDE 020 - ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni 010 - Potatura H - Potatura di esemplari arborei decidui con la tecnica del Tree Climbing (potatura in arrampicata). Per interventi in particolari condizioni sfavorevoli all'impiego di piattaforme aeree sviluppabili e/o ragno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 23 m a 30 m.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	199,95778 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 199,95778
	Totale MT			€ 199,95778
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	677,82000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 677,82000
	Totale RU			€ 677,82000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 877,77778 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49222 = 1% * B)			€ 149,22222
	Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)			€ 102,70000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 1.129,70 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 60%</i>			€ 677,82000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 1,49222

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V08.020.010.I	CAM25_V08 - V.08 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDE 020 - ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni 010 - Potatura I - Potatura di esemplari arborei di latifoglie sempreverdi con la tecnica del Tree Climbing (potatura in arrampicata). Per interventi in particolari condizioni sfavorevoli all'impiego di piattaforme aeree sviluppabili e/o ragno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 16 m a 23 m.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	246,56562 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 246,56562
	Totale MT			€ 246,56562
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	835,81200 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 835,81200
	Totale RU			€ 835,81200



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	€ 1.082,37762 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,84004 = 1% * B)	€ 184,00420
	Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)	€ 126,63818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024	€ 1.393,02 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60%	€ 835,81200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%	€ 1,84004

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V08.020.010.L	CAM25_V08 - V.08 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDE 020 - ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni 010 - Potatura L - Potatura di esemplari arborei di latifoglie sempreverdi con la tecnica del Tree Climbing (potatura in arrampicata). Per interventi in particolari condizioni sfavorevoli all'impiego di piattaforme aeree sviluppabili e/o ragno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 23 m a 30 m.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	276,17785 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 276,17785
	Totale MT			€ 276,17785
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	936,19200 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 936,19200
	Totale RU			€ 936,19200
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 1.212,36985 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,06103 = 1% * B)			€ 206,10287
	Utili di impresa (C) = 60% * (A + B)			€ 141,84727
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			€ 1.560,32 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60%			€ 936,19200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 2,06103

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V08.030.010.A	CAM25_V08 - V.08 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDE 030 - Aree a verde - opere stradali 010 - Decespugliamento, fornitura e messa a dimora di fioritura stagionale, riflettatura dei cordoli di aiuoleo percorsi pavimentati A - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali, invase da rovi, arbusti e erbe infestanti, con differenziazione di rifiuti di qualunque natura o provenienza (carta, plastica, vetro, alluminio ecc.) eccetto rifiuti pericolosi, giacenti sulle strade ed aree pubbliche, intervento eseguito con trattore munita di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore. Con raccolta in sacchi e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta (carta, plastica, vetro, alluminio ecc.).			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,39867 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,39867
	Totale MT			€ 0,39867
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,86240 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,86240
	Totale RU			



				€ 1,86240
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 2,26107 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00384 = 1% * B)			€ 0,38438
	Utili di impresa (C) = 64% * (A + B)			€ 0,26455
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 2,91 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 64%			€ 1,86240
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,00384

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V08.030.010.B	CAM25_V08 - V.08 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDE 030 - Aree a verde - opere stradali 010 - Decespugliamento, fornitura e messa a dimora di fioritura stagionale, rifilettatura dei cordoli di aiuole percorsi pavimentati B - Fornitura e messa a dimora di fioritura stagionale(esclusa manutenzione e garanzia) in vaso 9x9 o similari, densità di 15 - 25 piante al mq, compresa la fornitura di 40 l di ammendante per mq, la preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 l acqua al mq, esclusa la fornitura di piantine e gli oneri di manutenzione e garanzia, per piantine poste su terreno nudo.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,28114 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,28114
	Totale MT			€ 0,28114
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,31333 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,31333
	Totale RU			€ 1,31333
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 1,59447 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00271 = 1% * B)			€ 0,27106
	Utili di impresa (C) = 64% * (A + B)			€ 0,18655
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 2,05 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 64%			€ 1,31333
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,00271

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V08.030.010.C	CAM25_V08 - V.08 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDE 030 - Aree a verde - opere stradali 010 - Decespugliamento, fornitura e messa a dimora di fioritura stagionale, rifilettatura dei cordoli di aiuole percorsi pavimentati C - Rifilettatura dei cordoli di aiuole o percorsi pavimentati con decespugliatore a spalla con filo nylon, per l'eliminazione delle erbe infestanti lungo la cordolatura delle aiuole e le confessure dei manufatti in pietra anche attraverso l'asportazione manuale. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento.			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,50828 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,50828
	Totale MT			€ 0,50828
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di	2,37440 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,37440



	miglioramento Fondiario		
	Totale RU		€ 2,37440
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024		€ 2,88268 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00490 = 1% * B)		€ 0,49006
	Utili di impresa (C) = 64% * (A + B)		€ 0,33727
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024		€ 3,71 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 64%		€ 2,37440
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%		€ 0,00490

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V08.030.010.D	CAM25_V08 - V.08 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDE 030 - Aree a verde - opere stradali 010 - Decespugliamento, fornitura e messa a dimora di fioritura stagionale, riflettatura dei cordoli di aiuoleo percorsi pavimentati D - Decespugliamento di area a verde altamente infestata da rovi, arbusti ed erbe infestanti con la salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea e arbustiva naturale, eseguito con attrezzature manuali, meccaniche o meno (motosega, decespugliatore, falce), escluso l'onere di smaltimento			
	MT			
	CAM25_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,60417 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,60417
	Totale MT			€ 0,60417
	RU			
	CAM25_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,82240 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,82240
	Totale RU			€ 2,82240
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			€ 3,42657 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00583 = 1% * B)			€ 0,58252
	Utili di impresa (C) = 64% * (A + B)			€ 0,40091
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			€ 4,41 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 64%			€ 2,82240
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 0,00583